«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Жаңақорған кентінде айналма жол бойынша т/ж жолы арқылы жол өтпесін күрделі жөндеу»

Жұмыс жобасы бойынша

01.04.2024 ж. № 19-0129/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Жаңақорған ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"ТОП Геодезия" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0129/24 от 01.04.2024 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути по объездной дороге в пос.Жанакорган, Жанакорганском районе, Кызылординской области"

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Геодезия"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути по объездной дороге в пос.Жанакорган, Жанакорганском районе, Кызылординской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 14.02.2024 г. № 01-0276

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Геодезия", лицензия от 17.07.2023 г. №МҚЛ №01419 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 15 сентября 2023 года, утвержденное КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 27 сентября 2023 года №48, выданное КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»;

решение КГУ «Аппарат Акима поселка Жанакорган» от 04 января 2024 года №16 о закреплении за КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» права постоянного землепользования на земельный участок для обслуживания моста;

акт определения объемов работ по демонтажу путепровода через ж/д пути по объездной дороге в пос.Жанакорган, Жанакорганском районе от 15 сентября 2023 года, утвержденный КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»;

акт определения объемов работ по демонтажу путепровода через ж/д пути по объездной дороге в пос.Жанакорган, Жанакорганском районе от 10 октября 2023 года, утвержденный КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»;

отчет по результатам экспертных работ по техническому обследованию автомобильного путепровода через ж/д пути, составленное ТОО «TestConstruction» (свидетельство об аккредитации №KZ01VWC00172170 от 03 августа 2023 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности, аттестаты экспертов осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуг и в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Аунасова А.Б. от 31 марта 2017 года №KZ20VJE00024475, Курганова Р.А. от 07 августа 2017 года №KZ00VJE00029491);

отчет по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, выполненные ТОО «ГИИЗ» в 2023 году;

Письма:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»:

от 09 ноября 2023 года №02-7/602 о согласовании принятых проектных решений;

от 09 ноября 2023 года №02-7/603 о сроке начала строительства;

от 09 ноября 2023 года №02-7/611 об источнике финансирования;

от 10 января 2024 года №02-7/5 о том, что отсутствует необходимость в повторной прокладке газопровода;

от 10 января 2024 года №02-7/7 о том, что проект ранее не проходил госэкспертизу;

от 26 января 2024 года №02-7/19 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы и заключении трехстороннего договора;

от 01 февраля 2024 года №02-7/22 о том, что в данном проекте не используются прайс-листы;

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» от 13 ноября 2023 года №01-01/710 о согласовании эскизного проекта;

КГП на ПХВ «Жанакорганская районная ветеринарная станция» от 12 марта 2024 года №93 об отсутствии скотомогильников и очагов неблагоприятных по сибирской язве на участке строительства.

Технические условия:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района» от 15 сентября 2023 года №02-1/349 на переустройство линии электропередач, подпадающих в зону капитального ремонта;

АО «КРЭК» от 18 сентября 2023 года №0482 на постоянное электроснабжение.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Конструкция дорожной одежды, согласованная КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»;

План трассы наружного электрического освещения и план трассы ВЛЗ-10кВ, согласованные Жанакоргансим АЭТ АО «КРЭК»

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Жанакорганский р-н, пос.Жанакорган

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
2	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
3	Электротехническая часть	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
4	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Ерназарова С.А.	KZ78VJE00039727	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Мостовые сооружения	шт	1	1
2	Длина мостового перехода	м	78,2	78,2
3	Габариты мостового сооружения	п.м.	Г-10+2х0,75	Г-10+2х0,75
4	Схема мостового сооружения		3х24	3х24
5	Длина подходов	км	1,1268	1,1268
6	Вид покрытия		Асфальтобетон	Асфальтобетон
7	Количество полос движения	шт	2	2
8	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
9	Ширина полосы безопасности	м	1,5	1,5
10	Строительная длина	км	1,126	1,126
11	Тип дорожной одежды		Капитальный	Капитальный
12	Вид покрытия		Асфальтобетон	Асфальтобетон
13	Категории дороги		III	III
14	Количество полос движения	шт	2	2

15	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
16	Ширина земляного полотна	м	12,0	12,0
17	Ширина проезжей части	м	2х3,5	2х3,5
18	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2024 года и прогнозном уровне цен 2025 года, в том числе:	млн. тенге	1800,601	1470,407
18.1	СМР	млн. тенге	1417,196	1168,252
18.2	оборудование	млн. тенге	-	0,976
18.3	прочие затраты	млн. тенге	383,405	301,179
19	Из них в ценах:			
19.1	2023 год (ПИР)	млн. тенге	109,591	21,508
19.2	2024 год	млн. тенге	1691,01	1299,747
19.3	2025 год	млн. тенге	-	149,152
20	Продолжительность строительства	мес.	10	10

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути по объездной дороге в пос.Жанакорган, Жанакорганском районе, Кызылординской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Жаңақорған кентінде айналма жол бойынша т/ж жолы арқылы жол өтпесін күрделі жөндеу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Спатаев И.О.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Ерназарова С.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону