Elegant Design Solutions
проектно-изыскательская деятельность

Сводный сметный расчет стоимости строительства

по рабочему проекту

«Разработка проектно-сметной Документации на реконструкцию аллеи «Болашак» в мкр. Болашак пос.Макат Макатского района»

29-01-05/19.11.21 – СМР

Том 5.

г. Атырау
2022г.

ТОО «ElegantDesignSolutions»
(Элегант Дезайн Салюшнс)
Лицензия ГСЛ №21011110 от 05.03.2021 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

по рабочему проекту

«Разработка проектно-сметной
Документации на реконструкцию аллеи
«Болашак» в мкр. Болашак
пос.Макат Макатского района»

29-01-05/19.11.21 – СМР

Том 5.

Экз._____

Директор
ТОО «ElegantDesignSolutions” **Искалиев У.**

Главный
Инженер проекта **Турсынбаева Н.А.**

г. Атырау
2022 год

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ

N сметных расчетов	Наименование сметных расчетов	Страница
1	*2*	*3*
	Пояснительная записка	4
	Сводный сметный расчет.	5
	Сметный расчет стоимости строительства.	7
2-1-1	Локальная смета. Архитектурно-строительные решения.	9
4-1-1	Локальная ресурсная смета. Наружное электроснабжение.	16
6-1-1	Локальная смета. Наружный водопровод и канализация.	21
7-1-1	Локальная ресурсная смета. Генплан.	32

Пояснительная записка

к сметной документации по рабочим чертежам проекта –
"Разработка ПСД на реконструкцию аллеи «Болашак» в мкр. Болашак пос.Макат Макатского района"

Сметная документация к рабочим чертежам составлена в соответствии с требованиями:
- СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;
- «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
-ЭСН РК 8.04-01-2015 «Общие положения по применению элементов сметных норм расхода ресурсов на строительные работы»;
- ЭСН РК 8.04-02-2015 «Общие положения по применению элементов сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы»;
- ЭСН РК 8.05-02-2015 «Общие положения по применению элементов сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы».

При составлении сметной документации приняты следующие условия:
Процент на временные здания и сооружения по НДЗ РК 8.04-05-2015– 1,3 %;
Процент на производство работ в зимнее время по НДЗ РК 8.04-06-2015- 1,4175%.
Процент на непредвиденные расходы заказчика по ГН ОССС – 2%.
Срок строительства объекта - 4 месяцев. На 2022г. - 100%.
Отсутствующие в нормативной базе 2-квартала 2022 года стоимости материалов приняты по данным «прайс-листов».
Расчет и выпуск сметной документации выполнен с использованием программного комплекса АВС (редакция 2022.2) ресурсным методом определения стоимости строительства в РК, РСНБ РК.

Форма 1

5

ГУ „Макатский районный отдел строительства"
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 113263,647 тыс.тенге

в том числе: 12065,046 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость (НДС)

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Разработка ПСД на реконструкцию аллею "Болашак" в микр.Болашак пос.Макат Макатского района "

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			499,834	499,834
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			86,371	86,371
		Итого по разделу I			**586,205**	**586,205**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	96341,559	0,000	0,000	96341,559
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 96341,559.3,24% = 3121,467			3121,467	3121,467
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 96341,559.1,12% = 1079,025			1079,025	1079,025
		Итого по разделу III			**4200,492**	**4200,492**
		Итого по сводному сметному расчету	**96341,559**	**0,000**	**4786,697**	**101128,256**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			12135,391	12135,391
		Всего по сводному сметному расчету	**96341,559**	**0,000**	**16922,088**	**113263,647**

Директор
ТОО «ElegantDesignSolutions” **Искалиев У.**

Главный
Инженер проекта **Турсынбаева Н.А.**

Форма 2

5

ГУ „Макатский районный отдел строительства
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 107902,546 тыс.тнг.

в том числе: 11560,987 тыс.тнг.

налог на добавленную стоимость (НДС)

(ссылка на документ о согласовании)

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Разработка ПСД на реконструкцию аллею "Болашак" в микр.Болашак пос.Макат Макатского района "

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	15-1	Реконструкцию аллею "Болашак" в микр.Болашак пос.Макат	16494,258	--	--	16494,258
		Всего по главе	**16494,258**	**--**	**--**	**16494,258**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	15-1	Наружные сети электроснабжения	4612,269	--	--	4612,269
		Всего по главе	**4612,269**	**--**	**--**	**4612,269**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
3	15-1	Наружные сети водоснабжения	2596,283	--	--	2596,283
		Всего по главе	**2596,283**	**--**	**--**	**2596,283**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
4	15-1	Генплан	68234,364	--	--	68234,364
		Всего по главе	**68234,364**	**--**	**--**	**68234,364**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**91937,174**	**--**	**--**	**91937,174**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	1195,183	--	--	1195,183
		Всего по главе	**1195,183**	**--**	**--**	**1195,183**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**93132,357**	**--**	**--**	**93132,357**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,4175%	1320,151	--	--	1320,151
		Всего по главе	**1320,151**	**--**	**--**	**1320,151**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**94452,508**	**--**	**--**	**94452,508**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1889,05	--	--	1889,05
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**96341,559**	**--**	**--**	**96341,559**
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	11560,987	11560,987
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**96341,559**	**--**	**11560,987**	**107902,546**

Директор
ТОО «ElegantDesignSolutions” **Искалиев У.**

Главный
Инженер проекта **Турсынбаева Н.А.**

Форма 4

Наименование стройки - "Разработка ПСД на реконструкцию аллею "Болашак" в микр.Болашак пос.Макат Макатского района "
Шифр стройки 15
Наименование объекта - Реконструкцию аллею "Болашак" в микр.Болашак пос.Макат
Шифр объекта 15-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Входная группа
(наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Сметная стоимость	16494,258	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2959,084	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,818	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж ограждения										
1	**Е11-140101-1901 1114-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К-0,6**	**Ограждения по ж/б стойкам. Демонтаж**	**м ограждения**	**249**		**5868,55**	**2313,46**	**1461269**	**576052**	**--**	**1113214**	**2780441**
						3555,09	**960,81**	**885217**	**239242**		**205958**	
2	**Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**10,6**		**27382,20**	**12814,76**	**290251**	**135837**	**--**	**154251**	**480062**
						14567,44	**5643,65**	**154415**	**59823**		**35560**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1751520**	**711889**	**--**	**1267465**	**3260503**
								1039632	**299065**	**--**	**241518**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1751520**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1338697**			
		Накладные расходы	Тенге					**1267465**				
		Сметная прибыль	Тенге					**241518**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3260503**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**890**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1338697**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**3260503**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**890**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1338697**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Ограждения-83 секции										
3	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,9		3897,94	--	97059	--	--	69882	180297
						3897,94	--	97059	--		13355	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,3		1291,20	--	10717	--	--	7716	19908
						1291,20	--	10717	--		1475	
5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,988		14700,34	2593,86	43925	7750	32299	6673	54645
						1297,13	1104,11	3876	3299		4048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3,4362	9389,00				32262		
6	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	21,58		44266,10	1657,40	955262	35767	743625	167853	1212965
						8149,68	397,78	175870	8584		89849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	22,0116	30086,00				662241		
7	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	464,8		3738,34	10,00	1737580	4648	1582248	141299	2029191
						324,19	2,69	150684	1250		150312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	11,62	23466,00				272675		
7.2	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	1436,232	862,00				1238032		
7.3	295706 С	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	1069,04	--				--		
8	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	249		4805,76	1543,20	1196634	384257	120436	992566	2364337
						2778,88	599,26	691941	149216		175137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0138	3,4362	30086,00				103382		
8.2	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,02988	274757,00				8210		
8.3	295542 С	Столбы бетонные	шт.	0,333	82,917	--				--		
8.4	295593 С	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	1,43	356,07	--				--		
9	С1241-102-0182 241-102-0182 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	443,22		4265,00	--	1890333	--	1890333	--	2041560
						--	--	--	--		151227	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,67071		409726,00	--	2733163	--	2733163	--	2951816
						--	--	--	--		218653	
11	С1214-210-0103 214-210-0103 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,06972		452280,00	--	31533	--	31533	--	34056
						--	--	--	--		2523	
12	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,31291		503786,00	--	157640	--	157640	--	170251
						--	--	--	--		12611	
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	66,64		114,80	2,95	7650	196	3182	2965	11464
						64,10	0,38	4272	25		849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,005998	467116,00				2802		
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 (зеленный цвет) в 2 раза	м2	71,26		191,05	4,27	13614	304	7971	3722	18723
						74,92	0,77	5339	55		1387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,012827	539649,00				6922		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8875110	432922	7302430	1392676	11089213
								1139758	162429	--	821426	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8875110				
	Материалы		Тенге					2489762				
	Всего заработная плата		Тенге						1302187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4812669				
		Накладные расходы	Тенге					1392676				
		Сметная прибыль	Тенге					821426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11089212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									750
		Сметная заработная плата	Тенге						1302187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11089212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									750
		Сметная заработная плата	Тенге						1302187			
		РАЗДЕЛ 3.Панно										
15	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	4		5793,15	36,54	23173	146	3012	16081	42394
						5003,86	21,48	20015	86		3140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,02	0,08	37028,00				2962		
15.2	295971 С	Плитки керамические фасадные	м2	1	4	--				--		
16	С1232-201-0103 232-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	4,08		3134,00	--	12787	--	12787	--	13810
						--	--	--	--		1023	
17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	70		229,59	5,89	16071	412	6686	6229	24084
						128,19	0,77	8973	54		1784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,0126	467116,00				5886		
18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	70		191,05	4,27	13374	299	7831	3656	18392
						74,92	0,77	5244	54		1362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0126	539649,00				6800		
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности Картинки "Байтерек". Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2,2		229,59	5,89	505	13	210	196	757
						128,19	0,77	282	2		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000396	467116,00				185		
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности Картинки "Байтерек". Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,2		191,05	4,27	420	10	245	115	578
						74,92	0,77	165	2		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000396	539649,00				214		
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности Картинки "Казахские би". Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	30		229,59	5,89	6888	177	2865	2669	10322
						128,19	0,77	3846	23		765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,0054	467116,00				2522		
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности Картинки "Казахские би". Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	30		191,05	4,27	5732	128	3356	1567	7883

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						74,92	0,77	2248	23		584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0054	539649,00				2914		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**78950**	**1185**	**36992**	**30513**	**118220**
								40773	**244**	**--**	**8757**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**78950**				
	Материалы		Тенге					**24204**				
	Всего заработная плата		Тенге						**41017**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**12787**				
		Накладные расходы	Тенге					**30513**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8757**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**118220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
		Сметная заработная плата	Тенге						**41017**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**118220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
		Сметная заработная плата	Тенге						**41017**			
		РАЗДЕЛ 4.Входная группа										
23	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**18,84**		**229,59**	**5,89**	**4325**	**111**	**1799**	**1676**	**6482**
						128,19	**0,77**	**2415**	**15**		**480**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,003391	467116,00				1584		
24	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**18,84**		**191,05**	**4,27**	**3599**	**81**	**2107**	**984**	**4950**
						74,92	**0,77**	**1411**	**15**		**367**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003391	539649,00				1830		
		Верхний части входной группы										
25	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**23,6**		**229,59**	**5,89**	**5418**	**139**	**2254**	**2100**	**8119**
						128,19	**0,77**	**3025**	**18**		**602**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,004248	467116,00				1984		
26	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**23,6**		**191,05**	**4,27**	**4509**	**101**	**2640**	**1233**	**6201**
						74,92	**0,77**	**1768**	**18**		**459**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,004248	539649,00				2292		
		Лотки водоотводные										
27	Е11-070514-0102 1107-0514-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки. Установка**	шт.	110		2440,89	--	268498	--	--	316828	632151
						2440,89	--	268498	--		46826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	295547 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	110	--				--		
28	ТОО СТТОО "Стандартпарк Казахстан"	**Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый модернизованный 8240-М**	шт	110		4973,21	--	547053	--	547053	--	590818
						--	--	--	--		43765	
29	ТОО СТТОО "Стандартпарк Казахстан"	**Решетка водоприемная Basic РВ-15.19.100-ОС штампованная стальная оцинкованная класс А 22101**	шт	110		5285,71	--	581428	--	581428	--	627943
						--	--	--	--		46515	
30	ТОО СТТОО "Стандартпарк Казахстан"	**Крепеж КЛВ-15.18.02-ОС к лотку водоотводному пластиковому 6120**	шт	220		616,07	--	135535	--	135535	--	146379
						--	--	--	--		10844	
31	ТОО СТТОО "Стандартпарк Казахстан"	**Заглушка торцевая пластиковая ЗЛВ-15.21.22-ПП для лотка водоотводного пластикового 6321**	шт	2		1517,86	--	3036	--	3036	--	3279
						--	--	--	--		243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					1553401	432	1275852	322821	2026322
								277117	66	--	150101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1553401				
	Материалы		Тенге					8800				
	Всего заработная плата		Тенге						277183			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1267052				
		Накладные расходы	Тенге					322821				
		Сметная прибыль	Тенге					150101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2026323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	Тенге						277183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2026323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	Тенге						277183			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									16494258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2497280				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1146428			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						461804			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8615274		
		- Накладные расходы	Тенге								3013475	
		- Сметная прибыль	Тенге								1221802	

Форма 4

Наименование стройки - "Разработка ПСД на реконструкцию аллею "Болашак" в микр.Болашак пос.Макат Макатского района "
Шифр стройки 15
Наименование объекта - Реконструкцию аллею "Болашак" в мкр.Болашак пос.Макат
Шифр объекта 15-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	4612,269	тыс.тенге
Сметная заработная плата	758,089	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,399	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования										
1	Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1		7326,92	117,62	7327	117	1133	4410	12675
						6076,98	47,37	6077	47		939	
2	С1247-201-0603 247-201-0603 РСНБ РК 2022	**Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31**	шт.	1		26337,00	--	26337	--	26337	--	28444
						--	--	--	--		2107	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3		3714,16	13,40	11142	40	5340	4149	16514
						1920,72	--	5762	--		1223	
4	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	3		1888,00	--	5664	--	5664	--	6117
						--	--	--	--		453	
5	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,02646		521841,00	--	13808	--	13808	--	14913
						--	--	--	--		1105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробки протяжные У995У2, прим	шт.	20	642,00	--	12840	--	12840	--	13867
					--	--	--	--		1027	
7	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP с прокалыванием изоляции	шт.	20	1562,00	--	31240	--	31240	--	33739
					--	--	--	--		2499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				108358	157	96362	8559	126269
							11839	47	--	9353	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				18469				
	Материалы		Тенге				6472				
	Всего заработная плата		Тенге					11886			
		Накладные расходы	Тенге				8559				
		Сметная прибыль	Тенге				2162				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				29190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					11886			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89889				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89889				
		Сметная прибыль	Тенге				7191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				126270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					11886			
		РАЗДЕЛ 2.Светотехнические оборудования									
8	Е11-330104-0101 1133-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	1,08	105877,78	53199,70	114348	57456	--	60865	189230
					52678,08	17767,59	56892	19189		14017	
9	С1247-306-0103 247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	20	65668,00	--	1313360	--	1313360	--	1418429
					--	--	--	--		105069	
10	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кронштейны. Монтаж на опорах	шт.	20	14252,10	6756,37	285042	135128	14294	143653	462990
					6780,99	3194,89	135620	63898		34296	
11	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн однорожковый, длина вылета 1500 мм	шт.	20	11173,00	--	223460	--	223460	--	241337
					--	--	--	--		17877	
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упор бетонный. Устройство	м3	1,8	36434,73	1585,49	65583	2854	59346	3669	74792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1879,36	360,28	3383	649		5540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 1,836	30086,00				55238		
13	Ц13-080205-0901 1308-0205-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник наружного овещения. Установка вне зданий	шт.	20	7779,46	1845,39	155589	36908	68604	48496	220412
					2503,83	863,95	50077	17279		16327	
14	С1247-103-0801 247-103-0801 РСНБ РК 2022	Светильник уличный, мощность на 150 Вт TLOS-H150	шт.	20	14942,00	--	298840	--	298840	--	322747
					--	--	--	--		23907	
15	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	130,5	248,79	248,79	32467	32467	--	9172	44970
					--	97,61	--	12738		3332	
16	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	125,5	54,21	54,21	6803	6804	--	1447	8910
					--	16,02	--	2011		660	
17	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	435	328,07	211,05	142710	91807	--	67129	226626
					117,02	97,32	50904	42334		16787	
18	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная ГОСТ 23735-2014	м3	19,08	9567,00	--	182538	--	182538	--	197141
					--	--	--	--		14603	
19	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	435	501,82	206,87	218292	89988	26492	98075	341675
					234,05	79,09	101812	34404		25308	
20	С1243-113-0804 243-113-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,08	735533,00	--	58843	--	58843	--	63550
					--	--	--	--		4707	
21	С1243-113-0803 243-113-0803 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,355	545249,00	--	193563	--	193563	--	209048
					--	--	--	--		15485	
22	Ц13-080401-0412 1308-0401-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель силовой, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в опоре освещения	м кабеля	100	1253,52	21,52	125352	2152	12027	80675	222509
					1111,73	8,75	111173	875		16482	
23	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1	105369,00	--	10537	--	10537	--	11380
					--	--	--	--		843	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,022		1722445,60	--	37894	--	31607	4778	46086
						285768,00	--	6287	--		3414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	157331 С	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	990	21,78	1396,00				30405		
25	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,3		35333,81	22331,74	10600	6699	--	3549	15281
						13002,07	6393,45	3901	1918		1132	
26	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно кабель!" размерами 100 м х 0,25 м	м	300		66,00	--	19800	--	19800	--	21384
						--	--	--	--		1584	
27	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20		5347,45	183,18	106949	3663	76841	19995	137100
						1322,24	66,32	26445	1326		10156	
28	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	10		740,59	18,92	7406	189	4195	2224	10400
						302,23	6,63	3022	66		770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3609976	466115	2594347	543727	4485997
								549516	196687	--	332296	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1051940				
	Материалы		Тенге					202454				
	Всего заработная плата		Тенге						645054			
		Накладные расходы	Тенге					463796				
		Сметная прибыль	Тенге					121258				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1636994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									340
		Сметная заработная плата	Тенге						645054			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2558036				
	Материалы		Тенге					90953				
	Всего заработная плата		Тенге						101149			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2300941				
		Накладные расходы	Тенге					79931				
		Сметная прибыль	Тенге					211038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2849005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						101149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4485999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									393
		Сметная заработная плата	Тенге						746203			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4612269
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**561355**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**466272**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**196734**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2690709**		
		- Накладные расходы	Тенге							**552286**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**341649**	

Форма 4

Наименование стройки - "Разработка ПСД на реконструкцию аллею "Болашак" в микр.Болашак пос.Макат Макатского района "
Шифр стройки 15
Наименование объекта - Реконструкцию аллею "Болашак" в микр.Болашак пос.Макат
Шифр объекта 15-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружный водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	2596,283	тыс.тенге
Сметная заработная плата	323,688	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,202	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	138,225		211,86	211,86	29284	29285	--	5058	37090
						--	50,82	--	7025		2748	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	4,275		2473,18	--	10573	--	--	7612	19640
						2473,18	--	10573	--		1455	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	96,84		54,21	54,21	5250	5249	--	1117	6876
						--	16,02	--	1551		509	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	40,9		1291,20	--	52810	--	--	38023	98100
						1291,20	--	52810	--		7267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					97917	34534	--	51810	161706
								63383	8576	--	11979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				97917				
	Всего заработная плата		Тенге					71959			
		Накладные расходы	Тенге				51810				
		Сметная прибыль	Тенге				11979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				161706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					71959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				161706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					71959			
РАЗДЕЛ 2.Трубопровод В1											
5	**Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,063**	**56568,81**	**3878,28**	**3564**	**245**	**64**	**3334**	**7450**
					51663,74	**1788,48**	**3255**	**113**		**552**	
6	**С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**63,63**	**2542,00**	**--**	**161747**	**--**	**161747**	**--**	**174687**
					--	**--**	**--**	**--**		**12940**	
7	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1363**	**430207,06**	**101327,14**	**58637**	**13810**	**210**	**48412**	**115613**
					327343,68	**31433,93**	**44617**	**4284**		**8564**	
8	**С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**137,663**	**371,00**	**--**	**51073**	**--**	**51073**	**--**	**55159**
					--	**--**	**--**	**--**		**4086**	
9	**Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315 мм. Укладка ФУТЛЯР**	**км трубопровода**	**0,0123**	**165515,40**	**28871,64**	**2036**	**355**	**--**	**1826**	**4171**
					136643,76	**13314,24**	**1681**	**164**		**309**	
10	**С1241-201-0422 241-201-0422 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12,423**	**29790,00**	**--**	**370081**	**--**	**370081**	**--**	**399687**
					--	**--**	**--**	**--**		**29606**	
11	**Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯР**	**км трубопровода**	**0,0041**	**55542,02**	**3878,28**	**228**	**16**	**--**	**217**	**481**
					51663,74	**1788,48**	**212**	**7**		**36**	
12	**С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,141**	**2542,00**	**--**	**10526**	**--**	**10526**	**--**	**11368**
					--	**--**	**--**	**--**		**842**	
13	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**5**	**3006,81**	**117,94**	**15034**	**589**	**1519**	**12855**	**30120**
					2585,20	**38,27**	**12926**	**191**		**2231**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	41747,00				417		
13.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0055	165506,00				910		
13.3	296026 С	Фланцы стальные	шт.	2	10	--				--		
13.4	296299 С	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	5	--				--		
14	С1242-207-0903 242-207-0903 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5		6603,00	--	33015	--	33015	--	35656
						--	--	--	--		2641	
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 40-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1363		89391,03	--	12184	--	509	11558	25641
						85654,80	--	11675	--		1899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,60834	298,00				479		
16	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,063		100536,40	--	6334	--	938	5342	12610
						85654,80	--	5396	--		934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	2,961	298,00				882		
		Точка врезки в существующем колодце										
17	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,0006		165515,40	28871,64	99	17	--	89	203
						136643,76	13314,24	82	8		15	
18	С1241-201-0422 241-201-0422 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606		29790,00	--	18053	--	18053	--	19497
						--	--	--	--		1444	
19	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,001		55542,02	3878,28	56	4	--	53	118
						51663,74	1788,48	52	2		9	
20	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,01		2542,00	--	2567	--	2567	--	2772
						--	--	--	--		205	
21	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		820,84	41,50	821	41	20	763	1711
						759,84	19,14	760	19		127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	579,00				6		
21.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	474,00				9		
21.3	296074 С	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	С1244-301-0505 244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1		36778,00	--	36778	--	36778	--	39720
						--	--	--	--		2942	
23	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		4283,96	215,46	4284	215	296	3834	8767
						3773,12	99,36	3773	99		649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0015	165506,00				248		
23.2	296306 С	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--				--		
24	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1		82856,00	--	82856	--	82856	--	89484
						--	--	--	--		6628	
25	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2		2452,00	--	4904	--	4904	--	5296
						--	--	--	--		392	
26	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2		1543,18	37,32	3086	75	161	2821	6380
						1424,95	--	2850	--		473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00058	278998,00				162		
26.2	296026 С	Фланцы стальные	шт.	1	2	--				--		
27	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		4905,00	--	9810	--	9810	--	10595
						--	--	--	--		785	
28	С1241-703-0120 241-703-0120 РСНБ РК 2022	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004		143016,00	--	572	--	572	--	618
						--	--	--	--		46	
29	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1		1735,01	223,22	1735	223	--	1498	3492
						1511,79	1,39	1512	1		259	
30	С1241-209-0404 241-209-0404 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x100x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		2734,00	--	2734	--	2734	--	2953
						--	--	--	--		219	
31	С1217-101-0105 217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001992		165506,00	--	330	--	330	--	356

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		26	
32	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов . Монтаж	т конструкций	0,0015		148659,42	3344,06	223	5	16	140	392
						134414,21	630,28	202	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005	0,000008	813201,00				6		
32.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000021	289955,00				6		
32.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000003	570281,00				2		
32.4	295605 С	Конструкции стальные	т	1	0,0015	--				--		
33	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы для опор	т	0,0015		973588,00	--	1460	--	1460	--	1577
						--	--	--	--		117	
		Пожарный гидрант ПГ-1 в колодце										
34	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0006		165515,40	28871,64	99	17	--	89	203
						136643,76	13314,24	82	8		15	
35	С1241-201-0422 241-201-0422 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606		29790,00	--	18053	--	18053	--	19497
						--	--	--	--		1444	
36	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		3793,08	267,30	3793	267	499	3112	7457
						3027,02	116,40	3027	116		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165506,00				463		
36.2	296073 С	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	1	--				--		
37	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2		2452,00	--	4904	--	4904	--	5296
						--	--	--	--		392	
38	С1241-505-0404 241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1		207562,00	--	207562	--	207562	--	224167
						--	--	--	--		16605	
39	С1241-703-0120 241-703-0120 РСНБ РК 2022	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002		143016,00	--	286	--	286	--	309
						--	--	--	--		23	
40	С1217-101-0105 217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001992		165506,00	--	330	--	330	--	356
						--	--	--	--		26	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0015		148659,42	3344,06	223	5	16	140	392
						134414,21	630,28	202	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005	0,000008	813201,00				6		
41.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000021	289955,00				6		
41.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000003	570281,00				2		
41.4	295605 С	Конструкции стальные	т	1	0,0015	--				--		
42	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы для опор	т	0,0015		973588,00	--	1460	--	1460	--	1577
						--	--	--	--		117	
43	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47		35928,01	13209,78	52814	19419	10875	30445	89920
						15319,65	5600,58	22520	8233		6661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,19551	30086,00				5882		
43.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,00588	93036,00				547		
43.3	293008 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	0,33222	8754,00				2908		
44	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2		28426,00	--	56852	--	56852	--	61400
						--	--	--	--		4548	
45	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6,КО4	шт.	1		4023,00	--	4023	--	4023	--	4345
						--	--	--	--		322	
46	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1		29977,00	--	29977	--	29977	--	32375
						--	--	--	--		2398	
47	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		23920,00	--	23920	--	23920	--	25834
						--	--	--	--		1914	
48	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки. Установка	шт.	1		2773,51	301,64	2774	302	251	2337	5520
						2221,24	139,10	2221	139		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	0,008	31329,00				251		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.2	296063 С	Люки чугунные	комплект	1	1	--				--		
49	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
						--	--	--	--		2045	
50	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка стальных соединительных элементов в колодцах	1т	0,0066		38465,71	1940,11	254	13	--	242	496
						36525,60	843,21	241	6		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	304013 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0066	--				--		
51	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Стальные стермянки в колодцах	т	0,0066		965674,00	--	6373	--	6373	--	6883
						--	--	--	--		510	
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Горловина бетонная. Устройство	м3	1,47		36434,73	1585,49	53559	2331	48465	2996	61079
						1879,36	360,28	2763	530		4524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,4994	30086,00				45111		
53	Е11-130701-1001 1113-0701-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕНОК И ДНИЩА КОЛОДЦА РАСТВОРОМ ПЕНЕТРОН	м2	7,65		2882,29	1133,25	22050	8669	3910	9650	34236
						1238,04	590,20	9471	4515		2536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	295739 С	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1	7,65	511,00				3909		
54	ТОО "Акрус"РК с НДС	ПЕНЕТРОН	КГ	7		1428,57	--	10000	--	10000	--	10800
						--	--	--	--		800	
55	Е11-130701-1001 1113-0701-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ЗАПОЛНЕНИЕ ШТРАБ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБ И для герметизации деформационных швов,РАСТВОРОМ ПЕНЕКРИТ	м шва	3,68		2882,29	1133,25	10607	4170	1881	4642	16469
						1238,04	590,20	4556	2172		1220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	295739 С	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1	3,68	511,00				1880		
56	ТОО "Акрус"РК с НДС	ПЕНЕКРИТ	КГ	8		1383,93	--	11071	--	11071	--	11957
						--	--	--	--		886	
57	С1261-107-0341 261-107-0341 РСНБ РК 2022	Антикоррозийная защиты типа Лента-12	кг	11		1315,00	--	14465	--	14465	--	15622
						--	--	--	--		1157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1455835	50788	1270971	146395	1730368
								134076	20609	--	128138	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1439534				
	Материалы		Тенге					68059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					140383			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1201341				
		Накладные расходы	Тенге				132497				
		Сметная прибыль	Тенге				125722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1697753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					140383			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				446				
	Материалы		Тенге				32				
	Всего заработная плата		Тенге					406			
		Накладные расходы	Тенге				280				
		Сметная прибыль	Тенге				58				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				784				
		Сметная заработная плата	Тенге					406			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15855				
	Материалы		Тенге				1538				
	Всего заработная плата		Тенге					13896			
		Накладные расходы	Тенге				13618				
		Сметная прибыль	Тенге				2358				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1730368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					154685			
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		Земляные работы									
58	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**26,9757**	**211,86**	**211,86**	**5715**	**5715**	**--**	**987**	**7238**
					--	**50,82**	**--**	**1371**		**536**	
59	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**0,8343**	**2473,18**	**--**	**2063**	**--**	**--**	**1486**	**3833**
					2473,18	**--**	**2063**	**--**		**284**	
60	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,82**	**54,21**	**54,21**	**912**	**911**	**--**	**194**	**1194**
					--	**16,02**	**--**	**269**		**88**	
61	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,18**	**1291,20**	**--**	**10562**	**--**	**--**	**7605**	**19620**
					1291,20	**--**	**10562**	**--**		**1453**	
		Канализация									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0556		1457388,60	1062745,67	81031	59089	--	36717	127168
						394642,93	272406,52	21942	15146		9420	
63	С1241-204-0106 241-204-0106 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	56,156		4743,00	--	266348	--	266348	--	287656
						--	--	--	--		21308	
64	С1241-208-0114 241-208-0114 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16	шт.	2		8922,00	--	17844	--	17844	--	19272
						--	--	--	--		1428	
65	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,74		60665,63	15169,74	44893	11225	14925	23202	73543
						25328,68	6342,31	18743	4693		5448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,41	0,3034	32664,00				9910		
65.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,001258	1668129,00				2099		
65.3	295484 С	Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,00888	--				--		
66	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		12840,00	--	12840	--	12840	--	13867
						--	--	--	--		1027	
67	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		9312,00	--	9312	--	9312	--	10057
						--	--	--	--		745	
68	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		14980,00	--	14980	--	14980	--	16178
						--	--	--	--		1198	
69	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		11491,00	--	11491	--	11491	--	12410
						--	--	--	--		919	
70	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6,КО4	шт.	3		4023,00	--	12069	--	12069	--	13035
						--	--	--	--		966	
71	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки из бетона колодцы В15. Устройство	м3	0,157		39765,03	1585,49	6243	249	5699	320	7088
						1879,36	360,28	295	57		525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71.1	279225 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02	0,16014	33351,00				5341		
72	Е11-130701-1001 1113-0701-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕНОК И ДНИЩА КОЛОДЦА РАСТВОРОМ ПЕНЕТРОН	м2	7,65		2882,29	1133,25	22050	8669	3910	9650	34236
						1238,04	590,20	9471	4515		2536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	295739 С	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1	7,65	511,00				3909		
73	ТОО "Акрус"РК с НДС	ПЕНЕТРОН	КГ	7		1428,57	--	10000	--	10000	--	10800
						--	--	--	--		800	
74	Е11-130701-1001 1113-0701-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ЗАПОЛНЕНИЕ ШТРАБ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБ И для герметизации деформационных швов,РАСТВОРОМ ПЕНЕКРИТ	м шва	3,68		2882,29	1133,25	10607	4170	1881	4642	16469
						1238,04	590,20	4556	2172		1220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	295739 С	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1	3,68	511,00				1880		
75	ТОО "Акрус"РК с НДС	ПЕНЕКРИТ	КГ	8		1383,93	--	11071	--	11071	--	11957
						--	--	--	--		886	
76	С1261-107-0341 261-107-0341 РСНБ РК 2022	Антикоррозийная защиты типа Лента-12	кг	11		1315,00	--	14465	--	14465	--	15622
						--	--	--	--		1157	
77	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00328		363543,55	1940,11	1192	7	--	1082	2456
						361603,44	843,21	1186	3		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	304013 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00328	--				--		
78	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00328		144002,00	--	472	--	472	--	510
						--	--	--	--		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					566160	90035	407307	85885	704209
								68818	28226	--	52164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					566160				
	Материалы		Тенге					26412				
	Всего заработная плата		Тенге						97044			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					380892				
		Накладные расходы	Тенге					85885				
		Сметная прибыль	Тенге					52164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					704209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						97044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					704209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						97044			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2596283**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**266277**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**175357**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**57411**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1678274**		
		- Накладные расходы	Тенге							**284090**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**192281**	

Форма 4

Наименование стройки - "Разработка ПСД на реконструкцию аллею "Болашак" в микр.Болашак пос.Макат Макатского района "
Шифр стройки 15
Наименование объекта - Реконструкцию аллею "Болашак" в микр.Болашак пос.Макат
Шифр объекта 15-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Генплан
(наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Сметная стоимость	68234,364	тыс.тенге
Сметная заработная плата	22866,627	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	13,891	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство брусчатки на территории парка										
1	**Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К-0,8**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Демонтаж**	**м2**		**2482**	**2119,54**	**182,15**	**5260698**	**452096**	**--**	**4405550**	**10439540**
						1937,39	**79,65**	**4808602**	**197691**		**773292**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**295528 С**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 30 мм класса В40 и выше ГОСТ 17608-91**	**м2**	**1,02**	**2531,64**	**--**				**--**		
1.2	**295968 С**	**Смесь пескоцементная**	**м3**	**0,0306**	**75,9492**	**--**				**--**		
2	**Е12-090101-0602 1209-0101-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Скамья деревянные и урны. Разборка**	**шт.**		**23**	**277,25**	**--**	**6377**	**--**	**--**	**4591**	**11846**
						277,25	**--**	**6377**	**--**		**877**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0008**	**0,0184**	**--**				**--**		
3	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		**2482**	**2,25**	**2,25**	**5585**	**5584**	**--**	**1167**	**7298**
						--	**0,65**	**--**	**1613**		**546**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	124,1		13283,60	1394,29	1648495	173032	1449158	76353	1862836
						211,97	357,71	26305	44392		137988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	151,402	9567,00				1448463		
5	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2482		1808,18	168,56	4487903	418366	4964	3947025	9109734
						1637,62	54,15	4064573	134400		674806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	295531 С	Брусчатка	м2	1	2482	--				--		
6	С1255-102-0202 255-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	2482		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	139,7		3297,49	43,82	460659	6122	295306	174702	686189
						1139,81	18,11	159231	2530		50828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	8,2423	32664,00				269226		
7.2	295527 С	Камни бортовые	м	1	139,7	--				--		
8	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	2,2352		75521,00	--	168805	--	168805	--	182309
						--	--	--	--		13504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12038522	1055200	1918233	8609388	22299752
								9065088	380626	--	1651841	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12038522				
	Материалы		Тенге					1749428				
	Всего заработная плата		Тенге						9445714			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					168805				
		Накладные расходы	Тенге					8609388				
		Сметная прибыль	Тенге					1651841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22299751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5699
		Сметная заработная плата	Тенге						9445714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22299751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5699
		Сметная заработная плата	Тенге						9445714			

РАЗДЕЛ 2.Устройство брусчатки на зоне отдыха

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	491		2,25	2,25	1105	1105	--	231	1444
						--	0,65	--	319		108	
10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,55		13283,60	1394,29	326112	34230	286678	15104	368514
						211,97	357,71	5204	8782		27297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	29,951	9567,00				286541		
11	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	491		1808,18	168,56	887816	82763	982	780818	1802127
						1637,62	54,15	804071	26588		133493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	295531 С	Брусчатка	м2	1	491	--				--		
12	С1255-102-0202 255-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	491		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	171,4		3297,49	43,82	565190	7511	362316	214344	841896
						1139,81	18,11	195363	3104		62362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	10,1126	32664,00				330318		
13.2	295527 С	Камни бортовые	м	1	171,4	--				--		
14	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	2,7424		75521,00	--	207109	--	207109	--	223678
						--	--	--	--		16569	
15	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К-0,5	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Разборка	м2 покрытия	491		488,26	--	239736	--	--	258914	538544
						488,26	--	239736	--		39894	
16	Е12-090101-0602 1209-0101-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Скамья деревянные и урны. Разборка	шт.	9		277,25	--	2495	--	--	1797	4635
						277,25	--	2495	--		343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0008	0,0072	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со столом	шт.	9		121629,00	221,00	1094661	1989	1021644	--	1182234
						7892,00	68,00	71028	612		87573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3324224	127598	1878729	1271208	4963072
								1317897	39405	--	367639	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3324224				
	Материалы		Тенге					1671621				
	Всего заработная плата		Тенге						1357302			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					207109				
		Накладные расходы	Тенге					1271208				
		Сметная прибыль	Тенге					367639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4963071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									840
		Сметная заработная плата	Тенге						1357302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4963071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									840
		Сметная заработная плата	Тенге						1357302			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство брусчатки на площадке аллея										
18	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К-0,8	Дорожки и площадки из брусчатки. Демонтаж	м2	2585		2119,54	182,15	5479011	470858	--	4588375	10872769
						1937,39	79,65	5008153	205895		805383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	295528 С	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 30 мм класса В40 и выше ГОСТ 17608-91	м2	1,02	2636,7	--				--		
18.2	295968 С	Смесь пескоцементная	м3	0,0306	79,101	--				--		
19	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К-0,7,К-0,6,к-0,5	Демонтаж ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м	м оград	200		3249,08	958,90	649816	191780	1648	626410	1378324
						2281,94	372,34	456388	74468		102098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	295542 С	Столбы бетонные	шт.	0,1475	29,5	--				--		
20	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2585		2,25	2,25	5816	5816	--	1215	7600
						--	0,65	--	1680		569	
21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	129,25		13283,60	1394,29	1716905	180212	1509296	79521	1940140
						211,97	357,71	27397	46234		143714	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	157,685	9567,00				1508572		
22	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2585		1808,18	168,56	4674145	435728	5169	4110822	9487777
						1637,62	54,15	4233248	139978		702810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	295531 С	Брусчатка	м2	1	2585	--				--		
23	С1255-102-0202 255-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	2585		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	179,9		3297,49	43,82	593218	7883	380283	224974	883647
						1139,81	18,11	205052	3258		65455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	10,6141	32664,00				346699		
24.2	295527 С	Камни бортовые	м	1	179,9	--				--		
25	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	2,8784		75521,00	--	217380	--	217380	--	234770
						--	--	--	--		17390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					13336291	1292277	2113776	9631317	24805027
								9930238	471513	--	1837419	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13336291				
	Материалы		Тенге					1896397				
	Всего заработная плата		Тенге						10401751			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					217380				
		Накладные расходы	Тенге					9631317				
		Сметная прибыль	Тенге					1837419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24805027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6267
		Сметная заработная плата	Тенге						10401751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					24805027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6267
		Сметная заработная плата	Тенге						10401751			
		РАЗДЕЛ 4.Спортивная площадка										
26	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К-0,5	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Разборка	м2 покрытия	491		488,26	--	239736	--	--	258914	538544
						488,26	--	239736	--		39894	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	491		5577,42	26,30	2738513	12913	2246134	524251	3523784
						976,51	12,12	479466	5951		261021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	295788 С	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	500,82	4441,00				2224142		
28	С1233-102-0301 233-102-0301 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой , толщиной 5 мм	м2	540,1		5190,00	--	2803119	--	2803119	--	3027369
						--	--	--	--		224250	
		Детская площадка										
29	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К-0,5	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Разборка	м2 покрытия	491		488,26	--	239736	--	--	258914	538544
						488,26	--	239736	--		39894	
30	Е12-180101-2502 1218-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Спортивный площадок. Разборка	стойка	1		16024,21	218,59	16024	219	28	11429	29650
						15776,62	97,52	15777	98		2196	
31	Е12-090101-0602 1209-0101-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Скамья деревянные и урны. Разборка	шт.	2		277,25	--	555	--	--	399	1031
						277,25	--	555	--		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0008	0,0016	--				--		
32	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	491		5577,42	26,30	2738513	12913	2246134	524251	3523784
						976,51	12,12	479466	5951		261021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	295788 С	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	500,82	4441,00				2224142		
33	С1233-102-0301 233-102-0301 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой , толщиной 5 мм	м2	540,1		5190,00	--	2803119	--	2803119	--	3027369
						--	--	--	--		224250	
34	У86-010113-0102 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1		1422186,00	2338,00	1422186	2338	1339825	--	1535961
						80023,00	830,00	80023	830		113775	
35	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2		55907,00	221,00	111814	442	95588	--	120759
						7892,00	68,00	15784	136		8945	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					13113315	28825	11533947	1578158	15866795

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								1550543	12966	--	1175322	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13113315				
	Материалы		Тенге					5927710				
	Всего заработная плата		Тенге						1563509			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5606238				
		Накладные расходы	Тенге					1578158				
		Сметная прибыль	Тенге					1175322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15866795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1022
		Сметная заработная плата	Тенге						1563509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					15866795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1022
		Сметная заработная плата	Тенге						1563509			
РАЗДЕЛ 5.Озеленение												
36	**Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**12**		**891,37**	**20,72**	**10696**	**249**	**3506**	**6163**	**18208**
						578,45	**5,17**	**6941**	**62**		**1349**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	**100005 С**	**Земля растительная**	**м3**	**0,15**	**1,8**	**1948,00**				**3506**		
37	**Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Газоны обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**12**		**373,91**	**218,36**	**4487**	**2620**	**838**	**1480**	**6445**
						85,73	**54,45**	**1029**	**653**		**477**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	**244576 С**	**Семена многолетних трав**	**кг**	**0,02**	**0,24**	**3091,00**				**742**		
38	**Е11-470104-0107 1147-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**16**		**2892,69**	**--**	**46283**	**--**	**6323**	**35164**	**87963**
						2497,47	**--**	**39960**	**--**		**6516**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	**100005 С**	**Земля растительная**	**м3**	**0,118**	**1,888**	**1948,00**				**3678**		
38.2	**244573 С**	**Перегной**	**м3**	**0,039**	**0,624**	**4240,00**				**2646**		
39	**Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**12**		**5158,59**	**1314,27**	**61903**	**15771**	**1969**	**43742**	**114097**
						3680,29	**461,94**	**44163**	**5543**		**8452**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	**147049 С**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0,015**	**0,18**	**9128,00**				**1643**		
39.2	**296285 С**	**Колья**	**шт.**	**2**	**24**	**--**				**--**		
39.3	**296295 С**	**Саженцы**	**1000 шт.**	**0,001**	**0,012**	**--**				**--**		
40	**С1254-101-1303 254-101-1303 РСНБ РК 2022**	**Туя западная, с комом, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**16**		**3100,00**	**--**	**49600**	**--**	**49600**	**--**	**53568**
						--	**--**	**--**	**--**		**3968**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	**С1254-104-1401 254-104-1401 РСНБ РК 2022**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**12**	**1500,00**	**--**	**18000**	**--**	**18000**	**--**	**19440**
					--	**--**	**--**	**--**		**1440**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**190969**	**18640**	**80236**	**86549**	**299721**
							92093	**6258**	**--**	**22202**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**190969**				
	Материалы		Тенге				**12636**				
	Всего заработная плата		Тенге					**98351**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**67600**				
		Накладные расходы	Тенге				**86549**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22202**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**299720**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98351**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**299720**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98351**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**68234364**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**21955859**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2522540**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**910768**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17524924**		
		- Накладные расходы	Тенге							**21176620**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5054423**	