РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «РЕМСТРОЙПРОЕКТ»
Лицензия №17003461

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт школы имени Абая Кунанбаева в с. Доссор, Макатского района, Атырауской области»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сводный сметный расчет, сметный расчет стоимости строительства, транспортировка грузов свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой.

ЗАКАЗ: 028/19 – СМ

ТОМ 3
Книга 1

2020г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «РЕМСТРОЙПРОЕКТ»
Лицензия №17003461

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт школы имени Абая Кунанбаева в с. Доссор, Макатского района, Атырауской области»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сводный сметный расчет, сметный расчет стоимости строительства, транспортировка грузов свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой.

ЗАКАЗ: 028/19 – СМ
ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя школа имени Абай Кунанбаева" государственного учреждения «Отдел образования Макатскаго района»

ТОМ 3
Книга 1

Директор ТОО: Сапаралиева А.С.

Главный архитектор проекта Иманбаев М.М.

2020г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации **«Капитальный ремонт здания средней школы им. Абая Кунанбаева в с.Доссор Макатского района Атырауской области»**

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015*;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2018;

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2018;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложения 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Составила Гулицкая Н.А.

Приложение 7

Заказчик КГУ "Средняя школа имени Абай Кунанбаева" государственного учреждения «Отдел образования Макатскаго района»

(наименование организации)

"Согласован/Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 339250,051 тыс. тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость(НДС) 36348,220 тыс. тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт здания средней школы им. Абая Кунанбаева в с.Доссор Макатского района Атырауской области

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2020г по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			СМР	обор, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	(договор)	Проектные работы			8000,000	8000,000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1048,135	1048,135
		Итого по разделу I			9048,135	9048,135
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	СРСС	Сметная стоимость строительства	281576,941	0,000	0,000	281576,941
		Итого по разделу II	281576,941	0,000	0,000	281576,941
		Раздел II. Инжиниринговые услуги				
4		Средства заказчиком на управление проектом				
5		Средства заказчика на технический надзор 3,24%			9123,093	9123,093
6		Средства заказчиком на авторский надзор 1,12%			3153,662	3153,662
		Итого по разделу III			12276,755	12276,755
		Итого по сводному сметному расчету	281576,941	0,000	21324,890	302901,831
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость			36348,220	36348,220
		Всего по сводному сметному расчету	**281576,941**	**0,000**	**57673,110**	**339250,051**
		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика без учета НДС (справочно) (при необходимости)			0,000	0,000

Директор ТОО"Ремстройпроект" Сапаралиева А.

Заказчик КГУ "Средняя школа имени Абай Кунанбаева" государственного учреждения «Отдел образования Макатскаго района Атырауской области»

"Утвержден/Согласован'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 315366,174 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 33789,233 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания средней школы им. Абая Кунанбаева в с.Доссор Макатского района Атырауской области

(наименование стройки)

в ценах 2020г. по состоянию на 1.01.2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Общестроительные работы	129732,201	--	--	129732,201
		Всего по главе	**129732,201**	**--**	**--**	**129732,201**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
2	4-1	Слаботочные сети	2053,391	--	--	2053,391
		Всего по главе	**2053,391**	**--**	**--**	**2053,391**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						

3	6-1	Наружние сети.НВК	591,64	--	--	591,64
		Всего по главе	**591,64**	**--**	**--**	**591,64**

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
4	7-1	БЛАГОУСТРОЙСТВО	136771,693	--	--	136771,693
		Всего по главе	**136771,693**	**--**	**--**	**136771,693**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**269148,925**	**--**	**--**	**269148,925**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	3229,787	--	--	3229,787
		Всего по главе	**3229,787**	**--**	**--**	**3229,787**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**272378,712**	**--**	**--**	**272378,712**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	3677,113	--	--	3677,113
		Всего по главе	**3677,113**	**--**	**--**	**3677,113**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**276055,825**	**--**	**--**	**276055,825**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	5521,117	--	--	5521,117
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**281576,941**	**--**	**--**	**281576,941**
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	33789,233	33789,233
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**281576,941**	**--**	**33789,233**	**315366,174**

Наименование стройки Капитальный ремонт здания средней школы им. Абая Кунанбаева в с.Доссор Макатского района Атырауской области

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Общестроительные работы
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	129732,201	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	25,895	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	31118,146	тыс.тенге

в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Общестроительные работы	115157,326	--	--	115157,326	22,917	27205,795	--
2.	2-1-2	Отопление	14138,821	--	--	14138,821	2,903	3813,554	--
3.	2-1-3	Водопровод канализация	436,053	--	--	436,053	0,08	98,797	--
		ИТОГО	**129732,201**	**--**	**--**	**129732,201**	**25,895**	**31118,146**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы им. Абая Кунанбаева в с.Доссор Макатского района Атырауской области 14
Шифр стройки Общестроительные работы
Наименование объекта - 2-1
Шифр объекта

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	115157,326	тыс.тенге
Сметная заработная плата	27205,795	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	22,917	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	38		2049,57	116,71	77884	4435	--	54329	142789
						1932,86	52,84	73449	2008		10577	
2	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	0,7182		24043,70	4820,60	17268	3462	--	11044	30577
						19223,11	2134,29	13806	1533		2265	
3	Е12-120104-0301 1212-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка**	м2	8277,4		54,00	--	447001	--	22337	305758	812980
						51,30	--	424664	--		60221	
4	Е12-120104-0302 1212-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка**	м2	4494,1		67,55	--	303597	--	12128	209858	554531
						64,86	--	291469	--		41076	
5	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	174,39		97,84	0,07	17062	12	--	12276	31684
						97,77	--	17050	--		2347	
6	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	174,39		239,95	12,24	41844	2134	--	29076	76593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					227,71	3,86	39710	673		5674	
7	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	8,36	1549,46	35,62	12953	298	1784	7917	22540
					1300,39	14,92	10871	125		1670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	134849 С	Блоки дверные	м2	0,5 4,18	--				--		
8	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	185,45	809,82	31,46	150180	5835	--	106071	276751
					778,35	16,04	144345	2975		20500	
9	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	2299,66	109,00	2,84	250652	6532	--	178164	463122
					106,15	1,45	244120	3330		34305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1318442	22709	36249	914493	2411567
							1259484	10644	--	178635	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1305488				
	Материалы		Тенге				34465				
	Всего заработная плата		Тенге					1259132			
		Накладные расходы	Тенге				906575				
		Сметная прибыль	Тенге				176965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2389028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1288
		Сметная заработная плата	Тенге					1259132			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12953				
	Материалы		Тенге				1784				
	Всего заработная плата		Тенге					10996			
		Накладные расходы	Тенге				7917				
		Сметная прибыль	Тенге				1670				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2411568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1297
		Сметная заработная плата	Тенге					1270128			
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы									
		Кровля									
10	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	71,85	632,92	12,18	45475	875	30975	10125	60049
					189,63	6,09	13625	438		4448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.1	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,4311	35712,00				15395		
10.2	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,8622	16440,00				14175		
11	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	71,85		622,28	166,83	44711	11987	6349	21531	71541
						367,09	49,11	26375	3529		5299	
12	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	71,85		2807,00	--	201683	--	201683	--	217818
						--	--	--	--		16135	
13	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	71,85		337,99	12,53	24285	900	17611	4317	30890
						80,37	3,08	5774	221		2288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	79,035	161,00				12725		
13.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	35,925	136,00				4886		
14	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	71,85		915,01	52,30	65743	3758	24024	27962	101202
						528,33	12,19	37961	876		7496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	144,4185	136,00				19641		
14.2	248659 С	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	74,0055	--				--		
15	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,85		29005,00	--	53659	--	53659	--	57952
						--	--	--	--		4293	
16	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	71,85		574,58	102,35	41284	7354	17658	13052	58682
						226,48	25,82	16272	1855		4347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,19861	1538,00				3381		
16.2	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,099305	12277,00				13496		
16.3	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	3,1614	161,00				509		
17	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	102,54		1846,43	456,92	189333	46852	92120	49136	257546

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						491,14	174,40	50361	17883		19078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	283824 С	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012	м2	1,05	107,667	--				--		
18	С121-060201-0404 2106-0201-0404 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	м2	102,54		9331,00	--	956801	--	956801	--	1033345
						--	--	--	--		76544	
		ПЕРЕГОРОДКИ										
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСОЛЬ МК-1										
19	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции. Монтаж	т конструкций	0,00104		53707,81	17195,19	56	18	10	23	86
						26620,00	4713,53	28	5		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	248298 С	Конструкции стальные	т	1	0,00104	--				--		
20	С121-060401-0101 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций	т	0,00104		496612,00	--	516	--	516	--	558
						--	--	--	--		41	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСОЛЬ МК-2 3шт										
21	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции. Монтаж	т конструкций	0,00492		53707,81	17195,19	264	85	48	111	405
						26620,00	4713,53	131	23		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	248298 С	Конструкции стальные	т	1	0,00492	--				--		
22	С121-060401-0101 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций	т	0,00492		496612,00	--	2443	--	2443	--	2639
						--	--	--	--		195	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСОЛЬ МК-3 6шт										
23	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции. Монтаж	т конструкций	0,0102		53707,81	17195,19	548	175	101	230	840
						26620,00	4713,53	272	48		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	248298 С	Конструкции стальные	т	1	0,0102	--				--		
24	С121-060401-0101 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций	т	0,0102		496612,00	--	5065	--	5065	--	5471
						--	--	--	--		405	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПАНЕЛИ										
25	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции. Монтаж	т конструкций	0,19513		53707,81	17195,19	10480	3355	1931	4402	16073
						26620,00	4713,53	5194	920		1191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	248298 С	Конструкции стальные	т	1	0,19513	--				--		
26	С121-060401-0101 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций	т	0,19513		496612,00	--	96904	--	96904	--	104656
						--	--	--	--		7752	
27	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки . Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,7782		25423,09	18,17	324861	232	314190	7563	359018
						816,91	5,15	10439	66		26594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	274649 С	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	1	12,7782	24588,00				314190		
28	Е12-030101-1601 1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	0,2268		62077,82	1500,95	14079	340	5825	5802	21472
						34894,54	636,42	7914	144		1591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,253	0,05738	14442,00				829		
28.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,402	0,091174	54690,00				4986		
		ПЕРЕМЫЧКИ										
29	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6		2273,11	1304,21	13639	7825	165	5309	20464
						941,45	287,50	5649	1725		1516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	125423 С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	6	--				--		
30	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,8		99087,00	--	178357	--	178357	--	192625
						--	--	--	--		14269	
		ПРОЕМЫ										
31	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,36		2645,10	50,88	22113	425	3569	13174	38110

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2167,31	21,32	18119	178		2823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	134849 С	Блоки дверные	м2	1	8,36	--				--		
32	Е11-100107-0201 1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	86,94		8552,85	121,99	743585	10605	211519	379176	1212582
						5997,94	59,50	521461	5173		89821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	133830 С	Коробки дверные деревянные	м	3,15	273,861	--				--		
32.2	133831 С	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0,85	73,899	--				--		
33	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	86,94		9863,00	--	857489	--	857489	--	926088
						--	--	--	--		68599	
34	С121-090402-0504 2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,36		33943,00	--	283763	--	283763	--	306465
						--	--	--	--		22701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4177137	94788	3362775	541913	5096577
								719574	33083	--	377524	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2564139				
		Материалы	Тенге					621967				
		Всего заработная плата	Тенге						629592			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1112831				
		Местные материалы	Тенге					178357				
		Накладные расходы	Тенге					453307				
		Сметная прибыль	Тенге					241396				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3258841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									479
		Сметная заработная плата	Тенге						629592			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1612998				
		Материалы	Тенге					104127				
		Всего заработная плата	Тенге						123065			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1345493				
		Накладные расходы	Тенге					88607				
		Сметная прибыль	Тенге					136128				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1837734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
		Сметная заработная плата	Тенге						123065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5096575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									572
		Сметная заработная плата	Тенге						752658			

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ

1 ЭТАЖ

ТИП 1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,752		29035,70	7,20	79906	20	69592	7412	94303
						3740,52	--	10294	--		6985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,85312	1538,00				1312		
35.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,80704	22773,00				63925		
35.3	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,504	766,00				4216		
36	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	34,4		711,17	43,31	24464	1490	9909	9539	36724
						379,81	5,33	13065	183		2720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,060544	119480,00				7234		
37	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,4		875,84	28,45	30129	979	17416	8799	42042
						341,11	14,15	11734	487		3114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,70176	24649,00				17298		
38	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	34,4		808,48	29,62	27812	1019	25947	957	31070
						24,60	14,04	846	483		2302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,05264	24649,00				25947		
39	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	34,4		193,84	0,55	6668	19	5327	959	8237
						38,43	0,27	1322	9		610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,013485	395063,00				5327		
40	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	34,4		2480,13	12,18	85316	419	76028	6536	99200
						257,83	6,04	8869	208		7348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	150011 С	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	35,776	2029,00				72590		
40.2	249767 С	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	35,088	98,00				3439		
		ТИП 2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,092		29035,70	7,20	176885	44	154054	16407	208756
						3740,52	--	22787	--		15463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,88852	1538,00				2905		
41.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,21384	22773,00				141508		
41.3	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	12,184	766,00				9333		
42	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	76,15		711,17	43,31	54156	3298	21936	21117	81294
						379,81	5,33	28922	406		6022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,134024	119480,00				16013		
43	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	76,15		875,84	28,45	66695	2167	38552	19478	93067
						341,11	14,15	25976	1077		6894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,55346	24649,00				38291		
44	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	76,15		808,48	29,62	61566	2255	57437	2119	68779
						24,60	14,04	1874	1069		5095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	2,33019	24649,00				57437		
45	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1		4635,72	77,56	4636	78	3248	968	6052
						1310,39	34,14	1310	34		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	149080 С	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	1,02	1,02	2941,00				3000		
45.2	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	4,5	43,00				194		
		ТИП 4										
46	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	435,2		473,30	31,79	205979	13835	160254	26631	251218
						73,28	11,71	31890	5097		18609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	22,1952	7216,00				160161		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	43,52		29035,70	7,20	1263634	313	1100534	117207	1491308
						3740,52	--	162787	--		110467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	13,4912	1538,00				20749		
47.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	44,3904	22773,00				1010903		
47.3	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	87,04	766,00				66673		
48	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	435,2		711,17	43,31	309502	18848	125361	120682	464598
						379,81	5,33	165293	2321		34415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,765952	119480,00				91516		
49	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,092		17764,64	1620,18	108222	9870	75006	19265	137686
						3832,16	559,89	23346	3411		10199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	6,7012	11193,00				75007		
50	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	435,2		875,84	28,45	381164	12383	220329	111319	531881
						341,11	14,15	148452	6157		39399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	8,87808	24649,00				218836		
51	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	435,2		538,99	19,75	234568	8593	218836	8072	262051
						16,40	9,36	7139	4072		19411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	8,87808	24649,00				218836		
52	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	76,15		20868,70	23,42	1589152	1783	1537551	36314	1755503
						654,21	8,12	49818	618		130037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	276168 С	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	77,673	16253,00				1262419		
		2 ЭТАЖ										
		ТИП 1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		122,6752	29035,70	7,20	3561960	883	3102208	330386	4203734
						3740,52	--	458869	--		311388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	38,029312	1538,00				58489		
53.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	125,128704	22773,00				2849556		
53.3	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	245,3504	766,00				187938		
54	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		1533,44	711,17	43,31	1090538	66411	441713	425226	1637025
						379,81	5,33	582414	8177		121261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	2,698854	119480,00				322459		
55	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1533,44	875,84	28,45	1343042	43633	776334	392234	1874098
						341,11	14,15	523075	21695		138822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	31,282176	24649,00				771074		
56	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		1533,44	808,48	29,62	1239760	45419	1156611	42663	1385017
						24,60	14,04	37730	21524		102594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	46,923264	24649,00				1156612		
57	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		1533,44	379,51	15,55	581954	23844	1243	405584	1066541
						363,15	4,20	556867	6445		79003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	249661 С	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	5,6	8587,264	--				--		
57.2	249662 С	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	3,2	4907,008	--				--		
58	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		1533,44	3056,76	21,29	4687356	32651	4034956	457872	5556846
						404,16	10,55	619749	16184		411618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	135936 С	Клей Бустилат	кг	0,5	766,72	380,00				291354		
58.2	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	1564,1088	2393,00				3742912		
		ТИП 2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,096		29035,70	7,20	177002	44	154156	16418	208893
						3740,52	--	22802	--		15474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,88976	1538,00				2906		
59.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,21792	22773,00				141601		
59.3	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	12,192	766,00				9339		
60	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	76,2		711,17	43,31	54191	3300	21950	21130	81347
						379,81	5,33	28941	406		6026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,134112	119480,00				16024		
61	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	76,2		875,84	28,45	66739	2168	38578	19491	93128
						341,11	14,15	25993	1078		6898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,55448	24649,00				38316		
62	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	76,2		808,48	29,62	61606	2257	57474	2120	68825
						24,60	14,04	1875	1070		5098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	2,33172	24649,00				57475		
63	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1		4635,72	77,56	4636	78	3248	968	6052
						1310,39	34,14	1310	34		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	149080 С	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	1,02	1,02	2941,00				3000		
63.2	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	4,5	43,00				194		
		3 ЭТАЖ										
		ТИП 1										
64	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	58,5456		29035,70	7,20	1699912	422	1480499	157674	2006193
						3740,52	--	218991	--		148607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	18,149136	1538,00				27913		
64.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	59,716512	22773,00				1359924		
64.3	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	117,0912	766,00				89692		
65	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	731,82		711,17	43,31	520449	31694	210803	202935	781255
						379,81	5,33	277952	3903		57871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	1,288003	119480,00				153891		
66	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	731,82		875,84	28,45	640954	20824	370497	187190	894396
						341,11	14,15	249633	10354		66252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	14,929128	24649,00				367988		
67	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	731,82		808,48	29,62	591664	21676	551982	20360	660987
						24,60	14,04	18006	10272		48962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	22,393692	24649,00				551982		
68	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	731,82		379,51	15,55	277732	11379	593	193561	508997
						363,15	4,20	265760	3076		37703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	249661 С	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	5,6	4098,192	--				--		
68.2	249662 С	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	3,2	2341,824	--				--		
69	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	731,82		3056,76	21,29	2236997	15582	1925646	218515	2651953
						404,16	10,55	295769	7724		196441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	135936 С	Клей Бустилат	кг	0,5	365,91	380,00				139046		
69.2	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	746,4564	2393,00				1786270		
		ТИП 2										
70	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,648		29035,70	7,20	76887	19	66963	7132	90740
						3740,52	--	9905	--		6721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,82088	1538,00				1263		
21.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,70096	22773,00				61509		
21.3	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,296	766,00				4057		
71	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	33,1		711,17	43,31	23540	1434	9534	9179	35336
						379,81	5,33	12572	177		2617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,058256	119480,00				6960		
72	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,1		875,84	28,45	28990	942	16757	8467	40453
						341,11	14,15	11291	468		2997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,67524	24649,00				16644		
73	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	33,1		808,48	29,62	26761	980	24967	921	29896
						24,60	14,04	814	465		2215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,01286	24649,00				24966		
74	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1		4635,72	77,56	4636	78	3248	968	6052
						1310,39	34,14	1310	34		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	149080 С	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	1,02	1,02	2941,00				3000		
74.2	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	4,5	43,00				194		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					23707759	403130	18367277	3654775	29551533
								4937354	138718	--	2189002	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23707759				
	Материалы		Тенге					18367276				
	Всего заработная плата		Тенге						5076071			
		Накладные расходы	Тенге					3654771				
		Сметная прибыль	Тенге					2189002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					29551533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4512
		Сметная заработная плата	Тенге						5076071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					29551533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4512
		Сметная заработная плата	Тенге						5076071			

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	4494,1		814,05	4,80	3658422	21587	989900	1913405	6017573
						588,98	2,35	2646935	10572		445746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	3,100929	246608,00				764714		
76	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	8277,4		675,26	4,53	5589402	37501	1671621	2807028	9068144
						468,78	2,22	3880280	18370		671714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	5,214762	246608,00				1286002		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9247823	59088	2661521	4720433	15085717
								6527215	28942	--	1117460	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9247823				
	Материалы		Тенге					2661521				
	Всего заработная плата		Тенге						6556157			
		Накладные расходы	Тенге					4720433				
		Сметная прибыль	Тенге					1117460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15085717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5452
		Сметная заработная плата	Тенге						6556157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					15085717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5452
		Сметная заработная плата	Тенге						6556157			
		РАЗДЕЛ 5. ФАСАД										
77	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	1992,3		2806,57	8,76	5591524	17462	2969355	1877707	8066770
						1307,39	1,62	2604707	3220		597539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	286165 С	Металлосайдинг	м2	1,1	2191,53	--				--		
78	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	**Сайдинговая панель МП**	м2	1992,3		8420,00	--	16775166	--	16775166	--	18117179
						--	--	--	--		1342013	
79	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	7415,9		3489,85	10,77	25880391	79903	14931425	7834354	36411925
						1465,64	1,62	10869063	11984		2697180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79.1	147464 С	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	7786,695	724,00				5637567		
79.2	147470 С	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	7786,695	505,00				3932281		
						Крыльцо входа						
80	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0,1152		4855,38	3218,59	559	371	28	211	832
						1392,50	1148,84	160	132		62	
81	С121-040501-0502 2104-0501-0502 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	м3	0,1152		85366,00	--	9834	--	9834	--	10621
						--	--	--	--		787	
82	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,19		15382,97	1725,64	18306	2054	12312	3464	23512
						3311,28	732,05	3940	871		1742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,3451	8145,00				2811		
82.2	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,1071	8370,00				896		
82.3	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	1,19	7216,00				8587		
83	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0188		228166,00	--	4290	--	4290	--	4633
						--	--	--	--		343	
84	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,57		34897,69	1004,64	124585	3587	105610	12010	147522
						4310,36	362,12	15388	1293		10928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,6414	27687,00				100819		
85	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	23,8		512,06	37,83	12187	900	147	8282	22107
						468,08	15,25	11140	363		1638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	244654 С	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	23,8	--				--		
86	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,03616		113276,81	1547,72	4096	56	349	2670	7307
						102070,00	481,01	3691	17		541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	248298 С	Конструкции стальные	т	1	0,03616	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03616		581949,00	--	21043	--	21043	--	22727
						--	--	--	--		1683	
88	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,65		31363,01	2415,20	145838	11231	112272	17864	176798
						4803,32	532,40	22335	2476		13096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	102640 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,116	14066,00				15698		
88.2	104973 С	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	1,767	54596,00				96471		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					48587820	115562	34941831	9756562	63011933
								13530426	20356	--	4667552	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					31787514				
		Материалы	Тенге					18131150				
		Всего заработная плата	Тенге						13547073			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4290				
		Местные материалы	Тенге					9834				
		Накладные расходы	Тенге					9753893				
		Сметная прибыль	Тенге					3323313				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					44864720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11080
		Сметная заработная плата	Тенге						13547073			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					16800305				
		Материалы	Тенге					349				
		Всего заработная плата	Тенге						3708			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16796209				
		Накладные расходы	Тенге					2670				
		Сметная прибыль	Тенге					1344238				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					18147213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					63011933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11083
		Сметная заработная плата	Тенге						13550782			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									115157327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					26974052				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						695276			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						231743			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							59369653		
		- Накладные расходы	Тенге								19588176	
		- Сметная прибыль	Тенге								8530173	

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы им. Абая Кунанбаева в с.Доссор Макатского района Атырауской области 14
Шифр стройки Общестроительные работы
Наименование объекта - 2-1
Шифр объекта

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Отопление
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ СО

Сметная стоимость	14138,821	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3813,554	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,903	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Отопление										
1	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**970**		**1669,90**	**21,50**	**1619801**	**20851**	**8352**	**1145411**	**2986429**
						1639,79	**0,26**	**1590598**	**251**		**221217**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**145632 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм**	**10 шт.**	**0,0615**	**59,655**	**--**				**--**		
1.2	**280176 С**	**Трубы полимерные**	**м**	**0,99**	**960,3**	**--**				**--**		
2	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**970**		**1528,66**	**18,19**	**1482804**	**17646**	**7411**	**1049691**	**2735095**
						1502,83	**0,16**	**1457747**	**157**		**202600**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**145632 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм**	**10 шт.**	**0,0764**	**74,108**	**--**				**--**		
2.2	**280176 С**	**Трубы полимерные**	**м**	**0,99**	**960,3**	**--**				**--**		
3	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**180**		**1415,05**	**15,14**	**254708**	**2725**	**1382**	**180445**	**469966**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1392,23	0,10	250601	17		34812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	145632 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	17,28	--				--		
3.2	280176 С	Трубы полимерные	м	0,99	178,2	--				--		
4	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	970		359,00	--	348230	--	348230	--	376088
						--	--	--	--		27858	
5	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	970		220,00	--	213400	--	213400	--	230472
						--	--	--	--		17072	
6	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	180		150,00	--	27000	--	27000	--	29160
						--	--	--	--		2160	
7	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные. Установка	кВт	377,25		1082,11	84,07	408225	31716	100478	209819	667488
						731,69	40,78	276031	15384		49444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	279936 С	Радиаторы стальные	кВт	1	377,25	--				--		
8	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2515		1780,00	--	4476700	--	4476700	--	4834836
						--	--	--	--		358136	
9	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	123		2185,29	89,59	268790	11020	36639	160393	463518
						1797,81	13,31	221131	1637		34335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	251472 С	Фланцы стальные	шт.	2	246	--				--		
9.2	404186 С	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	123	--				--		
10	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	120		10149,00	--	1217880	--	1217880	--	1315310
						--	--	--	--		97430	
11	С123-040909-0803 2304-0909-0803 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3		9401,00	--	28203	--	28203	--	30459
						--	--	--	--		2256	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									14138821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3796108**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**83959**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17446**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6465675**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2745759**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1047320**	

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы им. Абая Кунанбаева в с.Доссор Макатского района Атырауской области 14
Шифр стройки Общестроительные работы
Наименование объекта - 2-1
Шифр объекта

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	436,053	тыс.тенге
Сметная заработная плата	98,797	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,075	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. В1, Т3										
1	E11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	24		1415,05	15,14	33961	363	185	24059	62662
						1392,23	0,10	33413	2		4642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	145632 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	2,304	--				--		
1.2	280176 С	Трубы полимерные	м	0,99	23,76	--				--		
2	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	23,76		173,00	--	4110	--	4110	--	4439
						--	--	--	--		329	
3	С123-020301-0503 2302-0301-0503 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10		402,00	--	4020	--	4020	--	4342
						--	--	--	--		322	
4	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	16		29,00	--	464	--	464	--	501

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		37	
5	С123-020401-0403 2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26		194,00	--	5044	--	5044	--	5448
						--	--	--	--		404	
6	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	8		397,00	--	3176	--	3176	--	3430
						--	--	--	--		254	
7	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10		2185,29	89,59	21853	896	2979	13040	37684
						1797,81	13,31	17978	133		2791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	251472 С	Фланцы стальные	шт.	2	20	--				--		
7.2	404186 С	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	10	--				--		
8	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10		1259,00	--	12590	--	12590	--	13597
						--	--	--	--		1007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					85218	1259	32568	37099	132103
								51392	135	--	9786	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					85218				
		Материалы	Тенге					3163				
		Всего заработная плата	Тенге						51527			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					29404				
		Накладные расходы	Тенге					37099				
		Сметная прибыль	Тенге					9785				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					132103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						51527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					132103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						51527			
		РАЗДЕЛ 2.Санитарно техническое оборудование										
9	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10		2874,00	88,70	28740	887	1898	19002	51562
						2595,45	43,76	25955	438		3819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	145636 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	4	--				--		
9.2	187928 С	Санитарные приборы	комплект	1	10	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	12		956,17	0,13	11474	2	292	8050	21086
						931,70	--	11180	--		1562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	145632 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	2,4	--				--		
10.2	286226 С	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	12	--				--		
11	С123-030102-3201 2303-0102-3201 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	10		6494,00	--	64940	--	64940	--	70135
						--	--	--	--		5195	
12	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	12		9372,00	--	112464	--	112464	--	121461
						--	--	--	--		8997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					217618	889	179594	27052	264244
								37135	438	--	19573	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					217618				
	Материалы		Тенге					2191				
	Всего заработная плата		Тенге						37573			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					177404				
		Накладные расходы	Тенге					27052				
		Сметная прибыль	Тенге					19574				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					264244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						37573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					264244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						37573			
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ										
13	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12		811,31	1,38	9736	17	27	6982	18055
						807,67	0,46	9692	5		1337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	250407 С	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	11,976	--				--		
13.2	274662 С	Вода	м3	0,0039	0,0468	--				--		
14	С123-010604-0103 2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	12		573,00	--	6876	--	6876	--	7426
						--	--	--	--		550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	**С123-020301-0406 2302-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16**	**шт.**	**7**	**1068,00**	**--**	**7476**	**--**	**7476**	**--**	**8074**
					--	**--**	**--**	**--**		**598**	
16	**С123-020301-0617 2302-0301-0617 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 50x1 1/2x50, PN 16**	**шт.**	**5**	**1139,00**	**--**	**5695**	**--**	**5695**	**--**	**6151**
					--	**--**	**--**	**--**		**456**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**29783**	**17**	**20074**	**6982**	**39706**
							9692	**5**	**--**	**2941**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**29783**				
		Материалы	Тенге				**27**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9698**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**20047**				
		Накладные расходы	Тенге				**6982**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2941**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**39706**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9698**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**39706**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9698**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**436053**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**98218**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2164**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**579**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**232236**		
		- Накладные расходы	Тенге							**71133**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**32300**	

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы им. Абая Кунанбаева в с.Доссор Макатского района Атырауской области 14
Шифр стройки
Наименование объекта - Слаботочные сети
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

на ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
(наименование работ и затрат)

Основание: ВН

Сметная стоимость	1473,446	тыс.тенге
Сметная заработная плата	118,198	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,084	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНАЯ РАБОТА										
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
1	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**10**		**4178,87**	**5,66**	**41789**	**57**	**--**	**30047**	**77583**
						4173,21	**--**	**41732**	**--**		**5747**	
2	С123-080502-0415 2308-0502-0415 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus**	**шт.**	**1**		**340362,00**	**--**	**340362**	**--**	**340362**	**--**	**367591**
						--	**--**	**--**	**--**		**27229**	
3	С123-080501-2004 2308-0501-2004 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI**	**шт.**	**10**		**36188,00**	**--**	**361880**	**--**	**361880**	**--**	**390830**
						--	**--**	**--**	**--**		**28950**	
4	С123-080505-0702 2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ**	**шт.**	**1**		**43287,00**	**--**	**43287**	**--**	**43287**	**--**	**46750**
						--	**--**	**--**	**--**		**3463**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
					--	--	--	--		5271	
6	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	85256,00	--	85256	--	85256	--	92076
					--	--	--	--		6820	
7	С123-080102-0406 2308-0102-0406 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - MES2208P: 2 порта 10/100/1000 Base-T (SFP), 2 порта 10/100/1000 Base-T (RG-45), 4 порта 10/100/1000 Base-T (RG-45) PoE/PoE+4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	212105,00	--	212105	--	212105	--	229073
					--	--	--	--		16968	
				КАБЕЛЬНО ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ							
8	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	500	169,26	22,27	84630	11133	292	55055	150861
					146,41	6,52	73205	3261		11175	
9	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,5	88013,00	--	44007	--	44007	--	47527
					--	--	--	--		3521	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1473446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				114937				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11189			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3261			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1153073		
		- Накладные расходы	Тенге							85102	
		- Сметная прибыль	Тенге							109144	

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы им. Абая Кунанбаева в с.Доссор Макатского района Атырауской области 14
Шифр стройки
Наименование объекта - Слаботочные сети
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2
(Локальный сметный расчет)

на ПС
(наименование работ и затрат)

Основание: ПС

Сметная стоимость	579,945	тыс.тенге
Сметная заработная плата	210,245	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,139	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1		22719,27	2,08	22719	2	189	16220	42055
						22528,00	--	22528	--		3115	
2	С123-080303-0107 2308-0303-0107 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П**	шт.	1		27519,00	--	27519	--	27519	--	29721
						--	--	--	--		2202	
3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	6		2695,84	2,08	16175	12	191	11500	29889
						2662,00	--	15972	--		2214	
4	С123-080301-0203 2308-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатели тревожной сигнализации модели ИО-102-12**	шт.	6		6077,00	--	36462	--	36462	--	39379
						--	--	--	--		2917	
5	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	34		3460,16	2,47	117645	84	873	84015	217793
						3432,00	--	116688	--		16133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	23	1653,00	--	38019	--	38019	--	41061
					--	--	--	--		3042	
7	С123-080302-0604 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	10	1349,00	--	13490	--	13490	--	14569
					--	--	--	--		1079	
8	С123-080304-0111 2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	1757,00	--	19327	--	19327	--	20873
					--	--	--	--		1546	
9	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	850	83,83	0,81	71256	687	15786	39641	119769
					64,45	0,32	54783	275		8872	
10	С123-060408-0502 2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,65	30237,00	--	19654	--	19654	--	21226
					--	--	--	--		1572	
11	С123-060408-0501 2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,2	16715,00	--	3343	--	3343	--	3610
					--	--	--	--		267	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								579945
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				209971				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					786			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					275			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						174853		
		- Накладные расходы	Тенге							151376	
		- Сметная прибыль	Тенге							42959	

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы им. Абая Кунанбаева в с.Доссор Макатского района Атырауской области 14
Шифр стройки
Наименование объекта - Наружние сети.НВК
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1
(Локальный сметный расчет)

на КАНАЛИЗАЦИЯ
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	591,64	тыс.тенге
Сметная заработная плата	54,113	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,043	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**11**		**169,82**	**163,08**	**1868**	**1794**	**--**	**450**	**2504**
						6,75	**50,12**	**74**	**551**		**185**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,33**		**1988,45**	**--**	**656**	**--**	**--**	**472**	**1219**
						1988,45	**--**	**656**	**--**		**90**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,2**		**864,11**	**--**	**1901**	**--**	**--**	**1369**	**3531**
						864,11	**--**	**1901**	**--**		**262**	
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,8**		**35,10**	**35,10**	**309**	**309**	**--**	**81**	**421**
						--	**12,82**	**--**	**113**		**31**	
5	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,4**		**1657,04**	**--**	**3977**	**--**	**--**	**2863**	**7387**
						1657,04	**--**	**3977**	**--**		**547**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	0,36		786,77	--	283	--	--	204	526
						786,77	--	283	--		39	
		КАНАЛИЗАЦИЯ										
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004		357255,12	106551,68	1429	426	20	796	2403
						245798,00	30455,73	983	122		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	250404 С	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	4,04	--				--		
8	С123-010503-0401 2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	4		594,00	--	2376	--	2376	--	2566
						--	--	--	--		190	
9	Е11-220701-0203 1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,025		30477,80	--	762	--	188	413	1269
						22948,40	--	574	--		94	
		Колодцы Ф2000 (1шт)										
10	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,52		35841,54	7110,02	126162	25027	66428	32312	171153
						9859,83	2889,72	34707	10172		12678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,573	2,01696	27687,00				55844		
10.2	102721 С	Раствор асбоцементный	м3	0,011	0,03872	--				--		
11	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		41760,00	--	41760	--	41760	--	45101
						--	--	--	--		3341	
12	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		35206,00	--	105618	--	105618	--	114067
						--	--	--	--		8449	
13	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		22871,00	--	22871	--	22871	--	24701
						--	--	--	--		1830	
14	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		51100,00	--	51100	--	51100	--	55188
						--	--	--	--		4088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**11**	**3847,00**	**--**	**42317**	**--**	**42317**	**--**	**45702**
					--	**--**	**--**	**--**		**3385**	
16	**С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1419**	**599275,00**	**--**	**85037**	**--**	**85037**	**--**	**91840**
					--	**--**	**--**	**--**		**6803**	
17	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**20427,00**	**--**	**20427**	**--**	**20427**	**--**	**22061**
					--	**--**	**--**	**--**		**1634**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**591639**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**43155**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**27556**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10958**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**438142**		
		- Накладные расходы	Тенге							**38960**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**43824**	

Составил Гулицкая Н.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы им. Абая Кунанбаева в с.Доссор Макатского района Атырауской области 14
Шифр стройки БЛАГОУСТРОЙСТВО
Наименование объекта - 7-1
Шифр объекта

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	136771,693	тыс.тенге
Сметная заработная плата	12213,145	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11,028	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	**Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**1100,5**		**756,26**	**--**	**832266**	**--**	**--**	**599232**	**1546018**
						756,26	**--**	**832266**	**--**		**114520**	
2	**Е12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	**м2 основания**	**1780,4**		**166,07**	**--**	**295662**	**--**	**--**	**212877**	**549223**
						166,07	**--**	**295662**	**--**		**40683**	
3	**Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015**	**ОТМОСТКА. Разборка**	**м3 конструкции**	**38,77**		**2015,03**	**1234,72**	**78123**	**47870**	**--**	**31459**	**118348**
						780,31	**346,67**	**30253**	**13440**		**8767**	
4	**Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Опоры освещения. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**2**		**2773,55**	**1782,92**	**5547**	**3566**	**--**	**2708**	**8915**
						990,63	**889,68**	**1981**	**1779**		**660**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**1211599**	**51436**	**--**	**846276**	**2222504**
								1160163	**15220**	**--**	**164630**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1211599**				
Всего заработная плата			Тенге						**1175382**			
		Накладные расходы	Тенге					**846275**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					164630				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2222504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1217
		Сметная заработная плата	Тенге						1175382			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					2222504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1217
		Сметная заработная плата	Тенге						1175382			
РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ												
Покрытие из тротуарной плитки												
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1744,792		160,21	75,97	279529	132547	--	149718	463587
						84,24	34,94	146981	60961		34340	
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	178,04		3530,42	1076,53	628556	191666	411611	48905	731658
						141,98	239,52	25279	42645		54197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	217,2088	1895,00				411611		
6.2	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	12,4628	--				--		
7	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1780,4		1796,38	266,20	3198280	473937	2664297	142086	3607595
						33,73	77,12	60046	137296		267229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100092 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	26,706	8036,00				214609		
7.2	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	336,4956	7280,00				2449688		
7.3	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,03	53,412	--				--		
8	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1780,4		-316,07	-40,89	-562738	-72801	-489937	-15505	-624503
						--	-12,10	--	-21535		-46259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0378	67,29912	7280,00				489938		
9	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1780,4		428,10	37,95	762188	67563	1369	518861	1383532
						389,38	15,38	693256	27384		102484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	244654 С	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	1780,4	--				--		
9.2	249751 С	Смесь пескоцементная	м3	0,05	89,02	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1780,4		3108,00	--	5533483	--	5533483	--	5976162
						--	--	--	--		442679	
		Асфальтовое покрытие										
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1033,9		160,21	75,97	165639	78543	--	88718	274705
						84,24	34,94	87096	36123		20348	
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	105,5		3530,42	1076,53	372459	113574	243906	28979	433554
						141,98	239,52	14979	25270		32115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	128,71	1895,00				243905		
12.2	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	7,385	--				--		
13	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1055		1796,38	266,20	1895184	280838	1578765	84195	2137729
						33,73	77,12	35581	81356		158350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100092 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	15,825	8036,00				127170		
13.2	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	199,395	7280,00				1451596		
13.3	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,03	31,65	--				--		
14	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1055		105,36	13,63	111153	14380	96773	3063	123353
						--	4,03	--	4254		9137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0126	13,293	7280,00				96773		
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5275		108097,79	1790,46	57022	944	56078	350	61962
						--	922,78	--	487		4590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,543325	103211,00				56077		
16	Е11-270602-0304 1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1055		176,96	125,94	186693	132871	6641	57270	263480

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						44,72	30,67	47181	32360		19517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000012	0,012238	103211,00				1263		
16.2	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,102	107,61	--				--		
17	Е11-270602-0404 1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия	1055		0,59	0,04	622	43	326	182	869
						0,24	--	253	--		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000003	0,003165	103211,00				327		
17.2	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0254	26,797	--				--		
18	С121-020501-0204 2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	134,407		19553,00	--	2628060	--	2628060	--	2838305
						--	--	--	--		210245	
				Бордюры								
19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1758,2		2467,68	31,54	4338672	55459	2940630	982013	5746340
						763,61	12,13	1342583	21324		425655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	103,7338	27687,00				2872078		
19.2	247618 С	Камни бортовые	м	1	1758,2	--				--		
20	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	52,909		57948,00	--	3065971	--	3065971	--	3311248
						--	--	--	--		245278	
		Резиновое покрытие										
21	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1136,2		160,21	75,97	182028	86314	--	97496	301885
						84,24	34,94	95713	39697		22362	
22	Е11-270403-0903 1127-0403-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1196		181,51	154,34	217090	184594	--	62059	301481
						27,17	44,90	32495	53698		22332	
23	Е11-270403-0904 1127-0403-0904 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0901, 11-270403-0902, 11-270403-0903	м2 покрытия	13156		95,41	95,41	1255218	1255218	--	267334	1644356
						--	28,22	--	371297		121804	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,96		6921,00	--	82775	--	82775	--	89397
						--	--	--	--		6622	
25	С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,98		7671,00	--	45873	--	45873	--	49542
						--	--	--	--		3670	
26	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1196		1343,34	96,18	1606639	115032	1073667	331916	2093640
						349,45	36,00	417940	43055		155084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	36,5976	27687,00				1013278		
27	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	1196		1555,44	42,73	1860305	51105	1688796	104917	2122440
						100,67	21,17	120404	25315		157218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,051	60,996	27687,00				1688796		
28	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Покрытия спортивные толщиной 30 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1196		41737,41	46,83	49917937	56013	48297049	1140693	55143320
						1308,42	16,24	1564875	19421		4084690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	276168 С	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2,04	2439,84	16253,00				39654720		
29	Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	1196		133,94	1,79	160194	2147	21971	98124	278983
						113,78	0,17	136076	207		20665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	0,000023	0,027508	469,00				13		
		ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ										
30	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	774,25		160,21	75,97	124041	58818	--	66437	205716
						84,24	34,94	65223	27051		15238	
31	Е11-270403-0903 1127-0403-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	815		181,51	154,34	147933	125790	--	42289	205440
						27,17	44,90	22144	36592		15218	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-270403-0904 1127-0403-0904 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0901, 11-270403-0902, 11-270403-0903	м2 покрытия	8965		95,41	95,41	855353	855353	--	182172	1120527
						--	28,22	--	253016		83002	
33	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,15		6921,00	--	56406	--	56406	--	60919
						--	--	--	--		4512	
34	С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,075		7671,00	--	31259	--	31259	--	33760
						--	--	--	--		2501	
35	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	815		987,65	0,42	804932	345	788325	11787	882056
						19,95	0,13	16262	108		65337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	133358 С	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм	м2	1,19	969,85	803,00				778790		
36	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	81,5		3530,42	1076,53	287729	87738	188419	22387	334925
						141,98	239,52	11572	19521		24809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	99,43	1895,00				188420		
36.2	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	5,705	--				--		
37	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Отсев. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	81,5		3530,42	1076,53	287729	87738	188419	22387	334925
						141,98	239,52	11572	19521		24809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	99,43	1895,00				188420		
37.2	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	5,705	--				--		
38	86-010703-0103	Подложка резиновая	м2	815		3233,00	3,00	2634895	2445	2599850	24059	2871670
						40,00	1,00	32600	815		212716	
38.1	У86-010703-0103 8601-0703-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531	м2	815		3233,00	3,00	2634895	2445	2599850	24059	2871670
						40,00	1,00	32600	815		212716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	**86-010703-0101**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**815**	**4998,00**	**226,00**	**4073370**	**184190**	**3332535**	**438926**	**4873280**
					683,00	**65,00**	**556645**	**52975**		**360984**	
39.1	У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	815	4998,00	226,00	4073370	184190	3332535	438926	4873280
					683,00	65,00	556645	52975		360984	
		ОТМОСТКА									
40	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**38,7**	**22481,37**	**1097,59**	**870029**	**42477**	**778860**	**41782**	**984756**
					1258,20	**241,31**	**48692**	**9339**		**72945**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	**100463 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02 39,474**	**18032,00**				**711795**		
				Озеленение							
41	**Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	**м2**	**1717,6**	**10,89**	**10,89**	**18700**	**18700**	**--**	**4919**	**25509**
					--	**3,98**	**--**	**6832**		**1890**	
42	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**1717,6**	**384,29**	**9,86**	**660051**	**16929**	**197868**	**323710**	**1062462**
					259,23	**2,53**	**445254**	**4344**		**78701**	
43	**Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**1717,6**	**250,97**	**156,07**	**431058**	**268067**	**64341**	**116129**	**590962**
					57,44	**36,47**	**98650**	**62640**		**43775**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	**244576 С**	**Семена многолетних трав**	**кг**	**0,02 34,352**	**1383,00**				**47509**		
				МАФ							
44	**86-010302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**7**	**46504,00**	**169,00**	**325528**	**1183**	**311143**	**9697**	**362043**
					1886,00	**38,00**	**13202**	**266**		**26818**	
44.1	У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья антивандальная	шт.	7	46504,00	169,00	325528	1183	311143	9697	362043
					1886,00	38,00	13202	266		26818	
45	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**7**	**16665,00**	**--**	**116655**	**--**	**116655**	**--**	**125987**
					--	**--**	**--**	**--**		**9332**	
45.1	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	7	16665,00	--	116655	--	116655	--	125987
					--	--	--	--		9332	
46	**86-010213-0103**	**Брусья-лабиринт**	**шт.**	**1**	**165511,00**	**7845,00**	**165511**	**7845**	**141829**	**13028**	**192823**
					15837,00	**2258,00**	**15837**	**2258**		**14283**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.1	У86-010213-0103 8601-0213-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Брусья-лабиринт	шт.	1	165511,00 15837,00	7845,00 2258,00	165511 15837	7845 2258	141829	13028 14283	192823
47	**86-010203-0107**	**Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)**	**комплект**	**1**	**331583,00** **11012,00**	**3580,00** **1038,00**	**331583** **11012**	**3580** **1038**	**316991**	**8676** **27221**	**367480**
47.1	У86-010203-0107 8601-0203-0107 УСН РК 8.02-03-2018	Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	1	331583,00 11012,00	3580,00 1038,00	331583 11012	3580 1038	316991	8676 27221	367480
48	**86-010204-0202**	**Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)**	**комплект**	**1**	**238707,00** **21859,00**	**4761,00** **1318,00**	**238707** **21859**	**4761** **1318**	**212087**	**16687** **20432**	**275826**
48.1	У86-010204-0202 8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	238707,00 21859,00	4761,00 1318,00	238707 21859	4761 1318	212087	16687 20432	275826
49	**86-010213-0201**	**Брусья параллельные**	**шт.**	**2**	**77977,00** **1237,00**	**140,00** **33,00**	**155954** **2474**	**280** **66**	**153200**	**1829** **12623**	**170405**
49.1	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Брусья параллельные	шт.	2	77977,00 1237,00	140,00 33,00	155954 2474	280 66	153200	1829 12623	170405
50	**86-010216-0101**	**Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**1**	**161589,00** **8665,00**	**2276,00** **639,00**	**161589** **8665**	**2276** **639**	**150648**	**6699** **13463**	**181751**
50.1	У86-010216-0101 8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	161589,00 8665,00	2276,00 639,00	161589 8665	2276 639	150648	6699 13463	181751
51	**86-010216-0106**	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**192208,00** **8865,00**	**3086,00** **898,00**	**192208** **8865**	**3086** **898**	**180257**	**7029** **15939**	**215176**
51.1	У86-010216-0106 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2018	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	192208,00 8865,00	3086,00 898,00	192208 8865	3086 898	180257	7029 15939	215176
52	**86-010216-0108**	**Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**180279,00** **12366,00**	**2501,00** **676,00**	**180279** **12366**	**2501** **676**	**165412**	**9390** **15174**	**204843**
52.1	У86-010216-0108 8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Тренажер "Скороход"	комплект	1	180279,00 12366,00	2501,00 676,00	180279 12366	2501 676	165412	9390 15174	204843
53	**86-010216-0202**	**Тренажерный комплекс комбинированный**	**шт.**	**1**	**661455,00** **17808,00**	**7019,00** **2030,00**	**661455** **17808**	**7019** **2030**	**636628**	**14283** **54059**	**729797**
53.1	У86-010216-0202 8601-0216-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Тренажерный комплекс комбинированный	шт.	1	661455,00	7019,00	661455	7019	636628	14283	729797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17808,00	2030,00	17808	2030		54059	
54	**86-010101-0107**	**Карусель "Ромашка"**	**комплект**	**2**	**301946,00**	**4009,00**	**603892**	**8018**	**577764**	**14714**	**668094**
					9055,00	**1163,00**	**18110**	**2326**		**49488**	
54.1	У86-010101-0107 8601-0101-0107 УСН РК 8.02-03-2018	Карусель "Ромашка"	комплект	2	301946,00	4009,00	603892	8018	577764	14714	668094
					9055,00	1163,00	18110	2326		49488	
55	**86-010104-0203**	**Качели одинарные, металлические**	**комплект**	**2**	**113692,00**	**262,00**	**227384**	**524**	**210742**	**11690**	**258200**
					8059,00	**59,00**	**16118**	**118**		**19126**	
55.1	У86-010104-0203 8601-0104-0203 УСН РК 8.02-03-2018	Качели одинарные, металлические	комплект	2	113692,00	262,00	227384	524	210742	11690	258200
					8059,00	59,00	16118	118		19126	
56	**86-010109-0305**	**Игровой модуль "Песочница Грибочек "**	**комплект**	**2**	**116939,00**	**284,00**	**233878**	**568**	**212706**	**14950**	**268734**
					10302,00	**80,00**	**20604**	**160**		**19906**	
56.1	У86-010109-0305 8601-0109-0305 УСН РК 8.02-03-2018	Игровой модуль "Песочница Грибочек "	комплект	2	116939,00	284,00	233878	568	212706	14950	268734
					10302,00	80,00	20604	160		19906	
57	**86-010113-0113**	**Детский игровой комплекс (11,060 м х 5,180 м х 5,630 м)**	**комплект**	**1**	**4286022,00**	**2308,00**	**4286022**	**2308**	**4221976**	**44933**	**4677431**
					61738,00	**669,00**	**61738**	**669**		**346476**	
57.1	У86-010113-0113 8601-0113-0113 УСН РК 8.02-03-2018	Детский игровой комплекс (11,060 м х 5,180 м х 5,630 м)	комплект	1	4286022,00	2308,00	4286022	2308	4221976	44933	4677431
					61738,00	669,00	61738	669		346476	
58	**86-010805-0102**	**Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**2**	**109221,00**	**1758,00**	**218442**	**3516**	**204198**	**8460**	**245054**
					5364,00	**511,00**	**10728**	**1022**		**18152**	
58.1	У86-010805-0102 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота футбольные игровые	комплект	2	109221,00	1758,00	218442	3516	204198	8460	245054
					5364,00	511,00	10728	1022		18152	
59	**86-010210-0103**	**Стойки волейбольные с сеткой для детей**	**комплект**	**1**	**85628,00**	**1953,00**	**85628**	**1953**	**77831**	**4627**	**97476**
					5844,00	**583,00**	**5844**	**583**		**7220**	
59.1	У86-010210-0103 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Стойки волейбольные с сеткой для детей	комплект	1	85628,00	1953,00	85628	1953	77831	4627	97476
					5844,00	583,00	5844	583		7220	
60	**86-010209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**2**	**171868,00**	**2464,00**	**343736**	**4928**	**321886**	**13190**	**385481**
					8461,00	**699,00**	**16922**	**1398**		**28554**	
60.1	У86-010209-0102 8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	171868,00	2464,00	343736	4928	321886	13190	385481
					8461,00	699,00	16922	1398		28554	
Ограждение											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	**86-010602-0303**	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**101**	**127990,00**	**566,00**	**12926990**	**57166**	**10767812**	**1523557**	**15606590**
					20812,00	**139,00**	**2102012**	**14039**		**1156044**	
61.1	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	101	127990,00	566,00	12926990	57166	10767812	1523557	15606590
					20812,00	139,00	2102012	14039		1156044	
62	**86-010602-0301**	**Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ - 30.11**	**секция**	**101**	**56959,00**	**369,00**	**5752859**	**37269**	**4724578**	**719855**	**6990531**
					9812,00	**87,00**	**991012**	**8787**		**517817**	
62.1	У86-010602-0301 8601-0602-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ - 30.11	секция	101	56959,00	369,00	5752859	37269	4724578	719855	6990531
					9812,00	87,00	991012	8787		517817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**116480615**	**5117356**	**101878729**	**7931652**	**134365249**
							9484527	**1531660**	**--**	**9952980**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**116480615**				
	Материалы		Тенге				**90434905**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11016187**			
	Местные материалы		Тенге				**11443827**				
		Накладные расходы	Тенге				**7931655**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9952982**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**134365251**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9792**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11016187**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**134365251**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9792**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11016187**			
		РАЗДЕЛ 3. ПЛОЩАДКА ТБО									
63	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,96**	**11611,18**	**1737,08**	**11147**	**1668**	**8645**	**1112**	**13239**
					868,70	**739,54**	**834**	**710**		**981**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,15 1,104**	**7818,00**				**8631**		
64	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,6**	**31798,93**	**1004,64**	**50878**	**1607**	**42374**	**5383**	**60762**
					4310,36	**362,12**	**6897**	**579**		**4501**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	**100511 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02 1,632**	**24649,00**				**40227**		
65	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,96**	**27684,82**	**1186,34**	**26577**	**1139**	**24401**	**934**	**29713**
					1080,58	**270,99**	**1037**	**260**		**2201**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,9792	24649,00				24136		
66	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,11		31363,01	2415,20	66176	5096	50945	8106	80225
						4803,32	532,40	10135	1123		5943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	102640 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,5064	14066,00				7123		
66.2	104973 С	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	0,8018	54596,00				43775		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					154778	9510	126365	15535	183939
								18903	2673	--	13626	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					154778				
	Материалы		Тенге					126366				
	Всего заработная плата		Тенге						21576			
		Накладные расходы	Тенге					15535				
		Сметная прибыль	Тенге					13625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					183938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						21576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					183938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						21576			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									136771692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10663593				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5178302			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1549553			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							102005094		
		- Накладные расходы	Тенге								8793463	
		- Сметная прибыль	Тенге								10131236	

Составил Гулицкая Н.А.

Наименование стройки Капитальный ремонт здания средней школы им. Абая Кунанбаева в с.Доссор Макатского района Атырауской области

Объектная смета № 4-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Слаботочные сети
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	2053,391	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,22	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	328,443	тыс.тенге

в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	4-1-1	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1473,446	--	--	1473,446	0,08	118,198	--
2.	4-1-2	ПС	579,945	--	--	579,945	0,14	210,245	--
		ИТОГО	**2053,391**	**--**	**--**	**2053,391**	**0,22**	**328,443**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы им. Абая Кунанбаева в с.Доссор Макатского района Атырауской области

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2020 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	7	16665	-	-	116655
						--	--	-	
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**116655**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	36353,57661	1152,57	-	-	41900034
						--	--	-	
3	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	835,1669612	2171,8	-	-	(1813813)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**41900034**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
4	87С	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	1,234075	2513	-	1331	3101
						--	--	1642,55	
5	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	8,666074	10365	-	1901	89824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	16474,21	
6	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	189,251215	4544	-	1331	859958
						--	--	251893,37	
7	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0984	4084	-	1114	402
						--	--	109,62	
8	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,01084032	629	-	-	7
						--	--	-	
9	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1,69566	171	-	-	290
						--	--	-	
10	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4,364928	4355	-	1591	19009
						--	--	6944,6	
11	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,137567	4844	-	1901	63638
						--	--	24974,51	
12	375С	3106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,0676128	1188	-	-	80
						--	--	-	
13	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,11496	299	-	-	34
						--	--	-	
14	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,141668	40	-	-	46
						--	--	-	
15	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	802,699866	15	-	-	12040
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,63228	24	-	-	15
						--	--	-	
17	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	151,749957	13	-	-	1973
						--	--	-	
18	551С	3201-0206-0401 РСНБ РК 2015	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	0,01928448	5615	-	1591	108
						--	--	30,68	
19	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,39168	4030	-	1331	1578
						--	--	521,33	
20	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	174,741518	5055	-	1591	883318
						--	--	278013,76	
21	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	225,410116	6721	-	1901	1514981
						--	--	428504,63	
22	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	31,615032	9149	-	1901	289246
						--	--	60100,18	
23	659С	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,987525	2815	-	1331	2780
						--	--	1314,4	
24	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	137,2770975	2830	-	1331	388494
						--	--	182715,82	
25	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,01533384	6364	-	1331	98
						--	--	20,41	
26	697С	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,505731	4220	-	1331	2134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	673,13	
27	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	11,944063	6038	-	1331	72118
						--	--	15897,55	
28	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0169032	6116	-	1591	103
						--	--	26,89	
29	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	37,04646467	4992	-	1901	184936
						--	--	70425,33	
30	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,085	5359	-	1901	456
						--	--	161,59	
31	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0549354	7069	-	1901	388
						--	--	104,43	
32	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,03528	4449	-	1591	4606
						--	--	1647,13	
33	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2260803	6104	-	1591	1380
						--	--	359,69	
34	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,7230992	6783	-	1901	11688
						--	--	3275,61	
35	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,08096	226	-	-	18
						--	--	-	
36	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	43,80465	26	-	-	1139
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0237105	9091	-	2272	216
						--	--	53,87	
38	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,435975	28	-	-	12
						--	--	-	
39	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,88	3804	-	1901	3348
						--	--	1672,88	
40	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	66,542484	5696	-	1331	379026
						--	--	88568,05	
41	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1165384	29	-	-	3
						--	--	-	
42	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,042258	28	-	-	1
						--	--	-	
43	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,98845	55	-	-	274
						--	--	-	
44	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1598272	91	-	-	15
						--	--	-	
45	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	129,2356581	736	-	-	95117
						--	--	-	
46	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,152975	6174	-	3182	944
						--	--	486,77	
47	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,8357	120	-	-	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
48	1246С	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	92,79346	34	-	-	3155
						--	--	-	
49	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	137,2086499	2185	-	1114	299801
						--	--	152850,44	
50	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,616178	6969	-	1591	11263
						--	--	2571,34	
51	1607С	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,767646	195	-	-	150
						--	--	-	
52	1648С	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	2,40464	106	-	-	255
						--	--	-	
53	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,767646	4021	-	1331	3087
						--	--	1021,74	
54	1853С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,8588	3467	-	1331	2977
						--	--	1143,06	
55	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	498,39717	16	-	-	7974
						--	--	-	
56	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,954	13526	-	1901	39956
						--	--	5615,55	
57	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,15654	77	-	-	243
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	46,55	178	-	-	8286
						--	--	-	
59	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3078,368744	16	-	-	49254
						--	--	-	
60	2262С	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,3465	5177	-	1591	1794
						--	--	551,28	
61	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	4,784218	7559	-	1901	36164
						--	--	9094,8	
62	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,01437	183	-	-	3
						--	--	-	
63	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0478	1668	-	1331	80
						--	--	63,62	
64	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	84,12972163	2729	-	1331	229590
						--	--	111976,66	
65	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8451758	27	-	-	50
						--	--	-	
66	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	794,4540829	18	-	-	14300
						--	--	-	
67	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,0768	5257	-	1591	404
						--	--	122,19	
68	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	227,55127	120	-	-	27306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
69	3365С	3301-0202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0815	4234	-	1331	345
						--	--	108,48	
70	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	577,9652	66	-	-	38146
						--	--	-	
71	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0468	144	-	-	7
						--	--	-	
72	3422С	3403-0102-0103 РСНБ РК 2015	Электролобзиковая пила, потребляемая мощность 0,45 кВт, глубина пропила стали 6 мм	маш.-ч	4,51176	14	-	-	63
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1721732,12**	**5663817**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
73	100005С	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	257,64	768	768	-	197868
						--	--	-	
74	100070С	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,055	7671	6847	-	77132
						--	--	-	
75	100072С	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,11	6921	6112	-	139181
						--	--	-	
76	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3451	8145	7312	-	2811
						--	--	-	
77	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1071	8370	7532	-	896
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,104	7818 --	6991 --	- -	8631
79	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,3852	7216 --	6401 --	- -	168748
80	100092С	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	42,531	8036 --	7205 --	- -	341779
81	100094С	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	481,88448	7280 --	6431 --	- -	3508119
82	100299С	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	6,7012	11193 --	10781 --	- -	75007
83	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	115,272978	1538 --	750 --	- -	177290
84	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	544,7788	1895 --	1050 --	- -	1032356
85	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	39,474	18032 --	16116 --	- -	711795
86	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	247,175376	22773 --	20764 --	- -	5628925
87	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	147,10797	24649 --	22604 --	- -	3626064
88	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	206,98576	27687	25582	-	5730815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
89	100628С	2102-0101-1101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00038016	36468	34265	-	14
						--	--	-	
90	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0138	11933	10335	-	165
						--	--	-	
91	102635С	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1,099305	12277	10672	-	13496
						--	--	-	
92	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,2978	12971	11353	-	16834
						--	--	-	
93	102639С	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0119	12309	10704	-	146
						--	--	-	
94	102640С	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,6224	14066	12426	-	22821
						--	--	-	
95	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0573804	14442	12795	-	829
						--	--	-	
96	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,00065664	16744	14928	-	11
						--	--	-	
97	102721С	2102-0403-0111 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,03872	0	-	-	-
						--	--	-	
98	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	134,407	19553	18965	-	2628060
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0911736	54690 --	52076 --	- -	4986
100	104973С	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	2,5688	54596 --	51455 --	- -	140246
101	115613С	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22871 --	22000 --	- -	22871
102	115615С	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	35206 --	33881 --	- -	105618
103	115671С	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	41760 --	40307 --	- -	41760
104	125423С	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	6	0 --	- --	- -	-
105	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,010141	216144 --	211906 --	- -	2192
106	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,1041635	70 --	68 --	- -	147
107	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,01612332	4800 --	4706 --	- -	77
108	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03616	581949 --	577206 --	- -	21043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00895995	473435 --	469500 --	- -	4242
110	131450С	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1593,84	58 --	57 --	- -	92443
111	131489С	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	12169,755	266 --	264 --	- -	3237155
112	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00878902	63598 --	61700 --	- -	559
113	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,60578	25046 --	23904 --	- -	15172
114	131551С	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0055176	25046 --	23904 --	- -	138
115	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,43448	35712 --	34372 --	- -	15516
116	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,98894	16440 --	15467 --	- -	49138
117	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,079892	45762 --	44214 --	- -	3656
118	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,036057	50384 --	48745 --	- -	1817
119	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1045288	16440	15467	-	18158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
120	131822С	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	573,804	336	328	-	192798
						--	--	-	
121	133358С	2108-0102-1202 РСНБ РК 2015	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм	м2	969,85	803	786	-	778790
						--	--	-	
122	133830С	2109-0105-0300 РСНБ РК 2015	Коробки дверные деревянные	м	273,861	0	-	-	-
						--	--	-	
123	133831С	2109-0105-0400 РСНБ РК 2015	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	73,899	0	-	-	-
						--	--	-	
124	134849С	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	12,54	0	-	-	-
						--	--	-	
125	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	82,1964	161	157	-	13234
						--	--	-	
126	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,00176	226	222	-	0,4
						--	--	-	
127	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	484,6576	766	750	-	371248
						--	--	-	
128	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	180,3435	136	132	-	24527
						--	--	-	
129	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	370,795	952	933	-	352997
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	2	357 --	350 --	- -	714
131	135936С	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	1132,63	380 --	372 --	- -	430399
132	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,2572	1630 --	1597 --	- -	3679
133	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,002112	25113 --	23995 --	- -	53
134	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,002681	21529 --	20154 --	- -	58
135	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00074	23006 --	21488 --	- -	17
136	144641С	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,558728	103211 --	100606 --	- -	57667
137	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	5,1577081	119480 --	116556 --	- -	616243
138	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1463	186919 --	182458 --	- -	27346
139	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000144	188483 --	183992 --	- -	27
140	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00308894	499540	488950	-	1543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
141	144766С	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4,891854	314	307	-	1536
						--	--	-	
142	144890С	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	2,445	764	748	-	1868
						--	--	-	
143	145632С	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	155,747	0	-	-	-
						--	--	-	
144	145636С	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	4	0	-	-	-
						--	--	-	
145	145656С	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	12,1	0	-	-	-
						--	--	-	
146	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	39,935	192	188	-	7668
						--	--	-	
147	145787С	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	9961,5	26	25	-	258999
						--	--	-	
148	145799С	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	489,2264	7617	7462	-	3726437
						--	--	-	
149	145899С	2113-0208-0403 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	24,10683	2144	2100	-	51685
						--	--	-	
150	146053С	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,01697625	189831	186109	-	3223
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151	146059С	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	5179,98	73 --	71 --	- -	378139
152	146096С	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,2336248	228641 --	223091 --	- -	53416
153	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,534125	283 --	259 --	- -	434
154	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,470802	146 --	141 --	- -	69
155	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,041673	53700 --	52647 --	- -	2238
156	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000196	1196560 --	1171764 --	- -	23
157	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,456	320 --	313 --	- -	146
158	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	81,930416	90 --	87 --	- -	7374
159	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	9,732752	6931 --	6792 --	- -	67458
160	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00013252	1863677 --	1826336 --	- -	247
161	147165С	2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,66651	75368	73493	-	50234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
162	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,36	652	638	-	887
						--	--	-	
163	147201С	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0134848	395063	386380	-	5327
						--	--	-	
164	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	107,2806	170	167	-	18238
						--	--	-	
165	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00100319	211192	206114	-	212
						--	--	-	
166	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01862	206090	201113	-	3837
						--	--	-	
167	147444С	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	21,735	200	195	-	4347
						--	--	-	
168	147464С	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	7786,695	724	709	-	5637567
						--	--	-	
169	147470С	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	7786,695	505	495	-	3932281
						--	--	-	
170	147606С	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	2439,84	9	8	-	21959
						--	--	-	
171	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	3,6503875	21265	20848	-	77625
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000196	6186588	6064485	-	1213
						--	--	-	
173	147789С	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	28,4505142	0	-	-	-
						--	--	-	
174	147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	255,43	127	124	-	32440
						--	--	-	
175	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,003655	76261	73970	-	279
						--	--	-	
176	149080С	2202-0102-0104 РСНБ РК 2015	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	3,06	2941	2879	-	8999
						--	--	-	
177	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004144	438655	428493	-	182
						--	--	-	
178	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	1,6645767	56923	55806	-	94753
						--	--	-	
179	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00021314	623096	609318	-	133
						--	--	-	
180	149383С	2204-0601-0703 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,1727705	556202	543735	-	96095
						--	--	-	
181	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,055	883	865	-	49
						--	--	-	
182	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,356	656	641	-	234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
183	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	8,315691	246608	240212	-	2050716
						--	--	-	
184	149999С	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	2310,5652	2393	2343	-	5529183
						--	--	-	
185	150011С	2206-0201-0101 РСНБ РК 2015	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	35,776	2029	1981	-	72590
						--	--	-	
186	154765С	2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	4	594	581	-	2376
						--	--	-	
187	163923С	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16	шт.	7	1068	1046	-	7476
						--	--	-	
188	163956С	2302-0301-0617 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 50x1 1/2x50, PN 16	шт.	5	1139	1116	-	5695
						--	--	-	
189	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	195,84	8	8	-	1567
						--	--	-	
190	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	741,08	10	10	-	7411
						--	--	-	
191	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	596,55	14	14	-	8352
						--	--	-	
192	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,266	31711	31080	-	8435
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	187489С	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	166,7445	550 --	540 --	- -	91709
194	187512С	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	8	397 --	390 --	- -	3176
195	187621С	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20427 --	19922 --	- -	20427
196	187928С	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	10	0 --	- --	- -	-
197	238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	42,5	29 --	28 --	- -	1232
198	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	103,7	12 --	12 --	- -	1244
199	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,635	4265 --	4128 --	- -	11238
200	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,8	121 --	119 --	- -	823
201	244576С	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	34,352	1383 --	1355 --	- -	47509
202	244654С	2104-0509-9902 РСНБ РК 2015	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1804,2	0 --	- --	- -	-
203	245634С	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	134,407	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
204	246782С	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	51100	49503	-	51100
						--	--	-	
205	247616С	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	52,909	57948	55776	-	3065971
						--	--	-	
206	247618С	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1758,2	0	-	-	-
						--	--	-	
207	248298С	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,24745	0	-	-	-
						--	--	-	
208	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,035673	44511	42881	-	1588
						--	--	-	
209	248567С	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	71,85	2807	2746	-	201683
						--	--	-	
210	248659С	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	74,0055	0	-	-	-
						--	--	-	
211	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,777	267	267	-	207
						--	--	-	
212	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	486,198528	98	98	-	47647
						--	--	-	
213	249133С	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	116,3198	0	-	-	-
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214	249378С	2204-0201-0201 РСНБ РК 2015	Белила цинковые, готовые к употреблению, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,15	1627	1594	-	244
						--	--	-	
215	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,712	448	438	-	319
						--	--	-	
216	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6693,229	88	85	-	589004
						--	--	-	
217	249547С	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	0,027508	469	459	-	13
						--	--	-	
218	249623С	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	13,5	43	41	-	580
						--	--	-	
219	249661С	2205-0103-9901 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	12685,456	0	-	-	-
						--	--	-	
220	249662С	2205-0103-9902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	7248,832	0	-	-	-
						--	--	-	
221	249697С	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	1,8	64	62	-	115
						--	--	-	
222	249751С	2205-0199-9902 РСНБ РК 2015	Смесь пескоцементная	м3	89,02	0	-	-	-
						--	--	-	
223	249767С	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	35,088	98	96	-	3439
						--	--	-	
224	250195С	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	12	573	561	-	6876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
225	250404С	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	4,04	0	-	-	-
						--	--	-	
226	250407С	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	11,976	0	-	-	-
						--	--	-	
227	251472С	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	266	0	-	-	-
						--	--	-	
228	253046С	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	10149	9949	-	1217880
						--	--	-	
229	254261С	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1259	1234	-	12590
						--	--	-	
230	254824С	2304-0909-0803 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9401	9216	-	28203
						--	--	-	
231	266891С	2308-0301-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели тревожной сигнализации модели ИО-102-12	шт.	6	6077	5958	-	36462
						--	--	-	
232	266960С	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	23	1653	1620	-	38019
						--	--	-	
233	266980С	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	10	1349	1322	-	13490
						--	--	-	
234	267002С	2308-0303-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	27519	26979	-	27519
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
235	267017С	2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	1757	1722	-	19327
						--	--	-	
236	271320С	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,2	16715	16375	-	3343
						--	--	-	
237	271321С	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,65	30237	29625	-	19654
						--	--	-	
238	271346С	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,5	88013	86235	-	44006
						--	--	-	
239	271626С	2308-0501-2004 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI	шт.	10	36188	35478	-	361880
						--	--	-	
240	271732С	2308-0502-0415 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus	шт.	1	340362	333688	-	340362
						--	--	-	
241	271847С	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1780,4	3108	2988	-	5533483
						--	--	-	
242	271918С	2106-0201-0404 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	м2	102,54	9331	9247	-	956801
						--	--	-	
243	271992С	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,85	29005	28315	-	53659
						--	--	-	
244	274196С	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	85256	83571	-	85256
						--	--	-	
245	274209С	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	43287	42438	-	43287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
246	274211С	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884	64588	-	65884
						--	--	-	
247	274649С	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	12,7782	24588	24373	-	314190
						--	--	-	
248	274662С	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,0468	0	-	-	-
						--	--	-	
249	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,55915	759	719	-	1942
						--	--	-	
250	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,03456	1068	1007	-	37
						--	--	-	
251	276168С	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2517,513	16253	15928	-	40917139
						--	--	-	
252	277046С	2308-0102-0406 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - MES2208P: 2 порта 10/100/1000 Base-T (SFP), 2 порта 10/100/1000 Base-T (RG-45), 4 порта 10/100/1000 Base-T (RG-45) PoE/PoE+4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	212105	207944	-	212105
						--	--	-	
253	277525С	2104-0501-0502 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	м3	0,1152	85366	82613	-	9834
						--	--	-	
254	279119С	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,007392	901885	894752	-	6667
						--	--	-	
255	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,002614	417326	408711	-	1091
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
256	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0188	228166 --	223260 --	- -	4290
257	279934С	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2515	1780 --	1744 --	- -	4476700
258	279936С	2305-1001-9902 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные	кВт	377,25	0 --	- --	- -	-
259	279988С	2110-0502-1827 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	2517,513	3504 --	3435 --	- -	8821366
260	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	155 --	150 --	- -	46
261	280176С	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	2122,56	0 --	- --	- -	-
262	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	145,03944	1607 --	1575 --	- -	233078
263	281880С	2113-0208-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 140-190 мм ГОСТ 1147-80	шт.	227,6388	184 --	180 --	- -	41886
264	282003С	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	86,94	9863 --	9659 --	- -	857489
265	283824С	2106-0201-0400 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012	м2	107,667	0 --	- --	- -	-
266	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	24,0883945	326	319	-	7853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
267	286165С	2203-0101-9901 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	2191,53	0	-	-	-
						--	--	-	
268	286209С	2303-0102-3201 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	10	6494	6356	-	64940
						--	--	-	
269	286226С	2303-0102-3300 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	12	0	-	-	-
						--	--	-	
270	286232С	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	12	9372	9187	-	112464
						--	--	-	
271	287750С	2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,36	33943	33637	-	283763
						--	--	-	
272	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00017	484042	472584	-	82
						--	--	-	
273	404186С	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	133	0	-	-	-
						--	--	-	
274		2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,8	99087	96066	-	178357
						--	--	-	
275		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	11	3847	3750	-	42317
						--	--	-	
276		2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций	т	0,21129	496612	492504	-	104929
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
277		2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,1419	599275 --	594403 --	- -	85037
278		2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Сайдинговая панель МП	м2	1992,3	8420 --	8355 --	- -	16775166
279		2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,76	173 --	169 --	- -	4110
280		2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	180	150 --	147 --	- -	27000
281		2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	970	220 --	215 --	- -	213400
282		2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	970	359 --	351 --	- -	348230
283		2302-0301-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	402 --	394 --	- -	4020
284		2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	194 --	190 --	- -	5044
285		2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	29 --	28 --	- -	464
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**140202003**