Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТА БАТЫРА, 24, БИН 990140005008, Тел.: 87056041931**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, БИН/ИИН 050940013378, Тел.: 87772679215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт входных групп,фасадов и благоустройства на территории ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",расположенного по адресу: Актюбинская область,г.Алга,ул.Есет-Батыра,24**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № **199 от 15.06.2023**

# Акт выполненных работ №3

за **ноябрь 2023** на **2-1-1 Архитектурно-строительные работы** работы

Составлен (а) в ценах 2022.11

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Фасад** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-150109-0501 Кзтр и Кзм=1,05 | Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов | $м^2$ поверхности облицовки | 4473,17 | 3803,97 | 21,31 | 17015804 | 95323 | 2932431 | 10085522 | 29269427 | |
| | | | | | | 3127,1 | 4,39 | 13988050 | 19637 | | 2168101 | | |
| 2 | 2 | С1234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | $м^3$ | 375,7467 | 43327 | | 16279977 | | 16279977 | 1302398 | 17582375 | Казахстан |
| 3 | 5 | СПрайс-лист | Система РОНСОН-200 | $м^2$ | 1000 | 9375 | | 9375000 | | 9375000 | 750000 | 10125000 | |
| 4 | 6 | СПрайс-лист | Панель стальная композитная SIBALUX Композит-ST 2,5 (0,3х1,9х0,3)мм огнестойкая (Г1,FR+) оцинкованный прокат 0,3 мм покрытие PE.Размер 1250 мм до 6000 мм | $м^2$ | 1000 | 10714,29 | | 10714290 | | 10714290 | 857140 | 11571430 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Фасад** | | | | | | | | | 68548232 | |
| | | | **Раздел: 4. Крыльцо Кр-1 (1шт)** | | | | | | | | | | |
| 5 | 20 | Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,11 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство | $м^3$ | 3,28 | 34435,86 | 1091,69 | 112950 | 3580 | 85375 | 18252 | 141698 | |
| | | | | | | 7315,3 | 413,25 | 23994 | 1355 | | 10496 | | |
| 6 | 21 | С1214-403-0101 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм | т | 0,0432 | 455717 | | 19687 | | 19687 | 1575 | 21262 | |
| 7 | 22 | Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,05 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | $м^2$ покрытия | 15 | 9102,26 | 116,65 | 136534 | 1749 | 106043 | 21320 | 170482 | |
| | | | | | | 1916,09 | 57,96 | 28741 | 869 | | 12628 | | |
| | 22.1 | 233-202-0203 | Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм | $м^2$ | 15,3 | 6393 | | | | 97812,9 | | | |
| 8 | 23 | Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,11 | Плиты фундаментные железобетонные плоские/В15/.Устройство | $м^3$ | 1,4 | 29719,47 | 3179,6 | 41607 | 4451 | 32546 | 4022 | 49279 | |
| | | | | | | 3292,59 | 697,28 | 4610 | 976 | | 3650 | | |
| 9 | 24 | С1214-403-0101 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм | т | 0,01405 | 455717 | | 6403 | | 6403 | 512 | 6915 | |
| 10 | 25 | Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,05 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | $м^2$ покрытия | 6 | 9102,26 | 116,65 | 54614 | 700 | 42417 | 8528 | 68193 | |
| | | | | | | 1916,09 | 57,96 | 11497 | 348 | | 5051 | | |
| | 25.1 | 233-202-0203 | Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм | $м^2$ | 6,12 | 6393 | | | | 39125,16 | | | |
| 11 | 26 | Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,02711 | 121011,34 | 44769,12 | 3281 | 1214 | 400 | 1494 | 5157 | |
| | | | | | | 61497,05 | 15031,58 | 1667 | 408 | | 382 | | |
| 12 | 27 | С1222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,02711 | 1004968 | | 27245 | | 27245 | 2180 | 29425 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 28 | Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 0,0007862 | 1335,76 | 1,83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| | | | | м² окрашиваемой поверхности | | 1190,35 | 0,86 | 1 | 0 | | 0 | | |
| 14 | 29 | С1217-101-0302 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100 | | 40 | 33 | | 1320 | | 1320 | | 1426 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 106 | | |
| 15 | 30 | Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,11 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство | | 1 | 34435,86 | 1091,69 | 34436 | 1091 | 26029 | 5565 | 43201 | |
| | | | | м³ | | 7315,3 | 413,25 | 7315 | 413 | | 3200 | | |
| 16 | 31 | С1214-403-0101 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм | | 0,01584 | 455717 | | 7219 | | 7219 | | 7796 | |
| | | | | т | | | | | | | 577 | | |
| 17 | 32 | Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | | 4 | 9102,26 | 116,65 | 36409 | 467 | 28278 | 5685 | 45462 | |
| | | | | м² покрытия | | 1916,09 | 57,96 | 7664 | 232 | | 3368 | | |
| | 32.1 | 233-202-0203 | Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм | м² | 4,08 | 6393 | | | | 26083,44 | | | |
| 18 | 33 | Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11 | Плиты фундаментные железобетонные плоские/В15/.Устройство | | 1,4 | 29719,47 | 3179,6 | 41607 | 4451 | 32546 | 4022 | 49279 | |
| | | | | м³ | | 3292,59 | 697,28 | 4610 | 976 | | 3650 | | |
| 19 | 34 | С1214-403-0101 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм | | 0,0072 | 455717 | | 3281 | | 3281 | | 3543 | |
| | | | | т | | | | | | | 262 | | |
| 20 | 35 | Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство | | 2 | 9102,26 | 116,65 | 18205 | 233 | 14139 | 2843 | 22732 | |
| | | | | м² покрытия | | 1916,09 | 57,96 | 3832 | 116 | | 1684 | | |
| | 35.1 | 233-202-0203 | Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм | м² | 2,04 | 6393 | | | | 13041,72 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Крыльцо Кр-1 (1шт)** | | | | | | | | | 665852 | |
| | | | **Раздел: 11. Кровля** | | | | | | | | | | |
| 21 | 130 | Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство | | 1819,000011 | 1243,42 | 37,48 | 2261781 | 68176 | 150213 | 1489870 | 4051786 | |
| | | | | м² кровли | | 1123,36 | 14,22 | 2043392 | 25866 | | 300135 | | |
| 22 | 131 | С1224-102-0708 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | | 2091,499984 | 3915 | | 8188223 | | 8188223 | | 8843281 | Казахстан |
| | | | | м² | | | | | | | 655058 | | |
| 23 | 132 | Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Кобылка.Установка с изготовлением | | 4,54 | 222274,81 | 1421,68 | 1009128 | 6454 | 824018 | 130342 | 1230628 | |
| | | | | м³ древесины в конструкции | | 39351,28 | 523,23 | 178655 | 2375 | | 91158 | | |
| 24 | 133 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | | 4,54 | 11969,79 | 107,6 | 54343 | 489 | 47214 | 4930 | 64015 | |
| | | | | м³ древесины в конструкции | | 1462,64 | 45,71 | 6640 | 208 | | 4742 | | |
| 25 | 134 | Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство | | 142 | 5413,07 | 26,56 | 768656 | 3772 | 510998 | 183457 | 1028282 | |
| | | | | м² покрытия | | 1787,93 | 6,45 | 253886 | 916 | | 76169 | | |
| 26 | 135 | Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Окна слуховые.Устройство | | 9 | 13649,84 | 1543,47 | 122849 | 13892 | 8303 | 76605 | 215410 | |
| | | | | слуховоеокно | | 11183,77 | 637,97 | 100654 | 5742 | | 15956 | | |
| 27 | 136 | С1215-204-1002 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86 | | 2,574 | 139141 | | 358149 | | 358149 | | 386801 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 28652 | | |
| 28 | 137 | С1215-204-0202 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,1548 | 139141 | | 21539 | | 21539 | | 23262 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 1723 | | |
| 29 | 138 | С1224-102-0708 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | | 28,8 | 3915 | | 112752 | | 112752 | | 121772 | Казахстан |
| | | | | м² | | | | | | | 9020 | | |
| 30 | 139 | Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11 | Элементы каркаса из брусьев.Установка | | 0,099 | 55171,11 | 2014,37 | 5462 | 199 | 1307 | 2909 | 9041 | |
| | | | | м³ древесины в конструкции | | 39951,26 | 859,64 | 3955 | 85 | | 670 | | |
| 31 | 140 | С1215-202-0502 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,099 | 139141 | | 13775 | | 13775 | | 14877 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 1102 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | 141 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита<br>м³ древесины в конструкции | | 2,8278 | 11969,79<br>1462,64 | 107,6<br>45,71 | 33848<br>4136 | 304<br>129 | 29408 | 3071<br>2954 | 39873 | |
| 33 | 142 | Е11-150501-0303 Кзтр и Кэм=1,05 | Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм<br>м² площади проемов по наружному обводу коробок | | 1,8 | 3690,3<br>977,88 | 41,07<br>12,43 | 6643<br>1760 | 74<br>22 | 4808 | 1283<br>634 | 8560 | |
| 34 | 143 | С1261-107-0997 | Петля накладная | шт. | 18 | 389 | | 7002 | | 7002 | 560 | 7562 | |
| 35 | 144 | С1261-107-0629 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 9 | 1090 | | 9810 | | 9810 | 785 | 10595 | |
| 36 | 145 | Е11-120101-0901 Кзтр и Кэм=1,11 | Желоба настенные.Устройство | м желобов | 153 | 1656,83<br>1379,58 | 277,25<br>84,06 | 253495<br>211076 | 42419<br>12861 | 0 | 161234<br>33178 | 447907 | |
| 37 | 146 | С1224-204-0101 | Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм | м | 153 | 785 | | 120105 | | 120105 | 9608 | 129713 | Казахстан |
| 38 | 147 | С1224-204-0111 | Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 302 | 418 | | 126236 | | 126236 | 10099 | 136335 | Казахстан |
| 39 | 148 | С1224-204-0106 | Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм | шт. | 18 | 1562 | | 28116 | | 28116 | 2249 | 30365 | Казахстан |
| 40 | 149 | С1224-204-0102 | Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм | м | 135 | 898 | | 121230 | | 121230 | 9698 | 130928 | Казахстан |
| 41 | 150 | С1224-204-0112 | Держатель трубы водосточной пластиковый | шт. | 270 | 623 | | 168210 | | 168210 | 13457 | 181667 | Казахстан |
| 42 | 151 | С1224-204-0103 | Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм | шт. | 72 | 880 | | 63360 | | 63360 | 5069 | 68429 | Казахстан |
| 43 | 152 | Е11-100104-0301 Кзтр и Кэм=1,11 | Доски ходовые.Укладка | м ходов | 80 | 75,37<br>61,97 | 9,05<br>3,69 | 6030<br>4958 | 724<br>295 | 348 | 3782<br>785 | 10597 | |
| 44 | 153 | С1215-204-0302 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0,64 | 139141 | | 89050 | | 89050 | 7124 | 96174 | |
| 45 | 154 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0,256 | 139141 | | 35620 | | 35620 | 2850 | 38470 | |
| 46 | 155 | Е11-120101-2003 Кзтр и Кэм=1,11 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство | м планки | 135 | 1213,65<br>545,24 | 16,29<br>5,29 | 163843<br>73607 | 2199<br>714 | 88036 | 53511<br>17388 | 234742 | |
| 47 | 156 | С1224-105-0114 | Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 135 | 1331 | | 179685 | | 179685 | 14375 | 194060 | |
| 48 | 157 | Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,11 | Кровли.Ограждение перилами | м ограждения | 250 | 167,51<br>114,92 | 43,39<br>11,4 | 41878<br>28730 | 10848<br>2850 | 2300 | 22738<br>5170 | 69786 | |
| 49 | 158 | С1222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 1,225 | 1004968 | | 1231086 | | 1231086 | 98487 | 1329573 | Казахстан |
| 50 | 159 | Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,05 | Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2<br>м² окрашиваемой поверхности | | 35,525 | 1335,76<br>1190,35 | 1,83<br>0,86 | 47453<br>42287 | 65<br>31 | 5101 | 30469<br>6234 | 84156 | |
| 51 | 160 | Е11-120101-0901 Кзтр и Кэм=1,11 | Желоба настенные.Устройство | м желобов | 270 | 1656,83<br>1379,58 | 277,25<br>84,06 | 447344<br>372487 | 74857<br>22696 | 0 | 284531<br>58550 | 790425 | |
| 52 | 161 | С1224-204-0101 | Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм | м | 270 | 785 | | 211950 | | 211950 | 16956 | 228906 | Казахстан |
| 53 | 162 | С1224-204-0111 | Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 540 | 418 | | 225720 | | 225720 | 18058 | 243778 | Казахстан |
| 54 | 163 | С1224-204-0106 | Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм | шт. | 33 | 1562 | | 51546 | | 51546 | 4124 | 55670 | Казахстан |
| 55 | 164 | С1224-204-0102 | Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм | м | 429 | 898 | | 385242 | | 385242 | 30819 | 416061 | Казахстан |
| 56 | 165 | С1224-204-0112 | Держатель трубы водосточной пластиковый | шт. | 858 | 623 | | 534534 | | 534534 | 42763 | 577297 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 57 | 166 | С1224-204-0103 | Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм | шт. | 133 | 880 | | 117040 | | 117040 | | 126403 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 9363 | | |
| 58 | 167 | Е11-100104-0301 Кзтр и Кзм=1,11 | Доски ходовые.Укладка | м ходов | 100 | 75,37 | 9,05 | 7537 | 905 | 435 | 4728 | 13246 | |
| | | | | | | 61,97 | 3,69 | 6197 | 369 | | 981 | | |
| 59 | 168 | С1215-204-0302 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,8 | 139141 | | 111313 | | 111313 | | 120218 | |
| | | | | | | | | | | | 8905 | | |
| 60 | 169 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,32 | 139141 | | 44525 | | 44525 | | 48087 | |
| | | | | | | | | | | | 3562 | | |
| 61 | 170 | Е11-120101-2003 Кзтр и Кзм=1,11 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство | м планки | 260 | 1213,65 | 16,29 | 315549 | 4235 | 169551 | 103059 | 452096 | |
| | | | | | | 545,24 | 5,29 | 141762 | 1375 | | 33488 | | |
| 62 | 171 | С1224-105-0114 | Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 260 | 1331 | | 346060 | | 346060 | | 373745 | |
| | | | | | | | | | | | 27685 | | |
| 63 | 172 | Е11-120101-0901 Кзтр и Кзм=1,11 | Желоба настенные.Устройство | м желобов | 81 | 1656,83 | 277,25 | 134203 | 22457 | 0 | 85359 | 237127 | |
| | | | | | | 1379,58 | 84,06 | 111746 | 6809 | | 17565 | | |
| 64 | 173 | С1224-204-0101 | Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм | м | 81 | 785 | | 63585 | | 63585 | | 68672 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 5087 | | |
| 65 | 174 | С1224-204-0111 | Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 54 | 418 | | 22572 | | 22572 | | 24378 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1806 | | |
| 66 | 175 | С1224-204-0106 | Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм | шт. | 16 | 1562 | | 24992 | | 24992 | | 26991 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1999 | | |
| 67 | 176 | С1224-204-0102 | Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм | м | 115 | 898 | | 103270 | | 103270 | | 111532 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 8262 | | |
| 68 | 177 | С1224-204-0112 | Держатель трубы водосточной пластиковый | шт. | 230 | 623 | | 143290 | | 143290 | | 154753 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 11463 | | |
| 69 | 178 | С1224-204-0103 | Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм | шт. | 64 | 880 | | 56320 | | 56320 | | 60826 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4506 | | |
| 70 | 179 | Е11-100104-0301 Кзтр и Кзм=1,11 | Доски ходовые.Укладка | м ходов | 40 | 75,37 | 9,05 | 3015 | 362 | 174 | 1891 | 5298 | |
| | | | | | | 61,97 | 3,69 | 2479 | 148 | | 392 | | |
| 71 | 180 | С1215-204-0302 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,32 | 139141 | | 44525 | | 44525 | | 48087 | |
| | | | | | | | | | | | 3562 | | |
| 72 | 181 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,128 | 139141 | | 17810 | | 17810 | | 19235 | |
| | | | | | | | | | | | 1425 | | |
| 73 | 182 | Е11-120101-2003 Кзтр и Кзм=1,11 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство | м планки | 80 | 1213,65 | 16,29 | 97092 | 1303 | 52170 | 31710 | 139106 | |
| | | | | | | 545,24 | 5,29 | 43619 | 423 | | 10304 | | |
| 74 | 183 | С1224-105-0114 | Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 80 | 1331 | | 106480 | | 106480 | | 114998 | |
| | | | | | | | | | | | 8518 | | |
| | | | Итого по разделу: 11. Кровля | | | | | | | | | 23695580 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 73194740 | 366993 | 55113732 | 12832733 | 92909666 | |
| | | | | | | | | 17714007 | 109244 | | 6882192 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 1114915,99 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 94024581,99 | |
| | | | Климатические условия температурной зоны стройки | | | 0,9 % | | 846221,24 | | | | | |
| | | | Итого с затратами климатических условий | | | | | | | | | 94870803,23 | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **1897416,06** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **96768219,29** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | | | | | | | | **104412908,62** | |
| | | | **Итого с договорным коэффициентом, к = 0,94187402514** | | | | | | | | | **98343806,52** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **11801256,78** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **110145063,30** | |

**Принял (Заказчик)**

**Руководитель Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

**Медербаев Н.Т.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"**
**Рахметов Р.К.**

**Авторский надзор**
**ГИП ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"**
**Атамбаев И.Б.**

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**Букенов Ж.Б.**

Форма № КС-3

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТА БАТЫРА, 24, БИН 990140005008, Тел.: 87056041931**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, БИН/ИИН 050940013378, Тел.: 87772679215**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства : **Капитальный ремонт входных групп,фасадов и благоустройства на территории ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",расположенного по адресу: Актюбинская область,г.Алга,ул.Есет-Батыра,24**

наименование объекта, Наименование марки чертежей

## Справка №3
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2023 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 199 | 15.06.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате за месяц (тенге с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 (с учетом НДС) | | | | | | | |
| | | | строительно монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строит - монтаж. работ | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт входных групп,фасадов и благоустройства на территории ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области",расположенного по адресу Актюбинская область,г Алга,ул Есет-Батыра,24 | 304 010 728,74 | 98 343 806,52 | 92 909 666,00 | 92 909 666,00 | | | | | 11 801 256,78 | 110 145 063,30 |
| Удержание резерва,30% | | 29 503 141,96 | | | | | | | 3 540 377,03 | 33 043 518,99 |
| **ИТОГО к оплате:** | | 68 840 664,56 | | | | | | | 8 260 879,75 | 77 101 544,31 |

**Заказчик:**

**Руководитель Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

_____ **Медеубаев Н.Т.**

**М.П.**

**Подрядчик:**

**Руководитель ТОО "КазЕвроСтрой"**

_____ **Букенов Ж.Б.**

**М.П.**