ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

«СтройZapad» ГСЛ № 21011113.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Разработка проектно-сметной документации на освещения 12 улиц по адресу: Кызылкогинский район, с. Сагиз

Паспорт рабочего проекта

47/06-05-2021-ПП

ТОМ I.

Директор Бурлаков И.В.

Главный инженер проекта Амангалиев А.Ж.

г. Атырау – 2021год

СН РК 1.02-03-2022

Паспорт проекта (рабочего проекта) на строительство инженерных сетей и систем

Форма Ф-2

Заказчик - ГУ Аппарат акима Сагизского сельского округа **Разработчик (Генпроектировщик)** *ТОО* Строй Zapad **Источник финансирования –** *государствнные инвестиции* **Место расположения –** *Атырауская область, Кызылкогиский р-н*	**Наименование проекта (рабочего проекта)** «Разработка проектно-сметной документации на освещения 12 улиц по адресу: Кызылкогинский район, с. Сагиз, Атырауской области»	**Исходные данные, в том числе: задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам** ***Договора №47 от 06.05.2021 года; Архитектурно-планировочное задание от 15.06.2023г; Задания на проектирование, выданное заказчиком.***
Графические материалы основных сооружений. Ситуационный план (схема трассы)		
Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)		
Общая площадь выделенной территории -0,5227 га. Протяженность трассы (кабеля) (общая протяженность кабелей ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ) -5985м Марка кабеля (основной трассы) -5825 м Количество подключаемых населенных пунктов (при необходимости) - 1 Общая численность работающих – 8 чел	**Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах _2023__года тыс. тенге 143363,633 тыс. тенге, в том числе**: - СМР-99987,43 т.тенге - прочие-15360,389 тыс.тенге. **Продолжительность строительства**- 5 мес.	
Дополнительные сведения в том числе: **- о назначении объекта**;		

Цель проекта –Обеспечение качественного и бесперебойного наружного освещения улицы

- состав проекта (рабочего проекта);

1. ТОМ I
2. ТОМ II
3. ТОМ III
4.ТОМ IV
5.ТОМ V
6.ТОМ VI

- сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки;

- *Климатический район территории для строительства – IVг;*
- *Расчетная зимняя температура наружного воздуха в январе –-10°С;*
- *Средне годовое количество осадков – 180мм;*
- *Средне годовое количество осадков – 180мм;*
- *Ветровое давление – 48кгс/см²;*
- *Снеговая нагрузка – 80кгс/см²;*
- *Сейсмичность строительства – 5баллов;*
- *Наиболее жаркий месяц–июль;*
- *Наиболее холодный месяц–январь;*
- *Абсолютный максимум температуры воздуха в холодный месяц – -39,5°С*
- *Абсолютный максимум температуры воздуха в жаркий месяц - +41,4°С*
- *Глубина сезонного промерзания грунта –1.2м.*

- конструктивные решения и характеристики (показатели) основных **здании и инженерных сетей.**

В соответствии с заданием на проектирование выполнен следующий объем работ:

- Электроосвещение улиц запроектированы согласно ТУ от владельцев сетей. Проектом предусмотрено установка тупиковой трансформаторной подстанций наружной установки мощностью 25кВА. Для питания электропотребителей до 1кв приняты четырехпроводные сети 380/220в с глухо-заземленной нейтралью.
- Выполнен сметный расчет строительства в ценах 2023г..

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, государственными стандартами, действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан.

Более подробные данные отражены в соответствующих разделах пояснительной записки.

Должность и Ф.И.О. руководителя : Бурлаков И.В_____ подпись.
М.П.

Срок строительства

Продолжительность строительства, определена согласно СП РК 1.03-102-2014 «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ,ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»., Часть II. Таблица Б.5.2.1, п8 составляет 5 мес.

Подготовительный период - 0.5 мес.

Гл.инженер ТОО