1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	165	975,89	--	161022	--	--	115936	299114
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	--	161022	--		22157	
3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,6	1692,00	--	21319	--	21319	--	23025
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	50,4	3218,60	180,32	162217	9088	93804	61356	241459
		НР - 99%; СП - 8%			1177,08	52,60	59325	2651		17886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				658341	9088	115123	403216	1146482
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				534130	2651	--	84926	
	Материалы		Тенге				658341				
	Всего заработная плата		Тенге				93804				
	Местные материалы		Тенге					536781			
		Накладные расходы	Тенге				21319				
		Сметная прибыль	Тенге				403216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1146483				
		Сметная заработная плата	Тенге								471
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					536781			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1146483				
		Сметная заработная плата	Тенге								471
								536781			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля									
5	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,199	517872,94	156422,22	103057	31128	2820	78116	195666
		НР - 99%; СП - 8%			347282,00	49223,58	69109	9795		14494	
6	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	200,99	4862,00	--	977213	--	977213	--	1055390
		СП - 8%			--	--	--	--		78177	
7	241-213-0212 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	7	2849,00	--	19943	--	19943	--	21538
		СП - 8%			--	--	--	--		1595	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	97	352,80	157,49	34222	15276	4367	14127	52216
		НР - 72%; СП - 8%			150,30	51,97	14579	5041		3868	
9	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	131	812,74	407,01	106469	53318	5897	47251	166017
		НР - 72%; СП - 8%			360,72	140,24	47254	18371		12298	
10	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	458	397,38	166,53	182000	76271	30008	72570	274936
		НР - 72%; СП - 8%			165,33	54,74	75721	25071		20366	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	539	684,88	348,82	369150	188014	35315	152574	563462
		НР - 72%; СП - 8%			270,54	122,61	145821	66087		41738	
12	1308-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	29330,71	--	586614	--	255954	238075	890664
		НР - 72%; СП - 8%			16533,00	--	330660	--		65975	
13	1308-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	24821,71	--	148930	--	76786	51944	216944
		НР - 72%; СП - 8%			12024,00	--	72144	--		16070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2527598	364007	1408303	654657	3436833
	Стоимость монтажных работ		Тенге				755288	124365	--	254581	
	Материалы		Тенге				1427385				
	Всего заработная плата		Тенге				408325				
		Накладные расходы	Тенге					800749			
		Сметная прибыль	Тенге				576541				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				160315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2164241				
		Сметная заработная плата	Тенге								536
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					800749			
	Материалы		Тенге				103057				
	Всего заработная плата		Тенге				2820				
		Накладные расходы	Тенге					78904			
		Сметная прибыль	Тенге				78116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				195667				
		Сметная заработная плата	Тенге								57
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					78904			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				997156				
		Сметная прибыль	Тенге				997156				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				79772				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1076928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3436836				
		Сметная заработная плата	Тенге								593
								879653			
		РАЗДЕЛ 3.Кабели и аксессуары к ним									
14	243-125-1224 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х240 (мк)-1	км	0,5814	1628100,00	--	946577	--	946577	--	1022303
		СП - 8%			--	--	--	--		75726	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	243-125-1221 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х120 (мк)-1	км	0,1938	926609,00	--	179577	--	179577	--	193943
		СП - 8%			--	--	--	--		14366	
16	243-125-1664 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х240+1х150 (мк)-1	км	0,204	6102871,00	--	1244986	--	1244986	--	1344585
		СП - 8%			--	--	--	--		99599	
17	243-125-1659 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	км	0,2856	4631347,00	--	1322713	--	1322713	--	1428530
		СП - 8%			--	--	--	--		105817	
18	243-125-1627 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х50+1х25 (ок)-1	км	0,2244	1405515,00	--	315398	--	315398	--	340630
		СП - 8%			--	--	--	--		25232	
19	243-125-1805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,3417	608633,00	--	207970	--	207970	--	224608
		СП - 8%			--	--	--	--		16638	
20	243-903-2004 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	6	36345,00	--	218070	--	218070	--	235516
		СП - 8%			--	--	--	--		17446	
21	243-903-2005 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4	47390,00	--	189560	--	189560	--	204725
		СП - 8%			--	--	--	--		15165	
22	243-903-2006 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	8	55727,00	--	445816	--	445816	--	481481
		СП - 8%			--	--	--	--		35665	
23	243-903-2108 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	8	23869,00	--	190952	--	190952	--	206228
		СП - 8%			--	--	--	--		15276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5261619	--	5261619	--	5682549

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	420930	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5261619				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5261619				
		Сметная прибыль	Тенге				420930				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5682549				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5682549				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10265868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1289418				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					373095			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					127016			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6785043		
		- Накладные расходы	Тенге							1057873	
		- Сметная прибыль	Тенге							760437	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-4 Внутриплощадочное освещение									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	331,3	379,18	369,75	125622	122499	--	19181	156387
		НР - 72%; СП - 8%			9,43	70,98	3124	23516		11584	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	331,3	36,51	36,51	12096	12096	--	3454	16794
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,48	--	4797		1244	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	47,7	3218,60	180,32	153527	8601	88779	58069	228524
		НР - 99%; СП - 8%			1177,08	52,60	56147	2509		16928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				291245	143196	88779	80704	401705
							59271	30822	--	29756	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				291245				
	Материалы		Тенге				88779				
	Всего заработная плата		Тенге					90093			
		Накладные расходы	Тенге				80704				
		Сметная прибыль	Тенге				29756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				401705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					90093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				401705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					90093			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты под опоры									
		Фундамент Фм-1									
4	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	7	1057,55	851,36	7403	5960	--	2967	11200
		НР - 72%; СП - 8%			206,19	382,55	1443	2678		830	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,21	27854,58	1133,45	5849	238	5313	323	6666
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	298	57		494	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,96	36051,68	670,73	70661	1315	59543	9385	86450
		НР - 91%; СП - 8%			5001,75	260,04	9803	510		6404	
7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0721	22329,80	1409,66	1610	102	20	1382	3231
		НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	1488	31		239	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03976	392348,00	--	15600	--	15600	--	16848
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03248	386515,00	--	12554	--	12554	--	13558
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
10	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,10668	517172,05	5355,42	55172	571	50049	4338	64271
		НР - 91%; СП - 8%			42672,90	2016,22	4552	215		4761	
11	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	19,6	269,00	--	5272	--	5272	--	5694
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
		Фундамент Фм-2									
12	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	20	1057,55	851,36	21151	17027	--	8478	31999
		НР - 72%; СП - 8%			206,19	382,55	4124	7651		2370	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	27854,58	1133,45	16713	680	15181	924	19048
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	852	163		1411	
14	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,6	36051,68	670,73	346096	6439	291640	45967	423428
		НР - 91%; СП - 8%			5001,75	260,04	48017	2496		31365	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,354	22329,80	1409,66	7905	499	102	6785	15865
		НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	7304	152		1175	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1808	392348,00	--	70937	--	70937	--	76612
		СП - 8%			--	--	--	--		5675	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1728	386515,00	--	66790	--	66790	--	72133
		СП - 8%			--	--	--	--		5343	
18	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,3048	517172,05	5355,42	157634	1633	142994	12395	183632

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			42672,90	2016,22	13007	615		13602	
19	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	56	269,00	--	15064	--	15064	--	16269
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				876411	34464	751059	92944	1046904
							90888	14568	--	77548	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				856075				
	Материалы		Тенге				564843				
	Всего заработная плата		Тенге					105456			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165881				
		Накладные расходы	Тенге				92944				
		Сметная прибыль	Тенге				75921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1024940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					105456			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20336				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20336				
		Сметная прибыль	Тенге				1627				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21963				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1046903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					105456			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж опор									
20	1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные высотой до 12 м. Установка	опора	27	7468,45	2952,56	201648	79719	--	120460	347877
		НР - 80%; СП - 8%			4515,89	1060,98	121929	28646		25769	
21	247-306-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А	шт.	7	40465,00	--	283255	--	283255	--	305915
		СП - 8%			--	--	--	--		22660	
22	247-306-0207 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, фланец типа Б	шт.	20	99122,00	--	1982440	--	1982440	--	2141035
		СП - 8%			--	--	--	--		158595	
23	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	18	13196,32	7254,22	237534	130576	12924	99608	364113
		НР - 72%; СП - 8%			5224,12	2461,66	94034	44310		26971	
24	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 3. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	16356,52	8566,26	32713	17132	1640	14230	50698
		НР - 72%; СП - 8%			6970,60	2911,23	13941	5822		3755	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	247-306-0302 РСНБ РК 2015	Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм	шт.	2	7052,00	--	14104	--	14104	--	15232
		СП - 8%			--	--	--	--		1128	
26	247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	20	7732,00	--	154640	--	154640	--	167011
		СП - 8%			--	--	--	--		12371	
27	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка вне зданий	шт.	31	3871,12	1932,22	120005	59898	322	57903	192140
		НР - 72%; СП - 8%			1928,55	665,66	59785	20635		14233	
28	247-103-0309 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт, IP67	шт.	24	55437,00	--	1330488	--	1330488	--	1436927
		СП - 8%			--	--	--	--		106439	
29	247-103-1102 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Quadro Street Д консоль 100/12000 Д 5К	шт.	7	46097,00	--	322679	--	322679	--	348493
		СП - 8%			--	--	--	--		25814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4679506	287325	4102492	292201	5369441
							289689	99413	--	397735	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4155179				
	Материалы		Тенге				14884				
	Всего заработная плата		Тенге					238527			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3764927				
		Накладные расходы	Тенге				171741				
		Сметная прибыль	Тенге				346152				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4673072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					238527			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				524327				
	Всего заработная плата		Тенге					150575			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				322679				
		Накладные расходы	Тенге				120460				
		Сметная прибыль	Тенге				51583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				696370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					150575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5369442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					389102			
		РАЗДЕЛ 4.Провода и аксессуары к ним									
30	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,106	280555,84	3135,84	29739	333	--	29255	63713
		НР - 99%; СП - 8%			277420,00	1356,28	29407	144		4719	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	108	2305,00	--	248940	--	248940	--	268855
		СП - 8%			--	--	--	--		19915	
32	1308-0206-2210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	108	97,54	7,04	10534	760	1917	5884	17732
		НР - 72%; СП - 8%			72,75	2,92	7857	315		1313	
33	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	522	397,38	166,53	207432	86928	34202	82711	313355
		НР - 72%; СП - 8%			165,33	54,74	86302	28574		23211	
34	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	702,08	410,94	10531	6164	1662	3415	15062
		НР - 72%; СП - 8%			180,36	135,87	2705	2038		1116	
35	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4x16 (ок)-1	км	0,6426	728238,00	--	467966	--	467966	--	505403
		СП - 8%			--	--	--	--		37437	
36	243-102-0321 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3x25+1x10-0,66	км	0,0153	3778988,00	--	57819	--	57819	--	62444
		СП - 8%			--	--	--	--		4625	
37	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание в опоры светильников	м	388	108,76	1,76	42199	683	7644	24592	72134
		НР - 72%; СП - 8%			87,30	0,73	33872	283		5343	
38	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,39576	220596,00	--	87303	--	87303	--	94287
		СП - 8%			--	--	--	--		6984	
39	1308-0201-3501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	8	41818,85	879,80	334551	7038	147153	131961	503833
		НР - 72%; СП - 8%			22545,00	364,90	180360	2919		37321	
40	243-903-2105 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	6	5738,00	--	34428	--	34428	--	37182
		СП - 8%			--	--	--	--		2754	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	28668,96	7038,40	28669	7038	2092	16170	48426
		НР - 72%; СП - 8%			19539,00	2919,20	19539	2919		3587	
42	ТПРАЙС ТОО "Нуртуган 2030"	Ящик управления ЯУО-9602-3474 УХЛ3.1 IP54	шт	1	26116,07	--	26116	--	26116	--	28205
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
43	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5233,92	121,14	5234	122	1744	2461	8310
		НР - 72%; СП - 8%			3367,89	49,63	3368	50		616	
44	247-201-0808 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8572,00	--	8572	--	8572	--	9258
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
45	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1472,96	87,98	1473	87	28	1004	2675
		НР - 72%; СП - 8%			1358,07	36,49	1358	36		198	
46	247-301-0309 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	25818,00	--	25818	--	25818	--	27883
		СП - 8%			--	--	--	--		2065	
47	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	31	3117,46	23,62	96641	732	50029	33034	140049
		НР - 72%; СП - 8%			1480,00	--	45880	--		10374	
48	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	31	527,00	--	16337	--	16337	--	17644
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1740302	109885	1219770	330487	2236450
							410648	37278	--	165660	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1456389				
	Материалы		Тенге				244724				
	Всего заработная плата		Тенге					414957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				724359				
		Накладные расходы	Тенге				298771				
		Сметная прибыль	Тенге				140410				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1895570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					414957			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34973				
	Материалы		Тенге				1745				
	Всего заработная плата		Тенге					32969			
		Накладные расходы	Тенге				31716				
		Сметная прибыль	Тенге				5335				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					32969			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				248940				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				248940				
		Сметная прибыль	Тенге				19915				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				268855				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2236449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	Тенге					447926			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9054499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				850496				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					574870			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					182081			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6162097		
		- Накладные расходы	Тенге							796336	
		- Сметная прибыль	Тенге							670699	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-5 Блочно-комплектная трансформаторная подстанция БКТП 2х1000-10/0,4кВ КазТеатр											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	63,13	284,51	278,28	17961	17568	–	2322	21906
		НР - 72%; СП - 8%			6,23	44,86	393	2832		1623	
2	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	30,39	402,18	387,13	12222	11765	–	1918	15271
		НР - 72%; СП - 8%			15,05	72,61	457	2207		1131	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,3	1871,10	–	17401	–	–	12529	32324
		НР - 72%; СП - 8%			1871,10	–	17401	–		2394	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,13	975,89	–	61608	–	–	44358	114443
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	–	61608	–		8477	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	63,13	175,61	80,46	11086	5079	–	6118	18580
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	6007	2490		1376	
6	412-101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	49,8396	125,00	–	6230	–		–	6728
		СП - 8%			–	–	–	–		498	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	30,39	22,00	18,51	669	562	–	249	991
		НР - 72%; СП - 8%			3,49	7,87	106	239		73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				127177	34974	–	67494	210243

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
							85972	7768	--	15572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				127177				
	Всего заработная плата		Тенге					93740			
	Транспортные расходы		Тенге				6230				
		Накладные расходы	Тенге				67494				
		Сметная прибыль	Тенге				15572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					93740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				210243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					93740			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	11,7	10156,67	1827,22	118833	21378	85978	19759	149680
		НР - 93%; СП - 8%			980,90	835,06	11477	9770		11087	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,3	28506,36	1133,45	151084	6007	137550	8164	171988
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	7527	1444		12740	
10	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	2049,90	1067,02	18449	9603	4775	7888	28444
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	290,36	4071	2613		2107	
11	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	29	2379,43	1046,29	69003	30343	23479	27657	104392
		НР - 118%; СП - 8%			523,48	284,72	15181	8257		7733	
12	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	12,27	37745,00	--	463131	--	463131	--	500181
		СП - 8%			--	--	--	--		37050	
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка /заделка /	м3 кладки	0,18	52006,66	2990,29	9361	538	7519	1348	11566
		НР - 93%; СП - 8%			7247,01	805,61	1304	145		857	
14	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм	м2 поверхности облицовки	16,2	7652,11	75,67	123964	1226	22839	80289	220593
		НР - 80%; СП - 8%			6166,58	28,54	99899	462		16340	
15	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	55,1	58,00	--	3196	--	3196	--	3452
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
		Пояс монолитный ПМ1									
16	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,5	49166,16	4848,84	172082	16971	115957	39109	228087

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			11187,00	1092,22	39154	3823		16895	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0536	392348,00	--	21030	--	21030	--	22712
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1385	386515,00	--	53532	--	53532	--	57815
		СП - 8%			--	--	--	--		4283	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	68,04	913,58	20,40	62160	1388	39424	20044	88781
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	21348	205		6576	
20	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	95	6744,00	--	640680	--	640680	--	691934
		СП - 8%			--	--	--	--		51254	
21	241-213-0107 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	20	2391,00	--	47820	--	47820	--	51646
		СП - 8%			--	--	--	--		3826	
		Отмостка									
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	33	2495,72	33,27	82359	1098	52814	31211	122655
		НР - 108%; СП - 8%			862,03	13,69	28447	452		9086	
23	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,528	45598,00	--	24076	--	24076	--	26002
		СП - 8%			--	--	--	--		1926	
24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,3	10156,67	1827,22	23360	4203	16901	3884	29424
		НР - 93%; СП - 8%			980,90	835,06	2256	1921		2180	
25	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17	198,91	0,64	3381	11	2632	698	4406
		НР - 94%; СП - 8%			43,40	0,30	738	5		326	
26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9,2	37111,30	7,20	341424	66	302501	36526	408186
		НР - 94%; СП - 8%			4223,64	--	38857	--		30236	
27	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	23	1335,63	107,58	30719	2475	8307	19830	54593
		НР - 94%; СП - 8%			866,84	50,37	19937	1159		4044	
28	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	23	1439,34	145,80	33105	3353	186	28712	66762
		НР - 94%; СП - 8%			1285,49	42,53	29566	978		4945	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	23	2128,00	--	48944	--	48944	--	52860
		СП - 8%			--	--	--	--		3916	
		Фундамент ФМ-1									
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,22	37111,30	7,20	45276	9	40114	4844	54129
		НР - 94%; СП - 8%			4223,64	--	5153	--		4010	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0234	392348,00	--	9181	--	9181	--	9915
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,39824	386515,00	--	153926	--	153926	--	166240
		СП - 8%			--	--	--	--		12314	
33	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	2379,43	1046,29	57106	25111	19431	22888	86394
		НР - 118%; СП - 8%			523,48	284,72	12564	6833		6400	
34	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	7,032	37745,00	--	265423	--	265423	--	286657
		СП - 8%			--	--	--	--		21234	
35	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,14656	29074,55	1454,55	4261	213	--	3769	8672
		НР - 91%; СП - 8%			27620,00	637,53	4048	93		642	
		Полы в камерах трансформатора Пв-1									
36	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,15404	60537,03	28545,46	9325	4397	865	3513	13865
		НР - 69%; СП - 8%			26373,51	6680,43	4063	1029		1027	
37	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1279	438170,00	--	56042	--	56042	--	60525
		СП - 8%			--	--	--	--		4483	
38	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0124	501157,00	--	6214	--	6214	--	6711
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
39	214-107-0114 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-610, толщиной 5 мм	т	0,152646	535965,00	--	81813	--	81813	--	88358
		СП - 8%			--	--	--	--		6545	