ТОО ”ГИПРОГАЗ”

Заказ: 3312

Рабочий проект.

Привязка проектно-сметной документации на строительство дома культуры на 100 мест в селе Асан Курмангазинского района Атырауской области.

ТОМ II

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

в текущих ценах 2023.3

по состоянию на 2023 год

г. Уральск 2023 г.

ТОО “ГИПРОГАЗ”

Заказ: 3312

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Привязка проектно-сметной документации на строительство дома культуры на 100 мест в селе Асан Курмангазинского района Атырауской области.

ТОМ II
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
в текущих ценах 2023.3
по состоянию на 2023 год
.

Директор: **В.Г.Чекалин**

Гл. инженер проекта: **В.Г.Чекалин**

г. Уральск 2023 г.

Содержание сметной документации проекта:

Привязка проектно-сметной документации на строительство дома культуры на 100 мест в селе Асан Курмангазинского района Атырауской области.

№	Номера локальных и объектных смет	Наименование	Примечание
1	2	3	4
		Пояснительная записка	
1		Сводный расчёт стоимости строительства	***Форма 1***
2		Сметный расчёт стоимости строительства	***Форма 2***
		Глава 1	
3	***1-1***	Разбивка осей	**33121010**
		Глава 2	
4	**2-1-1**	Общестроительные работы (АС)	**33122010**
5	**2-1-2**	Водопровод. Канализация. (ВК)	**33122020**
6	**2-1-3**	Пожарная сигнализация (ПС)	**33122030**
7	**2-1-4**	Электроосвещение (ЭОМ)	**33122040**
8	**2-1-5**	Отопление. Вентиляция. (ОВ)	**33122050**
9	**2-1-6**	Технологическое оборудование (ТХ)	**33122060**
10	**2-1-7**	Видеонаблюдение (ВН)	**33122070**
		Глава 4	
11	**4-1**	Наружные сети электроосвещения (ЭС)	**33124010**
		Глава 6	
12	**6-1**	Наружные сети водопровода и канализации (НВК)	**33126010**
13	**6-2**	Наружные сети газоснабжение (ГСН)	**33126020**
14	**6-3**	Наружные сети теплоснабжения (ТС)	**33126030**
15	**6-4**	Блочно-модульная котельная (БМК-0,07МВт)	**33126040**
		Глава 7	
16	**7-1**	ГП Покрытие	**33127010**
17	**7-2**	ГП Озеленение	**33127020**
18	**7-3**	ГП МАФЫ И Ограждение участка	**33127030**
19	**7-4**	Вертикальная планировка	**33127040**
		Дополнительная документация по проекту	
20		Письмо от заказчика о сроках начала строительства	**на 2 квартал 2023г.**
21		Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования	***Форма 7***
22		Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования	***Приложение К***
		Конец	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование проекта: **Привязка проектно-сметной документации на строительство дома культуры на 100 мест в селе Асан Курмангазинского района Атырауской области.**

Исполнительная организация: ***ТОО « Гипрогаз ».***

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»**

Начало строительства: **2 квартал 2023 года.**

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативом документом по определению сметной стоимости строительства в Республики Казахстан», введенной в действие приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк, на основании чертежей и спецификаций объекта по заказу № 3312.

Сметная стоимость определена по программному комплексу АВС-4 (редакция 2023.3 от 13.03.2023 года), для 6.06 региона Республики Казахстан (Курмангазинского района Атырауской области).

Сметная документация составлена на основании:

1. Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы
ЭСН РК 8.04-01-2022;
2. Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы
ЭСН РК 8.04-02-2022;
3. Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы
ЭСН РК 8.05-01-2022;
4. Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные матер., изделия и конструкции
ССЦ РК 8.04-08-2022;
5. Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование
ССЦ РК 8.04-09-2022;
6. Сборники сметных цен на затраты труда в строительстве
СЦЗТ РК 8.04-13-2021;
7. Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов
СЦЭМ РК 8.04-11-2021;
8. Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства
СЦПГ РК 8.04-12-2021 (для ЗКО, город Уральска)**;**
9. Отсутствующие в действующих сборниках сметных цен стоимости на отдельные строительные материалы, оборудования и изделия с необходимыми техническими параметрами и характеристиками, приняты в соответствии с утверждёнными заказчиком ***прайс-листами*** (с указанием в прайс-листах вида франко). Стоимость строительных материалов, оборудования и изделия принятых по прайс-листам учитываем дополнительно с заготовительно-складскими расходами (*согласно пунктам 61 и 66 Нормативного документа по определению сметной стоимости в РК*), которые включают затраты на поставку, приёмку, учётом, хранением на складе и передачу в работу.

При определении стоимости локальных смет приняты:

1. ***Нормы накладных расходов*** 1 уровня в процентах от оплаты труда основных рабочих строителей и машинистов - методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (ресурсный метод) согласно *Приложения 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11 2017 года №249-нқ.*

2. ***Сметная прибыль*** в размере **8%** от суммы принятых затрат и накладных расходов согласно *Приложения 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11 2017 года №249-нқ.*

При определении стоимости сметного расчета приняты:

1. Дополнительные затраты на ***временные здания и сооружения*** **- 1,5%** на основании НДЗ РК 8.04-05-2015 таб.1 п.36;

2**.** Дополнительные затраты, связанные с производством строительно монтажных работ в зимнее время ***(зимние удорожания)*** **– 1,5% с к=0,9** на основании НДЗ РК 8.04-06-2015 VIII.1г-III зона;

3. ***Непредвиденные работы и затраты*** – Резерв средств заказчика - **2% (***Приложения 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11 2017 года №249-нқ.***);***

4. НДС - налог на добавленную стоимость в размере 12% от общей сметной стоимости строительства.

При определении стоимости сводного сметного расчета приняты:

1. Затраты на осуществление ***авторского надзора***, от стоимости СМР – **1,12 %** *(Приказ Председателя КДС ЖКХ и УЗР №231-НК от 26..06.2015г. Приложение 2);*

2. Затраты заказчика на осуществление ***технического надзора,*** от стоимости СМР–***3,24 %*** *(Приказ Председателя КДС ЖКХ и УЗР №231-НК от 26..06.2015г. Приложение 1)*;**;**

3. Затраты на осуществление ***проектно-изыскательских работ и проведение экспертизы проекта*** – по договору;

4**.** ***НДС*** - налог на добавленную стоимость – 12% от общей сметной стоимости строительства, инжиниринговых услуг, затрат на проектные работы и проведение комплексной все ведомственной экспертизы проекта .

Составил / Артемьева Н.Н. /

г. Уральск 2023 г.

ТОО “ГИПРОГАЗ”

Заказ: 3312

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Привязка проектно-сметной документации на строительство дома культуры на 100 мест в селе Асан Курмангазинского района Атырауской области.

ТОМ II
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
в текущих ценах 2023.3
по состоянию на 2023 год

Директор: **В.Г.Чекалин**

Гл. инженер проекта: **В.Г.Чекалин**

г. Уральск 2023 г.

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ»

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 315801,19 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 33835,84 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____"_____20___ Г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ"

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2023 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			7115,18	7115,18
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			1171,04	1171,04
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			8286,22	8286,22
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	234379,64	27861,15	4,45	262245,24
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 262245,238.3,24% = 8496,746			8496,75	8496,75
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -262245,238.1,12% = 2937,147			2937,15	2937,15
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			11433,89	11433,89
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	234379,64	27861,15	19724,56	281965,35
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	33835,84	33835,84
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	234379,64	27861,15	53560,4	315801,19

РУКОВОДИТЕЛЬ ТОО" ГИПРОГАЗ" **ЧЕКАЛИН В.Г.**

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА **ЧЕКАЛИН В.Г.**

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРАЛ ҚАЛАСЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПРОГАЗ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ГОРОД УРАЛЬСК РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ»

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 293714,667 ТЫС.ТНГ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 31469,429 ТЫС.ТНГ.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 20 Г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ"

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	1-1	-РАЗБИВКА УЧАСТКА И СЕТЕЙ	-	-	4,123	4,123
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	4,123	4,123
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
2.	2-1	-ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ	116089,239	11554,452	-	127643,691
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	116089,239	11554,452	-	127643,691
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
3.	4-1	-НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	11546,594	7655,662	-	19202,256
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	11546,594	7655,662	-	19202,256
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
4.	6-1	-НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	5910,011	-	-	5910,011
5.	6-2	-НАРУЖНИЕ СЕТИ ГАЗОСНИБЖЕНИЯ	2288,119	320,766	-	2608,885
6.	6-3	-СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	3062,396	-	-	3062,396
7.	6-4	-БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	1130,733	6209,07	-	7339,803
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	12391,259	6529,836	-	18921,095
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
8.	7-1	-ГЕНПЛАН ПОКРЫТИЕ	32486,065	-	-	32486,065
9.	7-2	-ГЕНПЛАН ОЗЕЛЕНЕНИЕ	10519,441	-	-	10519,441
10.	7-3	-ГЕНПЛАН ОГРАЖДЕНИЕ И МАФЫ	15312,494	81,321	-	15393,815
11.	7-4	-ГЕНПЛАН ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	8673,079	-	-	8673,079
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	66991,079	81,321	-	67072,4
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	207018,171	25821,271	4,123	232843,565
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
12.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	3105,273	-	-	3105,273
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3105,273	-	-	3105,273
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	210123,444	25821,271	4,123	235948,838
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
13.	ЭСН РК 8.04-01-2015 ПРИЛ. Д, ТАБЛ. Д3	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗОНЫ СТРОЙКИ 1,35%	2836,666	-	-	2836,666
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2836,666	-	-	2836,666
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	212960,11	25821,271	4,123	238785,504
14.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	4259,202	-	-	4259,202
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	217219,312	25821,271	4,123	243044,706
15.		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 100 %	217219,312	25821,271	4,123	243044,706
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 Г. К=1,079	234379,638	27861,151	4,449	262245,238
16.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	31469,429	31469,429
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	234379,638	27861,151	31473,877	293714,667

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЧЕКАЛИН В.Г.

СОСТАВИЛА АРТЕМЬЕВА Н.Н.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПРОГАЗ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК ГОРОД УРАЛЬСК РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЗАКАЗЧИК ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ» ФОРМА 1

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 315801,19 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 33835,84 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____"_____20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ"

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2023 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ: МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			7115,18	7115,18
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			1171,04	1171,04
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			8286,22	8286,22
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	234379,64	27861,15	4,45	262245,24
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 262245,238.3,24% = 8496,746			8496,75	8496,75
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -262245,238.1,12% = 2937,147			2937,15	2937,15
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			11433,89	11433,89
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	234379,64	27861,15	19724,56	281965,35
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	33835,84	33835,84
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	234379,64	27861,15	53560,4	315801,19

РУКОВОДИТЕЛЬ ТОО" ГИПРОГАЗ" **ЧЕКАЛИН В.Г.**

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА **ЧЕКАЛИН В.Г.**

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ»

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 293714,667 ТЫС.ТНГ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 31469,429 ТЫС.ТНГ.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 20 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ"

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	1-1	-РАЗБИВКА УЧАСТКА И СЕТЕЙ	-	-	4,123	4,123
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	4,123	4,123
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
2.	2-1	-ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ	116089,239	11554,452	-	127643,691
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	116089,239	11554,452	-	127643,691
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
3.	4-1	-НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	11546,594	7655,662	-	19202,256
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	11546,594	7655,662	-	19202,256
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
4.	6-1	-НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	5910,011	-	-	5910,011
5.	6-2	-НАРУЖНИЕ СЕТИ ГАЗОСНИБЖЕНИЯ	2288,119	320,766	-	2608,885
6.	6-3	-СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	3062,396	-	-	3062,396
7.	6-4	-БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	1130,733	6209,07	-	7339,803
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	12391,259	6529,836	-	18921,095
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
8.	7-1	-ГЕНПЛАН ПОКРЫТИЕ	32486,065	-	-	32486,065
9.	7-2	-ГЕНПЛАН ОЗЕЛЕНЕНИЕ	10519,441	-	-	10519,441
10.	7-3	-ГЕНПЛАН ОГРАЖДЕНИЕ И МАФЫ	15312,494	81,321	-	15393,815
11.	7-4	-ГЕНПЛАН ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	8673,079	-	-	8673,079
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	66991,079	81,321	-	67072,4
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	207018,171	25821,271	4,123	232843,565
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
12.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	3105,273	-	-	3105,273
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3105,273	-	-	3105,273
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	210123,444	25821,271	4,123	235948,838
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
13.	ЭСН РК 8.04-01-2015 ПРИЛ. Д, ТАБЛ. Д3	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗОНЫ СТРОЙКИ 1,35%	2836,666	-	-	2836,666
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2836,666	-	-	2836,666
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	212960,11	25821,271	4,123	238785,504
14.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	4259,202	-	-	4259,202
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	217219,312	25821,271	4,123	243044,706
15.		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 100 %	217219,312	25821,271	4,123	243044,706
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 Г. К=1,079	234379,638	27861,151	4,449	262245,238
16.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	31469,429	31469,429
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	234379,638	27861,151	31473,877	293714,667

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЧЕКАЛИН В.Г.

СОСТАВИЛА АРТЕМЬЕВА Н.Н.

Смета на топографо – геодезические работы
Разбивка дома культуры

Наименование объекта изысканий: Привязка проектно-сметной документации на строительство дома культуры на 100мест в селе Асан Курмангазинского района Атырауской области

Заказчик:
Сметный расчет составлен по следующим документам: СЦИ РК 8.03-04-2021

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол -во	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка геодезической строительной сетки основных осей здания кат. II полевые работы	Км хода	0.06	Т1601-0204-20 №29	39 907 х0.06	2 394
	Итого работ					2 394
2	Внутренний транспорт			Т3 $1 8.75%	2 394х8.75%	209
3	Внешний транспорт			Т4 $4 43.4%	2 603х43.4%	1 130
4	Организация и ликвидация работ			Общ.ук. п.13 6% К=2.5 примеч1	2 603х6%х2.5	390
5	ВСЕГО					4 123

НДС 12% 495

ВСЕГО с НДС **4 618**

Выполнил: Юматова Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РАЗБИВКА УЧАСТКА И СЕТЕЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РАЗБИВКА УЧАСТКА И СЕТЕЙ

ОСНОВАНИЕ: №3312-СМЕТА НА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,123 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	СМЕТА НА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	-РАЗБИВКА ОСЕЙ УЧАСКА, ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ РАБОТ. ЦЕНА: (4123)	ТЕНГЕ	4123	1	--	4123	--	--	--	4123
					--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								4123
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				4123				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

ФОРМА N 3

РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 127643,691 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9,954 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 20992,981 ТЫС.ТНГ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 01.01.2023 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	100263,055	-	-	100263,055	8,383	17542,349	-
2.	2-1-2	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	2369,125	153,853	-	2522,978	0,168	378,475	-
3.	2-1-3	-ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	1612,986	-	-	1612,986	0,283	612,588	-
4.	2-1-4	-ЭЛЕКРТООСНАЩЕНИЕ	3865,748	-	-	3865,748	0,307	644,97	-
5.	2-1-5	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	6131,366	5359,482	-	11490,848	0,638	1427,168	-
6.	2-1-6	-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	16,375	6034,885	-	6051,26	-	-	-
7.	2-1-7	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1830,584	6,232	-	1836,816	0,175	387,431	-
		ВСЕГО :	116089,239	11554,452	-	127643,691	9,954	20992,981	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА **ЧЕКАЛИН В.Г.**

СОСТАВИЛА **АРТЕМЬЕВА Н.Н.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 100263,055 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 17542,354 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8,383 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ЗАРПЛАТА	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	127,398	179,34	168,67	22848	21489	--	5193		30284
					10,67	45,94	1359	5853	--	2243		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	8,91786	3690,31	--	32910	--	--	23695		61133
					3690,31	--	32910	--	--	4528		
		НР - 72%; СП - 8%										
3.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	14,623812	1604,04	--	23457	--	--	16889		43574
					1604,04	--	23457	--	--	3228		
		НР - 72%; СП - 8%										
4.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	58,495248	71,37	71,37	4175	4175	--	1012		5602
					--	24,03	--	1406	--	415		
		НР - 72%; СП - 8%										
5.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	58,495248	285,72	129,3	16713	7564	--	9319		28114
					156,42	64,84	9150	3793	--	2082		
		НР - 72%; СП - 8%										
							ОБЪЕМ ЛИШНЕГО ГРУНТА СОСТАВЛЯЕТ 63,2 М3					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	100103	33228	--	56108		168707
			ТЕНГЕ		--	--	66876	11052	--	12496		
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				100103					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					77928				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				56108					
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				12496					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				168707					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					77928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				168707					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					77928				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
		ФУНДАМЕНТ ПОД СТЕНЫ										
6.	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА	М2 ОСНОВАНИЯ	120	3230,23	207,44	387628	24892	350738	21805		442188
					99,98	68,27	11998	8192	--	32755		
		НР - 108%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00824	0,9888	196409		194209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0602-0706	М2 ОСНОВАНИЯ	120	668,79 / 1,17	14,48 / 5,87	80255 / 140	1737 / 704	78378 / --	912 / 6493	87660
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00206	0,2472	196409		48552			
8.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ.БЕТОН В20 W8 F100 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ. УСТРОЙСТВО	М3	137,3	66237,47 / 7880,98	3308,88 / 770,03	9094405 / 1082059	454309 / 105725	7558037 / --	1080883 / 814023	10989311
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	12,10986	7094		85907			
9.	214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	(Ф6 ММ)Т	0,26802	365878 / --	-- / --	98063 / --	-- / --	98063 / --	-- / 7845	105908
		СП - 8%									
10.	214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ (Ф10 ММ)	Т	0,70684	338194 / --	-- / --	239049 / --	-- / --	239049 / --	-- / 19124	258173
		СП - 8%									
11.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ.БЕТОН В20 W8 F100 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ. УСТРОЙСТВО	М3	1,25	66237,47 / 7880,98	3308,88 / 770,03	82797 / 9851	4137 / 963	68809 / --	9841 / 7411	100049
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,11025	7094		782			
12.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,039092	38203,01 / 34892,99	1531,02 / 599,82	1493 / 1364	59 / 23	70 / --	1263 / 220	2976
		НР - 91%; СП - 8%									
13.	214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	(Ф6 ММ)Т	0,019546	365878 / --	-- / --	7151 / --	-- / --	7151 / --	-- / 572	7723
		СП - 8%									
14.	214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ (Ф10 ММ)	Т	0,019546	338194 / --	-- / --	6610 / --	-- / --	6610 / --	-- / 529	7139
		СП - 8%									
15.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	100	1507,12 / 616,08	43,67 / 25,28	150712 / 61608	4367 / 2528	84737 / --	60288 / 16880	227880
		НР - 94%; СП - 8%									
16.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛОМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	100	6609,97 / 403,08	11,72 / 3,34	660997 / 40308	1172 / 334	619517 / --	37797 / 55904	754698
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	235-102-0102	ГИДРОИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ ГИ-К ГОСТ 7415-86	М2	2,3	230	406		93380			
17.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ,БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	571	4090,69 / 515,61	29,23 / 4,94	2335784 / 294413	16691 / 2821	2024680 / --	276427 / 208975	2821185
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1. 217-606-0201		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,13704		973429		133399			
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
18. 1127-0602 -0706 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	33,9	3230,23 / 99,98	207,44 / 68,27	109505 / 3389	7032 / 2314	99084 / --	6160 / 9253	124918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00824 Т	0,279336		196409		54864			
19. 1127-0602 -0707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2		-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	33,9	668,79 / 1,17	14,48 / 5,87	22672 / 40	491 / 199	22141 / --	258 / 1834	24764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00206 Т	0,069834		196409		13716			
20. 1106-0101 -0120 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ.БЕТОН В20 W6 F100 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	6,6	65456,94 / 7880,98	3308,88 / 770,03	432016 / 52014	21838 / 5082	358164 / --	51958 / 38718	522692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,0882 10 М2	0,58212		7094		4130			
21. 214-210-0101 РСНБ РК 2022		-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	(Ф6 ММ)Т	0,00808	365878 / --	-- / --	2956 / --	-- / --	2956 / --	-- / 237	3193
22. 214-210-0201 РСНБ РК 2022		-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ (Ф10 ММ) СП - 8%	Т	0,1076	338194 / --	-- / --	36390 / --	-- / --	36390 / --	-- / 2911	39301
23. 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	19,36	2130,72 / 789,64	19,75 / 9,88	41251 / 15287	382 / 191	25582 / --	14395 / 4452	60098
24. 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ,БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	51,41	4090,69 / 515,61	29,23 / 4,94	210302 / 26508	1503 / 254	182291 / --	24888 / 18815	254005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 217-606-0201		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,012338		973429		12011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- / --	-- / --	14000036 / 1598979	538610 / 129330	11862447 / --	1586875 / 1246951	16833861
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				14000036				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				11472225				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1728309			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				390219				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1586875				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1246951				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				16833862				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								837
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1728309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				16833862				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								837
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1728309			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
		СТЕНЫ									
25. 1108-0301 -0112 РСНБ РК 2022		-ОГРАЖДАЮЩИЕ СТЕНЫ ИЗ РАКУШЕБЛОКА. КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ (В 1/2 КИРПИЧА), С	М3 КЛАДКИ	197,43	24850,05 / 17165,84	2314,33 / 617,48	4906145 / 3389052	456918 / 121909	1060175 / --	3265194 / 653707	8825046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,08 ПРИМИНИТ	УТЕПЛЕНИЕМ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%									
26. 213-308-0 102 РСНБ РК 2022		-КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ ПИЛЕНЫЙ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА ГОСТ 4001-2013 М35 СП - 8%	М3	130,5	14160 --	-- --	1847880 --	-- --	1847880 --	-- 147830	1995710
27. 234-101-0 206 РСНБ РК 2022		-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 140-150 СП - 8%	М3	25,8	60560 --	-- --	1562448 --	-- --	1562448 --	-- 124996	1687444
28. 213-102-0 203 РСНБ РК 2022		-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М150 СП - 8%	1000 ШТ.	15,821	105960 --	-- --	1676393 --	-- --	1676393 --	-- 134111	1810504
29. 214-403-0 101 РСНБ РК 2022		-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	5,071	428134 --	-- --	2171068 --	-- --	2171068 --	-- 173685	2344753
30. 1108-0201 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ АРМИРОВАННАЯ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ	0,93636	79007,32 17845,81	4478,47 1160,88	73979 16710	4193 1087	53076 --	16551 7242	97773
30.1. 213-102-0201		КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,404	0,378289	103198	39039				
		ПЕРЕГОРОДКИ									
31. 1108-0301 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-СТЕНЫ НЕСУЩИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ РАКУШЕБЛОКА ИЗВЕСТНЯКОВЫХ. КЛАДКА ОБЫЧНАЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	53,95	17465,63 5624,99	3727,87 913,89	942271 303468	201118 49304	437685 --	328079 101628	1371977
32. 213-308-0 101 РСНБ РК 2022		-КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ ПИЛЕНЫЙ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА ГОСТ 4001-2013 М25 СП - 8%	М3	48,555	14160 --	-- --	687539 --	-- --	687539 --	-- 55003	742542
33. 1108-0401 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	15,25	9478,69 3705,03	426,7 119,3	144550 56502	6507 1819	81541 --	54239 15903	214692
33.1. 213-101-0302		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М125	1000 ШТ.	0,0504	0,7686	77343	59446				
34. 1108-0401 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧАКИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	19,115	9983,03 3235,57	426,7 119,3	190826 61848	8156 2280	120822 --	59639 20037	270502
34.1. 213-102-0201		КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,0504	0,963396	103198	99421				
		ПЕРЕМЫЧКИ									
35. 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	70	1156,43 317,65	402,01 98,55	80950 22236	28141 6899	30573 --	34378 9226	124554
36. 222-102-0 106 РСНБ РК 2022		-ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ГОСТ 948-84	М3	3,182	177025 --	-- --	563294 --	-- --	563294 --	-- 45063	608357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
37.				0,37638	68723,14	19333,59	25866	7277	4874	11051	39871
	1109-0305 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 ПРИМИНИТ	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		36438,34	6115,74	13715	2302	--	2953	
38.				0,37638	863812	--	325122	--	325122	--	351132
	214-201-0 303 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ ОТ 63 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ	Т		--	--	--	--	--	26010	
		СП - 8%									
39.				0,01265	397358	--	5027	--	5027	--	5429
	214-210-0 601 РСНБ РК 2022	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	402	
		СП - 8%									
40.				13,1733	290,6	6,65	3828	88	1641	1457	5708
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8%	М2		159,35	0,95	2099	13	--	423	
41.				13,1733	253,6	4,92	3341	65	2049	855	4532
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8%	М2		93,12	0,95	1227	13	--	336	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	15210527	712463	10631207	3771443	20500526
			ТЕНГЕ		--	--	3866857	185626	--	1518555	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				15184661				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1787561				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4036466			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				8838771				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3760392				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1515602				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				20460655				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1975
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4036466			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				25866				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4875				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					16017			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				11051				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2953				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				39870				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					16017			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				20500525				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1982
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					4052483			

РАЗДЕЛ 4. БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ БАЛКА БМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.				0,07624	1236751,23	10891,13	94290	830	84797	10451	113121
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА ОП-1, ОП-2, ПОЗ.3-6 НР - 118%; СП - 8%	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		113629,82	2544,06	8663	194	--	8379	
43.				0,54636	81644,87	28647,75	44607	15652	10898	16059	65520
	1109-0301 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-БАЛКИ ОДИНОЧНЫЕ МАССОЙ ДО 1 Т. МОНТАЖ НА ОТМЕТКЕ ДО 25 М БАЛКА БМ-1 1 ШТ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		33050,16	9548,81	18057	5217	--	4853	
44.				0,54636	620731	--	339143	--	339143	--	366274
	214-203-0 203 РСНБ РК 2022	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22П-40П	Т		--	--	--	--	--	27131	
		СП - 8%									
45.				3,255448	145,29	3,32	473	11	203	180	705
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ ОП-1, ОП-2, ПОЗ.3-6 НР - 69%; СП - 8%	М2		79,67	0,48	259	2	--	52	
46.				19,1226	290,6	6,65	5557	127	2383	2115	8286
	1113-0301 -0406	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.	М2		159,35	0,95	3047	18	--	614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА БАЛКА БМ-1 1 ШТ НР - 69%; СП - 8%									
47.				22,378048	253,6	4,92	5675	110	3481	1453	7698
1113-0301 -1406	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8%	М2		93,12	0,95	2084	21	--	570	
						ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ БД-1 -32 ШТ БД-2 -35 ШТ БД-3 -13 ШТ					
48.				312,21	7969,4	241,68	2488126	75455	1721707	653178	3392608
1110-0104 -0104	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКОЙ ИЗ ДОСОК,УКЛАДКОЙ ПЛЕНКИ И УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ. УСТРОЙСТВО НР - 90%; СП - 8%	М2 ПЕРЕКРЫТИЯ		2213,14	111,43	690964	34790	--	251304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 234-306-0101		ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,000115 Т	0,035904		1786314		64136			
48.2. 236-106-0404		СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПАСТА ПАФ ЛСТ	0,000175 Т	0,054637		1189326		64981			
49.				0,84	190753	--	160233	--	160233	--	173052
235-104-0 301	РСНБ РК 2022	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ГОСТ 10354-82 ТОЛЩИНА 0,15 ММ СП - 8%	1000 М2		--	--	--	--	--	12819	
50.				40,84	38608	--	1576751	--	1576751	--	1702891
234-101-0 203	РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 75-80 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	126140	
51.				13,7992	139879	--	1930218	--	1930218	--	2084635
215-202-0 102	РСНБ РК 2022	-БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ГОСТ 8486-86 СОРТ 2 БД-1 -32 ШТ, БД-2 -35 ШТ,БД-3 -13 ШТ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	154417	
52.				206	1728,39	8,32	356048	1714	339978	13627	399248
1110-0104 -0301	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДОСКИ ХОДОВЫЕ ШИРИНОЙ 0,5 М. УКЛАДКА НР - 90%; СП - 8%	М ХОДОВ		69,69	3,81	14356	785	--	29573	
53.				13,7992	13107,05	98,89	180867	1364	156812	21009	218026
1110-0115 -0101	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		1644,36	47,28	22691	652	--	16150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 217-701-0117		СУЛЬФАТ АММОНИЯ	0,0017 Т	0,023459		121212		2843			
53.2. 217-701-0118		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	0,0067 Т	0,092455		1649038		152461			
53.3. 217-701-0215		КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	0,001 Т	0,013799		108426		1496			
54.				415,21	457,83	4,59	190096	1906	162310	24111	231343
1110-0115 -0201	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		62,33	2,19	25880	909	--	17136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 217-701-0117		СУЛЬФАТ АММОНИЯ	0,00006 Т	0,024913		121212		3020			
54.2. 217-701-0118		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	0,00023 Т	0,095498		1649038		157480			
54.3. 217-701-0215		КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	0,00004 Т	0,016608		108426		1801			
55.				85	1361,15	21,57	115698	1833	82348	29594	156916
1112-0101 -1501	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ В ПРИКАРНИЗНОЙ ЧАСТИ КРЫШИ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		370,79	7,66	31517	651	--	11624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 217-606-0201		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	0,0006 Т	0,051		973429		49645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ		--	--	7487782	99002	6571262	771777	8920323
			ТЕНГЕ		--	--	817518	43239	--	660762	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				7443175				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2554016				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					837483			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				4006345				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				755718				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				655909				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				8854802				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								433
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					837483			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				44607				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				10898				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					23274			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				16059				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4853				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				65519				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					23274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				8920321				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								443
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					860757			

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ

КРЫША

56. 1110-0210 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		СТРОПИЛА. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	18,266	45441,52	2275,64	830035	41567	342923	418624	1348552
					24392,02	1072,65	445545	19593	--	99893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 236-106-0404		СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПАСТА ПАФ ЛСТ	0,00196 Т	0,035801		1189326		42579			
57. 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	18,266	13107,05	98,89	239413	1807	207570	27810	288600
					1644,36	47,28	30036	864	--	21378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 217-701-0117		СУЛЬФАТ АММОНИЯ	0,0017 Т	0,031052		121212		3764			
57.2. 217-701-0118		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	0,0067 Т	0,122382		1649038		201813			
57.3. 217-701-0215		КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	0,001 Т	0,018266		108426		1981			
58. 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	490	457,83	4,59	224337	2249	191546	28454	273014
					62,33	2,19	30542	1073	--	20222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 217-701-0117		СУЛЬФАТ АММОНИЯ	0,00006 Т	0,0294		121212		3564			
58.2. 217-701-0118		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	0,00023 Т	0,1127		1649038		185847			
58.3. 217-701-0215		КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	0,00004 Т	0,0196		108426		2125			
59. 215-202-0102 РСНБ РК 2022		-БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2 СП - 8%	М3	3,224	139879	--	450970	--	450970	--	487048
					--	--	--	--	--	36078	
60. 215-202-0202 РСНБ РК 2022		-БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2 СП - 8%	М3	6,66	139879	--	931594	--	931594	--	1006122
					--	--	--	--	--	74528	
61. 215-202-0302 РСНБ РК 2022		-БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	8,382	139879	--	1172466	--	1172466	--	1266263
					--	--	--	--	--	93797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
62.					1135015,47		258749		247890		289856
				0,22797		2226,27		508		9636	
1106-0301 -0409 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ. УСТАНОВКА МО-1 - 3 ШТ	Т		45403,2	1047,95	10351	239	--	21471	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 222-509-1401		ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	1 0,22797		1087386		247891			
63.				0,0109	612052,31	3847,69	6671	42	5283	1265	8571
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ИЗДЕЛИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ А1 - 5ШТ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		123468,62	1333,78	1346	15	--	635	
		НР - 93%; СП - 8%									
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 2 ШТ									
64.				2	49103,33	1417,98	98207	2836	70235	23810	131779
1110-0106 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО	СЛУХОВОЕ ОКНО		12568,09	659,82	25136	1320	--	9761	
		НР - 90%; СП - 8%									
65.				0,8	13107,05	98,89	10486	79	9092	1218	12640
1110-0115 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СЛУХОВОГО ОКНА	М3		1644,36	47,28	1315	38	--	936	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 217-701-0117		СУЛЬФАТ АММОНИЯ	0,0017 Т	0,00136		121212		165			
65.2. 217-701-0118		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	0,0067 Т	0,00536		1649038		8839			
65.3. 217-701-0215		КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	0,001 Т	0,0008		108426		87			
66.				2,72	9359,78	87,57	25459	238	19157	4917	32807
1115-0501 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ОКНА В ДВА ПЕРЕПЛЕТА, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК		2229,43	30,44	6064	83	--	2430	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 218-103-0201		ВЕТОШЬ	0,002 КГ	0,00544		1117		6			
66.2. 223-503-0302		ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	0,00068 Т	0,00185		1029407		1904			
67.				4	508	--	2032	--	2032	--	2195
223-502-0201 РСНБ РК 2022		-ПЕТЛЯ ГОСТ 5088-2005 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3	ШТ.		--	--	--	--	--	163	
		СП - 8%									
68.				4	1575	--	6300	--	6300	--	6804
223-502-0401 РСНБ РК 2022		-ЗАЩЕЛКА ГОСТ 5089-2011 ВРЕЗНАЯ ЗЩ	ШТ.		--	--	--	--	--	504	
		СП - 8%									
69.				2	3506	--	7012	--	7012	--	7573
223-502-0903 РСНБ РК 2022		-РУЧКА НА ПЛАНКЕ	ПАРА		--	--	--	--	--	561	
		СП - 8%									
		ЛЕСТНИЦА Л1 ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА - 2 ШТ									
70.				0,132	199360,97	1927,78	26316	255	20763	4880	33692
1110-0102 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА - 2 ШТ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		40138,09	938,58	5298	124	--	2496	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 236-106-0404		СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПАСТА ПАФ ЛСТ	0,00107 Т	0,000141		1189326		168			
71.				0,132	13107,05	98,89	1730	13	1500	201	2085
1110-0115 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ЛЕСТНИЦ ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА	М3		1644,36	47,28	217	6	--	154	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1. 217-701-0117		СУЛЬФАТ АММОНИЯ	0,0017 Т	0,000224		121212		27			
9.2. 217-701-0118		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	0,0067 Т	0,000884		1649038		1458			
9.3. 217-701-0215		КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	0,001 Т	0,000132		108426		14			
		КРОВЛЯ									
72. 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	500	5505,03 2074,56	34,2 7,94	2752515 1037280	17100 3970	1698135 --	957950 296835	4007300
73. 224-101-0501 РСНБ РК 2022		-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК 2083-2011 К -1,106 СП - 8%	М2	553	4921 --	-- --	2721313 --	-- --	2721313 --	-- 217705	2939018
74. 215-202-0703 РСНБ РК 2022		-ПЛАНКА 25Х50. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 СП - 8%	М3	0,9	165495 --	-- --	148946 --	-- --	148946 --	-- 11916	160862
75. 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ПЛАНКА 25Х50 ММ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,9	13107,05 1644,36	98,89 47,28	11796 1480	89 43	10227 --	1370 1053	14220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 217-701-0117		СУЛЬФАТ АММОНИЯ	0,0017 Т	0,00153		121212		185			
75.2. 217-701-0118		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	0,0067 Т	0,00603		1649038		9944			
75.3. 217-701-0215		КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	0,001 Т	0,0009		108426		98			
76. 1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ПРИМИН		-КАРНИЗ. ПОДШИВКА ПРОФНАСТИЛОМ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОТОЛКОВ	54,6	505,24 472,22	5,43 2,72	27586 25783	297 149	1506 --	23339 4074	54999
77. 214-204-0711 РСНБ РК 2022		-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 К -1,106 СП - 8%	М2	60,3876	3526 --	-- --	212927 --	-- --	212927 --	-- 17034	229961
78. 1112-0101-0513 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ЕНДОВЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ЕНДОВЫ	64	1219,54 802,67	8,64 1,66	78051 51371	553 106	26127 --	47359 10033	135442
79. 224-105-0101 РСНБ РК 2022		-ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	М	64	3184 --	-- --	203776 --	-- --	203776 --	-- 16302	220078
80. 1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-КОНЬКИ ДЛЯ КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М КОНЬКА	45,6	6415,71 1138,26	8,64 1,66	292556 51905	394 76	240257 --	47822 27230	367609
81. 224-105-0111 РСНБ РК 2022		-ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	М	45,6	1501 --	-- --	68446 --	-- --	68446 --	-- 5476	73922
82. 1112-0101-1001		-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ,	М2 ПОКРЫТИЯ	60	5625,84 2009,24	23,61 6,67	337550 120554	1416 400	215580 --	111278 35906	484735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%									
83.				34,48	1050,56	14,18	36223	489	8058	25515	66676
	1112-0101 -0418 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПРИМЫКАНИЙ		802,67	1,66	27676	57	--	4939	
84.				34,48	2280	--	78614	--	78614	--	84903
	224-105-0 110 РСНБ РК 2022	-ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ НИЖНЯЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	6289	
85.				0,04016	612052,31	3847,69	24580	155	19467	4661	31581
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОСТЫЛИ - 80 ШТ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		123468,62	1333,78	4958	54	--	2339	
86.				160	105	--	16800	--	16800	--	18144
	217-101-0 303 РСНБ РК 2022	-БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М7,5Х80 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1344	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	11303456	70087	9356512	1740109	14087051
			ТЕНГЕ		--	--	1876857	28210	--	1043482	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				11303456				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3335317				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1905067			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				6021196				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1740109				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1043482				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				14087047				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								986
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1905067			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				14087047				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								986
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1905067			

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ

ПОДРАЗДЕЛ1. ОКНА

87.				16,02	5467,02	292,05	87582	4679	47667	33940	131244
	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ М2 БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ) НР - 90%; СП - 8%	М2		2199,5	154,53	35236	2476	--	9722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.				0,59	9,4518						
223-503-0502		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М			123		1163			
87.2.				0,0159	0,254718						
223-503-0503		ЛЕНТА ПСУЛ	М			263		67			
87.3.				2,53	40,5306						
223-503-0504		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М			90		3648			
87.4.				0,71	11,3742						
235-202-0118		ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.			3762		42790			
88.				11,94	6548,77	292,34	78192	3491	46163	27325	113958
	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ М2 ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%	М2		2390,13	152,67	28538	1823	--	8441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.				0,71	8,4774						
223-503-0502		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М			123		1043			
88.2.				0,0214	0,255516						
223-503-0503		ЛЕНТА ПСУЛ	М			263		67			
88.3.				3,47	41,4318						
223-503-0504		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М			90		3729			
88.4.				0,92	10,9848						
235-202-0118		ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.			3762		41325			
89.				16,02	46275	--	741326	--	741326	--	800632
	223-102-0 302 РСНБ РК 2022	-БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО	М2		--	--	--	--	--	59306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ - С ДВУМЯ ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ									
		СП - 8%									
90.	223-102-0204 РСНБ РК 2022	-БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ С ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ	М2	11,94	54824	--	654599	--	654599	--	706967
					--	--	--	--	--	52368	
		СП - 8%									
91.	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ГЛУБИНОЙ ПРОЕМА (ШИРИНОЙ) ДО 0,50 М	М	21	3547,41	8,27	74496	174	65883	7676	88746
		НР - 90%; СП - 8%			401,85	4,28	8439	90	--	6574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.	223-503-0505	КЛИН ПЛАСТИКОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	4	84	252		21168			
91.2.	235-202-0118	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.	0,566	11,886	3762		44715			
92.	223-501-0117 РСНБ РК 2022	-ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-99 ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ 400 ММ	М	21	2306	--	48426	--	48426	--	52300
					--	--	--	--	--	3874	
		СП - 8%									
93.	223-503-0502 РСНБ РК 2022	-ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	73,68	123	--	9063	--	9063	--	9788
					--	--	--	--	--	725	
		СП - 8%									
94.	223-503-0503 РСНБ РК 2022	-ЛЕНТА ПСУЛ	М	53,16	263	--	13981	--	13981	--	15099
					--	--	--	--	--	1118	
		СП - 8%									
95.	223-503-0504 РСНБ РК 2022	-ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	20,52	90	--	1847	--	1847	--	1995
					--	--	--	--	--	148	
		СП - 8%									
		ПОДРАЗДЕЛ2. ДВЕРИ НАРУЖНИЕ И ВНУТРЕННИЕ									
96.	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М2	10,08	5482,66	82,57	55265	833	13886	28252	90198
		НР - 69%; СП - 8%			4022,44	39,56	40546	399	--	6681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.	235-202-0118	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.	0,18	1,8144	3762		6826			
97.	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М2	5,67	6052,78	78,07	34319	443	9360	17061	55491
		НР - 69%; СП - 8%			4323,76	37,14	24516	211	--	4110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	235-202-0118	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.	0,24	1,3608	3762		5119			
98.	223-207-0202 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	10,08	66836	--	673707	--	673707	--	727604
					--	--	--	--	--	53897	
		СП - 8%									
99.	223-207-0201 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	1,89	65099	--	123037	--	123037	--	132880
					--	--	--	--	--	9843	
		СП - 8%									
100.	223-207-0101 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	3,78	55871	--	211192	--	211192	--	228087
					--	--	--	--	--	16895	
		СП - 8%									
101.	1110-0107	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ	М2	18,06	3335,16	135,69	60233	2450	19927	35107	102968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ НР - 90%; СП - 8%			2096,12	63,8	37856	1152	--	7627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1. 235-202-0118		ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	0,24 шт.	4,3344		3762		16306			
102.	1110-0107 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ М2 БОЛЕЕ 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ НР - 90%; СП - 8%		6,72	2827,26 1785,82	188,56 92,05	18999 12001	1268 619	5730 --	11357 2429	32785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. 235-202-0118		ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	0,18 шт.	1,2096		3762		4551			
103.	223-201-0 103 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП - 8%	М2	3,78	11755 --	-- --	44434 --	-- --	44434 --	-- 3555	47989
104.	223-201-0 112 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П, ДО 21-10П СП - 8%	М2	1,89	15536 --	-- --	29363 --	-- --	29363 --	-- 2349	31712
105.	223-201-0 103 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП - 8%	М2	4,2	11755 --	-- --	49371 --	-- --	49371 --	-- 3950	53321
106.	223-201-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП - 8%	М2	1,68	14911 --	-- --	25050 --	-- --	25050 --	-- 2004	27054
107.	223-201-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП - 8%	М2	5,04	14911 --	-- --	75151 --	-- --	75151 --	-- 6012	81163
108.	223-201-0 116 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-15П СП - 8%	М2	6,72	15481 --	-- --	104032 --	-- --	104032 --	-- 8323	112355
109.	223-201-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП - 8%	М2	1,47	14911 --	-- --	21919 --	-- --	21919 --	-- 1754	23673
110.	223-503-0 101 РСНБ РК 2022	-НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ГОСТ 8242-88 СП - 8%	М	63	679 --	-- --	42777 --	-- --	42777 --	-- 3422	46199
111.	223-502-0	-ЗАМОК ГОСТ 5089-2011	шт.	20	6191	--	123820	--	123820	--	133726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	305 РСНБ РК 2022	СУВАЛЬНЫЙ ВРЕЗНОЙ ЗВ8 СП - 8%			--	--	--	--	--	9906	
		ПОДРАЗДЕЛ3. ВИТРАЖИ									
112.	1110-0501 -0704 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В КАМЕННЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ НР - 90%; СП - 8%	М2	22,176	3372,91 2408,49	42,73 9,39	74798 53411	947 208	20440 --	48257 9844	132899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1.	235-202-0118	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	0,245 ШТ.	5,43312		3762		20439			
113.	1110-0501 -0804 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ НР - 90%; СП - 8%	М2	7,104	2420,1 1688,62	54,32 25,81	17192 11996	386 183	4810 --	10961 2252	30406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.	235-202-0118	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	0,18 ШТ.	1,27872		3762		4811			
114.	223-301-0 105 РСНБ РК 2022	-ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА ГОСТ 25116-82 НАРУЖНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ СП - 8%	М2	22,176	111216 --	-- --	2466326 --	-- --	2466326 --	-- 197306	2663632
115.	223-301-0 205 РСНБ РК 2022	-ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ НАРУЖНАЯ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ СП - 8%	М2	7,104	123837 --	-- --	879738 --	-- --	879738 --	-- 70379	950117
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	6840235 252539	14671 7161	6573025 --	219936 564814	7624988
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6750651				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				210622				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					194028			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				6339159				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				174623				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				554023				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7479297				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								98
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					194028			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				89584				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				23248				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					65672			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				45313				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				10791				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				145688				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					65672			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ				7624985				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								130
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					259700			
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА									
116.	1112-0101 -0802 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДРУГОЕ) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)	324,1344	249,45 101,29	0,49 0,25	80855 32832	159 81	47864 --	30281 8891	120027
117.	1115-0106 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЕНЫ И КОЛОННЫ. ОБЛИЦОВКА НАРУЖНАЯ (ЦОКОЛЬ) ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	37,83	11289,98 9763,11	138,65 45,19	427100 369338	5246 1710	52516 --	296838 57915	781853
118.	213-306-0 105 РСНБ РК 2022	-ПЛИТКА БЕТОННАЯ СПЛИТТЕРНАЯ СТ РК 958-93 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, СЕРАЯ СП - 8%	М2	38,39745	4437 --	-- --	170369 --	-- --	170369 --	-- 13630	183999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ		--	--	678324	5405	270749	327119	1085879
			ТЕНГЕ		--	--	402170	1791	--	80436	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				678324				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				100381				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					403961			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				170369				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				327119				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				80436				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1085879				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					403961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				1085879				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					403961			

РАЗДЕЛ 8. ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

ПОДРАЗДЕЛ1. ПОТОЛОК

ПОМЕЩЕНИЯ 1,2,3,4,5,12,13,14,15 - 276,65 М2, ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК "АМСТРОНГ"

119.				276,65	2604,59	243,39	720560	67334	--	550038	1372245
1115-0108 -1401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОТОЛКИ "АРМСТРОНГ", ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО НР - 80%; СП - 8%	М2			2361,2	124,06	653226	34321	--	101647	
120.				276,65	8268	--	2287342	--	2287342	--	2470329
232-401-0 103 РСНБ РК 2022	-ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА КЛАССА "СТАНДАРТ" Т 15 ММ В КОМПЛЕКТЕ СП - 8%	М2			--	--	--	--	--	182987	

ПОМЕЩЕНИЯ 11,16,19,20 - 15,8 М2, ПОМЕЩЕНИЯ 6,10 - 11,6 М2, ПОМЕЩЕНИЯ 7,8,9,17,18 - 18,46 М2, ГВЛ, ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА

121.				45,86	3741,59	22,8	171589	1046	63672	96605	289650
1110-0403 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА АНКЕРНЫХ ПОДВЕСАХ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОТОЛКА			2330,38	10,2	106871	468	--	21456	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1. 218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,005	0,2293		4108		942			
122.				47,2358	779	--	36797	--	36797	--	39741
232-101-0 102 РСНБ РК 2022	-ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СП - 8%	М2			--	--	--	--	--	2944	
123.				45,86	1522,98	7,31	69844	335	14098	44466	123455
1115-0405 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			1208,27	3,73	55411	171	--	9145	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1. 218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,0036	0,165096		1117		184			
123.2. 218-103-0203	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0088	0,403568		4108		1658			

ПОДРАЗДЕЛ2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

ВЫСОКОКАЧКСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА

124.				720,49	2601,97	133,47	1874693	96164	550339	1046115	3154471
1115-0203 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			1704,66	110,28	1228190	79456	--	233662	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1. 214-402-0103	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 5 ММ Х 5 ММ Х 1,6 ММ	М2	0,0554	39,915146		1083		43228			
125.				720,49	4029,65	138,37	2903323	99695	720605	1731698	5005821
1115-0203 -0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			2891,12	113,26	2083023	81603	--	370800	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1. 214-402-0103		СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 5 ММ Х 5 ММ Х 1,6 ММ	0,0554 М2	39,915146		1083		43228			
						УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА					
126.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	141,97	2601,97	133,47	369402	18948	108443	206133	621578
					1704,66	110,28	242011	15656	--	46042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1. 214-402-0103		СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 5 ММ Х 5 ММ Х 1,6 ММ	0,0554 М2	7,865138		1083		8518			
						ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА					
127.	1115-0405 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	783,05	1294,96	6,83	1014018	5348	222715	630950	1776568
					1003,71	3,49	785955	2733	--	131599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 218-103-0201		ВЕТОШЬ	0,0036 КГ	2,81898		1117		3149			
127.2. 218-103-0203		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	0,0088 М2	6,89084		4108		28308			
						ОБЛИЦОВКА ГЛАЗУРИРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ					
128.	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР - 80%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	56,31	3799,05	25,01	213925	1408	28879	147464	390300
					3261,2	12,27	183638	691	--	28911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1. 218-103-0201		ВЕТОШЬ	0,02 КГ	1,1262		1117		1258			
129.	232-201-0102 РСНБ РК 2022	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 РЕЛЬЕФНАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ СП - 8%	М2	56,31	3526	--	198549	--	198549	--	214433
					--	--	--	--	--	15884	
						ОКРАСКА МАСЛЯННОЙ КРАСКОЙ					
130.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ. ОКРАСКА ПРОСТАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	23,1	1395,2	5,56	32229	128	8468	18959	55283
					1023,09	2,82	23633	65	--	4095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1. 261-201-0342		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	0,51 КГ	11,781		116		1367			
130.2. 218-103-0201		ВЕТОШЬ	0,0031 КГ	0,07161		1117		80			
130.3. 218-103-0203		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	0,0084 М2	0,19404		4108		797			
131.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	23,1	1395,2	5,56	32229	128	8468	18959	55283
					1023,09	2,82	23633	65	--	4095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1. 261-201-0342		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	0,51 КГ	11,781		116		1367			
131.2. 218-103-0201		ВЕТОШЬ	0,0031 КГ	0,07161		1117		80			
131.3. 218-103-0203		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	0,0084 М2	0,19404		4108		797			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ		--	--	9924500	290534	4248375	4491387	15569157
			ТЕНГЕ		--	--	5385591	215229	--	1153267	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				9924500				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1725682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5600820			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				2522688				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				4491387				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1153267				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				15569154				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2475
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5600820			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				15569154				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2475
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					5600820			

РАЗДЕЛ 9. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

ПОДРАЗДЕЛ1. ТИП ПОЛА ПО ПРОЕКТУ - 1 - 252,16 М2

132.				252,16	795,99	52,65	200717	13277	154417	36003	255658
1111-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ			130,96	20,93	33023	5278	--	18937	
133.				18,15552	56571,38	11,48	1027083	208	905523	114071	1232446
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ			6684,04	--	121352	--	--	91292	
134.				252,16	1507,12	43,67	380035	11012	213672	152022	574622
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ			616,08	25,28	155351	6375	--	42565	
135.				252,16	2961,51	116,65	746774	29414	164176	534453	1383725
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ			2193,78	61,01	553184	15384	--	102498	
136.				257,2032	2551	--	656125	--	656125	--	708615
233-202-0104 РСНБ РК 2022	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ МНОГОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ (С НЕСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ) СП - 8%	М2			--	--	--	--	--	52490	
137.				44,65	795,99	52,65	35541	2351	27343	6375	45269
1111-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ			130,96	20,93	5847	935	--	3353	
138.				2,2325	64355,13	6299,57	143673	14064	76869	41456	199939
1113-0701 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ДНИЩА АППАРАТОВ. ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ "БИТУМИНОЛЬ Н-2" НР - 69%; СП - 8%	М3			23623,6	3288,32	52740	7341	--	14810	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1. 217-701-0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	Т	0,108	0,24111		88825		21417			
139.				2,2325	56571,38	11,48	126296	26	111348	14027	151549
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ			6684,04	--	14922	--	--	11226	
140.				44,65	6519,38	141,5	291090	6318	126875	152775	479374
1111-0101 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ С ЗАЩИТОЙ РУБЕРОИДОМ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			3536,33	103,68	157897	4629	--	35509	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1. 217-701-0301	КАУЧУК БУТИЛОВЫЙ	Т	0,00006	0,002679		1300350		3484			
140.2. 218-103-0201	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,4465		1117		499			
140.3. 236-104-0107	АЦЕТОН	Т	0,000011	0,000491		2206236		1084			
141.				4,465	28654,37	2702,04	127942	12064	85304	32939	173751
1111-0101 -0803 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ			6847,53	1000,49	30574	4467	--	12870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142.	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	44,65	1481,47 609,78	42,62 25,28	66148 27227	1903 1129	37018 --	26654 7424	100226
143.	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=6	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103/ ДО 50 ММ / НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	44,65	1330,36 43,99	44,5 25,08	59401 1964	1987 1120	55450 --	2899 4984	67284
144.	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	44,65	1666,09 793,26	43,76 25,28	74391 35419	1954 1129	37018 --	34355 8700	117446
145.	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1105 / ДО 10 ММ / НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	44,65	-444,31 -15,52	-14,83 -8,36	-19838 -693	-662 -373	-18483 --	-1002 -1667	-22508
146.	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	44,65	5028,74 463,43	68,45 30,87	224533 20692	3056 1378	200785 --	20746 19622	264902
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.	218-103-0201	ВЕТОШЬ	0,01 КГ	0,4465		1117		499			
		ПОДРАЗДЕЛ3. ТИП ПОЛА ПО ПРОЕКТУ - 3 - 13,7 М2									
147.	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	13,7	795,99 130,96	52,65 20,93	10905 1794	722 287	8389 --	1956 1029	13890
148.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	10,96	56571,38 6684,04	11,48 --	620022 73257	126 --	546639 --	68862 55111	743994
149.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	13,7	1507,12 616,08	43,67 25,28	20648 8440	598 346	11610 --	8259 2313	31220
150.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	13,7	3763,51 1205,77	119,35 21,8	51560 16519	1635 299	33406 --	15809 5389	72758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.	217-701-0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	0,00231 Т	0,031647		88825		2811			
150.2.	218-103-0201	ВЕТОШЬ	0,005 КГ	0,0685		1117		77			
151.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	13,7	1507,12 616,08	43,67 25,28	20648 8440	598 346	11610 --	8259 2313	31220
152.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	13,7	1507,12 616,08	43,67 25,28	20648 8440	598 346	11610 --	8259 2313	31220
153.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	М2 СТЯЖКИ	13,7	-226,58 -7,61	-7,42 -4,18	-3104 -104	-101 -57	-2899 --	-152 -260	-3516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,04	СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%									
154.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	13,7	2961,51 2193,78	116,65 61,01	40573 30055	1598 836	8920 --	29037 5569	75179
155.	233-202-0 104 РСНБ РК 2022	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ МНОГОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ (С НЕСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ) СП - 8%	М2	13,974	2551 --	-- --	35648 --	-- --	35648 --	-- 2852	38500
		ПОДРАЗДЕЛ4. ТИП ПОЛА ПО ПРОЕКТУ - 4 - 12 М2									
156.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	12	795,99 130,96	52,65 20,93	9552 1572	632 251	7348 --	1713 901	12167
157.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,96	56571,38 6684,04	11,48 --	54309 6417	11 --	47881 --	6032 4827	65168
158.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 30 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	12	2546,97 624,73	159,87 64,33	30564 7497	1918 772	21149 --	7773 3067	41404
159.	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	12	-505,63 -36	-12,8 -7,56	-6068 -432	-154 -91	-5482 --	-491 -525	-7084
160.	1101-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=5	-ГРУНТ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ. УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯМИ ПО 0,2 М НР - 72%; СП - 8%	М2 УПЛОТНЕННОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ	345,61	294,45 --	294,45 104,82	101765 --	101765 36227	-- --	26083 10227	138075
161.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	5	21428,8 5460,46	1662,11 713,54	107144 27302	8311 3568	71531 --	29018 10893	147055
162.	1112-0101 -1301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	62	1640,1 384,48	86,51 23,71	101686 23838	5364 1470	72484 --	23283 9998	134966
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.	217-606-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	0,00058 Т	0,03596		973429		35005			
163.	234-102-0 203 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 БЕЗ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 К=1,03 СП - 8%	М3	3,193	66216 --	-- --	211428 --	-- --	211428 --	-- 16914	228342
		ПОДРАЗДЕЛ5. ПЛИНТУСА									
164.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ НР - 94%; СП - 8%	М ПЛИНТУСОВ	26,86	387,72 153,42	3,49 1,55	10414 4121	94 42	6199 --	3913 1146	15473
165.	1111-0101 -3904 РСНБ РК	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСОВ	175,25	616,88 552,73	2,85 1,43	108108 96866	500 251	10742 --	91289 15951	215349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,04	НР - 94%; СП - 8%									
166. 231-302-0 401 РСНБ РК 2022		-ПЛИНТУС КЕРАМОГРАНИТНЫЙСТ РК 1954-2010 МАТОВЫЙ РАЗМЕРАМИ 72 ММ Х 600 ММ СП - 8%	М	175,25	3533 ---	-- --	619158 --	-- --	619158 --	-- 49533	668691
		ПОДРАЗДЕЛ6. ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ									
167. 1126-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ. НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	8,5	89395,32 49498	4154,73 1704,27	759860 420733	35315 14486	303812 --	330767 87250	1177877
168. 234-101-0 204 РСНБ РК 2022 ПРИМЕН		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110. МИН.ПЛИТА ISOVER 100ММ СП - 8%	М3	8,245	39847 ---	-- --	328539 --	-- --	328539 --	-- 26283	354822
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- --	7393918 1944254	256502 108171	5193162 --	1827442 737707	9959068
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				7393918				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3342265				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2052425			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1850898				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1827442				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				737707				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				9959067				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1017
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2052425			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			ТЕНГЕ				9959067				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1017
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2052425			
		РАЗДЕЛ 10. СЦЕНА									
169. 1111-0101 -1201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ЛАГИ. УКЛАДКА ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОЛА	43,4	3268,87 889,78	33,85 14,75	141869 38616	1469 640	101784 --	36901 14302	193072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1. 217-701-0104		НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	0,000034 Т	0,001476		1506664		2223			
170. 1110-0213 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ТЕРРАСЫ. СБОРКА НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОЛА	43,4	2943,11 2218,13	69,03 29,78	127731 96267	2995 1292	28469 --	87803 17243	232777
171. 233-203-0 102 РСНБ РК 2022		-ДОСКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ГОСТ 8242-88 ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 2, ТОЛЩИНА 36 ММ, ШИРИНА ОТ 68 ДО 98 ММ СП - 8%	М3	1,65	153571 ---	-- --	253392 --	-- --	253392 --	-- 20271	273663
172. 215-204-0 402 РСНБ РК 2022		-ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2 СП - 8%	М3	0,25	161836 ---	-- --	40459 --	-- --	40459 --	-- 3237	43696
173. 215-204-0 502 РСНБ РК 2022		-ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2 СП - 8%	М3	0,05	161836 ---	-- --	8092 --	-- --	8092 --	-- 647	8739
174. 214-201-0 102 РСНБ РК 2022		-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ СП - 8%	Т	0,62	469058 ---	-- --	290816 --	-- --	290816 --	-- 23265	314081
175. 214-201-0 303 РСНБ		-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ	Т	0,06048	863812 ---	-- --	52243 --	-- --	52243 --	-- 4179	56422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ ОТ 63 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ									
		СП - 8%									
176.	217-105-0 202 РСНБ РК 2022	-САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛИНОЙ 80 ММ	ШТ.	600	21 --	-- --	12600 --	-- --	12600 --	-- 1008	13608
		СП - 8%									
177.	217-105-0 201 РСНБ РК 2022	-ШУРУП ДЛИНОЙ 50 ММ	ШТ.	550	18 --	-- --	9900 --	-- --	9900 --	-- 792	10692
		СП - 8%									
178.	217-105-0 202 РСНБ РК 2022	-САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ШТ.	1550	21 --	-- --	32550 --	-- --	32550 --	-- 2604	35154
		СП - 8%									
179.	235-101-0 901 РСНБ РК 2022	-ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	19	268 --	-- --	5092 --	-- --	5092 --	-- 407	5499
		СП - 8%									
180.	215-204-0 401 РСНБ РК 2022	-ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,12	161836 --	-- --	19420 --	-- --	19420 --	-- 1554	20974
		СП - 8%									
181.	1110-0212 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЛЕСТНИЦЫ С ПЕРИЛАМИ И ПЛОЩАДКИ С МАРШАМИ ПРЯМЫМИ. СБОРКА НР - 90%; СП - 8%	М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЛЕСТНИЦ	1,125	4424,83 3867,13	338,67 159,73	4978 4351	381 180	246 --	4077 724	9780
182.	215-204-0 402 РСНБ РК 2022	-ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,12	161836 --	-- --	19420 --	-- --	19420 --	-- 1554	20974
		СП - 8%									
183.	215-204-0 502 РСНБ РК 2022	-ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,03	161836 --	-- --	4855 --	-- --	4855 --	-- 388	5243
		СП - 8%									
184.	214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,01092	469058 --	-- --	5122 --	-- --	5122 --	-- 410	5532
		СП - 8%									
185.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	43,4	457,83 62,33	4,59 2,19	19870 2705	199 95	16966 --	2520 1791	24181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.	217-701-0117	СУЛЬФАТ АММОНИЯ	Т	0,00006	0,002604	121212		316			
185.2.	217-701-0118	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	Т	0,00023	0,009982	1649038		16461			
185.3.	217-701-0215	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,00004	0,001736	108426		188			
186.	1110-0116 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПОКРЫТИЯ ПО ФЕРМАМ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ПО ФЕРМАМ	43,4	225,83 86,62	3,56 1,69	9801 3759	154 73	5888 --	3449 1060	14310
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.	217-701-0104	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	Т	0,00009	0,003906	1506664		5885			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	1058210 145698	5198 2280	907314 --	134750 95436	1288397
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1058210				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				153349				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					147978			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				753961				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				134750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				95436				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1288396				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					147978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				1288396				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					147978			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОДРАЗДЕЛ1. ПОРУЧНИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В САН. УЗЛЕ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ									
187.				6,2	1700,89	137,84	10546	854	3537	7720	19727
	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА	М ОГРАЖДЕНИЯ		992,76	62,44	6155	387	--	1461	
		НР - 118%; СП - 8%									
188.				6,2	17399	--	107874	--	107874	--	116504
	222-503-0 301 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЯ ДВУХРИГЕЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, ВЫСОТОЙ ДО 1200 ММ	М		--	--	--	--	--	8630	
		СП - 8%									
189.				0,00636	451717,95	2226,27	2873	14	--	2608	5919
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ ЗД-1-12 ШТ	1Т		449491,68	1047,95	2859	7	--	438	
		НР - 91%; СП - 8%									
190.				0,00372	484232	--	1801	--	1801	--	1945
	214-208-0 103 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т		--	--	--	--	--	144	
		СП - 8%									
191.				0,00264	338194	--	893	--	893	--	964
	214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		--	--	--	--	--	71	
		СП - 8%									
		ПОДРАЗДЕЛ2. ВХОДНАЯ ГРУППА - МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
192.				0,38972	46564,49	18772,87	18147	7316	5720	5274	25295
	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТОЙКИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		13113,58	6500,82	5111	2533	--	1874	
		НР - 69%; СП - 8%									
193.				0,37964	436606	--	165753	--	165753	--	179013
	214-205-0 103 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ	Т		--	--	--	--	--	13260	
		СП - 8%									
194.				0,01008	863812	--	8707	--	8707	--	9404
	214-201-0 303 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ ОТ 63 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ	Т		--	--	--	--	--	697	
		СП - 8%									
195.				28	38	--	1064	--	1064	--	1149
	217-101-0 302 РСНБ РК 2022	-БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М12Х100	ШТ.		--	--	--	--	--	85	
		СП - 8%									
196.				0,042	139879	--	5875	--	5875	--	6345
	215-202-0 101 РСНБ РК 2022	-БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3		--	--	--	--	--	470	
		СП - 8%									
197.				0,03	139879	--	4196	--	4196	--	4532
	215-202-0 301 РСНБ РК 2022	-БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 1 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3		--	--	--	--	--	336	
		СП - 8%									
198.				0,38972	5305,45	662,16	2068	258	147	1148	3473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0501 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЧАСТИ ОПОРНЫЕ КАРКАСОВ (КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ) ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ НР - 69%; СП - 8%	Т		4266,35	2,47	1663	1	--	257	
199.				11,30188	145,29	3,32	1642	37	705	625	2448
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2		79,67	0,48	900	5	--	181	
200.				11,30188	253,6	4,92	2866	56	1758	734	3888
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА С РАСХОДОМ 29 М2 НА 1 ТОННУ НР - 69%; СП - 8%	М2		93,12	0,95	1052	11	--	288	

ПОДРАЗДЕЛ3. ГЛАВНЫЙ ВХОД - КРЫЛЬЦО, ПАНДУС, ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА

201.				13	3230,23	КРЫЛЬЦО 207,44	41993	2697	37996	2362	47904
	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ		99,98	68,27	1300	888	--	3548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10		0,00824 Т	0,10712	196409		21039			
202.				13	668,79	14,48	8694	188	8491	99	9496
	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ		1,17	5,87	15	76	--	703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10		0,00206 Т	0,02678	196409		5260			
203.				1,16	42358,25	1831,9	49136	2125	44302	2938	56240
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		2335,72	447,8	2709	519	--	4166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93		0,25 10 М2	0,29	7094		2057			
204.				2,48	51267,42	1981,14	127143	4913	117257	5660	143427
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		2005,11	502,88	4973	1247	--	10624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93		0,03 10 М2	0,0744	7094		528			
205.				0,07191	27925,88	2354,94	2008	170	12	1734	4042
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		25394,26	1107,93	1826	80	--	299	
206.				0,07191	338194	--	24320	--	24320	--	26266
	214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1946	
207.				13	2961,51	116,65	38500	1516	8465	27554	71338
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		2193,78	61,01	28519	793	--	5284	
208.				13,26	2551	--	33826	--	33826	--	36532
	233-202-0 104 РСНБ РК 2022	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ	М2		--	--	--	--	--	2706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МНОГОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ (С НЕСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ)									
		СП - 8%									
209.					1227930,28		18628		16983		21623
				0,01517		15837,99		240		1393	
1108-0201 -0703 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-РЕШЕТКА НА ВХОДЕ РН-7.5-1, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ. УСТАНОВКА	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		92601,47	6150,2	1405	93	--	1602	
		НР - 93%; СП - 8%									
210.				24	4090,69	29,23	98177	702	85100	11619	118579
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		515,61	4,94	12375	119	--	8784	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1. 217-606-0201		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,00576		973429		5607			
						ПАНДУС ГЛАВНОГО ВХОДА					
211.				11,5	3230,23	207,44	37148	2385	33613	2090	42377
1127-0602 -0706 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА	М2 ОСНОВАНИЯ		99,98	68,27	1150	785	--	3139	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00824 Т	0,09476		196409		18612			
212.				11,5	668,79	14,48	7691	167	7511	87	8401
1127-0602 -0707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2		-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0602-0706	М2 ОСНОВАНИЯ		1,17	5,87	13	68	--	622	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00206 Т	0,02369		196409		4653			
213.				0,7	42358,25	1831,9	29651	1282	26734	1773	33938
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		2335,72	447,8	1635	313	--	2514	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,25 10 М2	0,175		7094		1241			
214.				4	57518,79	2240,25	230075	8961	197334	23688	274064
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА МОНОЛИТНОГО. УСТРОЙСТВО	М3		5945,01	562,59	23780	2250	--	20301	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,0882 10 М2	0,3528		7094		2503			
215.				0,0115	27925,88	2354,94	321	27	2	277	646
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		25394,26	1107,93	292	13	--	48	
		НР - 91%; СП - 8%									
216.				0,0115	338194	--	3889	--	3889	--	4200
214-210-0201 РСНБ РК 2022		-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		--	--	--	--	--	311	
		СП - 8%									
						ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА					
217.				12,2	1700,89	137,84	20751	1682	6957	15191	38817
1107-0519 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И		-ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА	М ОГРАЖДЕНИЯ		992,76	62,44	12112	762	--	2875	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 28											
218.					0,11806	575819	--	67981	--	67981	--	73419
	214-206-0 203 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 40 ММ И БОЛЕЕ	Т			--	--	--	--	--	5438	
		СП - 8%										
219.					0,04768	365179	--	17412	--	17412	--	18805
	214-206-0 202 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т			--	--	--	--	--	1393	
		СП - 8%										
220.					0,01512	451717,95	2226,27	6830	34	--	6199	14071
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ ЗД-1	1Т			449491,68	1047,95	6796	16	--	1042	
		НР - 91%; СП - 8%										
221.					0,01512	443498	--	6706	--	6706	--	7242
	214-102-0 102 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т			--	--	--	--	--	536	
		СП - 8%										
222.					96	105	--	10080	--	10080	--	10886
	217-101-0 303 РСНБ РК 2022	-БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М7,5Х80	ШТ.			--	--	--	--	--	806	
		СП - 8%										
223.					0,16574	145,29	3,32	24	--	11	9	36
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2			79,67	0,48	13	--	--	3	
		НР - 69%; СП - 8%										
224.					0,16574	253,6	4,92	42	1	26	11	57
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2			93,12	0,95	15	--	--	4	
		НР - 69%; СП - 8%										
	К=2											
225.					0,16574	103496,71	16759,04	17154	2778	288	9721	29025
	1109-0501 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ	Т			84997,94	4,94	14088	1	--	2150	
		НР - 69%; СП - 8%										

ПОДРАЗДЕЛ4. ВХОД №2 - КРЫЛЬЦО, ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЕК ВХОДА

КРЫЛЬЦО ВХОДА №2

226.				14	3230,23	207,44	45223	2904	40919	2544	51588
	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА	М2 ОСНОВАНИЯ		99,98	68,27	1400	956	--	3821	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00824	0,11536	196409		22658			
227.				14	668,79	14,48	9363	203	9144	106	10227
	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0602-0706	М2 ОСНОВАНИЯ		1,17	5,87	16	82	--	758	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00206	0,02884	196409		5664			
228.				4,4	53485,43	1831,9	235336	8060	216999	11145	266200
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		2335,72	447,8	10277	1970	--	19718	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	1,1	7094		7803			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,28	42358,25 2335,72	1831,9 447,8	54219 2990	2345 573	48884 --	3242 4597	62058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,25 10 М2	0,32		7094		2270			
230.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	2,4	57882,16 5945,01	2240,25 562,59	138917 14268	5376 1350	119273 --	14213 12250	165380
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,0882 10 М2	0,21168		7094		1502			
231.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,72	27925,88 25394,26	2354,94 1107,93	20107 18284	1696 798	127 --	17364 2998	40469
232.	214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т	0,72	338194 --	-- --	243500 --	-- --	243500 --	-- 19480	262980
233.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	14	2961,51 2193,78	116,65 61,01	41461 30713	1633 854	9115 --	29673 5691	76825
234.	233-202-0 104 РСНБ РК 2022	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ МНОГОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ (С НЕСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ) СП - 8%	М2	14,28	2551 --	-- --	36428 --	-- --	36428 --	-- 2914	39342
235.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-РЕШЕТКА НА ВХОДЕ РН-7.5-1, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ. УСТАНОВКА НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,03034	1227930,28 92601,47	15837,99 6150,2	37255 2810	481 187	33964 --	2786 3203	43245
236.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	15,57	4090,69 515,61	29,23 4,94	63692 8028	455 77	55209 --	7538 5698	76928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.	217-606-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,003737		973429		3638			
						ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДА №2					
237.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	М ОГРАЖДЕНИЯ	0,9	1700,89 992,76	137,84 62,44	1531 893	124 56	514 --	1121 212	2864
238.	222-503-0 303 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЯ ЧЕТЫРЕХРИГЕЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, ВЫСОТОЙ ДО 1200 ММ СП - 8%	М	0,9	22019 --	-- --	19817 --	-- --	19817 --	-- 1585	21402
239.	217-101-0 303 РСНБ РК 2022	-БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М7,5Х80 СП - 8%	ШТ.	12	105 --	-- --	1260 --	-- --	1260 --	-- 101	1361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						КОЗЫРЕК ВХОДА №2					
240.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КОЗЫРЕК КРЫЛЬЦА ВХОДА ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ТРУБ И СТОЕК. МОНТАЖ К -1,01, 1,03 НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,20494	156812,52 / 121429,8	31402,76 / 10741,96	32137 / 24886	6435 / 2201	816 / --	18690 / 4066	54893
241.	214-201-0102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ СП - 8%	Т	0,1997	469058 / --	-- / --	93671 / --	-- / --	93671 / --	-- / 7494	101165
242.	214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т	0,00524	338194 / --	-- / --	1772 / --	-- / --	1772 / --	-- / 142	1914
243.	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ НР - 69%; СП - 8%	Т	0,20494	23132,22 / 18234,72	2490,87 / 7,41	4741 / 3737	511 / 2	493 / --	2580 / 586	7906
244.	1110-0114 -0503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-НАСТИЛ РАБОЧИЙ (СПЛОШНАЯ ОБРЕШЕТКА) ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	8,1	1582,2 / 586,7	66,04 / 30,45	12816 / 4752	535 / 247	7529 / --	4499 / 1385	18700
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.	236-106-0404	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПАСТА ПАФ ЛСТ	Т	0,00072	0,005832	1189326		6936			
245.	215-204-0501 РСНБ РК 2022	-ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1 СП - 8%	М3	0,03375	161836 / --	-- / --	5462 / --	-- / --	5462 / --	-- / 437	5899
246.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	19,15	1398,19 / 1262,96	34,2 / 14,71	26775 / 24186	655 / 282	1934 / --	22510 / 3943	53228
247.	224-103-0709 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СП - 8%	М2	9,1	4859 / --	-- / --	44217 / --	-- / --	44217 / --	-- / 3537	47754
248.	214-204-0723 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ СП - 8%	М2	10,05	4207 / --	-- / --	42280 / --	-- / --	42280 / --	-- / 3382	45662
249.	1112-0101 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПРИМЫКАНИЙ	4,5	1176,29 / 913,74	17,94 / 4,87	5293 / 4112	81 / 22	1100 / --	3803 / 728	9824
250.	214-105-0102 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ СП - 8%	Т	0,004455	612215 / --	-- / --	2727 / --	-- / --	2727 / --	-- / 218	2945
251.	1113-0301 -0406 РСНБ РК	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	М2	0,20494	145,29 / 79,67	3,32 / 0,48	30 / 16	1 / --	13 / --	11 / 3	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,04	ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%									
252.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА НР - 69%; СП - 8%	М2	0,20494	253,6 93,12	4,92 0,95	52 19	1 --	32 --	13 5	71

ПОДРАЗДЕЛ5. ВХОД №3 - КРЫЛЬЦО, ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЕК ВХОДА

КРЫЛЬЦО ВХОДА №3

253.	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	9	3230,23 99,98	207,44 68,27	29072 900	1867 614	26305 --	1635 2457	33164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00824	0,07416	196409		14566			
254.	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	9	668,79 1,17	14,48 5,87	6019 11	130 53	5878 --	68 487	6574
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00206	0,01854	196409		3641			
255.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,47	53485,43 2335,72	1831,9 447,8	78624 3434	2693 658	72497 --	3724 6588	88935
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,3675	7094		2607			
256.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,632	42358,25 2335,72	1831,9 447,8	26770 1476	1158 283	24136 --	1601 2270	30641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,158	7094		1121			
257.	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,185	57882,16 5945,01	2240,25 562,59	68590 7045	2655 667	58890 --	7017 6049	81656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,104517	7094		741			
258.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,18644	27925,88 25394,26	2354,94 1107,93	5207 4735	439 207	33 --	4496 776	10480
259.	214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т	0,18644	338194 --	-- --	63053 --	-- --	63053 --	-- 5044	68097
260.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	9	2961,51 2193,78	116,65 61,01	26654 19744	1050 549	5860 --	19076 3658	49388
261.	233-202-0	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ	М2	9,18	2551	--	23418	--	23418	--	25291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	104 РСНБ РК 2022	ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ МНОГОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ (С НЕСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ)			--	--	--	--	--	1873	
		СП - 8%									
262.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	12,7	4090,69	29,23	51952	371	45033	6148	62748
					515,61	4,94	6548	63	--	4648	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1.	217-606-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,003048		973429		2967			
							ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДА №3				
263.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА	М ОГРАЖДЕНИЯ	1,85	1700,89	137,84	3147	255	1055	2304	5887
					992,76	62,44	1837	116	--	436	
		НР - 118%; СП - 8%									
264.	222-503-0 303 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЯ ЧЕТЫРЕХРИГЕЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, ВЫСОТОЙ ДО 1200 ММ	М	1,85	22019	--	40735	--	40735	--	43994
					--	--	--	--	--	3259	
		СП - 8%									
265.	217-101-0 303 РСНБ РК 2022	-БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М7,5Х80	ШТ.	28	105	--	2940	--	2940	--	3175
					--	--	--	--	--	235	
		СП - 8%									
							КОЗЫРЕК ВХОДА №3				
266.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КОЗЫРЕК КРЫЛЬЦА ВХОДА ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ТРУБ И СТОЕК. МОНТАЖ К -1,01, 1,03	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,143458	156812,52	31402,76	22496	4505	571	13083	38425
					121429,8	10741,96	17420	1541	--	2846	
		НР - 69%; СП - 8%									
267.	214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,13979	469058	--	65570	--	65570	--	70816
					--	--	--	--	--	5246	
		СП - 8%									
268.	214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,003668	338194	--	1240	--	1240	--	1339
					--	--	--	--	--	99	
		СП - 8%									
269.	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ	Т	0,143458	23132,22	2490,87	3319	357	346	1806	5535
					18234,72	7,41	2616	1	--	410	
		НР - 69%; СП - 8%									
270.	1110-0114 -0503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-НАСТИЛ РАБОЧИЙ (СПЛОШНАЯ ОБРЕШЕТКА) ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	3,708	1582,2	66,04	5867	245	3447	2060	8561
					586,7	30,45	2175	113	--	634	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1.	236-106-0404	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПАСТА ПАФ ЛСТ	0,00072 Т	0,00267		1189326		3175			
271.	215-204-0 501 РСНБ РК 2022	-ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,031	161836	--	5017	--	5017	--	5418
					--	--	--	--	--	401	
		СП - 8%									
272.	1112-0101 -0716	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО	М2 КРОВЛИ	13,04	1398,19	34,2	18232	446	1317	15328	36245
					1262,96	14,71	16469	192	--	2685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%									
273.	224-103-0 709 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СП - 8%	М2	4,34	4859 --	-- --	21088 --	-- --	21088 --	-- 1687	22775
274.	214-204-0 723 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ СП - 8%	М2	8,7	4207 --	-- --	36601 --	-- --	36601 --	-- 2928	39529
275.	1112-0101 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПРИМЫКАНИЙ	3,09	1176,29 913,74	17,94 4,87	3635 2823	55 15	757 --	2611 500	6746
276.	214-105-0 102 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ СП - 8%	Т	0,010175	612215 --	-- --	6229 --	-- --	6229 --	-- 498	6727
277.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	0,143458	145,29 79,67	3,32 0,48	21 11	-- --	10 --	8 2	31
278.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА НР - 69%; СП - 8%	М2	0,143458	253,6 93,12	4,92 0,95	36 13	1 --	22 --	9 4	49

ПОДРАЗДЕЛ6. ВХОД №4 - КРЫЛЬЦО, ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЕК ВХОДА

КРЫЛЬЦО ВХОДА №4

279.	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	6,4	3230,23 99,98	207,44 68,27	20673 640	1328 437	18705 --	1163 1747	23583
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00824 Т	0,052736		196409		10358			
280.	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	6,4	668,79 1,17	14,48 5,87	4280 7	93 38	4180 --	49 346	4675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00206 Т	0,013184		196409		2589			
281.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,17	53485,43 2335,72	1831,9 447,8	62578 2733	2143 524	57702 --	2964 5243	70785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,25 10 М2	0,2925		7094		2075			
282.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,336	42358,25 2335,72	1831,9 447,8	14232 785	615 150	12832 --	851 1207	16290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,25 10 М2	0,084		7094		596			
283. 1106-0101 -0119	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,63	57882,16 5945,01	2240,25 562,59	36466 3745	1411 354	31310 --	3731 3216	43413
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,0882 10 М2	0,055566		7094		394			
284. 1106-0301 -0410	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,0525	27925,88 25394,26	2354,94 1107,93	1466 1333	123 58	10 --	1266 219	2951
285. 214-210-0 201	РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т	0,0525	338194 --	-- --	17755 --	-- --	17755 --	-- 1420	19175
286. 1111-0101 -2702	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	6,4	2961,51 2193,78	116,65 61,01	18954 14040	746 390	4168 --	13565 2601	35120
287. 233-202-0 104	РСНБ РК 2022	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ МНОГОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ (С НЕСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ) СП - 8%	М2	6,528	2551 --	-- --	16653 --	-- --	16653 --	-- 1332	17985
288. 1108-0201 -0703	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-РЕШЕТКА НА ВХОДЕ РН-7.7-1, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ. УСТАНОВКА НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,01517	1227930,28 92601,47	15837,99 6150,2	18628 1405	240 93	16983 --	1393 1602	21623
289. 1108-0101 -0307	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	8,32	4090,69 515,61	29,23 4,94	34035 4290	243 41	29502 --	4028 3045	41108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1. 217-606-0201		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,001997		973429		1944			
						ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДА №4					
290. 1107-0519 -0104	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	М ОГРАЖДЕНИЯ	3,7	1700,89 992,76	137,84 62,44	6293 3673	510 231	2110 --	4607 872	11772
291. 222-503-0 303	РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЯ ЧЕТЫРЕХРИГЕЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, ВЫСОТОЙ ДО 1200 ММ СП - 8%	М	3,7	22019 --	-- --	81470 --	-- --	81470 --	-- 6518	87988
292. 217-101-0 303	РСНБ РК 2022	-БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М7,5Х80 СП - 8%	ШТ.	56	105 --	-- --	5880 --	-- --	5880 --	-- 470	6350
						КОЗЫРЕК ВХОДА №4					
293. 1109-0302 -0301	РСНБ РК 2022	-КОЗЫРЕК КРЫЛЬЦА ВХОДА ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ТРУБ И СТОЕК. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,081976	156812,52 121429,8	31402,76 10741,96	12855 9954	2575 881	326 --	7476 1626	21958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	К -1,01, 1,03 НР - 69%; СП - 8%									
294.	214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ СП - 8%	Т	0,07988	469058	--	37468	--	37468	--	40465
					--	--	--	--	--	2997	
295.	214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т	0,002096	338194	--	709	--	709	--	766
					--	--	--	--	--	57	
296.	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ НР - 69%; СП - 8%	Т	0,081976	23132,22	2490,87	1896	205	196	1032	3162
					18234,72	7,41	1495	1	--	234	
297.	1110-0114 -0503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-НАСТИЛ РАБОЧИЙ (СПЛОШНАЯ ОБРЕШЕТКА) ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	1,692	1582,2	66,04	2677	112	1572	940	3906
					586,7	30,45	993	52	--	289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297.1.	236-106-0404	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПАСТА ПАФ ЛСТ	Т	0,00072	0,001218	1189326		1449			
298.	215-204-0 501 РСНБ РК 2022	-ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1 СП - 8%	М3	0,01075	161836	--	1740	--	1740	--	1879
					--	--	--	--	--	139	
299.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	6,4	1398,19	34,2	8948	219	646	7523	17789
					1262,96	14,71	8083	94	--	1318	
300.	224-103-0 709 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СП - 8%	М2	2,5	4859	--	12148	--	12148	--	13120
					--	--	--	--	--	972	
301.	214-204-0 723 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ СП - 8%	М2	3,9	4207	--	16407	--	16407	--	17720
					--	--	--	--	--	1313	
302.	1112-0101 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПРИМЫКАНИЙ	1,41	1176,29	17,94	1659	25	346	1192	3079
					913,74	4,87	1288	7	--	228	
303.	214-105-0 102 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ СП - 8%	Т	0,00495	612215	--	3030	--	3030	--	3272
					--	--	--	--	--	242	
304.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	0,081976	145,29	3,32	12	--	5	5	18
					79,67	0,48	7	--	--	1	
305.	1113-0301 -1406	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	0,081976	253,6	4,92	21	--	13	5	28
					93,12	0,95	8	--	--	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			--	--	3507032	96714	2986439	405116	4225118
		ТЕНГЕ			--	--	423879	29047	--	312964	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					3392219				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					1566866				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						364794			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					1410662				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					344306				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					298915				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					4035440				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									175
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						364794			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					114813				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					8903				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						88132			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					60810				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					14049				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					189672				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						88132			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ					4225112				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									215
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						452926			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ									100263055
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					16781218				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					2122414				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						761136			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					58600476				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					15332062				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					7426870				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 100263,07 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 332 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 17542,351 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1700,98382539	2065	3512531,6
2	003-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1141,491805	2215	2528404,35
3	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	876,692232	2376	2083020,74
4	003-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	715,16192176	1914	1368819,92
5	003-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	551,875683	2287	1262139,69
6	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	587,19093264	2027	1190236,02
7	002-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	367,533612	1880	690963,19
8	003-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	339,825824	1990	676253,39
9	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	261,6233508	1914	500747,09
10	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	201,08785	2252	452849,84
11	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	158,80581988	1990	316023,58
12	002-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	182,37258	1664	303467,97
13	003-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	149,767432	1664	249213,01
14	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	138,52524733	1756	243250,33
15	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	90,597159	2027	183640,44
16	003-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	64,08168	2464	157897,26
17	002-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,37273328	1952	156887,58
18	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	58,37952384	2140	124932,18
19	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	53,19224585	2102	111810,1
20	003-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	49,141444	2065	101477,08
21	003-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	43,00635	2252	96850,3
22	002-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,5181136	1849	73068,99
23	003-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	34,022998	1849	62908,52
24	002-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,68183525	2215	41380,27
25	003-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	20,48542	1695	34722,79
26	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,79826499	1849	32908,99
27	003-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	18,221665	1602	29191,11
28	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,253784	1602	26038,56
29	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,68194	1756	25781,49
30	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,35207784	1528	23457,97
31	005-0126 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,7407	1787	20980,63
32	002-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,5174352	2102	20005,65
33	003-0151 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	5,92662	2787	16517,49
34	002-0148 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,33417616	2641	14087,56
35	002-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,77216368	2376	13714,66
36	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,82054592	1341	9146,35
37	002-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,51588384	2464	8663,14
38	002-0159 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,44022058	3216	7847,75
39	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2,44817893	2597	6357,92
40	002-0154 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,56400278	2948	1662,68
41	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,8535666	1602	1367,41
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			16781218
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8061,6588		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	331,68524466	2294,74	(761131,34)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			16781218

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,9647% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	104,8096823	9329	977769,53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	104,8096823	2287,00	239699,74
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	44,8322687	4571	204928,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	44,83226869	2287,00	102531,40
3	313-201-0801 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	77,374596	2169	167825,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	77,374596	1914,00	148094,98
4	314-102-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	15,951708	9321	148685,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,951708	3267,00	52114,23
5	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	15,37425019	7343	112893,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,37425019	3267,00	50227,68
6	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	33,8334877	3142	106304,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33,8334877	1914,00	64757,30
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,5303% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
7	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	13,5873234	7680	104350,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,5873234	2734,00	37147,74
8	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	278,21465184	253	70388,31
9	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	5,71149827	7528	42996,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,711498268	2287,00	13062,20
10	314-104-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	3,97796156	8034	31958,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,97796156	2734,00	10875,75
11	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	24,43720768	919	22457,79
12	311-401-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	1,79141972	11995	21488,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,79141972	3267,00	5852,57
13	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	4,44631612	4493	19977,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,44631612	2287,00	10168,72
14	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	1,60687584	9957	15999,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,60687584	3267,00	5249,66
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,505% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
15	314-101-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 75 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 65 М	МАШ.-Ч	1,4271215	9413	13433,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4271215	2287,00	3263,83
16	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	0,7181568	14330	10291,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7181568	3267,00	2346,22
17	321-202-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,73162224	11193	8189,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,46324448	2734,00	4000,51
18	315-202-1101 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	МАШ.-Ч	2,228928	2511	5596,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,228928	1914,00	4266,17
19	315-103-0101 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	11,04038282	425	4692,16
20	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,43022085	9704	4174,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,43022085	3267,00	1405,53
21	343-101-0101 РСНБ РК 2022	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	50,273622	79	3971,62
22	321-208-0201 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ДОБАВОК	МАШ.-Ч	0,5769673	6752	3895,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1,5 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,86545095	3267,33	2827,72
23	314-301-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,41759539	8381	3499,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,41759539	2734,00	1141,71
24	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	130,46300794	19	2478,8
25	314-104-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 40 Т	МАШ.-Ч	0,2032452	9268	1883,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2032452	3267,00	664,00
26	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	35,22332628	51	1796,39
27	321-101-0101 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 5 Т	МАШ.-Ч	0,30186936	5503	1661,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,30186936	2287,00	690,38
28	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,10384554	15632	1623,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,103845538	3904,00	405,41
29	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	69,83486206	23	1606,2

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
30	315-103-0201 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСТОВ ДО 30	МАШ.-Ч	0,44845229	1698	761,47
31	343-102-0101 РСНБ РК 2022	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	50,6828304	15	760,24
32	321-212-0301 РСНБ РК 2022	ТРАКТОР С ЩЕТКАМИ ДОРОЖНЫМИ НАВЕСНЫМИ	МАШ.-Ч	0,1234332	5707	704,43
			--------	----------	----------	----------
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1234332	2734,00	337,47
33	314-502-0303 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	6,6096	69	456,06
34	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	24,88234994	15	373,24
35	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,59555414	44	334,2
36	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	9,04943473	33	298,63
37	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	14,84044781	19	281,97
38	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,5703877	177	277,96
39	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,16582866	82	259,6
40	343-201-0101 РСНБ РК 2022	РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,687392	152	256,48
41	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	12,04067784	17	204,69
42	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,84352105	233	196,54
43	343-501-0101 РСНБ РК 2022	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	1,0401664	124	128,98
44	343-204-0101 РСНБ РК 2022	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	0,94094784	99	93,15
45	315-102-0201 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,54	150	81
46	313-401-0302 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОМИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ, МОЩНОСТЬ ДО 1400 ВТ, ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДО 810 ОБ/МИН	МАШ.-Ч	1,82886392	33	60,35
47	343-501-0601 РСНБ РК 2022	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	2,01578	26	52,41
48	341-105-0101 РСНБ РК 2022	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,03124233	227	7,09
49	343-102-0401 РСНБ РК 2022	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,042768	150	6,42
50	314-501-0105 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 63 ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,04877885	36	1,76
51	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,01816297	32	0,58
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			2122414

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,9815% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	212-101-2104 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W8	М3	140,62825	47419	6668450,99
2	224-101-0501 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК 2083-2011 К -1,106	М2	553	4921	2721313
3	235-201-0204 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	1948,2	1367	2663189,4
4	223-301-0105 РСНБ РК 2022	ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА ГОСТ 25116-82 НАРУЖНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	22,176	111216	2466326,02
5	232-401-0103 РСНБ РК 2022	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА КЛАССА "СТАНДАРТ" Т 15 ММ В КОМПЛЕКТЕ	М2	276,65	8268	2287342,2
6	214-403-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	5,0803636	428134	2175076,39
7	215-202-0102 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ГОСТ 8486-86 СОРТ 2 БД-1 -32 ШТ, БД-2 -35 ШТ,БД-3 -13 ШТ	М3	13,7992	139879	1930218,3
8	213-308-0102 РСНБ РК 2022	КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ ПИЛЕНЫЙ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА ГОСТ 4001-2013 М35	М3	130,5	14160	1847880
9	213-102-0203 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М150	1000 ШТ.	15,821	105960	1676393,16
10	234-101-0203 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 75-80	М3	40,84	38608	1576750,72
11	234-101-0206 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 140-150	М3	25,8	60560	1562448
12	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	35,6867604	40584	1448311,48
13	212-401-0203 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	30,49394	47216	1439801,87
14	212-402-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	34,140252	37511	1280634,99
15	215-202-0302 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	8,382	139879	1172465,78
16	215-203-0302 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	8,179902	137592	1125489,08
17	215-202-0202 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	6,66	139879	931594,14
18	223-301-0205 РСНБ РК 2022	ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ НАРУЖНАЯ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	7,104	123837	879738,05
19	235-104-0104 РСНБ РК 2022	МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ 280 КПА, ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М2	553	1576	871528
20	233-202-0104 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ МНОГОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ (С НЕСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ)	М2	314,4252	2551	802098,69
21	223-102-0302 РСНБ РК 2022	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ - С ДВУМЯ ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ	М2	16,02	46275	741325,5
22	217-701-0118 РСНБ РК 2022	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	Т	0,44529154	1649038	734302,67
23	213-308-0101 РСНБ РК 2022	КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ ПИЛЕНЫЙ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА ГОСТ 4001-2013 М25	М3	48,555	14160	687538,8
24	223-207-0202 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	10,08	66836	673706,88
25	223-102-0204 РСНБ РК 2022	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКА-	М2	11,94	54824	654598,56

1	2	3	4	5	6	7
		МЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ С ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ				
26	231-302-0401 РСНБ РК 2022	ПЛИНТУС КЕРАМОГРАНИТНЫЙ СТ РК 1954-2010 МАТОВЫЙ РАЗМЕРАМИ 72 ММ Х 600 ММ	М	175,25	3533	619158,25
27	222-102-0106 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ГОСТ 948-84	М3	3,182	177025	563293,55
28	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	1,05029	469058	492646,93
29	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	2,49073	196409	489201,79
30	217-301-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	190,552624	2529	481907,59
31	215-202-0502 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	3,230757	139879	451915,06
32	215-202-0102 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	3,224	139879	450969,9
33	215-204-0502 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	2,58	161836	417536,88
34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	1,213938	338194	410546,55
35	214-201-0303 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ ОТ 63 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ	Т	0,44694	863812	386072,14
36	215-203-0404 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	4,15230802	82243	341498,27
37	214-203-0203 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22П-40П	Т	0,54636	620731	339142,59
38	212-101-2009 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3	7,1808	46612	334711,45
39	212-401-0106 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	7,952634	41481	329883,21
40	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110. МИН.ПЛИТА ISOVER 100ММ	М3	8,245	39847	328538,51
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9499% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
41	211-201-0606 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	25,975	12183	316453,43
42	212-101-2103 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3	6,699	46650	312508,35
43	212-101-2003 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W4	М3	6,807825	45860	312206,85
44	214-405-0201 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,43007461	722747	310835,13
45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ (Ф10 ММ)	Т	0,833986	338194	282049,06
46	214-209-0802 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	126,3380150 2	2173	274532,51
47	214-105-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,43613091	612215	267005,89
48	233-203-0102 РСНБ РК 2022	ДОСКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ГОСТ 8242-88 ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 2, ТОЛЩИНА 36 ММ, ШИРИНА ОТ 68 ДО 98 ММ	М3	1,65	153571	253392,15
49	222-509-1401 РСНБ РК 2022	ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,22797	1087386	247891,39
50	217-606-0201 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	Т	0,25088	973429	244213,87
51	235-202-0119 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 СИЛИКОНОВЫЙ 310 МЛ	ШТ.	96,9796	2496	242061,08
52	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	282,0457363 4	836	235790,24
53	214-204-0711 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 К -1,106	М2	60,3876	3526	212926,68
54	234-102-0203 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 БЕЗ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 К=1,03	М3	3,193	66216	211427,69
55	223-207-0101 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	3,78	55871	211192,38
56	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	15,9826862	12769	204082,92
57	224-105-0101 РСНБ РК 2022	ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	64	3184	203776
58	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	5,224195	38313	200154,58
59	232-201-0102 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 РЕЛЬЕФНАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	56,31	3526	198549,06
60	211-201-0607 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	16,44801	12006	197474,81
61	233-101-0111 РСНБ РК 2022	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	46,436	4091	189969,68
62	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	60,57912	3089	187128,9
63	235-202-0118 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.	49,67604	3762	186881,26
64	212-101-0603 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	М3	4,06	45502	184738,12
65	216-201-0701 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАРКИ БНМ 55/60	Т	1,02	174912	178410,24
66	236-202-0301 РСНБ РК 2022	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,5249649	325091	170661,36
67	213-306-0105 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА БЕТОННАЯ СПЛИТТЕРНАЯ СТ РК 958-93 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, СЕРАЯ	М2	38,39745	4437	170369,49
68	235-104-0301 РСНБ РК 2022	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ГОСТ 10354-82 ТОЛЩИНА 0,15 ММ	1000 М2	0,886436	190753	169090,33
69	214-205-0103 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ	Т	0,37964	436606	165753,1
70	212-101-0101 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	4,19016	35703	149601,28
71	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,90127	165495	149155,68
72	215-202-0703 РСНБ РК 2022	ПЛАНКА 25Х50. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,9	165495	148945,5
73	235-201-0501 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	КГ	64,61604	2214	143059,91
74	222-503-0303 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЯ ЧЕТЫРЕХРИГЕЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, ВЫСОТОЙ ДО 1200 ММ	М	6,45	22019	142022,55
75	213-102-0201 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	1,34168544	103198	138459,25

1	2	3	4	5	6	7
76	223-502-0305 РСНБ РК 2022	ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 СУВАЛЬНЫЙ ВРЕЗНОЙ ЗВ8	ШТ.	20	6191	123820
77	223-207-0201 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	1,89	65099	123037,11
78	223-201-0102 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	М2	8,19	14911	122121,09
79	236-106-0404 РСНБ РК 2022	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПАСТА ПАФ ЛСТ	Т	0,10029935	1189326	119288,62
80	218-103-0206 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	16,388193	7094	116257,84
81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	(Ф6 ММ)Т	0,295646	365878	108170,37
82	222-503-0301 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЯ ДВУХРИГЕЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, ВЫСОТОЙ ДО 1200 ММ	М	6,2	17399	107873,8
83	223-201-0116 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-15П	М2	6,72	15481	104032,32
84	214-204-0723 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ	М2	22,65	4207	95288,55
85	214-402-0103 РСНБ РК 2022	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 5 ММ Х 5 ММ Х 1,6 ММ	М2	87,69543	1083	94974,15
86	223-201-0103 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	М2	7,98	11755	93804,9
87	235-102-0102 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ ГИ-К ГОСТ 7415-86	М2	230	406	93380
88	212-401-0101 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	2,5	34432	86080
89	211-302-0202 РСНБ РК 2022	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М400 ГОСТ 32496-2013 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	4,9115	17368	85302,93
90	222-509-1006 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,07624	1101240	83958,54
91	224-105-0110 РСНБ РК 2022	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ НИЖНЯЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	34,48	2280	78614,4
92	224-103-0709 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	15,94	4859	77452,46
93	213-101-0302 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М125	1000 ШТ.	0,98994	77343	76564,93
94	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,45617	165495	75493,85
95	224-105-0111 РСНБ РК 2022	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	45,6	1501	68445,6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,0686% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
96	235-101-0901 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	255,31545	268	68424,54
97	214-206-0203 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 40 ММ И БОЛЕЕ	Т	0,11806	575819	67981,19
98	234-306-0101 РСНБ РК 2022	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,03590415	1786314	64136,09
99	222-525-0101 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,06068	1041284	63185,11
100	215-204-0402 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,37	161836	59879,32
101	233-203-0201 РСНБ РК 2022	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	0,51212	112488	57607,35
102	235-201-0701 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 15836-79 МАРКИ МБР	КГ	51,794	1098	56869,81
103	212-402-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,40739	37836	53250,01
104	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,30737	165495	50868,2
105	212-401-0204 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,9963942	48673	48497,49
106	223-501-0117 РСНБ РК 2022	ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-99 ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ 400 ММ	М	21	2306	48426
107	215-206-0401 РСНБ РК 2022	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	9,432756	4959	46777,04
108	223-503-0101 РСНБ РК 2022	НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ГОСТ 8242-88	М	63	679	42777
109	236-104-0105 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ	КГ	34,0005	1238	42092,62
110	217-101-0401 РСНБ РК 2022	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	23,317577	1609	37517,98
111	217-101-0303 РСНБ РК 2022	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М7,5Х80	ШТ.	352	105	36960
112	232-101-0102 РСНБ РК 2022	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	47,2358	779	36796,69
113	261-201-0342 РСНБ РК 2022	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	306,7672	116	35585
114	235-201-0601 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	124,62	279	34768,98
115	222-529-0201 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	131,315524	251	32960,2
116	217-105-0202 РСНБ РК 2022	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ШТ.	1550	21	32550
117	218-103-0203 РСНБ РК 2022	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	7,911788	4108	32501,63
118	223-201-0112 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П, ДО 21-10П	М2	1,89	15536	29363,04
119	235-101-0603 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	93,5	310	28985
120	217-106-0101 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОКРАШЕННЫЙ	КГ	18,49	1494	27624,06
121	212-401-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	0,60016	42621	25579,42
122	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,05106	484736	24750,62
123	217-701-0101 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	Т	0,272757	88825	24227,64
124	224-204-0113 РСНБ РК 2022	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	65,92	343	22610,56
125	223-503-0505 РСНБ РК 2022	КЛИН ПЛАСТИКОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	84	252	21168
126	215-101-0202	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИА-	М3	0,16356	124461	20356,84

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	ЛОВ И ЗАГОТОВОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2				
127	215-204-0203 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,12	165495	19859,4
128	215-204-0401 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,12	161836	19420,32
129	235-201-0101 РСНБ РК 2022	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	26	679	17654
130	214-206-0202 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,04768	365179	17411,73
131	217-401-0103 РСНБ РК 2022	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	4,2432	4051	17189,2
132	232-502-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	225,24	73	16442,52
133	216-201-0602 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,084152	174912	14719,19
134	223-503-0503 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ПСУЛ	М	53,670234	263	14115,27
135	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	47,306	295	13955,27
136	217-701-0117 РСНБ РК 2022	СУЛЬФАТ АММОНИЯ	Т	0,11454184	121212	13883,85
137	217-106-0102 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	9,689558	1415	13710,72
138	235-101-0401 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РМ-350 ГОСТ 10923-93	М2	50,008	270	13502,16
139	217-301-0207 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-6 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	4,97	2651	13175,47
140	217-105-0202 РСНБ РК 2022	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛИНОЙ 80 ММ	ШТ.	600	21	12600
141	215-204-0501 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,0755	161836	12218,62
142	215-101-0102 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,09504	124461	11828,77
143	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	22,325	506	11296,45
144	223-503-0502 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	91,6092	123	11267,93
145	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,2448	44787	10963,86
146	217-105-0201 РСНБ РК 2022	ШУРУП ДЛИНОЙ 50 ММ	ШТ.	550	18	9900
147	223-503-0504 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	102,4824	90	9223,42
148	236-104-0501 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	КГ	8,70675	1015	8837,35
149	217-701-0104 РСНБ РК 2022	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	Т	0,0053816	1506664	8108,26
150	217-701-0215 РСНБ РК 2022	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0718416	108426	7789,5
151	217-501-0107 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-45	Т	0,04398025	176376	7757,06
152	222-531-0101 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	81,6308	93	7591,66
153	223-502-0903 РСНБ РК 2022	РУЧКА НА ПЛАНКЕ	ПАРА	2	3506	7012
154	214-102-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,01512	443498	6705,69
155	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00854088	768895	6567,04
156	236-101-0116 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	22,02775	288	6343,99
157	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,00610201	1032818	6302,27
158	223-502-0401 РСНБ РК 2022	ЗАЩЕЛКА ГОСТ 5089-2011 ВРЕЗНАЯ ЗЩ	ШТ.	4	1575	6300
159	232-504-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 БЕЛАЯ	КГ	22,524	279	6284,2
160	215-202-0101 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,042	139879	5874,92
161	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	8,48694	692	5872,96
162	233-204-0102 РСНБ РК 2022	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	27,1286	216	5859,78
163	218-103-0201 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	5,220436	1117	5831,23
164	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00361679	1528659	5528,84
165	235-101-0101 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350Б	М2	15,344	353	5416,43
166	222-529-0101 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	31,175628	166	5175,15
167	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	4,42286	1150	5086,29
168	214-210-0601 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,01265	397358	5026,58
169	214-209-0210 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	7,2	698	5025,6
170	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,013725	365878	5021,68
171	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00771735	628768	4852,42
172	215-202-0504 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,026975	165495	4464,23
173	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,12152	35707	4339,11
174	217-108-0302 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	8,5925946	490	4210,37
175	215-202-0301 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 1 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,03	139879	4196,37
176	261-107-0576 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,01299444	289955	3767,8
177	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	5,28044	692	3654,06
178	217-701-0301 РСНБ РК 2022	КАУЧУК БУТИЛОВЫЙ	Т	0,002679	1300350	3483,64
179	215-203-0202 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,02478	137467	3406,43
180	261-201-0310	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-	Т	0,003465	851834	2951,6

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	2003				
181	222-530-0201 РСНБ РК 2022	ПОДВЕС АНКЕРНЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	29,809	97	2891,47
182	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,03858925	65349	2521,77
183	217-101-0101 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	2,442	1010	2466,42
184	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,094977	23071	2191,21
185	217-106-0103 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	1,3831376	1533	2120,35
186	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,0033811	605068	2045,8
187	223-502-0201 РСНБ РК 2022	ПЕТЛЯ ГОСТ 5088-2005 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3	ШТ.	4	508	2032
188	222-530-0301 РСНБ РК 2022	ТЯГА ПОДВЕСА 500	ШТ.	29,809	68	2027,01
189	223-503-0302 РСНБ РК 2022	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т	0,0018496	1029407	1903,99
190	232-504-0201 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	16,83062	109	1834,54
191	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,00372	484232	1801,34
192	217-105-0103 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ГВОЗДЕВОЙ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ	КГ	1,577892	1099	1734,1
193	232-101-0601 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	30,620722	56	1714,76
194	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	50,54023945	33	1667,83
195	215-202-0603 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0068733	165495	1137,5
196	236-202-1012 РСНБ РК 2022	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,8618	1282	1104,83
197	236-104-0107 РСНБ РК 2022	АЦЕТОН	Т	0,00049115	2206236	1083,59
198	217-101-0302 РСНБ РК 2022	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М12Х100	ШТ.	28	38	1064
199	232-101-0603 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	60,480168	17	1028,16
200	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,037275	26702	995,32
201	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,3290548	366	852,43
202	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0030496	274757	837,9
203	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00132858	612933	814,33
204	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0010457	738689	772,45
205	217-501-0106 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,001918	364018	698,19
206	261-107-0996 РСНБ РК 2022	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,29231925	1995	583,18
207	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,08928	5596	499,61
208	222-531-0103 РСНБ РК 2022	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	7,3376	66	484,28
209	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00119618	380806	455,51
210	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00017428	2453940	427,67
211	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,3034	1293	392,3
212	215-203-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00462	82243	379,96
213	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,03259099	11164	363,85
214	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00439802	77199	339,52
215	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00167091	139879	233,73
216	214-209-0204 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	КГ	0,291858	631	184,16
217	217-106-0104 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	КГ	0,09172	1694	155,37
218	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,70066504	153	107,2
219	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00034525	278998	96,32
220	214-209-0106 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	КГ	0,117276	593	69,54
221	261-107-0765 РСНБ РК 2022	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00024552	106532	26,16
222	261-101-0105 РСНБ РК 2022	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0011088	8810	9,77
223	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,004586	193	0,89
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			58600476
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	8061,6588		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			77504123
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			15332062
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			92836185
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			7426870
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			100263055

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2522,978 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 378,477 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,168 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД									
		ПОДРАЗДЕЛ1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
1.	241-208-0 302 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	2	461	--	922	--	922	--	996
					--	--	--	--	--	74	
		СП - 8%									
2.	241-209-0 102 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	2	1474	--	2948	--	2948	--	3184
					--	--	--	--	--	236	
		СП - 8%									
3.	241-211-0 502 РСНБ РК 2022	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	7	1299	--	9093	--	9093	--	9820
					--	--	--	--	--	727	
		СП - 8%									
4.	241-210-0 103 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 32Х25 ММ	ШТ.	3	902	--	2706	--	2706	--	2922
					--	--	--	--	--	216	
		СП - 8%									
5.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	1	1017,01	47,54	1017	48	25	949	2123
					944,48	23,78	944	24	--	157	
		НР - 98%; СП - 8%									
6.	244-301-0 504 РСНБ РК 2022	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ МНОГОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 25	ШТ.	1	33440	--	33440	--	33440	--	36115
					--	--	--	--	--	2675	
		СП - 8%									
7.	244-302-0 502 РСНБ РК 2022	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ТИПА SENSUS МНОГОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, МОДЕЛИ HRI-PULSE UNIT A4/D1	ШТ.	1	21086	--	21086	--	21086	--	22773
					--	--	--	--	--	1687	
		СП - 8%									
8.	244-302-0 603 РСНБ РК 2022	-КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ТИПА SENSUS ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, DN 25	ШТ.	1	4387	--	4387	--	4387	--	4738
					--	--	--	--	--	351	
		СП - 8%									
9.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	4	4938,12	139,63	19752	558	6340	12690	35038
					3213,54	23,78	12854	95	--	2595	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	241-703-0502	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ 1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ	1000 ШТ.	0,002	0,008		10580		85		
10.	242-202-0 703 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ,СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, ГСМ, Т ДО +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.	4	12131	--	48524	--	48524	--	52406
					--	--	--	--	--	3882	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОДРАЗДЕЛ2. СИСТЕМА В1									
11.	241-209-0 102 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	ШТ.	7	1474 ---	-- --	10318 ---	-- --	10318 ---	-- 825	11143
12.	241-208-0 302 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	ШТ.	8	461 ---	-- --	3688 ---	-- --	3688 ---	-- 295	3983
13.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	10	4938,12 3213,54	139,63 23,78	49381 32135	1397 238	15849 --	31726 6489	87595
13.1.	241-703-0502	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ 1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ	1000 ШТ.	0,002	0,02	10580		212			
14.	242-202-0 703 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ПЭ ПРИВАРНОЙ,СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, ГСМ, Т ДО +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%	ШТ.	10	12131 ---	-- --	121310 ---	-- --	121310 ---	-- 9705	131015
15.	241-210-0 611 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 63Х57 ММ СП - 8%	ШТ.	1	4337 ---	-- --	4337 ---	-- --	4337 ---	-- 347	4684
16.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	1	4985,66 3213,54	187,17 47,57	4986 3214	188 48	1584 --	3196 655	8836
16.1.	241-703-0502	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ 1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ	1000 ШТ.	0,002	0,002	10580		21			
17.	242-101-1 102 РСНБ РК 2022	-ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВЫЕ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 50, ТИПА AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	ШТ.	1	115874 ---	-- --	115874 ---	-- --	115874 ---	-- 9270	125144
18.	241-210-0 301 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 17, PN 10 РАЗМЕРАМИ 63Х32 ММ СП - 8%	ШТ.	1	2568 ---	-- --	2568 ---	-- --	2568 ---	-- 205	2773
19.	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 63 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	3	3687,28 2857,34	808,27 276,99	11062 8572	2425 831	65 --	9215 1622	21899
20.	241-201-0 610 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 63Х3,8 ММ СП - 8%	М	2,988	829 ---	-- --	2477 ---	-- --	2477 ---	-- 198	2675
21.	1122-0501 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУТЛЯРЫ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 250 ММ.УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0004	103481,87 88272,18	9379,69 4692,92	41 35	4 2	2 --	37 6	84
21.1.	218-103-0201	ВЕТОШЬ	4 КГ	0,0016		1117		2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	241-201-0 414 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 125Х9,2 ММ СП - 8%	М	0,4	4665 ---	-- --	1866 --	-- --	1866 --	-- 149	2015
		ПОДРАЗДЕЛ3. ТРУБОПРОВОД В2									
23.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	51	3446,67 1340,6	74,07 25,93	175780 68371	3777 1322	103632 --	68299 19526	263606
24.	241-112-0 124 РСНБ РК 2022	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3 ММ СП - 8%	ШТ.	7	405 ---	-- --	2835 --	-- --	2835 --	-- 227	3062
25.	241-112-0 125 РСНБ РК 2022	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ СП - 8%	ШТ.	2	629 ---	-- --	1258 --	-- --	1258 --	-- 101	1359
26.	241-113-0 106 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3 ММ СП - 8%	ШТ.	1	931 ---	-- --	931 --	-- --	931 --	-- 74	1005
27.	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ., РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДЛИНОЙ ПО 20М. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КРАН	2	64886,76 2140,63	195,22 71,35	129774 4281	391 143	125102 --	4335 10729	144838
28.	248-305-0 106 РСНБ РК 2022	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	ШТ.	2	18092 ---	-- --	36184 --	-- --	36184 --	-- 2895	39079
29.	241-210-0 622 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 110Х89 ММ СП - 8%	ШТ.	1	8935 ---	-- --	8935 --	-- --	8935 --	-- 715	9650
30.	1124-0106 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА ДИАМЕТРОМ 80 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	14210,66 7082,38	6896,29 2356,96	14211 7082	6896 2357	233 --	9345 1884	25440
31.	242-103-0 302 РСНБ РК 2022	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86 СП - 8%	ШТ.	1	66037 ---	-- --	66037 --	-- --	66037 --	-- 5283	71320
32.	241-116-0 309 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	2	4006 ---	-- --	8012 --	-- --	8012 --	-- 641	8653
33.	1116-1401 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	2	3310,28 3237,06	46,77 20,93	6621 6474	94 42	53 --	6386 1041	14047
34.	248-307-0 106 РСНБ РК 2022	-ШКАФ ПОЖАРНЫЙ, ТИПА ШПК 320 СП - 8%	ШТ.	2	33910 ---	-- --	67820 --	-- --	67820 --	-- 5426	73246

ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	1117-0801 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-НАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ (ЕМКОСТНЫЕ) ОБЪЕМОМ ДО 100 Л. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	7923,78 7372,78	70,7 31,6	7924 7373	71 32	480 --	7256 1214	16395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	235-202-0120	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ, НИППЕЛЬНЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ФУМ ЛЕНТА)	0,015 КГ	0,015		32020		480			
36.	513-106-0 204 РСНБ РК 2022	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 1,8 КВТ ГОСТ Р 52084-2003 ОБЪЕМ 100 Л	КОМПЛЕКТ	1	153853 --	-- --	153853 --	-- --	-- 153853	-- --	153853

ПОДРАЗДЕЛ4. СИСТЕМА Т3

37.	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	40	2721,4 2685,54	22,09 0,29	108856 107422	884 12	550 --	105284 17131	231272
38.	241-205-2 102 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х5,1 ММ СП - 8%	М	39,6	401 --	-- --	15880 --	-- --	15880 --	-- 1270	17150
39.	241-209-0 102 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 25 ММ СП - 8%	ШТ.	4	1474 --	-- --	5896 --	-- --	5896 --	-- 472	6368
40.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	6	4938,12 3213,54	139,63 23,78	29629 19281	838 143	9510 --	19035 3893	52558
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	241-703-0502	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ 1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ	0,002 1000 ШТ.	0,012		10580		127			
41.	242-202-0 703 РСНБ РК 2022	-КРАН ШАРОВЫЙ ПЭ ПРИВАРНОЙ,СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, ГСМ, Т ДО +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%	ШТ.	6	12131 --	-- --	72786 --	-- --	72786 --	-- 5823	78609
42.	261-301-0 221 РСНБ РК 2022	-ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ СП - 8%	ШТ.	45	549 --	-- --	24705 --	-- --	24705 --	-- 1976	26681
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	1409710 278038	17571 5289	960248 153853	277753 122687	1810152
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				153853				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				153853				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				711075				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				234				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					9476			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				696823				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				9382				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				57635				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				778092				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					9476			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				544782				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				263193				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					273851			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				268371				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				65052				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				878205				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					273851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				1810150				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					283327			

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

ПОДРАЗДЕЛ1. ТРУБОПРОВОДЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	10	1459,24 1443,08	2,21 0,82	14592 14431	22 8	139 --	14150 2299	31042
44.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	15	1421,45 1383,78	5,39 1,87	21322 20757	81 28	484 --	20369 3335	45026
45.	241-203-0 402 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 50Х3,2 ММ СП - 8%	М	9,98	558 --	-- --	5569 --	-- --	5569 --	-- 446	6015
46.	241-203-0 409 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 110Х3,2 ММ СП - 8%	М	14,97	1576 --	-- --	23593 --	-- --	23593 --	-- 1887	25480
47.	241-208-3 601 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ СП - 8%	ШТ.	3	124 --	-- --	372 --	-- --	372 --	-- 30	402
48.	241-208-3 603 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ СП - 8%	ШТ.	4	428 --	-- --	1712 --	-- --	1712 --	-- 137	1849
49.	241-208-3 501 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 135° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ СП - 8%	ШТ.	2	107 --	-- --	214 --	-- --	214 --	-- 17	231
50.	241-209-2 401 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 50Х50Х50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ СП - 8%	ШТ.	6	144 --	-- --	864 --	-- --	864 --	-- 69	933
51.	241-209-2 406 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х100Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ СП - 8%	ШТ.	2	483 --	-- --	966 --	-- --	966 --	-- 77	1043
52.	241-210-1 102 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ РАЗМЕРАМИ 100Х50 ММ СП - 8%	ШТ.	5	176 --	-- --	880 --	-- --	880 --	-- 70	950
53.	241-220-0 201 РСНБ РК 2022	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ СП - 8%	ШТ.	3	397 --	-- --	1191 --	-- --	1191 --	-- 95	1286
54.	241-213-0 704 РСНБ РК 2022	-ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СП - 8%	ШТ.	2	164 --	-- --	328 --	-- --	328 --	-- 26	354
55.	261-301-0 221 РСНБ РК 2022	-ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ СП - 8%	ШТ.	22	549 --	-- --	12078 --	-- --	12078 --	-- 966	13044
		ПОДРАЗДЕЛ2. ПРИБОРЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ									
56.				5	9599,77	318,96	47999	1595	13732	32855	87322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1117-0301 -0102 РСНБ РК 2022	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		6534,4	170,73	32672	854	--	6468	
	КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	НР - 98%; СП - 8%									
57.	1117-0101 -0105 РСНБ РК 2022	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ	5	4223,26	133,11	21116	665	2731	17714	41936
					3543,94	71,07	17720	355	--	3106	
	КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	НР - 98%; СП - 8%									
58.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2022	-СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА	ШТ.	5	1710,24	0,16	8551	1	225	8158	18046
					1664,94	--	8325	--	--	1337	
	КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	НР - 98%; СП - 8%									
59.	244-101-0 301 РСНБ РК 2022	-УНИТАЗ РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 340 ММ	КОМПЛЕКТ	5	52145	--	260725	--	260725	--	281583
					--	--	--	--	--	20858	
		СП - 8%									
60.	244-101-0 103 РСНБ РК 2022	-УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 600 ММ, В 450 ММ	КОМПЛЕКТ	5	20809	--	104045	--	104045	--	112369
					--	--	--	--	--	8324	
		СП - 8%									
61.	244-104-0 601 РСНБ РК 2022	-СИФОН ГОСТ 23289-94 БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ	ШТ.	5	1556	--	7780	--	7780	--	8402
					--	--	--	--	--	622	
		СП - 8%									
62.	244-104-0 405 РСНБ РК 2022	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ/ЗАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	5	6577	--	32885	--	32885	--	35516
					--	--	--	--	--	2631	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	566782	2364	470513	93246	712829
			ТЕНГЕ		--	--	93905	1245	--	52800	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				453202				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				453202				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				36255				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				489457				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				113580				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				17313				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					95150			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				93246				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				16545				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				223371				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					95150			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				712828				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					95150			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								2522978
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				371943				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				19935				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					6534			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1430765				
	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ				153853				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				370999				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				175487				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2522,981 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 378,475 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	60,232	2287	137750,58
2	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	35,6123	2102	74857,05
3	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	29,3301	2331	68368,46
4	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	17,7908	2376	42270,94
5	004-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	18,3144	2252	41244,03
6	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	3,2534	1990	6474,27
7	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,4423408	2215	979,78
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			371943
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	164,9753		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,6770208	2440,1	(6532,2)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			371943
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,6683% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	324-102-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,6048	9171	5546,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6048	3267,00	1975,88
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,1360528	4571	5192,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1360528	2287,00	2598,15
3	315-202-0201 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,416208	5633	2344,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,416208	1914,00	796,62
4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	7,644	253	1933,93
5	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,092352	9329	861,55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,092352	2287,00	211,21
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,7761% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
6	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	9,953376	82	816,18
7	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	10,46656	77	805,93
8	315-201-0102 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А	МАШ.-Ч	0,648	1183	766,58
9	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,240552	3142	755,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,240552	1914,00	460,42
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,5556% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
10	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,05916	7343	434,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05916	3267,00	193,28
11	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,1296	2928	379,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1296	2287,00	296,40
12	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	3,551392	19	67,48
13	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2592	44	11,4
14	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,728	15	10,92
15	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2288	19	4,35
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			19935
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,2959% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	244-101-0301 РСНБ РК 2022	УНИТАЗ РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 340 ММ	КОМПЛЕКТ	5	52145	260725
2	242-202-0703 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ПЭ ПРИВАРНОЙ,СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, ГСМ, Т ДО +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.	16	12131	194096

1	2	3	4	5	6	7
3	242-101-1102 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВЫЕ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 50, ТИПА AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	115874	115874
4	244-101-0103 РСНБ РК 2022	УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 600 ММ, В 450 ММ	КОМПЛЕКТ	5	20809	104045
5	241-102-0139 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ	М	51	2002	102102
6	248-307-0106 РСНБ РК 2022	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ, ТИПА ШПК 320	ШТ.	2	33910	67820
7	242-103-0302 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	1	66037	66037
8	242-202-0703 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ,СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, ГСМ, Т ДО +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.	4	12131	48524
9	242-303-0301 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ПОЖАРНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, PN 10 МАРКИ 1Б3Р ГОСТ 5761-2005 DN 50	ШТ.	2	22327	44654
10	261-301-0325 РСНБ РК 2022	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, D 51 ММ СТ РК 1714-2007	М	40	964	38560
11	261-301-0221 РСНБ РК 2022	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	67	549	36783
12	248-305-0106 РСНБ РК 2022	ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	ШТ.	2	18092	36184
13	244-301-0504 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ МНОГОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 25	ШТ.	1	33440	33440
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7892% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
14	244-104-0405 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ/ЗАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	5	6577	32885
15	244-402-0101 РСНБ РК 2022	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ СТ РК 1714-2007 НАПОРНЫЙ ЛАТЕКСИРОВАННЫЙ ДИАМЕТРОМ 51 ММ	М	20	1535	30700
16	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,023619	1099752	25975,04
17	241-203-0409 РСНБ РК 2022	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 110Х3,2 ММ	М	14,97	1576	23592,72
18	244-302-0502 РСНБ РК 2022	МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ТИПА SENSUS МНОГОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, МОДЕЛИ HRI-PULSE UNIT A4/D1	ШТ.	1	21086	21086
19	241-209-0102 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	13	1474	19162
20	241-205-2102 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х5,1 ММ	М	39,6	401	15879,6
21	241-211-0502 РСНБ РК 2022	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	7	1299	9093
22	241-210-0622 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 110Х89 ММ	ШТ.	1	8935	8935
23	261-301-0263 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, D 32 ММ	ШТ.	5	1621	8105
24	241-116-0309 РСНБ РК 2022	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2	4006	8012
25	244-104-0601 РСНБ РК 2022	СИФОН ГОСТ 23289-94 БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ	ШТ.	5	1556	7780
26	217-301-0106 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	2,94	2529	7435,26
27	244-401-0101 РСНБ РК 2022	ГОЛОВКА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	ШТ.	6	1211	7266
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,9148% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
28	241-203-0402 РСНБ РК 2022	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 50Х3,2 ММ	М	9,98	558	5568,84
29	241-208-0302 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	10	461	4610
30	244-302-0603 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ТИПА SENSUS ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, DN 25	ШТ.	1	4387	4387
31	241-210-0611 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 63Х57 ММ	ШТ.	1	4337	4337
32	244-403-0101 РСНБ РК 2022	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	ШТ.	2	1883	3766
33	241-112-0124 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3 ММ	ШТ.	7	405	2835
34	241-210-0103 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 32Х25 ММ	ШТ.	3	902	2706
35	241-210-0301 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 17, PN 10 РАЗМЕРАМИ 63Х32 ММ	ШТ.	1	2568	2568
36	241-201-0610 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 63Х3,8 ММ	М	2,988	829	2477,05
37	214-209-1001 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1 ММ И ВЫШЕ	КГ	0,25	8051	2012,75
38	241-201-0414 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 125Х9,2 ММ	М	0,4	4665	1866
39	241-208-3603 РСНБ РК 2022	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	4	428	1712
40	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,00085	1789060	1520,7
41	261-105-0618 РСНБ РК 2022	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	3	472	1416
42	214-405-0201 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,0018	722747	1300,94
43	241-112-0125 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ	ШТ.	2	629	1258
44	241-220-0201 РСНБ РК 2022	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	3	397	1191
45	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,1872	5698	1066,67
46	241-209-2406 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х100Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	2	483	966
47	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,8176	1150	940,24
48	241-113-0106 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3 ММ	ШТ.	1	931	931
49	241-210-1102 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ РАЗМЕРАМИ 100Х50 ММ	ШТ.	5	176	880
50	241-209-2401 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 50Х50Х50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	6	144	864
51	261-107-0720 РСНБ РК 2022	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ	0,4	1648	659,2
52	261-105-0635 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	Т	0,0004	1549022	619,61
53	235-202-0120 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ, НИППЕЛЬНЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ФУМ ЛЕНТА)	КГ	0,015	32020	480,3
54	241-703-0502	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ	1000 ШТ.	0,042	10580	444,36

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ				
55	241-208-3601 РСНБ РК 2022	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	3	124	372
56	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	30,56	12	366,72
57	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	1,8171	193	350,7
58	241-213-0704 РСНБ РК 2022	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2	164	328
59	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,46	692	318,32
60	241-208-3501 РСНБ РК 2022	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 135° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	2	107	214
61	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,00408	38313	156,32
62	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,195	692	134,94
63	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,3015	366	110,35
64	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,102	1054	107,51
65	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,245	423	103,64
66	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00018	278998	50,22
67	261-107-0522 РСНБ РК 2022	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,00255	5146	13,12
68	218-103-0201 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,0016	1117	1,79
69	217-701-0305 РСНБ РК 2022	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ.	0,0024	227	0,54
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1430765
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	513-106-0204 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 1,8 КВТ ГОСТ Р 52084-2003 ОБЪЕМ 100 Л	КОМПЛЕКТ	1	153853	153853
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			153853
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	164,9753		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1976492
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			370999
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			2347491
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			175487
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			2522978

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ПС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1612,986 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 612,588 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,283 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ, МЕБЕЛЬ, ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ПОДРАЗДЕЛ1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1.	1310-0701 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	7807,61 7726,62	8,54 2,18	7808 7727	8 2	73 --	4715 1002	13524		
2.	1310-0701 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	19	1377,87 1356,26	6,66 2,42	26180 25769	127 46	284 --	15747 3354	45281		
3.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	41	4944,57 4848,44	2,54 --	202727 198786	104 --	3837 --	121260 25919	349906		
4.	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 60 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М	40	473,76 448,77	4,29 0,07	18950 17951	172 3	827 --	12926 2550	34426		
5.	1121-0102 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 320 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М	3	812,01 761,83	8,78 0,74	2436 2285	26 2	125 --	1647 327	4410		
6.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	2624,69 2594,12	-- --	2625 2594	-- --	31 --	1868 359	4852		
7.	1121-0201 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) НР - 72%; СП - 8%	М	43	134,52 119,53	0,94 0,12	5784 5140	40 5	604 --	3704 759	10247		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1.	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	0,0016 КГ	0,0688		2773		191					
8.	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%	М	581	650,4 596,83	3,52 0,58	377882 346758	2045 337	29079 --	249911 50222	678015		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1.	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	0,0016 КГ	0,9296		2773		2578					
9.	1121-0202 -0201 РСНБ РК	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ,	ШТ.	11	518,01 470,89	0,54 0,27	5698 5180	6 3	512 --	3732 754	10184		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 247-216-1101		ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,0011	0,0121	2773		34			

ПОДРАЗДЕЛ2. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	248-303-0 105 РСНБ РК 2022	-ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 8 П СП - 8%	ШТ.	1	45713	--	45713	--	45713	--	49370
					--	--	--	--	--	3657	
11.	248-306-0 303 РСНБ РК 2022	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АКБ, 4,5 А/Ч СП - 8%	ШТ.	1	10572	--	10572	--	10572	--	11418
					--	--	--	--	--	846	
12.	248-302-0 202 РСНБ РК 2022	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212-41М СП - 8%	ШТ.	34	5809	--	197506	--	197506	--	213306
					--	--	--	--	--	15800	
13.	248-302-0 503 РСНБ РК 2022	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МОДЕЛИ ИПР-513-10 СУ СП - 8%	ШТ.	7	2078	--	14546	--	14546	--	15710
					--	--	--	--	--	1164	
14.	248-304-0 301 РСНБ РК 2022	-ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ ОПОП 1-8 СП - 8%	ШТ.	13	3295	--	42835	--	42835	--	46262
					--	--	--	--	--	3427	
15.	248-304-0 212 РСНБ РК 2022	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-К ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	ШТ.	6	4280	--	25680	--	25680	--	27734
					--	--	--	--	--	2054	
16.	248-303-0 701 РСНБ РК 2022	-РЕЛЕЙНЫЙ СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ БЛОК С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНТЕРФЕЙСУ МОДЕЛИ БР-4-12-1-1 ИСПОЛНЕНИЕ 01 СП - 8%	ШТ.	1	25656	--	25656	--	25656	--	27708
					--	--	--	--	--	2052	
17.	248-306-0 305 РСНБ РК 2022	-ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ РИП-12, ИСПОЛНЕНИЕ 01 СП - 8%	ШТ.	1	18030	--	18030	--	18030	--	19472
					--	--	--	--	--	1442	
18.	247-204-0 630 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ1031 СП - 8%	ШТ.	1	1607	--	1607	--	1607	--	1736
					--	--	--	--	--	129	
19.	261-303-0 103 РСНБ РК 2022	-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ LXV-106-1C25 СП - 8%	ШТ.	10	568	--	5680	--	5680	--	6134
					--	--	--	--	--	454	
20.	261-303-0 102 РСНБ РК 2022	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ СП - 8%	ШТ.	10	42	--	420	--	420	--	454
					--	--	--	--	--	34	
21.	243-303-0 411 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ, МАРКИ КСПВ 2Х0,5 СП - 8%	КМ	0,334	52663	--	17589	--	17589	--	18996
					--	--	--	--	--	1407	
22.	243-303-0 411 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ, МАРКИ КСПВ 2Х0,5 СП - 8%	КМ	0,29	52663	--	15272	--	15272	--	16494
					--	--	--	--	--	1222	
23.	243-907-0 101 РСНБ РК 2022	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ СП - 8%	М	40	94	--	3760	--	3760	--	4061
					--	--	--	--	--	301	
24.	243-907-0 114 РСНБ РК 2022	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 10 ММ СП - 8%	М	3	1014	--	3042	--	3042	--	3285
					--	--	--	--	--	243	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								1612986
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				612190				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				2528				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					398			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				463279				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				415510				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				119478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-3
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ПС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1612,991 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 612,588 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	164,9459	2102	346716,28
2	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	86,92	2287	198786,04
3	007-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	12,2588	2102	25768
4	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	12,5387	2027	25415,94
5	007-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	2,9752	2597	7726,59
6	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,4897	2065	5141,23
7	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,0918	2376	2594,12
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			612190
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	283,2201		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1401	2842,9	(398,29)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			612190
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,025% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	50,796834	19	965,14
2	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	28,52084	19	541,9
3	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0636768	7343	467,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0636768	3267,00	208,03
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,8235% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0820708	4571	375,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0820708	2287,00	187,70
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,1515% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
5	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,29496	15	124,42
6	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,71396	33	56,56
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			2528
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,9193% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	248-302-0202 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212-41М	ШТ.	34	5809	197506
2	248-303-0105 РСНБ РК 2022	ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 8 П	ШТ.	1	45713	45713
3	248-304-0301 РСНБ РК 2022	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ ОПОП 1-8	ШТ.	13	3295	42835
4	243-303-0411 РСНБ РК 2022	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ, МАРКИ КСПВ 2Х0,5	КМ	0,624	52663	32861,71
5	248-304-0212 РСНБ РК 2022	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-К ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	6	4280	25680
6	248-303-0701 РСНБ РК 2022	РЕЛЕЙНЫЙ СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ БЛОК С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНТЕРФЕЙСУ МОДЕЛИ БР-4-12-1-1 ИСПОЛНЕНИЕ 01	ШТ.	1	25656	25656
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,0543% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
7	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	69,72	300	20916
8	248-306-0305 РСНБ РК 2022	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ РИП-12, ИСПОЛНЕНИЕ 01	ШТ.	1	18030	18030
9	248-302-0503 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МОДЕЛИ ИПР-513-10 СУ	ШТ.	7	2078	14546
10	248-306-0303 РСНБ РК 2022	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АКБ, 4,5 А/Ч	ШТ.	1	10572	10572
11	261-303-0103 РСНБ РК 2022	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ LXV-106-1C25	ШТ.	10	568	5680
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,0264% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
12	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	4,6214	1150	5314,61
13	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	2,496	1800	4492,8

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
14	243-907-0101 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ	М	40	94	3760
15	243-907-0114 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 10 ММ	М	3	1014	3042
16	247-216-1101 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	1,0105	2773	2802,12
17	247-204-0630 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ1031	ШТ.	1	1607	1607
18	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000205	6325216	1296,67
19	261-303-0102 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	21,22	42	891,24
20	261-107-0936 РСНБ РК 2022	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000205	1576025	32,31
21	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00002	1528659	30,57
22	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00074	23071	17,07
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			463279
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	283,2201		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1077998
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			415510
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			1493508
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			119478
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			1612986

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКРТРООСНАЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ЭОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3865,748 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	644,97 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,307 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТНЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И И ЩИТЫ

ВВОДНО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

1.	1121-0501 -0101 РСНБ РК 2022	-УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. МОНТАЖ	ШКАФ	1	34276,44	1086,31	34276	1086	18712	10781	48661
					14478,31	494,86	14478	495	--	3605	
	КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,06	0,06	2773		166			
2.	247-201-0305 РСНБ РК 2022	-ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩУРН 3/12ЗО-1 36 УХЛ3 IР31	ШТ.	1	12076	--	12076	--	12076	--	13042
					--	--	--	--	--	966	
		СП - 8%									
3.	247-301-0314 РСНБ РК 2022 ПРИМИНИТ	-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, МНОГОТАРИФНЫЙ МАРКИ ФОБОС-3, 5А , 3Х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 / ФОБОС-3, 5А /	ШТ.	1	30130	--	30130	--	30130	--	32540
					--	--	--	--	--	2410	
		СП - 8%									

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ

4.	1121-0502 -0102 РСНБ РК 2022	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СИЛОВЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	ШКАФ	2	10121,1	184,51	20242	369	7369	9120	31711
					6251,77	81,58	12504	163	--	2349	
	КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,016	0,032	2773		89			
5.	247-201-0112 РСНБ РК 2022	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 38 УХЛ3 IР31	ШТ.	1	8376	--	8376	--	8376	--	9046
					--	--	--	--	--	670	
		СП - 8%									
6.	247-204-2801 РСНБ РК 2022	-АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 6А 10 МА	ШТ.	2	4550	--	9100	--	9100	--	9828
					--	--	--	--	--	728	
		СП - 8%									
7.	247-204-1003 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-60 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 6А 6 КА "С"	ШТ.	6	1242	--	7452	--	7452	--	8048
					--	--	--	--	--	596	
		СП - 8%									
8.	247-204-1027 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-60 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 5А 6 КА "С"	ШТ.	1	4983	--	4983	--	4983	--	5382
					--	--	--	--	--	399	
		СП - 8%									
9.	247-204-1028 РСНБ	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА	ШТ.	1	5730	--	5730	--	5730	--	6188
					--	--	--	--	--	458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	ВА47-60 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 6 КА "С"									
		СП - 8%									
10.				1	8376	--	8376	--	8376	--	9046
	247-201-0 112 РСНБ РК 2022	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 38 УХЛ3 IР31	ШТ.		--	--	--	--	--	670	
		СП - 8%									
11.				1	10411	--	10411	--	10411	--	11244
	247-204-3 308 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОСТ IEC 60947-2-2014, ТИПА ВА44 35 3Р 125А 25КА	ШТ.		--	--	--	--	--	833	
		СП - 8%									
12.				1	10411	--	10411	--	10411	--	11244
	247-204-3 306 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОСТ IEC 60947-2-2014, ТИПА ВА44 33 3Р 80А 15КА	ШТ.		--	--	--	--	--	833	
		СП - 8%									
13.				8	10411	--	83288	--	83288	--	89951
	247-204-3 301 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОСТ IEC 60947-2-2014, ТИПА ВА44 33 3Р 16А 15КА	ШТ.		--	--	--	--	--	6663	
		СП - 8%									
14.				3	10411	--	31233	--	31233	--	33732
	247-204-3 301 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОСТ IEC 60947-2-2014, ТИПА ВА44 33 3Р 20А 15КА	ШТ.		--	--	--	--	--	2499	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	276084	1455	247647	19901	319663
			ТЕНГЕ		--	--	26982	658	--	23679	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				276084				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				26082				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					27640			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				221566				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				19901				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				23679				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				319664				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					27640			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				319664				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					27640			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
15.				44	1378,79	13,66	60667	601	3082	41219	110037
	1121-0401 -0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. УСТАНОВКА	ШТ.		1295,1	6	56984	264	--	8151	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,0102	0,4488							
	243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			1800		808			
15.2.			0,0031	0,1364							
	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ			3479		475			
16.				7	1282,87	26,71	8980	187	115	6308	16512
	1121-0401 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		1239,66	12	8678	84	--	1223	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,003	0,021							
	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ			3479		73			
17.				26	17748	--	461448	--	461448	--	498364
	247-102-0 132 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА GALAD ДПО01-30 ЭКОНОМ, МОЩНОСТЬ 30 ВТ, IР20 СТ РК 2595-2014	ШТ.		--	--	--	--	--	36916	
		СП - 8%									
18.				12	3301	--	39612	--	39612	--	42781
	247-102-0 118 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА СПС-6-220Д, МОЩНОСТЬ 6 ВТ, IР 20 (ДИОРА-6) СТ РК 2595-2014	ШТ.		--	--	--	--	--	3169	
		СП - 8%									
19.				6	22841	--	137046	--	137046	--	148010
	247-102-0 302 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА, 220 В, МОЩНОСТЬ 11 ВТ, IР 65 (OD LED 8)	ШТ.		--	--	--	--	--	10964	
		СП - 8%									
20.				7	9881	--	69167	--	69167	--	74700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-102-0 182 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА LED LS17120 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ, IP20 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	5533	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	776920	788	710470	47527	890404
			ТЕНГЕ		--	--	65662	348	--	65956	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				776920				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3197				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					66010			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				707273				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				47527				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				65956				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				890403				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					66010			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				890403				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					66010			
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА									
21.	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА ТОК ДО 40 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	12643,38 6922,86	161,79 58,87	12643 6923	162 59	5558 --	5027 1414	19083
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	0,024 КГ	0,024		3479		83			
22.	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	36	518,01 470,89	0,54 0,27	18648 16952	20 10	1676 --	12213 2469	33330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	0,0011 КГ	0,0396		2773		110			
23.	247-208-1 945 РСНБ РК 2022	-КОНТАКТОР МАЛОГАБАРИТНЫЙ КТИ 5115 115А 231В DC 1NO 1NC СП - 8%	ШТ.	1	66198 --	-- --	66198 --	-- --	66198 --	-- 5296	71494
24.	247-212-0 102 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20 СП - 8%	ШТ.	14	466 --	-- --	6524 --	-- --	6524 --	-- 522	7046
25.	247-212-0 105 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20 СП - 8%	ШТ.	5	490 --	-- --	2450 --	-- --	2450 --	-- 196	2646
26.	247-214-0 115 РСНБ РК 2022	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20 СП - 8%	ШТ.	17	422 --	-- --	7174 --	-- --	7174 --	-- 574	7748
27.	243-905-0 202 РСНБ РК 2022	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У196 УХЛ3 СП - 8%	ШТ.	40	166 --	-- --	6640 --	-- --	6640 --	-- 531	7171
28.	243-905-0 201 РСНБ РК 2022	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У192 УХЛ3 СП - 8%	ШТ.	20	142 --	-- --	2840 --	-- --	2840 --	-- 227	3067
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	123117	182	99060	17240	151585
			ТЕНГЕ		--	--	23875	69	--	11229	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12643				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5559				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6982			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				5027				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				19084				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					6982			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				110474				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1677				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					16962			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				91826				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				12213				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				9815				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				132502				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					16962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				151586				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					23944			

РАЗДЕЛ 4. ПИТАЮЩАЯ ГРУППОВАЯ СЕТЬ

29.				390	650,4	3,52	253656	1373	19519	167755	455122
1121-0301 -0101	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М			596,83	0,58	232764	226	--	33712	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1.			0,0016	0,624							
247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ				2773		1730			
30.				250	134,52	0,94	33630	235	3512	21538	59580
1121-0201 -0201	-ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	М			119,53	0,12	29883	30	--	4413	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1.			0,0016	0,4							
247-216-1101	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ				2773		1109			
31.				0,0306	1795489	--	54942	--	54942	--	59337
243-106-0904 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ			--	--	--	--	--	4395	
	СП - 8%										
32.				0,0408	16802571	--	685545	--	685545	--	740389
243-106-0909 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х50 (ОК)-0,66	КМ			--	--	--	--	--	54844	
	СП - 8%										
33.				0,0204	3026886	--	61748	--	61748	--	66688
243-106-0905 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х10 (ОК)-0,66	КМ			--	--	--	--	--	4940	
	СП - 8%										
34.				0,051	1242344	--	63360	--	63360	--	68429
243-106-0903 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ			--	--	--	--	--	5069	
	СП - 8%										
35.				0,1479	480684	--	71093	--	71093	--	76780
243-106-0502 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66	КМ			--	--	--	--	--	5687	
	СП - 8%										
36.				0,3927	309939	--	121713	--	121713	--	131450
243-106-0501 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66	КМ			--	--	--	--	--	9737	
	СП - 8%										
37.				0,0204	3792330	--	77364	--	77364	--	83553
243-142-0218 РСНБ РК 2022	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ2 СЕЧЕНИЕМ 70 ММ2	КМ			--	--	--	--	--	6189	
	СП - 8%										
38.				0,0204	1964354	--	40073	--	40073	--	43279
243-142-0216 РСНБ РК 2022	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ2 СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2	КМ			--	--	--	--	--	3206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
39.	1121-0102 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 160 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М	170	520,67	5,44	88514	925	3519	60590	161033
					494,53	0,49	84070	83	--	11929	
40.	1121-0102 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 320 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М	80	812,01	8,78	64961	702	3313	43924	117595
					761,83	0,74	60946	59	--	8710	
41.	243-907-0 105 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 16 ММ	М	175,1	130	--	22763	--	22763	--	24584
					--	--	--	--	--	1821	
		СП - 8%									
42.	243-907-0 115 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 60 ММ	М	82,4	1173	--	96655	--	96655	--	104387
					--	--	--	--	--	7732	
		СП - 8%									
43.	243-907-5 505 РСНБ РК 2022	ФАСОННАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ, ВНЕШНИЙ УГОЛ РАЗМЕРАМИ 25Х16	ШТ.	20	57	--	1140	--	1140	--	1231
					--	--	--	--	--	91	
		СП - 8%									
44.	243-907-5 515 РСНБ РК 2022	ФАСОННАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ, ВНЕШНИЙ УГОЛ РАЗМЕРАМИ 100Х60	ШТ.	10	378	--	3780	--	3780	--	4082
					--	--	--	--	--	302	
		СП - 8%									
45.	261-105-0 613 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК МАРКИ СИЛОМЕТР ЭП-71	КГ	5	1472	--	7360	--	7360	--	7949
					--	--	--	--	--	589	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	1748297	3235	1337399	293807	2205468
			ТЕНГЕ		--	--	407663	398	--	163366	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1748297				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				29864				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					408061			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1307536				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				293807				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				163366				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2205470				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								196
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					408061			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				2205470				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								196
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					408061			
		РАЗДЕЛ 5. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА									
46.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	3	5193,69	244,92	15581	735	9915	3728	20854
					1643,53	82,42	4931	247	--	1545	
47.	1308-0208 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М	20	839,6	33,01	16792	660	7680	6247	24882
					422,62	11,19	8452	224	--	1843	
48.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ И 6 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М	260	608,55	22,9	158223	5954	48493	75933	252889
					399,14	6,48	103776	1685	--	18733	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	190596	7349	66088	85908	298625
			ТЕНГЕ		--	--	117159	2156	--	22121	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				190596				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				66088				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					119315			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				85908				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				22121				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				298625				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					119315			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				298625				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					119315			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								3865748
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				641341				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				13009				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					3629			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				2460668				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				464383				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				286351				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-4
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ЭЛЕКРТРООСНАЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ЭОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3865,749 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 644,97 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	110,721	2102	232735,54
2	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	79,9068	2027	161971,08
3	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	65,0755	2215	144142,23
4	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	32,9955	1990	65661,04
5	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	14,475	2065	29890,88
6	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	3,18	2177	6922,86
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			641341
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	306,3538		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,2918	2809,39	(3629,17)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			641341
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 59,6355% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,627196	7343	4605,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,627196	3267,00	2049,05
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6899008	4571	3153,54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6899008	2287,00	1577,80
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 21,4826% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
3	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	11,0476	253	2795,04
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,8819% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
4	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	57,08448	19	1084,61
5	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	40,7052	19	773,4
6	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	12,15	33	400,95
7	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,18168	15	197,73
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			13009
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,551% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	243-106-0909 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х50 (ОК)-0,66	КМ	0,0408	16802571	685544,9
2	247-102-0132 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА GALAD ДПО01-30 ЭКОНОМ, МОЩНОСТЬ 30 ВТ, IP20 СТ РК 2595-2014	ШТ.	26	17748	461448
3	247-102-0302 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА, 220 В, МОЩНОСТЬ 11 ВТ, IP 65 (OD LED 8)	ШТ.	6	22841	137046
4	243-106-0501 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	0,3927	309939	121713,05
5	243-907-0115 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 60 ММ	М	82,4	1173	96655,2
6	247-204-3301 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОСТ IEC 60947-2-2014, ТИПА ВА44 33 3Р 16А 15КА	ШТ.	8	10411	83288
7	243-142-0218 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ2 СЕЧЕНИЕМ 70 ММ2	КМ	0,0204	3792330	77363,53
8	243-106-0502 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66	КМ	0,1479	480684	71093,16
9	247-102-0182 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА LED LS17120 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ, IP20	ШТ.	7	9881	69167
10	247-208-1945 РСНБ РК 2022	КОНТАКТОР МАЛОГАБАРИТНЫЙ КТИ 5115 115А 231В DC 1NO 1NC	ШТ.	1	66198	66198
11	243-106-0903 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,051	1242344	63359,54
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9017% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
12	243-106-0905 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х10 (ОК)-0,66	КМ	0,0204	3026886	61748,47
13	243-106-0904 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,0306	1795489	54941,96
14	243-142-0216 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ2 СЕЧЕНИЕМ	КМ	0,0204	1964354	40072,82

1	2	3	4	5	6	7
		35 ММ2				
15	247-102-0118 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА СПС-6-220Д, МОЩНОСТЬ 6 ВТ, IP 20 (ДИОРА-6) СТ РК 2595-2014	ШТ.	12	3301	39612
16	261-102-0113 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,1048	354405	37141,64
17	247-204-3301 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОСТ IEC 60947-2-2014, ТИПА ВА44 33 3Р 20А 15КА	ШТ.	3	10411	31233
18	247-301-0314 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, МНОГОТАРИФНЫЙ МАРКИ ФОБОС-3, 5А , 3Х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 / ФОБОС-3, 5А /	ШТ.	1	30130	30130
19	243-907-0105 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 16 ММ	М	175,1	130	22763
20	222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,018	1054349	18978,28
21	247-201-0112 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 24З-1 38 УХЛ3 IP31	ШТ.	2	8376	16752
22	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	51	300	15300
23	247-201-0305 РСНБ РК 2022	ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩУРН 3/12ЗО-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	1	12076	12076
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0288	365878	10537,29
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,5474% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
25	247-204-3308 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОСТ IEC 60947-2-2014, ТИПА ВА44 35 3Р 125А 25КА	ШТ.	1	10411	10411
26	247-204-3306 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОСТ IEC 60947-2-2014, ТИПА ВА44 33 3Р 80А 15КА	ШТ.	1	10411	10411
27	247-204-2801 РСНБ РК 2022	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 6А 10 МА	ШТ.	2	4550	9100
28	214-206-0202 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,0243	365179	8873,85
29	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	7,284	1150	8376,6
30	247-204-1003 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-60 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 6А 6 КА "С"	ШТ.	6	1242	7452
31	261-105-0613 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК МАРКИ СИЛОМЕТР ЭП-71	КГ	5	1472	7360
32	247-214-0115 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20	ШТ.	17	422	7174
33	243-905-0202 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У196 УХЛ3	ШТ.	40	166	6640
34	247-212-0102 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.	14	466	6524
35	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	4	1464	5856
36	247-204-1028 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-60 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 6 КА "С"	ШТ.	1	5730	5730
37	243-902-1401 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	3,0088	1800	5415,84
38	247-204-1027 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-60 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 5А 6 КА "С"	ШТ.	1	4983	4983
39	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,005719	768895	4397,31
40	243-907-5515 РСНБ РК 2022	ФАСОННАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ, ВНЕШНИЙ УГОЛ РАЗМЕРАМИ 100Х60	ШТ.	10	378	3780
41	217-302-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,834	1137	3222,26
42	247-216-1101 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	1,1556	2773	3204,48
43	243-905-0201 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У192 УХЛ3	ШТ.	20	142	2840
44	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,001683	1528659	2572,73
45	247-212-0105 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.	5	490	2450
46	214-201-0101 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,004	508496	2033,98
47	217-102-0102 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	1,3464	1336	1798,79
48	261-303-0102 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	36,72	42	1542,24
49	243-907-5505 РСНБ РК 2022	ФАСОННАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ, ВНЕШНИЙ УГОЛ РАЗМЕРАМИ 25Х16	ШТ.	20	57	1140
50	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,6	1293	775,8
51	247-216-1102 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ	0,1814	3479	631,09
52	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	1,16	506	586,96
53	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,4	1092	436,8
54	236-203-0208 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ХС-720	Т	0,00015	1787941	268,19
55	261-201-0322 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0004	604794	241,92
56	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,092	1438	132,3
57	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,1674	594	99,44
58	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00108	23071	24,92
59	261-107-0914 РСНБ РК 2022	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,012	939	11,27
60	261-201-0361 РСНБ РК 2022	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,012	246	2,95
61	261-107-0458 РСНБ РК 2022	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,001	1416	1,42
62	261-107-0450 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,002	401	0,8
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			2460668

1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	306,3538		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			3115014
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			464383
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			3579397
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			286351
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			3865748

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11490,848 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1427,171 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,638 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ													
1. 1118-0301 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ). УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КВТ	52,26	1239,8 1215,96	23,84 9,96	64792 63546	1246 521	-- --	62785 10206	137784				
2. 245-102-0 113 РСНБ РК 2022		-РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 31311-2005 С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 156 ВТ ДО 210 ВТ СП - 8%	СЕКЦИЯ	268	2940 --	-- --	787920 --	-- --	787920 --	-- 63034	850954				
3. 1116-0602 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПРОХОДНЫЕ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	30	825,75 799,81	0,95 0,48	24773 23994	28 14	751 --	23528 3864	52165				
4. 245-510-0 204 РСНБ РК 2022		-КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ RA-N (RTR-N) ГОСТ 30815-2002 С ПРЕДНАСТРОЙКОЙ,ПРЯМОЙ, DN 15 СП - 8%	ШТ.	30	5816 --	-- --	174480 --	-- --	174480 --	-- 13958	188438				
5. 245-405-2 103 РСНБ РК 2022		-ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ И ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (RTR 7090) СП - 8%	ШТ.	30	12507 --	-- --	375210 --	-- --	375210 --	-- 30017	405227				
6. 245-510-0 503 РСНБ РК 2022		-КЛАПАН РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ, TMAX 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 ПРЯМОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15 СП - 8%	ШТ.	30	3093 --	-- --	92790 --	-- --	92790 --	-- 7423	100213				
7. 1116-0501 -0803 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	8	2373,34 2336,86	21,42 0,46	18987 18695	172 4	120 --	18325 2985	40296				
8. 1116-0501 -0802 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	71	2202,72 2170,6	18,35 0,29	156393 154113	1303 21	977 --	151050 24596	332039				
9. 1116-0501 -0801 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	203	2065,89 2035,74	15,41 0,23	419376 413255	3129 47	2992 --	405036 65953	890364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	241-205-0 108 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 32Х3; PN 10 / К=0,99	М	7,92	525	--	4158	--	4158	--	4491
					--	--	--	--	--	333	
		СП - 8%									
11.	241-205-0 107 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 25Х2,5; PN 10/ К=0,99	М	70,29	357	--	25094	--	25094	--	27101
					--	--	--	--	--	2007	
		СП - 8%									
12.	241-205-0 106 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 20Х2,25; PN 10/ К=0,99	М	200,97	265	--	53257	--	53257	--	57518
					--	--	--	--	--	4261	
		СП - 8%									
13.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	М	282	154,9	1,56	43682	440	705	41685	92197
					150,84	--	42537	--	--	6830	
		НР - 98%; СП - 8%									
14.	241-208-0 401 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	2	264	--	528	--	528	--	570
					--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
15.	241-603-0 502 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОДНИК ОБЖИМНОЙ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ PN 10, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 20Х1/2"	ШТ.	18	1870	--	33660	--	33660	--	36353
					--	--	--	--	--	2693	
		СП - 8%									
16.	241-603-0 302 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОДНИК-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ PN 10, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 20Х1/2"	ШТ.	41	1599	--	65559	--	65559	--	70804
					--	--	--	--	--	5245	
		СП - 8%									
17.	241-603-0 303 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОДНИК-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ PN 10, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 20Х3/4"	ШТ.	18	2225	--	40050	--	40050	--	43254
					--	--	--	--	--	3204	
		СП - 8%									
18.	241-209-1 901 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	23	40	--	920	--	920	--	994
					--	--	--	--	--	74	
		СП - 8%									
19.	241-209-2 101 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗМЕРАМИ 20Х1/2"	ШТ.	1	203	--	203	--	203	--	219
					--	--	--	--	--	16	
		СП - 8%									
20.	241-209-2 001 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 25Х20Х20 ММ	ШТ.	4	138	--	552	--	552	--	596
					--	--	--	--	--	44	
		СП - 8%									
21.	241-209-2 002 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 25Х20Х25 ММ	ШТ.	10	71	--	710	--	710	--	767
					--	--	--	--	--	57	
		СП - 8%									
22.	241-209-2 007 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 32Х25Х25 ММ	ШТ.	2	158	--	316	--	316	--	341
					--	--	--	--	--	25	
		СП - 8%									
23.	241-607-0 101 РСНБ РК 2022	-НИППЕЛЬ PN 10 ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ СТ РК 1893-2009 РАЗМЕРАМИ	ШТ.	1	761	--	761	--	761	--	822
					--	--	--	--	--	61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		G1/2" СП - 8%									
24. 241-208-2 701 РСНБ РК 2022		-КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° С ВНУТРЕННИМ/НАРУЖНЫМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	18	46 --	-- --	828 --	-- --	828 --	-- 66	894
		СП - 8%									
25. 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	21	461,73 316,74	-- --	9696 6652	-- --	3044 --	6519 1297	17512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	2394695 722792	6318 607	1665585 --	708928 248291	3351913
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1656996				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1656996				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				132560				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1789556				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				737699				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				8590				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					723399			
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				2081				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				708928				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				115731				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1562358				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					723399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				3351914				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					723399			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ПОДРАЗДЕЛ1. ВЕ1									
26. 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ), ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,05 М2. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА	1	615,74 598,64	4,1 0,5	616 599	5 1	12 --	587 96	1299
27. 246-304-0 101 РСНБ РК 2022		-ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА РЕГУЛИРУЕМАЯ ОДНОРЯДНАЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ ШИРИНОЙ ДО 350 ММ МВ 100 ММ СП - 8%	ШТ.	1	3623 --	-- --	3623 --	-- --	3623 --	-- 290	3913
		ПОДРАЗДЕЛ2. ВЕ2									
28. 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ), ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,05 М2. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА	1	615,74 598,64	4,1 0,5	616 599	5 1	12 --	587 96	1299
29. 246-304-0 101 РСНБ РК 2022		-ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА РЕГУЛИРУЕМАЯ ОДНОРЯДНАЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ ШИРИНОЙ ДО 350 ММ МВ 100 ММ СП - 8%	ШТ.	1	3623 --	-- --	3623 --	-- --	3623 --	-- 290	3913
		ПОДРАЗДЕЛ3. ВЕ3									
30. 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ), ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,05 М2. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА	2	615,74 598,64	4,1 0,5	1231 1197	8 1	26 --	1174 192	2598
31. 246-304-0 101 РСНБ РК 2022		-ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА РЕГУЛИРУЕМАЯ ОДНОРЯДНАЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ ШИРИНОЙ ДО 350 ММ МВ 100 ММ СП - 8%	ШТ.	2	3623 --	-- --	7246 --	-- --	7246 --	-- 580	7826
32. 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНО СТИ ВОЗДУХОВ ОДОВ	1,65	10088,6 3346,54	85,87 38,03	16646 5522	142 63	10982 --	5473 1770	23888
		ПОДРАЗДЕЛ4. ВЕ4									
33. 1120-0302 -0101		-РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	РЕШЕТКА	2	615,74 598,64	4,1 0,5	1231 1197	8 1	26 --	1174 192	2598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	(АЛЮМИНИЕВЫЕ), ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,05 М2. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%									
34.	246-304-0 101 РСНБ РК 2022	-ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА РЕГУЛИРУЕМАЯ ОДНОРЯДНАЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ ШИРИНОЙ ДО 350 ММ МВ 100 ММ СП - 8%	ШТ.	2	3623 ---	-- ---	7246 ---	-- ---	7246 ---	-- 580	7826
35.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	2,76	9787,31 3064,05	68,09 29,86	27013 8457	188 82	18368 --	8368 2831	38212
		ПОДРАЗДЕЛ5. В1									
36.	1120-2501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПОДВЕСНАЯ ВЫТЯЖКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КАМЕРА	1	110677,49 93708,89	5018,35 1609,01	110677 93709	5018 1609	11950 --	93412 16327	220416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	0,009 М3	0,009		35707		321			
37.	514-401-0 101 РСНБ РК 2022	-ПОДВЕСНАЯ ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ, ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ, ВЕНТИЛЯТОРОМ И ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ VVS010S-R-FHVS РАСХОД ВОЗДУХА 1000 М3/Ч, 500 ПА	КОМПЛЕКТ	1	1076359 ---	-- ---	1076359 ---	-- ---	-- 1076359	-- --	1076359
38.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	15,88	10169,71 1994,88	63,47 27,79	161495 31679	1008 441	128808 --	31478 15438	208410
39.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ОТ 1100 ДО 1600 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	7,18	10867,32 2651,16	68,09 29,86	78027 19035	488 214	58504 --	18865 7751	104643
40.	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	7,62	9438,6 3346,54	85,87 38,03	71922 25501	655 290	45766 --	25275 7776	104972
41.	1120-0801 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 280 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ДЕФЛЕКТОР	10	5913,42 5538,73	109,74 24,97	59134 55387	1098 250	2649 --	54524 9093	122751
42.	246-301-0 601 РСНБ РК 2022	-ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 100 ММ СП - 8%	ШТ.	2	9113 ---	-- ---	18226 ---	-- ---	18226 ---	-- 1458	19684
43.	246-301-0 602 РСНБ РК 2022	-ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 125 ММ СП - 8%	ШТ.	8	9749 ---	-- ---	77992 ---	-- ---	77992 ---	-- 6239	84231
44.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КЛАПАН	1	2804 2279,89	73,48 24,97	2804 2280	74 25	450 --	2259 405	5468
45.	246-303-0 101 РСНБ РК 2022	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ	ШТ.	1	12820 ---	-- ---	12820 ---	-- ---	12820 ---	-- 1026	13846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТАЛИ КРУГЛЫЙ ДИАМЕТРОМ 400 ММ СП - 8%									
46. 1120-0701 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1500 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ	1	28429,2 1799,4	92 24,97	28429 1799	92 25	26538 --	1788 2417	32634
	ПОДРАЗДЕЛ6. П1										
47. 1120-2501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРИТОЧНАЯ ПОДВЕСНАЯ УСТАНОВКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КАМЕРА	1	110677,49 93708,89	5018,35 1609,01	110677 93709	5018 1609	11950 --	93412 16327	220416
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1. 212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	0,009 М3	0,009		35707		321				
48. 514-401-0 105 РСНБ РК 2022	-ПОДВЕСНАЯ ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ, ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ, ВЕНТИЛЯТОРОМ И ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ VVS015S-R-FHVS РАСХОД ВОЗДУХА 1500 М3/Ч, 500 ПА	КОМПЛЕКТ	1	1176969 --	-- --	1176969 --	-- --	-- 1176969	-- --	1176969
49. 1312-0203 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ТРУБОПРОВОД ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ 18 ММ. МОНТАЖ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НР - 61%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	6,5	2840,43 1939,38	867,3 371,45	18463 12606	5637 2414	220 --	9162 2210	29835
50. 1312-0203 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ТРУБОПРОВОД ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ 28 ММ. МОНТАЖ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НР - 61%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	6,5	3637,74 2424,22	1130,65 478,28	23645 15757	7349 3109	539 --	11508 2812	37966
51. 261-301-0 148 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15,88 ММ СП - 8%	М	6,5	3653 --	-- --	23745 --	-- --	23745 --	-- 1900	25645
52. 261-301-0 148 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 28 ММ СП - 8%	М	6,5	3653 --	-- --	23745 --	-- --	23745 --	-- 1900	25645
53. 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА НР - 76%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	8	1127,12 541,45	123,42 61,75	9017 4332	987 494	3698 --	3667 1015	13699
54. 234-303-0 105 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 6 ММ ДИАМЕТРОМ 15 ММ СП - 8%	М	4	166 --	-- --	664 --	-- --	664 --	-- 53	717
55. 234-303-0 110 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 6 ММ ДИАМЕТРОМ 28 ММ СП - 8%	М	4	263 --	-- --	1052 --	-- --	1052 --	-- 84	1136
56. 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	5	4938,12 3213,54	139,63 23,78	24691 16068	698 119	7925 --	15863 3244	43798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	28	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 241-703-0502		ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ 1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ	0,002 1000 ШТ.	0,01		10580		106			
57. 242-311-0 502 РСНБ РК 2022		-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛАТУННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ДВУХХОДОВОЙ, ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ, Т ДО +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 2,5 ДО 4 М3/Ч СП - 8%	ШТ.	1	84531 ---	-- --	84531 ---	-- --	84531 ---	-- 6762	91293
58. 242-302-0 403 РСНБ РК 2022		-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД,Т ДО +200°С, PN 40 МАРКИ 15С22НЖ ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	ШТ.	4	33871 ---	-- --	135484 ---	-- --	135484 ---	-- 10839	146323
59. 1120-0101 -0111 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 2400 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	22,15	10672,04 1994,88	56,8 20,73	236386 44187	1258 459	190941 ---	43753 22411	302550
60. 1120-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	5,38	9984,6 3346,54	85,87 38,03	53717 18004	462 205	35251 ---	17845 5725	77287
61. 1120-0801 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 280 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ДЕФЛЕКТОР	12	5913,42 5538,73	109,74 24,97	70961 66465	1317 300	3179 ---	65429 10911	147301
62. 246-301-0 601 РСНБ РК 2022		-ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 100 ММ СП - 8%	ШТ.	2	9113 ---	-- --	18226 ---	-- --	18226 ---	-- 1458	19684
63. 246-301-0 602 РСНБ РК 2022		-ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 125 ММ СП - 8%	ШТ.	10	9749 ---	-- --	97490 ---	-- --	97490 ---	-- 7799	105289
64. 1120-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА	1	2947,33 2412,83	87,49 24,97	2947 2413	88 25	446 ---	2389 427	5763
65. 246-304-0 615 РСНБ РК 2022		-ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 300 ДО 450 ММ РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 600 ММ СП - 8%	ШТ.	1	18454 ---	-- --	18454 ---	-- --	18454 ---	-- 1476	19930
66. 1120-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КЛАПАН	1	2804 2279,89	73,48 24,97	2804 2280	74 25	450 ---	2259 405	5468
67. 246-303-0 101 РСНБ РК 2022		-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛЫЙ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ СП - 8%	ШТ.	1	12820 ---	-- --	12820 ---	-- --	12820 ---	-- 1026	13846
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- --	3913464 522782	31677 11762	1105677 2253328	510251 173631	4597346
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				2253328				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				2253328				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				42108				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				758				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					33886			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				20670				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				5022				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				67800				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					33886			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				556004				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				3698				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4826			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				546987				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				3667				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				44775				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				604446				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4826			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1062024				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				554240				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					495832			
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				23381				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				485914				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				123834				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1671772				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					495832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				4597346				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					534544			

РАЗДЕЛ 3. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ПОДРАЗДЕЛ1. К1, К2, К3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.				3	16945,51	27,38	50837	82	1046	48715	107516
	1120-2601 -1608 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 8 КВТ. УСТАНОВКА НА ПОЛУ НР - 98%; СП - 8%	1 СПЛИТ-СИСТЕМА		16569,68	--	49709	--	--	7964	
69.				3	690147,86	--	2070444	--	--	--	2070444
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-СПЛИТ-СИСТЕМА КОЛОННОГО ТИПА QОХЛ=14,0 КВТ В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ Р08АР ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (763800):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ		--	--	--	--	2070444	--	
70.				18	2840,43	867,3	51128	15611	608	25373	82621
	1312-0203 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ТРУБОПРОВОД ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ ДО 18 ММ. МОНТАЖ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НР - 61%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		1939,38	371,45	34909	6686	--	6120	
71.				9	3653	--	32877	--	32877	--	35507
	261-301-0148 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15,88 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	2630	
72.				9	3653	--	32877	--	32877	--	35507
	261-301-0148 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9,52 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	2630	
73.				10	1127,12	123,42	11271	1235	4621	4584	17124
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА НР - 76%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		541,45	61,75	5415	618	--	1268	
74.				10	192	--	1920	--	1920	--	2074
	234-303-0203 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 9 ММ ДИАМЕТРОМ 9 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	154	

ПОДРАЗДЕЛ2. К4, К5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.				2	13226,21	12,86	26452	26	392	25513	56122
	1120-2601 -1604 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-СПЛИТ-СИСТЕМЫ С ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 8 КВТ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ НР - 98%; СП - 8%	1 СПЛИТ-СИСТЕМА		13016,9	--	26034	--	--	4157	
76.				2	280287,86	--	560576	--	--	--	560576
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-СПЛИТ-СИСТЕМА КОЛОННОГО ТИПА QОХЛ=5,65 КВТ В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ Р18ЕР ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (310200):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ		--	--	--	--	560576	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОДРАЗДЕЛ3. К6, К7, К9									
77.				3	11673,33	12,45	35020	37	590	33705	74223
1120-2601 -1603 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-СПЛИТ-СИСТЕМЫ С ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 5 КВТ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ НР - 98%; СП - 8%	1 СПЛИТ-СИСТЕМА		11464,43	--	34393	--	--	5498	
78.				3	108320,14	--	324960	--	--	--	324960
ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД		-СПЛИТ-СИСТЕМА КОЛОННОГО ТИПА QOXЛ=2,5 КВТ В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ P07EP ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (119880):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ		--	--	--	--	324960	--	
		ПОДРАЗДЕЛ4. К8									
79.				1	11673,33	12,45	11673	12	197	11235	24741
1120-2601 -1603 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-СПЛИТ-СИСТЕМЫ С ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 5 КВТ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ НР - 98%; СП - 8%	1 СПЛИТ-СИСТЕМА		11464,43	--	11464	--	--	1833	
80.				1	150173,57	--	150174	--	--	--	150174
ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД		-СПЛИТ-СИСТЕМА КОЛОННОГО ТИПА QOXЛ=3,5 КВТ В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ P12EP ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (166200):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ		--	--	--	--	150174	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ		--	--	3360208	17003	75128	149125	3541588
			ТЕНГЕ		--	--	161924	7304	3106153	32254	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				3106154				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				3106154				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				51128				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				608				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					41595			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				25373				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				6120				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				82621				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					41595			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				78945				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4623				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					6033			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				67674				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				4584				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				6682				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				90211				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					6033			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				123982				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				2223				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					121600			
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ			ТЕНГЕ				5799				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				119168				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				19452				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				262602				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					121600			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				3541588				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								64
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					169228			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								11490848
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1407498				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				54998				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					19673			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				2846397				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ			ТЕНГЕ				5359482				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1368304				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				454176				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-5
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11490,847 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1427,166 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	256,2508	2287	586045,58
2	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	88,4192	2140	189217,09
3	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	76,576748	1990	152387,73
4	004-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	63,6636	1914	121852,13
5	004-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	44,4772	2734	121600,66
6	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	31,939088	2065	65954,22
7	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	27,666	2287	63272,14
8	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	14,6922	2895	42533,92
9	004-0160 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	7,344	3267	23992,85
10	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	9,3528	2102	19659,59
11	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	4,1022	2376	9746,83
12	004-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,6985	2464	6649,1
13	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,2496	2027	4559,94
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1407498
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	629,4319		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,796702	2894,09	(19670,28)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1407498
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,8125% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	3,432863	7825	26862,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,432863	3267,00	11215,16
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,28884384	4571	10462,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,28884384	2287,00	5234,59
3	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,81953368	7343	6017,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,81953368	3267,00	2677,42
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,2934% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
4	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	51,851384	77	3992,56
5	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	46,6022739	83	3867,99
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,8941% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
6	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	6,76455415	253	1711,43
7	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	41,71134698	19	792,52
8	324-108-0301 РСНБ РК 2022	СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 200 ДО 500 ММ	МАШ.-Ч	0,167586	3064	513,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,167586	2287,00	383,27
9	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	4,3992	100	439,92
10	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,08341156	3142	262,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08341156	1914,00	159,65
11	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,5816528	19	30,05
12	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,62244	33	20,54
13	314-502-0303 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 12,26 ДО 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,22072923	69	15,23
14	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,29484	15	4,42
15	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,038584	44	1,7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			54998
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,3583% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	245-102-0113 РСНБ РК 2022	РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 31311-2005 С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 156 ВТ ДО 210 ВТ	СЕКЦИЯ	268	2940	787920
2	245-405-2103 РСНБ РК 2022	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ И ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (RTR 7090)	ШТ.	30	12507	375210
3	246-102-0106 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	22,15	8386	185749,9
4	246-103-0107 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	23,06	7877	181643,62
5	246-301-0602 РСНБ РК 2022	ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 125 ММ	ШТ.	18	9749	175482
6	245-510-0204 РСНБ РК 2022	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ RA-N (RTR-N) ГОСТ 30815-2002 С ПРЕДНАСТРОЙКОЙ,ПРЯМОЙ, DN 15	ШТ.	30	5816	174480
7	242-302-0403 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД,Т ДО +200°С, PN 40 МАРКИ 15С22НЖ ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	4	33871	135484
8	245-510-0503 РСНБ РК 2022	КЛАПАН РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ, ТМАХ 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 ПРЯМОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15	ШТ.	30	3093	92790
9	242-311-0502 РСНБ РК 2022	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛАТУННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ДВУХХОДОВОЙ, ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ, Т ДО +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 2,5 ДО 4 М3/Ч	ШТ.	1	84531	84531
10	241-603-0302 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОДНИК-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ PN 10, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 20Х1/2"	ШТ.	41	1599	65559
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,2178% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
11	261-301-0148 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15,88 ММ	М	15,5	3653	56621,5
12	241-205-0106 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 20Х2,25; PN 10/ К=0,99	М	200,97	265	53257,05
13	246-103-0101 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	7,62	5669	43197,78
14	241-603-0303 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОДНИК-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ PN 10, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 20Х3/4"	ШТ.	18	2225	40050
15	246-301-0601 РСНБ РК 2022	ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 100 ММ	ШТ.	4	9113	36452
16	241-603-0502 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОДНИК ОБЖИМНОЙ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ PN 10, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 20Х1/2"	ШТ.	18	1870	33660
17	246-102-0101 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	5,38	6215	33436,7
18	261-301-0148 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9,52 ММ	М	9	3653	32877
19	246-103-0106 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	4,41	6319	27866,79
20	246-301-0403 РСНБ РК 2022	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1600 ММ	ШТ.	1	25510	25510
21	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0164437	1528659	25136,81
22	241-205-0107 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 25Х2,5; PN 10/ К=0,99	М	70,29	357	25093,53
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,4239% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
23	261-301-0148 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 28 ММ	М	6,5	3653	23744,5
24	246-304-0101 РСНБ РК 2022	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА РЕГУЛИРУЕМАЯ ОДНОРЯДНАЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ ШИРИНОЙ ДО 350 ММ МВ 100 ММ	ШТ.	6	3623	21738
25	246-304-0615 РСНБ РК 2022	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 300 ДО 450 ММ РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 600 ММ	ШТ.	1	18454	18454
26	246-303-0101 РСНБ РК 2022	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛЫЙ ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ШТ.	1	12820	12820
27	246-303-0101 РСНБ РК 2022	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛЫЙ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ	ШТ.	1	12820	12820
28	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	14,167817	589	8344,84
29	234-304-2701 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	2,7	2469	6666,3
30	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0055	1099752	6048,64
31	217-504-0101 РСНБ РК 2022	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,00173359	3027202	5247,93
32	217-301-0106 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	1,800742	2529	4554,08
33	241-205-0108 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 32Х3; PN 10 / К=0,99	М	7,92	525	4158
34	217-101-0401 РСНБ РК 2022	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	1,92	1609	3089,28
35	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	2,2318	1150	2566,57
36	261-301-0405 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	21	120	2520
37	234-303-0203 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 9 ММ ДИАМЕТРОМ 9 ММ	М	10	192	1920
38	241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	198,94	8	1591,52
39	261-105-0647 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,2574	5983	1540,02
40	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	1,741	692	1204,77
41	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,18925	5698	1078,35
42	234-303-0110 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 6 ММ ДИАМЕТРОМ 28 ММ	М	4	263	1052
43	261-107-0499 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,10 ММ ГОСТ 20477-86	КГ	1,35	773	1043,55
44	261-105-0302 РСНБ РК 2022	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	2,263582	448	1014,08
45	241-209-1901 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	23	40	920
46	241-208-2701 РСНБ РК 2022	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° С ВНУТРЕННИМ/НАРУЖНЫМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	18	46	828
47	261-301-0260 РСНБ РК 2022	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 40 ММ	ШТ.	6	130	780
48	241-607-0101 РСНБ РК 2022	НИППЕЛЬ PN 10 ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ СТ РК 1893-2009 РАЗМЕРАМИ G1/2"	ШТ.	1	761	761
49	241-209-2002 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 25Х20Х25 ММ	ШТ.	10	71	710

1	2	3	4	5	6	7
50	234-303-0105 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 6 ММ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	4	166	664
51	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	54,244	12	650,93
52	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,018	35707	642,73
53	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,8464	692	585,71
54	241-209-2001 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 25Х20Х20 ММ	ШТ.	4	138	552
55	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	2,82	193	544,26
56	241-208-0401 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	2	264	528
57	261-107-0985 РСНБ РК 2022	ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ГОСТ 6402-70	Т	0,00036	1282725	461,78
58	217-101-0302 РСНБ РК 2022	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М12Х100	ШТ.	12	38	456
59	261-107-0419 РСНБ РК 2022	КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 9347-74	Т	0,00076	579055	440,08
60	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,8664	423	366,49
61	241-209-2007 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 32Х25Х25 ММ	ШТ.	2	158	316
62	241-209-2101 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕ-ЗЬБОЙ РАЗМЕРАМИ 20Х1/2"	ШТ.	1	203	203
63	261-107-0738 РСНБ РК 2022	ПРИПОЙ	КГ	0,0885	2186	193,46
64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,00043	365878	157,33
65	261-107-0837 РСНБ РК 2022	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,036	3172	114,19
66	241-703-0502 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ 1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ	1000 ШТ.	0,01	10580	105,8
67	241-221-0104 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	4,92	17	83,64
68	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,21745	366	79,59
69	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0003	38313	11,49
70	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,2511	33	8,29
71	261-107-0389 РСНБ РК 2022	БУРА ГОСТ 8429-77	Т	0,0000088	652682	5,74
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			2846397
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 80,6752% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СПЛИТ-СИСТЕМА КОЛОННОГО ТИПА QOXЛ=14,0 КВТ В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ P08AP ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2% : (763800):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3	690147,86	2070443,58
2	514-401-0105 РСНБ РК 2022	ПОДВЕСНАЯ ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ, ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ, ВЕНТИЛЯТОРОМ И ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ VVS015S-R-FHVS РАСХОД ВОЗДУХА 1500 М3/Ч, 500 ПА	КОМПЛЕКТ	1	1176969	1176969
3	514-401-0101 РСНБ РК 2022	ПОДВЕСНАЯ ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ, ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ, ВЕНТИЛЯТОРОМ И ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ VVS010S-R-FHVS РАСХОД ВОЗДУХА 1000 М3/Ч, 500 ПА	КОМПЛЕКТ	1	1076359	1076359
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 10,4595% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
4	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СПЛИТ-СИСТЕМА КОЛОННОГО ТИПА QOXЛ=5,65 КВТ В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ P18EP ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2% : (310200):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	280287,86	560575,72
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 8,8653% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
5	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СПЛИТ-СИСТЕМА КОЛОННОГО ТИПА QOXЛ=2,5 КВТ В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ P07EP ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2% : (119880):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3	108320,14	324960,42
6	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СПЛИТ-СИСТЕМА КОЛОННОГО ТИПА QOXЛ=3,5 КВТ В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ P12EP ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2% : (166200):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	150173,57	150173,57
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			5359482
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	629,4319		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			9668368
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1368304
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			11036672
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			454176
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			11490848

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6051,26 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШИНИСТЫ	РАСХОДЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ: ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	522-101-1 242001 СПРСЦ 03.2023	-СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ 2175Х250Х2200	ШТ.	3	71570	--	214710	--	--	--	214710			
					--	--	--	--	214710	--				
	ПРИМИНИТЕЛЬНО													
2.	522-101-1 242002 СПРСЦ 03.2023	-СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ 1575Х250Х2200	ШТ.	1	59895	--	59895	--	--	--	59895			
					--	--	--	--	59895	--				
	ПРИМИНИТЕЛЬНО													
3.	522-101-1 206001 СПРСЦ 03.2023	-СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1200Х650Х750	ШТ.	7	41657	--	291599	--	--	--	291599			
					--	--	--	--	291599	--				
4.	522-101-1 219001 СПРСЦ 03.2023	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ.	7	10512	--	73584	--	--	--	73584			
					--	--	--	--	73584	--				
5.	522-101-1 237001 СПРСЦ 03.2023	-ЗЕРКАЛО С ТУМБОЧКОЙ	ШТ.	1	25319	--	25319	--	--	--	25319			
					--	--	--	--	25319	--				
	ПРИМИНИТЕЛЬНО													
6.	521-101-0 605001 СПРСЦ 03.2023	-ВЕШАЛКА 600Х150Х600 (5 КРЮЧКОВ)	ШТ.	24	16491	--	395784	--	--	--	395784			
					--	--	--	--	395784	--				
7.	521-101-0 611001 СПРСЦ 03.2023	-ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ 1400Х300Х2200 ММ	ШТ.	3	111607	--	334821	--	--	--	334821			
					--	--	--	--	334821	--				
8.	522-101-1 201003 СПРСЦ 03.2023	-СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 1400Х650Х750	ШТ.	1	45129	--	45129	--	--	--	45129			
					--	--	--	--	45129	--				
9.	522-101-1 224023 СПРСЦ 03.2023	-КРЕСЛО, МОДЕЛЬ "БАТЫР". ВЫСОТА СПИНКИ: 760 ММ, ШИРИНА: 580 ММ, ГЛУБИНА: 550 ММ, МАТЕРИАЛ: КРЕСТОВИНА - ДЕРЕВО, ПОДЛОКОТНИКИ - ДЕРЕВО РОМБ, ОБИВКА - КОЖА, ЗАДНЯЯ СПИНКА - ЭКО-КОЖА	ШТ.	3	160737	--	482211	--	--	--	482211			
					--	--	--	--	482211	--				
10.	522-101-1 224049 СПРСЦ 03.2023	-КРЕСЛО, МОДЕЛЬ "МШЕРИ". ВЫСОТА: 1070 ММ, ВЫСОТА ОТ ПОЛА ДО СИДЕНИЯ: 500 ММ, ВЫСОТА СПИНКИ: 610 ММ, ШИРИНА: 500 ММ, ГЛУБИНА: 490 ММ, МАТЕРИАЛ: ПОЛОЗЬЯ - ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, ПОДЛОКОТНИКИ - ПЛАСТИК СЕНАТОР, ОБИВКА - ГОБЕЛЕН	ШТ.	101	34705	--	3505205	--	--	--	3505205			
					--	--	--	--	3505205	--				
11.	248-305-0 102 РСНБ РК 2022	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОП 2	ШТ.	3	5054	--	15162	--	15162	--	16375			
					--	--	--	--	--	1213				
	СП - 8%													
					НАСТОЛЬНЫЙ ТЕНИС 2 ШТУКИ									
12.	522-101-1 025001	-ТЕННИСНЫЙ СТОЛ OLYMPIC	ШТ.	2	80357	--	160714	--	--	--	160714			
					--	--	--	--	160714	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СПРСЦ 03.2023										
13.	522-101-1 024008 СПРСЦ 03.2023	-ШАРИКИ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА CLUB SELECT 1X, 6 МЯЧЕЙ В УПАКОВКЕ, БЕЛЫЕ	КОМПЛЕКТ	2	1071	--	2142	--	--	--	2142
					--	--	--	--	2142	--	
14.	522-101-1 024001 СПРСЦ 03.2023	-РАКЕТКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА LEVEL 100	ШТ.	4	1696	--	6784	--	--	--	6784
					--	--	--	--	6784	--	
						КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ 1 ШТУКА					
15.	521-101-0 401011 СПРСЦ 03.2023	-КЛАВИАТУРА DELUX DLK-150GB, WIRELESS, BLACK, 1XAAA	ШТ.	1	4059	--	4059	--	--	--	4059
					--	--	--	--	4059	--	
16.	521-101-0 401016 СПРСЦ 03.2023	-МЫШЬ CANYON ECLECTOR GM-3, BLACK, WIRED, GAMING, OPTICAL, 3200DPI, RGB BACKLIGHT, USB	ШТ.	1	4009	--	4009	--	--	--	4009
					--	--	--	--	4009	--	
17.	521-101-0 401020 СПРСЦ 03.2023	-КОЛОНКИ ACCESSTYLE PUMPKIN BTL (1.0) - BLACK, 5BT RMS, 90HZ-20KHZ, SD, BLUETOOTH, BACKLIGHT	ШТ.	1	12411	--	12411	--	--	--	12411
					--	--	--	--	12411	--	
18.	521-101-0 401024 СПРСЦ 03.2023	-ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1X12V/7.5AH, AVR 138-292V, 2 POSET., 1XIEC C13, BLACK	ШТ.	1	23830	--	23830	--	--	--	23830
					--	--	--	--	23830	--	
19.	521-101-0 411002 СПРСЦ 03.2023	-МОНИТОР 27" ACER EI272URPBMIIIPX, BLACK,VA,2560X1440X144H Z,320КД/М2,DC100M:1,H:1 78/V:178,4M,3HDMI,DP	ШТ.	1	160625	--	160625	--	--	--	160625
					--	--	--	--	160625	--	
20.	521-101-0 401003 СПРСЦ 03.2023	-СИСТЕМНЫЙ БЛОК ACER VERITON N4670G (I3-10100, 8GB RAM, 128GB SSD, DOS)	ШТ.	1	232054	--	232054	--	--	--	232054
					--	--	--	--	232054	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	6051260
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	15162
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	6034885
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1213

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-6
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6051,26 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	248-305-0102 РСНБ РК 2022	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОП 2	ШТ.	3	5054	15162
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			15162
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 78,1791% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	522-101-122404 9 СПРСЦ 03.2023	КРЕСЛО, МОДЕЛЬ "М ШЕРИ". ВЫСОТА: 1070 ММ, ВЫСОТА ОТ ПОЛА ДО СИДЕНИЯ: 500 ММ, ВЫСОТА СПИНКИ: 610 ММ, ШИРИНА: 500 ММ, ГЛУБИНА: 490 ММ, МАТЕРИАЛ: ПОЛОЗЬЯ - ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, ПОДЛОКОТНИКИ - ПЛАСТИК СЕНАТОР, ОБИВКА - ГОБЕЛЕН	ШТ.	101	34705	3505205
2	522-101-122402 3 СПРСЦ 03.2023	КРЕСЛО, МОДЕЛЬ "БАТЫР". ВЫСОТА СПИНКИ: 760 ММ, ШИРИНА: 580 ММ, ГЛУБИНА: 550 ММ, МАТЕРИАЛ: КРЕСТОВИНА - ДЕРЕВО, ПОДЛОКОТНИКИ - ДЕРЕВО РОМБ, ОБИВКА - КОЖА, ЗАДНЯЯ СПИНКА - ЭКО-КОЖА	ШТ.	3	160737	482211
3	521-101-060500 1 СПРСЦ 03.2023	ВЕШАЛКА 600Х150Х600 (5 КРЮЧКОВ)	ШТ.	24	16491	395784
4	521-101-061100 1 СПРСЦ 03.2023	ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ 1400Х300Х2200 ММ	ШТ.	3	111607	334821
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 14,898% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	522-101-120600 1 СПРСЦ 03.2023	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1200Х650Х750	ШТ.	7	41657	291599
6	521-101-040100 3 СПРСЦ 03.2023	СИСТЕМНЫЙ БЛОК ACER VERITON N4670G (I3-10100, 8GB RAM, 128GB SSD, DOS)	ШТ.	1	232054	232054
7	522-101-124200 1 СПРСЦ 03.2023	СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ 2175Х250Х2200	ШТ.	3	71570	214710
8	522-101-102500 1 СПРСЦ 03.2023	ТЕННИСНЫЙ СТОЛ OLYMPIC	ШТ.	2	80357	160714
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 6,9229% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
9	521-101-041100 2 СПРСЦ 03.2023	МОНИТОР 27" ACER EI272URPBMIIIPX, BLACK,VA,2560X1440X144HZ,320КД/М2,DC100M:1,H:178/V:178,4M,3HDMI,DP	ШТ.	1	160625	160625
10	522-101-121900 1 СПРСЦ 03.2023	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ.	7	10512	73584
11	522-101-124200 2 СПРСЦ 03.2023	СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ 1575Х250Х2200	ШТ.	1	59895	59895
12	522-101-120100 3 СПРСЦ 03.2023	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 1400Х650Х750	ШТ.	1	45129	45129
13	522-101-123700 1 СПРСЦ 03.2023	ЗЕРКАЛО С ТУМБОЧКОЙ	ШТ.	1	25319	25319
14	521-101-040102 4 СПРСЦ 03.2023	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1X12V/7.5AH, AVR 138-292V, 2 РОЗЕТ., 1XIEC C13, BLACK	ШТ.	1	23830	23830
15	521-101-040102 0 СПРСЦ 03.2023	КОЛОНКИ ACCESSTYLE PUMPKIN BTL (1.0) - BLACK, 5BT RMS, 90HZ-20KHZ, SD, BLUETOOTH, BACKLIGHT	ШТ.	1	12411	12411
16	522-101-102400 1 СПРСЦ 03.2023	РАКЕТКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА LEVEL 100	ШТ.	4	1696	6784
17	521-101-040101 1 СПРСЦ 03.2023	КЛАВИАТУРА DELUX DLK-150GB, WIRELESS, BLACK, 1XAAA	ШТ.	1	4059	4059
18	521-101-040101 6 СПРСЦ 03.2023	МЫШЬ CANYON ECLECTOR GM-3, BLACK, WIRED, GAMING, OPTICAL, 3200DPI, RGB BACKLIGHT, USB	ШТ.	1	4009	4009
19	522-101-102400 8 СПРСЦ 03.2023	ШАРИКИ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА CLUB SELECT 1X, 6 МЯЧЕЙ В УПАКОВКЕ, БЕЛЫЕ	КОМПЛЕКТ	2	1071	2142
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			6034885

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			6050047
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			0
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			6050047
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1213
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			6051260

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-7
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ВН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1836,816 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	387,431 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,175 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ: ВСЕГО	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ														
1.	1310-0408 -0621 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ВИДИОРЕГИСТРАТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	11943,8	319,19	11944	319	3510	5010	18310					
					8115,36	96,97	8115	97	--	1356						
2.	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫЕ. МОНТАЖ НР - 61%; СП - 8%	КАМЕРА	4	7605,94	6,85	30424	27	--	18542	52883					
					7599,09	--	30396	--	--	3917						
3.	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА КРОНШТЕЙНЕ. МОНТАЖ НР - 61%; СП - 8%	КАМЕРА	6	8863,66	12,29	53182	74	--	32396	92424					
					8851,37	--	53108	--	--	6846						
4.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ. БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	13237,91	2,07	13238	2	177	7966	22900					
					13059,2	--	13059	--	--	1696						
5.	1310-0408 -0623 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	5875,88	79,8	5876	80	--	3550	10181					
					5796,08	24,24	5796	24	--	754						
6.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ. БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	13237,91	2,07	13238	2	177	7966	22900					
					13059,2	--	13059	--	--	1696						
7.	1121-0201 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) НР - 72%; СП - 8%	М	130	134,52	0,94	17488	123	1826	11200	30982					
					119,53	0,12	15539	16	--	2295						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
7.1. 247-216-1101		ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,0016	0,208	2773		577								
8.	1121-0201 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ НР - 72%; СП - 8%	М	220	190,06	1,66	41813	365	3720	27190	74523					
					171,49	0,16	37728	35	--	5520						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
8.1. 247-216-1101		ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,0016	0,352	2773		976								
9.	1121-0102 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 160 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М	90	520,67	5,44	46860	490	1862	32077	85252					
					494,53	0,49	44508	44	--	6315						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	1121-0102 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 320 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М	40	812,01	8,78	32480	352	1655	21962	58797
					761,83	0,74	30473	30	--	4355	
11.	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М	220	591,14	4,32	130051	950	3593	90391	238078
					570,49	0,16	125508	35	--	17635	
12.	1311-0402 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-РАЗЪЕМЫ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ ДО 14 ШТ. ВКЛЮЧЕНИЕ В АППАРАТУРУ. УСТАНОВКА. НР - 75%; СП - 8%	РАЗЪЕМ	20	493,06	--	9861	--	--	7396	18638
					493,06	--	9861	--	--	1381	
13.	248-403-0 108 РСНБ РК 2022	-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР МОДЕЛИ UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ С 16-Ю POE ПОРТАМИ (ПОДДЕРЖКА HDD ДИСКОВ: 4 SATA ДО 10 ТВ) СП - 8%	ШТ.	1	210065	--	210065	--	210065	--	226870
					--	--	--	--	--	16805	
14.	248-404-0 302 РСНБ РК 2022	-ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 2ТБ СП - 8%	ШТ.	2	29693	--	59386	--	59386	--	64137
					--	--	--	--	--	4751	
15.	248-402-0 405 СПРСЦ 03.2023	-IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ RVI RVI-1NCE4030, ОБЪЕКТИВ 2,8ММ, 4 МП С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 30 М СП - 8%	ШТ.	4	18871	--	75484	--	75484	--	81523
					--	--	--	--	--	6039	
16.	248-402-0 103 РСНБ РК 2022	-УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, ОБЪЕТИВ 4 ММ, 2 МП STARLIGHT С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 50 М СП - 8%	ШТ.	6	33917	--	203502	--	203502	--	219782
					--	--	--	--	--	16280	
17.	252-207-0 702 РСНБ РК 2022	-КРОНШТЕЙН СП - 8%	ШТ.	6	4438	--	26628	--	26628	--	28758
					--	--	--	--	--	2130	
18.	248-306-0 301 РСНБ РК 2022	-БЛОК ПИТАНИЯ ИБР СП - 8%	ШТ.	1	25752	--	25752	--	25752	--	27812
					--	--	--	--	--	2060	
19.	247-304-0 401 РСНБ РК 2022	-ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ СП - 8%	ШТ.	1	18093	--	18093	--	18093	--	19540
					--	--	--	--	--	1447	
20.	248-306-0 304 РСНБ РК 2022	-АККУМУЛЯТОР 12В, 18А/Ч СП - 8%	ШТ.	1	27441	--	27441	--	27441	--	29636
					--	--	--	--	--	2195	
	ПРИМИНИТЕ ЛЬНО										
21.	248-404-0 201 РСНБ РК 2022	-МОНИТОР UNIVIEW MW3222-V С ДИАГОНАЛЬЮ 22" СП - 8%	ШТ.	1	97414	--	97414	--	97414	--	105207
					--	--	--	--	--	7793	
22.	248-306-0 302 РСНБ РК 2022	-БЛОК ПИТАНИЯ USB 1200 А СП - 8%	ШТ.	1	5415	--	5415	--	5415	--	5848
					--	--	--	--	--	433	
23.	247-304-0 701 РСНБ РК 2022	-СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО, МАРКИ СНВТ 2000/1 СП - 8%	ШТ.	1	32176	--	32176	--	32176	--	34750
					--	--	--	--	--	2574	
24.	243-304-0 201 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ FTP , ЭКРАНИРОВАННЫЙ / К=1,02 СП - 8%	КМ	0,37332	442923	--	165352	--	165352	--	178580
					--	--	--	--	--	13228	
25.	522-101-0 245001 СПРСЦ 03.2023	-СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР DEFENDER DFS-151, 6 РОЗЕТОК, 1.8М, WHITE	ШТ.	2	3116	--	6232	--	--	--	6232
					--	--	--	--	6232	--	
26.	243-907-0 110 РСНБ РК 2022	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ X 40 ММ СП - 8%	М	40	440	--	17600	--	17600	--	19008
					--	--	--	--	--	1408	
27.				90	246	--	22140	--	22140	--	23911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-907-0 108 РСНБ РК 2022	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 25 ММ СП - 8%	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1771	
28.	241-207-0 102 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 20 ММ СП - 8%	М	220	---	---	---	---	---	---	
					164	--	36080	--	36080	--	38966
					--	--	--	--	--	2886	
29.	243-902-1 401 РСНБ РК 2022	-РАЗЪЕМЫ СП - 8%	100 ШТ.	0,2	---	---	---	---	---	---	
					1800	--	360	--	360	--	389
					--	--	--	--	--	29	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	1435575	2784	1039408	265646	1836817
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	387150	281	6232	135595	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				6232				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				6232				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				137763				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3863				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					133515			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				82826				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				17646				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				238235				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								51
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					133515			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1291580				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				12659				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					253916			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1022888				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				182820				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				117949				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1592349				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								124
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					253916			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				1836816				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								175
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					387431			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								1836816
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				387150				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				2784				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					281			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1039410				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ			ТЕНГЕ				6232				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				265646				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				135595				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-7
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ВН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1836,819 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 387,432 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	68,313	2065	141066,34
2	007-0149 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	31,1004	2685	83504,57
3	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	36,992	2027	74982,78
4	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	17,622	2140	37711,08
5	007-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	10,6	2464	26118,4
6	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	4,452	2215	9861,18
7	007-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	4,24	1914	8115,36
8	007-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	2,12	2734	5796,08
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			387150
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	175,4394		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,127	2211,89	(280,91)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			387150
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,2578% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	30,94412	19	587,94
2	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	7,6032	77	585,45
3	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	23,86268	19	453,39
4	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,053	7528	398,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,053	2287,00	121,21
5	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	6,318	33	208,49
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,4216% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,044712	4571	204,38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,044712	2287,00	102,26
7	343-501-0101 РСНБ РК 2022	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	1,14048	124	141,42
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,3206% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
8	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,017064	7343	125,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017064	3267,00	55,75
9	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,2328	15	78,49
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			2784
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,0447% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	248-403-0108 РСНБ РК 2022	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР МОДЕЛИ UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ С 16-Ю POE ПОРТАМИ (ПОДДЕРЖКА HDD ДИСКОВ: 4 SATA ДО 10 ТВ)	ШТ.	1	210065	210065
2	248-402-0103 РСНБ РК 2022	УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, ОБЪЕТИВ 4 ММ, 2 МП STARLIGHT С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 50 М	ШТ.	6	33917	203502
3	243-304-0201 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ FTP , ЭКРАНИРОВАННЫЙ / К=1,02	КМ	0,37332	442923	165352,01
4	248-404-0201 РСНБ РК 2022	МОНИТОР UNIVIEW MW3222-V С ДИАГОНАЛЬЮ 22"	ШТ.	1	97414	97414
5	248-402-0405 СПРСЦ 03.2023	IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ RVI RVI-1NCE4030, ОБЪЕКТИВ 2,8ММ, 4 МП С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 30 М	ШТ.	4	18871	75484
6	248-404-0302 РСНБ РК 2022	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 2ТБ	ШТ.	2	29693	59386
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,2463% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
7	241-207-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	220	164	36080
8	247-304-0701 РСНБ РК 2022	СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО, МАРКИ СНВТ 2000/1	ШТ.	1	32176	32176

1	2	3	4	5	6	7
9	248-306-0304 РСНБ РК 2022	АККУМУЛЯТОР 12В, 18А/Ч	ШТ.	1	27441	27441
10	252-207-0702 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙН	ШТ.	6	4438	26628
11	248-306-0301 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ ИБР	ШТ.	1	25752	25752
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,709% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
12	243-907-0108 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 25 ММ	М	90	246	22140
13	247-304-0401 РСНБ РК 2022	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ	ШТ.	1	18093	18093
14	243-907-0110 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 40 ММ	М	40	440	17600
15	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	4,81728	1150	5539,87
16	248-306-0302 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ USB 1200 А	ШТ.	1	5415	5415
17	243-602-0104 РСНБ РК 2022	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ МЕДНЫЙ ГИБКИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНО-ВОК И АНТЕНН, МАРКИ МГ 4 ММ2	КМ	0,0111	309058	3430,54
18	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	213,4	12	2560,8
19	243-902-1401 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	1,4	1800	2520
20	247-216-1101 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	0,56	2773	1552,88
21	252-207-3974 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ В22	1000 ШТ.	0,0264	23823	628,93
22	243-902-1401 РСНБ РК 2022	РАЗЪЕМЫ	100 ШТ.	0,2	1800	360
23	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000032	6325216	202,41
24	261-107-0968 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 ГОСТ 21931-76	КГ	0,007	10935	76,54
25	261-107-0936 РСНБ РК 2022	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000032	1576025	5,04
26	261-107-0806 РСНБ РК 2022	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,0006	3606	2,16
27	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00004	23071	0,92
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1039410
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	522-101-024500 1 СПРСЦ 03.2023	СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР DEFENDER DFS-151, 6 РОЗЕТОК, 1.8М, WHITE	ШТ.	2	3116	6232
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			6232
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	175,4394		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1435575
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			265646
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			1701221
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			135595
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			1836816

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	19202,256 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1648,629 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,752 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ИТЕЛЕЙ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 КВ										
		ПОДРАЗДЕЛ1. ОПОРА КОНЦЕВАЯ А10-1 - 2 ШТ										
1.	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		2	27123,22 / 12852,22	13344,91 / 6633,36	54246 / 25704	26690 / 13267	1852 / --	31177 / 6834		92257
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.	218-103-0201	ВЕТОШЬ	0,02 КГ	0,04		1117		45				
2.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	10	4090,69 / 515,61	29,23 / 4,94	40907 / 5156	292 / 49	35459 / --	4841 / 3660		49408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1.	217-606-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,0024		973429		2336				
3.	225-204-0307 РСНБ РК 2022	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105 СП - 8%	ШТ.	4	98935 / --	-- / --	395740 / --	-- / --	395740 / --	-- / 31659		427399
4.	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	М3	0,2	17169,81 / 8762,82	8406,99 / 3487,02	3434 / 1753	1681 / 697	-- / --	1960 / 432		5825
5.	261-101-0383 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	М3	0,2	68826 / --	-- / --	13765 / --	-- / --	13765 / --	-- / 1101		14866
6.	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	Т	0,048	1260497,38 / 126059,44	26023,7 / 10243,8	60504 / 6051	1249 / 492	53204 / --	4711 / 5217		70432
7.	252-207-0527 РСНБ РК 2022	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-2, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	ШТ.	2	15353 / --	-- / --	30706 / --	-- / --	30706 / --	-- / 2456		33162
8.	252-207-0528 РСНБ РК 2022	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-3, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235	ШТ.	2	26417 / --	-- / --	52834 / --	-- / --	52834 / --	-- / 4227		57061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%									
9. 252-201-0 303 РСНБ РК 2022		-УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ТИПА У1/У51 СП - 8%	ШТ.	2	2421 ---	-- --	4842 ---	-- --	4842 ---	-- 387	5229
10. 252-207-0 108 РСНБ РК 2022		-СТЯЖКА ДЛЯ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ТИПА CSBF C СП - 8%	ШТ.	4	517 ---	-- --	2068 ---	-- --	2068 ---	-- 165	2233
11. 252-207-2 201 РСНБ РК 2022		-ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1 СП - 8%	ШТ.	2	4888 ---	-- --	9776 ---	-- --	9776 ---	-- 782	10558
12. 252-207-2 504 РСНБ РК 2022		-БОЛТ ПРОХОДНОЙ М20Х60 СП - 8%	ШТ.	4	6629 ---	-- --	26516 ---	-- --	26516 ---	-- 2121	28637
13. 252-207-2 401 РСНБ РК 2022		-ГАЙКА КРЮКООБРАЗНАЯ ТИПА М20 СП - 8%	ШТ.	6	6236 ---	-- --	37416 ---	-- --	37416 ---	-- 2993	40409
14. 252-108-0 501 РСНБ РК 2022		-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ ГОСТ 30531-97 ТИПА IF27 СП - 8%	ШТ.	2	18774 ---	-- --	37548 ---	-- --	37548 ---	-- 3004	40552
15. 252-108-0 704 РСНБ РК 2022		-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24) СП - 8%	ШТ.	2	70 ---	-- --	140 ---	-- --	140 ---	-- 11	151
16. 252-207-2 101 РСНБ РК 2022		-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-35/50.1 СП - 8%	ШТ.	4	512 ---	-- --	2048 ---	-- --	2048 ---	-- 164	2212
17. 252-106-0 204 РСНБ РК 2022		-ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСНОЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 6 КВ ГОСТ 28856-90 ТИПА SML 70/20-AIV СП - 8%	ШТ.	12	9725 ---	-- --	116700 ---	-- --	116700 ---	-- 9336	126036
18. 252-207-1 221 СПРСЦ 03.2023		-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35 СП - 8%	ШТ.	6	1916 ---	-- --	11496 ---	-- --	11496 ---	-- 920	12416
19. 252-207-1 139 РСНБ РК 2022		-ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА DN-35 СП - 8%	ШТ.	12	3832 ---	-- --	45984 ---	-- --	45984 ---	-- 3679	49663
20. 252-207-3 506 РСНБ РК 2022		-СОЕДИНИТЕЛЬ ТИПА UU 7-16 СП - 8%	КОМПЛЕКТ	12	13561 ---	-- --	162732 ---	-- --	162732 ---	-- 13019	175751
21. 1308-0208 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26		-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	10	764,61 375,66	26,07 8,24	7646 3757	260 82	3629 --	2764 833	11243
		ПОДРАЗДЕЛ2. ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1 10 ШТУК									
22. 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		10	27123,22 12852,22	13344,91 6633,36	271232 128522	133450 66334	9260 --	155885 34169	461286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 218-103-0201		ВЕТОШЬ	0,02 КГ	0,2		1117		223			
23. 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНО СТИ	25	4090,69 515,61	29,23 4,94	102267 12890	731 124	88646 --	12103 9150	123519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 217-606-0201		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,006		973429		5841			
24. 225-204-0 307 РСНБ РК 2022		-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105 СП - 8%	ШТ.	10	98935 ---	-- --	989350 ---	-- --	989350 ---	-- 79148	1068498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.				0,5	17169,81	8406,99	8585	4204	--	4900	14564
1133-0101 -0110 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3. УСТАНОВКА	М3			8762,82	3487,02	4381	1744	--	1079	
КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	НР - 80%; СП - 8%										
26.				0,5	68826	--	34413	--	34413	--	37166
261-101-0 383 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3			--	--	--	--	--	2753	
	СП - 8%										
27.				0,287	1260497,38	26023,7	361763	7469	318115	28166	421123
1308-0103 -3603 РСНБ РК 2022	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	Т			126059,44	10243,8	36179	2940	--	31194	
КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	НР - 72%; СП - 8%										
28.				10	21536	--	215360	--	215360	--	232589
252-207-0 526 РСНБ РК 2022	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ -1, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.			--	--	--	--	--	17229	
	СП - 8%										
29.				10	1611	--	16110	--	16110	--	17399
261-404-0 430 РСНБ РК 2022	-ХОМУТ ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА Х1 ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			--	--	--	--	--	1289	
	СП - 8%										
30.				10	4888	--	48880	--	48880	--	52790
252-207-2 201 РСНБ РК 2022	-ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1	ШТ.			--	--	--	--	--	3910	
	СП - 8%										
31.				30	18774	--	563220	--	563220	--	608278
252-108-0 501 РСНБ РК 2022	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ ГОСТ 30531-97 ТИПА IF27	ШТ.			--	--	--	--	--	45058	
	СП - 8%										
32.				30	70	--	2100	--	2100	--	2268
252-108-0 704 РСНБ РК 2022	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.			--	--	--	--	--	168	
	СП - 8%										
33.				60	512	--	30720	--	30720	--	33178
252-207-2 101 РСНБ РК 2022	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-35/50.1	ШТ.			--	--	--	--	--	2458	
	СП - 8%										
34.				10	1916	--	19160	--	19160	--	20693
252-207-1 221 СПРСЦ 03.2023	-ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35	ШТ.			--	--	--	--	--	1533	
	СП - 8%										
35.				50	764,61	26,07	38231	1303	18145	13821	56216
1308-0208 -0201 РСНБ РК 2022	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М			375,66	8,24	18783	412	--	4164	
КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	НР - 72%; СП - 8%										
	ПОДРАЗДЕЛ3. УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ										
36.				1,743	208162,19	101661,94	362827	177197	6544	195412	602899
1133-0204 -0202 РСНБ РК 2022	-ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ			102745,69	37395,19	179086	65180	--	44659	
КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1. 218-103-0201	ВЕТОШЬ		0,05 КГ	0,08715		1117		97			
37.				1,743	496841	--	865994	--	865994	--	935274
243-701-0 503 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ С ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ЗАЩИТНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, НАПРЯЖЕНИЕ 20 КВ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-3 1Х50-20	КМ			--	--	--	--	--	69280	
	СП - 8%										
38.				2	26454,68	6861,61	52909	13723	400	36093	96122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1133-0208 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ		19392,91	3164,98	38786	6330	--	7120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 218-103-0201		ВЕТОШЬ	0,02 КГ	0,04		1117		45			
39.	515-201-0 503 РСНБ РК 2022	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКОЛОНКОВОГО ТИПА РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ.	2	185990	--	371980	--	--	--	371980
					--	--	--	--	371980	--	
40.	252-207-3 922 РСНБ РК 2022	-ПРИВОД ПРН3-10У1 СП - 8% ПРИМИНИТЕЛЬНО	ШТ.	2	16858	--	33716	--	33716	--	36413
					--	--	--	--	--	2697	
41.	1308-0101 -1501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ (3 ФАЗЫ)	5	60826,95	5616,62	304135	28083	142720	107850	444943
					26666,42	3291,79	133332	16459	--	32959	
42.	515-301-1 102 РСНБ РК 2022	-РАЗРЯДНИК ПОЛИМЕРНЫЙ ГОСТ 30011.1-2003 ТИПА РТЛ-10 (П)	ШТ.	6	34415	--	206490	--	--	--	206490
					--	--	--	--	206490	--	
43.	252-207-2 039 СПРСЦ 03.2023	-БОЛТ М12 С ГАЙКОЙ СП - 8%	ШТ.	11	1139	--	12529	--	12529	--	13531
					--	--	--	--	--	1002	
44.	252-206-1 805 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ШТЫРЕВОЙ, ТИПА АШМ 12-1 СП - 8%	ШТ.	6	16288	--	97728	--	97728	--	105546
					--	--	--	--	--	7818	
		ПОДРАЗДЕЛ4. КТПГ									
45.	1133-0208 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НР - 80%; СП - 8%	ПОДСТАНЦИЯ	1	20459,33	12493,73	20459	12493	1518	10123	33029
					6447,6	6206,4	6448	6206	--	2447	
46.	1133-0208 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НР - 80%; СП - 8%	ПОДСТАНЦИЯ	1	61450,28	15438,43	61450	15439	15549	29165	97864
					30461,51	5994,76	30462	5995	--	7249	
47.	515-102-0 103 РСНБ РК 2022	-ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА КТПГ 160-6/10/0,4, ТУПИКОВАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА	ШТ.	1	4780374	--	4780374	--	--	--	4780374
					--	--	--	--	4780374	--	
48.	515-101-0 105 РСНБ РК 2022	-ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ, С АЛЮМИНИЕВОЙ ОБМОТКОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85 ТИПА ТМ-160/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ ТИПА ТМГ-160/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА	ШТ.	1	1782749	--	1782749	--	--	--	1782749
					--	--	--	--	1782749	--	
		ПОДРАЗДЕЛ5. ОГРАЖДЕНИЕ КТПГ ЛИСТ 14									
49.	1127-0403 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2	16	2978,91	337	47663	5392	40716	3572	55334
					97,19	109,53	1555	1752	--	4099	
50.	1107-0501	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ	ШТ.	4	3709,14	1911,11	14837	7644	4218	5764	22249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		743,84	477,29	2975	1909	--	1648	
51.	221-102-0 101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	М3	0,76	60651 --	-- --	46095 --	-- --	46095 --	-- 3688	49783
52.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	0,4	4844,45 4844,45	-- --	1938 1938	-- --	-- --	1395 267	3600
53.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ КЛ.В15. УСТРОЙСТВО. НР - 91%; СП - 8%	М3	0,4	59110,66 10128,89	1924,28 494,41	23644 4052	770 198	18822 --	3867 2201	29712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,075 10 М2	0,03		7094		213			
54.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ИЗ ТРУБ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,0668	192154,56 167083,78	10080,4 783,31	12836 11161	673 52	1002 --	7737 1646	22219
55.	222-519-0 202 РСНБ РК 2022	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ. СТОИМОСТЬ СП - 8%	Т	0,0668	1044650 --	-- --	69783 --	-- --	69783 --	-- 5583	75366
56.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ. МОНТАЖ.Т КОНСТРУКЦИЙ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,2747	218744,63 189362,34	2440 892,7	60089 52018	670 245	7401 --	36062 7692	103843
57.	222-519-0 301 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ СП - 8%	Т	0,1994	994119 --	-- --	198227 --	-- --	198227 --	-- 15858	214085
58.	214-401-0 113 РСНБ РК 2022	-СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 50 ММ СП - 8%	М2	75,3	1872 --	-- --	140962 --	-- --	140962 --	-- 11277	152239
59.	ССЦ РК 8-04-08-2 019 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБ.7.7	-ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СКОБЫ) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ СП - 8%	ТН	0,3415	24882 --	-- --	8497 --	-- --	8497 --	-- 680	9177
60.	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЩИТКИ ОПОЗНОВАТЕЛЬНОГО И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ. УСТАНОВКА. НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	4	1773,23 1426,31	-- --	7093 5705	-- --	1388 --	6162 1060	14315
61.	252-207-2 801 РСНБ РК 2022	-ПЛАНКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТАБЛИЧКИ СП - 8%	ШТ.	4	3778 --	-- --	15112 --	-- --	15112 --	-- 1209	16321
62.	251-101-0 309 РСНБ РК 2022	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 3 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 ММ СП - 8%	ШТ.	4	11352 --	-- --	45408 --	-- --	45408 --	-- 3633	49041

ПОДРАЗДЕЛ6. ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - РЕЗЕРВНАЯ

63.	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	-ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР DFB5500S/3-5 КВТ (400/230 В (380/220В), В КОЖУХЕ, ЭЛЕКТРОСТАРТЕР) ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА	ШТ	1	405057,52 --	-- --	405058 --	-- --	-- 405058	-- --	405058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ %: (448 285):1,12.1,012 ТЕНГЕ									
64.		-ШКАФ АВР-МК	ШТ	1	109011,38	--	109011	--	--	--	109011
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ %: (120 645):1,12.1,012 ТЕНГЕ			--	--	--	--	109011	--	
		ПОДРАЗДЕЛ7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
65.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	40	5193,69	244,92	207748	9797	132210	49707	278052
					1643,53	82,42	65741	3297	--	20596	
66.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 40Х4ММ2 НР - 72%; СП - 8%	М	30	1053,12	36,18	31594	1086	20647	7380	42092
					328,71	12,95	9861	389	--	3118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	14217374	450296	5325120	760617	15563778
			ТЕНГЕ		--	--	786296	194153	7655662	585788	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				7655662				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				7655662				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1011621				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				688669				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					297775			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				214399				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				98081				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1324101				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					297775			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				5477166				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				224374				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					619198			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				4403675				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				502419				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				478369				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6457954				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					619198			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				72925				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				8402				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					63476			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				43799				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				9338				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				126062				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					63476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				15563779				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								435
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					980449			
		РАЗДЕЛ 2. КЛ-0,4 КВ									
		ПОДРАЗДЕЛ1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБЪЕМ РАБОТЫ ЛИСТ 1, ЛИСТ 2									
67.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	43,38	3075,26	--	133405	--	--	96052	247813
					3075,26	--	133405	--	--	18357	
68.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	28,92	1604,04	--	46389	--	--	33400	86172
					1604,04	--	46389	--	--	6383	
69.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	241	387,23	241,78	93322	58269	--	46229	150714
					145,45	120,97	35053	29154	--	11163	
70.	1308-0201 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	202	988,74	497,12	199725	100419	11161	92227	315307
					436,36	197,77	88145	39950	--	23355	
71.	1308-0201	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА	М КАБЕЛЯ	3	1041,55	575,91	3125	1728	379	1285	4762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%			339,39	255,33	1018	766	--	353	
		ПОДРАЗДЕЛ2. КЛ-0,4 КВ - СПЕЦИЦИКАЦИЯ ЛИСТ 1									
72.	1308-0201 -3410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 110 ММ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЯХ НР - 72%; СП - 8%	М	11	235,27 214,79	16,69 0,59	2588 2363	183 6	42 --	1706 344	4637
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 218-103-0201		ВЕТОШЬ	0,0001 КГ	0,0011		1117		1			
73.	1308-0201 -0904 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	11	1209,58 581,81	579,59 226,21	13305 6400	6375 2488	530 --	6399 1576	21281
74.	1308-0201 -0405 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ ЛЕНТОЙ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	52	9,6 8,63	0,97 0,48	499 449	50 25	-- --	341 67	907
75.	249-101-0 501 РСНБ РК 2022	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" 100Х0,15 СП - 8%	М	52	40 --	-- --	2080 --	-- --	2080 --	-- 166	2246
76.	243-113-0 908 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х50 (ОК)-1 СП - 8%	КМ	0,052	2682415 --	-- --	139486 --	-- --	139486 --	-- 11159	150645
77.	243-113-0 902 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х4 (ОК)-1 СП - 8%	КМ	0,04	562955 --	-- --	22518 --	-- --	22518 --	-- 1801	24319
78.	243-113-0 901 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х2,5 (ОК)-1 СП - 8%	КМ	0,008	455231 --	-- --	3642 --	-- --	3642 --	-- 291	3933
		ПОДРАЗДЕЛ3. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИСТ 2									
79.	1308-0201 -0904 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	48	1209,58 581,81	579,59 226,21	58060 27927	27820 10858	2313 --	27925 6879	92864
80.	1134-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ФУТЛЯР.ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ТРУБ. УСТРОЙСТВО С СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ СТАЛЬНЫМИ. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ НР - 76%; СП - 8%	КАНАЛО-К ИЛОМЕТР ТРУБОПРО ВОДА	0,048	2268902,46 355320	-- --	108907 17055	-- --	91852 --	12962 9750	131619
81.	243-113-0 902 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х4 (ОК)-1 СП - 8%	КМ	0,196	562955 --	-- --	110339 --	-- --	110339 --	-- 8827	119166
						/ УСТАНОВКА ОПОР ОСВЩЕНИЯ / 8 ШТ /					
82.	1133-0101 -0603 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 25 М3. УСТРОЙСТВО НР - 80%; СП - 8%	М3	7,36	64373,31 8433,85	6312,68 2198,04	473788 62073	46462 16178	365253 --	62601 42911	579300
83.	1133-0303	-ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ	ОПОРА	8	16226,74	10644,63	129814	85157	--	67859	213487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0111 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	СТАЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА С БУРЕНИЕМ КОТЛОВАНОВ ПОД МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ. ГРУППА ГРУНТА 2, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ 2 М			5582,11	5020,87	44657	40167	--	15814	
		НР - 80%; СП - 8%									
84.				0,1632	78200,88	13260,77	12762	2164	3844	5103	19295
	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ.ЗАКЛАДНОЙ ЭЛЕМЕНТ ФУНДАМЕНТА ЗФ 2-00. ГЦ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		41385,06	3934	6754	642	--	1429	
		НР - 69%; СП - 8%									
85.				8	100980	--	807840	--	807840	--	872467
	247-105-0809 РСНБ РК 2022 ПРИМИНИТЕЛЬНО	-ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ СТВ 8-3 В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНОМ "ИВА" И ЗАКЛАДНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЗФ 2-00. ГЦ.	ШТ.		--	--	--	--	--	64627	
		СП - 8%									
86.				32	429,14	17,89	13732	573	1138	8845	24383
	1308-0206 -2002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М		375,66	8,24	12021	264	--	1806	
		НР - 72%; СП - 8%									
87.				32	172	--	5504	--	5504	--	5944
	241-207-0204 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М		--	--	--	--	--	440	
		СП - 8%									
88.				80	176,91	2,53	14153	202	2681	8182	24123
	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИМНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		140,87	1,18	11270	94	--	1787	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	217-701-0116	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА	0,000006 Т	0,00048		546258		262			
88.2.	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	0,0016 КГ	0,128		3479		445			
89.				0,0816	142884	--	11659	--	11659	--	12592
	243-111-0601 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,02	КМ		--	--	--	--	--	933	
		СП - 8%									
90.				24	1209	--	29016	--	29016	--	31337
	252-206-0105 РСНБ РК 2022	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	2321	
		СП - 8%									
91.				8	3509,69	296,2	28078	2370	218	21340	53372
	1133-0207 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ СВЕТОДИОДНЫМИ. УСТАНОВКА	СВЕТИЛЬНИК		3186,25	148,2	25490	1186	--	3953	
		НР - 80%; СП - 8%									
92.				8	43610	--	348880	--	348880	--	376790
	247-103-0255 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ LED ТИПА ПОБЕДА LED-80-ШБ/К50, МОЩНОСТЬ 80 ВТ, IP65 СТ РК 2942-2016	ШТ.		--	--	--	--	--	27910	
		СП - 8%									
93.				1	11408,25	160,38	11408	161	6632	3365	15955
	1308-0303 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА ТОК ДО 40 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ	ШТ.		4615,24	58,87	4615	59	--	1182	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	247-216-1102	ИЗОЛЕНТА ПВХ	0,024 КГ	0,024		3479		83			
94.				1	11935	--	11935	--	11935	--	12890
	247-208-1103 РСНБ РК 2022 ПРИМИНИТ	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТИПА ПА-211, 25А 380V, IP 55	ШТ.		--	--	--	--	--	955	
		СП - 8%									
95.				1	1294,63	--	1295	--	36	944	2419
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ (ФОТОДАТЧИК). УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ	ШТ.		1259,28	--	1259	--	--	179	
		НР - 75%; СП - 8%									
96.				1	34944	--	34944	--	34944	--	37740
	248-301-0801 РСНБ РК 2022	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ УЛИЧНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ,	ШТ.		--	--	--	--	--	2796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРИМИНИТ	ИНФРАКРАСНЫЙ И ФОТОЛУЧЕВОЙ МОДЕЛИ ИД-40 (ФОТОДАТЧИК) СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			--	--	2872198	331933	2013922	496765	3638479
		ТЕНГЕ			--	--	526343	141837	--	269514	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					411212				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					24915				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						274184			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					197448				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					48691				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					657351				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									120
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						274184			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					2448224				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					457323				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						386600			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					1527843				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					294214				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					219394				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					2961832				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									194
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						386600			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					12762				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					3844				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						7396			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					5103				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					1429				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					19294				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						7396			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					3638477				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									317
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						668180			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ									19202256
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					1312639				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					782229				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						335990			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					7339045				
	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ					7655662				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					1257382				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					855302				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 4-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19202,253 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 130 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1648,627 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	146,0892	2287	334106
2	005-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	82,262628	2177	179085,74
3	005-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,7408	1990	160674,19
4	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	72,149616	1849	133404,64
5	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	54,8232	2215	121433,39
6	005-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,672	2287	70146,86
7	005-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,411904	1914	67778,38
8	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,662474	2027	52017,83
9	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,360216	1528	46390,41
10	005-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,0272	2420	38785,82
11	005-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,068	2331	30461,51
12	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,015	2252	18049,78
13	005-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,072	1880	17055,36
14	002-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,3097984	2102	11161,2
15	002-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,0492288	2215	6754,04
16	005-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91816	2102	6133,97
17	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,12	2177	4615,24
18	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,1168	1914	4051,56
19	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,4952	1990	2975,45
20	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,1242	2102	2363,07
21	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,2096	1602	1937,78
22	005-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,856	1818	1556,21
23	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	0,53	2376	1259,28
24	004-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,2652	1695	449,51
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1312639
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	625,3484		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	129,54016108	2593,7	(335988,6)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1312639
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,4895% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	311-601-1101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	28,6416	6580	188461,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	28,6416	3267,00	93572,11
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	33,32134772	4571	152311,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33,32134772	2287,00	76205,92
3	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	15,82631048	7343	116212,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,82631048	3267,00	51704,56
4	314-504-0102 РСНБ РК 2022	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.-Ч	10,9558008	8390	91919,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,9558008	2287,00	25055,92
5	314-502-0308 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 122,62 ДО 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	14,759758	5468	80706,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,759758	1914,00	28250,18

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,8112% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
6	334-102-0104 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	12,9323628	4964	64196,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,9323628	2287,00	29576,31
7	332-301-0101 РСНБ РК 2022	АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ОБЪЕМОМ БАРАБАНА 6 М3	МАШ.-Ч	2,464128	8911	21957,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,464128	2734,00	6736,93
8	332-501-0201 РСНБ РК 2022	СПЕЦАВТОМАШИНЫ-ВЕЗДЕХОДЫ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,929392	5100	14939,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,929392	2287,00	6699,52
9	314-401-1001 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 КВТ (165 Л.С.), ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	1,8954	6725	12746,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,8954	2734,00	5182,02
10	314-504-0201 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА ДО 10 М	МАШ.-Ч	4,293	2292	9839,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,293	1914,00	8216,80
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,6993% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
11	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,489024	15632	7644,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,489024	3904,00	1909,15
12	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	21,47083	253	5432,12
13	315-201-0102 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А	МАШ.-Ч	4,234464	1183	5009,37
14	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	0,292032	9957	2907,76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,292032	3267,00	954,07
15	314-104-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,1674432	8034	1345,24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1674432	2734,00	457,79
16	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	0,119232	7680	915,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,119232	2734,00	325,98
17	314-504-1201 РСНБ РК 2022	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, ВЫСОТА ПОДЪЁМА 25 М	МАШ.-Ч	0,165996	5336	885,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,165996	2734,00	453,83
18	315-103-0101 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,9602864	425	833,12
19	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,0760752	9329	709,71
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0760752	2287,00	173,98
20	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,7371	919	677,39
21	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,073224	7528	551,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,073224	2287,00	167,46
22	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,040608	9704	394,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,040608	3267,00	132,67
23	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,044928	8161	366,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,044928	2287,00	102,75
24	314-501-0104 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 50 ДО 63 Т	МАШ.-Ч	14,759758	24	354,23
25	314-502-0304 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 19,62 ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,72982088	108	186,82
26	321-212-0101 РСНБ РК 2022	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,019008	9274	176,28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,019008	2734,00	51,97
27	315-202-0203 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРЫ СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ СВЫШЕ 100 ДО 355 ММ	МАШ.-Ч	0,486222	349	169,69
28	314-301-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,01410048	8381	118,18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01410048	2734,00	38,55
29	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	0,0062208	14330	89,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0062208	3267,00	20,32
30	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	1,4772672	51	75,34
31	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,56218752	82	46,1
32	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,12991536	233	30,27
33	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,7650534	15	11,48
34	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,352768	19	6,7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			782229
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,3933% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	225-204-0307 РСНБ РК 2022	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105	ШТ.	14	98935	1385090
2	243-701-0503 РСНБ РК 2022	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ С ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ЗАЩИТНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, НАПРЯЖЕНИЕ 20 КВ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-3 1Х50-20	КМ	1,743	496841	865993,86
3	247-105-0809 РСНБ РК 2022	ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ СТВ 8-3 В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНОМ "ИВА" И ЗАКЛАДНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЗФ 2-00. ГЦ.	ШТ.	8	100980	807840
4	252-108-0501	ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ ГОСТ 30531-97 ТИПА IF27	ШТ.	32	18774	600768

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
5	222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,339	1054349	357424,31
6	247-103-0255 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ LED ТИПА ПОБЕДА LED-80-ШБ/К50, МОЩНОСТЬ 80 ВТ, IP65 СТ РК 2942-2016	ШТ.	8	43610	348880
7	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	7,4704	44787	334576,8
8	252-207-0526 РСНБ РК 2022	ТРАВЕРС ТИПА ТМ -1, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	10	21536	215360
9	222-519-0301 РСНБ РК 2022	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	Т	0,1994	994119	198227,33
10	252-207-3506 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬ ТИПА UU 7-16	КОМПЛЕКТ	12	13561	162732
11	214-401-0113 РСНБ РК 2022	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 50 ММ	М2	75,3	1872	140961,6
12	243-113-0908 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х50 (ОК)-1	КМ	0,052	2682415	139485,58
13	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0893	1528659	136509,25
14	243-113-0902 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х4 (ОК)-1	КМ	0,236	562955	132857,38
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9148% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
15	214-206-0202 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,324	365179	118318
16	252-106-0204 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСНОЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 6 КВ ГОСТ 28856-90 ТИПА SML 70/20-AIV	ШТ.	12	9725	116700
17	235-201-0204 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	84	1367	114828
18	252-206-1805 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ШТЫРЕВОЙ, ТИПА АШМ 12-1	ШТ.	6	16288	97728
19	241-701-0201 РСНБ РК 2022	ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	47,52	1872	88957,44
20	222-519-0202 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ. СТОИМОСТЬ	Т	0,0668	1044650	69782,62
21	252-207-2201 РСНБ РК 2022	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1	ШТ.	12	4888	58656
22	252-207-0528 РСНБ РК 2022	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-3, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	26417	52834
23	261-101-0383 РСНБ РК 2022	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	0,7	68826	48178,2
24	221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	0,76	60651	46094,76
25	252-207-1139 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА DN-35	ШТ.	12	3832	45984
26	251-101-0309 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 3 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 ММ	ШТ.	4	11352	45408
27	252-207-2401 РСНБ РК 2022	ГАЙКА КРЮКООБРАЗНАЯ ТИПА М20	ШТ.	6	6236	37416
28	211-201-0407 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	3,024	11674	35302,18
29	248-301-0801 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ УЛИЧНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ, ИНФРАКРАСНЫЙ И ФОТОЛУЧЕВОЙ МОДЕЛИ ИД-40 (ФОТОДАТЧИК)	ШТ.	1	34944	34944
30	252-207-3922 РСНБ РК 2022	ПРИВОД ПРН3-10У1	ШТ.	2	16858	33716
31	252-207-2101 РСНБ РК 2022	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-35/50.1	ШТ.	64	512	32768
32	252-207-0527 РСНБ РК 2022	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-2, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	15353	30706
33	252-207-1221 СПРСЦ 03.2023	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35	ШТ.	16	1916	30656
34	252-206-0105 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	24	1209	29016
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,6919% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
35	252-207-2504 РСНБ РК 2022	БОЛТ ПРОХОДНОЙ М20Х60	ШТ.	4	6629	26516
36	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,04702	484232	22768,59
37	214-210-0102 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	Т	0,0552	358916	19812,16
38	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,039	484736	18904,7
39	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,408	40584	16558,27
40	261-404-0430 РСНБ РК 2022	ХОМУТ ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА Х1 ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	10	1611	16110
41	252-207-2801 РСНБ РК 2022	ПЛАНКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТАБЛИЧКИ	ШТ.	4	3778	15112
42	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	10,553	1293	13645,03
43	215-204-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,08096	165495	13398,48
44	252-207-2039 СПРСЦ 03.2023	БОЛТ М12 С ГАЙКОЙ	ШТ.	11	1139	12529
45	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	3,9404	3089	12171,9
46	247-208-1103 РСНБ РК 2022	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТИПА ПА-211, 25А 380V, IP 55	ШТ.	1	11935	11935
47	243-111-0601 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,02	КМ	0,0816	142884	11659,33
48	261-404-0476 РСНБ РК 2022	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	22,5	463	10417,5
49	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,0202	469058	9474,97
50	С ССЦ РК 8-04-08-2019 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБ.7.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СКОБЫ) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	ТН	0,3415	24882	8497,2
51	217-606-0201 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	Т	0,0084	973429	8176,8
52	217-302-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	5,997	1137	6818,59
53	241-207-0204 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	32	172	5504
54	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,006746	768895	5186,97

1	2	3	4	5	6	7
55	252-201-0303 РСНБ РК 2022	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ТИПА У1/У51	ШТ.	2	2421	4842
56	217-504-0103 РСНБ РК 2022	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ ОТ 2 ММ ДО 2,5 ММ	Т	0,001	4573661	4573,66
57	261-404-0537 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	72	59	4248
58	243-113-0901 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВББШВ 4Х2,5 (ОК)-1	КМ	0,008	455231	3641,85
59	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,092	38313	3524,8
60	217-605-0302 РСНБ РК 2022	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	1,4743	2261	3333,39
61	261-404-0603 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	5,9262	558	3306,82
62	211-201-0404 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	0,24	13416	3219,84
63	261-201-0323 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	4,8	605	2904
64	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	3,069047	836	2565,72
65	261-102-0237 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,003486	717966	2502,83
66	261-107-0967 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,00031	7763690	2406,74
67	252-108-0704 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.	32	70	2240
68	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	4,4	506	2226,4
69	211-201-0401 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,16	13610	2177,6
70	249-101-0501 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" 100Х0,15	М	52	40	2080
71	252-207-0108 РСНБ РК 2022	СТЯЖКА ДЛЯ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ТИПА CSBF С	ШТ.	4	517	2068
72	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00736	278998	2053,43
73	261-107-0576 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0059944	289955	1738,11
74	216-101-0102 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	Т	0,0603	28075	1692,92
75	261-301-0235 РСНБ РК 2022	МАНЖЕТЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТЫКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ М-100	10 ШТ.	1,536	999	1534,46
76	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1464	1464
77	261-404-0530 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,248	5671	1406,41
78	214-209-0204 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	КГ	2,208	631	1393,25
79	214-405-0201 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,00192	722747	1387,67
80	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0056	196409	1099,89
81	261-107-0424 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ БЯЗЬ СУРОВАЯ ГОСТ 29298-2005	10 М2	0,195	5090	992,55
82	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,000816	1032818	842,78
83	214-209-0802 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,319941	2173	695,23
84	212-101-0501 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0164	42194	691,98
85	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,05025	12769	641,64
86	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,00097912	605068	592,43
87	261-107-0344 РСНБ РК 2022	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,00075	780472	585,35
88	247-216-1102 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ	0,152	3479	528,81
89	215-201-0103 РСНБ РК 2022	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00384	137592	528,35
90	214-302-0201 РСНБ РК 2022	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ ГОСТ 89-2018 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,00052	998008	518,96
91	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,0144	35707	514,18
92	214-209-0210 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,6986	698	487,62
93	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0028	165495	463,39
94	217-605-0301 РСНБ РК 2022	СОЛИДОЛ ГОСТ 1033-79	Т	0,00042	1035142	434,76
95	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00068946	612933	422,59
96	261-107-0568 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00136	309392	420,77
97	218-103-0201 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,36825	1117	411,34
98	261-107-0223 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ С ГАЙКОЙ	100 ШТ.	0,268	1309	350,81
99	261-404-0449 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	20	16	320
100	235-102-0101 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	0,72	441	317,52
101	243-902-0103 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 6-4, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 6 ММ2	ШТ.	4	74	296
102	212-401-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	0,00672	42621	286,41
103	217-701-0116 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА	Т	0,00048	546258	262,2
104	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,177269	1438	254,91
105	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,00030282	738689	223,69
106	218-103-0206 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	7094	212,82
107	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,4485	366	164,15
108	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00005047	2453940	123,85
109	261-107-0673 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	0,16	708	113,28
110	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,00943789	11164	105,36
111	261-404-0536 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,64	160	102,4

1	2	3	4	5	6	7
112	261-404-0208 РСНБ РК 2022	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,306	322	98,53
113	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00015646	628768	98,38
114	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00051984	139879	72,71
115	261-404-0564 РСНБ РК 2022	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,32	208	66,56
116	261-107-0501 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ К226 С КНОПКАМИ	100 М	0,025791	2313	59,65
117	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00058458	77199	45,13
118	261-105-0646 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К	КГ	0,128	310	39,68
119	217-101-0101 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,035	1010	35,35
120	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,000328	65349	21,43
121	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,1357	153	20,76
122	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,555296	33	18,32
123	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,02	594	11,88
124	261-107-0914 РСНБ РК 2022	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,012	939	11,27
125	261-201-0361 РСНБ РК 2022	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,012	246	2,95
126	261-404-0574 РСНБ РК 2022	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,0055328	501	2,77
127	261-107-0458 РСНБ РК 2022	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,001	1416	1,42
128	261-107-0450 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,002	401	0,8
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			7339045
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 62,4423% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	515-102-0103 РСНБ РК 2022	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА КТПГ 160-6/10/0,4, ТУПИКОВАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА	ШТ.	1	4780374	4780374
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 23,2867% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	515-101-0105 РСНБ РК 2022	ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ, С АЛЮМИНИЕВОЙ ОБМОТКОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85 ТИПА ТМ-160/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ ТИПА ТМГ-160/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА	ШТ.	1	1782749	1782749
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 14,271% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
3	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР DFB5500S/3-5 КВТ (400/230 В (380/220В), В КОЖУХЕ, ЭЛЕКТРОСТАРТЕР) ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ %: (448 285):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	405057,52	405057,52
4	515-201-0503 РСНБ РК 2022	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКОЛОНКОВОГО ТИПА РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ.	2	185990	371980
5	515-301-1102 РСНБ РК 2022	РАЗРЯДНИК ПОЛИМЕРНЫЙ ГОСТ 30011.1-2003 ТИПА РТЛ-10 (П)	ШТ.	6	34415	206490
6	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ШКАФ АВР-МК ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ %: (120 645):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	109011,38	109011,38
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			7655662
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	625,3484		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			17089572
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1257382
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			18346954
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			855302
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			19202256

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ НВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5910,011 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 856,381 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,424 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 М3 В СУТКИ										
1.	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	12	3213,98 / 99,98	207,44 / 68,27	38568 / 1200	2489 / 819	34879 / --	2181 / 3260		44008
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00824 Т	0,09888		196409		19421				
2.	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	12	665,17 / 1,17	14,48 / 5,87	7982 / 14	173 / 70	7795 / --	91 / 646		8719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00206 Т	0,02472		196409		4855				
3.	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	4,78	62832,76 / 18302,03	11688,87 / 5363,18	300341 / 87484	55873 / 25636	156984 / --	111989 / 32986		445316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1.	233-402-0104	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	0,011 М3	0,05258		25523		1342				
4.	225-101-0201 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	ШТ.	2	4768 / --	-- / --	9536 / --	-- / --	9536 / --	-- / 763		10299
5.	225-101-0103 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	ШТ.	2	12848 / --	-- / --	25696 / --	-- / --	25696 / --	-- / 2056		27752
6.	225-101-0614 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 2ПП20-2 СП - 8%	ШТ.	2	59389 / --	-- / --	118778 / --	-- / --	118778 / --	-- / 9502		128280
7.	225-101-0111 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9 СП - 8%	ШТ.	4	53362 / --	-- / --	213448 / --	-- / --	213448 / --	-- / 17076		230524
8.	225-101-0603 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20 СП - 8%	ШТ.	2	54416 / --	-- / --	108832 / --	-- / --	108832 / --	-- / 8707		117539
9.	222-503-0201 РСНБ РК 2022	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ МН1 И М1 СП - 8%	Т	0,0168	1074856 / --	-- / --	18058 / --	-- / --	18058 / --	-- / 1445		19503
10.				0,0168	12441	--	209	--	209	--		226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ССЦ РК 8-04-08-2 019 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБ.7.7	-ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СКОБЫ) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 1 СЛОЙ СП - 8%	ТН		---	---	---	---	---	17	
11.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦАТОЛЩ. 100ММ-5,5М2 НА БЕТОН В15 НР - 91%; СП - 8%	М3	1,1	51623,93 2335,72	1831,9 447,8	56786 2569	2016 493	52201 --	2786 4766	64338
	ПРИМИНИТ.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25 0,275		7094		1951			
12.	1110-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО ИЗ ЩИТОВ ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ КОЛОДЦА НР - 90%; СП - 8%	М2	0,62	5006,13 384,5	211,63 99,82	3104 238	131 62	2735 --	270 270	3644
13.	1110-0107 -0607 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОБИВКА КРЫШКИ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ДВУХ СТОРОН НР - 90%; СП - 8%	М2	1,6	17713,9 3010,74	33,24 15,67	28342 4817	53 25	23472 --	4358 2616	35316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	234-306-0101	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00452 Т	0,007232		1786314		12919			
14.	244-202-0 101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	19329 --	-- --	38658 --	-- --	38658 --	-- 3093	41751
15.	241-701-0 202 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 150 ММ С МУФТАМИ БНМ СП - 8%	М	1	3026 --	-- --	3026 --	-- --	3026 --	-- 242	3268
16.	241-701-0 201 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 100 ММ С МУФТАМИ БНМ СП - 8%	М	2,1	1872 --	-- --	3931 --	-- --	3931 --	-- 314	4245
17.	241-203-0 407 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 100, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ СП - 8%	М	0,6	1407 --	-- --	844 --	-- --	844 --	-- 68	912
18.	241-209-2 408 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100X160X100 СП - 8%	ШТ.	2	2157 --	-- --	4314 --	-- --	4314 --	-- 345	4659
19.	1141-0103 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ (ДНИЩЕ И СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ). ИЗОЛЯЦИЯ ОКРАСОЧНАЯ РАЗЖИЖЕННЫМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ НР - 79%; СП - 8%	М2	26,14	1112,91 1107,97	1,59 --	29091 28962	42 --	87 --	22880 4158	56129
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	218-103-0201	ВЕТОШЬ	0,003 КГ	0,07842		1117		88			
20.	1141-0105 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-БИТУМ РАЗЖИЖЕННЫЙ РБ-1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 79%; СП - 8%	Т	0,00523	134678,27 11307,11	11816,04 6430,22	704 59	62 34	583 --	73 62	839
21.	1141-0105 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-БИТУМ РАЗЖИЖЕННЫЙ РБ-2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НР - 79%; СП - 8%	Т	0,0836	189282,29 21164,6	14751,12 5975,46	15824 1769	1234 500	12821 --	1792 1409	19026
22.	1141-0101 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ (СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ). ИЗОЛЯЦИЯ ШТУКАТУРНАЯ МАСТИКОЙ АСФАЛЬТОВОЙ В ДВА СЛОЯ ПО 5 ММ НР - 79%; СП - 8%	М2	26,14	2700,06 1943,98	406,54 114,67	70580 50816	10626 2997	9138 --	42512 9047	122140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.			0,0002	0,005228							
216-201-0501		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т			174912		914			
3.2.			0,003	0,07842							
218-103-0201		ВЕТОШЬ	КГ			1117		88			
23.				21,6	224,92	3,32	4858	71	2418	1642	7020
1113-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ . ОГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ, ЗА 1 СЛОЙ СЛОЙ	М2		109,66	0,48	2369	10	--	520	
		НР - 69%; СП - 8%									
24.				31,5	1587,56	1,59	50008	50	12778	29372	85731
1141-0103 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ(СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ) . ИЗОЛЯЦИЯ ОКРАСОЧНАЯ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	М2		1180,32	--	37180	--	--	6350	
		НР - 79%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,0002	0,0063							
216-201-0501		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т			174912		1102			
24.2.			0,0021	0,06615							
216-201-0502		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ V	Т			174912		11570			
24.3.			0,003	0,0945							
218-103-0201		ВЕТОШЬ	КГ			1117		106			
25.				0,06615	221749,33	13376,91	14669	885	11918	1600	17570
1141-0105 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-БИТУМ ГОРЯЧИЙ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ	Т		28213,06	2399,34	1866	159	--	1301	
		НР - 79%; СП - 8%									
26.				9,97	14832,32	2835,71	147878	28272	66	124456	294120
1108-0101 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТЫ. БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	М3 ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ		11990,01	1432,58	119540	14283	--	21787	
		НР - 93%; СП - 8%									
27.				21,64	137,34	129,95	2972	2812	--	610	3869
1101-0101 -0320 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3		7,39	31,76	160	687	--	287	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				1,5148	3690,31	--	5590	--	--	4025	10384
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3		3690,31	--	5590	--	--	769	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				3,82	1460,46	--	5579	--	--	4017	10364
1101-0205 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,МЯГКИМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ	М3		1460,46	--	5579	--	--	768	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				15,28	33,33	33,33	509	509	--	123	683
1101-0104 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДО 5 М	М3		--	11,22	--	171	--	51	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.				15,28	285,72	129,3	4366	1976	--	2434	7344
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		156,42	64,84	2390	991	--	544	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	1333081	107274	873205	357211	1825518
			ТЕНГЕ		--	--	352602	46937	--	135225	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1333081
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	327874
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	399539
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	545330
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	357211
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	135225
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1825517
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	210
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	399539
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	1825517
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	210
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	399539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
32.	1122-0501 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,059	738282,88 404061,21	334221,67 109825,05	43559 23840	19719 6480	-- --	30016 5886	79461
33.	241-201-0610 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 63Х4,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 К-1,01 СП - 8%	М	59	829 --	-- --	48911 --	-- --	48911 --	-- 3913	52824
34.	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,038	878527,23 685285,92	112100,21 46512,44	33384 26041	4259 1767	3084 --	27530 4873	65787
35.	241-101-0403 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х3,2 ММ СП - 8%	М	38	1993 --	-- --	75734 --	-- --	75734 --	-- 6059	81793
36.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,097	108941,3 106456,68	-- --	10567 10326	-- --	241 --	10223 1663	22453
37.	1122-0501 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,01	819878,07 438369,74	381508,33 119210,67	8199 4384	3815 1192	-- --	5520 1098	14817
38.	241-201-0616 РСНБ РК 2022	-ФУТЛЯР. ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 160Х9,5 ММ СП - 8%	М	10	5158 --	-- --	51580 --	-- --	51580 --	-- 4126	55706
39.	1122-0301 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА ЗА МИНУСОМ СТОИМОСТИ ВОДЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0015	1617911 975110,4	365221,6 150837,72	2427 1463	548 226	416 --	1672 328	4427
40.	241-102-0173 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х2,5 ММ СП - 8%	М	1,5	3365 --	-- --	5048 --	-- --	5048 --	-- 404	5452
41.	1122-0901 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	2	4833,89 2977,26	148,1 74,1	9668 5955	296 148	3417 --	6042 1257	16966
42.	242-101-1103 РСНБ РК 2022	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 СП - 8%	ШТ.	1	127001 --	-- --	127001 --	-- --	127001 --	-- 10160	137161
43.	242-301-0601 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ33П,15КЧ19П ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	ШТ.	1	3666 --	-- --	3666 --	-- --	3666 --	-- 293	3959
44.	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2022	-ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	1	7183,52 3762,16	306,71 144,67	7184 3762	307 145	3115 --	3868 884	11936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,08										
45.	244-404-0 106 РСНБ РК 2022	-ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ГОСТ 8220-85 Н 1750 ММ СП - 8%	ШТ.	1	73387 ---	-- --	73387 ---	-- --	73387 ---	-- 5871	79258
46.	241-515-0 105 РСНБ РК 2022	-ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ РАСТРУБНАЯ ППР ГОСТ 5525-88 ДИАМЕТРОМ 100 ММ СП - 8%	ШТ.	1	219992 ---	-- --	219992 ---	-- --	219992 ---	-- 17599	237591
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ - Ф1500 - 1 ШТУКА									
47.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	1,41	64609,95 21918,39	11774,3 5403,4	91100 30905	16602 7619	43593 --	38138 10339	139578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	233-402-0104	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	0,012 М3	0,01692		25523		432			
48.	225-101-0 602 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15 СП - 8%	ШТ.	1	34177 ---	-- --	34177 ---	-- --	34177 ---	-- 2734	36911
49.	225-101-0 109 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-9 СП - 8%	ШТ.	2	35663 ---	-- --	71326 ---	-- --	71326 ---	-- 5706	77032
50.	225-101-0 609 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	ШТ.	1	28579 ---	-- --	28579 ---	-- --	28579 ---	-- 2286	30865
51.	225-101-0 101 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3 СП - 8%	ШТ.	1	7544 ---	-- --	7544 ---	-- --	7544 ---	-- 604	8148
52.	225-101-0 201 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 1 СП - 8%	ШТ.	1	4768 ---	-- --	4768 ---	-- --	4768 ---	-- 381	5149
	ПРИМИНИТЕЛЬНО										
53.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА КИРПИЧНАЯ ГОРЛОВИНЫ НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	0,1	56480,31 11682,47	3627,12 889,19	5648 1168	363 89	4117 --	1169 545	7363
54.	244-202-0 101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	19329 ---	-- --	19329 ---	-- --	19329 ---	-- 1546	20875
55.	222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-СТРЕМЯНКА С1-05 - 1 ШТ СП - 8%	Т	0,0267	1074856 ---	-- --	28699 ---	-- --	28699 ---	-- 2296	30995
56.	ССЦ РК 8-04-08-2 019 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБ.7.7	-ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СТРЕМЯНКА) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ СП - 8%	ТН	0,0267	24882 ---	-- --	664 ---	-- --	664 ---	-- 53	717
57.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 ПРИМИНИТ.	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА ТОЛЩ. 100ММ-5,5 М2 Х 0,1 БЕТОН В7,5 НР - 91%; СП - 8%	М3	0,55	47336,87 2335,72	1831,9 447,8	26035 1285	1007 246	23743 --	1393 2194	29622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,25 10 М2	0,1375		7094		975			
58.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	14,8	4090,69 515,61	29,23 4,94	60542 7631	432 73	52479 --	7165 5417	73123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	217-606-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,003552		973429		3458			
59.	1310-0904	-КАБЕЛИ	КМ	0,059	43337,8	27177,04	2557	1604	--	868	3699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	КАБЕЛЯ		16160,76	7945,7	953	469	--	274	
60.	249-101-0601 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИОННАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЯХ (ЛСК ВНИМАНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ) СП - 8%	М	59	82 --	-- --	4838 --	-- --	4838 --	-- 387	5225
61.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	7	17198,17 1479,25	1668,07 754,91	120387 10355	11676 5284	98356 --	14544 10795	145726
62.	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	0,0267	2892,15 41,6	250,9 44,89	77 1	7 1	69 --	2 6	86
62.1.	212-501-0104	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0968	0,002585	26835		69			
63.	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	0,0267	1303,85 14,64	0,1 --	35 --	-- --	35 --	-- 3	38
63.1.	212-501-0104	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,048	0,001282	26835		34			
64.	1122-0601-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,038	292698,7 138568,32	58422,89 25672,9	11123 5266	2220 976	3637 --	6179 1384	18686
64.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,08	0,00304	7094		22			
65.	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ	120	708 --	-- --	84960 --	-- --	84960 --	-- 6797	91757
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	1322695 133335	62855 24715	1126505 --	154329 118161	1595186
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2557				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1422			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				868				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				274				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3699				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1422			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1320138				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				236300				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					156628			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				890203				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				153461				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				117887				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1591486				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					156628			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				1595185				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					158050			
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ ТРУБОПРОВОДЫ									
66.				0,057	819878,07	381508,33	46733	21746	--	31464	84453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0501 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		438369,74	119210,67	24987	6795	--	6256	
67.	241-201-0 815 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ 18599-2001 / К=1,01 / СП - 8%	М	57,57	4230 --	-- --	243521 --	-- --	243521 --	-- 19482	263003
68.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 Р. 1310 ПОДР. 1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	-КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	КМ КАБЕЛЯ	0,057	43337,8 16160,76	27177,04 7945,7	2470 921	1549 453	-- --	838 265	3573
69.	249-101-0 601 РСНБ РК 2022	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИОННАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЯХ (ЛСК ВНИМАНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ) СП - 8%	М	57	82 --	-- --	4674 --	-- --	4674 --	-- 374	5048
70.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	6,3	17198,17 1479,25	1668,07 754,91	108348 9319	10509 4756	88520 --	13090 9715	131153
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ - Ф1000 - 3 ШТУКИ, Ф1500 - 1 ШТУКА									
71.	1123-0601 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	1,38	74687,07 31484,85	17452,04 7881,7	103068 43449	24084 10877	35535 --	53783 12548	169399
71.1.	233-402-0104	В ТОМ ЧИСЛЕ: РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	0,012 М3	0,01656		25523		423			
72.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	1,67	64609,95 21918,39	11774,3 5403,4	107899 36604	19663 9024	51632 --	45171 12246	165316
72.1.	233-402-0104	В ТОМ ЧИСЛЕ: РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	0,012 М3	0,02004		25523		511			
73.	225-101-0 601 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН10 СП - 8%	ШТ.	3	19178 --	-- --	57534 --	-- --	57534 --	-- 4603	62137
74.	225-101-0 602 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15 СП - 8%	ШТ.	1	34177 --	-- --	34177 --	-- --	34177 --	-- 2734	36911
75.	225-101-0 106 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-9 СП - 8%	ШТ.	3	22785 --	-- --	68355 --	-- --	68355 --	-- 5468	73823
76.	225-101-0 108 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-6 СП - 8%	ШТ.	2	24621 --	-- --	49242 --	-- --	49242 --	-- 3939	53181
77.	225-101-0 109 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-9 СП - 8%	ШТ.	1	35663 --	-- --	35663 --	-- --	35663 --	-- 2853	38516
78.	225-101-0 606 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-2 СП - 8%	ШТ.	3	16779 --	-- --	50337 --	-- --	50337 --	-- 4027	54364
79.	225-101-0 610 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-2, 2ПП15-2 СП - 8%	ШТ.	1	38122 --	-- --	38122 --	-- --	38122 --	-- 3050	41172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.				4	4768	--	19072	--	19072	--	20598
	225-101-0 201 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1526	
81.				3	11501	--	34503	--	34503	--	37263
	225-101-0 104 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-3 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2760	
82.				0,4	56480,31	3627,12	22592	1451	16468	4677	29450
	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА КИРПИЧНАЯ ГОРЛОВИНЫ НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		11682,47	889,19	4673	356	--	2182	
83.				4	19329	--	77316	--	77316	--	83501
	244-202-0 101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	6185	
84.				0,0648	1074856	--	69651	--	69651	--	75223
	222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-СТРЕМЯНКА С1-03 - 4 ШТ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	5572	
85.				0,0648	24882	--	1612	--	1612	--	1741
	ССЦ РК 8-04-08-2 019 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБ.7.7	-ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СТРЕМЯНКА) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ СП - 8%	ТН		--	--	--	--	--	129	
86.				2,2	47336,87	1831,9	104141	4030	94972	5573	118491
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 ПРИМИНИТ.	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА ТОЛЩ. 100ММ-5,5 М2 Х 0,1 БЕТОН В7,5 НР - 91%; СП - 8%	М3		2335,72	447,8	5139	985	--	8777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,55	7094		3902			
87.				26,63	4090,69	29,23	108935	779	94425	12892	131573
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		515,61	4,94	13731	132	--	9746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	217-606-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,006391	973429		6221			
		ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ - Ф2000 -1 ШТУКА									
88.				2,38	62832,76	11688,87	149542	27819	78164	55760	221726
	1123-0601 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		18302,03	5363,18	43559	12764	--	16424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	233-402-0104	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,011	0,02618	25523		668			
89.				3	4768	--	14304	--	14304	--	15448
	225-101-0 201 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1144	
90.				1	7544	--	7544	--	7544	--	8148
	225-101-0 101 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	604	
91.				3	36212	--	108636	--	108636	--	117327
	225-101-0 110 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-6 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	8691	
92.				1	50147	--	50147	--	50147	--	54159
	225-101-0 613 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	4012	
93.				1	54416	--	54416	--	54416	--	58769
	225-101-0 603 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН20 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	4353	
94.				1	19329	--	19329	--	19329	--	20875
	244-202-0 101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	1546	
95.				0,0064	1074856	--	6879	--	6879	--	7429
	222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ МН1 И М1 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.	ССЦ РК 8-04-08-2 019 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБ.7.7	-ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СКОБЫ) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	ТН	0,0064	12441 ---	-- --	80 ---	-- ---	80 ---	-- 6	86
97.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 ПРИМИНИТ.	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА НР - 91%; СП - 8%	М3	1,1	51981,95 2335,72	1831,9 447,8	57180 2569	2016 493	52595 --	2786 4797	64764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,25 10 М2	0,275		7094		1951			
98.	261-107-0 711 РСНБ РК 2022	-НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ ГОСТ 5152-84 СП - 8%	КГ	1	1016 ---	-- --	1016 ---	-- ---	1016 ---	-- 81	1097
99.	1116-1201 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-САЛЬНИКИ. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200 ММ НР - 98%; СП - 8%	САЛЬНИК	1	9173,21 5159,15	-- --	9173 5159	-- --	4014 --	5056 1138	15367
100.	241-102-0 226 РСНБ РК 2022 ПРИМИНИТ	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 200Х4,0 ММ (САЛЬНИК) СП - 8%	М	0,3	9950 ---	-- --	2985 ---	-- ---	2985 ---	-- 239	3224
101.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	22,61	4090,69 515,61	29,23 4,94	92491 11658	661 112	80172 --	10946 8275	111712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	217-606-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,005426		973429		5282			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- ---	1961687 ---	114307 ---	1645612 ---	242036 ---	2380020
					---	---	201768	46747	---	176297	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2470				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1374			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				838				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				265				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3573				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1374			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1950044				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				592485				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					241982			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1049115				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				236142				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				174894				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2361080				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								112
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					241982			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9173				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4014				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5159			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				5056				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1138				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				15367				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5159			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				2380020				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								114
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					248515			
		РАЗДЕЛ 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									
102.	1101-0101 -0332 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3, В ТРАНШЕЯХ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	68	224,24 13,77	210,47 59,31	15248 936	14312 4033	-- --	3578 1506	20332
103.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ	М3 ГРУНТА	4,76	3690,31 3690,31	-- --	17566 17566	-- --	-- --	12647 2417	32630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР=1,2	СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
104.				10,8	1604,04	--	17324	--	--	12473	32181
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	М3 ГРУНТА		1604,04	--	17324	--	--	2384	
	КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 72%; СП - 8%									
105.				43,2	58,18	58,18	2513	2513	--	619	3383
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	19,91	--	860	--	251	
	КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 72%; СП - 8%									
106.				43,2	285,72	129,3	12343	5586	--	6882	20763
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		156,42	64,84	6757	2801	--	1538	
	КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	64994	22411	--	36199	109289
			ТЕНГЕ		--	--	42583	7694	--	8096	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				64994				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					50277			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				36199				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				8096				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				109289				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								29
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					50277			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				109289				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								29
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					50277			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								5910011
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				730288				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				306847				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					126093			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				3645321				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				789775				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				437779				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 6-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ НВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5910,013 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 46 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 856,381 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	117,583242	2102	247159,97
2	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,836568	1602	131102,18
3	003-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	34,558496	1914	66144,96
4	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	26,7388843	1990	53210,38
5	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	25,06826	2027	50813,36
6	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,66516	2252	33025,94
7	004-0145 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	10,96632	2508	27503,53
8	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,52324584	1849	23155,48
9	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,988996	1528	22903,19
10	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,20392	1756	19674,08
11	004-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	7,36074	1914	14088,46
12	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,818768	1341	9143,97
13	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,9376	2027	5954,52
14	002-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,213	1818	5841,23
15	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,21616	2376	5265,6
16	002-0126 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,69568	1787	4817,18
17	003-0146 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,9288	2553	2371,23
18	007-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	0,774648	2420	1874,65
19	003-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,8287272	2252	1866,29
20	003-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,88547051	2065	1828,5
21	005-0126 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,678	1787	1211,59
22	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,684344	1602	1096,32
23	002-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,155992	1528	238,36
24	005-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,00051798	2140	1,11
25	005-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0001602	2420	0,39
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			730288
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	380,3117		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	46,45738192	2714,15	(126092,28)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			730288
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	14,63693328	7343	107479
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,63693328	3267,00	47818,86
2	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	10,9195906	4493	49061,72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,919590603	2287,00	24973,10
3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,97524272	4571	36454,83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,97524272	2287,00	18239,38
4	314-401-1201 РСНБ РК 2022	КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 1,6 Т	МАШ.-Ч	3,57701249	4541	16243,21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,57701249	2287,00	8180,63
5	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	1,2345264	11593	14311,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,2345264	3267,00	4033,20
6	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,91393186	15632	14286,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,91393186	3904,00	3567,99
7	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	1,15668	9329	10790,67

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,15668	2287,00	2645,33
8	324-103-0101 РСНБ РК 2022	БИТУМОЗАПРАВЩИКИ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 4 Т	МАШ.-Ч	0,917514	11537	10585,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,917514	3267,00	2997,52
9	314-503-0102 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-ЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 Т	МАШ.-Ч	1,14912	7423	8529,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,14912	2734,00	3141,69
10	333-101-0101 РСНБ РК 2022	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	0,99421193	6454	6416,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,99421193	2734,00	2718,18
11	315-101-0301 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	8,21395653	581	4772,31
12	315-201-0401 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ, МОЩНОСТЬ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4308606	7788	3355,54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4308606	2734,00	1177,97
13	311-401-0106 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,65 ДО 1 М3, МАССА СВЫШЕ 13 ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,2103408	13369	2812,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2103408	3267,00	687,18
14	315-202-0203 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРЫ СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ СВЫШЕ 100 ДО 355 ММ	МАШ.-Ч	7,64922453	349	2669,58
15	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩ-НОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	0,37604736	6684	2513,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,37604736	2287,00	860,02
16	311-101-1801 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ МОЩНОС-ТЬЮ 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,1623072	13096	2125,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1623072	3267,00	530,26
17	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,2615328	7528	1968,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2615328	2287,00	598,13
18	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,6268482	2928	1835,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6268482	2287,00	1433,60
19	324-102-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,1701648	9171	1560,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1701648	3267,00	555,93
20	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	1,68757344	919	1550,88
21	321-201-0103 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	0,6919047	1529	1057,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006919047	--	--
22	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	0,0927936	9957	923,95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0927936	3267,00	303,16
23	333-201-0101 РСНБ РК 2022	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	0,99421193	897	891,81
24	324-203-0101 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАД-КЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	0,17116032	5145	880,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17116032	2287,00	391,44
25	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	0,041472	14330	594,29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,041472	3267,00	135,49
26	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩ-НОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,05247763	9704	509,24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05247763	3267,00	171,44
27	321-202-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,0422496	11193	472,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0844992	2734,00	231,02
28	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	25,154928	17	427,63
29	314-102-0202 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,05523487	7441	411
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,055234872	3267,00	180,45
30	311-101-1302 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,03861	10512	405,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03861	3267,00	126,14
31	313-101-0601 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,16721262	1964	328,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16721262	1914,00	320,04
32	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	0,01944	7680	149,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01944	2734,00	53,15
33	324-203-1401 РСНБ РК 2022	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	0,17116032	855	146,34
34	311-504-0201 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3090528	302	93,33
35	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	2,56608	23	59,02
36	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,2515968	177	44,53
37	321-212-0301 РСНБ РК 2022	ТРАКТОР С ЩЕТКАМИ ДОРОЖНЫМИ НАВЕСНЫМИ	МАШ.-Ч	0,007128	5707	40,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007128	2734,00	19,49
38	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,7796358	44	34,3
39	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,32832	100	32,83
40	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРО-ВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,054918	233	12,8
41	321-101-0402 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РА-БОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	0,00016437	14709	2,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000164365	3267,00	0,54
42	321-209-0101	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ, ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	0,00006056	38931	2,36

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000060556	3267,00	0,20
43	321-101-0302 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,00005479	17149	0,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000054788	2734,00	0,15
44	321-101-0201 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 16 Т	МАШ.-Ч	0,00005479	11485	0,63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000054788	3267,00	0,18
45	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00002307	8161	0,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000023069	2287,00	0,05
46	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0022464	32	0,07
47	314-503-0101 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕС-НЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 2 Т	МАШ.-Ч	0,00000115	5924	0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000001153	2734,00	0,00
48	313-403-0401 РСНБ РК 2022	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	0,00000288	1481	-
49	321-202-0201 РСНБ РК 2022	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00002047	132	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			306847
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	7,39208	44787	331069,09
2	241-201-0815 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ 18599-2001 / К=1,01 /	М	57,57	4230	243521,1
3	241-515-0105 РСНБ РК 2022	ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ РАСТРУБНАЯ ППР ГОСТ 5525-88 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1	219992	219992
4	225-101-0111 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9	ШТ.	4	53362	213448
5	235-201-0204 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	153,696	1367	210102,43
6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	16,24252	12769	207400,74
7	242-101-1103 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ШТ.	1	127001	127001
8	225-101-0614 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 2ПП20-2	ШТ.	2	59389	118778
9	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	6	19329	115974
10	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	2,805	40584	113838,12
11	225-101-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20	ШТ.	2	54416	108832
12	225-101-0110 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-6	ШТ.	3	36212	108636
13	225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-9	ШТ.	3	35663	106989
14	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	120	708	84960
15	241-101-0403 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНО-ВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х3,2 ММ	М	38	1993	75734
16	244-404-0106 РСНБ РК 2022	ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ГОСТ 8220-85 Н 1750 ММ	ШТ.	1	73387	73387
17	222-503-0201 РСНБ РК 2022	СТРЕМЯНКА С1-03 - 4 ШТ	Т	0,0648	1074856	69650,67
18	225-101-0106 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-9	ШТ.	3	22785	68355
19	225-101-0602 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15	ШТ.	2	34177	68354
20	225-101-0601 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН10	ШТ.	3	19178	57534
21	225-101-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН20	ШТ.	1	54416	54416
22	241-201-0616 РСНБ РК 2022	ФУТЛЯР. ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 160Х9,5 ММ	М	10	5158	51580
23	212-101-2001 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,122	45138	50644,84
24	225-101-0606 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-2	ШТ.	3	16779	50337
25	225-101-0613 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1	ШТ.	1	50147	50147
26	225-101-0108 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-6	ШТ.	2	24621	49242
27	241-201-0610 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 63Х4,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 К-1,01	М	59	829	48911
28	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	2	19329	38658
29	225-101-0610 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-2, 2ПП15-2	ШТ.	1	38122	38122
30	225-101-0104 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-3	ШТ.	3	11501	34503
31	225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6	ШТ.	7	4768	33376
32	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,85286	38313	32675,63
33	222-503-0201 РСНБ РК 2022	СТРЕМЯНКА С1-05 - 1 ШТ	Т	0,0267	1074856	28698,66
34	225-101-0609 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	1	28579	28579
35	222-519-0402 РСНБ РК 2022	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,023234	1215727	28246,2
36	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,1338464	196409	26288,64
37	225-101-0103 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	2	12848	25696
38	216-201-0501 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,1432001	174912	25047,42
39	222-503-0201 РСНБ РК 2022	ХОДОВЫЕ СКОБЫ МН1 И М1	Т	0,0232	1074856	24936,66
40	211-201-0607 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	1,3464	12006	16164,88
41	213-101-0302 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М125	1000 ШТ.	0,2	77343	15468,6
42	225-101-0101 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.	2	7544	15088

1	2	3	4	5	6	7
43	217-606-0201 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	Т	0,0153696	973429	14961,21
44	234-306-0101 РСНБ РК 2022	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,007232	1786314	12918,62
45	216-201-0502 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ V	Т	0,06615	174912	11570,43
46	214-105-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,01712	612215	10481,12
47	225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.	2	4768	9536
48	249-101-0601 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИОННАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЯХ (ЛСК ВНИМАНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ)	М	116	82	9512
49	218-103-0206 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	1,24054	7094	8800,39
50	261-105-0202 РСНБ РК 2022	МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ ГОРЯЧАЯ МАРКИ АМ-2	Т	0,43131	18861	8134,94
51	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0058	1099752	6378,56
52	241-102-0173 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х2,5 ММ	М	1,5	3365	5047,5
53	225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 1	ШТ.	1	4768	4768
54	241-209-2408 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х160Х100	ШТ.	2	2157	4314
55	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,12	35707	4284,84
56	241-701-0201 РСНБ РК 2022	ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 100 ММ С МУФТАМИ БНМ	М	2,1	1872	3931,2
57	242-301-0601 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ33П,15КЧ19П ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	1	3666	3666
58	233-402-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,13228	25523	3376,18
59	241-701-0202 РСНБ РК 2022	ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 150 ММ С МУФТАМИ БНМ	М	1	3026	3026
60	241-102-0226 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 200Х4,0 ММ (САЛЬНИК)	М	0,3	9950	2985
61	235-201-0701 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 15836-79 МАРКИ МБР	КГ	2,66	1098	2920,68
62	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	6,8	423	2876,4
63	261-601-0202 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	0,62	4410	2734,2
64	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,0296816	77199	2291,39
65	С ССЦ РК 8-04-08-2019 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБ.7.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СТРЕМЯНКА) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	ТН	0,0915	24882	2276,7
66	217-301-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,88	2529	2225,52
67	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,003564	612933	2184,49
68	211-201-0606 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	0,1536	12183	1871,31
69	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00894	165495	1479,53
70	261-107-0711 РСНБ РК 2022	НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ ГОСТ 5152-84	КГ	1	1016	1016
71	214-405-0201 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,00122356	722747	884,32
72	241-203-0407 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 100, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	0,6	1407	844,2
73	235-201-0305 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000 МБК	КГ	0,78	809	631,02
74	216-101-0901 РСНБ РК 2022	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,00152	333319	506,64
75	234-203-0204 РСНБ РК 2022	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	0,05168	6864	354,73
76	218-103-0201 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,25134	1117	280,75
77	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	1,2966	193	250,24
78	235-102-0101 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	0,5434	441	239,64
79	216-201-0102 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,001188	196409	233,33
80	С ССЦ РК 8-04-08-2019 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБ.7.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СКОБЫ) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 1 СЛОЙ	ТН	0,0168	12441	209,01
81	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,007556	26702	201,76
82	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,26	589	153,14
83	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	4,0219267	33	132,72
84	212-501-0104 РСНБ РК 2022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,00386616	26835	103,75
85	236-101-0101 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000152	590458	89,75
86	С ССЦ РК 8-04-08-2019 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБ.7.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СКОБЫ) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 1 СЛОЙ	ТН	0,0064	12441	79,62
87	217-108-0302 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,1472	490	72,13
88	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,06	1054	63,24
89	216-102-0401 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ Р 54562-2011 МАРКИ А	Т	0,00005723	351227	20,1
90	261-107-0429 РСНБ РК 2022	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,0304	346	10,52
91	235-101-0901 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	0,036	268	9,65
92	216-201-0301 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,00000044	184510	0,08
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			3645321

1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	380,3117		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			4682457
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			789775
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			5472232
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			437779
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			5910011

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНИЕ СЕТИ ГАЗОСНИБЖЕНИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НАРУЖНИЕ СЕТИ ГАЗОСНИБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ГСН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2608,885 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	394,499 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,193 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА - ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 0,30 МПА											
						СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 3312-ГСН.СО- ЛИСТ 1							
1.				1	52295,83	1570,96	52296	1571	25367	25410		83922
1119-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		УСТАНОВКА ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА(ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ С ОСНОВОЙ ЛИНИЕЙ РЕДУЦИРОВАНИЯ). УСТРОЙСТВО НР - 98%; СП - 8%	УСТАНОВКА		25357,7	570,82	25358	571	--	6216		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 217-101-0401		БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	1 КГ	1		1609		1609				
1.2. 261-101-0207		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98	0,005 М3	0,005		51272		256				
1.3. 217-701-0112		ПИГМЕНТ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	0,00001 Т	0,00001		1026563		10				
1.4. 218-103-0201		ВЕТОШЬ	0,002 КГ	0,002		1117		2				
1.5. 241-703-0502		ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ 1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ	0,001 1000 ШТ.	0,001		10580		11				
2.				1	320766	--	320766	--	--	--		320766
513-302-0 241 РСНБ РК 2022		-ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ШКАФНЫЕ МАРКИ ГРПШ-10 МС-2У1	ШТ.		--	--	--	--	320766	--		
3.				1	3524,44	148,1	3524	148	903	2522		6529
1122-0901 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КРАНОВ ДИАМ. ДО 50 ММ (КРАН ГАЗОВЫЙ ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ) НР - 99%; СП - 8%	ШТ		2472,98	74,1	2473	74	--	484		
4.				1	55696	--	55696	--	55696	--		60152
242-209-2 301 РСНБ РК 2022		-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И ГСМ, ФЛАНЦЕВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА TEMPER ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С, Т ОТ -60°С ДО +200°С, PN 40, DN 25 (ГШК25-16-Г.Р-У) ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	4456		
5.				0,0012 Т	1902727,76 785552,22		2283 943		232	1426		4006
1122-0801 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100-250 ММ. УСТАНОВКА. КОЛИЧЕСТВО:ОТВОДЫ Ф32Х3,5 -1 ШТ НР - 99%; СП - 8%	ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		923315,54	277384,25	1108	333	--	297		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1. 217-301-0107		ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	90 КГ	0,108		2154		233				
6.				1	364	--	364	--	364	--		393
241-112-0 112 РСНБ РК 2022		-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
7.	241-114-0 101 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 25Х3,0-20Х3,0 ММ	ШТ.	1	331 ---	-- --	331 --	-- --	331 --	-- 26	357
		СП - 8%									
8.	1122-1201 -0101 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	1	1246,95 944,87	49,18 --	1247 945	49 --	253 --	935 175	2357
	КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	НР - 99%; СП - 8%									
9.	241-116-0 104 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 6 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1	1512 ---	-- --	1512 --	-- --	1512 --	-- 121	1633
		СП - 8%									
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ- 1 ШТ 3312-ГСН.Н3- ЛИСТ 5									
10.	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2022	-ЩИТКИ ОПОЗНОВАТЕЛЬНОГО И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ. УСТАНОВКА.	ШТ.	3	1773,23 1426,31	-- --	5320 4279	-- --	1041 --	4621 795	10737
	КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 108%; СП - 8%									
11.	252-207-2 801 РСНБ РК 2022	-ПЛАНКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТАБЛИЧКИ	ШТ.	3	3778 ---	-- --	11334 --	-- --	11334 --	-- 907	12241
		СП - 8%									
12.	252-207-2 701 РСНБ РК 2022	-ЩИТКИ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ. СТОИМОСТЬ.	ШТ.	3	3526 ---	-- --	10578 --	-- --	10578 --	-- 846	11424
	ПРИМ	СП - 8%									
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ - 1 ШТ 3312-ГСН.Н5-ЛИСТ 7									
13.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2022	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 16 ММ	ШТ	3	5193,69 1643,53	244,92 82,42	15581 4931	735 247	9915 --	3728 1545	20854
	КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	НР - 72%; СП - 8%									
14.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2022	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 10 ММ	М	8,5	764,61 375,66	26,07 8,24	6499 3193	222 70	3084 --	2349 708	9556
	КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	НР - 72%; СП - 8%									
						ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Ф57Х3,5 ММ 2 П.М. 3305-ГСН.СО- ЛИСТ 1					
15.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,003	1352001,59 910103,04	361529,45 173097,89	4056 2730	1084 519	242 --	3217 582	7855
	КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	НР - 99%; СП - 8%									
16.	241-102-0 117 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	М	3,012	926 ---	-- --	2789 --	-- --	2789 --	-- 223	3012
		СП - 8%									
17.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	0,3	290,6 159,35	6,65 0,95	87 48	2 --	37 --	33 10	130
	КЗТР И КЭМ=1,04	НР - 69%; СП - 8%									
	К=2										
18.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2	М2	0,3	253,6 93,12	4,92 0,95	76 28	1 --	47 --	19 8	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЗТР И КЭМ=1,04	РАЗА									
		НР - 69%; СП - 8%									
	К=2										
19.				1	1247,49	23,32	1247	23	104	683	2085
	1339-0201 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР ДО 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ (32Х3,0 ММ). УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ			1119,78	--	1120	--	--	154	
		НР - 61%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,0006	0,0006							
217-701-0103		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т			93399		56			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	495586	4778	123829	44943	558112
			ТЕНГЕ		--	--	46213	1814	320766	17582	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				320766				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				320766				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				23327				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				13104				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					9561			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				6760				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2407				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				32494				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					9561			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				99197				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2755				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					12537			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				82604				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				12773				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				8959				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				120929				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					12537			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				52296				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				25367				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					25929			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				25410				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6216				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				83922				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					25929			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				558111				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					48027			

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА - ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 0,30 МПА

						СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 3312-ГСН.СО- ЛИСТ 1					
20.				1	6635,32	246,83	6635	247	1696	4767	12314
	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ШАРОВЫЙ КРАН, ДИАМЕТР 90 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КРАН		4691,74	123,5	4692	124	--	912	
		НР - 99%; СП - 8%									
21.				1	25692,53	8566,15	25693	8566	6457	13857	42714
	1124-0205 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СБОРНИКИ КОНДЕНСАТА И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАТВОРЫ НА НАРУЖНЫХ СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 90 ММ. УСТАНОВКА	КОНДЕНСАТОСБОРНИК ИЛИ ЗАТВОР		10669,75	3327,27	10670	3327	--	3164	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,04	0,04							
261-101-0383		БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3			68826		2753			
22.				1	62383,93	--	62384	--	62384	--	67375
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ	-СТОИМОСТЬ ШАРОВОГО ПОДЗЕМНОГО КРАНА ПНД SDR 11 ДУ32 ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%:: 68500:1,12.1,02	ШТ		--	--	--	--	--	4991	
		СП - 8%									
23.				1	43888	--	43888	--	43888	--	47399
	242-108-0201 РСНБ РК 2022	-ШТОК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ DN 40/50 ДЛИНОЙ ОТ 900 ДО 1300 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	3511	
		СП - 8%									
24.				1	23742,32	--	23742	--	23742	--	25641
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ	-Т-ОБРАЗНЫЙ КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ ШТОКОМ ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%: (26070):1,12.1,02	ШТ		--	--	--	--	--	1899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
25.				1	27776,79	--	27777	--	27777	--	29999
	ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ	-СТОИМОСТЬ КОВЕРА ПЛАСТИКОВОГО С ЧУГУННОЙ КРЫШКОЙ (ВОДА/ГАЗ) ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%: 30 500:1,12.1,02	ШТ		--	--	--	--	--	2222	
		СП - 8%									
26.	1124-0203 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ БЕЗ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ВРЕЗКА	1	11137,7	1703,01	11138	1703	976	8374	21073
					8458,73	--	8459	--	--	1561	
		НР - 99%; СП - 8%									
27.	241-215-0 301 РСНБ РК 2022	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 40-32 ММ	ШТ.	1	11730	--	11730	--	11730	--	12668
					--	--	--	--	--	938	
		СП - 8%									
28.	1122-0801 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	3	1890,97	130,24	5673	390	--	5231	11776
					1760,73	0,49	5282	1	--	872	
		НР - 99%; СП - 8%									
29.	241-211-0 104 РСНБ РК 2022	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С КОМПРЕССИОННЫМ СОЕДИНЕНИЕ, PN 10 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	4	367	--	1468	--	1468	--	1585
					--	--	--	--	--	117	
		СП - 8%									
						ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д-1 - 1ШТ 3312-ГСН.Н1- ЛИСТ 3					
30.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	1	4438,98	89,95	4439	90	2759	1588	6509
					1590,31	30,31	1590	30	--	482	
		НР - 98%; СП - 8%									
31.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ	1	2710,06	13,18	2710	13	612	2068	5160
					2084,65	4,2	2085	4	--	382	
		НР - 99%; СП - 8%									
32.				0,001	7136843,37	293175,62	7137	293	6232	676	8438
	1122-0601 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		612403,2	70479,02	612	70	--	625	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,31 10 М2	0,00031		7094		2			
33.	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ.ДО 100 ММ	1ФУТЛЯР	1	4696,34	--	4696	--	761	3856	9236
					3934,94	--	3935	--	--	684	
		НР - 98%; СП - 8%									
	ПРИМИНИТЕЛЬНО										
34.	235-401-0 501 РСНБ РК 2022	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 16183-77	КГ	0,8938	915	--	818	--	818	--	883
					--	--	--	--	--	65	
		СП - 8%									
35.	216-201-0 501 РСНБ РК 2022	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV	Т	0,000225	174912	--	39	--	39	--	42
					--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
36.	1122-0801 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	1890,97	130,24	3782	261	--	3487	7851
					1760,73	0,49	3521	1	--	582	
		НР - 99%; СП - 8%									
37.				1	1085	--	1085	--	1085	--	1172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-211-0 603 РСНБ РК 2022	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 С ЗАКЛАДНЫМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	87	
38.				1	2103	--	2103	--	2103	--	2271
	241-210-0 603 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 32Х25 ММ СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	168	
39.				0,065	53504,81	1831,9	3478	119	3207	165	3934
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-БЕТОННАЯ ПОДУШКА Ф 700ММ / В15 F50 W4 /. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		2335,72	447,8	152	29	--	291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,25 10 М2	0,01625		7094		115			
40.				0,0008	1993095,94	41276,09	1594	33	1252	306	2052
	1122-0601 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОПОРЫ И НА 300ММ ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		386713,44	172,9	309	--	--	152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,31 10 М2	0,000248		7094		2			
						ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК - 6 ШТ 3312-ГСН.Н4- ЛИСТ 6					
41.				0,378	65654,98	1924,28	24818	727	20262	3654	30750
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ / КЛ В15 W8 F50, НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ / . УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		10128,89	494,41	3829	187	--	2278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,075 10 М2	0,02835		7094		201			
42.				6	4231,77	--	25391	--	5937	17703	46542
	1125-0129 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОТЕКТОР. УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА НР - 91%; СП - 8%	ЗНАК		3242,33	--	19454	--	--	3447	
43.				0,05544	1044650	--	57915	--	57915	--	62548
	222-519-0 202 РСНБ РК 2022	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	4633	
44.				0,00138	476059	--	657	--	657	--	710
	214-105-0 104 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,5 ДО 3 ММ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	53	
45.				0,01074	466474	--	5010	--	5010	--	5411
	214-104-0 101 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 3,9 ММ ГОСТ 16523-97 СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	401	
46.				1,91922	253,6	4,92	487	10	298	125	660
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА С РАСХОДОМ 29 М2 НА 1 ТОННУ НР - 69%; СП - 8%	М2		93,12	0,95	179	2	--	49	
47.				0,012	1993095,94	41276,09	23917	495	18781	4596	30794
	1122-0601 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОПОР ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ И ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ НА 300ММ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		386713,44	172,9	4641	2	--	2281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,31 10 М2	0,00372		7094		26			
		ФУТЛЯР НА ГАЗОПРОВОДЕ Ф-1 ДЛИНОЙ 4 М ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА ДИАМ.63Х5,8 ММ - 1 ШТ 3312-ГСН.Н2- ЛИСТ 4									
48. 1122-0501 -0423 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25		-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,004	650277,77 371636,35	278641,42 100305,1	2601 1487	1114 401	-- --	1869 358	4827
49. 241-201-0 410 РСНБ РК 2022		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ СП - 8%	М	4,04	1193 --	-- --	4820 --	-- --	4820 --	-- 386	5206
50. 1125-0205 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ЧЕРЕЗ КОЖУХ НР - 91%; СП - 8%	М КОЖУХА	4	4468,37 1452,9	2546,73 905,51	17873 5812	10187 3622	1874 --	8585 2117	28574
51. 1122-0601 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,004	3541460,29 488008,8	51601 321,09	14166 1952	206 1	12008 --	1934 1288	17388
51.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,31 10 М2	0,00124		7094		9			
52. 1116-1201 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 200 ММ НР - 98%; СП - 8%	1ФУТЛЯР	2	9173,21 5159,15	-- --	18346 10318	-- --	8028 --	10112 2277	30735
53. 235-401-0 501 РСНБ РК 2022		-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 16183-77 СП - 8%	КГ	0,2398	915 --	-- --	219 --	-- --	219 --	-- 18	237
54. 216-201-0 501 РСНБ РК 2022		-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV СП - 8%	Т	0,00024	174912 --	-- --	42 --	-- --	42 --	-- 3	45
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ФУТЛЯРЕ - 1 ШТ									
55. 1124-0207 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	1	12211,79 6554,63	3651,32 1450,18	12212 6555	3651 1450	2006 --	7925 1611	21748
56. 261-302-0 233 РСНБ РК 2022		-КОВЕР СП - 8%	ШТ.	1	532 --	-- --	532 --	-- --	532 --	-- 43	575
57. 211-401-0 101 РСНБ РК 2022		-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	М3	0,02	12769 --	-- --	255 --	-- --	255 --	-- 20	275
58. 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО КЛ.В15 W8 F50 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	0,011	65654,98 10128,89	1924,28 494,41	722 111	21 5	590 --	106 66	895
58.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,075 10 М2	0,000825		7094		6			
		ФУТЛЯР НА ГАЗОПРОВОДЕ Ф-2 ДЛИНОЙ 7,9 М ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА ДИАМ.63Х5,8 ММ - 1 ШТ 3312-ГСН.Н2- ЛИСТ 4									
59. 1122-0501 -0423 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0079	650277,77 371636,35	278641,42 100305,1	5137 2936	2201 792	-- --	3691 706	9534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	НР - 99%; СП - 8%									
60.	241-201-0 410 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ СП - 8%	М	7,979	1193 --	-- --	9519 --	-- --	9519 --	-- 762	10281
61.	1125-0205 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ЧЕРЕЗ КОЖУХ НР - 91%; СП - 8%	М КОЖУХА	7,9	4468,37 1452,9	2546,73 905,51	35300 11478	20120 7154	3702 --	16955 4180	56435
62.	1122-0601 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0079	3541460,29 488008,8	51601 321,09	27978 3855	408 3	23715 --	3819 2544	34341
62.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,002449	7094		17			
63.	1116-1201 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 200 ММ НР - 98%; СП - 8%	1ФУТЛЯР	2	9173,21 5159,15	-- --	18346 10318	-- --	8028 --	10112 2277	30735
64.	235-401-0 501 РСНБ РК 2022	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 16183-77 СП - 8%	КГ	0,2398	915 --	-- --	219 --	-- --	219 --	-- 18	237
65.	216-201-0 501 РСНБ РК 2022	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV СП - 8%	Т	0,00024	174912 --	-- --	42 --	-- --	42 --	-- 3	45
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ФУТЛЯРЕ - 1 ШТ									
66.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	1	12211,79 6554,63	3651,32 1450,18	12212 6555	3651 1450	2006 --	7925 1611	21748
67.	261-302-0 233 РСНБ РК 2022	-КОВЕР СП - 8%	ШТ.	1	532 --	-- --	532 --	-- --	532 --	-- 43	575
68.	211-401-0 101 РСНБ РК 2022	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	М3	0,02	12769 --	-- --	255 --	-- --	255 --	-- 20	275
69.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО КЛ.В15 W8 F50 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3	0,011	65654,98 10128,89	1924,28 494,41	722 111	21 5	590 --	106 66	895
69.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,000825	7094		6			
		ФУТЛЯР НА ГАЗОПРОВОДЕ Ф-3 ДЛИНОЙ 10,6 М ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА ДИАМ.63Х5,8 ММ - 1 ШТ 3312-ГСН.Н2- ЛИСТ 4									
70.	1122-0501 -0423 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0106	650277,77 371636,35	278641,42 100305,1	6893 3939	2953 1063	-- --	4953 948	12793
71.	241-201-0 410 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ СП - 8%	М	10,706	1193 --	-- --	12772 --	-- --	12772 --	-- 1022	13794
72.	1125-0205 -0101	-ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ.	М КОЖУХА	10,6	4468,37 1452,9	2546,73 905,51	47365 15401	26995 9598	4969 --	22749 5609	75723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ЧЕРЕЗ КОЖУХ НР - 91%; СП - 8%									
73.					3541460,29		37539		31819		46077
	1122-0601 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,0106	488008,8	51601 321,09	5173	547 3	---	5125 3413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,31 10 М2	0,003286		7094		23			
74.				2	9173,21	--	18346	--	8028	10112	30735
	1116-1201 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 200 ММ НР - 98%; СП - 8%	1ФУТЛЯР		5159,15	--	10318	--	--	2277	
75.				0,2398	915	--	219	--	219	--	237
	235-401-0 501 РСНБ РК 2022	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 16183-77 СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	18	
76.				0,00024	174912	--	42	--	42	--	45
	216-201-0 501 РСНБ РК 2022	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	3	
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ФУТЛЯРЕ - 1 ШТ									
77.				1	12211,79	3651,32	12212	3651	2006	7925	21748
	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	ШТ.		6554,63	1450,18	6555	1450	--	1611	
78.				1	532	--	532	--	532	--	575
	261-302-0 233 РСНБ РК 2022	-КОВЕР СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	43	
79.				0,02	12769	--	255	--	255	--	275
	211-401-0 101 РСНБ РК 2022	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	20	
80.				0,011	65654,98	1924,28	722	21	590	106	895
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО КЛ.В15 W8 F50 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ НР - 91%; СП - 8%	М3		10128,89	494,41	111	5	--	66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,075 10 М2	0,000825		7094		6			
						ТРУБОПРОВОДЫ					
81.				0,303	1721493	3949,34	521612	1197	501770	19051	583916
	1122-0501 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ / 32 ММ /. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА		61533,65	1975,97	18645	599	--	43253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 218-103-0201		ВЕТОШЬ	2 КГ	0,606		1117		677			
82.				306,03	350	--	107110	--	107110	--	115679
	241-202-0 204 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	8569	
83.				0,3365	43337,8	27177,04	14583	9145	--	4948	21094
	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОВОДА НР - 61%; СП - 8%	КМ		16160,76	7945,7	5438	2674	--	1563	
	К=0,3										
84.				339,865	34	--	11555	--	11555	--	12479
	249-101-0 202 РСНБ РК 2022	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИОННАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ	М		--	--	--	--	--	924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОММУНИКАЦИЯХ "ГАЗ" 250Х0,2									
		СП - 8%									
85.			1		1247,49	23,32	1247	23	104	683	2085
1339-0201 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР ДО СТЫК 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ (57Х3,5 ММ). УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ			1119,78	--	1120	--	--	154	
		НР - 61%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 217-701-0103		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	0,0006 Т	0,0006		93399		56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	1365258	99059	1068599	219244	1711263
			ТЕНГЕ		--	--	197598	34052	--	126760	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				15830				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				104				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					9232			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				5631				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1717				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				23178				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					9232			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1171352				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				653358				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					185909			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				273633				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				177833				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				107934				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1457119				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					185909			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				178076				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				27604				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					36509			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				113903				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				35780				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				17109				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				230965				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					36509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1711262				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					231650			

РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА - ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

						СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 3312-ГСН.СО- ЛИСТ 2					
86.			1		3524,44	148,1	3524	148	903	2522	6529
1122-0901 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КРАНОВ ДИАМ. 32 ММ (КРАН ГАЗОВЫЙ ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ)	ШТ		2472,98	74,1	2473	74	--	484	
		НР - 99%; СП - 8%									
87.			1		55696	--	55696	--	55696	--	60152
242-209-2 301 РСНБ РК 2022		-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И ГСМ, ФЛАНЦЕВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА TEMPER ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С, Т ОТ -60°С ДО +200°С, PN 40, DN 32 (ГШК50-16-Г.Р-У) ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	4456	
		СП - 8%									
88.					1902727,76		1903		195		3339
1122-0801 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100-250 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,001	923315,54	785552,22 277384,25	923	785 277	--	1189 247	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. 217-301-0107		ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	90 КГ	0,09		2154		194			
89.			3		850	--	2550	--	2550	--	2754
241-112-0 110 РСНБ РК 2022		-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 32Х2,5 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	204	
		СП - 8%									
90.			1		2890	--	2890	--	2890	--	3121
241-210-0 606 РСНБ РК 2022		-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 42Х26 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
91.				2	1246,95	49,18	2494	98	506	1871	4714
	1122-1201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		944,87	--	1890	--	--	349	
		НР - 99%; СП - 8%									
92.				2	2612	--	5224	--	5224	--	5642
	241-116-0 307 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	418	
		СП - 8%									
						ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 3312-ГСН.СО- ЛИСТ 2					
93.				0,001	1352001,59	361529,45	1352	361	81	1072	2618
	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРО ВОДА		910103,04	173097,89	910	173	--	194	
		НР - 99%; СП - 8%									
94.				1,004	1155	--	1160	--	1160	--	1253
	241-102-0 123 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 38Х3,0 ММ	М		--	--	--	--	--	93	
		СП - 8%									
95.				0,12	290,6	6,65	35	1	15	13	52
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2		159,35	0,95	19	--	--	4	
		НР - 69%; СП - 8%									
96.				0,12	253,6	4,92	30	--	19	8	41
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2		93,12	0,95	11	--	--	3	
		НР - 69%; СП - 8%									
97.				10	941,34	17,49	9413	175	840	5123	15699
	1339-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР ДО 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ (38Х3 ММ). УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		839,84	--	8398	--	--	1163	
		НР - 61%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.	217-701-0103	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	0,0006 Т	0,006		93399		560			
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
98.				196,95	291,73	291,73	57456	57456	--	11657	74642
	1101-0101 -0368 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		--	82,21	--	16191	--	5528	
		НР - 72%; СП - 8%									
99.				6,06	3690,31	--	22363	--	--	16102	41542
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		3690,31	--	22363	--	--	3077	
		НР - 72%; СП - 8%									
100.				40,602	1460,46	--	59298	--	--	42694	110152
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1460,46	--	59298	--	--	8159	
		НР - 72%; СП - 8%									
101.				162,408	33,33	33,33	5413	5413	--	1312	7263
	1101-0104 -0404	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	М3 ГРУНТА		--	11,22	--	1822	--	538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			--	--	230801	64437	70079	83563	339513
		ТЕНГЕ			--	--	96285	18537	--	25148	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					9413				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					840				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						8398			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					5123				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					1163				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					15699				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						8398			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					221388				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					1717				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						106424			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					67520				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					78440				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					23985				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					323813				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									59
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						106424			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ					339512				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									62
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						114822			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ									2608885
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					340096				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					168274				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						54403			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					1262509				
	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ					320766				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					347750				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					169490				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 6-2

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 6-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА НАРУЖНИЕ СЕТИ ГАЗОСНИБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНИЕ СЕТИ ГАЗОСНИБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ГСН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2630,231 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 394,504 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,8073916	1528	59297,69
2	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	25,8624	2102	54362,76
3	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	17,77888	2215	39380,22
4	005-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,552	2102	32690,3
5	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	11,648	2177	25357,7
6	004-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	10,477188	2252	23594,63
7	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,094548	1849	22362,82
8	005-0126 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,8864	1787	19454
9	007-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	7,49049	2420	18126,99
10	007-0148 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	4,028	2641	10637,95
11	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,311	2331	10048,94
12	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,5036	2140	9637,7
13	004-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,28371875	1952	8361,82
14	004-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,7797752	2734	4865,91
15	005-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,2356	1914	4278,94
16	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,175012	1914	4162,97
17	004-0145 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,45152	2508	3640,41
18	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,9115	2287	2084,6
19	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,10362745	2102	217,82
20	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,09477	1602	151,82
21	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,025788	2597	66,97
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			340096
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	176,5012		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,07785833	2709,89	(54408,84)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			340096
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,0241% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	4,9560498	11593	57455,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,9560498	3267,00	16191,41
2	324-102-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 6,3 Т	МАШ.-Ч	6,023484	9171	55241,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,023484	3267,00	19678,72
3	311-101-1801 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ МОЩНОСТЬЮ 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,569436	13096	20553,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,569436	3267,00	5127,35
4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,74325071	7343	12800,69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,743250712	3267,00	5695,20
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,2896% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	324-203-0101 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,6550416	5145	8515,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,6550416	2287,00	3785,08
6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,71036932	4571	7818,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,710369322	2287,00	3911,61
7	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,55777404	9704	5412,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,55777404	3267,00	1822,25
8	315-201-0102	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, С НОМИ-	МАШ.-Ч	3,67308	1183	4345,25

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	НАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А				
9	314-401-1201 РСНБ РК 2022	КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 1,6 Т	МАШ.-Ч	0,63875223	4541	2900,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,63875223	2287,00	1460,83
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,6863% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
10	315-201-0301 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА АВТОМОБИ- ЛЬНОМ ПРИЦЕПЕ	МАШ.-Ч	0,34749	5885	2044,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,34749	1914,00	665,10
11	315-201-0401 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ, МОЩНОСТЬ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,26049816	7788	2028,76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,26049816	2734,00	712,20
12	321-201-0103 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	1,1196792	1529	1711,99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011196792	--	--
13	324-203-1401 РСНБ РК 2022	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,6550416	855	1415,06
14	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,08485075	15632	1326,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08485075	3904,00	331,26
15	315-101-0301 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	2,05854508	581	1196,01
16	333-101-0101 РСНБ РК 2022	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	0,17000037	6454	1097,18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17000037	2734,00	464,78
17	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВ- ЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,225504	4493	1013,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,225504	2287,00	515,73
18	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,09236326	9329	861,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,092363264	2287,00	211,23
19	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,118533	253	788,99
20	315-202-0202 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРЫ СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ ОТ 40 ДО 100 ММ	МАШ.-Ч	1,68770008	144	243,03
21	315-203-0301 РСНБ РК 2022	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	2,014	110	221,54
22	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,458016	82	201,56
23	333-201-0101 РСНБ РК 2022	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	0,17000037	897	152,49
24	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0212112	2928	62,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0212112	2287,00	48,51
25	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,3889232	44	61,11
26	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,00616907	7528	46,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,006169074	2287,00	14,11
27	314-502-0203 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	2,71293408	17	46,12
28	311-101-1302 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,0038016	10512	39,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0038016	3267,00	12,42
29	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,04141057	177	7,33
30	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,1294354	51	6,6
31	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРО- ВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	0,005184	233	1,21
32	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,033696	23	0,78
33	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00057392	32	0,02
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			168274
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,5632% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	241-206-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ОРИЕНТИРОВАННОГО НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИ- ВИНИЛХЛОРИДА PN 10 СТ РК 3371-2019 РАЗМЕРАМИ 90Х1,4 ММ, С УП- ЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ	М	302,091	1658	500866,88
2	241-202-0204 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	М	306,03	350	107110,5
3	235-201-0701 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 15836-79 МАРКИ МБР	КГ	71,653	1098	78674,99
4	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБО- РУДОВ	СТОИМОСТЬ ШАРОВОГО ПОДЗЕМНОГО КРАНА ПНД SDR 11 ДУ32 ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%:: 68500:1,12.1,02	ШТ	1	62383,93	62383,93
5	222-519-0202 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,05544	1044650	57915,4
6	242-209-2301 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И ГСМ, ФЛАНЦЕВЫЕ ПОЛНОП- РОХОДНЫЕ ТИПА TEMPER ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С, Т ОТ -60°С ДО +200°С, PN 40, DN 25 (ГШК25-16-Г.Р-У) ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	55696	55696
7	242-209-2301 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И ГСМ, ФЛАНЦЕВЫЕ ПОЛНОП- РОХОДНЫЕ ТИПА TEMPER ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С, Т ОТ -60°С ДО +200°С, PN 40, DN 32 (ГШК50-16-Г.Р-У) ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	55696	55696
8	242-108-0201 РСНБ РК 2022	ШТОК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ DN 40/50 ДЛИНОЙ ОТ 900 ДО 1300 ММ	ШТ.	1	43888	43888
9	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБО- РУДОВ	СТОИМОСТЬ КОВЕРА ПЛАСТИКОВОГО С ЧУГУННОЙ КРЫШКОЙ (ВОДА/ГАЗ) ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%: 30 500:1,12.1,02	ШТ	1	27776,79	27776,79
10	241-201-0410 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ	М	22,725	1193	27110,92
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,959% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
11	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБО-	Т-ОБРАЗНЫЙ КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ ШТОКОМ ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%:	ШТ	1	23742,32	23742,32

1	2	3	4	5	6	7
	РУДОВ	(26070):1,12.1,02				
12	212-101-2005 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W8	М3	0,41922	47000	19703,34
13	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	42,6	423	18019,8
14	241-215-0301 РСНБ РК 2022	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 40-32 ММ	ШТ.	1	11730	11730
15	234-203-0204 РСНБ РК 2022	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	1,6938	6864	11626,24
16	249-101-0202 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИОННАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ГАЗ" 250Х0,2	М	339,865	34	11555,41
17	252-207-2801 РСНБ РК 2022	ПЛАНКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТАБЛИЧКИ	ШТ.	3	3778	11334
18	252-207-2701 РСНБ РК 2022	ЩИТКИ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ. СТОИМОСТЬ.	ШТ.	3	3526	10578
19	214-206-0202 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,0243	365179	8873,85
20	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,67	12769	8555,23
21	261-305-0224 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=50 ММ	М	2,03	2804	5692,12
22	241-101-0128 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 100Х4,0 ММ	М	1,33	4133	5496,89
23	241-116-0307 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	2612	5224
24	214-104-0101 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 3,9 ММ ГОСТ 16523-97	Т	0,01074	466474	5009,93
25	261-102-0257 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+15+15)+1 О.С., БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	10 М	0,27	17416	4702,32
26	235-201-0305 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000 МБК	КГ	4,68	809	3786,12
27	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0031	1099752	3409,23
28	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	2,57	1293	3323,01
29	261-301-0230 РСНБ РК 2022	ЗАГЛУШКИ ИНВЕНТАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,01035	314712	3257,27
30	261-302-0261 РСНБ РК 2022	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	3	1069	3207
31	212-101-0605 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	М3	0,0663	46631	3091,64
32	216-101-0901 РСНБ РК 2022	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,00912	333319	3039,87
33	241-210-0606 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 42Х26 ММ	ШТ.	1	2890	2890
34	214-210-0102 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	Т	0,00782	358916	2806,72
35	241-102-0117 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	М	3,012	926	2789,11
36	261-101-0383 РСНБ РК 2022	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	0,04	68826	2753,04
37	241-102-0153 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,5 ММ	М	1	2717	2717
38	261-201-0395 РСНБ РК 2022	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ, МАРКА МА-011-0 ГОСТ 482-77	Т	0,0012	2142689	2571,23
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,4778% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
39	241-112-0110 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 32Х2,5 ММ	ШТ.	3	850	2550
40	261-305-0221 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	1,64	1446	2371,44
41	261-302-0233 РСНБ РК 2022	КОВЕР	ШТ.	4	532	2128
42	241-210-0603 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 32Х25 ММ	ШТ.	1	2103	2103
43	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	11,09725	153	1697,88
44	217-101-0401 РСНБ РК 2022	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	1	1609	1609
45	241-116-0104 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 6 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1	1512	1512
46	235-401-0501 РСНБ РК 2022	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 16183-77	КГ	1,6132	915	1476,08
47	241-211-0104 РСНБ РК 2022	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С КОМПРЕССИОННЫМ СОЕДИНЕНИЕ, PN 10 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	4	367	1468
48	214-405-0201 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,001978	722747	1429,59
49	235-102-0101 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	2,816	441	1241,86
50	241-116-0203 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1	1191	1191
51	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,08	1092	1179,36
52	241-101-0108 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М	1,85	635	1174,75
53	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	3,2015	366	1171,75
54	241-102-0123 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 38Х3,0 ММ	М	1,004	1155	1159,62
55	215-101-0102 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,009075	124461	1129,48
56	215-101-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 120 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, СОРТ 3 ГОСТ 9462-2016	М3	0,009	124461	1120,15
57	241-211-0603 РСНБ РК 2022	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 С ЗАКЛАДНЫМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ	ШТ.	1	1085	1085
58	222-526-0102 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т	0,001	1068027	1068,03
59	217-301-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,38	2529	961,02
60	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,267561	3089	826,5
61	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,06	12769	766,14
62	236-101-0101 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0012934	590458	763,7

1	2	3	4	5	6	7
63	214-209-0802 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,313182	2173	680,54
64	218-103-0201 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,608	1117	679,14
65	217-701-0103 РСНБ РК 2022	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0072	93399	672,47
66	214-105-0104 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,5 ДО 3 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,00138	476059	656,96
67	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,9	692	622,8
68	261-107-0574 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ГОСТ 9466-75	Т	0,0009	647257	582,53
69	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,002877	165495	476,13
70	217-301-0107 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	0,198	2154	426,49
71	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,6	692	415,2
72	218-103-0206 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,058328	7094	413,78
73	241-102-0137 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	М	0,23	1711	393,53
74	241-101-0104 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	М	0,61	610	372,1
75	241-112-0112 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	ШТ.	1	364	364
76	241-114-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 25Х3,0-20Х3,0 ММ	ШТ.	1	331	331
77	217-302-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,285	1137	324,05
78	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00042106	768895	323,75
79	261-107-0412 РСНБ РК 2022	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,01229	22383	275,09
80	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00064	408199	261,25
81	261-101-0207 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98	М3	0,005	51272	256,36
82	217-701-0305 РСНБ РК 2022	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ.	0,9999	227	226,98
83	217-605-0201 РСНБ РК 2022	МАСЛО МОТОРНОЕ ГОСТ 17479.1-2015 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	Т	0,00028	778980	218,11
84	261-107-0746 РСНБ РК 2022	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	0,226	819	185,09
85	261-301-0251 РСНБ РК 2022	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 50 ММ	ШТ.	1	178	178
86	212-101-0501 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,004	42194	168,78
87	216-201-0501 РСНБ РК 2022	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV	Т	0,000945	174912	165,29
88	241-112-0105 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	ШТ.	1	137	137
89	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00072	165495	119,16
90	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,1233	836	103,08
91	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,16	589	94,24
92	261-201-0332 РСНБ РК 2022	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,12	740	88,8
93	236-202-1015 РСНБ РК 2022	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ ГОСТ 482-77	КГ	0,08	918	73,44
94	261-107-0422 РСНБ РК 2022	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,362	192	69,5
95	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0111	5698	63,25
96	261-301-0257 РСНБ РК 2022	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 20 ММ	ШТ.	1	51	51
97	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,05	986	49,3
98	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0000756	628768	47,53
99	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0000655	612933	40,15
100	217-605-0301 РСНБ РК 2022	СОЛИДОЛ ГОСТ 1033-79	Т	0,000037	1035142	38,3
101	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00033702	65349	22,02
102	261-107-0429 РСНБ РК 2022	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,04356	346	15,07
103	241-703-0502 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ 1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ	1000 ШТ.	0,001	10580	10,58
104	217-701-0112 РСНБ РК 2022	ПИГМЕНТ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	Т	0,00001	1026563	10,27
105	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0478241	193	9,23
106	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0000126	380806	4,8
107	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,00012	38313	4,6
108	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,003	1054	3,16
109	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00187264	33	0,06
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1262509
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	513-302-0241 РСНБ РК 2022	ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ШКАФНЫЕ МАРКИ ГРПШ-10 МС-2У1	ШТ.	1	320766	320766
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			320766

1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	176,5012		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			2091645
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			347750
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			2439395
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			169490
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			2608885

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ТС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3062,396 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	384,974 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,175 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
		ПОДРАЗДЕЛ1. КАНАЛЫ ТЕЛОТРАССЫ									
1.	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ НР - 118%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	5,72	19959,89 7696,3	4168,9 1616,35	114171 44023	23847 9246	46301 --	62857 14162	191190
		ЛОТКИ									
2.	225-203-0103 РСНБ РК 2022	ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 1 М3 ГОСТ 13015-2012 ЛК 300.90.45-1 СП - 8%	М3	2,16	133033 --	-- --	287351 --	-- --	287351 --	-- 22988	310339
3.	225-203-0103 РСНБ РК 2022	ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 1 М3 ГОСТ 13015-2012 ЛК 75.90.45-1 СП - 8%	М3	0,36	133033 --	-- --	47892 --	-- --	47892 --	-- 3831	51723
		ПЛИТЫ ДНИЩА									
4.	221-104-0101 РСНБ РК 2022 ПРИМИНИТ	ПЛИТА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУППА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДО 2,5 КГС/СМ2 СТ РК 956-93 ПДУ 110.120.12-6 СП - 8%	М3	0,64	77215 --	-- --	49418 --	-- --	49418 --	-- 3953	53371
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ									
5.	225-202-1102 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	М3	1,04	147797 --	-- --	153709 --	-- --	153709 --	-- 12297	166006
6.	225-202-1102 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	М3	0,52	147797 --	-- --	76854 --	-- --	76854 --	-- 6148	83002
7.	225-202-1104 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 6 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	М3	0,9	138038 --	-- --	124234 --	-- --	124234 --	-- 9939	134173
8.	222-102-0102 РСНБ РК 2022	БАЛКИ Б-1 СП - 8%	М3	0,1	114748 --	-- --	11475 --	-- --	11475 --	-- 918	12393
		ОСНОВАНИЕ									
9.	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	СТЕНЫ КАНАЛОВ ТЕПЛОТРАССЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М200. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	2	75199,46 12521,34	4643,68 1323,9	150399 25043	9288 2648	116068 --	25752 14092	190243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 213-101-0405		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М200	0,384 1000 ШТ.	0,768		120388		92458			
10.	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	30	3230,23 99,98	207,44 68,27	96907 2999	6223 2048	87685 --	5451 8189	110547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00824 Т	0,2472		196409		48552			
11.	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	30	668,79 1,17	14,48 5,87	20064 35	434 176	19595 --	228 1623	21915
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00206 Т	0,0618		196409		12138			
12.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	3	16264,87 1934,41	284,56 86,45	48795 5803	853 259	42139 --	6002 4384	59181
13.	1108-0101 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ РУБЕРОИДОМ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	30	3673,55 223,14	7,36 2,01	110207 6694	221 60	103292 --	6282 9319	125808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 235-101-0104		РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350	1,1 М2	33		267		8811			
14.	1108-0101 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	40	1267,84 223,14	7,36 2,01	50714 8926	294 80	41494 --	8376 4727	63817
15.	235-104-0 101 РСНБ РК 2022	-МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ 200 КПА, ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ СП - 8%	М2	40	1325 --	-- --	53000 --	-- --	53000 --	-- 4240	57240
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	1395190 93523	41160 14517	1260507 --	114948 120810	1630948
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1395190				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				456573				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					108040			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				803933				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				114948				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				120810				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1630948				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					108040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				1630948				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					108040			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									
		ПОДРАЗДЕЛ1. ТРУБОПРОВОДЫ									
16.	1124-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОДЫ НАДЗЕМНЫЕ И В КАНАЛАХ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 115°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0735	1732655,72 1009346,4	711602,06 227457,54	127350 74187	52303 16718	860 --	89996 17388	234734
17.	241-102-0 133 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 45Х3,0 ММ СП - 8%	М	49,49	1391 --	-- --	68841 --	-- --	68841 --	-- 5507	74348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	241-101-0 202 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ СП - 8%	М	24,745	687 ---	-- --	17000 ---	-- --	17000 ---	-- 1360	18360
19.	241-112-0 120 РСНБ РК 2022	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 45Х3,0 ММ СП - 8%	ШТ.	8	581 ---	-- --	4648 ---	-- --	4648 ---	-- 372	5020
20.	241-112-0 106 РСНБ РК 2022	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 20Х3,0 ММ СП - 8%	ШТ.	4	186 ---	-- --	744 ---	-- --	744 ---	-- 60	804
21.	222-519-0 201 РСНБ РК 2022	-ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ СП - 8%	Т	0,015948	1044650 ---	-- --	16660 ---	-- --	16660 ---	-- 1333	17993
22.	222-519-0 202 РСНБ РК 2022	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ СП - 8%	Т	0,00184	1044650 ---	-- --	1922 ---	-- --	1922 ---	-- 154	2076
23.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	18	1156,43 317,65	402,01 98,55	20816 5718	7236 1774	7862 --	8840 2372	32029
24.	225-205-0 101 РСНБ РК 2022	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП1	ШТ.	18	-- ---	-- --	-- ---	-- --	-- ---	-- --	--
25.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	13,7	145,29 79,67	3,32 0,48	1990 1091	46 7	853 --	758 220	2967
26.	1113-0301 -1417 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ МБ-50 ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8%	1М2	13,7	379,2 60,34	5,87 1,43	5195 827	81 20	4287 --	584 462	6241
27.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-025 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	2,6	145,29 79,67	3,32 0,48	378 207	8 1	163 --	144 42	564
28.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	2,6	253,6 93,12	4,92 0,95	659 242	12 2	405 --	169 66	894
29.	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,66	54135,76 35244,72	2935,77 1457,28	35730 23262	1938 962	10530 --	18410 4331	58471
30.	234-101-0 203 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-75 ГОСТ 9573-2012 / К=1,08 / СП - 8%	М3	0,7128	38608 ---	-- --	27520 ---	-- --	27520 ---	-- 2202	29722
31.	1126-0301 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР - 76%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	31,36	1112,73 632,45	23,97 10,62	34895 19834	752 333	14309 --	15327 4018	54239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28											
32.	261-105-0 190 РСНБ РК 2022	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, 1000 М2 МАРКА РСТ-А-Л-В СП - 8%		0,036064	552642 -- --	-- -- --	19930 -- --	-- -- --	19930 -- --	-- 1594 --	21524
33.	1339-0601 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,06	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 25 ММ. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ И НАПЛАВКИ НР - 61%; СП - 8%	СТЫК	1	1449,02 1449,02	-- --	1449 1449	-- --	-- --	884 187	2520
34.	261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ	13,5	708 -- --	-- -- --	9558 -- --	-- -- --	9558 -- --	-- 765 --	10323

ПОДРАЗДЕЛ2. ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА НА 3 ТРУБЫ - Ф45Х3 ММ- 2 ШТ И Ф20Х2,8 -1 ТРУБА
ЛИСТ ДТС-1

==========

35.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КОРПУС САЛЬНИКА НА ТРУБУ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ, (А-300ММ). УСТАНОВКА КОРПУСА САЛЬНИКА НР - 99%; СП - 8%	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,014	2352432,76 785552,22 923315,54 277384,25	32934 12926	10997 3883	9011 --	16642 3966		53542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	217-301-0107	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	90 1,26	2154		2714				
36.	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04	-САЛЬНИКИ. ЗАДЕЛКА ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100 ММ НР - 98%; СП - 8%	САЛЬНИК	3	4544,67 3934,94	-- --	13634 11805	-- --	1829 --	11569 2016	27219
37.	217-504-0 106 РСНБ РК 2022	-АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 8 ММ ДО 10 ММ, С ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1000КГ/М3 СП - 8%	Т	0,018	4646640 -- --	-- -- --	83640 -- --	-- -- --	83640 -- --	-- 6691 --	90331
38.	212-401-0 104 РСНБ РК 2022	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 СП - 8%	М3	0,051	38313 -- --	-- -- --	1954 -- --	-- -- --	1954 -- --	-- 156 --	2110
39.	261-107-0 468 РСНБ РК 2022	-ГЕРНИТ СП - 8%	М3	0,0138	9465 -- --	-- -- --	131 -- --	-- -- --	131 -- --	-- 10 --	141
40.	215-204-0 104 РСНБ РК 2022	-ДОСКА АНТИСИПТИРОВАННАЯ СП - 8%	М3	0,0225	165495 -- --	-- -- --	3724 -- --	-- -- --	3724 -- --	-- 298 --	4022
41.	1110-0116 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ДОСКА. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ НР - 90%; СП - 8%	М2	0,825	310,08 123,37	5,83 2,79	256 102	5 2	149 --	94 28	378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	217-701-0104	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	Т	0,00012 0,000099	1506664		149				
42.	1113-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА 3 СЛОЯ ИЗОЛА НР - 69%; СП - 8%	М2	5,82	4591,16 2365,79	146,59 67,48	26721 13769	853 393	12099 --	9772 2919	39412
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	217-701-0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	Т	0,00323 0,018799	88825		1670				
43.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБЫ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ, ДЛИНОЙ 2М. ПРОКЛАДКА. НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	3	5132,83 1757,57	130,17 43,12	15398 5273	390 129	9735 --	5294 1655	22347
44.	1115-0403	-ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА.	М2	0,91	979,83	1,75	892	2	182	567	1576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1003 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8%	ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		777,88	0,91	708	1	--	117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 218-103-0201		ВЕТОШЬ	0,003 КГ	0,00273		1117		3			
45.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-МОНОЛИТНАЯ СТЕНКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	2,6	51623,93 2335,72	1831,9 447,8	134222 6073	4763 1164	123386 --	6586 11265	152072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,25 10 М2	0,65		7094		4611			
		ПОДРАЗДЕЛ3. ДРЕНАЖ ТЕПЛОСЕТИ									
46.	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	1,1	3230,23 99,98	207,44 68,27	3553 110	228 75	3215 --	200 300	4053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00824 Т	0,009064		196409		1780			
47.	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	11	668,79 1,17	14,48 5,87	7357 13	160 65	7184 --	84 595	8036
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 216-201-0103		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,00206 Т	0,02266		196409		4451			
48.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКА. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	0,11	15990,07 263,61	1678,91 426,51	1759 29	185 47	1545 --	82 147	1988
49.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	5	4090,69 515,61	29,23 4,94	20453 2578	146 25	17729 --	2421 1830	24703
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 217-606-0201		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	0,00024 Т	0,0012		973429		1168			
50.	1108-0101 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	3,5	1267,84 223,14	7,36 2,01	4437 781	26 7	3630 --	733 414	5583
51.	235-104-0 101 РСНБ РК 2022	-МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ 200 КПА, ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ СП - 8%	М2	3,5	1325 --	-- --	4638 --	-- --	4638 --	-- 371	5009
52.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ НР - 99%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	0,75	64609,95 21918,39	11774,3 5403,4	48457 16439	8831 4053	23187 --	20286 5500	74243
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 233-402-0104		РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	0,012 М3	0,009		25523		230			
53.	225-101-0 601 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН10 СП - 8%	ШТ.	1	19178 --	-- --	19178 --	-- --	19178 --	-- 1534	20712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.	225-101-0 605 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-1 СП - 8%	ШТ.	1	13861 ---	-- --	13861 ---	-- --	13861 ---	-- 1109	14970
55.	225-101-0 106 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-9 СП - 8%	ШТ.	1	22785 ---	-- --	22785 ---	-- --	22785 ---	-- 1823	24608
56.	225-101-0 105 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-6 СП - 8%	ШТ.	1	16354 ---	-- --	16354 ---	-- --	16354 ---	-- 1308	17662
57.	225-101-0 101 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3 СП - 8%	ШТ.	1	7544 ---	-- --	7544 ---	-- --	7544 ---	-- 604	8148
58.	225-101-0 201 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6 СП - 8%	ШТ.	1	4768 ---	-- --	4768 ---	-- --	4768 ---	-- 381	5149
59.	244-202-0 101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15) СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	19329 ---	-- --	19329 ---	-- --	19329 ---	-- 1546	20875
60.	222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-ЛЕСНИЦА С-02 СП - 8%	Т	0,0129	1074856 ---	-- --	13866 ---	-- --	13866 ---	-- 1109	14975
61.	ССЦ РК 8-04-08-2 015 РАЗДЕЛ 21-06,ТАБЛИЦА 7	-ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СТРЕМЯНКА) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ СП - 8%	ТН	0,0129	23698 ---	-- --	306 ---	-- --	306 ---	-- 24	330
62.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28 ПРИМИНИТ.	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА БЕТОН В15 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ НР - 91%; СП - 8%	М3	1,1	53097,83 2335,72	1831,9 447,8	58408 2569	2016 493	53823 ---	2786 4896	66090
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,25 10 М2	0,275		7094		1951			
63.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА КИРПИЧНАЯ ГОРЛОВИНЫ НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	0,1	56480,31 11682,47	3627,12 889,19	5648 1168	363 89	4117 ---	1169 545	7363
64.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	5	3446,67 1340,6	74,07 25,93	17233 6703	371 130	10159 ---	6696 1914	25843
65.	1122-0601 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,005	2791390,73 485616,6	51357,09 247	13957 2428	257 1	11272 ---	2405 1309	17671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,31 10 М2	0,00155		7094		11			
66.	241-112-0 127 РСНБ РК 2022	-ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х5,0 ММ СП - 8%	ШТ.	1	887 ---	-- --	887 ---	-- --	887 ---	-- 71	958
67.	1116-0401 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 250 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	0,6	29549,21 4637,32	362,54 103,53	17730 2782	217 62	14731 ---	2788 1641	22159
68.					11858641,36		7115		6420		8237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,0006		383870,11		231		512	
	1122-0601 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		772680,6	89412,22	464	54	--	610	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,000186	7094		1			
69.	241-213-0 701 РСНБ РК 2022	-ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50 (ПРОЧИСТКА)	ШТ.	1	64	--	64	--	64	--	69
					--	--	--	--	--	5	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	1038478	92417	732524	225798	1365413
			ТЕНГЕ		--	--	213537	30490	--	101140	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1449				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1449			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				884				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				187				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2520				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1449			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				973034				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				316221				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					215694			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				379852				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				198567				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				93727				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1265328				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					215694			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				63995				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				36454				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					26884			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				26347				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				7226				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				97568				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					26884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1365416				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					244027			

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПОДРАЗДЕЛ1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

70.	1101-0101 -0362 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	21,952	231,89	231,89	5090	5090	--	998	6575
					--	63,16	--	1386	--	487	
		НР - 72%; СП - 8%									
71.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	3,43	3690,31	--	12658	--	--	9114	23513
					3690,31	--	12658	--	--	1742	
		НР - 72%; СП - 8%									
72.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ (В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ)В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ.	М3 ГРУНТА	4,8	3075,26	--	14761	--	--	10628	27420
					3075,26	--	14761	--	--	2031	
		НР - 72%; СП - 8%									
73.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	0,96	1460,46	--	1402	--	--	1009	2604
					1460,46	--	1402	--	--	193	
		НР - 72%; СП - 8%									
74.	1101-0104 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	3,84	33,33	33,33	128	128	--	31	172
					--	11,22	--	43	--	13	
		НР - 72%; СП - 8%									
75.	1101-0201 -0501 РСНБ РК	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО	3,84	285,72	129,3	1097	497	--	612	1845
					156,42	64,84	601	249	--	137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	ГРУНТА								
		ПОДРАЗДЕЛ2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДРЕНАЖНОГО КОЛОДЦА									
76.				2,61	282,26	266,76	737	697	--	248	1064
	1101-0101 -0411 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		15,5	116,69	40	305	--	79	
77.				0,1855	3690,31	--	685	--	--	493	1272
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		3690,31	--	685	--	--	94	
78.				0,3251	1460,46	--	475	--	--	342	882
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		1460,46	--	475	--	--	65	
79.				1,3004	33,33	33,33	43	44	--	11	58
	1101-0104 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	11,22	--	15	--	4	
80.				1,3004	285,72	129,3	372	168	--	207	625
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА		156,42	64,84	203	84	--	46	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	37448	6624	--	23693	66030
			ТЕНГЕ		--	--	30825	2082	--	4891	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				37448				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					32907			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				23693				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				4891				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				66032				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					32907			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				66032				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					32907			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								3062396
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				337885				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				140201				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					47089			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1993033				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				364439				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				226841				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 6-3

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 6-3
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ТС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3062,391 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 384,972 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	34,17822	2252	76969,35
2	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,571408	2140	44022,81
3	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	13,43655	2102	28243,63
4	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,1991749	1849	28103,27
5	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,3546	2027	25042,77
6	003-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	9,9792	2331	23261,52
7	003-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	10,16064	1952	19833,57
8	002-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,72445	1880	16401,97
9	003-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	5,689632	2420	13768,91
10	004-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,728024	2734	12926,42
11	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	5,1375	2331	11975,51
12	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,3946	1602	8642,15
13	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,92395	1990	5818,66
14	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	3,3048	1756	5803,23
15	005-0126 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,76309	1787	3150,64
16	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,305504	2215	2891,69
17	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,145	2252	2578,54
18	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,22829858	1528	1876,84
19	007-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	0,53	2734	1449,02
20	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,50041	2597	1299,56
21	002-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,6426	1818	1168,25
22	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,50837	2102	1068,59
23	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,59937064	1341	803,76
24	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,349258	2027	707,95
25	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,025317	1602	40,56
26	005-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,017105	1695	28,99
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			337885
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	160,3971		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	17,05581654	2760,83	(47088,26)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			337885
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,6294% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	324-105-0102 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,9845	10305	20450,27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,9845	3267,00	6483,36
2	324-102-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 6,3 Т	МАШ.-Ч	2,21187672	9171	20285,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,21187672	3267,00	7226,20
3	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	2,903472	6229	18085,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,903472	2734,00	7938,09
4	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	1,5563424	9329	14519,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,5563424	2287,00	3559,36
5	315-201-0401 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ, МОЩНОСТЬ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,3927032	7788	10846,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,3927032	2734,00	3807,65
6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,9633295	4571	8974,38

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,9633295	2287,00	4490,13
7	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,0766119	7343	7905,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,0766119	3267,00	3517,29
8	314-101-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 75 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 65 М	МАШ.-Ч	0,82512	9413	7766,85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,82512	2287,00	1887,05
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,9257% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
9	315-201-0102 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А	МАШ.-Ч	5,223204	1183	6179,05
10	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,13798034	4493	5112,95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,13798034	2287,00	2602,56
11	311-401-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	0,42437606	11995	5090,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,42437606	3267,00	1386,44
12	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	3,43508688	919	3156,84
13	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,3703518	7528	2788,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3703518	2287,00	846,99
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,4449% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
14	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	0,24049008	9957	2394,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,24049008	3267,00	785,68
15	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	0,109323	14330	1566,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,109323	3267,00	357,16
16	321-202-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,1165536	11193	1304,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2331072	2734,00	637,32
17	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,3383694	2928	990,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3383694	2287,00	773,85
18	311-401-0102 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,15 ДО 0,25 М3, МАССА СВЫШЕ 5 ДО 6,5 Т	МАШ.-Ч	0,11139898	6250	696,24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11139898	2734,00	304,56
19	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	0,050382	7680	386,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,050382	2734,00	137,74
20	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	0,023814	15632	372,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,023814	3904,00	92,97
21	321-201-0103 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	0,2126844	1529	325,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002126844	--	--
22	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	0,01765419	9704	171,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,017654194	3267,00	57,68
23	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,048384	82	167,97
24	313-101-0601 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,060528	1964	118,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,060528	1914,00	115,85
25	321-101-0204 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 30 Т	МАШ.-Ч	0,00841104	13509	113,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00841104	3267,00	27,48
26	321-212-0301 РСНБ РК 2022	ТРАКТОР С ЩЕТКАМИ ДОРОЖНЫМИ НАВЕСНЫМИ	МАШ.-Ч	0,0184734	5707	105,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0184734	2734,00	50,51
27	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,4102384	177	72,61
28	315-102-0201 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,3969	150	59,54
29	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,214968	253	54,39
30	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	1,91808	23	44,12
31	324-106-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,87581088	34	29,78
32	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,6556788	44	28,85
33	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,58292136	17	9,91
34	314-502-0203 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	0,40837824	17	6,94
35	311-504-0201 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,02106	302	6,36
36	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0007722	8161	6,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007722	2287,00	1,77
37	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0656136	32	2,1
38	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00009464	3142	0,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00009464	1914,00	0,18
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			140201

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,3777% ПРИ ПОРОГЕ

1	2	3	4	5	6	7
		80%)				
1	225-203-0103 РСНБ РК 2022	ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 1 М3 ГОСТ 13015-2012 ЛК 300.90.45-1	М3	2,16	133033	287351,28
2	225-202-1102 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	1,56	147797	230563,32
3	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	3,042	44787	136242,05
4	225-202-1104 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 6 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	0,9	138038	124234,2
5	213-101-0405 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М200	1000 ШТ.	0,768	120388	92457,98
6	217-504-0106 РСНБ РК 2022	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 8 ММ ДО 10 ММ, С ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1000КГ/М3	Т	0,018	4646640	83639,52
7	235-201-0204 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	58,35	1367	79764,45
8	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,364804	196409	71650,79
9	241-102-0133 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 45Х3,0 ММ	М	49,49	1391	68840,59
10	212-401-0101 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	1,8375	34432	63268,8
11	235-104-0101 РСНБ РК 2022	МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ 200 КПА, ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	43,5	1325	57637,5
12	212-101-2004 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W6	М3	1,122	46232	51872,3
13	211-201-0606 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	4,08946	12183	49821,89
14	221-104-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУППА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДО 2,5 КГС/СМ2 СТ РК 956-93 ПДУ 110.120.12-6	М3	0,64	77215	49417,6
15	225-203-0103 РСНБ РК 2022	ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 1 М3 ГОСТ 13015-2012 ЛК 75.90.45-1	М3	0,36	133033	47891,88
16	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	3,52975	12769	45071,38
17	216-201-0501 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,19843136	174912	34708,03
18	234-101-0203 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-75 ГОСТ 9573-2012 / К=1,08 /	М3	0,7128	38608	27519,78
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6908% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
19	212-401-0203 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,5	47216	23608
20	225-101-0106 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-9	ШТ.	1	22785	22785
21	261-105-0190 РСНБ РК 2022	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,036394	552642	20112,85
22	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ	1	19329	19329
23	225-101-0601 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН10	ШТ.	1	19178	19178
24	241-101-0202 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ	М	24,745	687	16999,82
25	222-519-0201 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,015948	1044650	16660,08
26	225-101-0105 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-6	ШТ.	1	16354	16354
27	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,399506	38313	15306,27
28	235-201-0701 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 15836-79 МАРКИ МБР	КГ	13,624	1098	14959,15
29	222-503-0201 РСНБ РК 2022	ЛЕСНИЦА С-02	Т	0,0129	1074856	13865,64
30	225-101-0605 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-1	ШТ.	1	13861	13861
31	235-201-0101 РСНБ РК 2022	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	19,11	679	12975,69
32	241-102-0234 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 273Х6,0 ММ	М	0,558	22176	12374,21
33	222-102-0102 РСНБ РК 2022	БАЛКИ Б-1	М3	0,1	114748	11474,8
34	235-201-0203 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ	9,408	1152	10838,02
35	241-102-0139 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ	М	5	2002	10010
36	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	13,5	708	9558
37	241-102-0161 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ	М	3	3181	9543
38	235-101-0104 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350	М2	33	267	8811
39	225-101-0101 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.	1	7544	7544
40	218-103-0206 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,926736	7094	6574,27
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,9315% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
41	261-301-0254 РСНБ РК 2022	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	Т	0,014	449705	6295,87
42	214-105-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,00891	588460	5243,18
43	225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6	ШТ.	1	4768	4768
44	241-112-0120 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 45Х3,0 ММ	ШТ.	8	581	4648
45	261-102-0108 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0217352	175101	3805,86
46	215-204-0104 РСНБ РК 2022	ДОСКА АНТИСИПТИРОВАННАЯ	М3	0,0225	165495	3723,64
47	216-201-0102 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,01746	196409	3429,3
48	213-101-0302 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М125	1000 ШТ.	0,04	77343	3093,72
49	214-301-0205 РСНБ РК 2022	ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,5148	5995	3086,23
50	217-301-0107 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	1,26	2154	2714,04
51	215-204-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,014872	165495	2461,24
52	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,003288	738689	2428,81

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
53	217-606-0101 РСНБ РК 2022	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ	КГ	9,724	246	2392,1
54	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	2,86	836	2390,96
55	234-203-0204 РСНБ РК 2022	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	0,341	6864	2340,62
56	241-112-0232 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 273Х7,0 ММ	ШТ.	0,066	34390	2269,74
57	261-105-0122 РСНБ РК 2022	ИЗОЛ ГОСТ 10296-79	М2	6,6348	301	1997,07
58	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100	М3	0,051	38313	1953,96
59	222-519-0202 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,00184	1044650	1922,16
60	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	6,302	295	1859,09
61	222-519-0402 РСНБ РК 2022	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,001425	1215727	1732,41
62	217-701-0101 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	Т	0,0187986	88825	1669,79
63	235-201-0305 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000 МБК	КГ	1,47	809	1189,23
64	217-606-0201 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	Т	0,0012	973429	1168,11
65	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,001467	628768	922,4
66	241-112-0127 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х5,0 ММ	ШТ.	1	887	887
67	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,024	35707	856,97
68	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00294	278998	820,25
69	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,004665	165495	772,03
70	241-112-0106 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 20Х3,0 ММ	ШТ.	4	186	744
71	216-101-0901 РСНБ РК 2022	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,00192	333319	639,97
72	214-209-0206 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	КГ	0,6666	765	509,95
73	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,000468	768895	359,84
74	С ССЦ РК 8-04-08-2015 РАЗДЕЛ 21-06,ТАБЛИЦА 7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СТРЕМЯНКА) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	ТН	0,0129	23698	305,7
75	214-405-0201 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,00042064	722747	304,02
76	233-402-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,009	25523	229,71
77	214-209-0204 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	КГ	0,3498	631	220,72
78	211-402-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,02328	9071	211,17
79	217-501-0107 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-45	Т	0,001164	176376	205,3
80	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,395136	506	199,94
81	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0343	5698	195,44
82	215-101-0102 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,0014	124461	174,25
83	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,22386	692	154,91
84	217-701-0104 РСНБ РК 2022	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	Т	0,000099	1506664	149,16
85	236-101-0101 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0002358	590458	139,23
86	261-107-0468 РСНБ РК 2022	ГЕРНИТ	М3	0,0138	9465	130,62
87	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0002445	380806	93,11
88	217-301-0106 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,0306	2529	77,39
89	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,3484	193	67,24
90	261-107-0412 РСНБ РК 2022	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,002924	22383	65,45
91	241-213-0701 РСНБ РК 2022	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50 (ПРОЧИСТКА)	ШТ.	1	64	64
92	217-102-0104 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,0000264	2387303	63,02
93	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0000728	612933	44,62
94	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,8570975	33	28,28
95	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,025	1054	26,35
96	235-101-0901 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	0,0933	268	25
97	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,02457	986	24,23
98	216-102-0401 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ Р 54562-2011 МАРКИ А	Т	0,0000441	351227	15,49
99	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,000525	26702	14,02
100	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0376	366	13,76
101	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,0001746	77199	13,48
102	218-103-0201 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,00273	1117	3,05
103	261-107-0429 РСНБ РК 2022	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,00672	346	2,33
104	225-205-0101 РСНБ РК 2022	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП1	ШТ.	18	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1993033

1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	160,3971		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			2471116
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			364439
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			2835555
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			226841
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			3062396

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ БМК-0,07

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7339,803 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	275,762 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,124 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛЬНУЮ													
1.	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	16,24	3213,98	207,44	52195	3369	47202	2951	59558	99,98	68,27	1624	1109	--	4412
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00824	0,133818	196409		26283							
2.	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=12	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0602-0706 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	16,24	3991,05	86,9	64815	1411	63290	741	70800	7	35,24	114	572	--	5244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
2.1.	216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,01236	0,200726	196409		39424							
3.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ (ПГС ТОЛЩИНОЙ 100 ММ). УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	1,76	14294,17	1668,07	25158	2936	19619	3657	31120	1479,25	754,91	2603	1329	--	2305
4.	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ.БЕТОН В20 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ W4, F 100. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	4,62	54338,88	2815,52	251046	13008	220943	18588	291205	3700,14	721,23	17095	3332	--	21571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
4.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	0,1386	7094		983							
5.	214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СП - 8%	Т	0,18475	338194	--	62481	--	62481	--	67480	--	--	--	--	--	4999
6.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ ЗД-1 НР - 91%; СП - 8%	1Т	0,02544	451717,95	2226,27	11492	57	--	10430	23676	449491,68	1047,95	11435	27	--	1754
7.	222-509-1001 РСНБ РК 2022	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ СП - 8%	Т	0,02544	1026343	--	26110	--	26110	--	28199	--	--	--	--	--	2089
8.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ ЗДАНИЯ КЛ В10 F100 W4 СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3 СЛОЯ ОТМОСТКИ	1,26	50002,13	1831,9	63003	2308	57752	3192	71490	2335,72	447,8	2943	564	--	5296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КЭМ=1,08 ИЗМ. И НР - 91%; СП - 8% ДОП. ВЫП. 28 ПРИМИНИТ.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,25 10 М2	0,315		7094		2235			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		--	--	556300	23089	497397	39559	643528
					--	--	35814	6933	--	47670	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				556300				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				408805				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					42747			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				88591				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				39559				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				47670				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				643529				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					42747			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				643529				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					42747			
		РАЗДЕЛ 2. БЛОЧНО МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БКМ 0,07 МВТ									
9. 1337-0102 -0107 РСНБ РК 2022	-ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ 2 Т. МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ		ШТ.	1	308975,82 219059,07	38050,4 13956,1	308976 219059	38050 13956	51867 --	142139 36089	487204
	КЭТР И КЭМ=1,06	НР - 61%; СП - 8%									
10. 513-105-0 202 РСНБ РК 2022	-БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ДВУМЯ КОТЛАМИ ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 2Х35=70 КВТ		КОМПЛЕКТ	1	6209070 --	-- --	6209070 --	-- --	-- 6209070	-- --	6209070
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		--	--	6518046	38050	51867	142139	6696274
					--	--	219059	13956	6209070	36089	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				6209070				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				6209070				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				308976				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				51866				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					233015			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				142139				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				36089				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				487204				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								104
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					233015			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				6696274				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								104
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					233015			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								7339803
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				254873				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				61139				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					20889			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				549262				
	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ				6209070				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				181698				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				83759				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 6-4

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 6-4
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ БМК-0,07

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7339,801 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 275,761 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	98,898	2215	219059,07
2	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,931384	1914	17094,67
3	002-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,4400896	2102	11435,07
4	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,83708	1602	2943
5	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,482624	1756	2603,49
6	005-0126 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,6). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,971152	1787	1735,45
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			254873
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	117,5603		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,50125507	2784,7	(20888,71)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			254873
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 72,7749% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	2,13114554	7343	15649
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,131145536	3267,00	6962,45
2	324-102-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	1,3038	11067	14429,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,3038	3267,00	4259,51
3	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	1,54523376	9329	14415,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,54523376	2287,00	3533,95
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,6535% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,35376291	4571	6188,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,353762912	2287,00	3096,06
5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	8,5355528	253	2159,49
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,5716% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
6	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,399168	4493	1793,46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,399168	2287,00	912,90
7	321-202-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,11505715	11193	1287,83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2301143	2734,00	629,13
8	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,16922002	7528	1273,89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16922002	2287,00	387,01
9	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	0,12558067	9957	1250,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12558067	3267,00	410,27
10	314-503-0102 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 Т	МАШ.-Ч	0,152064	7423	1128,77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,152064	2734,00	415,74
11	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	0,05612544	14330	804,28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05612544	3267,00	183,36
12	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,692	44	382,45
13	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	0,0263088	7680	202,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0263088	2734,00	71,93
14	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,7738	82	63,45
15	321-212-0301 РСНБ РК 2022	ТРАКТОР С ЩЕТКАМИ ДОРОЖНЫМИ НАВЕСНЫМИ	МАШ.-Ч	0,00964656	5707	55,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00964656	2734,00	26,37
16	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,53438616	51	27,25
17	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,653184	23	15,02

1	2	3	4	5	6	7
18	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,798336	17	13,57
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			61139
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 72,9545% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	212-101-2102 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W4	М3	4,6893	46277	217006,74
2	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,334544	196409	65707,45
3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,18475	338194	62481,34
4	212-101-0408 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	М3	1,2852	43197	55516,78
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 8,4668% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	251-303-0303 РСНБ РК 2022	ШПАЛА НЕПРОПИТАННАЯ, ТИП I, ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ ГОСТ 78-2004	ШТ.	2,8	16609	46505,2
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 18,5787% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
6	211-201-0607 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	3,478608	12006	41764,17
7	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т	0,02544	1026343	26110,17
8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,936	10129	19609,74
9	218-103-0206 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,4536	7094	3217,84
10	211-201-0606 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	0,207872	12183	2532,5
11	261-107-0570 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50А ГОСТ 9466-75	Т	0,0074	327064	2420,27
12	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	5,3	366	1939,8
13	214-209-0802 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,47124	2173	1024
14	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,16632	5596	930,73
15	261-102-0129 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	2,8	316	884,8
16	217-301-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,231	2529	584,2
17	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,002436	165495	403,15
18	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,001848	165495	305,83
19	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,76	153	116,28
20	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,0924	836	77,25
21	214-405-0201 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,00009955	722747	71,95
22	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,000462	65349	30,19
23	235-101-0901 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	0,04872	268	13,06
24	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,300246	33	9,91
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			549262
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	513-105-0202 РСНБ РК 2022	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ДВУМЯ КОТЛАМИ ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 2Х35=70 КВТ	КОМПЛЕКТ	1	6209070	6209070
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			6209070
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	117,5603		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			7074346
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			181698
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			7256044
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			83759
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			7339803

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЕНПЛАН ПОКРЫТИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГЕНПЛАН ПОКРЫТИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	32486,065 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	5826,599 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2,868 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ / АСФАЛЬТОБЕТОН / 1091 М2 +20 М2 / СЕЧЕНИЕ I-I / В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРУЕМОГО УЧАСТКА /									
1.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКА, ТОЛЩИНОЙ 10 СМ.УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	111,1	15990,07	1678,91	1776497	186527	1560683	82806	2008047
					263,61	426,51	29287	47385	--	148744	
2.	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ М600 ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	1111	2755,02	283,81	3060827	315313	2675977	186781	3507416
					62,59	93,08	69537	103412	--	259807	
3.	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	1111	163,04	15,95	181137	17721	163416	6510	202657
					--	5,43	--	6033	--	15010	
4.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26	ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ВЯЗКОГО БИТУМА БНД, С РАСХОДОМ 0,5Т НА 1000 М2 НР - 108%; СП - 8%	Т	0,5555	188751,15	3505,65	104851	1947	102904	1027	114349
					--	1712,58	--	951	--	8470	
5.	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	1111	217,17	113,96	241276	126610	12932	129076	399982
					91,57	16	101734	17776	--	29630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	217-606-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	Т	0,000001	0,000655	973429		638			
6.	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26 К=2	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ. УСТРОЙСТВО. НА КАЖДЫЙ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ 1127-0602-0201 / ДО ТОЛЩИНЫ 2 ММ НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	1111	-9,23	-0,01	-10255	-11	-4100	-6633	-18243
					-5,53	--	-6144	--	--	-1355	
7.	212-502-0102 РСНБ РК 2022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ХОЛОДНЫЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА БХ, МАРКИ II СП - 8%	Т	52,5862	24900	--	1309396	--	1309396	--	1414148
					--	--	--	--	--	104752	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	6663729	648107	5821208	399567	7628356
	ТЕНГЕ		--	--	194414	175557	--	565058	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6663729				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				4511813				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					369971			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1309396				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				399567				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				565058				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				7628354				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								166
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					369971			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				7628354				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								166
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					369971			

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК / БРУСЧАТКА / 1193 М2 / СЕЧЕНИЕ II-II /

8.			119,3	15990,07	1678,91	1907615	200294	1675872	88918	2156255
1127-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКА / 10 СМ /. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		263,61	426,51	31449	50883	--	159722	
9.			1193	3302,79	271,42	3940228	323804	24575	3290735	7809437
1147-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО С ПОДГОТОВКОЙ НР - 88%; СП - 8%	М2		3010,77	123,74	3591849	147622	--	578474	
10.			1193	4083	--	4871019	--	4871019	--	5260701
255-102-0 605 РСНБ РК 2022	БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (55ММ) КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	389682	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	10718862	524098	6571466	3379653	15226393
	ТЕНГЕ		--	--	3623298	198505	--	1127878	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				10718862				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1700449				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3821803			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				4871019				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				3379653				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1127878				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				15226393				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1837
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3821803			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				15226393				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1837
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3821803			

РАЗДЕЛ 3. БОРТОВОЙ КАМЕНЬ

11.			1108	3911,22	50,35	4333632	55788	2707564	1722840	6540990
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ		1417,22	22,51	1570280	24941	--	484517	
12.			12,255	73807	--	904505	--	904505	--	976865
255-101-0 101 РСНБ РК 2022	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 ТИПА БР100.30.15 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	72360	
13.			13,8264	89223	--	1233633	--	1233633	--	1332324
255-101-0 102 РСНБ РК 2022	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 ТИПА БР100.20.8 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	98691	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		--	--	6471770	55788	4845702	1722840	8850179
	ТЕНГЕ		--	--	1570280	24941	--	655568	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6471770				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2707564				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1595221			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				2138138				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1722840				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				655568				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				8850178				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								843
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1595221			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				8850178				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								843
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1595221			

РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА И ПАНДУС

14.			0,065	53995,01	14539,25	3510	945	2218	734	4583
1127-0903 -0101 РСНБ РК	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М,	КМ ЛИНИИ		5340,49	5112,93	347	332	--	339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,08	СПЛОШНАЯ НР - 108%; СП - 8%									
15.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ (ВЕРХНИЙ АРМИРОВАННЫЙ СЛОЙ ПАНДУСА). УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,7	52826,53	2815,52	89805	4786	78729	6840	104376
					3700,14	721,23	6290	1226	--	7732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03 0,051		7094		362			
16.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,0262	38203,01	1531,02	1001	40	47	846	1995
					34892,99	599,82	914	16	--	148	
17.	214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	0,0262	428134	--	11217	--	11217	--	12114
					--	--	--	--	--	897	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	105533	5771	92211	8420	123068
			ТЕНГЕ		--	--	7551	1574	--	9116	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				105533				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				80992				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					9125			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				11217				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				8420				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				9116				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				123069				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					9125			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ				123069				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					9125			
		РАЗДЕЛ 5. БЕТОННАЯ ОТМОСТКА									
18.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ ЗДАНИЯ КЛ В15 F100 W6 НР - 91%; СП - 8%	М3 СЛОЯ ОТМОСТКИ	10,95	53113,13	1831,9	581589	20059	535954	27736	658071
					2335,72	447,8	25576	4903	--	48746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25 2,7375		7094		19420			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	581589	20059	535954	27736	658071
			ТЕНГЕ		--	--	25576	4903	--	48746	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				581589				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				535953				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					30479			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				27736				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				48746				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				658071				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					30479			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				658071				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					30479			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								32486065
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				5421119				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				1253823				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					405480			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				17866541				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				5538216				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2406366				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 7-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА ГЕНПЛАН ПОКРЫТИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЕНПЛАН ПОКРЫТИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 32486,072 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 149 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5826,6 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	006-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	1739,394	2065	3591848,61
2	005-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	886,0942	1880	1665857,1
3	005-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,5516	1756	69452,61
4	005-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,8272	1695	60727,1
5	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,9651	1602	25576,09
6	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,76407648	1914	7204,44
7	005-0118 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,8). СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,223236	1555	347,13
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			5421119
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2720,8194		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	148,81766552	2724,68	(405480,31)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			5421119
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	53,727948	4493	241399,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	53,727948	2287,00	122875,82
2	321-101-0204 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 30 Т	МАШ.-Ч	17,6173056	13509	237992,18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	17,6173056	3267,00	57555,74
3	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	19,7020296	9957	196173,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	19,7020296	3267,00	64366,53
4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	13,63566312	7343	100126,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,63566312	3267,00	44547,71
5	321-209-0101 РСНБ РК 2022	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ, ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	2,519748	38931	98096,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,519748	3267,00	8232,02
6	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	11,9988	7680	92150,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,9988	2734,00	32804,72
7	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	10,67985	7528	80397,91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,67985	2287,00	24424,82
8	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	7,573122	8161	61804,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,573122	2287,00	17319,73
9	311-201-0201 РСНБ РК 2022	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ОТ 88,9 ДО 117,6 КВТ (ОТ 121 ДО 160 Л.С.), МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	4,2888528	14330	61459,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,2888528	3267,00	14011,68
10	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	2,819718	9704	27362,54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,819718	3267,00	9212,02
11	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	2,6071416	9329	24322,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,6071416	2287,00	5962,53
12	343-102-0401 РСНБ РК 2022	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	136,059264	150	20408,89
13	321-212-0101 РСНБ РК 2022	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,6839316	9274	6342,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6839316	2734,00	1869,87
14	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,521019	4571	2381,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,521019	2287,00	1191,57
15	321-202-0101 РСНБ РК 2022	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,1739826	11193	1947,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3479652	2734,00	951,34
16	343-402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	53,727948	17	913,38

	РСНБ РК 2022					
17	321-211-0103	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,061074	5812	354,96
	РСНБ РК 2022					
			---	---	---	---
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,061074	2734,00	166,98
18	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	5,67648	23	130,56
	РСНБ РК 2022					
19	321-202-0201	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1919808	132	25,34
	РСНБ РК 2022					
20	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,078948	253	19,97
	РСНБ РК 2022					
21	313-302-0201	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,1966356	51	10,03
	РСНБ РК 2022					
22	341-105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,02093904	227	4,75
	РСНБ РК 2022					
23	343-202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,00113184	33	0,04
	РСНБ РК 2022					
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1253823

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1	255-102-0605	БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (55ММ) КЛАССА	М2	1193	4083	4871019
	РСНБ РК 2022	ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91				
2	211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	255,3488	12769	3260548,83
	РСНБ РК 2022					
3	211-201-0407	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ	М3	223,9776	11674	2614714,5
	РСНБ РК 2022	РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ				
4	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	57,94542	44787	2595201,53
	РСНБ РК 2022					
5	212-502-0102	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ХОЛОДНЫЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК	Т	52,5862	24900	1309396,38
	РСНБ РК 2022	1225-2019 ТИПА БХ, МАРКИ II				
6	255-101-0102	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91	М3	13,8264	89223	1233632,89
	РСНБ РК 2022	ТИПА БР100.20.8				
7	255-101-0101	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91	М3	12,255	73807	904504,78
	РСНБ РК 2022	ТИПА БР100.30.15				
8	212-101-0609	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3	11,169	46247	516532,74
	РСНБ РК 2022					
9	211-201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ	М3	16,665	13416	223577,64
	РСНБ РК 2022	РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ				
10	215-201-0104	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ	М3	1,8836	82243	154912,91
	РСНБ РК 2022	ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4				
11	216-201-0203	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД	Т	0,572165	179850	102903,88
	РСНБ РК 2022	100/130				
12	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,6648	38313	25470,48
	РСНБ РК 2022					
13	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	2,7885	7094	19781,62
	РСНБ РК 2022					
14	214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИА-	Т	0,0262	428134	11217,11
	РСНБ РК 2022	МЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ				
15	217-108-0101	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	11,114	836	9291,3
	РСНБ РК 2022					
16	216-201-0301	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,04444	184510	8199,62
	РСНБ РК 2022					
17	251-103-0101	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ АК 511 (505)	КГ	2,73	797	2175,81
	РСНБ РК 2022					
18	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	50,84931	33	1678,03
	РСНБ РК 2022					
19	217-606-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	Т	0,00065549	973429	638,07
	РСНБ РК 2022					
20	214-209-0802	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ	КГ	0,1734	2173	376,8
	РСНБ РК 2022	ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ				
21	218-101-0102	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,0612	5596	342,48
	РСНБ РК 2022					
22	217-301-0105	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИ-	КГ	0,085	2529	214,96
	РСНБ РК 2022	АМЕТРОМ 4 ММ				
23	215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ	М3	0,00068	165495	112,54
	РСНБ РК 2022	ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3				
24	214-209-0106	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ	КГ	0,0786	593	46,61
	РСНБ РК 2022	3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ				
25	261-107-0448	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,000052	801589	41,68
	РСНБ РК 2022					
26	216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00017	65349	11,11
	РСНБ РК 2022					
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			17866541
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2720,8194		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			24541483
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			5538216
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			30079699
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			2406366
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			32486065

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЕНПЛАН ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГЕНПЛАН ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10519,441 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1989,567 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,068 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ЗАРПЛАТА	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ		СТРОИТЕЛЕЙ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ПОДРАЗДЕЛ1. ДЕРЕВЬЯ											
1.	1147-0102-0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,4 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА	32	2138,11	127,09	68420	4067	7327	51713	129744		
					1782,06	54,34	57026	1739	--	9611			
		НР - 88%; СП - 8%											
2.	1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,4 М. ПОСАДКА	ШТ.	32	4591,72	1371,21	146935	43878	3942	102234	269102		
					3097,33	533,14	99115	17060	--	19933			
		НР - 88%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,015	0,48	7094		3405					
3.	254-103-0901 РСНБ РК 2022	-ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ Н СВЫШЕ 2 М ДО 2,5 М, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5 М Х 0,5 М Х 0,4 М	ШТ.	32	17127	--	548064	--	548064	--	591909		
					--	--	--	--	--	43845			
		СП - 8%											
		ПОДРАЗДЕЛ2. КУСТАРНИКИ											
4.	1147-0108-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	М ТРАНШЕИ	387	609,78	61,32	235985	23731	--	197823	468514		
					548,46	32,41	212254	12543	--	34706			
		НР - 88%; СП - 8%											
5.	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ОДНОРЯДНОЙ И ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ	387	1052,92	149,84	407480	57988	805	321144	786914		
					901	41,99	348687	16250	--	58290			
		НР - 88%; СП - 8%											
6.	1147-0102-0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,3Х0,3 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА	115	1477,65	115,54	169930	13287	21942	123535	316943		
					1171,31	49,4	134701	5681	--	23477			
		НР - 88%; СП - 8%											
7.	1147-0103-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,3Х0,3 М. ПОСАДКА	ШТ.	115	1865,98	229,16	214588	26353	13264	160473	405066		
					1521,49	64,22	174971	7385	--	30005			
		НР - 88%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ	10 М2	0,015	1,725	7094		12237					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	30090-93										
8.	254-104-0 902 РСНБ РК 2022	-ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРАМИ 0,3 М Х 0,3 М	ШТ.	387	8584	--	3322008	--	3322008	--	3587769
					--	--	--	--	--	265761	
		СП - 8%									
9.	254-104-0 402 РСНБ РК 2022	-СИРЕНЬ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРАМИ 0,3 М Х 0,3 М	ШТ.	58	13044	--	756552	--	756552	--	817076
					--	--	--	--	--	60524	
		СП - 8%									
10.	254-104-1 002 РСНБ РК 2022	-АКАЦИЯ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРАМИ 0,3 М Х 0,3 М	ШТ.	57	7775	--	443175	--	443175	--	478629
					--	--	--	--	--	35454	
		СП - 8%									
		ПОДРАЗДЕЛ3. ГАЗОН									
		==========									
11.	1147-0112 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ	М2	450	70,86	2,68	31887	1207	--	27486	64125
					68,18	1,23	30681	554	--	4752	
		НР - 88%; СП - 8%									
12.	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2	450	424,62	241,5	191079	108675	34434	69017	280904
					106,6	67,68	47970	30456	--	20808	
		НР - 88%; СП - 8%									
		ПОДРАЗДЕЛ4. КЛУМБЫ ЦВЕТОЧНЫЕ									
		==========									
13.	1147-0113 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЦВЕТНИКИ. УСТРОЙСТВО КОРЫТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГЛУБИНОЙ 40 СМ	М2	227	656,27	114,59	148973	26012	--	116875	287116
					541,68	43,4	122961	9852	--	21268	
		НР - 88%; СП - 8%									
14.	1147-0113 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЦВЕТНИКИ МНОГОЛЕТНИЕ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 16 ШТ. НА М2. ПОСАДКА	М2	227	3530,14	723,62	801342	164262	25079	579068	1490843
					2696,04	202,78	612001	46031	--	110433	
		НР - 88%; СП - 8%									
15.	1147-0113 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=2	-ЦВЕТНИКИ МНОГОЛЕТНИЕ. ПОСАДКА. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 ШТ. ВЫСАЖИВАЕМЫХ ЦВЕТОВ К НОРМЕ 1147-0113-0301/ ДО ГУСТОТЫ 32 ШТ. НА М2 /	М2	6	294,49	--	1767	--	118	1451	3475
					274,77	--	1649	--	--	257	
		НР - 88%; СП - 8%									
16.	254-105-0 104 РСНБ РК 2022	-ЦИННИЯ	ШТ.	7264	69	--	501216	--	501216	--	541313
					--	--	--	--	--	40097	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		10519441
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1842016	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	469460	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	147551	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	5677925	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1750819	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	779221	

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-2

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 7-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА ГЕНПЛАН ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЕНПЛАН ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10519,437 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 61 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1989,566 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	006-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	331,8803	1849	613646,67
2	006-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	252,1936	1602	404014,15
3	006-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	168,8481	2065	348671,33
4	006-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	119,8471	2287	274090,32
5	006-0112 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,2). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	88,2122	1394	122967,81
6	006-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	25,515	1880	47968,2
7	006-0118 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,8). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	19,71	1555	30649,05
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1842016
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1006,2063		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	60,8395	2425,25	(147550,82)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1842016
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	45,610236	8161	372225,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	45,610236	2287,00	104310,61
2	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	3,93984	7343	28930,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,93984	3267,00	12871,46
3	311-402-0101 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ КОВШ ОТ 0,15 ДО 0,25 М3, МАССА ОТ 5 ДО 6,5 Т	МАШ.-Ч	3,603852	7218	26012,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,603852	2734,00	9852,93
4	311-405-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ МНОГОКОВШОВЫЕ ТРАНШЕЙНЫЕ ЦЕПНЫЕ КОВШ 45 Л	МАШ.-Ч	2,0898	11355	23729,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,1796	3000,50	12540,89
5	334-102-0104 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,48732	4964	17311,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,48732	2287,00	7975,50
6	326-101-1001 РСНБ РК 2022	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	3,24432	385	1249,06
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			469460
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	254-104-0902 РСНБ РК 2022	ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРАМИ 0,3 М Х 0,3 М	ШТ.	387	8584	3322008
2	254-104-0402 РСНБ РК 2022	СИРЕНЬ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРАМИ 0,3 М Х 0,3 М	ШТ.	58	13044	756552
3	254-103-0901 РСНБ РК 2022	ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ Н СВЫШЕ 2 М ДО 2,5 М, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5 М Х 0,5 М Х 0,4 М	ШТ.	32	17127	548064
4	254-105-0104 РСНБ РК 2022	ЦИННИЯ	ШТ.	7264	69	501216
5	254-104-1002 РСНБ РК 2022	АКАЦИЯ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРАМИ 0,3 М Х 0,3 М	ШТ.	57	7775	443175
6	261-501-0105 РСНБ РК 2022	ПЕРЕГНОЙ	М3	11,443	4240	48518,32
7	254-106-0101 РСНБ РК 2022	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	9	3661	32949
8	218-103-0206 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	2,205	7094	15642,27
9	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	156,826	33	5175,26
10	215-204-0504 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,01876	165495	3104,69
11	261-107-0452 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,004791	316977	1518,64
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			5677925

1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1006,2063		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			7989401
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1750819
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			9740220
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			779221
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			10519441

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЕНПЛАН ОГРАЖДЕНИЕ И МАФЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГЕНПЛАН ОГРАЖДЕНИЕ И МАФЫ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15393,815 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1699,318 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,815 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ЗАРПЛАТА	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. МАФЫ											
1.	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2 022 0	КОНСТРУКЦИИ СКАМЕЕК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ): СКАМЬЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ	ШТ.	24	69151	253	1659624	6072	1570416	--	1792394		
					3464	65	83136	1560	--	132770			
		СП - 8%											
2.	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2 022 0	КОНСТРУКЦИИ УРН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ И ВИДАМ: УРНА НА ТРЕНОГЕ (0,30 М Х0,44 М Х 0,2 М)	ШТ.	12	20629	--	247548	--	247548	--	267352		
					--	--	--	--	--	19804			
		СП - 8%											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	1907172	6072	1817964	--	2059746		
			ТЕНГЕ		--	--	83136	1560	--	152574			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1907172						
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1817964						
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					84696					
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				152574						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2059746						
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								44		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					84696					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				2059746						
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								44		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					84696					
		РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ											
							СТОЛБ РЯДОВОЙ С-1 - 131 ШТ						
3.	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	10,108	4844,45	--	48968	--	--	35257	90963		
					4844,45	--	48968	--	--	6738			
		НР - 72%; СП - 8%											
4.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ.БЕТОН КЛ В15 F100 W6 УСТРОЙСТВО	М3	9,576	64886,92	1924,28	621357	18426	505937	92573	771045		
					10128,89	494,41	96994	4734	--	57114			
		НР - 91%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1.	218-103-0206	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,7182	7094		5095					
5.	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	РАМЫ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	2,25302	118388,02	39783,15	266731	89632	88056	89184	384389		
					39521,52	17847,09	89043	40210	--	28473			
		НР - 69%; СП - 8%											
6.	222-519-0202 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ ИЗ ТРУБ (ТРУБА 76Х3 ДЛИНОЙ 2200 ММ)	Т	2,08012	1044650	--	2172997	--	2172997	--	2346837		
					--	--	--	--	--	173840			
		СП - 8%											
7.	222-519-0301 РСНБ	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т	0,1729	994119	--	171883	--	171883	--	185634		
					--	--	--	--	--	13751			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	СП - 8%									
8.				65,33758	253,6	4,92	16570	321	10165	4241	22476
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА С РАСХОДОМ 29 М2 НА 1 ТОННУ	М2		93,12	0,95	6084	62	--	1665	
		НР - 69%; СП - 8%									
						СТОЛБ ВОРОТ С-2 - 4 ШТ					
9.				0,672	4844,45	--	3255	--	--	2344	6047
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		4844,45	--	3255	--	--	448	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				0,672	64871,62	1924,28	43594	1293	35494	6496	54098
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ.БЕТОН КЛ В15 F75 W4 УСТРОЙСТВО	М3		10128,89	494,41	6807	332	--	4007	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,075	0,0504							
218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2			7094		358			
11.				0,12912	118388,02	39783,15	15286	5136	5047	5111	22029
	1109-0305 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-РАМЫ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		39521,52	17847,09	5103	2304	--	1632	
		НР - 69%; СП - 8%									
12.				0,11492	1044650	--	120051	--	120051	--	129655
	222-519-0202 РСНБ РК 2022	-ОПОРЫ ИЗ ТРУБ (ТРУБА 108Х4 ДЛИНОЙ 2800ММ)	Т		--	--	--	--	--	9604	
		СП - 8%									
13.				0,0142	994119	--	14116	--	14116	--	15245
	222-519-0301 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т		--	--	--	--	--	1129	
		СП - 8%									
14.				3,74448	253,6	4,92	950	19	582	243	1288
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА С РАСХОДОМ 29 М2 НА 1 ТОННУ	М2		93,12	0,95	349	4	--	95	
		НР - 69%; СП - 8%									
						ПАНЕЛЬ ПМ-1 - 126 ШТ (ДОБОРНЫЕ 8,1 М ЭЛЕМЕНТА ВОЗЬМЕМ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРИ ЗВЕНА ОГРАДЫ)					
15.				5,13033	218744,63	2440	1122232	12518	138223	673489	1939379
	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ОГРАЖДЕНИЯ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		189362,34	892,7	971491	4580	--	143658	
		НР - 69%; СП - 8%									
16.				5,13033	1054349	--	5409158	--	5409158	--	5841891
	222-509-0801 РСНБ РК 2022	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т		--	--	--	--	--	432733	
		СП - 8%									
17.				5,13033	23132,22	2490,87	118676	12779	12347	64576	197912
	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПАНЕЛЬ ОГРАДЫ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ	Т		18234,72	7,41	93550	38	--	14660	
		НР - 69%; СП - 8%									
18.				148,77957	253,6	4,92	37730	732	23144	9657	51178
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА С РАСХОДОМ 29 М2 НА 1 ТОННУ	М2		93,12	0,95	13854	141	--	3791	
		НР - 69%; СП - 8%									
						ПОЛОТНО ВОРОТ ПМВ 2 ШТ					
19.				0,09802	266553	121540,01	26128	11914	3608	9040	37981
	1109-0403 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КАРКАСЫ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДРУГИХ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		108203,04	25452,47	10606	2495	--	2813	
		НР - 69%; СП - 8%									
20.				0,09802	23132,22	2490,87	2267	244	236	1234	3781
	1109-0501	-ВОРОТА. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ НР - 69%; СП - 8%			18234,72	7,41	1787	1	--	280	
21.	222-509-0 501 РСНБ РК 2022	-ВОРОТА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ: РАМЫ, КАРКАСЫ, ПАНЕЛИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ГОСТ 31174-2003 СП - 8%	Т	0,09802	1043268 --	-- --	102261 --	-- --	102261 --	-- 8181	110442
22.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА С РАСХОДОМ 29 М2 НА 1 ТОННУ НР - 69%; СП - 8%	М2	2,84258	253,6 93,12	4,92 0,95	721 265	14 3	442 --	185 72	978
						ПОЛОТНО КАЛИТКИ ПК - 3 ШТ					
23.	1109-0403 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КАРКАСЫ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДРУГИХ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,06777	266553 108203,04	121540,01 25452,47	18064 7333	8237 1725	2494 --	6250 1945	26259
24.	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ВОРОТА. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ НР - 69%; СП - 8%	Т	0,06777	23132,22 18234,72	2490,87 7,41	1568 1236	169 1	163 --	853 194	2615
25.	222-509-0 501 РСНБ РК 2022	-КАЛИТКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ: РАМЫ, КАРКАСЫ, ПАНЕЛИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ГОСТ 31174-2003 СП - 8%	Т	0,06777	1043268 --	-- --	70702 --	-- --	70702 --	-- 5656	76358
26.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА С РАСХОДОМ 29 М2 НА 1 ТОННУ НР - 69%; СП - 8%	М2	1,96533	253,6 93,12	4,92 0,95	498 183	10 2	305 --	128 50	676
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	10405763 1356908	161444 56632	8887411 --	1000861 912529	12319156
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8834811				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				576068				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					182037			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				8061168				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				151124				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				718874				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9704809				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					182037			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1570952				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				250174				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1231503			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				849737				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				193655				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2614344				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								582
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1231503			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				12319153				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								682
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1413540			

РАЗДЕЛ 3.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОСБОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 1 ШТУКА

==========

27.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НР - 72%; СП - 8%	М3	0,64	4844,45 4844,45	-- --	3100 3100	-- --	-- --	2232 427	5759
28.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ/ КЛ В15/. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,72	63397,72 10128,89	1924,28 494,41	45646 7293	1386 356	36967 --	6960 4209	56815
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1. 218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,075 10 М2	0,054		7094		383			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.				0,216609	192154,56	10080,4	41622	2184	3246	25089	72048
1109-0305 -0301		-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		167083,78	783,31	36192	170	--	5337	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		НР - 69%; СП - 8%									
30.				0,10895	1044650	--	113815	--	113815	--	122920
222-519-0 202 РСНБ РК 2022		-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЕКИ ИЗ ТРУБ	Т		--	--	--	--	--	9105	
		СП - 8%									
31.				0,107659	994119	--	107026	--	107026	--	115588
222-519-0 301 РСНБ РК 2022		-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т		--	--	--	--	--	8562	
		СП - 8%									
32.				15,6	693,17	19,58	10813	305	297	7142	19391
1109-0501 -0101		-ОБЛИЦОВКА (ОГРАЖДЕНИЕ) СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	М2		654,56	8,93	10211	139	--	1436	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		НР - 69%; СП - 8%									
33.				17,2536	2419	--	41736	--	41736	--	45075
224-102-0 205 РСНБ РК 2022		-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 / К=1,106 /.	М2		--	--	--	--	--	3339	
		СП - 8%									
34.				0,316449	103496,71	16759,04	32751	5304	549	18560	55416
1109-0501 -0203		-ОГРАЖДЕНИЯ МУСОРОСБОРНИКОВ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ	Т		84997,94	4,94	26898	2	--	4105	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08		НР - 69%; СП - 8%									
35.				500,3544	145,29	3,32	72696	1661	31172	27670	108396
1113-0301 -0406		-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ С РАСХОДОМ 29 М2 НА 1 ТОННУ	М2		79,67	0,48	39863	240	--	8031	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04		НР - 69%; СП - 8%									
36.				500,3544	280,59	4,92	140394	2461	91340	32478	186702
1113-0301 -1406		-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА С РАСХОДОМ 29 М2 НА 1 ТОННУ	М2		93,12	0,95	46593	475	--	13830	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2		НР - 69%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		3	ТЕНГЕ		--	--	609599	13301	426148	120131	788110
			ТЕНГЕ		--	--	170150	1382	--	58381	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				524413				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				159480				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					97920			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				262577				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				69340				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				47503				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				641256				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					97920			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				85186				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4095				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					73612			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				50791				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				10878				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				146855				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					73612			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		3	ТЕНГЕ				788111				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								75
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					171532			

РАЗДЕЛ 4.

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ - 1 ШТУКА

==========

37.				0,576	4844,45	--	2790	--	--	2009	5183
1101-0205 -0402		-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		4844,45	--	2790	--	--	384	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		НР - 72%; СП - 8%									
38.				0,576	65654,98	1924,28	37817	1109	30874	5568	46856
1106-0101 -0113		-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО КЛ.В15 W8 F50 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3		10128,89	494,41	5834	285	--	3471	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28		НР - 91%; СП - 8%									

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.			0,075	0,0432							
218-103-0206		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2			7094		306			
39.				0,10668	192154,56	10080,4	20499	1076	1599	12357	35484
1109-0305 -0301	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНОГО ЩИТА МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		167083,78	783,31	17824	84	--	2628	
		НР - 69%; СП - 8%									
40.				0,03582	469058	--	16802	--	16802	--	18146
214-201-0 102 РСНБ РК 2022		-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т		--	--	--	--	--	1344	
		СП - 8%									
41.				0,03514	429221	--	15083	--	15083	--	16290
214-101-0 101 РСНБ РК 2022		-ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 16523-97 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,55 ДО 2 ММ	Т		--	--	--	--	--	1207	
		СП - 8%									
42.				0,0326	436606	--	14233	--	14233	--	15372
214-205-0 103 РСНБ РК 2022		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ	Т		--	--	--	--	--	1139	
		СП - 8%									
43.				0,00312	484232	--	1511	--	1511	--	1632
214-208-0 103 РСНБ РК 2022		-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т		--	--	--	--	--	121	
		СП - 8%									
44.				0,10668	23132,22	2490,87	2468	266	257	1343	4116
1109-0501 -0204	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПОКРЫТИЯ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ	Т		18234,72	7,41	1945	1	--	305	
		НР - 69%; СП - 8%									
45.				3,09372	290,6	6,65	899	21	385	342	1341
1113-0301 -0406	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		159,35	0,95	493	3	--	99	
		НР - 69%; СП - 8%									
46.				3,09372	253,6	4,92	785	15	482	201	1065
1113-0301 -1406	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА С РАСХОДОМ 29 М2 НА 1 ТОННУ	М2		93,12	0,95	288	3	--	79	
		НР - 69%; СП - 8%									
47.				1	49696,43	--	49696	--	--	--	49696
ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД		-ЩИТ ПОЖАРНЫЙ, ОБОРУДОВАННЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ИНВЕНТАРЕМ: ЛОМ, ЛОПАТА 2 ШТУКИ, ВЕДРО, БАГОР, ТОПОР, ОДЕЯЛО ИЗ КОШМЫ, КОНУС 2 ШТУКИ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (55000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ		--	--	--	--	49696	--	
48.				1	31625	--	31625	--	--	--	31625
ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД		-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 0,35 КУБ НЕРАЗБОРНЫЙ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%: (35000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ		--	--	--	--	31625	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ		--	--	194208	2487	81226	21820	226806
			ТЕНГЕ		--	--	29174	376	81321	10777	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				81321				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				81321				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				89920				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				31741				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					9696			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				47629				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				8120				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				7844				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				105884				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					9696			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				22967				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1856				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					19854			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				13700				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2933				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				39600				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					19854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				226805				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					29550			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								15393815
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1639368				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				183304				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					59950			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				11212752				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				81321				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1142812				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1134261				

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-3

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 7-3
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ГЕНПЛАН ОГРАЖДЕНИЕ И МАФЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЕНПЛАН ОГРАЖДЕНИЕ И МАФЫ

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15393,819 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 24 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1614,622 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	484,3126686	2027	981701,78
2	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	61,090848	1914	116927,88
3	002-0159 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,633876	3216	98518,55
4	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,99336152	2140	94145,79
5	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	32,16701233	2102	67615,06
6	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,275904	1602	58114
7	002-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,69759603	2102	54016,35
8	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	15,55083449	2597	40385,52
9	002-0148 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,18459462	2641	26897,51
10	002-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,41280248	2420	17938,98
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1639368
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	747,3195		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	24,21346401	2411,4	(58388,41)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1639368
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,5904% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-104-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	7,35795404	8034	59113,8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,35795404	2734,00	20116,65
2	315-103-0101 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	49,92925374	425	21219,93
3	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	2,19553028	9329	20482,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,19553028	2287,00	5021,18
4	314-104-0105 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 100 Т	МАШ.-Ч	0,64996312	27954	18169,07
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,29992624	3000,50	3900,43
5	314-504-1401 РСНБ РК 2022	ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	6,50895934	2302	14983,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,50895934	1914,00	12458,15
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,6235% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
6	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,31879744	4493	14911,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,31879744	2287,00	7590,09
7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,02000513	4571	9233,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,020005129	2287,00	4619,75
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,7862% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
8	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,14598647	7343	8414,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,145986468	3267,00	3743,94
9	314-502-0304 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 19,62 ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	25,79812092	108	2786,2
10	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	15,71731011	177	2781,96
11	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,23737514	7528	1786,96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,237375143	2287,00	542,88
12	314-301-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,13984996	8381	1172,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,139849958	2734,00	382,35
13	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	4,45753778	233	1038,61
14	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	5,5332669	82	453,73
15	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,65415664	15	189,81
16	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	3,63552884	51	185,41
17	323-506-0301	СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,59843832	60	155,91

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
18	342-102-0101 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ	МАШ.-Ч	0,25727112	281	72,29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,02 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005145422	2300,00	11,83
19	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,34305354	44	59,09
20	314-501-0105 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 63 ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,29911303	36	10,77
21	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,26459091	32	8,47
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			183304
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,706% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	5,13033	1054349	5409158,31
2	222-519-0202 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ ИЗ ТРУБ (ТРУБА 76Х3 ДЛИНОЙ 2200 ММ)	Т	2,08012	1044650	2172997,36
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9044% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
3	212-101-0609 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3	9,76752	46247	451718,5
4	222-519-0301 РСНБ РК 2022	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т	0,1871	994119	185999,66
5	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,10275885	1528659	157083,24
6	222-519-0202 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ ИЗ ТРУБ (ТРУБА 108Х4 ДЛИНОЙ 2800ММ)	Т	0,11492	1044650	120051,18
7	222-519-0202 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЕКИ ИЗ ТРУБ	Т	0,10895	1044650	113814,62
8	222-519-0301 РСНБ РК 2022	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т	0,107659	994119	107025,86
9	222-509-0501 РСНБ РК 2022	ВОРОТА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ: РАМЫ, КАРКАСЫ, ПАНЕЛИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ГОСТ 31174-2003	Т	0,09802	1043268	102261,13
10	236-203-0110 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	Т	0,09006379	918818	82752,23
11	222-509-0501 РСНБ РК 2022	КАЛИТКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ: РАМЫ, КАРКАСЫ, ПАНЕЛИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ГОСТ 31174-2003	Т	0,06777	1043268	70702,27
12	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,05909976	1032818	61039,3
13	224-102-0205 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 / К=1,106 /.	М2	17,2536	2419	41736,46
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,3896% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
14	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,7344	44787	32891,57
15	212-101-2008 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W4	М3	0,68544	46232	31689,26
16	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,04063738	768895	31245,88
17	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,04806925	628768	30224,41
18	212-101-2005 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W8	М3	0,58752	47000	27613,44
19	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	7,515144	3089	23214,28
20	214-209-0802 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	9,03657447	2173	19636,48
21	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,03582	469058	16801,66
22	261-107-0576 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,05508115	289955	15971,05
23	214-101-0101 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 16523-97 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,55 ДО 2 ММ	Т	0,03514	429221	15082,83
24	214-205-0103 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ	Т	0,0326	436606	14233,36
25	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,080808	165495	13373,32
26	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,02033129	612933	12461,72
27	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,01552301	605068	9392,48
28	218-103-0206 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,8658	7094	6141,99
29	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,00480093	738689	3546,39
30	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	3,54321549	836	2962,13
31	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00759813	380806	2893,41
32	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00080015	2453940	1963,52
33	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,14962896	11164	1670,46
34	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,00312	484232	1510,8
35	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	3,81227205	366	1395,29
36	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00745549	139879	1042,87
37	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00946608	65349	618,6
38	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00142928	278998	398,77
39	261-107-0229 РСНБ РК 2022	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,0000468	3956916	185,18
40	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	1,14612701	153	175,36
41	217-102-0104 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,0000468	2387303	111,73
42	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,04894656	33	1,62

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022					
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			11212752
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 61,1111% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ, ОБОРУДОВАННЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ИНВЕНТАРЕМ: ЛОМ, ЛОПАТА 2 ШТУКИ, ВЕДРО, БАГОР, ТОПОР, ОДЕЯЛО ИЗ КОШМЫ, КОНУС 2 ШТУКИ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2% : (55000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	49696,43	49696,43
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 38,8889% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 0,35 КУБ НЕРАЗБОРНЫЙ ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2% : (35000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	31625	31625
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			81321
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03 -2022	КОНСТРУКЦИИ СКАМЕЕК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ): СКАМЬЯ АНТИ-ВАНДАЛЬНАЯ	ШТ.	24	69151	1659624
2	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03 -2022	КОНСТРУКЦИИ УРН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ И ВИДАМ: УРНА НА ТРЕНОГЕ (0,30 М Х0,44 М Х 0,2 М)	ШТ.	12	20629	247548
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1907172
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	747,3195		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			13116742
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1142812
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			14259554
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			1134261
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			15393815

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЕНПЛАН ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГЕНПЛАН ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8673,079 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1188,625 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,39 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СРЕЗКА И ВОЗВРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА									
1.	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	СРЕЗКА ГРУНТА (ПСП) БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НР - 72%; СП - 8%	М3	1620	92,23 ---	92,23 31,05	149413 ---	149413 50301	-- --	36223 14855	200492
2.	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=5 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДО 60 М. НР - 72%; СП - 8%	М3	1620	329,61 ---	329,61 110,97	533968 ---	533968 179771	-- --	129438 53071	716477
3.	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	РАЗРАБОТКА ГРУНТА (ПСП) БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА НР - 72%; СП - 8%	М3	1620	92,23 ---	92,23 31,05	149413 ---	149413 50301	-- --	36223 14855	200492
4.	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=5 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДО 60 М. НР - 72%; СП - 8%	М3	1620	329,61 ---	329,61 110,97	533968 ---	533968 179771	-- --	129438 53071	716477
		НАСЫПЬ ГРУНТА ПРИ ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ									
5.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М (НАСЫПЬ) НР - 72%; СП - 8%	М3	3314,3	71,37 ---	71,37 24,03	236542 ---	236542 79643	-- --	57337 23498	317378
6.	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3	3314,3	160,82 ---	160,82 54,5	533006 ---	533005 180629	-- --	130053 53029	716088
7.	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 К=5	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, МАССОЙ 25 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ ДО 6-ТИ ПРОХОДОВ НР - 72%; СП - 8%	М3	3314,3	54,76 ---	54,76 20,23	181491 ---	181491 67048	-- --	48289 18394	248175
		ПОДВОЗ НЕДОСТОЮЩЕГО ГРУНТА									
8.	1101-0102-0332 РСНБ РК	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	М3	2907,8	365,87 ---	346,8 101,65	1063877 ---	1008425 295578	4187 --	249722 105088	1418687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%									
9.	412-101-0215 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ СП - 8%	Т·КМ	76329,75	48 --	-- --	3663828 --	-- --	-- --	-- 293106	3956934
10.	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ НР - 72%; СП - 8%	М3	2907,8	44,47 5,75	38,24 12,93	129310 16720	111194 37598	1396 --	39110 13463	181883

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		8673079
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	67985	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	3437419	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	1120640	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	5583	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	3663828	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	855833	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	642430	

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ" ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-4

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 7-4
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ГЕНПЛАН ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЕНПЛАН ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

ОСНОВАНИЕ: №3312-ЧЕРТЕЖИ ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8673,079 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 348 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1188,625 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ОТ 13.03.2023 ГОДА (ВЕРСИЯ 2023.3)

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	001-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,45388	1602	68011,12
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			67985
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	42,4539		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	348,06709	3219,61	(1120640,79)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			67985
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 70,339% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	249,15948516	9704	2417843,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	249,15948516	3267,00	814004,04
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 23,2904% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	69,05792376	11593	800588,51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	69,05792376	3267,00	225612,24
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,3706% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
3	334-101-0102 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	29,42302968	6393	188101,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	29,42302968	2734,00	80442,56
4	321-102-0302 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАССОЙ 25 Т	МАШ.-Ч	29,42302968	1009	29687,84
5	332-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ (ДОРОЖНЫЕ) ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 7 Т	МАШ.-Ч	0,25123392	4752	1193,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25123392	2287,00	574,57
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			3437419
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	211-201-0607 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,465248	12006	5585,77
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			5583
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-101-0215 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т·КМ	76329,75	48	3663828
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			3663828
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	42,4539		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			7174816
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			855833
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	ТЕНГЕ			8030649
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ПО СМЕТЕ)	ТЕНГЕ			642430
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	ТЕНГЕ			8673079

СОСТАВИЛ АРТЕМЬЕВА Н.Н.

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ҚҰРМАНҒАЗЫ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

060400, Құрманғазы ауылы, Испулаев көшесі, 10
тел.: 8 (71233) 2-10-97, факс: 2-10-97

060400, село Құрманғазы, ул. Испулаева, 10
тел.: 8 (71233) 2-10-97, факс: 2-10-97

№ 06-07-0604-3/426
16 03 2023

Директору
ТОО «OralExpertGroup»

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области» направляет рабочий проект **«Строительство дома культуры на 100 мест в селе Асан Курмангазинского района Атырауской области»** для прохождения вневедомственной экспертизы.

Заказчиком вышеуказанного проекта является: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»

Генеральным проектировщиком является ТОО «Гипрогаз»

Оплату за проведение экспертизы рабочего проекта проведет Заказчик

Срок начала строительства: II квартал 2023 год

Источник финансирования: государственные средства

Рабочий проект согласован, разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Реквизиты прилагаются.

Оплата за прохождение экспертизы будет осуществлятся за счет генерального проектировщика и будет 3-х сторонний договор.

И.О.руководителя отдела **М.Мухитов**

Форма 7

Наименование стройки РП "ПРИВЯЗКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ В СЕЛЕ АСАН КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта

Объект номер - 3312

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ НА СТРОЙКУ

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	212-101-2104 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W8	М3	140,62825	КАЗАХСТАН
2	222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	5,13033	КАЗАХСТАН
3	255-102-0605 РСНБ РК 2022	БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (55ММ) КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91	М2	1193	КАЗАХСТАН
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	291,824006	КАЗАХСТАН
5	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	76,8291	КАЗАХСТАН
6	254-104-0902 РСНБ РК 2022	ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРАМИ 0,3 М Х 0,3 М	ШТ.	387	КАЗАХСТАН
7	235-201-0204 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	2244,246	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
8	224-101-0501 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК 2083-2011#К -1,106	М2	553	КАЗАХСТАН
9	211-201-0407 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	227,0016	КАЗАХСТАН
10	223-301-0105 РСНБ РК 2022	ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА ГОСТ 25116-82 НАРУЖНЫЙ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	22,176	КАЗАХСТАН
11	232-401-0103 РСНБ РК 2022	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА КЛАССА "СТАНДАРТ" Т 15 ММ В КОМПЛЕКТЕ	М2	276,65	КАЗАХСТАН
12	214-403-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	5,1065636	КАЗАХСТАН
13	222-519-0202 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ ИЗ ТРУБ (ТРУБА 76Х3 ДЛИНОЙ 2200 ММ)	Т	2,08012	КАЗАХСТАН
14	215-202-0102 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ГОСТ 8486-86 СОРТ 2#БД-1 -32 ШТ, БД-2 -35 ШТ,БД-3 -13 ШТ	М3	13,7992	КАЗАХСТАН
15	213-308-0102 РСНБ РК 2022	КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ ПИЛЕНЫЙ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА ГОСТ 4001-2013 М35	М3	130,5	КАЗАХСТАН
16	213-102-0203 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М150	1000 ШТ.	15,821	КАЗАХСТАН
17	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	38,8997604	КАЗАХСТАН
18	234-101-0203 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 75-80	М3	40,84	КАЗАХСТАН
19	234-101-0206 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 140-150	М3	25,8	КАЗАХСТАН
20	212-401-0203 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	30,99394	КАЗАХСТАН
21	225-204-0307 РСНБ РК 2022	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105	ШТ.	14	КАЗАХСТАН
22	212-502-0102 РСНБ РК 2022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ХОЛОДНЫЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА БХ, МАРКИ II	Т	52,5862	КАЗАХСТАН
23	212-402-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	34,140252	КАЗАХСТАН
24	255-101-0102 РСНБ РК 2022	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91#ТИПА БР100.20.8	М3	13,8264	КАЗАХСТАН
25	215-202-0302 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	8,382	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
26	215-203-0302 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	8,179902	КАЗАХСТАН
27	212-101-0609 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3	20,93652	КАЗАХСТАН
28	215-202-0202 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	6,66	КАЗАХСТАН
29	255-101-0101 РСНБ РК 2022	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91#ТИПА БР100.30.15	М3	12,255	КАЗАХСТАН
30	223-301-0205 РСНБ РК 2022	ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖЕЙ НАРУЖНАЯ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	7,104	КАЗАХСТАН
31	235-104-0104 РСНБ РК 2022	МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ 280 КПА, ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ	М2	553	КАЗАХСТАН
32	243-701-0503 РСНБ РК 2022	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ С ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, С ЗАЩИТНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, НАПРЯЖЕНИЕ 20 КВ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-3 1Х50-20	КМ	1,743	КАЗАХСТАН
33	247-105-0809 РСНБ РК 2022	ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ СТВ 8-3 В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНОМ "ИВА" И ЗАКЛАДНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЗФ 2-00. ГЦ.	ШТ.	8	КАЗАХСТАН
34	233-202-0104 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ МНОГОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ (С НЕСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ)	М2	314,4252	КАЗАХСТАН
35	245-102-0113 РСНБ РК 2022	РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 31311-2005 С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 156 ВТ ДО 210 ВТ	СЕКЦИЯ	268	КАЗАХСТАН
36	254-104-0402 РСНБ РК 2022	СИРЕНЬ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРАМИ 0,3 М Х 0,3 М	ШТ.	58	КАЗАХСТАН
37	223-102-0302 РСНБ РК 2022	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ - С ДВУМЯ ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ	М2	16,02	КАЗАХСТАН
38	217-701-0118 РСНБ РК 2022	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	Т	0,44529154	КАЗАХСТАН
39	213-308-0101 РСНБ РК 2022	КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ ПИЛЕНЫЙ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА ГОСТ 4001-2013 М25	М3	48,555	КАЗАХСТАН
40	243-106-0909 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х50 (ОК)-0,66	КМ	0,0408	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
41	223-207-0202 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	10,08	КАЗАХСТАН
42	223-102-0204 РСНБ РК 2022	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ С ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ	М2	11,94	КАЗАХСТАН
43	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	3,3295244	КАЗАХСТАН
44	231-302-0401 РСНБ РК 2022	ПЛИНТУС КЕРАМОГРАНИТНЫЙ СТ РК 1954-2010 МАТОВЫЙ РАЗМЕРАМИ 72 ММ Х 600 ММ	М	175,25	КАЗАХСТАН
45	252-108-0501 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ ГОСТ 30531-97 ТИПА IF27	ШТ.	32	КАЗАХСТАН
46	222-102-0106 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БРУСКОВАЯ ПБ ГОСТ 948-84	М3	3,182	КАЗАХСТАН
47	254-103-0901 РСНБ РК 2022	ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ Н СВЫШЕ 2 М ДО 2,5 М, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5 М Х 0,5 М Х 0,4 М	ШТ.	32	КАЗАХСТАН
48	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	1,10631	КАЗАХСТАН
49	254-105-0104 РСНБ РК 2022	ЦИННИЯ	ШТ.	7264	КАЗАХСТАН
50	241-206-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ОРИЕНТИРОВАННОГО НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА PN 10 СТ РК 3371-2019 РАЗМЕРАМИ 90Х1,4 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ	М	302,091	КАЗАХСТАН
51	217-301-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	192,128624	КАЗАХСТАН
52	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	1,398688	КАЗАХСТАН
53	247-102-0132 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА GALAD ДПО01-30 ЭКОНОМ, МОЩНОСТЬ 30 ВТ, IP20 СТ РК 2595-2014	ШТ.	26	КАЗАХСТАН
54	215-202-0502 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	3,230757	КАЗАХСТАН
55	215-202-0102 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	3,224	КАЗАХСТАН
56	254-104-1002 РСНБ РК 2022	АКАЦИЯ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРАМИ 0,3 М Х 0,3 М	ШТ.	57	КАЗАХСТАН
57	215-204-0502 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	2,58	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
58	214-201-0303 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ ОТ 63 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ	Т	0,44694	КАЗАХСТАН
59	222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,357	КАЗАХСТАН
60	245-405-2103 РСНБ РК 2022	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ И ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (RTR 7090)	ШТ.	30	КАЗАХСТАН
61	211-201-0606 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	30,425932	КАЗАХСТАН
62	247-103-0255 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ LED ТИПА ПОБЕДА LED-80-ШБ/К50, МОЩНОСТЬ 80 ВТ, IP65 СТ РК 2942-2016	ШТ.	8	КАЗАХСТАН
63	215-203-0404 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	4,15230802	КАЗАХСТАН
64	214-203-0203 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22П-40П	Т	0,54636	КАЗАХСТАН
65	212-101-2009 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3	7,1808	КАЗАХСТАН
66	212-401-0106 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	7,952634	КАЗАХСТАН
67	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110. МИН.ПЛИТА ISOVER 100ММ	М3	8,245	КАЗАХСТАН
68	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,21382234	КАЗАХСТАН
69	214-405-0201 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,43751637	КАЗАХСТАН
70	212-101-2103 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3	6,699	КАЗАХСТАН
71	212-101-2003 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W4	М3	6,807825	КАЗАХСТАН
72	214-209-0802 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАРКИ СВ-10НМА С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОСТ 2246-70 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	136,652352	КАЗАХСТАН
73	225-203-0103 РСНБ РК 2022	ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 1 М3 ГОСТ 13015-2012 #ЛК 300.90.45-1	М3	2,16	КАЗАХСТАН
74	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ (Ф10 ММ)	Т	0,833986	КАЗАХСТАН
75	214-105-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,45325091	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
76	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	7,237861	КАЗАХСТАН
77	217-606-0201 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ГОСТ 33193-2020 МАРКИ КТ-1, КТ-2	Т	0,27650509	КАЗАХСТАН
78	211-201-0607 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	21,738266	КАЗАХСТАН
79	244-101-0301 РСНБ РК 2022	УНИТАЗ РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 340 ММ	КОМПЛЕКТ	5	КАЗАХСТАН
80	233-203-0102 РСНБ РК 2022	ДОСКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ГОСТ 8242-88 ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 2, ТОЛЩИНА 36 ММ, ШИРИНА ОТ 68 ДО 98 ММ	М3	1,65	КАЗАХСТАН
81	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	302,847699	КАЗАХСТАН
82	222-509-1401 РСНБ РК 2022	ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,22797	КАЗАХСТАН
83	241-201-0815 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 21 - 160Х7,7 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ 18599-2001 / К=1,01 /	М	57,57	КАЗАХСТАН
84	235-202-0119 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 СИЛИКОНОВЫЙ 310 МЛ	ШТ.	96,9796	КАЗАХСТАН
85	225-202-1102 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	1,56	КАЗАХСТАН
86	211-201-0404 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	16,905	КАЗАХСТАН
87	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	72,302225	КАЗАХСТАН
88	241-515-0105 РСНБ РК 2022	ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ РАСТРУБНАЯ ППР ГОСТ 5525-88 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
89	212-101-2102 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W4	М3	4,6893	КАЗАХСТАН
90	252-207-0526 РСНБ РК 2022	ТРАВЕРС ТИПА ТМ -1, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	10	КАЗАХСТАН
91	225-101-0111 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
92	214-204-0711 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ СТ РК EN 508-1-2012#К -1,106	М2	60,3876	КАЗАХСТАН
93	234-102-0203 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ГОСТ 32310-2012 БЕЗ АНТИПИРЕНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 35 КГ/М3 ДО 39 КГ/М3 К=1,03	М3	3,193	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
94	223-207-0101 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	3,78	КАЗАХСТАН
95	248-403-0108 РСНБ РК 2022	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР МОДЕЛИ UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ С 16-Ю РОЕ ПОРТАМИ (ПОДДЕРЖКА HDD ДИСКОВ: 4 SATA ДО 10 ТВ)	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
96	224-105-0101 РСНБ РК 2022	ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	64	КАЗАХСТАН
97	248-402-0103 РСНБ РК 2022	УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, ОБЪЕТИВ 4 ММ, 2 МП STARLIGHT С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 50 М	ШТ.	6	КАЗАХСТАН
98	232-201-0102 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 РЕЛЬЕФНАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	56,31	КАЗАХСТАН
99	222-519-0301 РСНБ РК 2022	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	Т	0,1994	КАЗАХСТАН
100	248-302-0202 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ МОДЕЛИ ИП 212-41М	ШТ.	34	КАЗАХСТАН
101	242-202-0703 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ПЭ ПРИВАРНОЙ,СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, ГСМ, Т ДО +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.	16	КАЗАХСТАН
102	233-101-0111 РСНБ РК 2022	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	46,436	КАЗАХСТАН
103	235-202-0118 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 750 МЛ(МОНТАЖНАЯ ПЕНА)	ШТ.	49,67604	КАЗАХСТАН
104	222-519-0301 РСНБ РК 2022	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т	0,1871	КАЗАХСТАН
105	246-102-0106 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	22,15	КАЗАХСТАН
106	212-101-0603 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	М3	4,06	КАЗАХСТАН
107	246-103-0107 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	23,06	КАЗАХСТАН
108	214-205-0103 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ	Т	0,41224	КАЗАХСТАН
109	216-201-0701 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАРКИ БНМ 55/60	Т	1,02	КАЗАХСТАН
110	218-103-0206 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	24,956697	КАЗАХСТАН
111	246-301-0602 РСНБ РК 2022	ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 125 ММ	ШТ.	18	КАЗАХСТАН
112	245-510-0204 РСНБ РК 2022	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ RA-N (RTR-N) ГОСТ 30815-2002 С ПРЕДНАСТРОЙКОЙ,ПРЯМОЙ, DN 15	ШТ.	30	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
113	236-202-0301 РСНБ РК 2022	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,5249649	КАЗАХСТАН
114	213-306-0105 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА БЕТОННАЯ СПЛИТТЕРНАЯ СТ РК 958-93 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, СЕРАЯ	М2	38,39745	КАЗАХСТАН
115	235-104-0301 РСНБ РК 2022	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ГОСТ 10354-82 ТОЛЩИНА 0,15 ММ	1000 М2	0,886436	КАЗАХСТАН
116	243-304-0201 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ FTP , ЭКРАНИРОВАННЫЙ / К=1,02	КМ	0,37332	КАЗАХСТАН
117	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,990283	КАЗАХСТАН
118	252-207-3506 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬ ТИПА UU 7-16	КОМПЛЕКТ	12	КАЗАХСТАН
119	215-201-0104 РСНБ РК 2022	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	1,8836	КАЗАХСТАН
120	214-206-0202 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	Т	0,42028	КАЗАХСТАН
121	235-201-0701 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 15836-79 МАРКИ МБР	КГ	139,731	КАЗАХСТАН
122	212-101-0101 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	4,19016	КАЗАХСТАН
123	212-401-0101 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	4,3375	КАЗАХСТАН
124	215-202-0703 РСНБ РК 2022	ПЛАНКА 25Х50. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,9	КАЗАХСТАН
125	235-201-0501 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	КГ	64,61604	КАЗАХСТАН
126	222-503-0303 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЯ ЧЕТЫРЕХРИГЕЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, ВЫСОТОЙ ДО 1200 ММ	М	6,45	КАЗАХСТАН
127	214-401-0113 РСНБ РК 2022	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 50 ММ	М2	75,3	КАЗАХСТАН
128	243-113-0908 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВББШВ 4Х50 (ОК)-1	КМ	0,052	КАЗАХСТАН
129	213-102-0201 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	1,34168544	КАЗАХСТАН
130	247-102-0302 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА, 220 В, МОЩНОСТЬ 11 ВТ, IP 65 (OD LED 8)	ШТ.	6	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
131	242-302-0403 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД,Т ДО +200°С, PN 40 МАРКИ 15С22НЖ ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
132	243-113-0902 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВББШВ 4Х4 (ОК)-1	КМ	0,236	КАЗАХСТАН
133	242-101-1103 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
134	225-202-1104 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 6 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	0,9	КАЗАХСТАН
135	223-502-0305 РСНБ РК 2022	ЗАМОК ГОСТ 5089-2011 СУВАЛЬНЫЙ ВРЕЗНОЙ ЗВ8	ШТ.	20	КАЗАХСТАН
136	223-207-0201 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ ОСТЕКЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М2	1,89	КАЗАХСТАН
137	223-201-0102 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	М2	8,19	КАЗАХСТАН
138	243-106-0501 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	0,3927	КАЗАХСТАН
139	222-519-0202 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ ИЗ ТРУБ (ТРУБА 108Х4 ДЛИНОЙ 2800ММ)	Т	0,11492	КАЗАХСТАН
140	236-106-0404 РСНБ РК 2022	СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ПАСТА ПАФ ЛСТ	Т	0,10029935	КАЗАХСТАН
141	225-101-0614 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 2ПП20-2	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
142	252-106-0204 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСНОЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 6 КВ ГОСТ 28856-90 ТИПА SML 70/20-AIV	ШТ.	12	КАЗАХСТАН
143	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	6	КАЗАХСТАН
144	242-101-1102 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВЫЕ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 50, ТИПА AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
145	222-519-0202 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЕКИ ИЗ ТРУБ	Т	0,10895	КАЗАХСТАН
146	241-102-0139 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ	М	56	КАЗАХСТАН
147	225-101-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
148	225-101-0110 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-6	ШТ.	3	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
149	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	(Ф6 ММ)Т	0,295646	КАЗАХСТАН
150	222-503-0301 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЯ ДВУХРИГЕЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, ВЫСОТОЙ ДО 1200 ММ	М	6,2	КАЗАХСТАН
151	241-202-0204 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	М	306,03	КАЗАХСТАН
152	222-519-0301 РСНБ РК 2022	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т	0,107659	КАЗАХСТАН
153	225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-9	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
154	244-101-0103 РСНБ РК 2022	УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 600 ММ, В 450 ММ	КОМПЛЕКТ	5	КАЗАХСТАН
155	223-201-0116 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ДВУПОЛЬНЫЙ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-15П	М2	6,72	КАЗАХСТАН
156	216-201-0203 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 100/130	Т	0,572165	КАЗАХСТАН
157	222-509-0501 РСНБ РК 2022	ВОРОТА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ: РАМЫ, КАРКАСЫ, ПАНЕЛИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ГОСТ 31174-2003	Т	0,09802	КАЗАХСТАН
158	252-206-1805 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ШТЫРЕВОЙ, ТИПА АШМ 12-1	ШТ.	6	КАЗАХСТАН
159	248-404-0201 РСНБ РК 2022	МОНИТОР UNIVIEW MW3222-V С ДИАГОНАЛЬЮ 22"	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
160	243-907-0115 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 60 ММ	М	82,4	КАЗАХСТАН
161	214-204-0723 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ	М2	22,65	КАЗАХСТАН
162	213-101-0302 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М125	1000 ШТ.	1,22994	КАЗАХСТАН
163	214-402-0103 РСНБ РК 2022	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 5 ММ Х 5 ММ Х 1,6 ММ	М2	87,69543	КАЗАХСТАН
164	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	133,5	КАЗАХСТАН
165	223-201-0103 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	М2	7,98	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
166	235-102-0102 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ ГИ-К ГОСТ 7415-86	М2	230	КАЗАХСТАН
167	245-510-0503 РСНБ РК 2022	КЛАПАН РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ, TMAX 110°C, PN 16, ГОСТ 30815-2002 ПРЯМОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15	ШТ.	30	КАЗАХСТАН
168	213-101-0405 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М200	1000 ШТ.	0,768	КАЗАХСТАН
169	225-101-0106 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-9	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
170	241-701-0201 РСНБ РК 2022	ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	47,52	КАЗАХСТАН
171	211-302-0202 РСНБ РК 2022	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М400 ГОСТ 32496-2013 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	4,9115	КАЗАХСТАН
172	242-311-0502 РСНБ РК 2022	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛАТУННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ДВУХХОДОВОЙ, ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ, Т ДО +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 2,5 ДО 4 М3/Ч	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
173	222-509-1006 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,07624	КАЗАХСТАН
174	217-504-0106 РСНБ РК 2022	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 8 ММ ДО 10 ММ, С ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1000КГ/М3	Т	0,018	КАЗАХСТАН
175	247-204-3301 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОСТ IEC 60947-2-2014, ТИПА BA44 33 3P 16A 15KA	ШТ.	8	КАЗАХСТАН
176	236-203-0110 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	Т	0,09006379	КАЗАХСТАН
177	224-105-0110 РСНБ РК 2022	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ НИЖНЯЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	34,48	КАЗАХСТАН
178	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,472931	КАЗАХСТАН
179	224-103-0709 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2	15,94	КАЗАХСТАН
180	243-142-0218 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ2 СЕЧЕНИЕМ 70 ММ2	КМ	0,0204	КАЗАХСТАН
181	234-306-0101 РСНБ РК 2022	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,04313615	КАЗАХСТАН
182	225-101-0601 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН10	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
183	241-101-0403 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х3,2 ММ	М	38	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
184	248-402-0405 СПРСЦ 03.2023	IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ RVI RVI-1NCE4030, ОБЪЕКТИВ 2,8ММ, 4 МП С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 30 М	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
185	244-404-0106 РСНБ РК 2022	ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ГОСТ 8220-85 Н 1750 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
186	243-106-0502 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66	КМ	0,1479	КАЗАХСТАН
187	222-509-0501 РСНБ РК 2022	КАЛИТКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ: РАМЫ, КАРКАСЫ, ПАНЕЛИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ГОСТ 31174-2003	Т	0,06777	КАЗАХСТАН
188	222-519-0202 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ. СТОИМОСТЬ	Т	0,0668	КАЗАХСТАН
189	222-503-0201 РСНБ РК 2022	СТРЕМЯНКА С1-03 - 4 ШТ	Т	0,0648	КАЗАХСТАН
190	247-102-0182 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА LED LS17120 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ, IP20	ШТ.	7	КАЗАХСТАН
191	241-102-0133 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 45Х3,0 ММ	М	49,49	КАЗАХСТАН
192	235-101-0901 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	255,49347	КАЗАХСТАН
193	224-105-0111 РСНБ РК 2022	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	45,6	КАЗАХСТАН
194	225-101-0602 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
195	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,06601777	КАЗАХСТАН
196	214-206-0203 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 40 ММ И БОЛЕЕ	Т	0,11806	КАЗАХСТАН
197	248-307-0106 РСНБ РК 2022	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ, ТИПА ШПК 320	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
198	247-208-1945 РСНБ РК 2022	КОНТАКТОР МАЛОГАБАРИТНЫЙ КТИ 5115 115А 231В DC 1NO 1NC	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
199	242-103-0302 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
200	241-603-0302 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОДНИК-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ PN 10, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 20Х1/2"	ШТ.	41	КАЗАХСТАН
201	243-106-0903 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,051	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
202	222-525-0101 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,06068	КАЗАХСТАН
203	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ	СТОИМОСТЬ ШАРОВОГО ПОДЗЕМНОГО КРАНА ПНД SDR 11 ДУ32 #ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%::#68500:1,12.1,02	ШТ	1	КАЗАХСТАН
204	243-106-0905 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х10 (ОК)-0,66	КМ	0,0204	КАЗАХСТАН
205	215-204-0402 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,37	КАЗАХСТАН
206	222-519-0202 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,05728	КАЗАХСТАН
207	216-201-0501 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,34163146	КАЗАХСТАН
208	248-404-0302 РСНБ РК 2022	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 2ТБ	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
209	252-207-2201 РСНБ РК 2022	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП1	ШТ.	12	КАЗАХСТАН
210	235-104-0101 РСНБ РК 2022	МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ 200 КПА, ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	43,5	КАЗАХСТАН
211	233-203-0201 РСНБ РК 2022	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	0,51212	КАЗАХСТАН
212	261-301-0148 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15,88 ММ	М	15,5	КАЗАХСТАН
213	242-209-2301 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И ГСМ, ФЛАНЦЕВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА TEMPER ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С, Т ОТ -60°С ДО +200°С, PN 40, DN 32 (ГШК50-16-Г.Р-У) ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
214	242-209-2301 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И ГСМ, ФЛАНЦЕВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА TEMPER ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С, Т ОТ -60°С ДО +200°С, PN 40, DN 25 (ГШК25-16-Г.Р-У) ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
215	212-101-0408 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	М3	1,2852	КАЗАХСТАН
216	243-106-0904 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К=1,02	КМ	0,0306	КАЗАХСТАН
217	225-101-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН20	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
218	241-205-0106 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 20Х2,25; PN 10/ К=0,99	М	200,97	КАЗАХСТАН
219	212-402-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,40739	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
220	252-207-0528 РСНБ РК 2022	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-3, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
221	212-101-2004 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W6	М3	1,122	КАЗАХСТАН
222	241-201-0616 РСНБ РК 2022	ФУТЛЯР. ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 160Х9,5 ММ	М	10	КАЗАХСТАН
223	261-101-0383 РСНБ РК 2022	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	0,74	КАЗАХСТАН
224	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,30737	КАЗАХСТАН
225	212-101-2001 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,122	КАЗАХСТАН
226	225-101-0606 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-2	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
227	225-101-0613 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
228	221-104-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУППА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДО 2,5 КГС/СМ2 СТ РК 956-93#ПДУ 110.120.12-6#	М3	0,64	КАЗАХСТАН
229	225-101-0108 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-6	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
230	241-201-0610 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 - 63Х4,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001#К-1,01	М	59	КАЗАХСТАН
231	242-202-0703 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ,СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕФТЕПРОДУКТОВ, ГСМ, Т ДО +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
232	261-501-0105 РСНБ РК 2022	ПЕРЕГНОЙ	М3	11,443	КАЗАХСТАН
233	212-401-0204 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,9963942	КАЗАХСТАН
234	223-501-0117 РСНБ РК 2022	ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-99 ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ 400 ММ	М	21	КАЗАХСТАН
235	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,06253232	КАЗАХСТАН
236	225-203-0103 РСНБ РК 2022	ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 1 М3 ГОСТ 13015-2012 #ЛК 75.90.45-1	М3	0,36	КАЗАХСТАН
237	212-101-2005 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F50, W8	М3	1,00674	КАЗАХСТАН
238	215-206-0401 РСНБ РК 2022	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	9,432756	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
239	251-303-0303 РСНБ РК 2022	ШПАЛА НЕПРОПИТАННАЯ, ТИП I, ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ ГОСТ 78-2004	ШТ.	2,8	КАЗАХСТАН
240	221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	0,76	КАЗАХСТАН
241	252-207-1139 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА DN-35	ШТ.	12	КАЗАХСТАН
242	248-303-0105 РСНБ РК 2022	ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 8 П	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
243	251-101-0309 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 3 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 ММ	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
244	242-303-0301 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ПОЖАРНЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, PN 10 МАРКИ 1Б3Р ГОСТ 5761-2005 DN 50	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
245	242-108-0201 РСНБ РК 2022	ШТОК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ DN 40/50 ДЛИНОЙ ОТ 900 ДО 1300 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
246	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,09006	КАЗАХСТАН
247	246-103-0101 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	7,62	КАЗАХСТАН
248	248-304-0301 РСНБ РК 2022	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ ОПОП 1-8	ШТ.	13	КАЗАХСТАН
249	223-503-0101 РСНБ РК 2022	НАЛИЧНИК ДВЕРНОЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ГОСТ 8242-88	М	63	КАЗАХСТАН
250	217-101-0401 РСНБ РК 2022	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	26,237577	КАЗАХСТАН
251	236-104-0105 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ	КГ	34,0005	КАЗАХСТАН
252	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,038019	КАЗАХСТАН
253	224-102-0205 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 / К=1,106 /.	М2	17,2536	КАЗАХСТАН
254	243-142-0216 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ2 СЕЧЕНИЕМ 35 ММ2	КМ	0,0204	КАЗАХСТАН
255	241-603-0303 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОДНИК-ПРЕСС С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ PN 10, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 20Х3/4"	ШТ.	18	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
256	247-102-0118 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА СПС-6-220Д, МОЩНОСТЬ 6 ВТ, IP 20 (ДИОРА-6) СТ РК 2595-2014	ШТ.	12	КАЗАХСТАН
257	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	2	КАЗАХСТАН
258	261-301-0325 РСНБ РК 2022	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, D 51 ММ СТ РК 1714-2007	М	40	КАЗАХСТАН
259	225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6	ШТ.	8	КАЗАХСТАН
260	225-101-0610 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-2, 2ПП15-2	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
261	252-207-2401 РСНБ РК 2022	ГАЙКА КРЮКООБРАЗНАЯ ТИПА М20	ШТ.	6	КАЗАХСТАН
262	261-102-0113 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,1048	КАЗАХСТАН
263	217-101-0303 РСНБ РК 2022	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М7,5Х80	ШТ.	352	КАЗАХСТАН
264	232-101-0102 РСНБ РК 2022	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	47,2358	КАЗАХСТАН
265	261-301-0221 РСНБ РК 2022	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	67	КАЗАХСТАН
266	246-301-0601 РСНБ РК 2022	ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА 100 ММ	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
267	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	120,72	КАЗАХСТАН
268	248-305-0106 РСНБ РК 2022	ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
269	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,05748566	КАЗАХСТАН
270	241-207-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	220	КАЗАХСТАН
271	261-201-0342 РСНБ РК 2022	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	306,7672	КАЗАХСТАН
272	248-301-0801 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ УЛИЧНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ, ИНФРАКРАСНЫЙ И ФОТОЛУЧЕВОЙ МОДЕЛИ ИД-40 (ФОТОДАТЧИК)	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
273	235-201-0601 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 2889-80 МАРКИ МБК-Г	КГ	124,62	КАЗАХСТАН
274	225-101-0104 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-3	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
275	252-207-3922 РСНБ РК 2022	ПРИВОД ПРН3-10У1	ШТ.	2	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
276	241-603-0502 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОДНИК ОБЖИМНОЙ С ЛАТУННЫМ КОРПУСОМ PN 10, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ РАЗМЕРАМИ 20Х1/2"	ШТ.	18	КАЗАХСТАН
277	244-301-0504 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ МНОГОСТРУЙНЫЙ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ DN 25	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
278	246-102-0101 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	М2	5,38	КАЗАХСТАН
279	222-529-0201 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	131,315524	КАЗАХСТАН
280	254-106-0101 РСНБ РК 2022	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	9	КАЗАХСТАН
281	244-104-0405 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ/ЗАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	5	КАЗАХСТАН
282	261-301-0148 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9,52 ММ	М	9	КАЗАХСТАН
283	243-303-0411 РСНБ РК 2022	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ, МАРКИ КСПВ 2Х0,5	КМ	0,624	КАЗАХСТАН
284	252-207-2101 РСНБ РК 2022	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-35/50.1	ШТ.	64	КАЗАХСТАН
285	217-105-0202 РСНБ РК 2022	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ШТ.	1550	КАЗАХСТАН
286	218-103-0203 РСНБ РК 2022	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	7,911788	КАЗАХСТАН
287	247-304-0701 РСНБ РК 2022	СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО, МАРКИ СНВТ 2000/1	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
288	212-101-2008 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W4	М3	0,68544	КАЗАХСТАН
289	247-204-3301 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОСТ IEC 60947-2-2014, ТИПА ВА44 33 3Р 20А 15КА	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
290	252-207-0527 РСНБ РК 2022	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-2, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
291	244-402-0101 РСНБ РК 2022	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ СТ РК 1714-2007 НАПОРНЫЙ ЛАТЕКСИРОВАННЫЙ ДИАМЕТРОМ 51 ММ	М	20	КАЗАХСТАН
292	252-207-1221 СПРСЦ 03.2023	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ CD-35	ШТ.	16	КАЗАХСТАН
293	235-201-0101 РСНБ РК 2022	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	45,11	КАЗАХСТАН
294	247-301-0314 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, МНОГОТАРИФНЫЙ МАРКИ ФОБОС-3, 5А , 3Х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 / ФОБОС-3, 5А /	ШТ.	1	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
295	222-519-0402 РСНБ РК 2022	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,024659	КАЗАХСТАН
296	223-201-0112 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 ОДНОПОЛЬНЫЙ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П, ДО 21-10П	М2	1,89	КАЗАХСТАН
297	252-206-0105 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	24	КАЗАХСТАН
298	235-101-0603 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	93,5	КАЗАХСТАН
299	222-503-0201 РСНБ РК 2022	СТРЕМЯНКА С1-05 - 1 ШТ	Т	0,0267	КАЗАХСТАН
300	225-101-0609 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
301	246-103-0106 РСНБ РК 2022	ВОЗДУХОВОД КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	М2	4,41	КАЗАХСТАН
302	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	24,19494	КАЗАХСТАН
303	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ	СТОИМОСТЬ КОВЕРА ПЛАСТИКОВОГО С ЧУГУННОЙ КРЫШКОЙ (ВОДА/ГАЗ) #ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%:# 30 500:1,12.1,02	ШТ	1	КАЗАХСТАН
304	217-106-0101 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОКРАШЕННЫЙ	КГ	18,49	КАЗАХСТАН
305	234-101-0203 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-75 ГОСТ 9573-2012 / К=1,08 /	М3	0,7128	КАЗАХСТАН
306	248-306-0304 РСНБ РК 2022	АККУМУЛЯТОР 12В, 18А/Ч	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
307	241-201-0410 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 63Х5,8 ММ	М	22,725	КАЗАХСТАН
308	252-207-0702 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙН	ШТ.	6	КАЗАХСТАН
309	252-207-2504 РСНБ РК 2022	БОЛТ ПРОХОДНОЙ М20Х60	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
310	252-207-2801 РСНБ РК 2022	ПЛАНКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТАБЛИЧКИ	ШТ.	7	КАЗАХСТАН
311	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т	0,02544	КАЗАХСТАН
312	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,05386	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
313	217-701-0101 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	Т	0,2915556	КАЗАХСТАН
314	212-401-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	0,60688	КАЗАХСТАН
315	248-306-0301 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ ИБР	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
316	225-101-0103 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
317	248-304-0212 РСНБ РК 2022	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-К ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	6	КАЗАХСТАН
318	248-303-0701 РСНБ РК 2022	РЕЛЕЙНЫЙ СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ БЛОК С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНТЕРФЕЙСУ МОДЕЛИ БР-4-12-1-1 ИСПОЛНЕНИЕ 01	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
319	246-301-0403 РСНБ РК 2022	ЗОНТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 1600 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
320	241-205-0107 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 25Х2,5; PN 10/ К=0,99	М	70,29	КАЗАХСТАН
321	222-503-0201 РСНБ РК 2022	ХОДОВЫЕ СКОБЫ МН1 И М1	Т	0,0232	КАЗАХСТАН
322	261-301-0148 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ МЕДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 28 ММ	М	6,5	КАЗАХСТАН
323	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУДОВ	Т-ОБРАЗНЫЙ КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ ШТОКОМ #ЦЕНА УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2%:#(26070):1,12.1,02	ШТ	1	КАЗАХСТАН
324	241-203-0409 РСНБ РК 2022	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 110Х3,2 ММ	М	14,97	КАЗАХСТАН
325	243-907-0105 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 16 ММ	М	175,1	КАЗАХСТАН
326	225-101-0101 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
327	214-210-0102 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ	Т	0,06302	КАЗАХСТАН
328	224-204-0113 РСНБ РК 2022	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	65,92	КАЗАХСТАН
329	243-907-0108 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 25 ММ	М	90	КАЗАХСТАН
330	246-304-0101 РСНБ РК 2022	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА РЕГУЛИРУЕМАЯ ОДНОРЯДНАЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ ШИРИНОЙ ДО 350 ММ МВ 100 ММ	ШТ.	6	КАЗАХСТАН
331	261-107-0576 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,07406999	КАЗАХСТАН
332	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	50,5114	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
333	223-503-0505 РСНБ РК 2022	КЛИН ПЛАСТИКОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	84	КАЗАХСТАН
334	244-302-0502 РСНБ РК 2022	МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ТИПА SENSUS МНОГОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, МОДЕЛИ HRI-PULSE UNIT A4/D1	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
335	215-101-0202 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,16356	КАЗАХСТАН
336	261-105-0190 РСНБ РК 2022	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В	1000 М2	0,036394	КАЗАХСТАН
337	215-204-0203 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,12	КАЗАХСТАН
338	211-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,936	КАЗАХСТАН
339	215-204-0401 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,12	КАЗАХСТАН
340	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ	1	КАЗАХСТАН
341	241-209-0102 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	13	КАЗАХСТАН
342	246-304-0615 РСНБ РК 2022	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА ДЛИНОЙ ОТ 300 ДО 450 ММ РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 600 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
343	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	14,0264	КАЗАХСТАН
344	247-304-0401 РСНБ РК 2022	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
345	248-306-0305 РСНБ РК 2022	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ РИП-12, ИСПОЛНЕНИЕ 01	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
346	243-907-0110 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 40 ММ	М	40	КАЗАХСТАН
347	217-401-0103 РСНБ РК 2022	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	4,2432	КАЗАХСТАН
348	241-101-0202 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ	М	24,745	КАЗАХСТАН
349	247-201-0112 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРН 243-1 38 УХЛ3 IP31	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
350	222-519-0201 РСНБ РК 2022	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,015948	КАЗАХСТАН
351	232-502-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	225,24	КАЗАХСТАН
352	225-101-0105 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-6	ШТ.	1	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
353	261-404-0430 РСНБ РК 2022	ХОМУТ ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА Х1 ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	10	КАЗАХСТАН
354	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,02605163	КАЗАХСТАН
355	241-205-2102 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х5,1 ММ	М	39,6	КАЗАХСТАН
356	215-204-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,095832	КАЗАХСТАН
357	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	53,608	КАЗАХСТАН
358	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,042955	КАЗАХСТАН
359	248-305-0102 РСНБ РК 2022	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОП 2	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
360	214-101-0101 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 16523-97 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,55 ДО 2 ММ	Т	0,03514	КАЗАХСТАН
361	216-201-0602 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	0,084152	КАЗАХСТАН
362	248-302-0503 РСНБ РК 2022	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МОДЕЛИ ИПР-513-10 СУ	ШТ.	7	КАЗАХСТАН
363	234-203-0204 РСНБ РК 2022	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	2,08648	КАЗАХСТАН
364	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	28,280136	КАЗАХСТАН
365	223-503-0503 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ПСУЛ	М	53,670234	КАЗАХСТАН
366	217-701-0117 РСНБ РК 2022	СУЛЬФАТ АММОНИЯ	Т	0,11454184	КАЗАХСТАН
367	222-503-0201 РСНБ РК 2022	ЛЕСНИЦА С-02	Т	0,0129	КАЗАХСТАН
368	225-101-0605 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-1	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
369	217-106-0102 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	9,689558	КАЗАХСТАН
370	235-101-0401 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ РМ-350 ГОСТ 10923-93	М2	50,008	КАЗАХСТАН
371	217-301-0207 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-6 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	4,97	КАЗАХСТАН
372	215-101-0102 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 2	М3	0,105515	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
373	246-303-0101 РСНБ РК 2022	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛЫЙ ДИАМЕТРОМ 400 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
374	246-303-0101 РСНБ РК 2022	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛЫЙ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
375	217-105-0202 РСНБ РК 2022	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛИНОЙ 80 ММ	ШТ.	600	КАЗАХСТАН
376	252-207-2039 СПРСЦ 03.2023	БОЛТ М12 С ГАЙКОЙ	ШТ.	11	КАЗАХСТАН
377	243-902-1401 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	6,9048	КАЗАХСТАН
378	241-102-0234 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 273Х6,0 ММ	М	0,558	КАЗАХСТАН
379	215-204-0501 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,0755	КАЗАХСТАН
380	247-201-0305 РСНБ РК 2022	ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩУРН 3/12ЗО-1 36 УХЛ3 IР31	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
381	217-301-0106 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	4,771342	КАЗАХСТАН
382	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	Т	0,01988322	КАЗАХСТАН
383	247-208-1103 РСНБ РК 2022	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТИПА ПА-211, 25А 380V, IP 55	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
384	241-215-0301 РСНБ РК 2022	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 40-32 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
385	243-111-0601 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80#К=1,02	КМ	0,0816	КАЗАХСТАН
386	216-201-0502 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ V	Т	0,06615	КАЗАХСТАН
387	249-101-0202 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИОННАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ГАЗ" 250Х0,2	М	339,865	КАЗАХСТАН
388	222-102-0102 РСНБ РК 2022	БАЛКИ Б-1	М3	0,1	КАЗАХСТАН
389	223-503-0502 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	91,6092	КАЗАХСТАН
390	235-201-0203 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ	9,408	КАЗАХСТАН
391	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,29792	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
392	252-207-2701 РСНБ РК 2022	ЩИТКИ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ. СТОИМОСТЬ.	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
393	248-306-0303 РСНБ РК 2022	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АКБ, 4,5 А/Ч	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
394	261-404-0476 РСНБ РК 2022	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	22,5	КАЗАХСТАН
395	247-204-3308 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОСТ IEC 60947-2-2014, ТИПА ВА44 35 3Р 125А 25КА	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
396	247-204-3306 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОСТ IEC 60947-2-2014, ТИПА ВА44 33 3Р 80А 15КА	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
397	217-302-0105 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/45 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	9,116	КАЗАХСТАН
398	217-105-0201 РСНБ РК 2022	ШУРУП ДЛИНОЙ 50 ММ	ШТ.	550	КАЗАХСТАН
399	241-102-0161 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ	М	3	КАЗАХСТАН
400	225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
401	249-101-0601 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИОННАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЯХ (ЛСК ВНИМАНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ)	М	116	КАЗАХСТАН
402	223-503-0504 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	102,4824	КАЗАХСТАН
403	247-204-2801 РСНБ РК 2022	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 6А 10 МА	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
404	241-211-0502 РСНБ РК 2022	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	7	КАЗАХСТАН
405	241-210-0622 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 110Х89 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
406	236-104-0501 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	КГ	8,70675	КАЗАХСТАН
407	235-101-0104 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350	М2	33	КАЗАХСТАН
408	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	264,252035	КАЗАХСТАН
409	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	14,587817	КАЗАХСТАН
410	С ССЦ РК 8-04-08-2019 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБ.7.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СКОБЫ) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	ТН	0,3415	КАЗАХСТАН
411	217-701-0104 РСНБ РК 2022	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	Т	0,0054806	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
412	216-201-0301 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,04444044	КАЗАХСТАН
413	261-105-0202 РСНБ РК 2022	МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ ГОРЯЧАЯ МАРКИ АМ-2	Т	0,43131	КАЗАХСТАН
414	261-301-0263 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, D 32 ММ	ШТ.	5	КАЗАХСТАН
415	241-116-0309 РСНБ РК 2022	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
416	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	11,5118	КАЗАХСТАН
417	217-501-0107 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-45	Т	0,04514425	КАЗАХСТАН
418	217-701-0215 РСНБ РК 2022	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0718416	КАЗАХСТАН
419	244-104-0601 РСНБ РК 2022	СИФОН ГОСТ 23289-94 БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ	ШТ.	5	КАЗАХСТАН
420	222-531-0101 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	81,6308	КАЗАХСТАН
421	247-216-1101 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ НА ХБ ОСНОВЕ	КГ	2,7261	КАЗАХСТАН
422	247-204-1003 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-60 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 6А 6 КА "С"	ШТ.	6	КАЗАХСТАН
423	261-105-0613 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК МАРКИ СИЛОМЕТР ЭП-71	КГ	5	КАЗАХСТАН
424	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	5	КАЗАХСТАН
425	244-401-0101 РСНБ РК 2022	ГОЛОВКА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	ШТ.	6	КАЗАХСТАН
426	218-103-0201 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	6,452356	КАЗАХСТАН
427	247-214-0115 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, ДО 250 В, ОТ 10 А ДО 16 А, IP20	ШТ.	17	КАЗАХСТАН
428	223-502-0903 РСНБ РК 2022	РУЧКА НА ПЛАНКЕ	ПАРА	2	КАЗАХСТАН
429	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,00943745	КАЗАХСТАН
430	214-102-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 19281-2014 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,01512	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
431	234-304-2701 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	2,7	КАЗАХСТАН
432	243-905-0202 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У196 УХЛ3	ШТ.	40	КАЗАХСТАН
433	247-212-0102 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IР20	ШТ.	14	КАЗАХСТАН
434	236-101-0116 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	22,02775	КАЗАХСТАН
435	223-502-0401 РСНБ РК 2022	ЗАЩЕЛКА ГОСТ 5089-2011 ВРЕЗНАЯ ЗЩ	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
436	261-301-0254 РСНБ РК 2022	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	Т	0,014	КАЗАХСТАН
437	232-504-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 БЕЛАЯ	КГ	22,524	КАЗАХСТАН
438	215-202-0101 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,042	КАЗАХСТАН
439	233-204-0102 РСНБ РК 2022	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	27,1286	КАЗАХСТАН
440	247-204-1028 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-60 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 6 КА "С"	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
441	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	15,6478769	КАЗАХСТАН
442	261-305-0224 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=50 ММ	М	2,03	КАЗАХСТАН
443	261-303-0103 РСНБ РК 2022	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ LXV-106-1С25	ШТ.	10	КАЗАХСТАН
444	235-201-0305 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000 МБК	КГ	6,93	КАЗАХСТАН
445	241-203-0402 РСНБ РК 2022	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЗМЕРАМИ 50Х3,2 ММ	М	9,98	КАЗАХСТАН
446	214-209-0210 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	7,8986	КАЗАХСТАН
447	241-207-0204 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	32	КАЗАХСТАН
448	241-101-0128 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 100Х4,0 ММ	М	1,33	КАЗАХСТАН
449	235-101-0101 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКК-350Б	М2	15,344	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
450	248-306-0302 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ USB 1200 А	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
451	217-504-0101 РСНБ РК 2022	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ	Т	0,00173359	КАЗАХСТАН
452	214-105-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т	0,00891	КАЗАХСТАН
453	241-116-0307 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
454	222-529-0101 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	31,175628	КАЗАХСТАН
455	241-102-0173 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 108Х2,5 ММ	М	1,5	КАЗАХСТАН
456	214-210-0601 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,01265	КАЗАХСТАН
457	214-104-0101 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 3,9 ММ ГОСТ 16523-97	Т	0,01074	КАЗАХСТАН
458	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	7,22184	КАЗАХСТАН
459	247-204-1027 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-60 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 5А 6 КА "С"	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
460	252-201-0303 РСНБ РК 2022	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ТИПА У1/У51	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
461	225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 1	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
462	261-102-0257 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+15+15)+1 О.С., БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 25 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	10 М	0,27	КАЗАХСТАН
463	241-112-0120 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 45Х3,0 ММ	ШТ.	8	КАЗАХСТАН
464	241-208-0302 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	10	КАЗАХСТАН
465	217-504-0103 РСНБ РК 2022	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 ДИАМЕТРОМ ОТ 2 ММ ДО 2,5 ММ	Т	0,001	КАЗАХСТАН
466	215-202-0504 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,026975	КАЗАХСТАН
467	244-302-0603 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ТИПА SENSUS ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, DN 25	ШТ.	1	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
468	241-210-0611 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 63Х57 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
469	241-209-2408 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х160Х100	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
470	217-108-0302 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	8,7397946	КАЗАХСТАН
471	261-404-0537 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	72	КАЗАХСТАН
472	215-202-0301 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 1 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,03	КАЗАХСТАН
473	216-101-0901 РСНБ РК 2022	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,01256	КАЗАХСТАН
474	241-205-0108 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 32Х3; PN 10 / К=0,99	М	7,92	КАЗАХСТАН
475	241-701-0201 РСНБ РК 2022	ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 100 ММ С МУФТАМИ БНМ	М	2,1	КАЗАХСТАН
476	261-102-0108 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0217352	КАЗАХСТАН
477	243-907-5515 РСНБ РК 2022	ФАСОННАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ, ВНЕШНИЙ УГОЛ РАЗМЕРАМИ 100Х60	ШТ.	10	КАЗАХСТАН
478	244-403-0101 РСНБ РК 2022	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
479	243-907-0101 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ	М	40	КАЗАХСТАН
480	215-204-0104 РСНБ РК 2022	ДОСКА АНТИСИПТИРОВАННАЯ	М3	0,0225	КАЗАХСТАН
481	242-301-0601 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ33П,15КЧ19П ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
482	216-201-0102 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,018648	КАЗАХСТАН
483	243-113-0901 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВББШВ 4Х2,5 (ОК)-1	КМ	0,008	КАЗАХСТАН
484	233-402-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,14128	КАЗАХСТАН
485	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	298,204	КАЗАХСТАН
486	217-701-0301 РСНБ РК 2022	КАУЧУК БУТИЛОВЫЙ	Т	0,002679	КАЗАХСТАН
487	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00905141	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
488	243-602-0104 РСНБ РК 2022	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ МЕДНЫЙ ГИБКИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН, МАРКИ МГ 4 ММ2	КМ	0,0111	КАЗАХСТАН
489	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,01225454	КАЗАХСТАН
490	215-203-0202 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,02478	КАЗАХСТАН
491	217-605-0302 РСНБ РК 2022	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	1,4743	КАЗАХСТАН
492	261-404-0603 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	5,9262	КАЗАХСТАН
493	261-301-0230 РСНБ РК 2022	ЗАГЛУШКИ ИНВЕНТАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,01035	КАЗАХСТАН
494	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,04935235	КАЗАХСТАН
495	261-302-0261 РСНБ РК 2022	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	3	КАЗАХСТАН
496	217-301-0107 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, МАРКИ АНО-4 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	1,458	КАЗАХСТАН
497	215-204-0504 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,01876	КАЗАХСТАН
498	212-101-0605 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	М3	0,0663	КАЗАХСТАН
499	214-301-0205 РСНБ РК 2022	ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 21631-76 МАРКА АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,5148	КАЗАХСТАН
500	243-907-0114 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 10 ММ	М	3	КАЗАХСТАН
501	241-701-0202 РСНБ РК 2022	ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ БЕЗНАПОРНАЯ БНТ ГОСТ 31416-2009 ДИАМЕТРОМ 150 ММ С МУФТАМИ БНМ	М	1	КАЗАХСТАН
502	241-102-0226 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 200Х4,0 ММ (САЛЬНИК)	М	0,3	КАЗАХСТАН
503	261-201-0310 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,003465	КАЗАХСТАН
504	261-201-0323 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	4,8	КАЗАХСТАН
505	222-530-0201 РСНБ РК 2022	ПОДВЕС АНКЕРНЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	29,809	КАЗАХСТАН
506	241-210-0606 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 42Х26 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
507	243-905-0201 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У192 УХЛ3	ШТ.	20	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
508	241-112-0124 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3 ММ	ШТ.	7	КАЗАХСТАН
509	241-102-0117 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	М	3,012	КАЗАХСТАН
510	261-601-0202 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	0,62	КАЗАХСТАН
511	241-102-0153 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,5 ММ	М	1	КАЗАХСТАН
512	241-210-0103 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 32Х25 ММ	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
513	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,0348388	КАЗАХСТАН
514	261-201-0395 РСНБ РК 2022	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ, МАРКА МА-011-0 ГОСТ 482-77	Т	0,0012	КАЗАХСТАН
515	241-210-0301 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 17, PN 10 РАЗМЕРАМИ 63Х32 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
516	241-112-0110 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 32Х2,5 ММ	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
517	261-301-0405 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	21	КАЗАХСТАН
518	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00102491	КАЗАХСТАН
519	261-102-0237 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,003486	КАЗАХСТАН
520	217-101-0101 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	2,477	КАЗАХСТАН
521	241-201-0610 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 63Х3,8 ММ	М	2,988	КАЗАХСТАН
522	247-212-0105 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОСТ 30850.2.1-2002 ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ, ДО 250 В, ОТ 4 А ДО 10 А, IP20	ШТ.	5	КАЗАХСТАН
523	261-303-0102 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	57,94	КАЗАХСТАН
524	261-107-0570 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50А ГОСТ 9466-75	Т	0,0074	КАЗАХСТАН
525	261-107-0967 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,00031	КАЗАХСТАН
526	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,42185	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
527	217-606-0101 РСНБ РК 2022	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ	КГ	9,724	КАЗАХСТАН
528	261-305-0221 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ	М	1,64	КАЗАХСТАН
529	С ССЦ РК 8-04-08-2019 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБ.7.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СТРЕМЯНКА) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	ТН	0,0915	КАЗАХСТАН
530	241-112-0232 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 273Х7,0 ММ	ШТ.	0,066	КАЗАХСТАН
531	252-108-0704 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.	32	КАЗАХСТАН
532	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,096837	КАЗАХСТАН
533	211-201-0401 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	0,16	КАЗАХСТАН
534	251-103-0101 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ АК 511 (505)	КГ	2,73	КАЗАХСТАН
535	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,19165785	КАЗАХСТАН
536	261-302-0233 РСНБ РК 2022	КОВЕР	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
537	217-106-0103 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	1,3831376	КАЗАХСТАН
538	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	13,8397421	КАЗАХСТАН
539	241-210-0603 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 РАЗМЕРАМИ 32Х25 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
540	249-101-0501 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" 100Х0,15	М	52	КАЗАХСТАН
541	252-207-0108 РСНБ РК 2022	СТЯЖКА ДЛЯ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ТИПА CSBF C	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
542	214-201-0101 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,004	КАЗАХСТАН
543	223-502-0201 РСНБ РК 2022	ПЕТЛЯ ГОСТ 5088-2005 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
544	222-530-0301 РСНБ РК 2022	ТЯГА ПОДВЕСА 500	ШТ.	29,809	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
545	214-209-1001 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1 ММ И ВЫШЕ	КГ	0,25	КАЗАХСТАН
546	261-105-0122 РСНБ РК 2022	ИЗОЛ ГОСТ 10296-79	М2	6,6348	КАЗАХСТАН
547	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100	М3	0,051	КАЗАХСТАН
548	234-303-0203 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 9 ММ ДИАМЕТРОМ 9 ММ	М	10	КАЗАХСТАН
549	223-503-0302 РСНБ РК 2022	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т	0,0018496	КАЗАХСТАН
550	241-201-0414 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 125Х9,2 ММ	М	0,4	КАЗАХСТАН
551	232-504-0201 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	16,83062	КАЗАХСТАН
552	235-102-0101 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	4,0794	КАЗАХСТАН
553	217-102-0102 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	1,3464	КАЗАХСТАН
554	214-209-0204 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	КГ	2,849658	КАЗАХСТАН
555	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,3168	КАЗАХСТАН
556	217-105-0103 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ГВОЗДЕВОЙ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ	КГ	1,577892	КАЗАХСТАН
557	232-101-0601 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	30,620722	КАЗАХСТАН
558	241-208-3603 РСНБ РК 2022	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
559	216-101-0102 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	Т	0,0603	КАЗАХСТАН
560	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,48	КАЗАХСТАН
561	247-204-0630 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ1031	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
562	241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	198,94	КАЗАХСТАН
563	261-105-0647 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,2574	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
564	261-301-0235 РСНБ РК 2022	МАНЖЕТЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТЫКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ М-100	10 ШТ.	1,536	КАЗАХСТАН
565	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,00085	КАЗАХСТАН
566	217-101-0302 РСНБ РК 2022	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М12Х100	ШТ.	40	КАЗАХСТАН
567	261-107-0452 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,004791	КАЗАХСТАН
568	241-116-0104 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 6 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
569	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000237	КАЗАХСТАН
570	235-401-0501 РСНБ РК 2022	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 16183-77	КГ	1,6132	КАЗАХСТАН
571	241-211-0104 РСНБ РК 2022	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С КОМПРЕССИОННЫМ СОЕДИНЕНИЕ, PN 10 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
572	261-105-0618 РСНБ РК 2022	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	3	КАЗАХСТАН
573	261-404-0530 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,248	КАЗАХСТАН
574	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00964624	КАЗАХСТАН
575	241-112-0125 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3,5 ММ	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
576	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	6,3345101	КАЗАХСТАН
577	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,045356	КАЗАХСТАН
578	241-220-0201 РСНБ РК 2022	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
579	241-116-0203 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
580	241-101-0108 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М	1,85	КАЗАХСТАН
581	247-216-1102 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЕНТА ПВХ	КГ	0,3334	КАЗАХСТАН
582	241-102-0123 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 38Х3,0 ММ	М	1,004	КАЗАХСТАН
583	243-907-5505 РСНБ РК 2022	ФАСОННАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ, ВНЕШНИЙ УГОЛ РАЗМЕРАМИ 25Х16	ШТ.	20	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
584	215-202-0603 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0068733	КАЗАХСТАН
585	215-101-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 120 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, СОРТ 3 ГОСТ 9462-2016	М3	0,009	КАЗАХСТАН
586	236-202-1012 РСНБ РК 2022	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,8618	КАЗАХСТАН
587	241-211-0603 РСНБ РК 2022	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 С ЗАКЛАДНЫМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
588	236-104-0107 РСНБ РК 2022	АЦЕТОН	Т	0,00049115	КАЗАХСТАН
589	222-526-0102 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т	0,001	КАЗАХСТАН
590	234-303-0110 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 6 ММ ДИАМЕТРОМ 28 ММ	М	4	КАЗАХСТАН
591	261-107-0499 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,10 ММ ГОСТ 20477-86	КГ	1,35	КАЗАХСТАН
592	232-101-0603 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	60,480168	КАЗАХСТАН
593	261-107-0711 РСНБ РК 2022	НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ ГОСТ 5152-84	КГ	1	КАЗАХСТАН
594	261-105-0302 РСНБ РК 2022	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79	КГ	2,263582	КАЗАХСТАН
595	236-101-0101 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0016812	КАЗАХСТАН
596	261-107-0424 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ БЯЗЬ СУРОВАЯ ГОСТ 29298-2005	10 М2	0,195	КАЗАХСТАН
597	241-209-2406 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 100Х100Х100 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
598	241-113-0106 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х3 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
599	241-209-1901 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	23	КАЗАХСТАН
600	241-112-0127 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 57Х5,0 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
601	261-102-0129 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	2,8	КАЗАХСТАН
602	241-210-1102 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ РАЗМЕРАМИ 100Х50 ММ	ШТ.	5	КАЗАХСТАН
603	241-209-2401 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ РАЗМЕРАМИ 50Х50Х50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	6	КАЗАХСТАН
604	212-101-0501 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0204	КАЗАХСТАН
605	241-203-0407 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 100, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	0,6	КАЗАХСТАН
606	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0030496	КАЗАХСТАН
607	241-208-2701 РСНБ РК 2022	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° С ВНУТРЕННИМ/НАРУЖНЫМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	18	КАЗАХСТАН
608	261-301-0260 РСНБ РК 2022	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 40 ММ	ШТ.	6	КАЗАХСТАН
609	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,06	КАЗАХСТАН
610	241-607-0101 РСНБ РК 2022	НИППЕЛЬ PN 10 ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ СТ РК 1893-2009 РАЗМЕРАМИ G1/2"	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
611	241-112-0106 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 20Х3,0 ММ	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
612	241-209-2002 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 25Х20Х25 ММ	ШТ.	10	КАЗАХСТАН
613	217-501-0106 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-30	Т	0,001918	КАЗАХСТАН
614	217-701-0103 РСНБ РК 2022	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0072	КАЗАХСТАН
615	234-303-0105 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 6 ММ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М	4	КАЗАХСТАН
616	261-107-0720 РСНБ РК 2022	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	КГ	0,4	КАЗАХСТАН
617	214-105-0104 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,5 ДО 3 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,00138	КАЗАХСТАН
618	252-207-3974 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ В22	1000 ШТ.	0,0264	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
619	261-105-0635 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-2016	Т	0,0004	КАЗАХСТАН
620	261-107-0344 РСНБ РК 2022	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ) ГОСТ 1957-73	Т	0,00075	КАЗАХСТАН
621	261-107-0996 РСНБ РК 2022	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,29231925	КАЗАХСТАН
622	261-107-0574 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ГОСТ 9466-75	Т	0,0009	КАЗАХСТАН
623	241-703-0502 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ИСПОЛНЕНИЕ А ПМБ ГОСТ 15180-86 ДАВЛЕНИЕ 1,0 — 4,0 (10-40), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ	1000 ШТ.	0,053	КАЗАХСТАН
624	241-209-2001 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 25Х20Х20 ММ	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
625	215-201-0103 РСНБ РК 2022	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00384	КАЗАХСТАН
626	241-208-0401 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
627	214-302-0201 РСНБ РК 2022	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ ГОСТ 89-2018 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,00052	КАЗАХСТАН
628	214-209-0206 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	КГ	0,6666	КАЗАХСТАН
629	222-531-0103 РСНБ РК 2022	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	7,3376	КАЗАХСТАН
630	235-202-0120 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК ГОСТ 25621-83 ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ, НИППЕЛЬНЫХ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ФУМ ЛЕНТА)	КГ	0,015	КАЗАХСТАН
631	217-605-0301 РСНБ РК 2022	СОЛИДОЛ ГОСТ 1033-79	Т	0,000457	КАЗАХСТАН
632	261-107-0985 РСНБ РК 2022	ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ГОСТ 6402-70	Т	0,00036	КАЗАХСТАН
633	261-107-0419 РСНБ РК 2022	КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 9347-74	Т	0,00076	КАЗАХСТАН
634	261-107-0568 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00136	КАЗАХСТАН
635	241-102-0137 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х3,0 ММ	М	0,23	КАЗАХСТАН
636	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,269269	КАЗАХСТАН
637	215-203-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00462	КАЗАХСТАН
638	241-101-0104 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	М	0,61	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
639	241-208-3601 РСНБ РК 2022	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 90° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
640	241-112-0112 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 32Х3,0 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
641	243-902-1401 РСНБ РК 2022	РАЗЪЕМЫ	100 ШТ.	0,2	КАЗАХСТАН
642	261-107-0223 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ С ГАЙКОЙ	100 ШТ.	0,268	КАЗАХСТАН
643	261-107-0412 РСНБ РК 2022	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,015214	КАЗАХСТАН
644	241-114-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 25Х3,0-20Х3,0 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
645	241-213-0704 РСНБ РК 2022	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
646	261-404-0449 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	20	КАЗАХСТАН
647	241-209-2007 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° РАЗМЕРАМИ 32Х25Х25 ММ	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
648	С ССЦ РК 8-04-08-2015 РАЗДЕЛ 21-06,ТАБЛИЦА 7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СТРЕМЯНКА) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	ТН	0,0129	КАЗАХСТАН
649	243-902-0103 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 6-4, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 6 ММ2	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
650	236-203-0208 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ХС-720	Т	0,00015	КАЗАХСТАН
651	217-701-0116 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА	Т	0,00048	КАЗАХСТАН
652	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00064	КАЗАХСТАН
653	261-101-0207 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98	М3	0,005	КАЗАХСТАН
654	261-201-0322 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0004	КАЗАХСТАН
655	217-701-0305 РСНБ РК 2022	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ.	1,0023	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
656	217-605-0201 РСНБ РК 2022	МАСЛО МОТОРНОЕ ГОСТ 17479.1-2015 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	Т	0,00028	КАЗАХСТАН
657	241-208-3501 РСНБ РК 2022	ОТВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ 135° ДЛЯ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
658	211-402-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,02328	КАЗАХСТАН
659	С ССЦ РК 8-04-08-2019 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБ.7.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СКОБЫ) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 1 СЛОЙ	ТН	0,0168	КАЗАХСТАН
660	241-209-2101 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R КОМБИНИРОВАННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗМЕРАМИ 20Х1/2"	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
661	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,19	КАЗАХСТАН
662	261-107-0738 РСНБ РК 2022	ПРИПОЙ	КГ	0,0885	КАЗАХСТАН
663	261-107-0229 РСНБ РК 2022	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,0000468	КАЗАХСТАН
664	261-107-0746 РСНБ РК 2022	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	0,226	КАЗАХСТАН
665	261-301-0251 РСНБ РК 2022	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 50 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
666	217-102-0104 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	Т	0,0000732	КАЗАХСТАН
667	216-201-0501 РСНБ РК 2022	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ-IV	Т	0,000945	КАЗАХСТАН
668	217-106-0104 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	КГ	0,09172	КАЗАХСТАН
669	241-112-0105 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
670	261-107-0468 РСНБ РК 2022	ГЕРНИТ	М3	0,0138	КАЗАХСТАН
671	214-209-0106 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	КГ	0,195876	КАЗАХСТАН
672	261-107-0837 РСНБ РК 2022	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,036	КАЗАХСТАН
673	261-107-0673 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	0,16	КАЗАХСТАН
674	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,1874	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
675	212-501-0104 РСНБ РК 2022	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,00386616	КАЗАХСТАН
676	261-404-0536 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,64	КАЗАХСТАН
677	261-404-0208 РСНБ РК 2022	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,306	КАЗАХСТАН
678	261-201-0332 РСНБ РК 2022	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,12	КАЗАХСТАН
679	241-221-0104 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	4,92	КАЗАХСТАН
680	С ССЦ РК 8-04-08-2019 РАЗДЕЛ 21-06 ТАБ.7.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СКОБЫ) ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 1 СЛОЙ	ТН	0,0064	КАЗАХСТАН
681	261-107-0968 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 ГОСТ 21931-76	КГ	0,007	КАЗАХСТАН
682	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,07457	КАЗАХСТАН
683	236-202-1015 РСНБ РК 2022	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ ГОСТ 482-77	КГ	0,08	КАЗАХСТАН
684	261-107-0422 РСНБ РК 2022	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,362	КАЗАХСТАН
685	261-404-0564 РСНБ РК 2022	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,32	КАЗАХСТАН
686	241-213-0701 РСНБ РК 2022	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50 (ПРОЧИСТКА)	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
687	261-107-0501 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ К226 С КНОПКАМИ	100 М	0,025791	КАЗАХСТАН
688	261-301-0257 РСНБ РК 2022	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 20 ММ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
689	261-107-0448 РСНБ РК 2022	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,000052	КАЗАХСТАН
690	261-105-0646 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К	КГ	0,128	КАЗАХСТАН
691	261-107-0936 РСНБ РК 2022	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000237	КАЗАХСТАН
692	216-102-0401 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ ГОСТ Р 54562-2011 МАРКИ А	Т	0,00010133	КАЗАХСТАН
693	261-107-0429 РСНБ РК 2022	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,08068	КАЗАХСТАН
694	261-107-0765 РСНБ РК 2022	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00024552	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
695	261-107-0914 РСНБ РК 2022	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,024	КАЗАХСТАН
696	261-107-0522 РСНБ РК 2022	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,00255	КАЗАХСТАН
697	217-701-0112 РСНБ РК 2022	ПИГМЕНТ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	Т	0,00001	КАЗАХСТАН
698	261-101-0105 РСНБ РК 2022	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0011088	КАЗАХСТАН
699	261-201-0361 РСНБ РК 2022	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,024	КАЗАХСТАН
700	261-107-0389 РСНБ РК 2022	БУРА ГОСТ 8429-77	Т	0,0000088	КАЗАХСТАН
701	261-107-0458 РСНБ РК 2022	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,002	КАЗАХСТАН
702	261-404-0574 РСНБ РК 2022	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,0055328	КАЗАХСТАН
703	261-107-0806 РСНБ РК 2022	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,0006	КАЗАХСТАН
704	261-107-0450 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,004	КАЗАХСТАН
705	225-205-0101 РСНБ РК 2022	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП1	ШТ.	18	КАЗАХСТАН
		ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	**ТЕНГЕ**		
		ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА			
1	513-105-0202 РСНБ РК 2022	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С ДВУМЯ КОТЛАМИ ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 2Х35=70 КВТ	КОМПЛЕКТ	1	КАЗАХСТАН
2	515-102-0103 РСНБ РК 2022	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА КТПГ 160-6/10/0,4, ТУПИКОВАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
3	522-101-1224049 СПРСЦ 03.2023	КРЕСЛО, МОДЕЛЬ "М ШЕРИ". ВЫСОТА: 1070 ММ, ВЫСОТА ОТ ПОЛА ДО СИДЕНИЯ: 500 ММ, ВЫСОТА СПИНКИ: 610 ММ, ШИРИНА: 500 ММ, ГЛУБИНА: 490 ММ, МАТЕРИАЛ: ПОЛОЗЬЯ - ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ, ПОДЛОКОТНИКИ - ПЛАСТИК СЕНАТОР, ОБИВКА - ГОБЕЛЕН	ШТ.	101	КАЗАХСТАН
4	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СПЛИТ-СИСТЕМА КОЛОННОГО ТИПА QOXЛ=14,0 КВТ В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ P08AP #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%:# (763800):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
5	515-101-0105 РСНБ РК 2022	ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ, С АЛЮМИНИЕВОЙ ОБМОТКОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85 ТИПА ТМ-160/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ ТИПА ТМГ-160/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
6	514-401-0105 РСНБ РК 2022	ПОДВЕСНАЯ ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ, ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ, ВЕНТИЛЯТОРОМ И ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ VVS015S-R-FHVS РАСХОД ВОЗДУХА 1500 М3/Ч, 500 ПА	КОМПЛЕКТ	1	КАЗАХСТАН
7	514-401-0101 РСНБ РК 2022	ПОДВЕСНАЯ ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ, ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ, ВЕНТИЛЯТОРОМ И ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ VVS010S-R-FHVS РАСХОД ВОЗДУХА 1000 М3/Ч, 500 ПА	КОМПЛЕКТ	1	КАЗАХСТАН
8	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СПЛИТ-СИСТЕМА КОЛОННОГО ТИПА QOХЛ=5,65 КВТ В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ Р18ЕР #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%:# (310200):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	2	КАЗАХСТАН
9	522-101-1224023 СПРСЦ 03.2023	КРЕСЛО, МОДЕЛЬ "БАТЫР". ВЫСОТА СПИНКИ: 760 ММ, ШИРИНА: 580 ММ, ГЛУБИНА: 550 ММ, МАТЕРИАЛ: КРЕСТОВИНА - ДЕРЕВО, ПОДЛОКОТНИКИ - ДЕРЕВО РОМБ, ОБИВКА - КОЖА, ЗАДНЯЯ СПИНКА - ЭКО-КОЖА	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
10	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР DFB5500S/3-5 КВТ (400/230 В (380/220В), В КОЖУХЕ, ЭЛЕКТРОСТАРТЕР) #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ %: (448 285):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
11	521-101-0605001 СПРСЦ 03.2023	ВЕШАЛКА 600Х150Х600 (5 КРЮЧКОВ)	ШТ.	24	КАЗАХСТАН
12	515-201-0503 РСНБ РК 2022	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКОЛОНКОВОГО ТИПА РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
13	521-101-0611001 СПРСЦ 03.2023	ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ 1400Х300Х2200 ММ	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
14	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СПЛИТ-СИСТЕМА КОЛОННОГО ТИПА QOХЛ=2,5 КВТ В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ Р07ЕР #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%:# (119880):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	3	КАЗАХСТАН
15	513-302-0241 РСНБ РК 2022	ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ШКАФНЫЕ МАРКИ ГРПШ-10 МС-2У1	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
16	522-101-1206001 СПРСЦ 03.2023	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1200Х650Х750	ШТ.	7	КАЗАХСТАН
17	521-101-0401003 СПРСЦ 03.2023	СИСТЕМНЫЙ БЛОК ACER VERITON N4670G (I3-10100, 8GB RAM, 128GB SSD, DOS)	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
18	522-101-1242001 СПРСЦ 03.2023	СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ 2175Х250Х2200	ШТ.	3	КАЗАХСТАН
19	515-301-1102 РСНБ РК 2022	РАЗРЯДНИК ПОЛИМЕРНЫЙ ГОСТ 30011.1-2003 ТИПА РТЛ-10 (П)	ШТ.	6	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
20	522-101-1025001 СПРСЦ 03.2023	ТЕННИСНЫЙ СТОЛ OLYMPIC	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
21	521-101-0411002 СПРСЦ 03.2023	МОНИТОР 27" ACER EI272URPBMIIPX, BLACK,VA,2560X1440X144HZ,320КД/М2,DC100M:1,H:178/V:178,4M,3HDMI,DP	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
22	513-106-0204 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 1,8 КВТ ГОСТ Р 52084-2003 ОБЪЕМ 100 Л	КОМПЛЕКТ	1	КАЗАХСТАН
23	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	СПЛИТ-СИСТЕМА КОЛОННОГО ТИПА QOXЛ=3,5 КВТ В КОМПЛЕКТЕ С МОНТАЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ P12EP #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%:# (166200):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
24	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ШКАФ АВР-МК #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ %: (120 645):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
25	522-101-1219001 СПРСЦ 03.2023	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ.	7	КАЗАХСТАН
26	522-101-1242002 СПРСЦ 03.2023	СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ 1575X250X2200	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
27	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ, ОБОРУДОВАННЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ИНВЕНТАРЕМ: ЛОМ, ЛОПАТА 2 ШТУКИ, ВЕДРО, БАГОР, ТОПОР, ОДЕЯЛО ИЗ КОШМЫ, КОНУС 2 ШТУКИ #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%:# (55000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
28	522-101-1201003 СПРСЦ 03.2023	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 1400X650X750	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
29	Т ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВ ОБОРУД	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 0,35 КУБ НЕРАЗБОРНЫЙ #ЦЕНА С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2%:# (35000):1,12.1,012 ТЕНГЕ	ШТ	1	КАЗАХСТАН
30	522-101-1237001 СПРСЦ 03.2023	ЗЕРКАЛО С ТУМБОЧКОЙ	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
31	521-101-0401024 СПРСЦ 03.2023	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1X12V/7.5AH, AVR 138-292V, 2 РОЗЕТ., 1XIEC C13, BLACK	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
32	521-101-0401020 СПРСЦ 03.2023	КОЛОНКИ ACCESSTYLE PUMPKIN BTL (1.0) - BLACK, 5BT RMS, 90HZ-20KHZ, SD, BLUETOOTH, BACKLIGHT	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
33	522-101-1024001 СПРСЦ 03.2023	РАКЕТКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА LEVEL 100	ШТ.	4	КАЗАХСТАН
34	522-101-0245001 СПРСЦ 03.2023	СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР DEFENDER DFS-151, 6 РОЗЕТОК, 1.8M, WHITE	ШТ.	2	КАЗАХСТАН
35	521-101-0401011 СПРСЦ 03.2023	КЛАВИАТУРА DELUX DLK-150GB, WIRELESS, BLACK, 1XAAA	ШТ.	1	КАЗАХСТАН
36	521-101-0401016 СПРСЦ 03.2023	МЫШЬ CANYON ECLECTOR GM-3, BLACK, WIRED, GAMING, OPTICAL, 3200DPI, RGB BACKLIGHT, USB	ШТ.	1	КАЗАХСТАН

1	2	3	4	5	6
37	522-101-1024008 СПРСЦ 03.2023	ШАРИКИ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА CLUB SELECT 1X, 6 МЯЧЕЙ В УПАКОВКЕ, БЕЛЫЕ	КОМПЛЕКТ	2	КАЗАХСТАН
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	**ТЕНГЕ**		
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:	**ТЕНГЕ**		

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»
Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КУРМАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ»
М. Мухитов

Стройка: 3312

РП "Привязка проектно-сметной документации на строительство дома культуры на 100 мест в селе Асан Курмангазинского района Атырауской области"

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**291,82401**	**3,726301**	**3,726301**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	291,82401	3,726301	3,726301	100,00	Казахстан
	Песок строительный	**т**	**0,02328**	**0,000211**	**0,000211**	**100,00**	**Казахстан**
100393	Песок кварцевый строительный	т	0,02328	0,000211	0,000211	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**303,07941**	**3,615583**	**3,615583**	**100,00**	**Казахстан**
100061	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,16	0,002178	0,002178	100,00	Казахстан
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	16,905	0,226797	0,226797	100,00	Казахстан
100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	227,0016	2,650017	2,650017	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	30,42593	0,370679	0,370679	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	21,73827	0,260990	0,260990	100,00	Казахстан
100299	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	4,9115	0,085303	0,085303	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00111	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,936	0,019610	0,019610	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**316,2288**	**14,408120**	**14,408120**	**100,00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,19016	0,149601	0,149601	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	38,89976	1,578708	1,578708	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	0,000861	0,000861	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	76,8291	3,440945	3,440945	100,00	Казахстан
100841	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,122	0,050645	0,050645	100,00	Казахстан

279184	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,2852	0,055517	0,055517	100,00	Казахстан
279219	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	4,06	0,184738	0,184738	100,00	Казахстан
279221	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,0663	0,003092	0,003092	100,00	Казахстан
279225	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	20,93652	0,968251	0,968251	100,00	Казахстан
279419	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	6,80783	0,312207	0,312207	100,00	Казахстан
279420	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,122	0,051872	0,051872	100,00	Казахстан
279421	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,00674	0,047317	0,047317	100,00	Казахстан
279424	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,68544	0,031689	0,031689	100,00	Казахстан
279425	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	7,1808	0,334711	0,334711	100,00	Казахстан
279443	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	4,6893	0,217007	0,217007	100,00	Казахстан
279444	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,699	0,312508	0,312508	100,00	Казахстан
279445	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	140,62825	6,668451	6,668451	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**87,97576**	**3,639088**	**3,639088**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	4,3375	0,149349	0,149349	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,29792	0,010638	0,010638	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,23786	0,277304	0,277304	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,95263	0,329883	0,329883	100,00	Казахстан
102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,60688	0,025866	0,025866	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	30,99394	1,463410	1,463410	100,00	Казахстан
102642	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,99639	0,048497	0,048497	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,40739	0,053250	0,053250	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	34,14025	1,280635	1,280635	100,00	Казахстан
245631	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	0,005	0,000256	0,000256	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**19,16063**	**2,002438**	**2,002438**	**100,00**	**Казахстан**
102888	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,22994	0,095127	0,095127	100,00	Казахстан
102901	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М200	1000 шт.	0,768	0,092458	0,092458	100,00	Казахстан
104973	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,34169	0,138460	0,138460	100,00	Казахстан
104975	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	15,821	1,676393	1,676393	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**1,56**	**0,230563**	**0,230563**	**100,00**	**Казахстан**
274272	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,56	0,230563	0,230563	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**55**	**2,233258**	**2,233258**	**100,00**	**Казахстан**
115599	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	0,022632	0,022632	100,00	Казахстан
115602	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	0,034503	0,034503	100,00	Казахстан
115603	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	0,016354	0,016354	100,00	Казахстан
115604	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	0,091140	0,091140	100,00	Казахстан
115608	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	0,049242	0,049242	100,00	Казахстан
115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	0,106989	0,106989	100,00	Казахстан
115613	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	0,108636	0,108636	100,00	Казахстан
115669	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	0,076712	0,076712	100,00	Казахстан
115670	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	0,068354	0,068354	100,00	Казахстан
115671	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	0,054416	0,054416	100,00	Казахстан
115673	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	0,013861	0,013861	100,00	Казахстан
115674	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	0,050337	0,050337	100,00	Казахстан
115677	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	0,028579	0,028579	100,00	Казахстан

115678	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	0,038122	0,038122	100,00	Казахстан
246782	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	0,050147	0,050147	100,00	Казахстан
271835	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	14	1,385090	1,385090	100,00	Казахстан
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	0,038144	0,038144	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**0,74**	**0,050931**	**0,050931**	**100,00**	**Казахстан**
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,74	0,050931	0,050931	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**47,2358**	**0,036797**	**0,036797**	**100,00**	**Казахстан**
149136	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	47,2358	0,036797	0,036797	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**0,00387**	**0,000104**	**0,000104**	**100,00**	**Казахстан**
102729	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,00387	0,000104	0,000104	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,81227**	**0,370294**	**0,370294**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,05749	0,036148	0,036148	100,00	Казахстан
149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00347	0,002956	0,002956	100,00	Казахстан
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00168	0,000992	0,000992	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,03484	0,002690	0,002690	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,02605	0,015967	0,015967	100,00	Казахстан
149534	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,09006	0,082749	0,082749	100,00	Казахстан
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,52496	0,170660	0,170660	100,00	Казахстан
249372	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0012	0,002571	0,002571	100,00	Казахстан
249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	0,000242	0,000242	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00944	0,006973	0,006973	100,00	Казахстан
287780	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	0,000268	0,000268	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,06253	0,048079	0,048079	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**440,37095**	**0,143590**	**0,143590**	**100,00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,07457	0,000074	0,000074	100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,22184	0,004998	0,004998	100,00	Казахстан
249373	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	0,000073	0,000073	100,00	Казахстан
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4,8	0,002904	0,002904	100,00	Казахстан
249434	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,12	0,000089	0,000089	100,00	Казахстан
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	306,7672	0,035585	0,035585	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	28,28014	0,014310	0,014310	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	14,0264	0,018136	0,018136	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан
249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	2,73	0,002176	0,002176	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,5118	0,007966	0,007966	100,00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22,02775	0,006344	0,006344	100,00	Казахстан
286176	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	34,0005	0,042093	0,042093	100,00	Казахстан
304171	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	8,70675	0,008837	0,008837	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**шт.**	**0,8618**	**0,001105**	**0,001105**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,8618	0,001105	0,001105	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,31157**	**0,021245**	**0,021245**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,04536	0,001211	0,001211	100,00	Казахстан

144477	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,0603	0,001693	0,001693	100,00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01256	0,004186	0,004186	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,04935	0,003225	0,003225	100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0001	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,09684	0,002234	0,002234	100,00	Казахстан
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00192	0,000699	0,000699	100,00	Казахстан
146097	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,04514	0,007962	0,007962	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**264,59462**	**0,024561**	**0,024561**	**100,00**	**Казахстан**
149905	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	22,524	0,006284	0,006284	100,00	Казахстан
149908	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	16,83062	0,001835	0,001835	100,00	Казахстан
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	225,24	0,016443	0,016443	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м**	**175,25**	**0,619158**	**0,619158**	**100,00**	**Казахстан**
279916	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	175,25	0,619158	0,619158	100,00	Казахстан
	Плитки и плиты керамические	**м2**	**56,31**	**0,198549**	**0,198549**	**100,00**	**Казахстан**
287773	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная	м2	56,31	0,198549	0,198549	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**86,2632**	**5,108499**	**5,108499**	**100,00**	**Казахстан**
133761	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	8,19	0,122121	0,122121	100,00	Казахстан
133762	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,98	0,093805	0,093805	100,00	Казахстан
133770	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	1,89	0,029363	0,029363	100,00	Казахстан
133782	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П	м2	6,72	0,104032	0,104032	100,00	Казахстан
133846	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	11,94	0,654599	0,654599	100,00	Казахстан
133855	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	16,02	0,741326	0,741326	100,00	Казахстан
146345	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	4,2432	0,017189	0,017189	100,00	Казахстан
271938	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	22,176	2,466326	2,466326	100,00	Казахстан
271942	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	7,104	0,879738	0,879738	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**84**	**0,091203**	**0,091203**	**100,00**	**Казахстан**
134106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм	м	21	0,048426	0,048426	100,00	Казахстан

282014	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	63	0,042777	0,042777	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**698,384**	**0,682607**	**0,682607**	**100,00**	**Казахстан**
154269	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	2,988	0,002477	0,002477	100,00	Казахстан
154338	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	22,725	0,027111	0,027111	100,00	Казахстан
154616	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	306,03	0,107111	0,107111	100,00	Казахстан
154899	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	39,6	0,015880	0,015880	100,00	Казахстан
155041	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	9,98	0,005569	0,005569	100,00	Казахстан
250216	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	14,97	0,023593	0,023593	100,00	Казахстан
280161	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 90х1,4 мм, с уплотнительным кольцом	м	302,091	0,500867	0,500867	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**684,064**	**0,193207**	**0,193207**	**100,00**	**Казахстан**
163859	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	4	0,001468	0,001468	100,00	Казахстан
165019	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	0,000528	0,000528	100,00	Казахстан
165254	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	13	0,019162	0,019162	100,00	Казахстан
166970	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	0,002706	0,002706	100,00	Казахстан
173056	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	0,002103	0,002103	100,00	Казахстан
181596	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	23	0,000920	0,000920	100,00	Казахстан
181606	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	4	0,000552	0,000552	100,00	Казахстан
181607	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	10	0,000710	0,000710	100,00	Казахстан
181612	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм	шт.	2	0,000316	0,000316	100,00	Казахстан
181641	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	1	0,000203	0,000203	100,00	Казахстан
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	198,94	0,001592	0,001592	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	298,204	0,003578	0,003578	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	4,92	0,000084	0,000084	100,00	Казахстан
182636	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	41	0,065559	0,065559	100,00	Казахстан
182637	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	18	0,040050	0,040050	100,00	Казахстан
182656	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	18	0,033660	0,033660	100,00	Казахстан
182840	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	0,000372	0,000372	100,00	Казахстан

182842	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	0,001712	0,001712	100,00	Казахстан
182854	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	0,000864	0,000864	100,00	Казахстан
182859	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0,000966	0,000966	100,00	Казахстан
182889	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	5	0,000880	0,000880	100,00	Казахстан
182901	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	0,001191	0,001191	100,00	Казахстан
182910	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	0,000328	0,000328	100,00	Казахстан
274918	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	10	0,004610	0,004610	100,00	Казахстан
277715	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	7	0,009093	0,009093	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м**	**210**	**0,373447**	**0,373447**	**100,00**	**Казахстан**
134900	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64	0,203776	0,203776	100,00	Казахстан
134909	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34,48	0,078614	0,078614	100,00	Казахстан
134910	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	45,6	0,068446	0,068446	100,00	Казахстан
135510	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	65,92	0,022611	0,022611	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**1241,05967**	**1,093891**	**1,093891**	**100,00**	**Казахстан**
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	15,344	0,005416	0,005416	100,00	Казахстан
135515	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	м2	33	0,008811	0,008811	100,00	Казахстан
135529	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	50,008	0,013502	0,013502	100,00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	93,5	0,028985	0,028985	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	255,49347	0,068472	0,068472	100,00	Казахстан
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	4,0794	0,001799	0,001799	100,00	Казахстан
248637	Изол ГОСТ 10296-79	м2	6,6348	0,001997	0,001997	100,00	Казахстан
288068	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	553	0,871528	0,871528	100,00	Казахстан
306718	Гидроизол кровельный ГИ-К ГОСТ 7415-86	м2	230	0,093380	0,093380	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**2693,66062**	**3,464496**	**3,464496**	**100,00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	45,11	0,030630	0,030630	100,00	Казахстан
135821	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	9,408	0,010838	0,010838	100,00	Казахстан
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2244,246	3,067884	3,067884	100,00	Казахстан
135824	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	6,93	0,005606	0,005606	100,00	Казахстан
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	64,61604	0,143060	0,143060	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	124,62	0,034769	0,034769	100,00	Казахстан

135842	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	139,731	0,153425	0,153425	100,00	Казахстан
295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2,26358	0,001014	0,001014	100,00	Казахстан
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	53,608	0,015814	0,015814	100,00	Казахстан
295762	Замазка защитная	кг	3	0,001416	0,001416	100,00	Казахстан
295787	Клей марки БМК-5к	кг	0,128	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**0,2574**	**0,001540**	**0,001540**	**100,00**	**Казахстан**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2574	0,001540	0,001540	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**5,90842**	**1,041924**	**1,041924**	**100,00**	**Казахстан**
144635	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,01865	0,003663	0,003663	100,00	Казахстан
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	3,32952	0,653948	0,653948	100,00	Казахстан
144641	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,57217	0,102905	0,102905	100,00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,04444	0,008200	0,008200	100,00	Казахстан
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,34163	0,059755	0,059755	100,00	Казахстан
144664	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ V	т	0,06615	0,011570	0,011570	100,00	Казахстан
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,08415	0,014719	0,014719	100,00	Казахстан
144677	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	1,02	0,178410	0,178410	100,00	Казахстан
295737	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	0,43131	0,008135	0,008135	100,00	Казахстан
295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0004	0,000620	0,000620	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,0516**	**0,020451**	**0,020451**	**100,00**	**Казахстан**
146945	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01521	0,000340	0,000340	100,00	Казахстан
295734	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,03639	0,020111	0,020111	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**10 шт.**	**1,536**	**0,001534**	**0,001534**	**100,00**	**Казахстан**
187554	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	1,536	0,001534	0,001534	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**96,9796**	**0,242061**	**0,242061**	**100,00**	**Казахстан**
304154	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	96,9796	0,242061	0,242061	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**5**	**0,104045**	**0,104045**	**100,00**	**Казахстан**
286220	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	5	0,104045	0,104045	100,00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**66,64**	**3,139199**	**3,139199**	**100,00**	**Казахстан**
136006	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	40,84	1,576751	1,576751	100,00	Казахстан
136009	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	25,8	1,562448	1,562448	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**2,08648**	**0,014322**	**0,014322**	**100,00**	**Казахстан**
136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,08648	0,014322	0,014322	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**8**	**0,001716**	**0,001716**	**100,00**	**Казахстан**
139838	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	4	0,000664	0,000664	100,00	Казахстан
297002	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	4	0,001052	0,001052	100,00	Казахстан

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00273**	**0,009811**	**0,009811**	**100,00**	**Казахстан**
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00173	0,005237	0,005237	100,00	Казахстан
146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,004574	0,004574	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**2,7**	**0,006666**	**0,006666**	**100,00**	**Казахстан**
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2,7	0,006666	0,006666	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0,88644**	**0,169091**	**0,169091**	**100,00**	**Казахстан**
314909	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,88644	0,169091	0,169091	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**1,6132**	**0,001476**	**0,001476**	**100,00**	**Казахстан**
314910	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1,6132	0,001476	0,001476	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**46,436**	**0,189970**	**0,189970**	**100,00**	**Казахстан**
149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	46,436	0,189970	0,189970	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м3**	**2,16212**	**0,311000**	**0,311000**	**100,00**	**Казахстан**
150047	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	1,65	0,253392	0,253392	100,00	Казахстан
150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,51212	0,057607	0,057607	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**27,1286**	**0,005860**	**0,005860**	**100,00**	**Казахстан**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	27,1286	0,005860	0,005860	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**50,69282**	**5,568275**	**5,568275**	**100,00**	**Казахстан**
131498	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,10552	0,013133	0,013133	100,00	Казахстан
131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,16356	0,020357	0,020357	100,00	Казахстан
131507	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,009	0,001120	0,001120	100,00	Казахстан
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00965	0,001350	0,001350	100,00	Казахстан
131535	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,042	0,005875	0,005875	100,00	Казахстан
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,23076	0,451915	0,451915	100,00	Казахстан
131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,224	0,450970	0,450970	100,00	Казахстан
131543	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,66	0,931594	0,931594	100,00	Казахстан
131546	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,382	1,172466	1,172466	100,00	Казахстан
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,47293	0,078268	0,078268	100,00	Казахстан
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00687	0,001137	0,001137	100,00	Казахстан

131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,02698	0,004465	0,004465	100,00	Казахстан
131568	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00384	0,000528	0,000528	100,00	Казахстан
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,8836	0,154913	0,154913	100,00	Казахстан
131577	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,12	0,019420	0,019420	100,00	Казахстан
131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0755	0,012219	0,012219	100,00	Казахстан
131588	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,37	0,059879	0,059879	100,00	Казахстан
131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,58	0,417537	0,417537	100,00	Казахстан
131597	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	0,019859	0,019859	100,00	Казахстан
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,30737	0,050868	0,050868	100,00	Казахстан
131599	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09583	0,015859	0,015859	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,99028	0,163886	0,163886	100,00	Казахстан
131611	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01876	0,003105	0,003105	100,00	Казахстан
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02478	0,003406	0,003406	100,00	Казахстан
131631	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,1799	1,125489	1,125489	100,00	Казахстан
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00462	0,000380	0,000380	100,00	Казахстан
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	4,15231	0,341498	0,341498	100,00	Казахстан
248387	Опилки древесные	м3	9,43276	0,046777	0,046777	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**72,61903**	**0,225114**	**0,225114**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	72,30223	0,223342	0,223342	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,3168	0,001773	0,001773	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**9,51682**	**4,191572**	**4,191572**	**100,00**	**Казахстан**
125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,02174	0,003807	0,003807	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00052	0,000519	0,000519	100,00	Казахстан
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00349	0,002506	0,002506	100,00	Казахстан
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1048	0,037142	0,037142	100,00	Казахстан
279785	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,03514	0,015083	0,015083	100,00	Казахстан
279791	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01512	0,006706	0,006706	100,00	Казахстан
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,45325	0,277486	0,277486	100,00	Казахстан
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00891	0,005243	0,005243	100,00	Казахстан

279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,09006	0,043655	0,043655	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,05386	0,026081	0,026081	100,00	Казахстан
279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	0,002034	0,002034	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,10631	0,518924	0,518924	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,01988	0,012029	0,012029	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04296	0,015718	0,015718	100,00	Казахстан
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,06302	0,022619	0,022619	100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,39869	0,473029	0,473029	100,00	Казахстан
279857	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01265	0,005027	0,005027	100,00	Казахстан
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5,10656	2,186292	2,186292	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,42028	0,153477	0,153477	100,00	Казахстан
286034	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,11806	0,067981	0,067981	100,00	Казахстан
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,43752	0,316216	0,316216	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**152,01789**	**0,311067**	**0,311067**	**100,00**	**Казахстан**
126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,5148	0,003086	0,003086	100,00	Казахстан
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,8	0,000885	0,000885	100,00	Казахстан
127909	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,19588	0,000116	0,000116	100,00	Казахстан
127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,84966	0,001798	0,001798	100,00	Казахстан
127923	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,6666	0,000510	0,000510	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7,8986	0,005513	0,005513	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,19	0,000200	0,000200	100,00	Казахстан
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,25	0,002013	0,002013	100,00	Казахстан
279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	136,65235	0,296946	0,296946	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**75,3**	**0,140962**	**0,140962**	**100,00**	**Казахстан**
128122	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	75,3	0,140962	0,140962	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,46166**	**0,006842**	**0,006842**	**100,00**	**Казахстан**

128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,19166	0,002140	0,002140	100,00	Казахстан
128855	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 25 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	10 м	0,27	0,004702	0,004702	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**2,8**	**0,046505**	**0,046505**	**100,00**	**Казахстан**
239311	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2,8	0,046505	0,046505	100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**1,185**	**1,243791**	**1,243791**	**100,00**	**Казахстан**
129981	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,09802	0,102261	0,102261	100,00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,357	0,376403	0,376403	100,00	Казахстан
130005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02544	0,026110	0,026110	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07624	0,083959	0,083959	100,00	Казахстан
130035	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22797	0,247891	0,247891	100,00	Казахстан
130740	Опоры скользящие	т	0,01595	0,016662	0,016662	100,00	Казахстан
130741	Опоры неподвижные	т	0,05728	0,059838	0,059838	100,00	Казахстан
130755	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1994	0,198227	0,198227	100,00	Казахстан
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06068	0,063185	0,063185	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,06602	0,068187	0,068187	100,00	Казахстан
131040	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	0,001068	0,001068	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**148,5864**	**0,012994**	**0,012994**	**100,00**	**Казахстан**
131381	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	29,809	0,002891	0,002891	100,00	Казахстан
131384	Тяга подвеса 500	шт.	29,809	0,002027	0,002027	100,00	Казахстан
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	81,6308	0,007592	0,007592	100,00	Казахстан
131453	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	7,3376	0,000484	0,000484	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**12,65**	**0,249896**	**0,249896**	**100,00**	**Казахстан**
281992	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	6,2	0,107874	0,107874	100,00	Казахстан
281994	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	6,45	0,142023	0,142023	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**					100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**					100,00	Казахстан
26	**Трубы стальные**	**м**	**135,505**	**0,252817**	**0,252817**	**100,00**	**Казахстан**

150363	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	0,000372	0,000372	100,00	Казахстан
150364	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	0,001175	0,001175	100,00	Казахстан
150371	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	0,005497	0,005497	100,00	Казахстан
150376	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	24,745	0,017000	0,017000	100,00	Казахстан
150459	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	38	0,075734	0,075734	100,00	Казахстан
150543	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3,012	0,002789	0,002789	100,00	Казахстан
150566	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,23	0,000394	0,000394	100,00	Казахстан
150568	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	56	0,112112	0,112112	100,00	Казахстан
150583	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1	0,002717	0,002717	100,00	Казахстан
150593	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	3	0,009543	0,009543	100,00	Казахстан
150656	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,558	0,012374	0,012374	100,00	Казахстан
157980	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1,64	0,002371	0,002371	100,00	Казахстан
157983	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	0,005692	0,005692	100,00	Казахстан
249810	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х2,5 мм	м	1,5	0,005048	0,005048	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**37,066**	**0,029899**	**0,029899**	**100,00**	**Казахстан**
158014	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	0,000137	0,000137	100,00	Казахстан
158015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	4	0,000744	0,000744	100,00	Казахстан
158027	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	3	0,002550	0,002550	100,00	Казахстан
158029	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	0,000364	0,000364	100,00	Казахстан
158048	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	8	0,004648	0,004648	100,00	Казахстан
158060	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	0,001258	0,001258	100,00	Казахстан

158063	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	1	0,000887	0,000887	100,00	Казахстан
158167	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	0,066	0,002270	0,002270	100,00	Казахстан
158852	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	0,001512	0,001512	100,00	Казахстан
158880	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	0,001191	0,001191	100,00	Казахстан
158913	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	0,005224	0,005224	100,00	Казахстан
187925	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	5	0,008105	0,008105	100,00	Казахстан
251467	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	0,000178	0,000178	100,00	Казахстан
251488	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан
251491	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	0,000780	0,000780	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**0,43659**	**0,189540**	**0,189540**	**100,00**	**Казахстан**
187508	Заглушки инвентарные металлические	т	0,01035	0,003257	0,003257	100,00	Казахстан
251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,014	0,006296	0,006296	100,00	Казахстан
279839	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,41224	0,179986	0,179986	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**3,3056**	**2,232376**	**2,232376**	**100,00**	**Казахстан**
193940	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,008	0,003642	0,003642	100,00	Казахстан
193941	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,236	0,132857	0,132857	100,00	Казахстан
193947	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,052	0,139486	0,139486	100,00	Казахстан
196832	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3927	0,121713	0,121713	100,00	Казахстан
196833	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1479	0,071093	0,071093	100,00	Казахстан
197105	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,0204	0,061748	0,061748	100,00	Казахстан
237088	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 35 мм2	км	0,0204	0,040073	0,040073	100,00	Казахстан
237090	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 70 мм2	км	0,0204	0,077364	0,077364	100,00	Казахстан
237843	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	1,743	0,865994	0,865994	100,00	Казахстан
271330	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,624	0,032862	0,032862	100,00	Казахстан
293591	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66	км	0,0408	0,685545	0,685545	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м**	**387,5**	**0,159158**	**0,159158**	**100,00**	**Казахстан**
273992	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	175,1	0,022763	0,022763	100,00	Казахстан
273996	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	90	0,022140	0,022140	100,00	Казахстан
273998	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	40	0,017600	0,017600	100,00	Казахстан
274003	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	82,4	0,096655	0,096655	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0,0111**	**0,003431**	**0,003431**	**100,00**	**Казахстан**
237237	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,0111	0,003431	0,003431	100,00	Казахстан

29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**41**	**0,879495**	**0,879495**	**100,00**	**Казахстан**
286388	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	0,348880	0,348880	100,00	Казахстан
286462	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	26	0,461448	0,461448	100,00	Казахстан
289117	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	7	0,069167	0,069167	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**398,5262**	**0,562260**	**0,562260**	**100,00**	**Казахстан**
147560	Профиль монтажный	шт.	0,16	0,000113	0,000113	100,00	Казахстан
238444	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	4	0,000296	0,000296	100,00	Казахстан
241156	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	32	0,002240	0,002240	100,00	Казахстан
242575	Зажим аппаратный штыревой, типа АШМ 12-1	шт.	6	0,097728	0,097728	100,00	Казахстан
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	0,000320	0,000320	100,00	Казахстан
242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	0,010418	0,010418	100,00	Казахстан
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	72	0,004248	0,004248	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	0,007320	0,007320	100,00	Казахстан
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5,9262	0,003307	0,003307	100,00	Казахстан
264325	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,016752	0,016752	100,00	Казахстан
264365	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,012076	0,012076	100,00	Казахстан
264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	57,94	0,002433	0,002433	100,00	Казахстан
265238	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 6А 10 мА	шт.	2	0,009100	0,009100	100,00	Казахстан
268083	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	64	0,032768	0,032768	100,00	Казахстан
275794	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	0,006524	0,006524	100,00	Казахстан
275796	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	0,002450	0,002450	100,00	Казахстан
275817	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	17	0,007174	0,007174	100,00	Казахстан
287652	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16	шт.	20	0,001140	0,001140	100,00	Казахстан
287662	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х60	шт.	10	0,003780	0,003780	100,00	Казахстан
290581	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	0,215360	0,215360	100,00	Казахстан
290583	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,030706	0,030706	100,00	Казахстан
290584	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,052834	0,052834	100,00	Казахстан
291495	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С"	шт.	6	0,007452	0,007452	100,00	Казахстан
291519	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 5А 6 кА "С"	шт.	1	0,004983	0,004983	100,00	Казахстан
291520	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 10А 6 кА "С"	шт.	1	0,005730	0,005730	100,00	Казахстан
291825	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 80А 15кА	шт.	1	0,010411	0,010411	100,00	Казахстан

306157	Стяжка для кабеля и провода типа CSBF C	шт.	4	0,002068	0,002068	100,00	Казахстан
314820	Болт М12 с гайкой	шт.	11	0,012529	0,012529	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**121,986**	**0,036483**	**0,036483**	**100,00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,306	0,000099	0,000099	100,00	Казахстан
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	120,72	0,036216	0,036216	100,00	Казахстан
242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,64	0,000102	0,000102	100,00	Казахстан
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,32	0,000067	0,000067	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,03193**	**0,000632**	**0,000632**	**100,00**	**Казахстан**
242686	Втулки В22	1000 шт.	0,0264	0,000629	0,000629	100,00	Казахстан
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00553	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**7,1528**	**0,013835**	**0,013835**	**100,00**	**Казахстан**
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,248	0,001406	0,001406	100,00	Казахстан
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	6,9048	0,012429	0,012429	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**7**	**0,137066**	**0,137066**	**100,00**	**Казахстан**
269238	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	0,044654	0,044654	100,00	Казахстан
280585	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	0,048524	0,048524	100,00	Казахстан
300466	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	0,043888	0,043888	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**47,52**	**0,088957**	**0,088957**	**100,00**	**Казахстан**
157331	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	47,52	0,088957	0,088957	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**6**	**0,280054**	**0,280054**	**100,00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	0,019329	0,019329	100,00	Казахстан
295059	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	5	0,260725	0,260725	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**13**	**0,099578**	**0,099578**	**100,00**	**Казахстан**
187898	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	0,007780	0,007780	100,00	Казахстан
273309	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	0,033440	0,033440	100,00	Казахстан
275129	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	0,021086	0,021086	100,00	Казахстан
275137	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25	шт.	1	0,004387	0,004387	100,00	Казахстан
286234	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	5	0,032885	0,032885	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**25**	**0,138004**	**0,138004**	**100,00**	**Казахстан**
252657	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	0,135484	0,135484	100,00	Казахстан
254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	21	0,002520	0,002520	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**секция**	**268**	**0,787920**	**0,787920**	**100,00**	**Казахстан**
279934	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	268	0,787920	0,787920	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**2**	**0,050206**	**0,050206**	**100,00**	**Казахстан**

274164	Стабилизатор напряжения трансформаторного, марки СНВТ 2000/1	шт.	1	0,032176	0,032176	100,00	Казахстан
274195	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	0,018030	0,018030	100,00	Казахстан
	II. Инженерное оборудование						
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**62,62**	**0,471895**	**0,471895**	**100,00**	**Казахстан**
188060	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	5,38	0,033437	0,033437	100,00	Казахстан
188065	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	22,15	0,185750	0,185750	100,00	Казахстан
188076	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	7,62	0,043198	0,043198	100,00	Казахстан
188081	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,41	0,027867	0,027867	100,00	Казахстан
188082	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	23,06	0,181644	0,181644	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**59**	**0,363636**	**0,363636**	**100,00**	**Казахстан**
188199	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	0,025510	0,025510	100,00	Казахстан
257596	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	1	0,012820	0,012820	100,00	Казахстан
261626	Ковер	шт.	4	0,002128	0,002128	100,00	Казахстан
262647	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	30	0,092790	0,092790	100,00	Казахстан
269946	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм	шт.	4	0,036452	0,036452	100,00	Казахстан
269947	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм	шт.	18	0,175482	0,175482	100,00	Казахстан
273622	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 600 мм	шт.	1	0,018454	0,018454	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**3**	**0,003207**	**0,003207**	**100,00**	**Казахстан**
261745	Трубка контрольная	комплект	3	0,003207	0,003207	100,00	Казахстан
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**12**	**0,099581**	**0,099581**	**100,00**	**Казахстан**
187933	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	6	0,007266	0,007266	100,00	Казахстан
187953	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	2	0,003766	0,003766	100,00	Казахстан
251528	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	0,073387	0,073387	100,00	Казахстан
267057	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 2	шт.	3	0,015162	0,015162	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**м**	**60**	**0,069260**	**0,069260**	**100,00**	**Казахстан**
187939	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40	0,038560	0,038560	100,00	Казахстан
187941	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	0,030700	0,030700	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**м2**	**0,62**	**0,002734**	**0,002734**	**100,00**	**Казахстан**
268274	Щиты настила	м2	0,62	0,002734	0,002734	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**т**	**64,19267**	**12,499507**	**12,499507**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,21382	0,326858	0,326858	100,00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	0,000261	0,000261	100,00	Казахстан
144887	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00036	0,000462	0,000462	100,00	Казахстан

146019	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00005	0,000198	0,000198	100,00	Казахстан
146673	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00028	0,000218	0,000218	100,00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00046	0,000476	0,000476	100,00	Казахстан
146704	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00075	0,000585	0,000585	100,00	Казахстан
146808	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,00001	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00905	0,003446	0,003446	100,00	Казахстан
147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	0,000440	0,000440	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00102	0,002503	0,002503	100,00	Казахстан
147076	Каболка	т	0,00085	0,001521	0,001521	100,00	Казахстан
147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00005	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00479	0,001518	0,001518	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01225	0,003418	0,003418	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,000421	0,000421	100,00	Казахстан
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0074	0,002420	0,002420	100,00	Казахстан
147344	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0009	0,000583	0,000583	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,07407	0,021477	0,021477	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00305	0,000838	0,000838	100,00	Казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00024	0,001518	0,001518	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00031	0,002407	0,002407	100,00	Казахстан
147697	Смола каменноугольная	т	0,00025	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,02466	0,029980	0,029980	100,00	Казахстан
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,03802	0,041813	0,041813	100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00007	0,000167	0,000167	100,00	Казахстан
315956	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,27651	0,269163	0,269163	100,00	Казахстан
315957	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,29156	0,025898	0,025898	100,00	Казахстан
315959	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0072	0,000672	0,000672	100,00	Казахстан
315960	Натрий фтористый технический	т	0,00548	0,008257	0,008257	100,00	Казахстан
315968	Пигмент кислотный желтый	т	0,00001	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
315972	Тальк молотый 1 сорта	т	0,00048	0,000262	0,000262	100,00	Казахстан
315973	Сульфат аммония	т	0,11454	0,013884	0,013884	100,00	Казахстан
315974	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,44529	0,734300	0,734300	100,00	Казахстан
315989	Контакт Петрова керосиновый	т	0,07184	0,007789	0,007789	100,00	Казахстан
315992	Каучук бутиловый	т	0,00268	0,003485	0,003485	100,00	Казахстан
316004	Замазка оконная на олифе	т	0,00185	0,001904	0,001904	100,00	Казахстан
316021	Войлок строительный	т	0,04314	0,077062	0,077062	100,00	Казахстан
316033	Ацетон	т	0,00049	0,001081	0,001081	100,00	Казахстан
316035	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,1003	0,119289	0,119289	100,00	Казахстан
С1212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	52,5862	1,309396	1,309396	100,00	Казахстан
С1214-104-0101	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01074	0,005010	0,005010	100,00	Казахстан
С1214-105-0104	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00138	0,000657	0,000657	100,00	Казахстан

С1214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,44694	0,386072	0,386072	100,00	Казахстан
С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,54636	0,339143	0,339143	100,00	Казахстан
С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Ф10 мм)	т	0,83399	0,282050	0,282050	100,00	Казахстан
С1216-201-0501	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,00095	0,000166	0,000166	100,00	Казахстан
С1217-504-0106	Асбестовый шнур общего назначения диаметром 8 мм до 10 мм, с объемным весом 1000кг/м3	т	0,018	0,083640	0,083640	100,00	Казахстан
С1222-503-0201	Лесница С-02	т	0,0129	0,013866	0,013866	100,00	Казахстан
С1222-503-0201	Стремянка С1-03 - 4 шт	т	0,0648	0,069651	0,069651	100,00	Казахстан
С1222-503-0201	Стремянка С1-05 - 1 шт	т	0,0267	0,028699	0,028699	100,00	Казахстан
С1222-503-0201	ХОДОВЫЕ СКОБЫ МН1 и м1	т	0,0232	0,024937	0,024937	100,00	Казахстан
С1222-509-0501	Калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,06777	0,070702	0,070702	100,00	Казахстан
С1222-509-0801	Конструкции стальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	5,13033	5,409158	5,409158	100,00	Казахстан
С1222-519-0202	Металлические стоеки из труб	Т	0,10895	0,113815	0,113815	100,00	Казахстан
С1222-519-0202	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ. Стоимость	Т	0,0668	0,069783	0,069783	100,00	Казахстан
С1222-519-0202	Опоры из труб (труба 76х3 длиной 2200 мм)	т	2,08012	2,172997	2,172997	100,00	Казахстан
С1222-519-0202	Опоры из труб (труба 108х4 длиной 2800мм)	т	0,11492	0,120051	0,120051	100,00	Казахстан
С1222-519-0301	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т	0,10766	0,107027	0,107027	100,00	Казахстан
С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы	т	0,1871	0,186000	0,186000	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**11808,67834**	**25,148729**	**25,148729**	**100,00**	**Казахстан**
144757	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	40	0,001520	0,001520	100,00	Казахстан
187492	Хомуты для крепления труб	шт.	67	0,036783	0,036783	100,00	Казахстан
239662	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	4	0,045408	0,045408	100,00	Казахстан
266958	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	34	0,197506	0,197506	100,00	Казахстан
271953	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	0,002032	0,002032	100,00	Казахстан
271956	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	20	0,123820	0,123820	100,00	Казахстан
271959	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	4	0,006300	0,006300	100,00	Казахстан
278970	Цинния	шт.	7264	0,501216	0,501216	100,00	Казахстан
295237	Вяз широколистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	32	0,548064	0,548064	100,00	Казахстан
295358	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	58	0,756552	0,756552	100,00	Казахстан
295378	Вяз мелколистный с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	387	3,322008	3,322008	100,00	Казахстан
295388	Акация с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	57	0,443175	0,443175	100,00	Казахстан

303434	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	6	0,203502	0,203502	100,00	Казахстан
303469	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	0,210065	0,210065	100,00	Казахстан
303473	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	0,097414	0,097414	100,00	Казахстан
303477	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	2	0,059386	0,059386	100,00	Казахстан
308720	IP видеокамера модели RVI RVI-1NCE4030, объектив 2,8мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	4	0,075484	0,075484	100,00	Казахстан
316008	Клин пластиковый монтажный	шт.	84	0,021168	0,021168	100,00	Казахстан
316029	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	49,67604	0,186881	0,186881	100,00	Казахстан
316297	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	1,0023	0,000228	0,000228	100,00	Казахстан
513-302-0241	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт.	1	0,320766	0,320766	100,00	Казахстан
515-101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1,782749	1,782749	100,00	Казахстан
515-102-0103	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	4,780374	4,780374	100,00	Казахстан
515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	0,371980	0,371980	100,00	Казахстан
515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РТЛ-10 (п)	шт.	6	0,206490	0,206490	100,00	Казахстан
521-101-0401003	Системный блок Acer Veriton N4670G (i3-10100, 8GB RAM, 128GB SSD, DOS)	шт.	1	0,232054	0,232054	100,00	Казахстан
521-101-0401011	Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA	шт.	1	0,004059	0,004059	100,00	Казахстан
521-101-0401016	Мышь Canyon Eclector GM-3, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, RGB backlight, USB	шт.	1	0,004009	0,004009	100,00	Казахстан
521-101-0401020	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	1	0,012411	0,012411	100,00	Казахстан
521-101-0401024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	0,023830	0,023830	100,00	Казахстан
521-101-0411002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,D	шт.	1	0,160625	0,160625	100,00	Казахстан
521-101-0605001	Вешалка 600x150x600 (5 крючков)	шт.	24	0,395784	0,395784	100,00	Казахстан
521-101-0611001	Шкаф гардеробный 1400x300x2200 мм	шт.	3	0,334821	0,334821	100,00	Казахстан
522-101-0245001	Сетевой фильтр Defender DFS-151, 6 розеток, 1.8м, White	шт.	2	0,006232	0,006232	100,00	Казахстан
522-101-1024001	Ракетка для настольного тенниса Level 100	шт.	4	0,006784	0,006784	100,00	Казахстан
522-101-1025001	Теннисный стол Olympic	шт.	2	0,160714	0,160714	100,00	Казахстан
522-101-1201003	Стол компьютерный 1400x650x750	шт.	1	0,045129	0,045129	100,00	Казахстан

522-101-1206001	Стол однотумбовый 1200х650х750	шт.	7	0,291599	0,291599	100,00	Казахстан
522-101-1219001	Стул полумягкий	шт.	7	0,073584	0,073584	100,00	Казахстан
522-101-1224023	Кресло, модель "Батыр". Высота спинки: 760 мм, ширина: 580 мм, глубина: 550 мм, материал: крестовина - дерево, подлокотники - дерево Ромб, обивка - кожа, задняя спинка - эко-кожа	шт.	3	0,482211	0,482211	100,00	Казахстан
522-101-1224049	Кресло, модель "М Шери". Высота: 1070 мм, высота от пола до сидения: 500 мм, высота спинки: 610 мм, ширина: 500 мм, глубина: 490 мм, материал: полозья - цветной металл, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - гобелен	шт.	101	3,505205	3,505205	100,00	Казахстан
522-101-1237001 приминительно	Зеркало с тумбочкой	шт.	1	0,025319	0,025319	100,00	Казахстан
522-101-1242001 приминительно	Стеллаж библиотечный односторонний 2175х250х2200	шт.	3	0,214710	0,214710	100,00	Казахстан
522-101-1242002 приминительно	Стеллаж библиотечный односторонний 1575х250х2200	шт.	1	0,059895	0,059895	100,00	Казахстан
С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М7,5х80	шт.	352	0,036960	0,036960	100,00	Казахстан
С1217-105-0201	шуруп длиной 50 мм	шт.	550	0,009900	0,009900	100,00	Казахстан
С1217-105-0202	Саморез универсальный длиной 50 мм	шт.	1550	0,032550	0,032550	100,00	Казахстан
С1217-105-0202	Саморез универсальный длиной 80 мм	шт.	600	0,012600	0,012600	100,00	Казахстан
С1225-101-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	0,025696	0,025696	100,00	Казахстан
С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	4	0,213448	0,213448	100,00	Казахстан
С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	0,009536	0,009536	100,00	Казахстан
С1225-101-0201 приминительно	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 1	шт.	1	0,004768	0,004768	100,00	Казахстан
С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2	0,108832	0,108832	100,00	Казахстан
С1225-101-0614	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-2	шт.	2	0,118778	0,118778	100,00	Казахстан
С1225-205-0101	Подушки опорные марки ОП1	шт.	18			100,00	Казахстан
С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3 мм	шт.	7	0,002835	0,002835	100,00	Казахстан

С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3 мм	шт.	1	0,000931	0,000931	100,00	Казахстан
С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	0,000331	0,000331	100,00	Казахстан
С1241-116-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	0,008012	0,008012	100,00	Казахстан
С1241-208-2701	Колено полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	18	0,000828	0,000828	100,00	Казахстан
С1241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0,000214	0,000214	100,00	Казахстан
С1241-209-2408	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х160х100	шт.	2	0,004314	0,004314	100,00	Казахстан
С1241-210-0301	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х32 мм	шт.	1	0,002568	0,002568	100,00	Казахстан
С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 42х26 мм	шт.	1	0,002890	0,002890	100,00	Казахстан
С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	1	0,004337	0,004337	100,00	Казахстан
С1241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х89 мм	шт.	1	0,008935	0,008935	100,00	Казахстан
С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 с закладными электронагревателями	шт.	1	0,001085	0,001085	100,00	Казахстан
С1241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 (прочистка)	шт.	1	0,000064	0,000064	100,00	Казахстан
С1241-215-0301	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40-32 мм	шт.	1	0,011730	0,011730	100,00	Казахстан
С1241-515-0105	Подставка пожарная раструбная ППР ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	0,219992	0,219992	100,00	Казахстан
С1241-607-0101	Ниппель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами G1/2"	шт.	1	0,000761	0,000761	100,00	Казахстан
С1242-101-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0,115874	0,115874	100,00	Казахстан
С1242-101-1103	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	0,127001	0,127001	100,00	Казахстан
С1242-103-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	0,066037	0,066037	100,00	Казахстан
С1242-202-0703	Кран шаровый ПЭ приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	16	0,194096	0,194096	100,00	Казахстан
С1242-209-2301	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 25 (ГШК25-16-Г.Р-У) ГОСТ 21345-2005	шт.	1	0,055696	0,055696	100,00	Казахстан
С1242-209-2301	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 32 (ГШК50-16-Г.Р-У) ГОСТ 21345-2005	шт.	1	0,055696	0,055696	100,00	Казахстан
С1242-301-0601	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч33п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	0,003666	0,003666	100,00	Казахстан

С1242-311-0502	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, двухходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 2,5 до 4 м3/ч	шт.	1	0,084531	0,084531	100,00	Казахстан
С1243-905-0201	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ3	шт.	20	0,002840	0,002840	100,00	Казахстан
С1243-905-0202	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У196 УХЛ3	шт.	40	0,006640	0,006640	100,00	Казахстан
С1245-405-2103	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства (RTR 7090)	шт.	30	0,375210	0,375210	100,00	Казахстан
С1245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов RA-N (RTR-N) ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой, DN 15	шт.	30	0,174480	0,174480	100,00	Казахстан
С1246-303-0101	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 400 мм	шт.	1	0,012820	0,012820	100,00	Казахстан
С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм МВ 100 мм	шт.	6	0,021738	0,021738	100,00	Казахстан
С1247-102-0118	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 (Диора-6) СТ РК 2595-2014	шт.	12	0,039612	0,039612	100,00	Казахстан
С1247-102-0302	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 (OD LED 8)	шт.	6	0,137046	0,137046	100,00	Казахстан
С1247-105-0809 приминительно	Опора освещения СТВ 8-3 в комплекте с кронштейном "ИВА" и закладным элементом ЗФ 2-00. ГЦ.	шт.	8	0,807840	0,807840	100,00	Казахстан
С1247-204-0630	Выключатель автоматический АЕ1031	шт.	1	0,001607	0,001607	100,00	Казахстан
С1247-204-3301	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 16А 15кА	шт.	8	0,083288	0,083288	100,00	Казахстан
С1247-204-3301	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 33 3Р 20А 15кА	шт.	3	0,031233	0,031233	100,00	Казахстан
С1247-204-3308	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 35 3Р 125А 25кА	шт.	1	0,010411	0,010411	100,00	Казахстан
С1247-208-1103 приминит	Пускатель магнитный типа ПА-211, 25А 380V, IP 55	шт.	1	0,011935	0,011935	100,00	Казахстан
С1247-208-1945	Контактор малогабаритный КТИ 5115 115А 231В DC 1NO 1NC	шт.	1	0,066198	0,066198	100,00	Казахстан
С1247-301-0314 приминит	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки ФОБОС-3, 5А , 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 / ФОБОС-3, 5А /	шт.	1	0,030130	0,030130	100,00	Казахстан
С1247-304-0401	Источник бесперебойного питания	шт.	1	0,018093	0,018093	100,00	Казахстан
С1248-301-0801 приминит	Извещатель охранный уличный оптико-электронный, инфракрасный и фотолучевой модели ИД-40 (фотодатчик)	шт.	1	0,034944	0,034944	100,00	Казахстан
С1248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-513-10 СУ	шт.	7	0,014546	0,014546	100,00	Казахстан
С1248-303-0105	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	0,045713	0,045713	100,00	Казахстан
С1248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели БР-4-12-1-1 исполнение 01	шт.	1	0,025656	0,025656	100,00	Казахстан

С1248-304-0212	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	0,025680	0,025680	100,00	Казахстан
С1248-304-0301	Оповещатель звуковой модели ОПОП 1-8	шт.	13	0,042835	0,042835	100,00	Казахстан
С1248-305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	0,036184	0,036184	100,00	Казахстан
С1248-306-0301	Блок питания ИБР	шт.	1	0,025752	0,025752	100,00	Казахстан
С1248-306-0302	Блок питания USB 1200 А	шт.	1	0,005415	0,005415	100,00	Казахстан
С1248-306-0303	Аккумуляторная батарея АКБ, 4,5 А/ч	шт.	1	0,010572	0,010572	100,00	Казахстан
С1248-306-0304 приминительно	Аккумулятор 12в, 18а/ч	шт.	1	0,027441	0,027441	100,00	Казахстан
С1248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320	шт.	2	0,067820	0,067820	100,00	Казахстан
С1252-106-0204	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа SML 70/20-AIV	шт.	12	0,116700	0,116700	100,00	Казахстан
С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа IF27	шт.	32	0,600768	0,600768	100,00	Казахстан
С1252-201-0303	Узел крепления типа У1/У51	шт.	2	0,004842	0,004842	100,00	Казахстан
С1252-206-0105	Зажимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	0,029016	0,029016	100,00	Казахстан
С1252-207-0702	Кронштейн	шт.	6	0,026628	0,026628	100,00	Казахстан
С1252-207-1139	Зажим анкерный типа DN-35	шт.	12	0,045984	0,045984	100,00	Казахстан
С1252-207-1221	Зажим плашечный CD-35	шт.	16	0,030656	0,030656	100,00	Казахстан
С1252-207-2201	Заземляющий проводник ЗП1	шт.	12	0,058656	0,058656	100,00	Казахстан
С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа М20	шт.	6	0,037416	0,037416	100,00	Казахстан
С1252-207-2504	Болт проходной М20х60	шт.	4	0,026516	0,026516	100,00	Казахстан
С1252-207-2701 #ПРИМ	Щитки опозновательных знаков. Стоимость.	шт.	3	0,010578	0,010578	100,00	Казахстан
С1252-207-2801	Планка для крепления таблички	шт.	7	0,026446	0,026446	100,00	Казахстан
С1252-207-3922 приминительно	Привод ПРН3-10У1	шт.	2	0,033716	0,033716	100,00	Казахстан
С1261-303-0103	Микровыключатель LXV-106-1С25	шт.	10	0,005680	0,005680	100,00	Казахстан
С1261-404-0430	Хомут для анкеровки троса Х1 окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	0,016110	0,016110	100,00	Казахстан

	Прочие	**кг**	**861,55822**	**1,096227**	**1,096227**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	26,23758	0,042216	0,042216	100,00	Казахстан
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	8,73979	0,004282	0,004282	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	13,83974	0,002117	0,002117	100,00	Казахстан
146693	Смазка для электрооборудования	кг	1,4743	0,003333	0,003333	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0,024	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	50,5114	0,021366	0,021366	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
147183	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,35	0,001044	0,001044	100,00	Казахстан
147628	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	1	0,001016	0,001016	100,00	Казахстан
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,4	0,000659	0,000659	100,00	Казахстан
147654	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,007	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан
147664	Припой	кг	0,0885	0,000193	0,000193	100,00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	14,58782	0,008592	0,008592	100,00	Казахстан
147673	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	0,000185	0,000185	100,00	Казахстан
147760	Флюс ФКДТ	кг	0,0006	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	133,5	0,094518	0,094518	100,00	Казахстан
244576	Семена многолетних трав	кг	9	0,032949	0,032949	100,00	Казахстан
274664	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	192,12862	0,485893	0,485893	100,00	Казахстан
274665	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	4,77134	0,012067	0,012067	100,00	Казахстан
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	9,116	0,010365	0,010365	100,00	Казахстан
274679	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,48	0,001616	0,001616	100,00	Казахстан
276143	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	4,97	0,013175	0,013175	100,00	Казахстан
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,477	0,002502	0,002502	100,00	Казахстан
286158	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,38314	0,002120	0,002120	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	302,8477	0,253181	0,253181	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	24,19494	0,027824	0,027824	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,3464	0,001799	0,001799	100,00	Казахстан
290059	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	18,49	0,027624	0,027624	100,00	Казахстан
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	9,68956	0,013711	0,013711	100,00	Казахстан
290061	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,09172	0,000155	0,000155	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,29232	0,000583	0,000583	100,00	Казахстан
293030	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,57789	0,001734	0,001734	100,00	Казахстан
314901	Топливо дизельное	кг	9,724	0,002392	0,002392	100,00	Казахстан
315952	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,458	0,003141	0,003141	100,00	Казахстан
315996	Ветошь	кг	6,45236	0,007207	0,007207	100,00	Казахстан

316030	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,015	0,000480	0,000480	100,00	Казахстан
316047	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,7261	0,007559	0,007559	100,00	Казахстан
316048	Изолента ПВХ	кг	0,3334	0,001160	0,001160	100,00	Казахстан
С1261-105-0613	Герметик марки Силометр ЭП-71	кг	5	0,007360	0,007360	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**0,92467**	**0,001209**	**0,001209**	**100,00**	**Казахстан**
145783	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,268	0,000351	0,000351	100,00	Казахстан
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1874	0,000111	0,000111	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,26927	0,000387	0,000387	100,00	Казахстан
С1243-902-1401	Разъемы	100 шт.	0,2	0,000360	0,000360	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**538,50625**	**8,530933**	**8,530933**	**100,00**	**Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,42185	0,002404	0,002404	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	15,64788	0,005727	0,005727	100,00	Казахстан
244573	Перегной	м3	11,443	0,048518	0,048518	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,33451	0,001223	0,001223	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	264,25203	0,008720	0,008720	100,00	Казахстан
316018	Раствор асбоцементный	м3	0,14128	0,003606	0,003606	100,00	Казахстан
С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,06	0,000766	0,000766	100,00	Казахстан
С1212-401-0104	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	м3	0,051	0,001954	0,001954	100,00	Казахстан
С1213-308-0101	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	48,555	0,687539	0,687539	100,00	Казахстан
С1213-308-0102	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	м3	130,5	1,847880	1,847880	100,00	Казахстан
С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, ГОСТ 8486-86 сорт 2#БД-1 -32 шт, БД-2 -35 шт,БД-3 -13 шт	м3	13,7992	1,930218	1,930218	100,00	Казахстан
С1215-202-0301	Брус обрезной хвойных пород длиной от 1 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,03	0,004196	0,004196	100,00	Казахстан
С1215-202-0703	Планка 25х50. Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9	0,148946	0,148946	100,00	Казахстан
С1215-204-0104	Доска антисиптированная	м3	0,0225	0,003724	0,003724	100,00	Казахстан
С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,76	0,046095	0,046095	100,00	Казахстан
С1221-104-0101 приминит	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93#ПДУ 110.120.12-6#	м3	0,64	0,049418	0,049418	100,00	Казахстан
С1222-102-0102	Балки Б-1	м3	0,1	0,011475	0,011475	100,00	Казахстан
С1222-102-0106	Перемычка железобетонная брусковая ПБ ГОСТ 948-84	м3	3,182	0,563294	0,563294	100,00	Казахстан
С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,9	0,124234	0,124234	100,00	Казахстан
С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой до 3 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 #ЛК 75.90.45-1	м3	0,36	0,047892	0,047892	100,00	Казахстан
С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой до 3 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 #ЛК 300.90.45-1	м3	2,16	0,287351	0,287351	100,00	Казахстан

С1234-101-0203	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 / к±1,08 /	м3	0,7128	0,027520	0,027520	100,00	Казахстан
С1234-101-0204 примен	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Мин.плита ISOVER 100мм	м3	8,245	0,328539	0,328539	100,00	Казахстан
С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 К±1,03	м3	3,193	0,211428	0,211428	100,00	Казахстан
С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91#типа БР100.30.15	м3	12,255	0,904505	0,904505	100,00	Казахстан
С1255-101-0102	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91#типа БР100.20.8	м3	13,8264	1,233633	1,233633	100,00	Казахстан
С1261-107-0468	Гернит	м3	0,0138	0,000131	0,000131	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**2647,00375**	**12,472694**	**12,472694**	**100,00**	**Казахстан**
147018	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,362	0,000070	0,000070	100,00	Казахстан
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,08068	0,000028	0,000028	100,00	Казахстан
315944	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	87,69543	0,094974	0,094974	100,00	Казахстан
315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	7,91179	0,032502	0,032502	100,00	Казахстан
С1213-306-0105	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	38,39745	0,170369	0,170369	100,00	Казахстан
С1214-204-0711	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012#К -1,106	м2	60,3876	0,212927	0,212927	100,00	Казахстан
С1214-204-0723	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	22,65	0,095289	0,095289	100,00	Казахстан
С1223-207-0101	Блок дверной стальной глухой, однопольный	м2	3,78	0,211192	0,211192	100,00	Казахстан
С1223-207-0201	Блок дверной стальной остекленный, однопольный	м2	1,89	0,123037	0,123037	100,00	Казахстан
С1223-207-0202	Блок дверной стальной остекленный, двупольный	м2	10,08	0,673707	0,673707	100,00	Казахстан
С1224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011#К -1,106	м2	553	2,721313	2,721313	100,00	Казахстан
С1224-102-0205	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 / к±1,106 /.	м2	17,2536	0,041736	0,041736	100,00	Казахстан
С1224-103-0709	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	15,94	0,077452	0,077452	100,00	Казахстан
С1232-401-0103	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	276,65	2,287342	2,287342	100,00	Казахстан
С1233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (С нескользящей поверхностью)	м2	314,4252	0,802099	0,802099	100,00	Казахстан
С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,4 мм	м2	43,5	0,057638	0,057638	100,00	Казахстан
С1255-102-0605	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм (55мм) класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1193	4,871019	4,871019	100,00	Казахстан

	Прочие	**10 м2**	**25,1517**	**0,178035**	**0,178035**	**100,00**	**Казахстан**
147023	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,195	0,000993	0,000993	100,00	Казахстан
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	24,9567	0,177043	0,177043	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,02579**	**0,000060**	**0,000060**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,02579	0,000060	0,000060	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**0,05555**	**0,000574**	**0,000574**	**100,00**	**Казахстан**
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00255	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан
316037	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,053	0,000561	0,000561	100,00	Казахстан
	Прочие	**л**	**0,036**	**0,000114**	**0,000114**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,036	0,000114	0,000114	100,00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**2**	**0,007012**	**0,007012**	**100,00**	**Казахстан**
271970	Ручка на планке	пара	2	0,007012	0,007012	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**1805,86287**	**0,771355**	**0,771355**	**100,00**	**Казахстан**
288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	31,17563	0,005175	0,005175	100,00	Казахстан
288033	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	131,31552	0,032960	0,032960	100,00	Казахстан
309286	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	30,62072	0,001715	0,001715	100,00	Казахстан
309288	Лента армирующая бумажная	м	60,48017	0,001028	0,001028	100,00	Казахстан
316005	Лента бутиловая диффузионная	м	91,6092	0,011268	0,011268	100,00	Казахстан
316006	Лента ПСУЛ	м	53,67023	0,014115	0,014115	100,00	Казахстан
316007	Лента бутиловая	м	102,4824	0,009223	0,009223	100,00	Казахстан
С1234-303-0203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 9 мм	м	10	0,001920	0,001920	100,00	Казахстан
С1241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм	м	1,004	0,001160	0,001160	100,00	Казахстан
С1241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	49,49	0,068841	0,068841	100,00	Казахстан
С1241-102-0226 приминит	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 200х4,0 мм (сальник)	м	0,3	0,002985	0,002985	100,00	Казахстан
С1241-201-0414	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х9,2 мм	м	0,4	0,001866	0,001866	100,00	Казахстан
С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001#К-1,01	м	59	0,048911	0,048911	100,00	Казахстан
С1241-201-0616	Футляр. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	10	0,051580	0,051580	100,00	Казахстан
С1241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 техническая ГОСТ 18599-2001 / к±1,01 /	м	57,57	0,243521	0,243521	100,00	Казахстан
С1241-203-0407	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	0,6	0,000844	0,000844	100,00	Казахстан
С1241-205-0106	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 20х2,25; PN 10/ к±0,99	м	200,97	0,053257	0,053257	100,00	Казахстан
С1241-205-0107	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 25х2,5; PN 10/ к±0,99	м	70,29	0,025094	0,025094	100,00	Казахстан
С1241-205-0108	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 32х3; PN 10 / к±0,99	м	7,92	0,004158	0,004158	100,00	Казахстан
С1241-207-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	220	0,036080	0,036080	100,00	Казахстан

С1241-207-0204	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	32	0,005504	0,005504	100,00	Казахстан
С1241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	2,1	0,003931	0,003931	100,00	Казахстан
С1241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	1	0,003026	0,003026	100,00	Казахстан
С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 10 мм	м	40	0,003760	0,003760	100,00	Казахстан
С1243-907-0114	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 10 мм	м	3	0,003042	0,003042	100,00	Казахстан
С1249-101-0202	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	339,865	0,011555	0,011555	100,00	Казахстан
С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	52	0,002080	0,002080	100,00	Казахстан
С1249-101-0601	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях (ЛСК Внимание канализация)	м	116	0,009512	0,009512	100,00	Казахстан
С1261-301-0148	Трубы медные диаметром 9,52 мм	м	9	0,032877	0,032877	100,00	Казахстан
С1261-301-0148	Трубы медные диаметром 15,88 мм	м	15,5	0,056622	0,056622	100,00	Казахстан
С1261-301-0148	Трубы медные диаметром 28 мм	м	6,5	0,023745	0,023745	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**26**	**8,935757**	**8,935757**	**100,00**	**Казахстан**
513-105-0202	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х35±70 кВт	комплект	1	6,209070	6,209070	100,00	Казахстан
513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	0,153853	0,153853	100,00	Казахстан
514-401-0101	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1,076359	1,076359	100,00	Казахстан
514-401-0105	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS015s-R-FHVS расход воздуха 1500 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1,176969	1,176969	100,00	Казахстан
522-101-1024008	Шарики для настольного тенниса CLUB SELECT 1х, 6 мячей в упаковке, белые	комплект	2	0,002142	0,002142	100,00	Казахстан
С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	0,115974	0,115974	100,00	Казахстан
С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2	0,038658	0,038658	100,00	Казахстан
С1252-207-3506	Соединитель типа UU 7-16	комплект	12	0,162732	0,162732	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**16**	**3,815447**	**3,815447**	**100,00**	**Казахстан**
Ведомость согласов оборуд	Дизель-генератор DFB5500S/3-5 кВТ (400/230 в (380/220В), В КОЖУХЕ, ЭЛЕКТРОСТАРТЕР) #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы %: (448 285):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,405058	0,405058	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Сплит-система колонного типа Qохл±2,5 кВт в комплекте с монтажными деталями P07EP #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%:# (119880):1,12.1,012 тенге	шт	3	0,324960	0,324960	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Сплит-система колонного типа Qохл±3,5 кВт в комплекте с монтажными деталями P12EP #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%:# (166200):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,150174	0,150174	100,00	Казахстан

Ведомость согласов оборуд	Сплит-система колонного типа Qохл±5,65 кВт в комплекте с монтажными деталями P18EP #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%:# (310200):1,12.1,012 тенге	шт	2	0,560576	0,560576	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Сплит-система колонного типа Qохл±14,0 кВт в комплекте с монтажными деталями P08AP #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%:# (763800):1,12.1,012 тенге	шт	3	2,070444	2,070444	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Шкаф АВР-МК #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы %: (120 645):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,109011	0,109011	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Щит пожарный, оборудованный противопожарным инвентарем: лом, лопата 2 штуки, ведро, багор, топор, одеяло из кошмы, конус 2 штуки #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%:# (55000):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,049696	0,049696	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборуд	Ящик для песка 0,35 куб неразборный #Цена с учетом затрат на заготовительно- складские расходы 1,2%:# (35000):1,12.1,012 тенге	шт	1	0,031625	0,031625	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборудов	Стоимость ковера пластикового с чугунной крышкой (вода/газ) #Цена учетом затрат на заготовительно- складские расходы 2%:# 30 500:1,12.1,02	ШТ	1	0,027777	0,027777	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборудов	Стоимость шарового подземного крана ПНД SDR 11 Ду32 #Цена учетом затрат на заготовительно- складские расходы 2%::#68500:1,12.1,02	ШТ	1	0,062384	0,062384	100,00	Казахстан
Ведомость согласов оборудов	Т-образный ключ управления штоком #Цена учетом затрат на заготовительно- складские расходы 2%:#(26070):1,12.1,02	ШТ	1	0,023742	0,023742	100,00	Казахстан
	Прочие	**тн**	**0,4691**	**0,011368**	**0,011368**	**100,00**	**Казахстан**
С ССЦ РК 8-04-08-2015 раздел 21-06,таблица 7	Доплата на окрашивание стальных конструкций (стремянка) эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	тн	0,0129	0,000306	0,000306	100,00	Казахстан
С ССЦ РК 8-04-08-2019 раздел 21-06 таб.7.7	Доплата на окрашивание стальных конструкций (скобы) эмалью ПФ-115 1 СЛОЙ	тн	0,0168	0,000209	0,000209	100,00	Казахстан
С ССЦ РК 8-04-08-2019 раздел 21-06 таб.7.7	Доплата на окрашивание стальных конструкций (скобы) эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	тн	0,3415	0,008497	0,008497	100,00	Казахстан
С ССЦ РК 8-04-08-2019 раздел 21-06 таб.7.7	Доплата на окрашивание стальных конструкций (скобы) эмалью ПФ-115 за 1 слой	тн	0,0064	0,000080	0,000080	100,00	Казахстан

С ССЦ РК 8-04-08-2019 раздел 21-06 таб.7.7	Доплата на окрашивание стальных конструкций (стремянка) эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	тн	0,0915	0,002277	0,002277	100,00	Казахстан
	Прочие	**(Ф6 мм)т**	**0,29565**	**0,108172**	**0,108172**	**100,00**	**Казахстан**
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	(Ф6 мм)т	0,29565	0,108172	0,108172	100,00	Казахстан
	Прочие	**км**	**0,53652**	**0,295313**	**0,295313**	**100,00**	**Казахстан**
С1243-106-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К±1,02	км	0,051	0,063360	0,063360	100,00	Казахстан
С1243-106-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /К±1,02	км	0,0306	0,054942	0,054942	100,00	Казахстан
С1243-111-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80#К±1,02	км	0,0816	0,011659	0,011659	100,00	Казахстан
С1243-304-0201	Кабель FTP , экранированный / к±1,02	км	0,37332	0,165352	0,165352	100,00	Казахстан
	Прочие	**тенге**	**4123**	**0,004123**	**0,004123**	**100,00**	**Казахстан**
СМЕТА НА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	Разбивка осей участка, внутренний транспорт, организация и ликвидация работ. #Цена:#(4123)	тенге	4123	0,004123	0,004123	100,00	Казахстан
	Итого:			**140,415584**	**140,415584**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**