"Утверждаю"
Директор КГКП
Ясли- сада "Балбобек"
_____ Нұрхиева А.Б
"06" 05 2022 г.

Дефектный акт

Текущий ремонт КГКП Ясли сад "Балбобек" Махамбетского района Атырауской области

N	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	**Основного здания**		
	Внутренние стены и потолки		
1	Сплошное выравнивание стен шпаклевкой	м2	788,258102
2	Сплошное выравнивание потолков шпаклевкой	м2	348,8
3	Водоэмульсионная окраска стен	м2	788,258102
4	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	348,8
	Кровля		
5	Разборка покрытий из профлиста	м2	542,075
6	Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка	м2	433,66
7	Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2	433,66
8	Устройство стропил	м3	5,625
9	Устройство обрешетки	м2	542,075
10	Огнезащита стропил	м3	5,625
11	Огнезащита обрешетки	м2	542,075
12	Устройство кровельного покрытия из профлиста	м2	542,075
13	Установка планки из профлиста	м	85
14	Устройство покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, карниз,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	26,8
15	Устройство желобов из ПВХ	м	134
16	Устройство водосточных труб	м	24
	Фасад		
17	Устройство облицовки металлосайдингом	м2	362,534945
18	Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов	м	92,8
	Отмостка		
19	Разборка отмостки	м3	13,4
20	Устройство отмостки с армированием	м3	13,4
	Пол		
21	Разборка линолема	м2	222,9
22	Разборка плинтуса	м2	141,12
23	Укладка линолеума	м2	222,9
24	Укладка плинтуса из ПВХ	м	141,12
	Окна		
25	Смена ручек	шт.	32
26	Ремонт с заменой резинотехнических изделий	шт.	32
27	Замена элементов стеклопакета	м2	12

1	2	3	4
28	Установка москитной сетки	шт.	12
	Проемы		
29	Демонтаж дверных коробок	шт.	31
30	Установка наружных стальных блоков	м2	11,85
31	Установка межкомнатных дверных блоков	м2	44,625
	Электрофикация		
32	Демонтаж электропроводки	м	120
33	Прокладка кабель-каналов из ПВХ-профилей	м	240
34	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5	м	120
35	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5	м	120
36	Демонтаж светильников	шт.	16
37	Установка светильника	шт.	16
38	Демонтаж выключателя	шт.	24
39	Установка выключателей, розеток	шт.	48
40	Установка щитка освещения	шт.	1
41	Установка ящика с рубильником	шт.	1
2	**Вспомогательное здания**		
	Внутренние стены и потолки		
1	Сплошное выравнивание стен шпаклевкой	м2	430,649592
2	Сплошное выравнивание потолков шпаклевкой	м2	243
3	Водоэмульсионная окраска стен	м2	430,649592
4	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	243
	Кровля		
5	Разборка покрытий из профлиста	м2	370
6	Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка	м2	295,96
7	Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2	295,96
8	Устройство стропил	м3	3,839
9	Устройство обрешетки	м2	370
10	Огнезащита стропил	м3	3,839
11	Огнезащита обрешетки	м2	370
12	Устройство кровельного покрытия из профлиста	м2	370
13	Установка планки из профлиста	м	58
14	Устройство покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, карниз,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	18,293
15	Устройство желобов из ПВХ	м	91,46
16	Устройство водосточных труб	м	16,38
	Фасад		
17	Устройство облицовки металлосайдингом	м2	216,806592
18	Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов	м	63,344
	Отмостка		
19	Разборка отмостки	м3	4,8
20	Устройство отмостки с армированием	м3	4,8
	Пол		
21	Разборка линолема	м2	212,1
22	Разборка плинтуса	м2	138

1	2	3	4
23	Укладка линолеума	м2	212,1
24	Укладка плинтуса из ПВХ	м	138
	Котельная		
25	Очистка фасада вручную	м2	34,83
26	Штукатурка стен цементным раствором	м2	34,83
27	Окраска фасада	м2	34,83
3	**Благоустройство**		
1	Разборка беседок деревянных	м2	18
2	Окраска известковая по дереву	м2	4,8
3	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	48
4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48
5	Окраска металлических поверхностей эмалями ПФ-115	м2	48
6	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с ограждением	комплект	2
	Ограждения		
7	Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.	м3	25,48
8	Устройство бетона под стойки	м3	12,74
9	Засыпка грунта вручную	м3	12,74
10	Разработка грунта вручную по периметру ограждения	м3	18,2
11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	18,2
12	Устройство ленточных фундаментов	м3	21,84
13	Монтаж ограждения из сетки и прутка	тн.	11,013552
14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	190,534
15	Окраска металлических поверхностей эмалями ПФ-115	м2	190,534
16	Гидроизоляция фундамента горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	291,2
	Наружное освещение		
17	Установка опор стальных круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м.	опора	7
18	Установка светильника	шт.	7
	Укладка брусчатки		
19	Устройство ПГС	м3	5
20	Укладка брусчатки	м2	100
21	Установка бортовых камней	м	200
	Наружный колодец		
22	Разборка кирпича вручную	м3	2,8
23	Демонтаж трубопровода	м	20
24	Разборка бетона	м2	4
25	Разработка грунта механизированным способом	м3	51,17
26	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	1,75
27	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	м3	0,968
28	Устройство колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м.	м3	2,871
29	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	24

1	2	3	4
30	Укладка полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм	м	20
31	Засыпка грунта вручную	м3	10,17
32	Обратная механизированная засыпка грунта	м3	41,17

Составила:
И.О по хоз.части /**К.Майбасова**