«Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайың ауданы, Қиялы ауылы мекенжайы бойынша ӘЖ-0,4 кВ және КТПН 10/0,4 кВ салу» жұмыс жобасы бойынша

14.02.2024 ж. № ALM-0005/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН-ҮЙ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"АртМонолитПроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Петропавловск қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайың ауданы, Қиялы ауылы мекенжайы бойынша ӘЖ-0,4 кВ және КТПН 10/0,4 кВ салу» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны ЖШС "Alem Build Group" берді.

ЖШС "Alem Build Group" рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ALM-0005/24 от 14.02.2024 г.

по рабочему проекту
«Строительство ВЛ-0,4 кВ и КТПН 10/0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Киялы»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области" "

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АртМонолитПроект"

г. Петропавловск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство ВЛ-0,4 кВ и КТПН 10/0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Киялы» выдано ТОО"Alem Build Group".

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО"Alem Build Group".

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайың ауданы, Киялы ауылы мекенжайы бойынша ӘЖ-0,4 кВ және КТПН 10/0,4 кВ салу, Строительство ВЛ-0,4 кВ и КТПН 10/0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Киялы

Дополнительные сведения: ALM-0008-03, 12.02.2024, заявления 12.02.2024

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: 5 класс опасности

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области" "

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АртМонолитПроект"

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: ABG-03/00019 от 12.02.2024

- задание на проектирование, утвержденное КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области» от 31.01.2024 г.
- архитектурно-планировочное задание №KZ49VUA01060668, выданное КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области» от 22.01.2024 г.
- материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненные 20.01.2024 г. ТОО «ISTOK GEODEZIA» лицензия №21025606 от 03.09.2021 г.
- материалы инженерно-геологических изысканий, выполненные в 2022 г. ТОО «СЕВКАЗДОРПРОЕКТ» лицензия 16-ГСЛ №006320 от 09.08.2001 г.
- письмо заказчика №30.4-13/87 от 09.02.2024 г.
- гарантийное письмо заказчика на землеустроительный проект №30.4-13/86 от 09.02.2024 г.
- письмо о начале строительства №30.4-13/90 от 09.02.2024 г.
- письмо о передачи полномочий генеральному проектировщику ТОО «АртМонолитПроект» для подачи заявки на экспертизу №30.4-13/48 от 01.02.2024 г.
- письмо о ранее выданных заключений №30.4-13/89 от 09.02.2024 г.
- письмо о финансировании №30.4-13/88 от 09.02.2024 г.
- письмо о затратах на управление проектом №30.4-13/91 от 09.02.2024 г.

Технические условия:

- технические условия № ТУ-24-2024-00049 от 10.01.2024 г., выданные КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области» на присоединение к электрическим сетям
- технические условия № ТУ-24-2024-00050 от 10.01.2024 г., выданные КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области» на присоединение к электрическим сетям
- технические условия № ТУ-24-2024-00051 от 10.01.2024 г., выданные КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области» на присоединение к электрическим сетям

5.2. Перечень документации, представленной на экспертизу:

ТОМ 1 «Общая пояснительная записка»
ТОМ 2 «Сметная документация»
ТОМ 3 «Рабочие чертежи»
Альбом 1. Внешние сети электроснабжения. КТП № 2-2 «Клуб автобазы»
Альбом 2. Внешние сети электроснабжения. КТП № 2-1 «ул. Советская»
Альбом 3. Внешние сети электроснабжения. КТП № 2-4 «ул. Калинина»
ТОМ 4 «Проект организации строительства»
ТОМ 5 «Паспорт проекта»

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью данного проекта является обеспечение населения электрической энергией.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект расположен в Северо-Казахстанской области, Аккайынский район, с. Киялы.

Природно-климатические условия района строительства

климатический район строительства – 1,
подрайон – 1В;
средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 35.7$_0$С;
район по весу снегового покрова – II;
район по давлению ветра – II;
нормативная глубина промерзания грунтов основания – 190 мм;
господствующее направление ветров – северо-западное.

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Согласно отчета об инженерно-геологических изысканиях выполненному ТОО «СЕВКАЗДОРПРОЕКТ», район изысканий расположен на южной окраине Западно-Сибирской низменности и является составной частью Ишимской плоской, местами гривистой равнины.

Сейсмичность района изысканий менее 6 баллов. В геолого-литологическом строении площадки принимают участие отложения неогенового возраста, представленные глиной. С поверхности вскрыт почвенно-растительный слой мощностью 0.30 м. Глина неогенового возраста плиоцен, с глубины 0.30 м до глубины 3.80 м серовато-коричневого цвета, ожелезненная, с резкими мелкими кремнисто-известковистыми конкрециями, невысокой пластичности, комковатая, в состоянии естественной влажности; далее до глубины 4.80 м глина от темно-серого до коричневато-серого цвета с мелкими кремнисто-известковистыми конкрециями. Вскрытая мощность глин 11.70 м при глубине скважин 12.00 м. глины неогенового возраста плиоцен по совокупности параметров верхнего предела пластичности, коэффициента пористости и степени влажности относятся к слабо набухающим грунтам. С поверхности почти повсеместно до глубины 0.50 м присутствует насыпной глинистый грунт с прослоями почвенно-растительного грунта, с включениями строительного мусора. С глубины 0.50 м до глубины 4.80 м вскрыта глина от темно-коричневого до светло-серого цвета с переходом на глубине 3.50-4.00 м в глину красновато-коричневого цвета, с известковистыми выцветами, сухая, очень плотная, ожелезненная. С глубины 4.80 м глина переходит в суглинки каолиновые серовато-белого цвета с прожилками черного цвета, пылеватые, ожелезненные, сухие, плотные. С глубины 8.30 – 9.30 м вскрыты коренные породы – граниты, прочные, не затронутые выветриванием.

По гидрогеологическому районированию район изысканий относится к Ишим-Иртышскому артезианскому бассейну. В данном районе встречаются грунтовые воды, в основном, спорадического распространения, в отложениях неогенового возраста на глубине 5-10 м от поверхности земли. Скопления кремнисто-известковистых включений нередко содержат небольшие линзы грунтовой воды. Высокий уровень стояния грунтовых вод вызван наличием верховодки в верхних слоях грунта, которая вызывает подъем грунтовых вод и создает техногенный уровень. По степени подтопляемости территория

является потенциально подтопляемой, постоянно идет процесс подтопления площадки атмосферными осадками, талыми водами.

По степени морозной пучинистости по уровню стояния грунтовых вод глины верхнего слоя до глубины 3.80 м среднепучинистые и относятся ко II группе, глины глубже 3.80 м слабопучинистые и относятся к III группе.

6.2. Проектные решения

6.2.1 Конструктивные решения

К установке на проектируемой ВЛИ-0,4 кВ приняты железобетонные опоры на базе стоек СВ 95-3 по «Пособие по проектированию ВЛ электропередачи напряжением 0,38 кВ с изолированными проводами (ВЛИ) с использованием арматуры фирмы ENSTO». Закрепление опор в грунте выполнить по данному пособию.

Расстановка опор по трассе ВЛИ-0,4 кВ производится строительно-монтажной организацией, исходя из расчетного пролета lрасч≤40м и с учетом удобства выполнения вводов в жилые дома и подхода к КТПН.

Подвеску магистральных ВЛИ-0,4 кВ выполнить проводами марки СИП-4 (4х70), (4х95). Выбор сечения проводов произведен, исходя из максимально допустимых потерь напряжения в элементах сети 0,4 кВ в пределах 7,5%.

Расчетные пролеты приняты исходя из климатических условий: III район по ветру, II район по гололеду.

Принятые марки и сечения проводов, величины расчетных пролетов, тип и количество опор приведены на однолинейных схемах электроснабжения и планах внешних сетей электроснабжения.

Удельная расчетная нагрузка для жилых домов принята по таблице 6 СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования» (определяется методом интерполяции).

Ответвление к жилым домам от магистрали выполнить с присоединением к существующим приборам учета, установленным на фасадах жилых домов и зданий.

Заземление

На опорах ВЛИ-0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления. Заземляющие устройства также должны быть выполнены на концевых и отпаечных опорах. Общее сопротивление растеканию электрического тока заземлителей ВЛИ в любое время года должно быть не более 10 Ом. Заземлители ВЛИ предусмотрены вертикальные из круглой стали диаметром 16мм.

К повторным заземлениям присоединяется нулевой провод, а также все металлические элементы и арматура опор. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю должно выполняться сваркой или иметь болтовое соединение.

Заземляющие устройства опор выполняются по типовому проекту № 3.407-150.

Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2013 (Электротехнические устройства).

6.2.2 Инженерное обеспечение сети и системы

6.2.2.1 Электротехнические решения

Внешние сети электроснабжения КТП №2-2 «Клуб автобазы»

Проект строительства ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Киялы, ул. Лихачева разработан на основании:

- технических условий за №ТУ-24-2024-00049 от 10.01.2024 г., выданных АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»;
- задание на проектирование
- топографического плана;
- действующих ПУЭ РК, ГОСТ, СНиП РК и руководящих материалов на проектирование, строительство и эксплуатацию электрических сетей и типовых проектов 3.407-150, 3.407.1-143.2, «Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с изолированными проводами» с использованием арматуры фирмы ENSTO.

Источником электроснабжения является: ПС 35/10кВ «50 лет СССР».

Точка подключения – опора ВЛ-10кВ фидер №2 «50 лет СССР-Рабкооп» ПС 35/10кВ «50 лет СССР».

В объем данного проекта входит:

- установка опоры ВЛ-10 кВ
- установка РЛНД-10кВ на проектируемой опоре;
- монтаж КТПН-10/0,4кВ на расчетную нагрузку.
- строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ.

В соответствии с техническими условиями установка прибора учёта электроэнергии предусмотрена на вводе 0,4 кВ. Потребительские приборы учёта в данном проекте не рассматриваются.

Общая протяженность сети электроснабжения ВЛИ-0,4кВ -3 435 м.

Фидер 1 - 15 потребителей
Фидер 2 - 15 потребителей
Фидер 3 - 15 потребителей
Фидер 4 - 18 потребителя

Наименование	Показатели
ЭС	
Напряжение, кВ	0,4
Категория электроснабжения	III
Коэффициент мощности, cos ф	0,92

Внешние сети электроснабжения КТП №2-1 «ул. Советская»

Проект строительства ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Киялы, ул.Советская разработан на основании:

- технических условий за №ТУ-24-2024-00050 от 10.01.2024 г., выданных АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»;
- задание на проектирование
- топографического плана;
- действующих ПУЭ РК, ГОСТ, СНиП РК и руководящих материалов на проектирование, строительство и эксплуатацию электрических сетей и типовых проектов 3.407-150, 3.407.1-143.2, «Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с изолированными проводами» с использованием арматуры фирмы ENSTO.

Источником электроснабжения является: ПС 35/10кВ «50 лет СССР».

Точка подключения – опора ВЛ-10кВ фидер №2 «50 лет СССР-Рабкооп» ПС 35/10кВ «50 лет СССР».

В объем данного проекта входит:

- установка опоры ВЛ-10 кВ
- установка РЛНД-10кВ на проектируемой опоре;
- монтаж КТПН-10/0,4кВ на расчетную нагрузку.
- строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ.

В соответствии с техническими условиями установка прибора учёта электроэнергии предусмотрена на вводе 0,4 кВ. Потребительские приборы учёта в данном проекте не рассматриваются.

Общая протяженность сети электроснабжения ВЛИ-0,4кВ – 3 999 м.

Фидер 1 - 17 потребителей
Фидер 2 - 16 потребителей

Фидер 3 - 20 потребителей
Фидер 4 - 13 потребителя
Фидер 5 - 8 потребителя

Наименование	Показатели
ЭС	
Напряжение, кВ	0,4
Категория электроснабжения	III
Коэффициент мощности, cos ф	0,92

Внешние сети электроснабжения КТП №2-4 «ул. Калинина»

Проект строительства ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Киялы, ул. Калинина разработан на основании:

- технических условий за №ТУ-24-2024-00051 от 10.01.2024 г., выданных АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»;
- задание на проектирование
- топографического плана;
- действующих ПУЭ РК, ГОСТ, СНиП РК и руководящих материалов на проектирование, строительство и эксплуатацию электрических сетей и типовых проектов 3.407-150, 3.407.1-143.2, «Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с изолированными проводами» с использованием арматуры фирмы ENSTO.

Источником электроснабжения является: ПС 35/10кВ «50 лет СССР».

Точка подключения – опора ВЛ-10кВ фидер №2 «50 лет СССР-Рабкооп» ПС 35/10кВ «50 лет СССР».

В объем данного проекта входит:

- установка опоры ВЛ-10 кВ
- установка РЛНД-10кВ на проектируемой опоре;
- монтаж КТПН-10/0,4кВ на расчетную нагрузку.
- строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ.

В соответствии с техническими условиями установка прибора учёта электроэнергии предусмотрена на вводе 0,4 кВ. Потребительские приборы учёта в данном проекте не рассматриваются.

Общая протяженность сети электроснабжения ВЛИ-0,4кВ -4236 м.

Фидер 1 - 11 потребителей
Фидер 2 - 11 потребителей
Фидер 3 - 9 потребителей
Фидер 4 - 8 потребителя
Фидер 5 - 16 потребителя
Фидер 6 - 22 потребителя

Наименование	Показатели
ЭС	
Напряжение, кВ	0,4
Категория электроснабжения	III
Коэффициент мощности, cos ф	0,92

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций:

Противопожарные мероприятия выполнять в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Строительная площадка должна быть обеспечена необходимыми средствами пожаротушения. Проезды и подъездные дороги, а также проходы для работающих, должны содержаться в исправном состоянии и не загромождаться строительным мусором и материалами.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

В соответствии с п. 4, статьи 12 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года а также в соответствии с п.13, Глава 2 . Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 июля 2021 года № 23538), ***объект относится к IV категории***, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду. Экологическая экспертиза не проводится.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 г., санитарно-защитная зона на период строительных работ не устанавливается. Согласно статьи 40 Экологического кодекса РК, виды деятельности, не относящие к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, классифицируются как объекты IV категории. Уровень шума и вибрации не превышает допустимого.

Источником воздействия является технологическое оборудование, используемое в период строительства. Уровень загрязнения химическими загрязнителями в период проведения строительных работ незначительный. Радиоактивные источники отсутствуют.

Представлены сведения об образующихся отходах строительства, о классификации отходов, условиях временного хранения отходов, сборе, использовании, применении, обезвреживании, транспортировке, хранении и захоронении отходов строительства в соответствии с требованиями СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» № ДСМ-331/2020 от 25.12.2020г.

6.6 Организация строительства

Строительство объекта осуществляется в соответствии с рабочим проектом, действующим законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами по безопасности строительной продукции и охране окружающей среды, требованиями СН РК 1.03.00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Работы предусмотрено выполнять в оптимальные сроки с применением передовых технологий, механизации работ. При строительстве предусмотрено максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей. Транспортировка материалов от поставщика (предприятия-изготовителя) до приобъектного склада предусмотрена автотранспортом.

Расчет продолжительности строительства объекта выполняем в соответствии с СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II» и составляет – 1,7 месяца.

Начало работ предусмотрено на май 2024 года. Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства: 2024 год – 100%.

6.7 Сметная документация

Объект: Строительство ВЛ-0,4 кВ и КТПН 10/0,4 по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Киялы.

Сметная стоимость определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и МИИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК от 01.12.2022 г. №223-НК);
- единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-2022);
- элементные сметные нормы на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022);
- элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2022);
- элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2023);
- сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8.

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 4 квартала 2023 года и прогнозном уровне цен 2024 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения «АВС 2024»

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям экспертной организации в проект (рабочий проект) внесены следующие изменения и дополнения:

1. Сметная документация откорректирована согласно замечаниям эксперта.
2. Проставлены печати, подписи в рабочем проекте

7.2. Оценка принятых решений

На основании приказа №517 от 20 декабря 2016 года Министерства национальной экономики Республики Казахстан, о внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен II уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозаменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации. В рабочем проекте учтены современные конструктивные требования по качеству и рациональности проектных решений.

Принятые проектные решения, с учётом внесённых изменений по п.7.1, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед,изм	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024г., в том числе СМР, по основным объектам: СМР оборудование прочие	млн. тенге	183,977 141,780 14,131 28,065	184, 288 142,050 14,131 28,106
2	Нормативная продолжительность строительства	мес.	1,7	1,7
3	Общая численность рабочих занятых на СМР	чел	15	15
4	Трудоемкость строительства	чел/ч	4058	4075
5	Протяженность ВЛ, в том числе: - КТП №2-2 «Клуб автобазы» - КТП №2-1 «ул. Советская» - КТП №2-4 «ул. Калинина»	км	11,670 3,435 3,999 4,236	11,670 3,435 3,999 4,236

8. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство ВЛ-0,4 кВ и КТПН 10/0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Киялы» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024г., в том числе СМР	184,288 млн.тенге
по основным объектам:	
СМР	142,050 млн.тенге
Оборудование	14,131 млн.тенге
Прочие	28,106 млн.тенге
Нормативная продолжительность строительства	1,7 мес.
Протяженность ВЛ, в том числе:	11,670 км
- КТП №2-2 «Клуб автобазы»	3,435 км
- КТП №2-1 «ул. Советская»	3,999 км
- КТП №2-4 «ул. Калинина»	4,236 км

Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована заказчиком Коммунальное государственное учреждение "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области" в соответствии с условиями договора ALM-0008-03, 12.02.2024, заявления от 12.02.2024г, на проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта.

В случае, не предоставления исходно-разрешительных документов в срок, согласно гарантийного письма заказчика №30.4-13/86 от 09.02.2024 г., за экспертной организацией остается право на отзыв данного заключения.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, "Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайың ауданы, Киялы ауылы мекенжайы бойынша ӘЖ-0,4 кВ және КТПН 10/0,4 кВ құрылысы" жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекіту үшін ұсынылады:

Құрылыстың жалпы сметалық құны ағымдағы бағамен 2024ж.,	
оның ішінде ҚМЖ	184,288 млн. теңге
негізгі объектілер бойынша:	
ҚМЖ	142,050 млн. теңге
Жабдық	14,131 млн. теңге
Басқалары	28,106 млн. теңге
Құрылыстың нормативтік ұзақтығы-	1,7 ай.
ӘЖ ұзындығы, оның ішінде:	11,670 км
- КТП №2-2 "автобаза клубы"	3,435 км
- КТП №2-1 "Советская көшесі"	3,999 км
- КТП №2-4 "Калинин көшесі"	4,236 км

Осы сараптамалық қорытынды "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің тапсырыс берушісі кепілдік берген жобалау үшін Тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (деректерді) ескере отырып орындалды ALM-0008-03, 12.02.2024 ж. шартының талаптарына сәйкес, жұмыс жобасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге 12.02.2024 Ж. өтініш.

Тапсырыс берушінің 09.02.2024 ж. №30.4-13/86 кепілдік хатына сәйкес бастапқы-рұқсат беру құжаттары мерзімінде ұсынылмаған жағдайда, сараптама жасау ұйымында осы қорытындыны кері қайтарып алу құқығы қалады.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Лыжинков Максим Валерьевич		KZ17VJE00026954	Соответствует
2	Электроснабжение	Жусупов Даурен Амантаевич		KZ39VJE00077386	Соответствует
3	Сметная документация	Әуелбаева Ақжамал Әуелбайқызы		KZ25VJE00075504	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Можарова А.А. (Директор)

Жусупов Д.А. (Эксперт)

Лыжинков М.В. (Эксперт)

Әуелбаева А.Ә. (Эксперт)