1	2	3	4	5	13	6	7	8	9	10	11	12
39.1	20373 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	4.01	3.208	2130.00		6833				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3002	0.2402		9966.00		172			
39.3	2290 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0.0216	0.01728							
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.0216	0.01728		3829.00		66			
39.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01728	0.013824		8303.00		115			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.01728	0.013824		3829.00		53			
39.5	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.19764	0.158112		5217.00		825			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.19764	0.158112		2681.00		424			
39.6	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.79056	0.632448		83.00		52			
39.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.02052	0.016416		5095.00		84			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.02052	0.016416		2681.00		44			
39.8	3092 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт. массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	0.0432	0.03456		7409.00		256			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.0432	0.03456		2681.00		93			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**619100**	**188432**	**85555**	**297999**	**990466**
								345112	**68774**		**73368**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**220629**				
		Всего заработная плата	Тенге						**106469**			
		Накладные расходы	Тенге					**76658**				
		Сметная прибыль	Тенге					**23783**				**39**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**321070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**106469**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**398471**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**85554**				
		Материалы	Тенге						**307417**			
		Всего заработная плата	Тенге					**221341**				
		Накладные расходы	Тенге					**49585**				**122**
		Сметная прибыль	Тенге					**669397**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**307417**			**161**
		Сметная заработная плата	Тенге					**990467**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**413886**			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 5. Наружные сети

40	**Е11-231401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,6**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка/ДЕМОНТАЖ/.**	**м трубопровода**	**148**		**132.63**	**20.03**	**19629**	**2964**		**12988**	**35226**
						112.60	**9.28**	**16665**	**1373**		**2609**	
		НР - 72%; СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Перемещение труб и муфт вручную вдоль траншеи										
		2. Опускание труб и муфт в траншею										
		3. Очистка концов труб и установка уплотнительных колец										
		4. Нанесение смазки										
		5. Соединение стыков труб муфтовое										
		6. Укладка труб на основание с выверкой										
40.1	20238 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.0465	6.882	2420.00		16654				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0025	0.37							
40.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.002333	0.345254		8303.00		2867			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.002333	0.345254		3829.00		1322			
40.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00013	0.019181		5095.00		98			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.00013	0.019181		2681.00		51			
41	**Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка/ДЕМОНТАЖ/.**	**$м^3$ конструкций колодца**	**3.92**		**20488.85 10314.31**	**10174.54 4595.41**	**80316 40432**	**39884 18014**	**--**	**42081 9792**	**132189**
		НР - 72%; СП - 8%										
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором										
41.1	20096 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.2621	16.707432	2420.00		40432				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.4485	5.6781							
41.3	776 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0.23328	0.914458		10375.00		9487			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.23328	0.914458		3829.00		3501			
41.4	783 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0.849312	3.329303		6935.00		23089			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.849312	3.329303		3204.00		10667			
41.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.365904	1.434344		5095.00		7308			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.365904	1.434344		2681.00		3845			
42	**Е11-330303-303 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж.**	**опора**	**7**		**7224.57 2740.95**	**4483.62 2067.66**	**50572 19187**	**31386 14474**	**--**	**24235 5985**	**80792**
		НР - 72%; СП - 8%										
		Состав работ: 1. Выемка опоры подъемным краном с перемещением на расстояние 3 м										
42.1	20310 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.1124	7.7868	2464.00		19187				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.54	3.78							
42.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.54	3.78		8303.00		31385			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.54	3.78		3829.00		14474			
43	**Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кабель.Демонтаж.**	**м**	**210**		**192.27 191.90**	**0.37 0.24**	**40377 40299**	**77 50**	**--**	**29052 5554**	**74983**
		НР - 72%; СП - 8%										
		Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб										
43.1	20520 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.1022	21.462	1878.00		40306				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0001	0.021							
43.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000106	0.02226		3470.00		77			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.000106	0.02226		2244.00		50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**190894 116583 190894**	**74311 33911 150494**	**--**	**108356 23940**	**323190**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге									
		Всего заработная плата	Тенге					**108356**				
		Накладные расходы	Тенге					**23940**				
		Сметная прибыль	Тенге					**323190**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					150494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				323190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					150494			

РАЗДЕЛ 6. Пожарная сигнализация

44	**Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кабель. Демонтаж.**	**м**	**40**		**192.27**	**0.37**	**7691**	**15**	**--**	**5534**	**14283**
		НР - 72%, СП - 8%				**191.90**	**0.24**	**7676**	**10**		**1058**	
		Состав работ:										
		1. Демонтаж кабеля со снятием скоб										
44.1	20520 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.1022	4.088	1878.00		7677				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0001	0.004							
44.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000106	0.00424		3470.00		15			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.000106	0.00424		2244.00		10			
45	**Е11-210102-101 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка.**	**м**	**200**		**212.14**	**1.72**	**42428**	**344**	**--**	**30305**	**78551**
		НР - 72%; СП - 8%				**210.42**	**0.03**	**42084**	**6**		**5819**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м									
		Состав работ:										
		1. Разметка трассы и мест крепления										
		2. Разметка, резка, сверление отверстий в кабель-каналах и фасонных частях										
		3. Прокладка кабель-канала, установка фасонных частей										
		4. Крепление кабель-канала и фасонных частей										
45.1	20237 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.0886	17.72	2376.00		42103				
45.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0.011664	2.3328		15.00		35			
45.3	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.015682	3.13632		33.00		103			
45.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.02592	5.184		19.00		98			
45.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000013	0.002592		5095.00		13			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.000013	0.002592		2681.00		7			
45.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.02484	4.968		19.00		94			
46	**Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,4**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении/ДЕМОНТАЖ/.**	**шт**	**39**		**2274.51**	**1.02**	**88706**	**40**	**--**	**63840**	**164749**
		НР - 72%, СП - 8%;				**2273.49**	**--**	**88666**	**--**		**12204**	
		Формула объема = 30+9										
46.1	20457 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.848	33.072	2681.00		88666				
46.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0.06784	2.64576		15.00		40			
47	**Ц13-100701-0107 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,4**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж/Демонтаж/ оборудования.**	**шт.**	**1**		**1534.64**	**0.10**	**1535**	**--**	**--**	**1105**	**2851**
		НР - 72%, СП - 8%				**1534.54**	**--**	**1535**	**--**		**211**	
47.1	20459 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.5512	0.5512	2784.00		1535				
47.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0.006784	0.006784		15.00		0			
48	**С3414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка.**	т	**96.285**		**243.00**	**--**	**23397**	**--**		**--**	**25269**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1872	
49	С3412-102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км.**	т·км	1925.7	24.00	--	46217	--		--	49914
					--	--	--	--		3697	
		СП - 8%;									
		Формула объема = 96,285.20					209974	399	--	100784	335617
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				139961	16	--	24861	
							90241				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					90201			
		Всего заработная плата	Тенге				64945				
		Накладные расходы	Тенге				12415				
		Сметная прибыль	Тенге				167601				34
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	чел.-ч					90201			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				119733				
		Сметная заработная плата	Тенге					49776			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				69614				
		Всего заработная плата	Тенге				35839				
		Транспортные расходы	Тенге				12446				
		Накладные расходы	Тенге				168018				22
		Сметная прибыль	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					49776			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				335619				55
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	чел.-ч					139977			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								7267590
		Сметная заработная плата	**Тенге**								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					3387583				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					584151			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					226793			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						85554		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				69614				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2602350	
		- Перевозка грузов	Тенге							538340	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль									

Составил Фатьянова.Н

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГКП "ясли сад "Балбобек" в с.Сарытогай,Махамбетского района,Атырауской области

Объект номер - 01-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 01-01

на Подготовительные работы

Наименование объекта - Подготовительные работы

Основание: АС

Составлен в текущих ценах на 2023 год

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	378.939989	1878 --	- --	- -	711649
2	20530Т	009-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	298.59858	2244 --	- --	- -	670055
3	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	120.53524	2508 --	- --	- -	302302
4	20522Т	009-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	149.195487	1950 --	- --	- -	290931
5	20524Т	009-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	128.678908	2023 --	- --	- -	260317
6	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	126.477745	1878 --	- --	- -	237525
7	20521Т	009-0121 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	117.399656	1914 --	- --	- -	224703
8	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	67.143168	2244 --	- --	- -	150669
9	20523Т	009-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	66.21889	1986 --	- --	- -	131511
10	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	33.072	2681 --	- --	- -	88666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	20093Т	002-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23.634	2288 --	- --	- -	54075
12	20527Т	009-0127 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	21.007512	2130 --	- --	- -	44746
13	20237Т	004-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.72	2376 --	- --	- -	42103
14	20168Т	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17.07648	2464 --	- --	- -	42076
15	20096Т	002-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16.707432	2420 --	- --	- -	40432
16	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.2292	2595 --	- --	- -	31735
17	20310Т	005-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.7868	2464 --	- --	- -	19187
18	20238Т	004-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.882	2420 --	- --	- -	16654
19	20094Т	002-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.9896	2332 --	- --	- -	11636
20	20088Т	002-0126 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.927204	2094 --	- --	- -	8224
21	20373Т	006-0127 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3.208	2130 --	- --	- -	6833
22	20459Т	007-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.5512	2784 --	- --	- -	1535
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**3387583**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1621.9791**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
23	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	76.1575914	2977.93 --	- --	- -	(226792)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**3387583**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,9322% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
24	2291С	311-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	13.11114	11472 --	- --	3829 50202.56	150411
25	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	10.2677414	8114 --	- --	2681 27527.81	83312
26	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	8.30869402	9720 --	- --	2681 22275.61	80761
27	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7.12895904	8303 --	- --	3829 27296.78	59192
28	697С	314-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	6.17234714	7611 --	- --	2681 16548.06	46978
29	659С	315-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	7.94142672	5091 --	- --	2681 21290.97	40430
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,4783% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
30	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	7.49939718	3470 --	- --	2244 16828.65	26023
31	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4.66740355	5095 --	- --	2681 12513.31	23780
32	783С	314-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	3.32930304	6935 --	- --	3204 10667.09	23089
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,5895% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
33	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	4.15510064	5217 --	- --	2681 11139.82	21677
34	163С	332-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.553222	5646 --	- --	2681 6845.19	14415
35	776С	314-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0.9144576	10375 --	- --	3829 3501.46	9488
36	2485С	343-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	27.9924938	83 --	- --	- -	2323
37	979С	314-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	3.57453306	361 --	- --	- -	1290
38	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.03456	7409	-	2681	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	92.66	
39	2290С	311-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0.01728	9966	-	3829	172
						--	--	66.17	
40	2216С	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.03063552	19	-	-	172
						--	--	-	
41	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	6.2409961	19	-	-	119
						--	--	-	
42	1146С	343-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3.1800289	33	-	-	105
						--	--	-	
43	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	5.896864	15	-	-	88
						--	--	-	
44	1044С	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.041821	32	-	-	33
						--	--	-	
45	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1296	251	-	-	33
						--	--	-	
46	1523С	343-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.27674957	15	-	-	4
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**226793**	**584151**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 94,0309% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
47	144766С	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	50.596	1590	1569	-	80448
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,9691% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
48	314900С	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0.0081732	624830	616071	-	5107
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**85554**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
49		412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км. #	т·км	1925.7	24	-	24	46217
						--	--	46216.8	
50		414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка. #	т	96.285	243	-	243	23397
						--	--	23397.26	
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**69614**	**69614**

Составил Фатьянова.Н