«Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Новомихайловка ауылы мекенжайы бойынша ӘЖ-0,4 кВ және КТПН 10/0,4 кВ салу» жұмыс жобасы бойынша

16.02.2024 ж. № ALM-0009/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН-ҮЙ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"АртМонолитПроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Петропавловск қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Новомихайловка ауылы мекенжайы бойынша ӘЖ-0,4 кВ және КТПН 10/0,4 кВ салу» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны ЖШС "Alem Build Group" берді.

ЖШС "Alem Build Group" рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ALM-0009/24 от 16.02.2024 г.

по рабочему проекту
«Строительство ВЛ-0,4 кВ и КТПН 10/0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Новомихайловка»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области" "

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АртМонолитПроект"

г. Петропавловск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство ВЛ-0,4 кВ и КТПН 10/0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Новомихайловка» выдано ТОО"Alem Build Group".

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО"Alem Build Group".

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Новомихайловка ауылы мекенжайы бойынша ӘЖ-0,4 кВ және КТПН 10/0,4 кВ салу, Строительство ВЛ-0,4 кВ и КТПН 10/0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Новомихайловка

Дополнительные сведения: ALM-0012-03, 15.02.2024, заявления 16.02.2024

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: 5 класс опасности

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области" "

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АртМонолитПроект" лицензия № 22016538 от 08.09.2022 г. II-категория

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: ABG-03/00038 от 16.02.2024

- задание на проектирование, утвержденное КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области» от 31.01.2024 г.
- архитектурно-планировочное задание №KZ79VUA01062262, выданное КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области» от 23.01.2024 г.
- материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненные 07.02.2024 г. ТОО «ISTOK GEODEZIA» лицензия №21025606 от 03.09.2021 г.
- материалы инженерно-геологических изысканий, выполненные в 2022 г. ТОО «СЕВКАЗДОРПРОЕКТ» лицензия 16-ГСЛ №006320 от 09.08.2001 г.
- письмо заказчика №30.4-13/128 от 15.02.2024 г.
- гарантийное письмо заказчика на землеустроительный проект №30.4-13/123 от 15.02.2024 г.
- письмо о начале строительства №30.4-13/125 от 15.02.2024 г.
- письмо о передачи полномочий генеральному проектировщику ТОО «АртМонолитПроект» для подачи заявки на экспертизу №30.4-13/48 от 01.02.2024 г.
- письмо о ранее выданных заключений №30.4-13/126 от 15.02.2024 г.
- письмо о финансировании №30.4-13/127 от 15.02.2024 г.
- письмо о затратах на управление проектом №30.4-13/124 от 15.02.2024 г.
- перечень материалов, изделий, конструкций, инженерного и технологического оборудования, иных материальных ресурсов, применяемых в проекте по прайс листам, утвержденный заказчиком от 15.02.2024 г.

Технические условия:

- технические условия № ТУ-30-2024-00070 от 11.01.2024 г., выданные КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области» на присоединение к электрическим сетям
- технические условия № ТУ-30-2024-00071 от 11.01.2024 г., выданные КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области» на присоединение к электрическим сетям

- технические условия № ТУ-30-2024-00074 от 11.01.2024 г., выданные КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области» на присоединение к электрическим сетям

5.2. Перечень документации, представленной на экспертизу:

ТОМ 1 «Общая пояснительная записка»
ТОМ 2 «Сметная документация»
ТОМ 3 «Рабочие чертежи»
Альбом 1. Внешние сети электроснабжения. КТП № 1
Альбом 2. Внешние сети электроснабжения. КТП № 2
Альбом 3. Внешние сети электроснабжения. КТП № 3
Альбом 4. Внешние сети электроснабжения. КТП № 4
Альбом 5. Внешние сети электроснабжения. КТП № 5
ТОМ 4 «Проект организации строительства»
ТОМ 5 «Паспорт проекта»

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью данного проекта является обеспечение населения электрической энергией.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект расположен в Северо-Казахстанской области, Мамлютский район, с. Ново-Михайловка. По совокупности факторов, определяющих сложность инженерно-геологических условий (СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»), район изысканий относится к I категории сложности, не требующей специальных инженерных мероприятий, удорожающих стоимость работ.

Природно-климатические условия района строительства

климатический район строительства – 1,
подрайон – 1В;
средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 35.7$_0$С;
район по весу снегового покрова – II;
район по давлению ветра – II;
нормативная глубина промерзания грунтов основания – 190 мм;
господствующее направление ветров – северо-западное;
сейсмичность района – несейсмичный.

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Согласно отчета об инженерно-геологических изысканиях выполненному ТОО «СЕВКАЗДОРПРОЕКТ», район изысканий расположен на южной окраине Западно-Сибирской низменности и является составной частью Ишимской плоской, местами гривистой равнины.

Сейсмичность района изысканий менее 6 баллов. На площадке вскрыты озерно-аллювиальные отложения, представленные глинами с обширными неравномерно залегающими слоями мелкозернистого песка, с глубины 7.80 – 8.00м от поверхности земли, подвергшиеся длительному воздействию процесса перегнивания растений. С поверхности вскрыт техногенный грунт мощностью 0.50 м. техногенный глинистый грунт от черного до темно-коричневого цвета, с прослоями почвенно-растительного грунта, с включениями строительного мусора в виде обломков кирпича, щебня, шлака; комковатый, в слегка увлажненном состоянии. Техногенный глинистый грунт рыхлый, неоднородный по составу, не слежавшийся, нарушен в результате проводимых строительных работ, характеризуется высокой неравномерностью сжатия, при высыхании при уменьшении степени влажности будет проявлять просадочность. По гидрогеологическому районированию район изысканий относится к Ишим-Иртышскому артезианскому бассейну. В течение года уровень грунтовых вод подвержен периодическим колебаниям, максимальное положение которого отмечается в мае-июне. По степени морозной пучинистости по уровню стояния грунтовых вод песчанистая глина сильнопучинистая и относится к I группе. По степени морозной

пучинистости по уровню стояния грунтовых вод глины сильнопучинистые и относятся к I группе.

6.2. Проектные решения

6.2.1 Конструктивные решения

К установке на проектируемой ВЛИ-0,4 кВ приняты железобетонные опоры на базе стоек СВ 95-3 по «Пособие по проектированию ВЛ электропередачи напряжением 0,38 кВ с изолированными проводами (ВЛИ) с использованием арматуры фирмы ENSTO». Закрепление опор в грунте выполнить по данному пособию.

Расстановка опор по трассе ВЛИ-0,4 кВ производится строительно-монтажной организацией, исходя из расчетного пролета lрасч≤40м и с учетом удобства выполнения вводов в жилые дома и подхода к КТПН.

Подвеску магистральных ВЛИ-0,4 кВ выполнить проводами марки СИП-4 (4х70), (4х95). Выбор сечения проводов произведен, исходя из максимально допустимых потерь напряжения в элементах сети 0,4 кВ в пределах 7,5%.

Расчетные пролеты приняты исходя из климатических условий: III район по ветру, II район по гололеду.

Принятые марки и сечения проводов, величины расчетных пролетов, тип и количество опор приведены на однолинейных схемах электроснабжения и планах внешних сетей электроснабжения.

Удельная расчетная нагрузка для жилых домов принята по таблице 6 СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования» (определяется методом интерполяции).

Ответвление к жилым домам от магистрали выполнить с присоединением к существующим приборам учета, установленным на фасадах жилых домов и зданий.

6.2.2 Инженерное обеспечение сети и системы

6.2.2.1 Электротехнические решения

Внешние сети электроснабжения КТП № 1

Проект строительства ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Новомихайловка, ул. Молодежная разработан на основании:

- технических условий за №ТУ-30-2024-00070 от 10.01.2024 г., выданных АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»;
- задания на проектирование;
- топографического плана;
- действующих ПУЭ РК, ГОСТ, СНиП РК и руководящих материалов на проектирование, строительство и эксплуатацию электрических сетей и типовых проектов 3.407-150, 3.407.1-143.2, «Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с изолированными проводами» с использованием арматуры фирмы ENSTO.

Источником электроснабжения является: ПС 110/35/10кВ «Новомихайловка».
Точка подключения – опора ВЛ-10кВ фидер №2 «Новомихайловка-Комплекс» ПС 110/35/10кВ «Новомихайловка».

В объем данного проекта входит:

- установка опоры ВЛ-10 кВ
- установка РЛНД-10кВ на проектируемой опоре;
- монтаж КТПН-10/0,4 кВ на расчетную нагрузку.
- строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ.

В соответствии с техническими условиями установка прибора учёта электроэнергии предусмотрена на вводе 0,4 кВ. Потребительские приборы учёта в данном проекте не рассматриваются.

Общая протяженность сети электроснабжения ВЛИ-0,4 кВ – 2725 м.

Фидер 1 - 16 потребителей
Фидер 2 - 10 потребителей
Фидер 3 - 14 потребителей

Фидер 4 - 8 потребителя

Наименование	Показатели
ЭС	
Напряжение, кВ	0,4
Категория электроснабжения	III
Коэффициент мощности, cos ф	0,92

Внешние сети электроснабжения КТП № 2

Проект строительства ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Новомихайловка, ул. Молодежная разработан на основании:

- технических условий за №ТУ-30-2024-00070 от 10.01.2024 г., выданных АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»;
- задания на проектирование;
- топографического плана;
- действующих ПУЭ РК, ГОСТ, СНиП РК и руководящих материалов на проектирование, строительство и эксплуатацию электрических сетей и типовых проектов 3.407-150, 3.407.1-143.2, «Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с изолированными проводами» с использованием арматуры фирмы ENSTO.

Источником электроснабжения является: ПС 110/35/10кВ «Новомихайловка».

Точка подключения – опора ВЛ-10кВ фидер №2 «Новомихайловка-Комплекс» ПС 110/35/10кВ «Новомихайловка».

В объем данного проекта входит:

- установка опоры ВЛ-10 кВ
- установка РЛНД-10 кВ на проектируемой опоре;
- монтаж КТПН-10/0,4 кВ на расчетную нагрузку.
- строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ.

В соответствии с техническими условиями установка прибора учёта электроэнергии предусмотрена на вводе 0,4 кВ. Потребительские приборы учёта в данном проекте не рассматриваются.

Общая протяженность сети электроснабжения ВЛИ-0,4кВ – 922 м.

Фидер 1 - 7 потребителей

Фидер 2 - 13 потребителей

Наименование	Показатели
ЭС	
Напряжение, кВ	0,4
Категория электроснабжения	III
Коэффициент мощности, cos ф	0,92

Внешние сети электроснабжения КТП № 3

Проект строительства ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Новомихайловка, ул. Победы разработан на основании:

- технических условий за №ТУ-30-2024-00074 от 10.01.2024 г., выданных АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»;
- задания на проектирование;
- топографического плана;

- действующих ПУЭ РК, ГОСТ, СНиП РК и руководящих материалов на проектирование, строительство и эксплуатацию электрических сетей и типовых проектов 3.407-150, 3.407.1-143.2, «Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с изолированными проводами» с использованием арматуры фирмы ENSTO.

Источником электроснабжения является: ПС 110/35/10кВ «Новомихайловка».

Точка подключения – опора ВЛ-10кВ фидер №2 «Новомихайловка-Комплекс» ПС 110/35/10кВ «Новомихайловка».

В объем данного проекта входит:

- установка опоры ВЛ-10 кВ
- установка РЛНД-10 кВ на проектируемой опоре;
- монтаж КТПН-10/0,4 кВ на расчетную нагрузку.
- строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ.

В соответствии с техническими условиями установка прибора учёта электроэнергии предусмотрена на вводе 0,4 кВ. Потребительские приборы учёта в данном проекте не рассматриваются.

Общая протяженность сети электроснабжения ВЛИ-0,4кВ – 999 м.

Фидер 1 - 2 потребителей

Фидер 2 - 5 потребителей

Фидер 3 - 14 потребителей

Наименование	Показатели
ЭС	
Напряжение, кВ	0,4
Категория электроснабжения	III
Коэффициент мощности, cos ф	0,92

Внешние сети электроснабжения КТП № 4

Проект строительства ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Новомихайловка, ул. Казахстанская разработан на основании:

- технических условий за №ТУ-30-2024-00071 от 10.01.2024 г., выданных АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»;
- задания на проектирование;
- топографического плана;
- действующих ПУЭ РК, ГОСТ, СНиП РК и руководящих материалов на проектирование, строительство и эксплуатацию электрических сетей и типовых проектов 3.407-150, 3.407.1-143.2, «Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с изолированными проводами» с использованием арматуры фирмы ENSTO.

Источником электроснабжения является: ПС 110/35/10кВ «Новомихайловка».

Точка подключения – опора ВЛ-10кВ фидер №2 «Новомихайловка-Комплекс» ПС 110/35/10кВ «Новомихайловка».

В объем данного проекта входит:

- установка опоры ВЛ-10 кВ
- установка РЛНД-10 кВ на проектируемой опоре;
- монтаж КТПН-10/0,4 кВ на расчетную нагрузку.
- строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ.

В соответствии с техническими условиями установка прибора учёта электроэнергии предусмотрена на вводе 0,4 кВ. Потребительские приборы учёта в данном проекте не рассматриваются.

Общая протяженность сети электроснабжения ВЛИ-0,4кВ – 1 829 м.
Фидер 1 - 5 потребителей
Фидер 2 - 17 потребителей
Фидер 3 - 7 потребителей
Фидер 4 - 3 потребителя

Наименование	Показатели
ЭС	
Напряжение, кВ	0,4
Категория электроснабжения	III
Коэффициент мощности, cos ф	0,92

Внешние сети электроснабжения КТП № 5

Проект строительства ВЛИ-0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Новомихайловка, ул. Казахстанская разработан на основании:

- технических условий за №ТУ-30-2024-00071 от 10.01.2024 г., выданных АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»;
- задания на проектирование;
- топографического плана;
- действующих ПУЭ РК, ГОСТ, СНиП РК и руководящих материалов на проектирование, строительство и эксплуатацию электрических сетей и типовых проектов 3.407-150, 3.407.1-143.2, «Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с изолированными проводами» с использованием арматуры фирмы ENSTO.

Источником электроснабжения является: ПС 110/35/10кВ «Новомихайловка».

Точка подключения – опора ВЛ-10кВ фидер №2 «Новомихайловка-Комплекс» ПС 110/35/10кВ «Новомихайловка».

В объем данного проекта входит:

- установка опоры ВЛ-10 кВ
- установка РЛНД-10 кВ на проектируемой опоре;
- монтаж КТПН-10/0,4 кВ на расчетную нагрузку.
- строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ.

В соответствии с техническими условиями установка прибора учёта электроэнергии предусмотрена на вводе 0,4 кВ. Потребительские приборы учёта в данном проекте не рассматриваются.

Общая протяженность сети электроснабжения ВЛИ-0,4кВ – 1 142 м.
Фидер 1 - 10 потребителей
Фидер 2 - 14 потребителей

Наименование	Показатели
ЭС	
Напряжение, кВ	0,4
Категория электроснабжения	III
Коэффициент мощности, cos ф	0,92

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций:

Противопожарные мероприятия выполнять в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Строительная площадка должна быть обеспечена необходимыми средствами пожаротушения. Проезды и подъездные дороги, а также проходы для работающих, должны содержаться в исправном состоянии и не загромождаться строительным мусором и материалами.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

В соответствии с п. 4, статьи 12 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года а также в соответствии с п.13, Глава 2 . Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 июля 2021 года № 23538), ***объект относится к IV категории***, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду. По объектам IV категории на «ОВОС в упрощенном порядке» государственная экологическая экспертиза не предусмотрена и экологическое разрешение не выдается.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 г., санитарно-защитная зона на период строительных работ не устанавливается. Согласно статьи 40 Экологического кодекса РК, виды деятельности, не относящие к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, классифицируются как объекты IV категории. Уровень шума и вибрации не превышает допустимого.

Источником воздействия является технологическое оборудование, используемое в период строительства. Уровень загрязнения химическими загрязнителями в период проведения строительных работ незначительный. Радиоактивные источники отсутствуют.

Представлены сведения об образующихся отходах строительства, о классификации отходов, условиях временного хранения отходов, сборе, использовании, применении, обезвреживании, транспортировке, хранении и захоронении отходов строительства в соответствии с требованиями СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» № ДСМ-331/2020 от 25.12.2020г.

6.6 Организация строительства

Строительство объекта осуществляется в соответствии с рабочим проектом, действующим законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами по безопасности строительной продукции и охране окружающей среды, требованиями СН РК 1.03.00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Работы предусмотрено выполнять в оптимальные сроки с применением передовых технологий, механизации работ. При строительстве предусмотрено максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей. Транспортировка материалов от поставщика (предприятия-изготовителя) до приобъектного склада предусмотрена автотранспортом.

Расчет продолжительности строительства объекта выполняем в соответствии с СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II» и составляет – 1,3 месяца.

Начало работ предусмотрено на май 2024 года. Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства: 2024 год – 100%.

6.7 Сметная документация

Объект: Строительство ВЛ-0,4 кВ и КТПН 10/0,4 по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Новомихайловка.

Сметная стоимость определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и МИИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК от 01.12.2022 г. №223-НК);
- единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-2022);
- элементные сметные нормы на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022);
- элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2022);
- элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2023);
- сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8.

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 4 квартала 2023 года и прогнозном уровне цен 2024 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения «АВС 2024»

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям экспертной организации в проект (рабочий проект) внесены следующие изменения и дополнения:

1. Сметная документация откорректирована согласно замечаниям эксперта.

7.2. Оценка принятых решений

На основании приказа №517 от 20 декабря 2016 года Министерства национальной экономики Республики Казахстан, о внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен II уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозаменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации. В рабочем проекте учтены современные конструктивные требования по качеству и рациональности проектных решений.

Принятые проектные решения, с учётом внесённых изменений по п.7.1, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед,изм	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах - 2023-2024г., в том числе СМР, по основным объектам: СМР оборудование прочие	млн. тенге	168,474 113,031 28,713 26,729	176,913 120,362 28,713 27,837
2	Нормативная продолжительность строительства	мес.	1,3	1,3
3	Общая численность рабочих занятых на СМР	чел	18	18
4	Трудоемкость строительства	чел/ч	3850	3864
5	Протяженность ВЛ, в том числе: - КТП №1 - КТП №2 - КТП №3 - КТП №4 - КТП №5	км	7,617 2,725 0,922 0,999 1,829 1,142	7,617 2,725 0,922 0,999 1,829 1,142

8. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство ВЛ-0,4 кВ и КТПН 10/0,4 кВ по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Новомихайловка» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023-2024г., в том числе СМР	176,913 млн.тенге
по основным объектам:	
СМР	120,362 млн.тенге
Оборудование	28,713 млн.тенге
Прочие	27,837 млн.тенге
Нормативная продолжительность строительства	1,3 мес.
Протяженность ВЛ, в том числе:	7,617 км
- КТП №1	2,725 км

- КТП №2	0,922 км
- КТП №3	0,999 км
- КТП №4	1,829 км
- КТП №5	1,142 км

Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована заказчиком Коммунальное государственное учреждение "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области" в соответствии с условиями договора ALM-0012-03, 15.02.2024, заявления от 15.02.2024г, на проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта.

В случае, не предоставления исходно-разрешительных документов в срок, согласно гарантийного письма заказчика №30.4-13/123 от 15.02.2024 г., за экспертной организацией остается право на отзыв данного заключения.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, "Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Новомихайловка ауылы мекенжайы бойынша ӘЖ-0,4 кВ және КТПН 10/0, 4 кВ құрылысы" жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекіту үшін ұсынылады:

Құрылыстың жалпы сметалық құны ағымдағы бағамен 2023-2024ж., оның ішінде ҚМЖ	176,913 млн. теңге
негізгі объектілер бойынша:	
ҚМЖ	120,362 млн. теңге
Жабдық	28,713 млн. теңге
Басқалары	27,837 млн. теңге
Құрылыстың нормативтік ұзақтығы-	1,3 ай.
ӘЖ ұзындығы, оның ішінде:	7,617 км
- КТП №1	2,725 км
- КТП №2	0,922 км
- КТП №3	0,999
- КТП №4	1,829
- КТП №5	1,142

Осы сараптамалық қорытынды "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің тапсырыс берушісі кепілдік берген жобалау үшін Тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (деректерді) ескере отырып орындалды ALM-0012-03, 15.02.2024 шартының талаптарына сәйкес, жұмыс жобасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге 15.02.2024 Ж. өтініш.

Тапсырыс берушінің 15.02.2024 ж. №30.4-13/123 кепілдік хатына сәйкес бастапқы-рұқсат беру құжаттары мерзімінде ұсынылмаған жағдайда, сараптама жасау ұйымында осы қорытындыны кері қайтарып алу құқығы қалады.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Электроснабжение	Собарь Галина Михайловна	Инженерные сети и системы	KZ62VJE00022846	Соответствует
2	Ведущий эксперт	Әуелбаева Ақжамал Әуелбайқызы		KZ25VJE00075504	Соответствует
3	Сметная документация	Әуелбаева Ақжамал Әуелбайқызы	Сметная часть	KZ25VJE00075504	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Можарова А.А. (Директор)

Собарь Г.М. (Эксперт)

Әуелбаева А.Ә. (Эксперт)