«Ақтау қаласының 15-шағын ауданында «Ақтау – Әуежай» газ құбырынан 15/1 ГТП-ге дейін жоғары қысымды газ құбырын салу. Каспий энергетикалық хабының Ду 500 мм газ құбырынан жоғары қысымды айналма газ құбыры» 2-кезек

жұмыс жобасы бойынша

25.05.2023 ж. № 15-0115/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Deluxe Design" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Актау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 15-0115/23 от 25.05.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство газопровода высокого давления от газопровода «Актау-Аэропорт» до ГРП 15/1 в 15 мкр г.Актау. Закольцовка газопровода высокого давления от газопровода Ду 500 мм Каспийского энергетического Хаба». 2 очередь.

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Deluxe Design"

город Актау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство газопровода высокого давления от газопровода «Актау-Аэропорт» до ГРП 15/1 в 15 мкр г.Актау. Закольцовка газопровода высокого давления от газопровода Ду 500 мм Каспийского энергетического Хаба». 2 очередь.

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 28.04.2023 г. № 01-0709

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Deluxe Design", лицензия от 07.02.2019 г. №19002769 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Актауский городской отдел строительства» от 17.10.2022 г.;
акт на земельный участок №2302011520716558 от 03.02.2023 г., выданный НАО «Государственная корпорация «правительство для граждан» по Мангистауской области;
акт на земельный участок №2302011520716563 от 03.02.2023 г., выданный НАО «Государственная корпорация «правительство для граждан» по Мангистауской области;
акт на земельный участок №2302011520716554 от 03.02.2023 г., выданный НАО «Государственная корпорация «правительство для граждан» по Мангистауской области;
акт на земельный участок №2302011520716569 от 03.02.2023 г., выданный НАО «Государственная корпорация «правительство для граждан» по Мангистауской области;
акт на земельный участок №2302011520716556 от 03.02.2023 г., выданный НАО «Государственная корпорация «правительство для граждан» по Мангистауской области;
акт на земельный участок №2302011520716550 от 03.02.2023 г., выданный НАО «Государственная корпорация «правительство для граждан» по Мангистауской области;
акт на земельный участок №2302011520716568 от 03.02.2023 г., выданный НАО «Государственная корпорация «правительство для граждан» по Мангистауской области;
акт на земельный участок №2302011520716562 от 03.02.2023 г., выданный НАО «Государственная корпорация «правительство для граждан» по Мангистауской области;
архитектурно- планировочное задание, утвержденное руководителем ГУ «Актауский городской отдел земельных отношении, архитектуры и градостроительства» №KZ26VUA00768142 от 19.10.2022 г.;
отчет инженерно-геологических изысканий выполненный ИП «Амирус» 2023 году (государственная лицензия от 2 апреля 2004 года ГСЛ-Ф № 002341, с приложением, выданная ГУ «Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»);

отчет инженерно–геодезических изысканий, топографическая съемка в масштабе 1:1000, выполненные «Deluxe Design» в октябре 2023 года, (государственная лицензия от 9 декабря 2008 года МҚЛ № 0000543, с приложением, выданная ГУ «Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»);

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства Мангистауской области» об отсутствии скотомогильника №07-015-386 от 15.05.2023 г.;

письмо ГУ «Актауский городской отдел строительства» №01-06-368 от 15.05.2023 г. о начале строительства объекта в августе 2023 г.

Технические условия:

АО «КазТрансГазАймак» №3924-13/1-40 от 07.02.2023 г. на проектирование и подключение к газораспределительным сетям;

ГКП «Актауское управление электрических сетей» № 1598 от 04.04.2023 г. на подключение электроснабжения станции катодной защиты

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ГУ «Актауский городской отдел строительства» №01-06-368 от 15.05.2023 г., о согласовании рабочего проекта

письмо АО «КазТрансГазАймак» №392-3914-874 от 19.04.2023 г., о согласовании рабочего проекта;

письмо ГКП «Актауское управление электрических сетей» №1812 от 14.04.2023 г. о согласовании рабочего проекта.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Мангистауская область, город Актау.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Газоснабжение	Бозжигитов К.А.	KZ24VJE00029544	Соответствует
2	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Стахарная М.А.		
3	Архитектурно-строительная часть	Макатов А.С.	KZ07VJE00021023 KZ91VJE00047059	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Макатов А.С.	KZ07VJE00021023	Соответствует
5	Проект организации строительства	Тауканова У.М.	KZ66VJE00022968	Соответствует
6	Электрохимзащита	Мадиев Е.З.	KZ80VJE00065687	Соответствует

7	Электроснабжение	Мадиев Е.З.	KZ80VJE00065687	Соответствует
8	Сметный раздел	Тауканова У.М.	KZ66VJE00022968	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Мороз Г.А.	KZ08VJE00029541	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность газопровода	м	2900	2900
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023 года, в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	1410,025 1195,809 7,496 206,720	1409,474 1195,268 7,496 206,710
3	Продолжительность строительства	мес.	3	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство газопровода высокого давления от газопровода «Актау-Аэропорт» до ГРП 15/1 в 15 мкр г.Актау. Закольцовка газопровода высокого давления от газопровода Ду 500 мм Каспийского энергетического Хаба». 2 очередь. соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтау қаласының 15-шағын ауданында «Ақтау – Әуежай» газ құбырынан 15/1 ГТП-ге дейін жоғары қысымды газ құбырын салу. Каспий энергетикалық хабының Ду 500 мм газ құбырынан жоғары қысымды айналма газ құбыры» 2-кезек жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыңбаев Қ.Т.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Мадиев Е.З.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Тауканова У.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Стахарная М.А.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Макатов А.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Бозжигитов К.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Куварзина Э.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону