«Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының Қызылтөбе ауылдық округінде автомобиль жолын салу»
жұмыс жобасы бойынша
04.09.2023 ж. № 01-0361/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Мұнайлы аудандық тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Проектный Центр" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0361/23 от 04.09.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство автомобильной дороги в с.о.Кызылтобе, Мунайлинского района, Мангистауской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный Центр"

город Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Строительство автомобильной дороги в с.о.Кызылтобе, Мунайлинского района, Мангистауской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 14.06.2023 г. № 070740007301/230017/00 (17).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный Центр", лицензия от 15.01.2019 г. №19000551 (I категория).

ГИП – Панаев Б.Ш. (приказ № 22-П от 28 ноября 2022 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 21 сентября 2022 года;
архитектурно-планировочное задание на проектирование, утвержденное ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» от 15 мая 2023 года № KZ33VUA00859652;
решение ГУ Аппарат акима сельского округа Кызылтобе от 27 апреля 2023 года № 58 «О предоставлении ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» права на временные безвозмездные землепользования на участок общей площадью 10,8 га;
письмо заказчика от 02 августа 2023 года № 01-30-731 о том, что прайс-листы и коммерческое предложение не требуется;
письмо заказчика от 08 августа 2023 года № 01-30-719 о начале строительства;
письмо КГП «Мунайлинская районная ветеринарная станция» Управления сельского хозяйства Мангистауской области исх. № 01-22 № 118 от 28.07.2023 года об отсутствии сибиреязвенных захоронений и очагов сибирской язвы в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта;
отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «Проектный Центр» в январе-феврале 2023 года (государственная лицензия от 15 января 2019 года МНС № 0000421);
отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП «Амирус» в марте-апреле 2023 года (государственная лицензия от 02 апреля 2004 года ГСЛ-Ф № 002341).

Технические условия:
ГКП «Мангыстау Жылу» от 24 апреля 2023 года № 352 на переустройства существующих колодцев;

ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 24 апреля 2023 года № 01-30-458 на примыкание автомобильных дорог.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» - согласование плана трассы от 09 августа 2023 года (чертеж 48-23/2022-АД, лист 6);

ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» - согласование типового поперечного профиля от 09 августа 2023 года (чертеж 48-23/2022-АД, лист 4);

УАП Мунайлинского района ДП - согласование плана обустройства и организации дорожного движения от 04 апреля 2023 года (чертеж 48-23/2022-АД, лист 6);

ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» - согласование схемы доставки основных строительных материалов, изделий и конструкций от 24 марта 2023 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о. Кызылтобе.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусмотрено строительство улиц в с.о. Кызылтобе в Мунайлинском районе Мангистауской области.

Основные проектные решения приняты в соответствии с архитектурно-планировочным заданием и заданием на проектирование.

Соответствие разделов рабочего проекта внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Танина Г.В.	KZ69VJE00026309	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Койшебаева Г.С.		Соответствует

4	Обустройство дороги, организация движения	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
5	Дорожная часть	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
6	Организация строительства	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует
7	Сметный раздел	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сансызбаев Е.И.	KZ35VJE00030510	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесёнными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), технически сложный.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
	Протяженность улиц	км	7,231	
	Строительная длина улиц	км	7,061	
	Категория улиц		Улица в жилой застройке, основная	
	Количество полос движения	шт.	2	2
	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
7	Категория улиц		Улица в жилой застройке, второстепенная (переулок)	
8	Количество полос движения		2	2
	Ширина полосы движения	м	2,75	2,75
	Ширина проезжей части	м	5,5	5,5
10	Тип дорожной одежды		облегченный, нежесткого типа	
11	Вид покрытия		асфальтобетон	

12	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2024 года, всего, в том числе: СМР прочие затраты	млн. тенге	586,560 485,873 100,687	548,299 450,415 97,884
13	Из них: 2022 год (ПИР) 2023 год (экспертиза) 2024 год	млн. тенге		19,682 1,996 526,621
14	Продолжительность строительства	месяц	8,0	8,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Строительство автомобильной дороги в с.о.Кызылтобе, Мунайлинского района, Мангистауской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының Қызылтөбе ауылдық округінде автомобиль жолын салу» жұмыс жобасы

Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Масанова А.К.

И.о. начальника отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Танина Г.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сансызбаев Е.И.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Бегишева С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Койшебаева Г.С.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Жармаханов Б.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"