Дополнительное соглашение №1
к договору субподряда №25/06-1/УСС от 25.06.2023г.

г. Шымкент **«25» июля 2023 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройСервис», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Директора Момбекова Ж.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Бірлік Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Директора Байысбаева Ж.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договор субподряда №25/06-1/УСС от 25.06.2023г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:**
   «1.2. Работы по настоящему договору выполняются в следующие сроки:
   1.2.1. Начало: «25» июня 2023г.
   1.2.2. Окончание: «31» августа 2023г.»
2. **Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:**
   «4.1. Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по настоящему Договору составляет 3 951 103,58 тенге».
3. **Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.**

Адреса и реквизиты сторон:

Генеральный подрядчик
ТОО «УниверсалСтройСервис»
БИН 040940024224
ИИК KZ268562203113016535
в АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX
Казахстан, г..Шымкент, ул.Толстого 119

Субподрядчик
ТОО «СП Бірлік Инжиниринг»
БИН 110240000099
ИИК KZ0496516F0011112462
в АО «ForteBank» г. Шымкент
БИК IRTYKZKA
Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабиский район,улица Абдуразакова, дом 3, офис 36

Директор
Момбеков Ж.А. _____

Директор
Байысбаев Ж.К. _____

Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Универсал Строй Сервис"

Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Наименование стройки: Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домой на новом открывшемся квартале в ауле Г. Муратбаева Казалинского района, Кызылординской области (водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение)

Договор: № 25/06-1/УСС от 25.06.2023 года / доп. соглашение №1 от 25.07.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №2

за август 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	2 141 041,00	1 911 643,00						229 397,00	**2 141 041,00**
Итоге к оплате									**2 141 041,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Универсал Строй Сервис"

Директор _____ **Момбеков Ж. А.**

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Байысбаев Ж. К.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Объект: Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домой на новом открывшемся квартале в ауле Г. Муратбаева Казалинского района, Кызылординской области (водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение)

Договор: № 25/06-1/УСС от 25.06.2023 года / доп. соглашение №1 от 25.07.2023 года

АКТ

о приемке выполненных работ за август 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительство 10 кВ										
		КТПН										
1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2		1845,66	110,63	3691	221	74	2510	6698
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	3396	91		496	
2	247-301-0331 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2		32794,00	--	65588	--	65588	--	70835
		СП - 8%				--	--	--	--		5247	
		Заземление КТПН										
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,65		2860,04	--	24739	--	--	17812	45955
		НР - 72%; СП - 8%				2860,04	--	24739	--		3404	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,77		1242,92	--	7172	--	--	5164	13322
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	7172	--		987	
5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,89		7318,00	--	21149	--	21149	--	22841
		СП - 8%				--	--	--	--		1692	
6	1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63x63x6 мм. Монтаж оборудования	шт.	3		11755,47	367,33	35266	1102	28707	4225	42650
		НР - 72%; СП - 8%				1818,96	136,87	5457	411		3159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	979,58	30,68	58775	1840	41656	11435	75826
		НР - 72%; СП - 8%			254,65	10,04	15279	602		5617	
8	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	787,66	4,95	11815	75	1099	7676	21051
		НР - 72%; СП - 8%			709,39	1,37	10641	21		1559	
		ПРОВОДА									
9	1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,103	158071,05	78013,11	16281	8035	308	8579	26848
		НР - 80%; СП - 8%			77068,91	27041,43	7938	2785		1989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х70-20	км	0,103	543046,00	--	55934	--	55934	--	60409
		СП - 8%			--	--	--	--		4475	
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
11	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ограничитель перенапряжений. Монтаж оборудования	комплект	1	47671,42	25131,58	47671	25132	--	24105	77519
		НР - 72%; СП - 8%			22539,84	10939,83	22540	10940		5742	
12	252-207-1729 РСНБ РК 2022	Ограничители перенапряжения	шт.	3	10521,00	--	31563	--	31563	--	34088
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
13	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	7761,19	247,91	7761	248	--	5476	14296
		НР - 72%; СП - 8%			7513,28	92,78	7513	93		1059	
14	247-205-0103 РСНБ РК 2022	Привод ПРН-3-10	шт.	1	10577,00	--	10577	--	10577	--	11423
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
15	1308-0103-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования	шт.	1	9193,92	1205,38	9194	1205	476	5752	16141
		НР - 72%; СП - 8%			7513,28	475,02	7513	475		1196	
		Железобетонные элементы									
16	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22175,42	11300,26	22175	11300	916	12080	36995
		НР - 80%; СП - 8%			9958,85	5140,80	9959	5141		2740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	10899,63	4887,32	10900	4887	917	5855	18096
		НР - 80%; СП - 8%			5096,00	2223,12	5096	2223		1340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стальные конструкции									
18	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	62839,00	--	62839	--	62839	--	67866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5027	
19	252-301-1468 РСНБ РК 2022	**Проводник В10**	м	2	1039,00	--	2078	--	2078	--	2244
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
20	252-207-3912 РСНБ РК 2022	**Кронштейн КМ 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1108,00	--	2216	--	2216	--	2393
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
21	252-207-3949 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	11353,00	--	22706	--	22706	--	24522
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**530090**	**54045**	**348803**	**110669**	**692018**
							127243	**22782**	--	**51259**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**174173**				
	Материалы		Тенге				**72013**				
	Всего заработная плата		Тенге					**84972**			
		Накладные расходы	Тенге				**61179**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18828**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**254180**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**84972**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**355917**				
	Материалы		Тенге				**2140**				
	Всего заработная плата		Тенге					**65053**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**274650**				
		Накладные расходы	Тенге				**49490**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32431**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**437838**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**65053**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**692018**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**150025**			

РАЗДЕЛ 2. Газоснабжение

ГРПШ

Обвязка ГРПШ

22	1337-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	42372,34	3711,37	42372	3712	1929	22938	70535
		НР - 61%; СП - 8%			36731,33	872,76	36731	873		5225	
23	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	регулятор	1	13336,55	307,13	13337	307	5325	7623	22637
		НР - 98%; СП - 8%			7705,05	73,72	7705	74		1677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	513-302-0254 РСНБ РК 2022	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1**	шт.	1	378965,00	--	378965	--		--	378965
					--	--	--	--	378965	--	
25	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,002	1424555,29	630831,60	2849	1262	23	1898	5126
		НР - 99%; СП - 8%			782109,00	176276,17	1564	353		380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	2	1801,00	--	3602	--	3602	--	3890
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
27	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
		СП - 8%			--	--	--	--		6345	
28	241-116-0407 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	3592,00	--	14368	--	14368	--	15517
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
29	241-114-0122 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм**	шт.	1	2141,00	--	2141	--	2141	--	2312
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
30	241-114-0136 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм**	шт.	1	1686,00	--	1686	--	1686	--	1821
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
31	241-112-0214 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм**	шт.	1	7297,00	--	7297	--	7297	--	7881
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
32	241-112-0221 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 168х5,0 мм**	шт.	1	4866,00	--	4866	--	4866	--	5255
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
33	241-102-0216 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм**	м	2	4953,00	--	9906	--	9906	--	10698
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
34	241-102-0224 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм**	м	2	8221,00	--	16442	--	16442	--	17757
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	10,92	224,97	6,01	2457	66	1043	936	3664
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	1348	8		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	11,2	188,36	4,32	2110	48	1254	563	2887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	808	8		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение ГРПШ									
37	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	16	4252,06	1521,09	68033	24337	878	61422	139811
		НР - 118%; СП - 8%			2676,13	577,15	42818	9234		10356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная(С8/10). Устройство**	м3	0,22	42454,16	1611,12	9340	354	8588	432	10553
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	398	76		782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	1230,44	38,33	1230	39	54	1350	2786
		НР - 118%; СП - 8%			1137,16	6,51	1137	7		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	241-102-0163 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм**	м	18,82	3979,00	--	74885	--	74885	--	80876
		СП - 8%			--	--	--	--		5991	
41	212-101-2008 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	1,474	38009,00	--	56025	--	56025	--	60507
		СП - 8%			--	--	--	--		4482	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12,82	1184,12	27,97	15180	358	9700	4809	21588
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	5122	49		1599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	222-527-0101 РСНБ РК 2022	**Сварная решетка**	т	0,23072	1031302,00	--	237942	--	237942	--	256977
		СП - 8%			--	--	--	--		19035	
44	214-401-0208 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	м2	23,672	952,00	--	22536	--	22536	--	24339
		СП - 8%			--	--	--	--		1803	
45	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
46	261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	1	1090,00	--	1090	--	1090	--	1177
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,79489	112,47	3,00	1327	35	564	505	1979
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	728	4		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,79489	94,18	2,16	1111	25	660	297	1520
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	426	4		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1071467**	**30543**	**563174**	**102773**	**1237857**
							98785	**10690**	**378965**	**63619**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**378965**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**378965**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**42372**				
		Материалы	Тенге				**1930**				
		Всего заработная плата	Тенге					**37604**			
		Накладные расходы	Тенге				**22938**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5225**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**70535**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37604**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**636793**				
		Материалы	Тенге				**22761**				
		Всего заработная плата	Тенге					**64092**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**533156**				
		Накладные расходы	Тенге				**72212**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56717**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**765722**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64092**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**13337**				
		Материалы	Тенге				**5324**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7779**			
		Накладные расходы	Тенге				**7623**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1677**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**22637**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7779**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1237859**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**109475**			
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод В1									
		Земляные работы									
49	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**20,4**	**209,77**	**209,77**	**4279**	**4280**	**--**	**719**	**5398**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**48,95**	**--**	**999**		**400**	
50	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,82**	**2860,04**	**--**	**2345**	**--**	**--**	**1689**	**4356**
		НР - 72%; СП - 8%			**2860,04**	**--**	**2345**	**--**		**323**	
51	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,2**	**53,62**	**53,62**	**1083**	**1083**	**--**	**224**	**1412**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,42**	**--**	**311**		**105**	
52	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,782**	**1242,92**	**--**	**972**	**--**	**--**	**700**	**1806**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	972	--		134	
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	20,2	235,38	114,19	4755	2307	--	2493	7828
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	2448	1015		580	
54	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,062	670660,79	330979,31	41581	20521	--	26519	73548
		НР - 99%; СП - 8%			339681,48	92364,42	21060	5727		5448	
55	241-201-0815 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм**	м	60	4261,00	--	255660	--	255660	--	276113
		СП - 8%			--	--	--	--		20453	
56	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,042	440871,08	113604,66	18517	4772	48	14981	36178
		НР - 99%; СП - 8%			326130,84	34160,72	13697	1435		2680	
57	241-201-0809 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм**	м	40	669,00	--	26760	--	26760	--	28901
		СП - 8%			--	--	--	--		2141	
58	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,052	416381,56	100466,24	21652	5224	38	17785	42592
		НР - 99%; СП - 8%			315199,08	30270,63	16390	1574		3155	
59	241-201-0502 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	м	50	187,00	--	9350	--	9350	--	10098
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
60	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,092	84302,22	--	7756	--	167	7513	16490
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	7589	--		1221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 150мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,062	115618,49	--	7168	--	1031	6075	14303
		НР - 99%; СП - 8%			98981,35	--	6137	--		1060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	0,092	119,41	1,31	11	--	--	11	23
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	11	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	0,062	122,03	1,31	8	--	1	7	16
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	7	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2809,58	127,07	2810	127	308	2408	5636
		НР - 99%; СП - 8%			2375,35	57,41	2375	57		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	242-204-0306 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	18832,00	--	18832	--	18832	--	20339
		СП - 8%			--	--	--	--		1507	
66	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	3676,74	263,00	3677	263	499	2997	7208
		НР - 99%; СП - 8%			2914,98	112,10	2915	112		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	244-404-0106 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	шт.	1	51761,00	--	51761	--	51761	--	55902
		СП - 8%			--	--	--	--		4141	
68	252-207-2716 РСНБ РК 2022	**Табличка указатель**	шт.	1	4347,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
69	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	2782,32	366,77	5565	734	--	4792	11186
		НР - 99%; СП - 8%			2415,55	4,78	4831	10		829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				488889	39311	368802	88913	624028
							80777	11240	--	46227	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				488870				
	Материалы		Тенге				2090				
	Всего заработная плата		Тенге					91999			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				366710				
		Накладные расходы	Тенге				88895				
		Сметная прибыль	Тенге				46224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				623989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					91999			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19				
	Всего заработная плата		Тенге					18			
		Накладные расходы	Тенге				18				
		Сметная прибыль	Тенге				3				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40				
		Сметная заработная плата	Тенге					18			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				624029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					92017			
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К1									
		Земляные работы									
70	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -0,63) м3.**	м3 грунта	6,16	197,57	186,90	1217	1151	--	251	1586
		НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,97	66	283		117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,84	2860,04	--	2402	--	--	1730	4462
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	2402	--		331	
72	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,64	9762,99	213,91	6248	137	5151	992	7820
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	960	43		579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,94	53,62	53,62	319	319	--	66	416
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	92		31	
74	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5,94	109,45	109,45	650	650	--	138	851
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,16	--	191		63	
		Трубопровод									
75	8606-0510-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром трубопровода 150 мм	км трубопровода	0,02	4919711,00	264971,00	98394	5299	82727	11939	119159
		НР - 99%; СП - 8%			518412,00	84555,00	10368	1691		8827	
76	241-204-0103 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	20,42	3020,00	--	61668	--	61668	--	66601
		СП - 8%			--	--	--	--		4933	
77	8606-0510-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром трубопровода 100 мм	км трубопровода	0,004	2615292,00	173955,00	10461	696	8212	1756	13194
		НР - 99%; СП - 8%			388270,00	55056,00	1553	220		977	
78	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	4,042	1335,00	--	5396	--	5396	--	5828
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
		Д1000мм (5шт)									
79	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,5	33773,38	13008,40	16887	6504	3005	9974	29010
		НР - 99%; СП - 8%			14755,09	5393,84	7378	2697		2149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16926,00	--	16926	--	16926	--	18280
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							
81	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	15090,00	--	15090	--	15090	--	16297
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
82	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	5735,00	--	5735	--	5735	--	6194
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
83	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
			комплект	1	46788,00	--	46788	--	46788	--	50531
		СП - 8%			--	--	--	--		3743	
84	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	0,019	1004968,00	--	19094	--	19094	--	20622
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				307275	14756	269792	26846	360851
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22727	5217	--	26730	
		Материалы	Тенге				307275				
		Всего заработная плата	Тенге				99096				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					27944			
		Накладные расходы	Тенге				170697				
		Сметная прибыль	Тенге				26846				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26730				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				360851				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					27944			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				360851				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								17
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					27944			
		Временные здания - 0,9%	Тенге								2914757,00
		ИТОГО:	Тенге								26233,00
		Понижающий коэффициент - 0,65	Тенге								2940990,00
		НДС-12%	Тенге								1911643,00
		ИТОГО к оплате:	Тенге								229397,00
											2141041,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж. А.**

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Байысбаев Ж. К.**