Қазақстан Республикасы

«СпецСтрой Согласование» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой Согласование»

СПЕЦСТРОЙ СОГЛАСОВАНИЕ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А.А.**

г. Актобе 2023 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)" находится в регионе - Атырауская область Кзылкугинский район.
Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:
- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2023);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2023);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2023);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Справочники сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Перечень материалов, изделий и конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям.

Приняты затраты:
- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,7%.

Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
Коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2024 г. - 1,075
Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2023.4.1Д от 16.11.2023 г. в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А. А.**

«СпецСтрой Согласование»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АКТОБЕ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

SANA 2023.4.1Д от 16.11.2023 г. Цена региона Атырауская область Кзылкугинский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 72 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Утверждена Нагметов А.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **174 996,200** тыс тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость **18 749,593** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"21" 12 2023 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			2 352,552	2 352,552
		Инженерные изыскания на строительство			174,807	174,807
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			406,521	406,521
		Итого по части I			2 933,880	2 933,880
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Строительство спортивной площадки по улице К.Сегизбаев №38	58 520,489	274,155		58 794,644
	2-02	Строительство спортивной площадки по улице З.Маханов №33	58 390,900	274,155		58 665,055
		Итого по главе 2	116 911,389	548,310		117 459,699

		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Итого по главам 1-7	116 911,389	548,310		117 459,699
		сметная з/плата				14 275,672
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				5,822
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,7%)	7 833,063			7 833,063
		Итого по главе 8	7 833,063			7 833,063
		Итого по главам 1-8	124 744,452	548,310		125 292,762
		Сметная прибыль (5)%	6 237,223			6 237,223
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	6 264,638			6 264,638
		Итого по части II	137 246,312	548,310		137 794,622
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на управление проектом				
	УПСС	Средства заказчика на авторский и технический надзор для норм УПСС				
		Средства заказчика на авторский надзор (137794,622*0,46%)			633,855	633,855
	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор (137246,312+548,31*0,2)*2,90%			3 983,323	3 983,323
		Итого по части III			4 617,179	4 617,179
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	137 246,312	548,310	7 551,059	145 345,681
		В текущих и прогнозных ценах				
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**147 539,786**	**589,433**	**8 117,388**	**156 246,607**
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			18 749,593	18 749,593
		Всего по сводному сметному расчету	**147 539,786**	**589,433**	**26 866,981**	**174 996,200**

Директор _____

Главный инженер проекта _____

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)

Заказ 72

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Строительство спортивной площадки по улице К.Сегизбаев №38

(наименование объекта)

Сметная стоимость	58 794,644	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,861	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	7 037,146	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Строительство спортивной площадки	53 444,049	274,155		53 718,204	2,655	6 488,664	
2	2-01-00-02	Наружные сети электроснабжения	5 076,440			5 076,440	0,206	548,482	
		Итого по разделу:	**58 520,489**	**274,155**		**58 794,644**	**2,861**	**7 037,146**	
		Всего:	**58 520,489**	**274,155**	**0,000**	**58 794,644**	**2,861**	**7 037,146**	**0,000**

Директор Биманов А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Главный инженер проекта Жапбас А.К.

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)

Форма 4

Наименование объекта: Строительство спортивной площадки по улице К.Сегизбаев №38

Заказ 72

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Строительство спортивной площадки

Основание: РП 68-12/07/2023 -ГП

Сметная стоимость	**53718,204**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**6488,664**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,655**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**53 718 204**
		Раздел 1. Планировка территории, ИТОГО:	тенге			**1 954 206**
		Подраздел 1.1. На территории, ИТОГО	тенге			**1 657 416**
1	**6101-0104-0105** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие плодородного грунта)**	**м3**	**333**	**93**	**30 969**
2	**6101-0104-0113** **Кклим = 1,08 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м3**	**300**	**160**	**48 000**
3	**6101-0106-0104** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**33**	**54**	**1 782**
4	**6101-0106-0110** **Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1эксс=5;К1мат=5;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	**м3**	**33**	**132**	**4 356**

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто под автодорожное покрытие и площадки)**	**м3**	**404**	**115**	**46 460**
6	**6101-0104-0114** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**404**	**91**	**36 764**
7	**6101-0103-0210** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**539**	**577**	**311 003**
8	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**9432,5**	**69**	**650 842**
9	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**980**	**115**	**112 700**
10	**6101-0104-0114** **Кклим = 1,08** **:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**980**	**182**	**178 360**
11	**6101-0107-0103** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**980**	**175**	**171 500**
12	**6101-0107-0109** **Кклим = 1,08** **:К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**980**	**66**	**64 680**
		Подраздел 1.2. Вне территории, ИТОГО	тенге			**296 790**
13	**6101-0103-0210** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**133**	**577**	**76 741**
14	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**2327,5**	**69**	**160 598**
15	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**133**	**115**	**15 295**

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
16	**6101-0104-0114** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**133**	**91**	**12 103**
17	**6101-0107-0103** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**133**	**175**	**23 275**
18	**6101-0107-0109** **Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**133**	**66**	**8 778**
		Раздел 2. Покрытие тротуарной плиткой ТИП I, ИТОГО:	тенге			**2 685 358**
		Подраздел 2.1. Покрытие проездов внутриплощадочное, ИТОГО	тенге			**2 685 358**
19	**7101-0403-0201** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**195**	**2916**	**568 620**
20	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**195**	**-487**	**-94 965**
21	**7101-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**19,5**	**15812**	**308 334**
22	**6113-0301-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**195**	**8484**	**1 654 380**
23	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**35**	**5914**	**206 990**
		неучтенные ресурсы				
23.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	35	0	0
24	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**0,56**	**74998**	**41 999**

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3. Покрытие футбольного поля ТИП II, ИТОГО:	тенге			**17 805 036**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 805 036**
25	**7101-0403-0203** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см**	**м2**	**800**	**2544**	**2 035 200**
26	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**800**	**-811**	**-648 800**
27	**7101-0403-0202** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см**	**м2**	**800**	**3237**	**2 589 600**
28	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-10;К1трм=-10;К1экс=-10;К1мат=-10;**	**Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**800**	**-1843**	**-1 474 400**
29	**7101-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева**	**м3**	**80**	**17122**	**1 369 760**
30	**6113-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство спортивных покрытий (искусственная трава монофиламентная) на бетонное основание, высота ворса 22 мм**	**м2**	**800**	**4875**	**3 900 000**
31	**290-000-0001** **Коб=1,02 (кпл)**	**Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента)**	**1 м2**	**816**	**11250**	**9 180 000**
32	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**120**	**5914**	**709 680**
		неучтенные ресурсы				
32.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	120	0	0

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
33	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**1,92**	**74998**	**143 996**
		Раздел 4. Покрытие для спортивной и детской площадок ТИП III, ИТОГО:	тенге			**11 208 505**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 208 505**
34	**7101-0403-0201** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**418**	**2916**	**1 218 888**
35	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**418**	**-811**	**-338 998**
36	**7101-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,293**	**227565**	**66 677**
37	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**41,8**	**55083**	**2 302 469**
38	**6103-0701-0810** **Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,51832**	**64116**	**33 233**
		неучтенные ресурсы				
38.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,51832	0	0
39	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,51832**	**409678**	**212 344**
40	**6113-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м2**	**418**	**16412**	**6 860 216**
41	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**120**	**5914**	**709 680**

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
41.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	120	0	0
42	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**1,92**	**74998**	**143 996**
		Раздел 5. Малые архитектурные формы, ИТОГО:	тенге			**12 201 961**
		Подраздел 5.1. МАФ, ИТОГО	тенге			**774 808**
43	**8601-0302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**7**	**71464**	**500 248**
44	**8601-0303-0207**	**Урна со вставкой и подставкой для основания**	**шт.**	**5**	**54912**	**274 560**
		Подраздел 5.2. Элементы благоустройства для детской площадки, ИТОГО	тенге			**4 613 926**
45	**8601-0201-0101**	**Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)**	**комплект**	**1**	**407322**	**407 322**
46	**8601-0201-0115**	**Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)**	**комплект**	**1**	**1080841**	**1 080 841**
47	**8601-0201-0104**	**Гимнастический комплекс (для детей младших классов)**	**комплект**	**1**	**534780**	**534 780**
48	**8601-0213-0101**	**Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**176778**	**176 778**
49	**8601-0113-0102**	**Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)**	**комплект**	**1**	**1712250**	**1 712 250**
50	**8601-0602-0505**	**Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом**	**секция**	**19**	**36945**	**701 955**
		Подраздел 5.3. Элементы благоустройства для спортивной площадки, ИТОГО	тенге			**6 813 227**

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
51	**8601-0203-0104**	**Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**1**	**1000153**	**1 000 153**
52	**8601-0216-0108**	**Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**321089**	**321 089**
53	**8601-0216-0106**	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**314890**	**314 890**
54	**8601-0216-0109**	**Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**312316**	**312 316**
55	**8601-0213-0201**	**Брусья параллельные, при высоте -1,7 м**	**шт.**	**1**	**133962**	**133 962**
56	**8601-0201-0119**	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1211411**	**1 211 411**
57	**8601-0201-0117**	**Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**919044**	**919 044**
58	**8601-0805-0101**	**Ворота футбольные игровые (малые)**	**комплект**	**1**	**287412**	**287 412**
59	**8601-0602-0602**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м**	**секция**	**25**	**80378**	**2 009 450**
60	**8601-0605-0401**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**151750**	**303 500**
		Раздел 6. Ограждение футбольного поля, ИТОГО:	тенге			**7 863 138**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 863 138**
61	**6104-0801-0212** **Кклим = 1,08**	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 3,4 м по металлическим столбам без цоколя**	**м**	**131**	**11874**	**1 555 494**

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
61.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	43,623	0	0
61.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	247,59	0	0
62	**6104-0801-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**47770**	**47 770**
		неучтенные ресурсы				
62.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	0	0
63	**212-101-0602**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**1 м3**	**7,2**	**41968**	**302 170**
64	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,58**	**21582**	**12 518**
65	**1109-0501-0202** **Кклим = 1,08**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,7612**	**11090**	**30 622**
66	**214-205-0103** **Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**2,80894**	**417003**	**1 171 335**
67	**214-101-0201** **Коб=1,04**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,06271**	**398485**	**24 990**
68	**1109-0701-0119** **Кклим = 1,08**	**Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-1 - 43 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**3,63565**	**710883**	**2 584 522**
69	**214-205-0102** **Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**1,54373**	**406626**	**627 723**
70	**214-205-0101** **Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**1 т**	**0,88098**	**443936**	**391 101**
71	**214-201-0102** **Коб=1,04**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**1,14125**	**457747**	**522 406**

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
72	214-210-0201 Коб=1,04	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08542	338265	28 893
73	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	186,19	931	173 343
74	1109-0701-0119 Кклим = 1,08	Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-2 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,06256	710883	44 473
75	214-205-0102 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,02773	406626	11 274
76	214-205-0101 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,01296	443936	5 753
77	214-201-0102 Коб=1,04	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02092	457747	9 578
78	214-210-0201 Коб=1,04	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00153	338265	517
79	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	2,76	931	2 570
80	1109-0701-0119 Кклим = 1,08	Конструкции решетчатые (Калитка К-1 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,14016	710883	99 637
81	214-205-0102 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,05004	406626	20 350
82	214-205-0101 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,0156	443936	6 925
83	214-201-0102 Коб=1,04	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02196	457747	10 054

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
84	**214-210-0201 Коб=1,04**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00162**	**338265**	**549**
85	**214-401-0208**	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**1 м2**	**1,48**	**931**	**1 378**
86	**214-101-0201 Коб=1,04**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,00033**	**398485**	**133**
87	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,05304**	**1154557**	**61 238**
88	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**172,87**	**264**	**45 638**
89	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**172,87**	**406**	**70 185**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Строительство спортивной площадки

Основание: РП 68-12/07/2023 -ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		2399		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,2		
		Итого ФОТ				**11 440 011**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	51,1997976	15606 4135,32	799 024
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,5974044	20693 4135,32	74 441

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	15,9594624	17601 4135,32	280 902
4	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,000864	11924 3460,32	10
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04698	53	2
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	21,66912	26	563
7	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,35079216	199	866
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	8,12592	13528 2895,48	109 927
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	31,187625696	12776 4135,32	398 453
10	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,0727198	13285 4135,32	27 536
11	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,05393544	36	2
12	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	35,319145392	381	13 457

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
13	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	3,672432	12275 3460,32	45 079
14	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,3159	9491 2895,48	2 998
15	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5,07004944	11560 2788,24	58 610
16	314-503-0702	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,65772	8326 2895,48	5 476
17	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	5,07546	666	3 380
18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,288144	8327 2895,48	2 399
19	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,99600864	427	1 706
20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	121,58666028	258	31 369
21	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,47713536	231	110
22	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	10,68174	1312	14 014

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
23	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,1454396	96	398
24	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	4,3158204	12496 3460,32	53 930
25	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	26,10738	15769 4135,32	411 687
26	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	7,608168	19838 4135,32	150 931
27	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	7,2843624	1049	7 641
28	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,0917676	20055 6920,64	1 840
29	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7,137234	12288 2895,48	87 702
30	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,8698428	13934 3460,32	12 120
31	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,19024	89	195
32	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,735696	417	307
33	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,859317568	8224 2895,48	72 859
34	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	2,0727198	9199 2895,48	19 067
35	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,2843624	11091 3460,32	80 791

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
36	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	3,482169264	5940 2895,48	20 684
37	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,6792674	50	234
38	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,6332	34	158
39	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,05840788	16	81
40	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,576288	18	10
41	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	74,98008	144	10 797
42	398-888-8105	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	4950 1290	4 950 1 290
43	398-888-8114	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	14686 4000	14 686 4 000
44	398-888-8133	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	22905 6259	22 905 6 259
45	398-888-8160	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	7366 1953	7 366 1 953
46	398-888-8162	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	329 74	329 74
47	398-888-8169	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	7452 2034	7 452 2 034
48	398-888-8171	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5952 1531	5 952 1 531

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
49	398-888-8172	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5432	5 432
					1440	1 440
50	398-888-8217	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	7	391	2 737
					85	595
51	398-888-8236	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	5		
52	398-888-8326	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	422	844
					115	230
53	398-888-8343	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	4246	4 246
					1156	1 156
54	398-888-8536	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2846	2 846
					768	768
55	398-888-8538	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	17997	17 997
					4921	4 921
56	398-888-8540	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	22292	22 292
					6090	6 090
57	398-888-8661	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	8489	8 489
					2293	2 293
58	398-888-8696	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	19	209	3 971
					67	1 273
59	398-888-8698	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	25	18624	465 600
					5330	133 250

Итого по машинам и механизмам **568,516779720** **3 399 856**

169 157

Материалы

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	50,4	12598	634 939
2	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	12	12508	150 096
3	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,925	12418	36 323
4	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	6,27	12418	77 861
5	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	153,468	10846	1 664 514
6	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	29,484	10846	319 783
7	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,667	10926	7 288
8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,08064	10767	868
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	32,6625	11540	376 925
10	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	97,6	11402	1 112 835
11	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,8647	44290	348 328
12	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	48,7248	44290	2 158 021
13	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	7,2	41968	302 170
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,02376	38186	907
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,03069	38186	1 172
16	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,02788		
17	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0630448	398485	25 123
18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,184144	457747	542 038

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
19	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,9095424	443936	403 779
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,6215056	406626	659 347
21	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,808936	417003	1 171 335
22	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,62	538	1 410
23	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1451296	566	82
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0885664	338265	29 959
25	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	190,43	931	177 291
26	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,51832	409678	212 344
27	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,204	100268	20 455
28	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2635	100268	26 421
29	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,30179	214839	64 836
30	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,75	826	2 272
31	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	15,72	2289	35 983
32	217-603-0104	Вода техническая	м3	65,1356	33	2 149
33	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,979762	366	3 653
34	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,919185	153	294
35	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1242,36	1810	2 248 672
36	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	10,45	7007	73 223

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
37	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05304	1154557	61 238
38	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00262	1173745	3 075
39	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 12 мм	м2	426,36	11311	4 822 558
40	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0155583	760526	11 832
41	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00484036	705879	3 417
42	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,08526	848587	72 351
43	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0311166	902233	28 074
44	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	4,4	74998	329 991
45	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	191,88	4109	788 435
46	261-101-0341	Камни бортовые	м	275		
47	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	43,623		
48	261-102-0112	Металл для изготовления конструкций	т			
49	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,51832		
50	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	247,59		
51	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1		
52	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00259305	380806	987
53	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,082524955	272284	22 470
54	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00358956	289955	1 041
55	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	274757	55
56	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1		
57	290-000-0001	Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента)	м2	816	11250	9 180 000

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
58	298-888-8105	Материалы УСН 8601	шт.	1	1471763	1 471 763
59	298-888-8114	Материалы УСН 8601	шт.	1	439526	439 526
60	298-888-8133	Материалы УСН 8601	шт.	1	867883	867 883
61	298-888-8160	Материалы УСН 8601	шт.	1	129895	129 895
62	298-888-8162	Материалы УСН 8601	шт.	1	128178	128 178
63	298-888-8169	Материалы УСН 8601	шт.	1	268816	268 816
64	298-888-8171	Материалы УСН 8601	шт.	1	260913	260 913
65	298-888-8172	Материалы УСН 8601	шт.	1	267704	267 704
66	298-888-8217	Материалы УСН 8601	шт.	7	62869	440 083
67	298-888-8236	Материалы УСН 8601	шт.	5	81	405
68	298-888-8326	Материалы УСН 8601	шт.	2	106794	213 588
69	298-888-8343	Материалы УСН 8601	шт.	1	259752	259 752
70	298-888-8536	Материалы УСН 8601	шт.	1	909507	909 507
71	298-888-8538	Материалы УСН 8601	шт.	1	820412	820 412
72	298-888-8540	Материалы УСН 8601	шт.	1	1070134	1 070 134
73	298-888-8661	Материалы УСН 8601	шт.	1	347124	347 124
74	298-888-8696	Материалы УСН 8601	шт.	19	31698	602 262
75	298-888-8698	Материалы УСН 8601	шт.	25	42998	1 074 950

Итого по материалам **37 791 115**

Перевозка грузов

1	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	11760	69	811 440

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по перевозке грузов				**811 440**
		Инженерное оборудование				
1	519-889-2221	Оборудование УСН 8601	шт.	5	54831	274 155
		Итого по инженерному оборудованию				**274 155**

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)**
	Регион: Атырауская область Кзылкугинский район
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
	Объект: №2-01 **Наименование: Строительство спортивной площадки по улице К.Сегизбаев №38 Директор Биманов А.А. Главный инженер проекта Жапбас А.К.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-01Строительство спортивной площадки РП 68-12/07/2023 -ГП
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №1 Планировка территории
	1 На территории
1	**6101-0104-0105 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие плодородного грунта) 333**
2	**6101-0104-0113 300 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**
3	**6101-0106-0104 33**
4	**6101-0106-0110 33 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
5	6101-0104-0106 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто под автодорожное покрытие и площадки) 404
6	6101-0104-0114 404
7	6101-0103-0210 539
8	412-102-0110 9432,5
9	6101-0104-0106 980
10	6101-0104-0114 980 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
11	6101-0107-0103 980
12	6101-0107-0109 980 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;
	2 Вне территории
13	6101-0103-0210 133
14	412-102-0110 2327,5
15	6101-0104-0106 133
16	6101-0104-0114 133
17	6101-0107-0103 133
18	6101-0107-0109 133 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;
Раздел №2 Покрытие тротуарной плиткой ТИП I	
	1 Покрытие проездов внутриплощадочное
19	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 195
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506

№ п/п	Показатели
20	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 195 :К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
21	7101-0401-0101 19,5
22	6113-0301-0101 195
	Ресурс заменен 255-102-0200->255-102-0606
23	7101-0301-0602 35 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;
24	255-101-0101 0,56
Раздел №3 Покрытие футбольного поля ТИП II	
	1 Подраздел без наименования
25	7101-0403-0203 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см 800
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
26	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 800 :К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
27	7101-0403-0202 Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см 800
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0501
	Ресурс заменен 211-201-0504->211-201-0502

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
28	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 800 :К1трр=-10;К1трм=-10;К1экс=-10;К1мат=-10;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0501 Об=0,0126
29	7101-0401-0102 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева 80
	Ресурс заменен 211-601-0101->211-501-0103
30	6113-0401-0101 Устройство спортивных покрытий (искусственная трава монофиламентная) на бетонное основание, высота ворса 22 мм 800
	Ресурс исключен 233-102-0401
31	290-000-0001 (кпл) Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента) 1 м2 816 (Коб = 1,02) 12600
32	7101-0301-0602 120 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;
33	255-101-0101 1,92
Раздел №4 Покрытие для спортивной и детской площадок ТИП III	
	1 Подраздел без наименования
34	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 418
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
35	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 418 :К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
36	7101-0602-0901 0,293
37	6103-0701-0101 41,8

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601 (ОР снят)
38	6103-0701-0810 0,51832
39	214-403-0101 0,51832
40	6113-0401-0101 418
	233-102-0302 Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 12 мм
41	7101-0301-0602 120 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;
42	255-101-0101 1,92
Раздел №5 Малые архитектурные формы	
	1 МАФ
43	8601-0302-0306 7
44	8601-0303-0207 5
	2 Элементы благоустройства для детской площадки
45	8601-0201-0101 1
46	8601-0201-0115 1
47	8601-0201-0104 1
48	8601-0213-0101 1
49	8601-0113-0102 1
50	8601-0602-0505 19
	3 Элементы благоустройства для спортивной площадки

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
51	8601-0203-0104 1
52	8601-0216-0108 1
53	8601-0216-0106 1
54	8601-0216-0109 1
55	8601-0213-0201 1
56	8601-0201-0119 1
57	8601-0201-0117 1
58	8601-0805-0101 1
59	8601-0602-0602 25
60	8601-0605-0401 2
Раздел №6 Ограждение футбольного поля	
	1 Подраздел без наименования
61	6104-0801-0212 Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 3,4 м по металлическим столбам без цоколя 131
	Ресурс исключен 212-401-0104
	Ресурс исключен 212-101-0301
62	6104-0801-0308 1
	Ресурс исключен 212-401-0101
	Ресурс исключен 212-101-0301
63	212-101-0602 7,2

№ п/п	Показатели
64	6101-0108-0102 0,58
65	1109-0501-0202 2,7612
66	214-205-0103 2,7009 (Коб = 1,04)
67	214-101-0201 0,0603 (Коб = 1,04)
68	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-1 - 43 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,63565
69	214-205-0102 1,48436 (Коб = 1,04)
70	214-205-0101 0,8471 (Коб = 1,04)
71	214-201-0102 1,09736 (Коб = 1,04)
72	214-210-0201 0,08213 (Коб = 1,04)
73	214-401-0208 186,19
74	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-2 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 0,06256
75	214-205-0102 0,02666 (Коб = 1,04)
76	214-205-0101 0,01246 (Коб = 1,04)
77	214-201-0102 0,02012 (Коб = 1,04)
78	214-210-0201 0,00147 (Коб = 1,04)
79	214-401-0208 2,76
80	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Калитка К-1 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 0,14016
81	214-205-0102 0,04812 (Коб = 1,04)
82	214-205-0101 0,015 (Коб = 1,04)

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
83	214-201-0102 0,02112 (Коб = 1,04)
84	214-210-0201 0,00156 (Коб = 1,04)
85	214-401-0208 1,48
86	214-101-0201 0,00032 (Коб = 1,04)
87	222-509-1003 0,05304
88	6111-0501-0205 172,87
89	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 172,87 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)

Форма 4

Наименование объекта: Строительство спортивной площадки по улице К.Сегизбаев №38

Заказ 72

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения

Основание: РП ЭН

Сметная стоимость	**5076,440**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**548,482**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,206**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 076 440**
		Раздел 1. Кабели и провода, ИТОГО:	тенге			**894 333**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**894 333**
1	**1133-0204-0103** **Кклим = 1,08**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,897**	**383694**	**344 174**
2	**243-701-0716** **Коб=1,02**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**1 км**	**0,17646**	**439459**	**77 547**
3	**243-701-0717** **Коб=1,02**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	**1 км**	**0,73848**	**639980**	**472 612**
		Раздел 2. Строительно-монтажные изделия, ИТОГО:	тенге			**4 083 845**

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 083 845**
4	**1133-0207-0103** **Кклим = 1,08**	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	**светильник**	**8**	**16170**	**129 360**
5	**247-103-0502**	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67**	**1 шт.**	**8**	**54958**	**439 664**
6	**1133-0304-0401** **Кклим = 1,08**	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**8**	**31319**	**250 552**
7	**247-306-1207**	**Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-6м, grey/black, колпак**	**1 шт.**	**8**	**99566**	**796 528**
8	**247-306-1003**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**1 шт.**	**8**	**27669**	**221 352**
9	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,4**	**52754**	**126 610**
10	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,256**	**21582**	**5 525**
11	**6124-0202-0101** **Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1**	**шт.**	**8**	**35457**	**283 656**
12	**247-306-0304**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**1 шт.**	**8**	**8779**	**70 232**
13	**1133-0206-0103** **Кклим = 1,08**	**Ответвления. Устройство с помощью механизмов**	**ответвление**	**1**	**18240**	**18 240**
14	**252-204-0804**	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	**1 шт.**	**4**	**375**	**1 500**

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
15	**6124-0303-0602** **Кклим = 1,06**	**Установка блока пластикового, масса до 15 кг**	**шт.**	**8**	**7155**	**57 240**
16	**247-201-0901**	**Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4**	**1 шт.**	**8**	**1548**	**12 384**
17	**252-207-2622**	**Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный**	**1 шт.**	**16**	**1721**	**27 536**
18	**247-202-0417**	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**1 шт.**	**8**	**495**	**3 960**
19	**252-207-3601**	**Оттяжка для опор освещения**	**1 шт.**	**5**	**13248**	**66 240**
20	**6124-0302-0301** **Кклим = 1,06**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**8**	**8630**	**69 040**
21	**247-204-0604**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**8**	**945**	**7 560**
22	**6124-0201-0801** **Кклим = 1,06**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**72**	**1014**	**73 008**
23	**243-107-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,072**	**609368**	**43 874**
24	**6119-0602-0102** **Кклим = 1,08**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18963**	**18 963**
		неучтенные ресурсы				
24.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0
25	**247-201-0602**	**Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31**	**1 шт.**	**1**	**23032**	**23 032**

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
26	**1133-0202-0101** **Кклим = 1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**4**	**27066**	**108 264**
27	**225-204-0304**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3**	**1 шт.**	**4**	**65069**	**260 276**
28	**252-207-1802**	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**1 м**	**54**	**1444**	**77 976**
29	**252-207-0803**	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**1 шт.**	**54**	**286**	**15 444**
30	**252-207-2320**	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**1 шт.**	**27**	**5071**	**136 917**
31	**252-202-0510**	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**1 шт.**	**27**	**8250**	**222 750**
32	**252-207-1025**	**Зажим ответвительный типа SLIP 22.1**	**1 шт.**	**27**	**4519**	**122 013**
33	**252-207-1032**	**Зажим ответвительный типа SLIP 22.12**	**1 шт.**	**27**	**3014**	**81 378**
34	**252-207-0420**	**Наконечник кабельный типа SAL 1.27**	**1 шт.**	**27**	**11207**	**302 589**
35	**243-701-0709**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х16-0,6/1,0**	**1 км**	**0,027**	**377123**	**10 182**
		Раздел 3. Заземление, ИТОГО:	тенге			**98 263**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**98 263**

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
36	**6124-0203-0202** **Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**11**	**1534**	**16 874**
37	**6124-0203-0104** **Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**11**	**7399**	**81 389**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

Наружные сети электроснабжения

Основание: РП ЭН

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		167			
2		Средневзвешенный разряд работы		7,7			
		Итого ФОТ					**868 504**
		Машины и механизмы					
1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	7,2576	11863	4135,32	86 097
2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,24416	26		32
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,46656	13528	2895,48	6 312

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,974247256	12776 4135,32	12 447
5	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4,991328	12805 4135,32	63 914
6	314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,4892238	10	5
7	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	2,2896	26	60
8	314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,1775328	18	57
9	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,2896	8650 2378,64	19 805
10	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0221184	12275 3460,32	272
11	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	9,3179538	10089 2895,48	94 009
12	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	11,2784	9727 3396,24	109 705
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,1271808	8327 2895,48	1 059
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,450598	258	1 148

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,091982456	8224 2895,48	17 204
16	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6092	16	10
17	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,2543616	18	5
		Итого по машинам и механизмам		**51,331646912**		**412 140**

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,2944	10926	3 217
2	211-202-0302	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,1064		
3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,448	42007	102 833
4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128	978
5	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0891	334661	29 818
6	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0143	482081	6 894
7	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	4,8	692	3 322
8	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0288	705	20
9	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000576	3382574	1 948
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002712	1510113	4 095

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,517	1215	1 843
12	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961	96
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0432	33	1
14	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00012	1022648	123
15	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,9	2261	2 035
16	218-103-0201	Ветошь	кг	0,08	1103	88
17	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,6	7007	4 204
18	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,008	1123774	8 990
19	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	4	65069	260 276
20	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,98	501	491
21	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,004288	902233	3 869
22	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00024	1084348	260
23	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	40	45	1 800
24	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,072	609368	43 874
25	243-701-0709	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х16-0,6/1,0	км	0,027	377123	10 182
26	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,17646	439459	77 547

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
27	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,73848	639980	472 612
28	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	8	54958	439 664
29	247-201-0602	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	23032	23 032
30	247-201-0901	Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4	шт.	8	1548	12 384
31	247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	8	495	3 960
32	247-204-0604	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	8	945	7 560
33	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	2740	44
34	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,096	3436	330
35	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	8779	70 232
36	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	8	27669	221 352
37	247-306-1207	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-6м, grey/black, колпак	шт.	8	99566	796 528
38	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	27	8250	222 750
39	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	4	375	1 500
40	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	17,94	89	1 597
41	252-207-0420	Наконечник кабельный типа SAL 1.27	шт.	27	11207	302 589
42	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	15,249	4422	67 431
43	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	54	286	15 444

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
44	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	17,94	111	1 991
45	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	17,94	552	9 903
46	252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	3,588	2261	8 112
47	252-207-1025	Зажим ответвительный типа SLIP 22.1	шт.	27	4519	122 013
48	252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 22.12	шт.	27	3014	81 378
49	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	54	1444	77 976
50	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	27	5071	136 917
51	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	16	1721	27 536
52	252-207-3601	Оттяжка для опор освещения	шт.	5	13248	66 240
53	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9	1446	13 014
54	261-101-0336	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	шт.			
55	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3			
56	261-102-0305	Металлические плакаты	шт.			
57	261-102-0326	Кронштейны	кг			
58	261-102-0336	Опоры стальные	т			
59	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,153	594	91
60	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,008	401	3
61	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,008	1416	11
62	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,1661	640	746
63	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,006912	2313	16
64	261-107-0631	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т			
65	261-107-0636	Траверсы стальные	т			
66	261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные	кг			
67	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2,691	4838	13 019
68	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,048	939	45

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
69	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,162952	1438	234
70	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00036	7763690	2 795
71	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121
72	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	605	968
73	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,6502	1293	3 427
74	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,048	246	12
75	261-302-0454	Кабель	м			
76	261-302-0476	Провода самонесущие изолированные	1000 м	0,91494		
77	261-302-0478	Провода неизолированные	т			
78	261-303-0106	Арматура осветительная	шт.			
79	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.			
80	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	59	1 416
81	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0059904	501	3
82	261-404-0648	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект			
83	261-404-0656	Крюки ГОСТ Р 51177-98	кг			
84	261-404-0657	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.			

Итого по материалам **3 795 802**

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)**
	Регион: Атырауская область Кзылкугинский район
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
	Объект: №2-01 **Наименование: Строительство спортивной площадки по улице К.Сегизбаев №38 Директор Биманов А.А. Главный инженер проекта Жапбас А.К.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-02Наружные сети электроснабжения РП ЭН
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №1 Кабели и провода
	1 Подраздел без наименования
1	**1133-0204-0103 0,897**
2	**243-701-0716 0,173 (Коб = 1,02)**
3	**243-701-0717 0,724 (Коб = 1,02)**
	Раздел №2 Строительно-монтажные изделия

Заказ 72 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
	1 Подраздел без наименования
4	1133-0207-0103 8
5	247-103-0502 8
6	1133-0304-0401 8
7	247-306-1207 8
8	247-306-1003 8
9	6103-0701-0101 2,4
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0501 (ОР снят)
10	6101-0108-0102 0,256
11	6124-0202-0101 8
12	247-306-0304 8
13	1133-0206-0103 Ответвления. Устройство с помощью механизмов 1
14	252-204-0804 4
15	6124-0303-0602 Установка блока пластикового, масса до 15 кг 8
16	247-201-0901 Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4 8
17	252-207-2622 16
18	247-202-0417 8
19	252-207-3601 Оттяжка для опор освещения 5
20	6124-0302-0301 8

№ п/п	Показатели
21	247-204-0604 8
22	6124-0201-0801 72
23	243-107-0502 0,072
24	6119-0602-0102 1
25	247-201-0602 1
26	1133-0202-0101 4
27	225-204-0304 4
28	252-207-1802 54
29	252-207-0803 54
30	252-207-2320 27
31	252-202-0510 27
32	252-207-1025 Зажим ответвительный типа SLIP 22.1 27
33	252-207-1032 Зажим ответвительный типа SLIP 22.12 27
34	252-207-0420 Наконечник кабельный типа SAL 1.27 27
35	243-701-0709 0,027
Раздел №3 Заземление	
	1 Подраздел без наименования
36	6124-0203-0202 11
37	6124-0203-0104 11

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)

Заказ 72

Форма 3

Объектная смета №2-02
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Строительство спортивной площадки по улице З.Маханов №33

(наименование объекта)

Сметная стоимость	58 665,055	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,961	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	7 238,526	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-02-00-01	Строительство спортивной площадки	55 090,602	274,155		55 364,757	2,795	6 792,604	
2	2-02-00-02	Наружные сети электроснабжения	3 300,298			3 300,298	0,166	445,922	
		Итого по разделу:	**58 390,900**	**274,155**		**58 665,055**	**2,961**	**7 238,526**	
		Всего:	**58 390,900**	**274,155**	**0,000**	**58 665,055**	**2,961**	**7 238,526**	**0,000**

Директор Биманов А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Главный инженер проекта Жапбас А.К.

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)

Форма 4

Наименование объекта: Строительство спортивной площадки по улице З.Маханов №33

Заказ 72

Локальная смета № 2-02-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Строительство спортивной площадки

Основание: РП 68-12/07/2023 -ГП

Сметная стоимость	**55364,757**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**6792,603**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,795**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**55 364 757**
		Раздел 1. Планировка территории, ИТОГО:	тенге			**1 568 528**
		Подраздел 1.1. На территории, ИТОГО	тенге			**1 249 424**
1	**6101-0104-0105** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие плодородного грунта)**	**м3**	**333**	**93**	**30 969**
2	**6101-0104-0113** **Кклим = 1,08 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м3**	**300**	**160**	**48 000**
3	**6101-0106-0104** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**33**	**54**	**1 782**
4	**6101-0106-0110** **Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1эксс=5;К1мат=5;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	**м3**	**33**	**132**	**4 356**

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто под автодорожное покрытие и площадки)**	**м3**	**410**	**115**	**47 150**
6	**6101-0104-0114** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**410**	**91**	**37 310**
7	**6101-0103-0210** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**363**	**577**	**209 451**
8	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**6353,5**	**69**	**438 392**
9	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**803**	**115**	**92 345**
10	**6101-0104-0114** **Кклим = 1,08** **:К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**803**	**182**	**146 146**
11	**6101-0107-0103** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**803**	**175**	**140 525**
12	**6101-0107-0109** **Кклим = 1,08** **:К1трр=5;К1трм=5;К1эксс=5;К1мат=5;**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**803**	**66**	**52 998**
		Подраздел 1.2. Вне территории, ИТОГО	тенге			**319 104**
13	**6101-0103-0210** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**143**	**577**	**82 511**
14	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**2502,5**	**69**	**172 672**
15	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**143**	**115**	**16 445**

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
16	**6101-0104-0114** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**143**	**91**	**13 013**
17	**6101-0107-0103** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**143**	**175**	**25 025**
18	**6101-0107-0109** **Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**143**	**66**	**9 438**
		Раздел 2. Покрытие тротуарной плиткой ТИП I, ИТОГО:	тенге			**4 769 745**
		Подраздел 2.1. Покрытие проездов внутриплощадочное, ИТОГО	тенге			**4 456 015**
19	**7101-0403-0201** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**380**	**2916**	**1 108 080**
20	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**380**	**-487**	**-185 060**
21	**7101-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**3,8**	**15812**	**60 086**
22	**6113-0301-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**380**	**8484**	**3 223 920**
23	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**35**	**5914**	**206 990**
		неучтенные ресурсы				
23.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	35	0	0
24	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**0,56**	**74998**	**41 999**
		Подраздел 2.2. Покрытие проездов внеплощадочное, ИТОГО	тенге			**313 730**

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
25	**7101-0403-0201** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**16**	**2916**	**46 656**
26	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**16**	**-487**	**-7 792**
27	**7101-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**1,6**	**15812**	**25 299**
28	**6113-0301-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**16**	**8484**	**135 744**
29	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**16**	**5914**	**94 624**
		неучтенные ресурсы				
29.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	16	0	0
30	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**0,256**	**74998**	**19 199**
		Раздел 3. Покрытие футбольного поля ТИП II, ИТОГО:	тенге			**17 805 036**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 805 036**
31	**7101-0403-0203** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см**	**м2**	**800**	**2544**	**2 035 200**
32	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**800**	**-811**	**-648 800**

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
33	**7101-0403-0202** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см**	**м2**	**800**	**3237**	**2 589 600**
34	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-10;К1трм=-10;К1экс=-10;К1мат=-10;**	**Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**800**	**-1843**	**-1 474 400**
35	**7101-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева**	**м3**	**80**	**17122**	**1 369 760**
36	**6113-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство спортивных покрытий (искусственная трава монофиламентная) на бетонное основание, высота ворса 22 мм**	**м2**	**800**	**4875**	**3 900 000**
37	**290-000-0001** **Коб=1,02 (кпл)**	**Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента)**	**1 м2**	**816**	**11250**	**9 180 000**
38	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**120**	**5914**	**709 680**
		неучтенные ресурсы				
38.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	120	0	0
39	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**1,92**	**74998**	**143 996**
		Раздел 4. Покрытие для спортивной и детской площадок ТИП III, ИТОГО:	тенге			**11 208 505**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 208 505**
40	**7101-0403-0201** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**418**	**2916**	**1 218 888**

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
41	**7101-0403-0204 Кклим = 1,08 : К1трр=-5;К 1трм=-5;К 1экс=-5;К 1мат=-5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**418**	**-811**	**-338 998**
42	**7101-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,293**	**227565**	**66 677**
43	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**41,8**	**55083**	**2 302 469**
44	**6103-0701-0810 Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,51832**	**64116**	**33 233**
		неучтенные ресурсы				
44.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,51832	0	0
45	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,51832**	**409678**	**212 344**
46	**6113-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м2**	**418**	**16412**	**6 860 216**
47	**7101-0301-0602 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**120**	**5914**	**709 680**
		неучтенные ресурсы				
47.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	120	0	0
48	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**1,92**	**74998**	**143 996**
		Раздел 5. Малые архитектурные формы, ИТОГО:	тенге			**12 844 985**
		Подраздел 5.1. МАФ, ИТОГО	тенге			**774 808**

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
49	**8601-0302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**7**	**71464**	**500 248**
50	**8601-0303-0207**	**Урна со вставкой и подставкой для основания**	**шт.**	**5**	**54912**	**274 560**
		Подраздел 5.2. Элементы благоустройства для детской площадки, ИТОГО	тенге			**4 613 926**
51	**8601-0201-0101**	**Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)**	**комплект**	**1**	**407322**	**407 322**
52	**8601-0201-0115**	**Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)**	**комплект**	**1**	**1080841**	**1 080 841**
53	**8601-0201-0104**	**Гимнастический комплекс (для детей младших классов)**	**комплект**	**1**	**534780**	**534 780**
54	**8601-0213-0101**	**Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**176778**	**176 778**
55	**8601-0113-0102**	**Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)**	**комплект**	**1**	**1712250**	**1 712 250**
56	**8601-0602-0505**	**Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом**	**секция**	**19**	**36945**	**701 955**
		Подраздел 5.3. Элементы благоустройства для спортивной площадки, ИТОГО	тенге			**7 456 251**
57	**8601-0203-0104**	**Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**1**	**1000153**	**1 000 153**
58	**8601-0216-0108**	**Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**321089**	**321 089**

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
59	**8601-0216-0106**	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**314890**	**314 890**
60	**8601-0216-0109**	**Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**312316**	**312 316**
61	**8601-0213-0201**	**Брусья параллельные, при высоте -1,7 м**	**шт.**	**1**	**133962**	**133 962**
62	**8601-0201-0119**	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1211411**	**1 211 411**
63	**8601-0201-0117**	**Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**919044**	**919 044**
64	**8601-0805-0101**	**Ворота футбольные игровые (малые)**	**комплект**	**1**	**287412**	**287 412**
65	**8601-0602-0602**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м**	**секция**	**33**	**80378**	**2 652 474**
66	**8601-0605-0401**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**151750**	**303 500**
		Раздел 6. Ограждение футбольного поля, ИТОГО:	тенге			**7 167 958**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 167 958**
67	**6104-0801-0212** **Кклим = 1,08**	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 3,4 м по металлическим столбам без цоколя**	**м**	**119**	**11874**	**1 413 006**
		неучтенные ресурсы				
67.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	39,627	0	0
67.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	224,91	0	0
68	**6104-0801-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**47770**	**47 770**

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
68.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	0	0
69	**212-101-0602**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**1 м3**	**6,5**	**41968**	**272 792**
70	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,52**	**21582**	**11 223**
71	**1109-0501-0202** **Кклим = 1,08**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,51576**	**11090**	**27 900**
72	**214-205-0103** **Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**2,55925**	**417003**	**1 067 216**
73	**214-101-0201** **Коб=1,04**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,05714**	**398485**	**22 768**
74	**1109-0701-0119** **Кклим = 1,08**	**Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-1 - 39 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**3,29745**	**710883**	**2 344 101**
75	**214-205-0102** **Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**1,40013**	**406626**	**569 330**
76	**214-205-0101** **Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**1 т**	**0,79903**	**443936**	**354 719**
77	**214-201-0102** **Коб=1,04**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**1,03509**	**457747**	**473 810**
78	**214-210-0201** **Коб=1,04**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,07747**	**338265**	**26 205**
79	**214-401-0208**	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**1 м2**	**168,87**	**931**	**157 218**

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
80	1109-0701-0119 Кклим = 1,08	Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-2 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,06256	710883	44 473
81	214-205-0102 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,02773	406626	11 274
82	214-205-0101 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,01296	443936	5 753
83	214-201-0102 Коб=1,04	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02092	457747	9 578
84	214-210-0201 Коб=1,04	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00153	338265	517
85	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	2,76	931	2 570
86	1109-0701-0119 Кклим = 1,08	Конструкции решетчатые (Калитка К-1 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,14016	710883	99 637
87	214-205-0102 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,05004	406626	20 350
88	214-205-0101 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,0156	443936	6 925
89	214-201-0102 Коб=1,04	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02196	457747	10 054
90	214-210-0201 Коб=1,04	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00162	338265	549
91	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	1,48	931	1 378

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
92	**214-101-0201 Коб=1,04**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,00033**	**398485**	**133**
93	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,05304**	**1154557**	**61 238**
94	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**157,42**	**264**	**41 559**
95	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**157,42**	**406**	**63 913**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

Строительство спортивной площадки

Основание: РП 68-12/07/2023 -ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		2535		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,2		
		Итого ФОТ				**12 025 320**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	45,6077088	15606 4135,32	711 754
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,4395192	20693 4135,32	71 174

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	12,0170952	17601 4135,32	211 513
4	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,000864	11924 3460,32	10
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04698	53	2
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	21,66912	26	563
7	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,96194656	199	788
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	8,12592	13528 2895,48	109 927
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	28,610313696	12776 4135,32	365 525
10	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,8900918	13285 4135,32	25 110
11	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,04911504	36	2
12	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	32,207164272	381	12 271

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
13	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	7,401024	12275 3460,32	90 848
14	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,64152	9491 2895,48	6 089
15	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,41194784	11560 2788,24	51 002
16	314-503-0702	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,65772	8326 2895,48	5 476
17	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	10,307088	666	6 865
18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,258336	8327 2895,48	2 151
19	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,640807872	427	1 555
20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	110,88465948	258	28 608
21	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,434723328	231	100
22	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	9,70326	1312	12 731

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
23	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,7801836	96	363
24	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	5,6031048	12496 3460,32	70 016
25	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	29,6978832	15769 4135,32	468 306
26	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	6,5300256	19838 4135,32	129 543
27	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	6,1913808	1049	6 495
28	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,0917676	20055 6920,64	1 840
29	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7,60266	12288 2895,48	93 421
30	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,9935784	13934 3460,32	13 845
31	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	4,447872	89	396
32	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,668304	417	279
33	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,760056093	8224 2895,48	72 043
34	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	1,8900918	9199 2895,48	17 387
35	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,1913808	11091 3460,32	68 669

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
36	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	3,175354224	5940 2895,48	18 862
37	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,266882792	50	213
38	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	9,40896	34	320
39	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,94883108	16	79
40	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,516672	18	9
41	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	74,98008	144	10 797
42	398-888-8105	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	4950 1290	4 950 1 290
43	398-888-8114	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	14686 4000	14 686 4 000
44	398-888-8133	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	22905 6259	22 905 6 259
45	398-888-8160	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	7366 1953	7 366 1 953
46	398-888-8162	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	329 74	329 74
47	398-888-8169	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	7452 2034	7 452 2 034
48	398-888-8171	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5952 1531	5 952 1 531

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
49	398-888-8172	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5432	5 432
					1440	1 440
50	398-888-8217	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	7	391	2 737
					85	595
51	398-888-8236	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	5		
52	398-888-8326	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	422	844
					115	230
53	398-888-8343	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	4246	4 246
					1156	1 156
54	398-888-8536	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2846	2 846
					768	768
55	398-888-8538	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	17997	17 997
					4921	4 921
56	398-888-8540	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	22292	22 292
					6090	6 090
57	398-888-8661	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	8489	8 489
					2293	2 293
58	398-888-8696	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	19	209	3 971
					67	1 273
59	398-888-8698	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	33	18624	614 592
					5330	175 890

Итого по машинам и механизмам **564,711993877** **3 434 033**

211 797

Материалы

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	50,4	12598	634 939
2	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	12	12508	150 096
3	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	6,27	12418	77 861
4	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	5,94	12418	73 763
5	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	153,468	10846	1 664 514
6	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	59,8752	10846	649 406
7	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,598	10926	6 534
8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,06072	10767	654
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	28,71	11540	331 313
10	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	97,6	11402	1 112 835
11	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,67654	44290	384 284
12	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	48,7248	44290	2 158 021
13	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	6,5	41968	272 792
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033858	38186	1 293
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,02376	38186	907
16	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,02536		
17	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0574704	398485	22 901
18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,0779808	457747	493 442

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
19	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,8275904	443936	367 397
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,4779024	406626	600 954
21	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,5592528	417003	1 067 216
22	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,38	538	1 280
23	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1451296	566	82
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0806208	338265	27 271
25	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	173,11	931	161 166
26	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,51832	409678	212 344
27	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2907	100268	29 148
28	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,204	100268	20 455
29	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,30179	214839	64 836
30	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,91	826	2 404
31	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	14,28	2289	32 687
32	217-603-0104	Вода техническая	м3	70,4516	33	2 325
33	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,100442	366	3 331
34	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,750085	153	268
35	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1242,36	1810	2 248 672
36	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	10,45	7007	73 223

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
37	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05304	1154557	61 238
38	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00238	1173745	2 794
39	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 12 мм	м2	426,36	11311	4 822 558
40	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0141678	760526	10 775
41	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00440776	705879	3 111
42	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,08526	848587	72 351
43	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0283356	902233	25 565
44	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	4,656	74998	349 190
45	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	389,664	4109	1 601 129
46	261-101-0341	Камни бортовые	м	291		
47	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	39,627		
48	261-102-0112	Металл для изготовления конструкций	т			
49	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,51832		
50	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	224,91		
51	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1		
52	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0023613	380806	899
53	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,075253655	272284	20 490
54	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,003270488	289955	948
55	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	274757	55
56	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1		
57	290-000-0001	Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента)	м2	816	11250	9 180 000

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
58	298-888-8105	Материалы УСН 8601	шт.	1	1471763	1 471 763
59	298-888-8114	Материалы УСН 8601	шт.	1	439526	439 526
60	298-888-8133	Материалы УСН 8601	шт.	1	867883	867 883
61	298-888-8160	Материалы УСН 8601	шт.	1	129895	129 895
62	298-888-8162	Материалы УСН 8601	шт.	1	128178	128 178
63	298-888-8169	Материалы УСН 8601	шт.	1	268816	268 816
64	298-888-8171	Материалы УСН 8601	шт.	1	260913	260 913
65	298-888-8172	Материалы УСН 8601	шт.	1	267704	267 704
66	298-888-8217	Материалы УСН 8601	шт.	7	62869	440 083
67	298-888-8236	Материалы УСН 8601	шт.	5	81	405
68	298-888-8326	Материалы УСН 8601	шт.	2	106794	213 588
69	298-888-8343	Материалы УСН 8601	шт.	1	259752	259 752
70	298-888-8536	Материалы УСН 8601	шт.	1	909507	909 507
71	298-888-8538	Материалы УСН 8601	шт.	1	820412	820 412
72	298-888-8540	Материалы УСН 8601	шт.	1	1070134	1 070 134
73	298-888-8661	Материалы УСН 8601	шт.	1	347124	347 124
74	298-888-8696	Материалы УСН 8601	шт.	19	31698	602 262
75	298-888-8698	Материалы УСН 8601	шт.	33	42998	1 418 934

Итого по материалам **39 018 597**

Перевозка грузов

1	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	8856	69	611 064

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по перевозке грузов				**611 064**
		Инженерное оборудование				
1	519-889-2221	Оборудование УСН 8601	шт.	5	54831	274 155
		Итого по инженерному оборудованию				**274 155**

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)**
	Регион: Атырауская область Кзылкугинский район
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
	Объект: №2-02 **Наименование: Строительство спортивной площадки по улице З.Маханов №33 Директор Биманов А.А. Главный инженер проекта Жапбас А.К.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-02-00-01Строительство спортивной площадки РП 68-12/07/2023 -ГП
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №1 Планировка территории
	1 На территории
1	**6101-0104-0105 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие плодородного грунта) 333**
2	**6101-0104-0113 300 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**
3	**6101-0106-0104 33**
4	**6101-0106-0110 33 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-01

№ п/п	Показатели
5	6101-0104-0106 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто под автодорожное покрытие и площадки) 410
6	6101-0104-0114 410
7	6101-0103-0210 363
8	412-102-0110 6353,5
9	6101-0104-0106 803
10	6101-0104-0114 803 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
11	6101-0107-0103 803
12	6101-0107-0109 803 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;
	2 Вне территории
13	6101-0103-0210 143
14	412-102-0110 2502,5
15	6101-0104-0106 143
16	6101-0104-0114 143
17	6101-0107-0103 143
18	6101-0107-0109 143 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;
Раздел №2 Покрытие тротуарной плиткой ТИП I	
	1 Покрытие проездов внутриплощадочное
19	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 380
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506

№ п/п	Показатели
20	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 380 :К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
21	7101-0401-0101 3,8
22	6113-0301-0101 380
	Ресурс заменен 255-102-0200->255-102-0606
23	7101-0301-0602 35 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;
24	255-101-0101 0,56
	2 Покрытие проездов внеплощадочное
25	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 16
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
26	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 16 :К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
27	7101-0401-0101 1,6
28	6113-0301-0101 16
	Ресурс заменен 255-102-0200->255-102-0606
29	7101-0301-0602 16 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;
30	255-101-0101 0,256

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-01

№ п/п	Показатели
Раздел №3 Покрытие футбольного поля ТИП II	
	1 Подраздел без наименования
31	**7101-0403-0203 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см 800**
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
32	**7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 800 :К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;**
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
33	**7101-0403-0202 Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см 800**
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0501
	Ресурс заменен 211-201-0504->211-201-0502
34	**7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 800 :К1трр=-10;К1трм=-10;К1экс=-10;К1мат=-10;**
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0501 Об=0,0126
35	**7101-0401-0102 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева 80**
	Ресурс заменен 211-601-0101->211-501-0103
36	**6113-0401-0101 Устройство спортивных покрытий (искусственная трава монофиламентная) на бетонное основание, высота ворса 22 мм 800**
	Ресурс исключен 233-102-0401
37	**290-000-0001 (кпл) Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента) 1 м2 816 (Коб = 1,02) 12600**
38	**7101-0301-0602 120 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;**
39	**255-101-0101 1,92**
Раздел №4 Покрытие для спортивной и детской площадок ТИП III	
	1 Подраздел без наименования
40	**7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 418**
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
41	**7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 418 :К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;**
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
42	**7101-0602-0901 0,293**
43	**6103-0701-0101 41,8**
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601 (ОР снят)
44	**6103-0701-0810 0,51832**
45	**214-403-0101 0,51832**
46	**6113-0401-0101 418**
	233-102-0302 Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 12 мм
47	**7101-0301-0602 120 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;**
48	**255-101-0101 1,92**
Раздел №5 Малые архитектурные формы	
	1 МАФ

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-01

№ п/п	Показатели
49	8601-0302-0306 7
50	8601-0303-0207 5
	2 Элементы благоустройства для детской площадки
51	8601-0201-0101 1
52	8601-0201-0115 1
53	8601-0201-0104 1
54	8601-0213-0101 1
55	8601-0113-0102 1
56	8601-0602-0505 19
	3 Элементы благоустройства для спортивной площадки
57	8601-0203-0104 1
58	8601-0216-0108 1
59	8601-0216-0106 1
60	8601-0216-0109 1
61	8601-0213-0201 1
62	8601-0201-0119 1
63	8601-0201-0117 1
64	8601-0805-0101 1
65	8601-0602-0602 33

№ п/п	Показатели
66	8601-0605-0401 2
	Раздел №6 Ограждение футбольного поля
	1 Подраздел без наименования
67	6104-0801-0212 Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 3,4 м по металлическим столбам без цоколя 119
	Ресурс исключен 212-401-0104
	Ресурс исключен 212-101-0301
68	6104-0801-0308 1
	Ресурс исключен 212-401-0101
	Ресурс исключен 212-101-0301
69	212-101-0602 6,5
70	6101-0108-0102 0,52
71	1109-0501-0202 2,51576
72	214-205-0103 2,46082 (Коб = 1,04)
73	214-101-0201 0,05494 (Коб = 1,04)
74	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-1 - 39 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,29745
75	214-205-0102 1,34628 (Коб = 1,04)
76	214-205-0101 0,7683 (Коб = 1,04)
77	214-201-0102 0,99528 (Коб = 1,04)
78	214-210-0201 0,07449 (Коб = 1,04)

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-01

№ п/п	Показатели
79	214-401-0208 168,87
80	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-2 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 0,06256
81	214-205-0102 0,02666 (Коб = 1,04)
82	214-205-0101 0,01246 (Коб = 1,04)
83	214-201-0102 0,02012 (Коб = 1,04)
84	214-210-0201 0,00147 (Коб = 1,04)
85	214-401-0208 2,76
86	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Калитка К-1 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 0,14016
87	214-205-0102 0,04812 (Коб = 1,04)
88	214-205-0101 0,015 (Коб = 1,04)
89	214-201-0102 0,02112 (Коб = 1,04)
90	214-210-0201 0,00156 (Коб = 1,04)
91	214-401-0208 1,48
92	214-101-0201 0,00032 (Коб = 1,04)
93	222-509-1003 0,05304
94	6111-0501-0205 157,42
95	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 157,42 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)

Форма 4

Наименование объекта: Строительство спортивной площадки по улице З.Маханов №33

Заказ 72

Локальная смета № 2-02-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения

Основание: РП ЭН

Сметная стоимость	**3300,298**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**445,923**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,166**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 300 298**
		Раздел 1. Кабели и провода, ИТОГО:	тенге			**220 253**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**220 253**
1	**1133-0204-0103** **Кклим = 1,08**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,253**	**383694**	**97 075**
2	**1133-0204-0403** **Кклим = 1,08**	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103**	**опора**	**3**	**3257**	**9 771**
3	**243-701-0716** **Коб=1,02**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**1 км**	**0,25806**	**439459**	**113 407**
		Раздел 2. Строительно-монтажные изделия, ИТОГО:	тенге			**2 981 783**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 981 783**

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
4	1133-0207-0103 Кклим = 1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	8	16170	129 360
5	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	1 шт.	8	54958	439 664
6	1133-0304-0401 Кклим = 1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	8	31319	250 552
7	247-306-1207	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-6м, grey/black, колпак	1 шт.	8	99566	796 528
8	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	1 шт.	8	27669	221 352
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки	м3	2,4	52754	126 610
10	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,256	21582	5 525
11	6124-0202-0101 Кклим = 1,06	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	8	35457	283 656
12	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	8	8779	70 232
13	1133-0206-0103 Кклим = 1,08	Ответвления. Устройство с помощью механизмов	ответвление	1	18240	18 240
14	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	4	375	1 500
15	6124-0303-0602 Кклим = 1,06	Установка блока пластикового, масса до 15 кг	шт.	8	7155	57 240

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
16	**247-201-0901**	**Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4**	**1 шт.**	**8**	**1548**	**12 384**
17	**252-207-2622**	**Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный**	**1 шт.**	**16**	**1721**	**27 536**
18	**247-202-0417**	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**1 шт.**	**8**	**495**	**3 960**
19	**252-207-3601**	**Оттяжка для опор освещения**	**1 шт.**	**5**	**13248**	**66 240**
20	**6124-0302-0301** **Кклим = 1,06**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**8**	**8630**	**69 040**
21	**247-204-0604**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**8**	**945**	**7 560**
22	**6124-0201-0801** **Кклим = 1,06**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**72**	**1014**	**73 008**
23	**243-107-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,072**	**609368**	**43 874**
24	**6119-0602-0102** **Кклим = 1,08**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18963**	**18 963**
		неучтенные ресурсы				
24.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0
25	**247-201-0602**	**Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31**	**1 шт.**	**1**	**23032**	**23 032**
26	**1133-0202-0101** **Кклим = 1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**27066**	**27 066**

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
27	**225-204-0304**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3**	**1 шт.**	**1**	**65069**	**65 069**
28	**252-207-1802**	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**1 м**	**8**	**1444**	**11 552**
29	**252-207-0803**	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**1 шт.**	**8**	**286**	**2 288**
30	**252-207-2320**	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**1 шт.**	**4**	**5071**	**20 284**
31	**252-202-0510**	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**1 шт.**	**4**	**8250**	**33 000**
32	**252-207-1025**	**Зажим ответвительный типа SLIP 22.1**	**1 шт.**	**4**	**4519**	**18 076**
33	**252-207-1032**	**Зажим ответвительный типа SLIP 22.12**	**1 шт.**	**4**	**3014**	**12 056**
34	**252-207-0420**	**Наконечник кабельный типа SAL 1.27**	**1 шт.**	**4**	**11207**	**44 828**
35	**243-701-0709**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х16-0,6/1,0**	**1 км**	**0,004**	**377123**	**1 508**
		Раздел 3. Заземление, ИТОГО:	тенге			**98 263**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**98 263**
36	**6124-0203-0202** **Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**11**	**1534**	**16 874**

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
37	**6124-0203-0104** **Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**11**	**7399**	**81 389**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-02

Наружные сети электроснабжения

Основание: РП ЭН

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		135			
2		Средневзвешенный разряд работы		7,7			
		Итого ФОТ					**705 666**
		Машины и механизмы					
1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,0544	11863	4135,32	59 960
2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,24416	26		32
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,46656	13528	2895,48	6 312

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,939053944	12776 4058,74	11 997
5	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4,991328	12805 4135,32	63 914
6	314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,1379862	10	1
7	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	2,2896	26	60
8	314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,8962272	18	16
9	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,2896	8650 2378,64	19 805
10	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0221184	12275 3460,32	272
11	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	4,6283562	10089 2895,48	46 695
12	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	11,2784	9727 3396,24	109 705
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,1271808	8327 2895,48	1 059
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,450598	258	1 148

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,464257944	8224 2895,48	12 042
16	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6092	16	10
17	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,2543616	18	5
		Итого по машинам и механизмам		**41,143388288**		**333 033**

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,2944	10926	3 217
2	211-202-0302	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,1064		
3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,448	42007	102 833
4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128	978
5	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0891	334661	29 818
6	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0143	482081	6 894
7	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	4,8	692	3 322
8	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0288	705	20
9	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000576	3382574	1 948
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002712	1510113	4 095

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,517	1215	1 843
12	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961	96
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0432	33	1
14	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	1022648	31
15	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,6	2261	1 357
16	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
17	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,6	7007	4 204
18	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,008	1123774	8 990
19	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	1	65069	65 069
20	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,68	501	341
21	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,004288	902233	3 869
22	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00024	1084348	260
23	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	40	45	1 800
24	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,072	609368	43 874
25	243-701-0709	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х16-0,6/1,0	км	0,004	377123	1 508
26	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,25806	439459	113 407
27	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	8	54958	439 664

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
28	247-201-0602	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	23032	23 032
29	247-201-0901	Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4	шт.	8	1548	12 384
30	247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	8	495	3 960
31	247-204-0604	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	8	945	7 560
32	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	2740	44
33	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,096	3436	330
34	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	8779	70 232
35	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	8	27669	221 352
36	247-306-1207	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-6м, grey/black, колпак	шт.	8	99566	796 528
37	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	4	8250	33 000
38	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	4	375	1 500
39	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	5,06	89	450
40	252-207-0420	Наконечник кабельный типа SAL 1.27	шт.	4	11207	44 828
41	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	4,301	4422	19 019
42	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	8	286	2 288
43	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	5,06	111	562
44	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	5,06	552	2 793
45	252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	1,012	2261	2 288
46	252-207-1025	Зажим ответвительный типа SLIP 22.1	шт.	4	4519	18 076

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
47	252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 22.12	шт.	4	3014	12 056
48	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	8	1444	11 552
49	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	5071	20 284
50	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	16	1721	27 536
51	252-207-3601	Оттяжка для опор освещения	шт.	5	13248	66 240
52	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9	1446	13 014
53	261-101-0336	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	шт.			
54	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3			
55	261-102-0305	Металлические плакаты	шт.			
56	261-102-0326	Кронштейны	кг			
57	261-102-0336	Опоры стальные	т			
58	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,153	594	91
59	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,008	401	3
60	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,008	1416	11
61	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,3289	640	210
62	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,006912	2313	16
63	261-107-0631	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т			
64	261-107-0636	Траверсы стальные	т			
65	261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные	кг			
66	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,759	4838	3 672
67	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,048	939	45
68	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,162952	1438	234
69	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00036	7763690	2 795
70	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121

Заказ 72 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
71	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605	242
72	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,6502	1293	3 427
73	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,048	246	12
74	261-302-0454	Кабель	м			
75	261-302-0476	Провода самонесущие изолированные	1000 м	0,25806		
76	261-302-0478	Провода неизолированные	т			
77	261-303-0106	Арматура осветительная	шт.			
78	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.			
79	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59	354
80	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0059904	501	3
81	261-404-0648	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект			
82	261-404-0656	Крюки ГОСТ Р 51177-98	кг			
83	261-404-0657	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.			

Итого по материалам **2 261 607**

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство спортивной площадки в селе Сагиз Кызылкогинского района (по улицам К.Сегизбаев №38, З.Маханов №33)	
	Регион: Атырауская область Кзылкугинский район
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-02 Наименование: Строительство спортивной площадки по улице З.Маханов №33 Директор Биманов А.А. Главный инженер проекта Жапбас А.К.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-02-00-02Наружные сети электроснабжения РП ЭН	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Кабели и провода	
	1 Подраздел без наименования
1	**1133-0204-0103 0,253**
2	**1133-0204-0403 3**
3	**243-701-0716 0,253 (Коб = 1,02)**
Раздел №2 Строительно-монтажные изделия	

Заказ 72 Локальная смета № 2-02-00-02

№ п/п	Показатели
	1 Подраздел без наименования
4	1133-0207-0103 8
5	247-103-0502 8
6	1133-0304-0401 8
7	247-306-1207 8
8	247-306-1003 8
9	6103-0701-0101 2,4
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0501 (ОР снят)
10	6101-0108-0102 0,256
11	6124-0202-0101 8
12	247-306-0304 8
13	1133-0206-0103 Ответвления. Устройство с помощью механизмов 1
14	252-204-0804 4
15	6124-0303-0602 Установка блока пластикового, масса до 15 кг 8
16	247-201-0901 Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4 8
17	252-207-2622 16
18	247-202-0417 8
19	252-207-3601 Оттяжка для опор освещения 5
20	6124-0302-0301 8

№ п/п	Показатели
21	247-204-0604 8
22	6124-0201-0801 72
23	243-107-0502 0,072
24	6119-0602-0102 1
25	247-201-0602 1
26	1133-0202-0101 1
27	225-204-0304 1
28	252-207-1802 8
29	252-207-0803 8
30	252-207-2320 4
31	252-202-0510 4
32	252-207-1025 Зажим ответвительный типа SLIP 22.1 4
33	252-207-1032 Зажим ответвительный типа SLIP 22.12 4
34	252-207-0420 Наконечник кабельный типа SAL 1.27 4
35	243-701-0709 0,004
Раздел №3 Заземление	
	1 Подраздел без наименования
36	6124-0203-0202 11
37	6124-0203-0104 11