Қазақстан Республикасы

«СпецСтрой Согласование» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой Согласование»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А.А.**

г. Актобе 2023 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)" находится в регионе - Атырауская область Кзылкугинский район.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2023);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2023);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2023);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Справочники сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Перечень материалов, изделий и конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям.

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,7%.

Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2024 г. - 1,075

Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2023.4.1Д от 16.11.2023 г. в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А. А.**

SANA 2023.4.1Д от 16.11.2023 г. Цена региона Атырауская область Кзылкугинский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 71 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства".

Утверждена Нагметов Д.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **254 868,206** тыс тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость **27 307,308** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"21" 12 2023 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			3 528,828	3 528,828
		Инженерные изыскания на строительство			207,239	207,239
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			233,280	233,280
		Итого по части I			3 969,347	3 969,347
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Строительство спортивной площадки по улице Қ.Қуанышев №18А	56 807,111	274,155		57 081,266
	2-02	Строительство спортивной площадки по улице Т.Қарабалин №84А	55 570,455	274,155		55 844,610
	2-03	Строительство спортивной площадки по улице Ш.Еркінов №12б	58 124,036	274,155		58 398,191

		Итого по главе 2	170 501,602	822,465		171 324,067
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Итого по главам 1-7	170 501,602	822,465		171 324,067
		сметная з/плата				21 097,578
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				8,604
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,7%)	11 423,607			11 423,607
		Итого по главе 8	11 423,607			11 423,607
		Итого по главам 1-8	181 925,209	822,465		182 747,674
		Сметная прибыль (5)%	9 096,260			9 096,260
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	9 137,384			9 137,384
		Итого по части II	200 158,853	822,465		200 981,318
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на управление проектом				
	УПСС	Средства заказчика на авторский и технический надзор для норм УПСС				
		Средства заказчика на авторский надзор (200981,318*0,46%)			924,514	924,514
	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор (200158,853+822,465*0,2)*2,90%			5 809,377	5 809,377
		Итого по части III			6 733,891	6 733,891
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	200 158,853	822,465	10 703,238	211 684,556
		В текущих и прогнозных ценах				
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**215 170,767**	**884,150**	**11 505,981**	**227 560,898**
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			27 307,308	27 307,308
		Всего по сводному сметному расчету	**215 170,767**	**884,150**	**38 813,289**	**254 868,206**

Директор _____

Главный инженер проекта _____

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Заказ 71

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Строительство спортивной площадки по улице Қ.Қуанышев №18А
(наименование объекта)

Сметная стоимость	57 081,266	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,888	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	7 088,189	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Строительство спортивной площадки	53 577,178	274,155		53 851,333	2,717	6 626,183	
2	2-01-00-02	Наружные сети электроснабжения	3 229,933			3 229,933	0,171	462,006	
		Итого по разделу:	**56 807,111**	**274,155**		**57 081,266**	**2,888**	**7 088,189**	
		Всего:	**56 807,111**	**274,155**	**0,000**	**57 081,266**	**2,888**	**7 088,189**	**0,000**

Директор Биманов А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Главный инженер проекта Жапбас А.К.

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Форма 4

Наименование объекта: Строительство спортивной площадки по улице Қ.Қуанышев №18А

Заказ 71

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Строительство спортивной площадки

Основание: РП 68-12/07/2023 -ГП

Сметная стоимость	**53851,333**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**6626,183**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,717**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**53 851 333**
		Раздел 1. Планировка территории, ИТОГО:	тенге			**1 836 591**
		Подраздел 1.1. На территории, ИТОГО	тенге			**1 500 072**
1	**6101-0104-0105** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие плодородного грунта)**	**м3**	**333**	**93**	**30 969**
2	**6101-0104-0113** **Кклим = 1,08 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м3**	**300**	**160**	**48 000**
3	**6101-0106-0104** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**33**	**54**	**1 782**

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0106-0110 Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	**м3**	**33**	**132**	**4 356**
5	**6101-0104-0106 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто под автодорожное покрытие и площадки)**	**м3**	**404**	**115**	**46 460**
6	**6101-0104-0114 Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**404**	**91**	**36 764**
7	**6101-0104-0106 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**3**	**115**	**345**
8	**6101-0104-0114 Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**3**	**91**	**273**
9	**6101-0103-0210 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**463**	**577**	**267 151**
10	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**8402,5**	**69**	**579 772**
11	**6101-0104-0106 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**900**	**115**	**103 500**
12	**6101-0104-0114 Кклим = 1,08 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**900**	**182**	**163 800**
13	**6101-0107-0103 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**900**	**175**	**157 500**
14	**6101-0107-0109 Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**900**	**66**	**59 400**
		Подраздел 1.2. Вне территории, ИТОГО	тенге			**336 519**

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто под автодорожное покрытие и площадки)**	**м3**	**13**	**115**	**1 495**
16	**6101-0104-0114** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**13**	**91**	**1 183**
17	**6101-0103-0210** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**147**	**577**	**84 819**
18	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**2572,5**	**69**	**177 502**
19	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**160**	**115**	**18 400**
20	**6101-0104-0114** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**160**	**91**	**14 560**
21	**6101-0107-0103** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**160**	**175**	**28 000**
22	**6101-0107-0109** **Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**160**	**66**	**10 560**
		Раздел 2. Покрытие тротуарной плиткой ТИП I, ИТОГО:	тенге			**4 118 667**
		Подраздел 2.1. Покрытие проездов внутриплощадочное, ИТОГО	тенге			**2 810 300**
23	**7101-0403-0201** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**205**	**2916**	**597 780**
24	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**205**	**-487**	**-99 835**

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
25	**7101-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**20,5**	**15812**	**324 146**
26	**6113-0301-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**205**	**8484**	**1 739 220**
27	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**35**	**5914**	**206 990**
		неучтенные ресурсы				
27.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	35	0	0
28	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**0,56**	**74998**	**41 999**
		Подраздел 2.2. Покрытие проездов внеплощадочное, ИТОГО	тенге			**1 308 367**
29	**7101-0403-0201** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**66**	**2916**	**192 456**
30	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**66**	**-487**	**-32 142**
31	**7101-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**6,6**	**15812**	**104 359**
32	**6113-0301-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**66**	**8484**	**559 944**
33	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**68**	**5914**	**402 152**
		неучтенные ресурсы				
33.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	68	0	0

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
34	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**1,088**	**74998**	**81 598**
		Раздел 3. Покрытие футбольного поля ТИП II, ИТОГО:	тенге			**17 805 036**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 805 036**
35	**7101-0403-0203** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см**	**м2**	**800**	**2544**	**2 035 200**
36	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**800**	**-811**	**-648 800**
37	**7101-0403-0202** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см**	**м2**	**800**	**3237**	**2 589 600**
38	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-10;К1трм=-10;К1экс=-10;К1мат=-10;**	**Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**800**	**-1843**	**-1 474 400**
39	**7101-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева**	**м3**	**80**	**17122**	**1 369 760**
40	**6113-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство спортивных покрытий (искусственная трава монофиламентная) на бетонное основание, высота ворса 22 мм**	**м2**	**800**	**4875**	**3 900 000**
41	**290-000-0001** **Коб=1,02 (кпл)**	**Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента)**	**1 м2**	**816**	**11250**	**9 180 000**
42	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**120**	**5914**	**709 680**

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
42.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	120	0	0
43	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**1,92**	**74998**	**143 996**
		Раздел 4. Покрытие для спортивной и детской площадок ТИП III, ИТОГО:	тенге			**10 267 074**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**10 267 074**
44	**7101-0403-0201** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**380**	**2916**	**1 108 080**
45	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-5;К 1трм=-5;К 1экс=-5;К 1мат=-5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**380**	**-811**	**-308 180**
46	**7101-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,266**	**227565**	**60 532**
47	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**38**	**55083**	**2 093 154**
48	**6103-0701-0810** **Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,4712**	**64116**	**30 211**
		неучтенные ресурсы				
48.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,4712	0	0
49	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,4712**	**409678**	**193 040**
50	**6113-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м2**	**380**	**16412**	**6 236 560**

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
51	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**120**	**5914**	**709 680**
		неучтенные ресурсы				
51.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	120	0	0
52	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**1,92**	**74998**	**143 996**
		Раздел 5. Малые архитектурные формы, ИТОГО:	тенге			**11 960 827**
		Подраздел 5.1. МАФ, ИТОГО	тенге			**774 808**
53	**8601-0302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**7**	**71464**	**500 248**
54	**8601-0303-0207**	**Урна со вставкой и подставкой для основания**	**шт.**	**5**	**54912**	**274 560**
		Подраздел 5.2. Элементы благоустройства для детской площадки, ИТОГО	тенге			**4 613 926**
55	**8601-0201-0101**	**Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)**	**комплект**	**1**	**407322**	**407 322**
56	**8601-0201-0115**	**Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)**	**комплект**	**1**	**1080841**	**1 080 841**
57	**8601-0201-0104**	**Гимнастический комплекс (для детей младших классов)**	**комплект**	**1**	**534780**	**534 780**
58	**8601-0213-0101**	**Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**176778**	**176 778**
59	**8601-0113-0102**	**Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)**	**комплект**	**1**	**1712250**	**1 712 250**

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
60	**8601-0602-0505**	**Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом**	**секция**	**19**	**36945**	**701 955**
		Подраздел 5.3. Элементы благоустройства для спортивной площадки, ИТОГО	тенге			**6 572 093**
61	**8601-0203-0104**	**Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**1**	**1000153**	**1 000 153**
62	**8601-0216-0108**	**Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**321089**	**321 089**
63	**8601-0216-0106**	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**314890**	**314 890**
64	**8601-0216-0109**	**Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**312316**	**312 316**
65	**8601-0213-0201**	**Брусья параллельные, при высоте -1,7 м**	**шт.**	**1**	**133962**	**133 962**
66	**8601-0201-0119**	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1211411**	**1 211 411**
67	**8601-0201-0117**	**Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**919044**	**919 044**
68	**8601-0805-0101**	**Ворота футбольные игровые (малые)**	**комплект**	**1**	**287412**	**287 412**
69	**8601-0602-0602**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м**	**секция**	**22**	**80378**	**1 768 316**
70	**8601-0605-0401**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**151750**	**303 500**
		Раздел 6. Ограждение футбольного поля, ИТОГО:	тенге			**7 863 138**

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 863 138**
71	**6104-0801-0212** **Кклим = 1,08**	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 3,4 м по металлическим столбам без цоколя**	**м**	**131**	**11874**	**1 555 494**
		неучтенные ресурсы				
71.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	43,623	0	0
71.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	247,59	0	0
72	**6104-0801-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**47770**	**47 770**
		неучтенные ресурсы				
72.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	0	0
73	**212-101-0602**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**1 м3**	**7,2**	**41968**	**302 170**
74	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,58**	**21582**	**12 518**
75	**1109-0501-0202** **Кклим = 1,08**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,7612**	**11090**	**30 622**
76	**214-205-0103** **Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**2,80894**	**417003**	**1 171 335**
77	**214-101-0201** **Коб=1,04**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,06271**	**398485**	**24 990**
78	**1109-0701-0119** **Кклим = 1,08**	**Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-1 - 43 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**3,63565**	**710883**	**2 584 522**
79	**214-205-0102** **Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**1,54373**	**406626**	**627 723**

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
80	214-205-0101 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,88098	443936	391 101
81	214-201-0102 Коб=1,04	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	1,14125	457747	522 406
82	214-210-0201 Коб=1,04	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08542	338265	28 893
83	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	186,19	931	173 343
84	1109-0701-0119 Кклим = 1,08	Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-2 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,06256	710883	44 473
85	214-205-0102 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,02773	406626	11 274
86	214-205-0101 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,01296	443936	5 753
87	214-201-0102 Коб=1,04	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02092	457747	9 578
88	214-210-0201 Коб=1,04	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00153	338265	517
89	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	2,76	931	2 570
90	1109-0701-0119 Кклим = 1,08	Конструкции решетчатые (Калитка К-1 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,14016	710883	99 637
91	214-205-0102 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,05004	406626	20 350

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
92	**214-205-0101 Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**1 т**	**0,0156**	**443936**	**6 925**
93	**214-201-0102 Коб=1,04**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,02196**	**457747**	**10 054**
94	**214-210-0201 Коб=1,04**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00162**	**338265**	**549**
95	**214-401-0208**	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**1 м2**	**1,48**	**931**	**1 378**
96	**214-101-0201 Коб=1,04**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,00033**	**398485**	**133**
97	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,05304**	**1154557**	**61 238**
98	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**172,87**	**264**	**45 638**
99	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**172,87**	**406**	**70 185**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Строительство спортивной площадки

Основание: РП 68-12/07/2023 -ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		2465		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,2		
		Итого ФОТ				**11 755 147**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	49,3380072	15606 4135,32	769 969
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,7394028	20693 4135,32	77 379

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	14,487012	17601 4135,32	254 986
4	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,000864	11924 3460,32	10
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04698	53	2
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	19,6992	26	512
7	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,35079216	199	866
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,3872	13528 2895,48	99 934
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	31,62746736	12776 4135,32	404 073
10	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,0727198	13285 4135,32	27 536
11	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,05393544	36	2
12	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	35,319145392	381	13 457

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
13	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	5,084208	12275 3460,32	62 409
14	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,43902	9491 2895,48	4 167
15	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5,42217264	11560 2895,48	62 680
16	314-503-0702	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,6372	8326 2895,48	5 305
17	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	7,053588	666	4 698
18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,288144	8327 2895,48	2 399
19	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,99600864	427	1 706
20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	121,58666028	258	31 369
21	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,47713536	231	110
22	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	10,68174	1312	14 014

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
23	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,1454396	96	398
24	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	4,6297764	12496 3460,32	57 854
25	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	26,8534872	15769 4135,32	423 453
26	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	8,1892944	19838 4135,32	162 459
27	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	6,937488	1049	7 277
28	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,0833112	20055 6920,64	1 671
29	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7,29729	12288 2895,48	89 669
30	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,8932356	13934 3460,32	12 446
31	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3,043872	89	271
32	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,735696	417	307
33	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,642338656	8224 2895,48	71 075
34	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	2,0727198	9199 2895,48	19 067
35	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,937488	11091 3460,32	76 944

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
36	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	3,482169264	5940 2895,48	20 684
37	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,6792674	50	234
38	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	6,43896	34	219
39	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,93939188	16	79
40	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,576288	18	10
41	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	72,6408	144	10 460
42	398-888-8105	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	4950 1290	4 950 1 290
43	398-888-8114	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	14686 4000	14 686 4 000
44	398-888-8133	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	22905 6259	22 905 6 259
45	398-888-8160	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	7366 1953	7 366 1 953
46	398-888-8162	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	329 74	329 74
47	398-888-8169	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	7452 2034	7 452 2 034
48	398-888-8171	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5952 1531	5 952 1 531

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
49	398-888-8172	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5432	5 432
					1440	1 440
50	398-888-8217	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	7	391	2 737
					85	595
51	398-888-8236	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	5		
52	398-888-8326	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	422	844
					115	230
53	398-888-8343	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	4246	4 246
					1156	1 156
54	398-888-8536	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2846	2 846
					768	768
55	398-888-8538	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	17997	17 997
					4921	4 921
56	398-888-8540	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	22292	22 292
					6090	6 090
57	398-888-8661	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	8489	8 489
					2293	2 293
58	398-888-8696	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	19	209	3 971
					67	1 273
59	398-888-8698	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	22	18624	409 728
					5330	117 260

Итого по машинам и механизмам **565,006916472** **3 334 383**

153 167

Материалы

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	50,4	12598	634 939
2	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	12	12508	150 096
3	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	5,7	12418	70 783
4	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,065	12418	50 479
5	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	148,68	10846	1 612 583
6	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	40,9752	10846	444 417
7	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,667	10926	7 288
8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0732	10767	788
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	45,3925	11540	523 829
10	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	97,6	11402	1 112 835
11	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,22622	44290	231 469
12	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	50,9376	44290	2 256 026
13	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	7,2	41968	302 170
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,04752	38186	1 815
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,020394	38186	779
16	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,02788		
17	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0630448	398485	25 123
18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,184144	457747	542 038

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
19	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,9095424	443936	403 779
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,6215056	406626	659 347
21	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,808936	417003	1 171 335
22	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,62	538	1 410
23	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,131936	566	75
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0885664	338265	29 959
25	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	190,43	931	177 291
26	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4712	409678	193 040
27	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,408	100268	40 909
28	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1751	100268	17 557
29	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,27398	214839	58 862
30	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,43	826	2 833
31	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	15,72	2289	35 983
32	217-603-0104	Вода техническая	м3	66,648	33	2 199
33	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,979762	366	3 653
34	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,919185	153	294
35	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1203,6	1810	2 178 516
36	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	9,5	7007	66 567

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
37	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05304	1154557	61 238
38	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00262	1173745	3 075
39	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 12 мм	м2	387,6	11311	4 384 144
40	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0155583	760526	11 832
41	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00484036	705879	3 417
42	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0826	848587	70 093
43	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0311166	902233	28 074
44	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	5,488	74998	411 589
45	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	266,664	4109	1 095 722
46	261-101-0341	Камни бортовые	м	343		
47	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	43,623		
48	261-102-0112	Металл для изготовления конструкций	т			
49	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,4712		
50	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	247,59		
51	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1		
52	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00259305	380806	987
53	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,082524955	272284	22 470
54	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00358956	289955	1 041
55	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	274757	55
56	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1		
57	290-000-0001	Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента)	м2	816	11250	9 180 000

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
58	298-888-8105	Материалы УСН 8601	шт.	1	1471763	1 471 763
59	298-888-8114	Материалы УСН 8601	шт.	1	439526	439 526
60	298-888-8133	Материалы УСН 8601	шт.	1	867883	867 883
61	298-888-8160	Материалы УСН 8601	шт.	1	129895	129 895
62	298-888-8162	Материалы УСН 8601	шт.	1	128178	128 178
63	298-888-8169	Материалы УСН 8601	шт.	1	268816	268 816
64	298-888-8171	Материалы УСН 8601	шт.	1	260913	260 913
65	298-888-8172	Материалы УСН 8601	шт.	1	267704	267 704
66	298-888-8217	Материалы УСН 8601	шт.	7	62869	440 083
67	298-888-8236	Материалы УСН 8601	шт.	5	81	405
68	298-888-8326	Материалы УСН 8601	шт.	2	106794	213 588
69	298-888-8343	Материалы УСН 8601	шт.	1	259752	259 752
70	298-888-8536	Материалы УСН 8601	шт.	1	909507	909 507
71	298-888-8538	Материалы УСН 8601	шт.	1	820412	820 412
72	298-888-8540	Материалы УСН 8601	шт.	1	1070134	1 070 134
73	298-888-8661	Материалы УСН 8601	шт.	1	347124	347 124
74	298-888-8696	Материалы УСН 8601	шт.	19	31698	602 262
75	298-888-8698	Материалы УСН 8601	шт.	22	42998	945 956

Итого по материалам **37 728 705**

Перевозка грузов

1	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	10975	69	757 274

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по перевозке грузов				**757 274**
		Инженерное оборудование				
1	519-889-2221	Оборудование УСН 8601	шт.	5	54831	274 155
		Итого по инженерному оборудованию				**274 155**

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)**
	Регион: Атырауская область Кзылкугинский район
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
	Объект: №2-01 **Наименование: Строительство спортивной площадки по улице Қ.Қуанышев №18А Директор Биманов А.А. Главный инженер проекта Жапбас А.К.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-01Строительство спортивной площадки РП 68-12/07/2023 -ГП
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №1 Планировка территории
	1 На территории
1	**6101-0104-0105 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие плодородного грунта) 333**
2	**6101-0104-0113 300 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**
3	**6101-0106-0104 33**
4	**6101-0106-0110 33 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
5	6101-0104-0106 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто под автодорожное покрытие и площадки) 404
6	6101-0104-0114 404
7	6101-0104-0106 3
8	6101-0104-0114 3
9	6101-0103-0210 463
10	412-102-0110 8402,5
11	6101-0104-0106 900
12	6101-0104-0114 900 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
13	6101-0107-0103 900
14	6101-0107-0109 900 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;
	2 Вне территории
15	6101-0104-0106 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто под автодорожное покрытие и площадки) 13
16	6101-0104-0114 13
17	6101-0103-0210 147
18	412-102-0110 2572,5
19	6101-0104-0106 160
20	6101-0104-0114 160
21	6101-0107-0103 160
22	6101-0107-0109 160 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;

№ п/п	Показатели
	Раздел №2 Покрытие тротуарной плиткой ТИП I
	1 Покрытие проездов внутриплощадочное
23	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 205
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
24	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 205 :К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
25	7101-0401-0101 20,5
26	6113-0301-0101 205
	Ресурс заменен 255-102-0200->255-102-0606
27	7101-0301-0602 35 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;
28	255-101-0101 0,56
	2 Покрытие проездов внеплощадочное
29	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 66
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
30	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 66 :К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
31	7101-0401-0101 6,6

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
32	6113-0301-0101 66
	Ресурс заменен 255-102-0200->255-102-0606
33	7101-0301-0602 68 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;
34	255-101-0101 1,088
Раздел №3 Покрытие футбольного поля ТИП II	
	1 Подраздел без наименования
35	7101-0403-0203 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см 800
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
36	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 800 :К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
37	7101-0403-0202 Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см 800
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0501
	Ресурс заменен 211-201-0504->211-201-0502
38	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 800 :К1трр=-10;К1трм=-10;К1экс=-10;К1мат=-10;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0501 Об=0,0126
39	7101-0401-0102 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева 80
	Ресурс заменен 211-601-0101->211-501-0103

№ п/п	Показатели
40	6113-0401-0101 Устройство спортивных покрытий (искусственная трава монофиламентная) на бетонное основание, высота ворса 22 мм 800
	Ресурс исключен 233-102-0401
41	290-000-0001 (кпл) Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента) 1 м2 816 (Коб = 1,02) 12600
42	7101-0301-0602 120 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;
43	255-101-0101 1,92
Раздел №4 Покрытие для спортивной и детской площадок ТИП III	
	1 Подраздел без наименования
44	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 380
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
45	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 380 :К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
46	7101-0602-0901 0,266
47	6103-0701-0101 38
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601 (ОР снят)
48	6103-0701-0810 0,4712
49	214-403-0101 0,4712
50	6113-0401-0101 380
	233-102-0302 Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 12 мм

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
51	7101-0301-0602 120 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:
52	255-101-0101 1,92
Раздел №5 Малые архитектурные формы	
	1 МАФ
53	8601-0302-0306 7
54	8601-0303-0207 5
	2 Элементы благоустройства для детской площадки
55	8601-0201-0101 1
56	8601-0201-0115 1
57	8601-0201-0104 1
58	8601-0213-0101 1
59	8601-0113-0102 1
60	8601-0602-0505 19
	3 Элементы благоустройства для спортивной площадки
61	8601-0203-0104 1
62	8601-0216-0108 1
63	8601-0216-0106 1
64	8601-0216-0109 1
65	8601-0213-0201 1

№ п/п	Показатели
66	8601-0201-0119 1
67	8601-0201-0117 1
68	8601-0805-0101 1
69	8601-0602-0602 22
70	8601-0605-0401 2
Раздел №6 Ограждение футбольного поля	
	1 Подраздел без наименования
71	6104-0801-0212 Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 3,4 м по металлическим столбам без цоколя 131
	Ресурс исключен 212-401-0104
	Ресурс исключен 212-101-0301
72	6104-0801-0308 1
	Ресурс исключен 212-401-0101
	Ресурс исключен 212-101-0301
73	212-101-0602 7,2
74	6101-0108-0102 0,58
75	1109-0501-0202 2,7612
76	214-205-0103 2,7009 (Коб = 1,04)
77	214-101-0201 0,0603 (Коб = 1,04)
78	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-1 - 43 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,63565

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
79	214-205-0102 1,48436 (Коб = 1,04)
80	214-205-0101 0,8471 (Коб = 1,04)
81	214-201-0102 1,09736 (Коб = 1,04)
82	214-210-0201 0,08213 (Коб = 1,04)
83	214-401-0208 186,19
84	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-2 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 0,06256
85	214-205-0102 0,02666 (Коб = 1,04)
86	214-205-0101 0,01246 (Коб = 1,04)
87	214-201-0102 0,02012 (Коб = 1,04)
88	214-210-0201 0,00147 (Коб = 1,04)
89	214-401-0208 2,76
90	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Калитка К-1 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 0,14016
91	214-205-0102 0,04812 (Коб = 1,04)
92	214-205-0101 0,015 (Коб = 1,04)
93	214-201-0102 0,02112 (Коб = 1,04)
94	214-210-0201 0,00156 (Коб = 1,04)
95	214-401-0208 1,48
96	214-101-0201 0,00032 (Коб = 1,04)
97	222-509-1003 0,05304

№ п/п	Показатели
98	6111-0501-0205 172,87
99	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 172,87 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Форма 4

Наименование объекта: Строительство спортивной площадки по улице Қ.Қуанышев №18А

Заказ 71

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения

Основание: РП ЭН

Сметная стоимость	**3229,933**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**462,005**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,171**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 229 933**
		Раздел 1. Кабели и провода, ИТОГО:	тенге			**141 076**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**141 076**
1	**1133-0204-0103** **Кклим = 1,08**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,15**	**383694**	**57 554**
2	**1133-0204-0403** **Кклим = 1,08**	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103**	**опора**	**5**	**3257**	**16 285**
3	**243-701-0716** **Коб=1,02**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**1 км**	**0,153**	**439459**	**67 237**
		Раздел 2. Строительно-монтажные изделия, ИТОГО:	тенге			**2 990 594**

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 990 594**
4	**1133-0207-0103** **Кклим = 1,08**	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	**светильник**	**9**	**16170**	**145 530**
5	**247-103-0502**	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67**	**1 шт.**	**9**	**54958**	**494 622**
6	**1133-0304-0401** **Кклим = 1,08**	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**8**	**31319**	**250 552**
7	**247-306-1207**	**Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-6м, grey/black, колпак**	**1 шт.**	**8**	**99566**	**796 528**
8	**247-306-1003**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**1 шт.**	**8**	**27669**	**221 352**
9	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,4**	**52754**	**126 610**
10	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,256**	**21582**	**5 525**
11	**6124-0202-0202** **Кклим = 1,06**	**Монтаж насадки для кронштейнов**	**шт.**	**1**	**7420**	**7 420**
12	**247-306-0301**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**1 шт.**	**1**	**6969**	**6 969**
13	**6124-0202-0101** **Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1**	**шт.**	**9**	**35457**	**319 113**
14	**247-306-0304**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**1 шт.**	**9**	**8779**	**79 011**

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
15	1133-0206-0103 Кклим = 1,08	Ответвления. Устройство с помощью механизмов	ответвление	1	18240	18 240
16	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	4	375	1 500
17	6124-0303-0602 Кклим = 1,06	Установка блока пластикового, масса до 15 кг	шт.	8	7155	57 240
18	247-201-0901	Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4	1 шт.	8	1548	12 384
19	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	1 шт.	16	1721	27 536
20	247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	1 шт.	8	495	3 960
21	252-207-3601	Оттяжка для опор освещения	1 шт.	4	13248	52 992
22	6124-0302-0301 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	8	8630	69 040
23	247-204-0604	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	1 шт.	8	945	7 560
24	6124-0201-0801 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	72	1014	73 008
25	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,072	609368	43 874
26	6119-0602-0102 Кклим = 1,08	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18963	18 963

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0
27	**247-201-0602**	**Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31**	**1 шт.**	**1**	**23032**	**23 032**
28	**1133-0202-0101** **Кклим = 1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**27066**	**27 066**
29	**225-204-0304**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3**	**1 шт.**	**1**	**65069**	**65 069**
30	**252-207-1802**	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**1 м**	**2**	**1444**	**2 888**
31	**252-207-0803**	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**1 шт.**	**2**	**286**	**572**
32	**252-207-2320**	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**1 шт.**	**1**	**5071**	**5 071**
33	**252-202-0510**	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**1 шт.**	**1**	**8250**	**8 250**
34	**252-207-1025**	**Зажим ответвительный типа SLIP 22.1**	**1 шт.**	**1**	**4519**	**4 519**
35	**252-207-1032**	**Зажим ответвительный типа SLIP 22.12**	**1 шт.**	**1**	**3014**	**3 014**
36	**252-207-0420**	**Наконечник кабельный типа SAL 1.27**	**1 шт.**	**1**	**11207**	**11 207**

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
37	**243-701-0709**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х16-0,6/1,0**	**1 км**	**0,001**	**377123**	**377**
		Раздел 3. Заземление, ИТОГО:	тенге			**98 263**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**98 263**
38	**6124-0203-0202** **Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**11**	**1534**	**16 874**
39	**6124-0203-0104** **Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**11**	**7399**	**81 389**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

Наружные сети электроснабжения

Основание: РП ЭН

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		139			
2		Средневзвешенный разряд работы		7,8			
		Итого ФОТ					**730 073**
		Машины и механизмы					
1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,0544	11863	4135,32	59 960
2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,24416	26		32
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,46656	13528	2895,48	6 312

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,9970252	12776 4058,74	12 738
5	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4,991328	12805 4135,32	63 914
6	314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,08181	10	1
7	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	2,2896	26	60
8	314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,53136	18	10
9	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,2896	8650 2378,64	19 805
10	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0221184	12275 3460,32	272
11	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	4,32891	10089 2895,48	43 674
12	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	12,6882	9727 3396,24	123 418
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,1271808	8327 2895,48	1 059
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,450598	258	1 148

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,5652348	8224 2895,48	12 872
16	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6092	16	10
17	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,2543616	18	5
		Итого по машинам и механизмам		**41,9916468**		**345 289**

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,2944	10926	3 217
2	211-202-0302	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,1064		
3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,448	42007	102 833
4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128	978
5	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0891	334661	29 818
6	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0143	482081	6 894
7	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	5,4	692	3 737
8	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0288	705	20
9	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000576	3382574	1 948
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002892	1510113	4 367

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,517	1215	1 843
12	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961	96
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0432	33	1
14	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	1022648	31
15	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,6	2261	1 357
16	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
17	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,6	7007	4 204
18	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,008	1123774	8 990
19	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	1	65069	65 069
20	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,68	501	341
21	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,004838	902233	4 365
22	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00024	1084348	260
23	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	40	45	1 800
24	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,072	609368	43 874
25	243-701-0709	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х16-0,6/1,0	км	0,001	377123	377
26	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,153	439459	67 237
27	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	9	54958	494 622

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
28	247-201-0602	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	23032	23 032
29	247-201-0901	Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4	шт.	8	1548	12 384
30	247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	8	495	3 960
31	247-204-0604	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	8	945	7 560
32	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	2740	44
33	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,096	3436	330
34	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	1	6969	6 969
35	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	8779	79 011
36	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	8	27669	221 352
37	247-306-1207	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN Н-6м, grey/black, колпак	шт.	8	99566	796 528
38	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	8250	8 250
39	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	4	375	1 500
40	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	3	89	267
41	252-207-0420	Наконечник кабельный типа SAL 1.27	шт.	1	11207	11 207
42	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	2,55	4422	11 276
43	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	286	572
44	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	3	111	333
45	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	3	552	1 656
46	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,6	2261	1 357

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
47	252-207-1025	Зажим ответвительный типа SLIP 22.1	шт.	1	4519	4 519
48	252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 22.12	шт.	1	3014	3 014
49	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1444	2 888
50	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5071	5 071
51	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	16	1721	27 536
52	252-207-3601	Оттяжка для опор освещения	шт.	4	13248	52 992
53	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9	1446	13 014
54	261-101-0336	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	шт.			
55	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3			
56	261-102-0305	Металлические плакаты	шт.			
57	261-102-0326	Кронштейны	кг			
58	261-102-0336	Опоры стальные	т			
59	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,153	594	91
60	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,008	401	3
61	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,008	1416	11
62	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,195	640	125
63	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,006912	2313	16
64	261-107-0631	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т			
65	261-107-0636	Траверсы стальные	т			
66	261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные	кг			
67	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,45	4838	2 177
68	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,048	939	45
69	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,162952	1438	234
70	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00036	7763690	2 795
71	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
72	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605	242
73	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,6502	1293	3 427
74	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,048	246	12
75	261-302-0454	Кабель	м			
76	261-302-0476	Провода самонесущие изолированные	1000 м	0,153		
77	261-302-0478	Провода неизолированные	т			
78	261-303-0106	Арматура осветительная	шт.			
79	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.			
80	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59	354
81	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0059904	501	3
82	261-404-0648	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект			
83	261-404-0656	Крюки ГОСТ Р 51177-98	кг			
84	261-404-0657	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.			

Итого по материалам **2 154 580**

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)**
	Регион: Атырауская область Кзылкугинский район
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
	Объект: №2-01 **Наименование: Строительство спортивной площадки по улице Қ.Қуанышев №18А Директор Биманов А.А. Главный инженер проекта Жапбас А.К.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-02Наружные сети электроснабжения РП ЭН
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №1 Кабели и провода
	1 Подраздел без наименования
1	**1133-0204-0103 0,15**
2	**1133-0204-0403 5**
3	**243-701-0716 0,15 (Коб = 1,02)**
	Раздел №2 Строительно-монтажные изделия

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
	1 Подраздел без наименования
4	1133-0207-0103 9
5	247-103-0502 9
6	1133-0304-0401 8
7	247-306-1207 8
8	247-306-1003 8
9	6103-0701-0101 2,4
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0501 (ОР снят)
10	6101-0108-0102 0,256
11	6124-0202-0202 Монтаж насадки для кронштейнов 1
12	247-306-0301 1
13	6124-0202-0101 9
14	247-306-0304 9
15	1133-0206-0103 Ответвления. Устройство с помощью механизмов 1
16	252-204-0804 4
17	6124-0303-0602 Установка блока пластикового, масса до 15 кг 8
18	247-201-0901 Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4 8
19	252-207-2622 16
20	247-202-0417 8

№ п/п	Показатели
21	252-207-3601 Оттяжка для опор освещения 4
22	6124-0302-0301 8
23	247-204-0604 8
24	6124-0201-0801 72
25	243-107-0502 0,072
26	6119-0602-0102 1
27	247-201-0602 1
28	1133-0202-0101 1
29	225-204-0304 1
30	252-207-1802 2
31	252-207-0803 2
32	252-207-2320 1
33	252-202-0510 1
34	252-207-1025 Зажим ответвительный типа SLIP 22.1 1
35	252-207-1032 Зажим ответвительный типа SLIP 22.12 1
36	252-207-0420 Наконечник кабельный типа SAL 1.27 1
37	243-701-0709 0,001
Раздел №3 Заземление	
	1 Подраздел без наименования

Заказ 71 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
38	**6124-0203-0202 11**
39	**6124-0203-0104 11**

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Заказ 71

Форма 3

Объектная смета №2-02
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Строительство спортивной площадки по улице Т.Қарабалин №84А
(наименование объекта)

Сметная стоимость	55 844,610	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,784	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	6 809,334	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-02-00-01	Строительство спортивной площадки	52 422,847	274,155		52 697,002	2,621	6 368,711	
2	2-02-00-02	Наружные сети электроснабжения	3 147,608			3 147,608	0,164	440,623	
		Итого по разделу:	**55 570,455**	**274,155**		**55 844,610**	**2,785**	**6 809,334**	
		Всего:	**55 570,455**	**274,155**	**0,000**	**55 844,610**	**2,784**	**6 809,334**	**0,000**

Директор Биманов А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Главный инженер проекта Жапбас А.К.

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Форма 4

Наименование объекта: Строительство спортивной площадки по улице Т.Қарабалин №84А

Заказ 71

Локальная смета № 2-02-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Строительство спортивной площадки

Основание: РП 68-12/07/2023 -ГП

Сметная стоимость	**52697,002**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**6368,711**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,621**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**52 697 002**
		Раздел 1. Планировка территории, ИТОГО:	тенге			**933 004**
		Подраздел 1.1. На территории, ИТОГО	тенге			**636 214**
1	**6101-0104-0105** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие плодородного грунта)**	**м3**	**333**	**93**	**30 969**
2	**6101-0104-0113** **Кклим = 1,08 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м3**	**300**	**160**	**48 000**
3	**6101-0106-0104** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**33**	**54**	**1 782**

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0106-0110 Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	**м3**	**33**	**132**	**4 356**
5	**6101-0104-0106 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто под автодорожное покрытие и площадки)**	**м3**	**410**	**115**	**47 150**
6	**6101-0104-0114 Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**410**	**91**	**37 310**
7	**6101-0103-0210 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**99**	**577**	**57 123**
8	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**1732,5**	**69**	**119 542**
9	**6101-0104-0106 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**539**	**115**	**61 985**
10	**6101-0104-0114 Кклим = 1,08 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**539**	**182**	**98 098**
11	**6101-0107-0103 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**539**	**175**	**94 325**
12	**6101-0107-0109 Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**539**	**66**	**35 574**
		Подраздел 1.2. Вне территории, ИТОГО	тенге			**296 790**
13	**6101-0103-0210 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**133**	**577**	**76 741**
14	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**2327,5**	**69**	**160 598**

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**133**	**115**	**15 295**
16	**6101-0104-0114** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**133**	**91**	**12 103**
17	**6101-0107-0103** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**133**	**175**	**23 275**
18	**6101-0107-0109** **Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**133**	**66**	**8 778**
		Раздел 2. Покрытие тротуарной плиткой ТИП I, ИТОГО:	тенге			**2 685 358**
		Подраздел 2.1. Покрытие проездов внутриплощадочное, ИТОГО	тенге			**2 685 358**
19	**7101-0403-0201** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**195**	**2916**	**568 620**
20	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-3;К 1трм=-3;К 1экс=-3;К 1мат=-3;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**195**	**-487**	**-94 965**
21	**7101-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**19,5**	**15812**	**308 334**
22	**6113-0301-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**195**	**8484**	**1 654 380**
23	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**35**	**5914**	**206 990**
		неучтенные ресурсы				
23.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	35	0	0

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
24	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**0,56**	**74998**	**41 999**
		Раздел 3. Покрытие футбольного поля ТИП II, ИТОГО:	тенге			**17 805 036**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 805 036**
25	**7101-0403-0203** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см**	**м2**	**800**	**2544**	**2 035 200**
26	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**800**	**-811**	**-648 800**
27	**7101-0403-0202** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см**	**м2**	**800**	**3237**	**2 589 600**
28	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-10;К1трм=-10;К1экс=-10;К1мат=-10;**	**Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**800**	**-1843**	**-1 474 400**
29	**7101-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева**	**м3**	**80**	**17122**	**1 369 760**
30	**6113-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство спортивных покрытий (искусственная трава монофиламентная) на бетонное основание, высота ворса 22 мм**	**м2**	**800**	**4875**	**3 900 000**
31	**290-000-0001** **Коб=1,02 (кпл)**	**Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента)**	**1 м2**	**816**	**11250**	**9 180 000**
32	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**120**	**5914**	**709 680**

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
32.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	120	0	0
33	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**1,92**	**74998**	**143 996**
		Раздел 4. Покрытие для спортивной и детской площадок ТИП III, ИТОГО:	тенге			**11 208 505**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 208 505**
34	**7101-0403-0201** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**418**	**2916**	**1 218 888**
35	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-5;К 1трм=-5;К 1экс=-5;К 1мат=-5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**418**	**-811**	**-338 998**
36	**7101-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,293**	**227565**	**66 677**
37	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**41,8**	**55083**	**2 302 469**
38	**6103-0701-0810** **Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,51832**	**64116**	**33 233**
		неучтенные ресурсы				
38.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,51832	0	0
39	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,51832**	**409678**	**212 344**
40	**6113-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м2**	**418**	**16412**	**6 860 216**

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
41	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**120**	**5914**	**709 680**
		неучтенные ресурсы				
41.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	120	0	0
42	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**1,92**	**74998**	**143 996**
		Раздел 5. Малые архитектурные формы, ИТОГО:	тенге			**12 201 961**
		Подраздел 5.1. МАФ, ИТОГО	тенге			**774 808**
43	**8601-0302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**7**	**71464**	**500 248**
44	**8601-0303-0207**	**Урна со вставкой и подставкой для основания**	**шт.**	**5**	**54912**	**274 560**
		Подраздел 5.2. Элементы благоустройства для детской площадки, ИТОГО	тенге			**4 613 926**
45	**8601-0201-0101**	**Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)**	**комплект**	**1**	**407322**	**407 322**
46	**8601-0201-0115**	**Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)**	**комплект**	**1**	**1080841**	**1 080 841**
47	**8601-0201-0104**	**Гимнастический комплекс (для детей младших классов)**	**комплект**	**1**	**534780**	**534 780**
48	**8601-0213-0101**	**Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**176778**	**176 778**
49	**8601-0113-0102**	**Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)**	**комплект**	**1**	**1712250**	**1 712 250**

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
50	**8601-0602-0505**	**Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом**	**секция**	**19**	**36945**	**701 955**
		Подраздел 5.3. Элементы благоустройства для спортивной площадки, ИТОГО	тенге			**6 813 227**
51	**8601-0203-0104**	**Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**1**	**1000153**	**1 000 153**
52	**8601-0216-0108**	**Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**321089**	**321 089**
53	**8601-0216-0106**	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**314890**	**314 890**
54	**8601-0216-0109**	**Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**312316**	**312 316**
55	**8601-0213-0201**	**Брусья параллельные, при высоте -1,7 м**	**шт.**	**1**	**133962**	**133 962**
56	**8601-0201-0119**	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1211411**	**1 211 411**
57	**8601-0201-0117**	**Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**919044**	**919 044**
58	**8601-0805-0101**	**Ворота футбольные игровые (малые)**	**комплект**	**1**	**287412**	**287 412**
59	**8601-0602-0602**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м**	**секция**	**25**	**80378**	**2 009 450**
60	**8601-0605-0401**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**151750**	**303 500**
		Раздел 6. Ограждение футбольного поля, ИТОГО:	тенге			**7 863 138**

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 863 138**
61	**6104-0801-0212** **Кклим = 1,08**	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 3,4 м по металлическим столбам без цоколя**	**м**	**131**	**11874**	**1 555 494**
		неучтенные ресурсы				
61.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	43,623	0	0
61.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	247,59	0	0
62	**6104-0801-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**47770**	**47 770**
		неучтенные ресурсы				
62.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	0	0
63	**212-101-0602**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**1 м3**	**7,2**	**41968**	**302 170**
64	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,58**	**21582**	**12 518**
65	**1109-0501-0202** **Кклим = 1,08**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,7612**	**11090**	**30 622**
66	**214-205-0103** **Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**2,80894**	**417003**	**1 171 335**
67	**214-101-0201** **Коб=1,04**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,06271**	**398485**	**24 990**
68	**1109-0701-0119** **Кклим = 1,08**	**Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-1 - 43 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**3,63565**	**710883**	**2 584 522**
69	**214-205-0102** **Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**1,54373**	**406626**	**627 723**

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
70	**214-205-0101 Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**1 т**	**0,88098**	**443936**	**391 101**
71	**214-201-0102 Коб=1,04**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**1,14125**	**457747**	**522 406**
72	**214-210-0201 Коб=1,04**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,08542**	**338265**	**28 893**
73	**214-401-0208**	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**1 м2**	**186,19**	**931**	**173 343**
74	**1109-0701-0119 Кклим = 1,08**	**Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-2 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**0,06256**	**710883**	**44 473**
75	**214-205-0102 Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,02773**	**406626**	**11 274**
76	**214-205-0101 Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**1 т**	**0,01296**	**443936**	**5 753**
77	**214-201-0102 Коб=1,04**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,02092**	**457747**	**9 578**
78	**214-210-0201 Коб=1,04**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00153**	**338265**	**517**
79	**214-401-0208**	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**1 м2**	**2,76**	**931**	**2 570**
80	**1109-0701-0119 Кклим = 1,08**	**Конструкции решетчатые (Калитка К-1 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**0,14016**	**710883**	**99 637**
81	**214-205-0102 Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,05004**	**406626**	**20 350**

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
82	**214-205-0101 Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**1 т**	**0,0156**	**443936**	**6 925**
83	**214-201-0102 Коб=1,04**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,02196**	**457747**	**10 054**
84	**214-210-0201 Коб=1,04**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00162**	**338265**	**549**
85	**214-401-0208**	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**1 м2**	**1,48**	**931**	**1 378**
86	**214-101-0201 Коб=1,04**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,00033**	**398485**	**133**
87	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,05304**	**1154557**	**61 238**
88	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**172,87**	**264**	**45 638**
89	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**172,87**	**406**	**70 185**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

Строительство спортивной площадки

Основание: РП 68-12/07/2023 -ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		2394		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,2		
		Итого ФОТ				**11 421 091**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	35,097462	15606 4135,32	547 731
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,5974044	20693 4135,32	74 441

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	5,5098144	17601 4135,32	96 978
4	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,000864	11924 3460,32	10
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04698	53	2
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	21,66912	26	563
7	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,35079216	199	866
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	8,12592	13528 2895,48	109 927
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	31,187625696	12776 4135,32	398 453
10	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,0727198	13285 4135,32	27 536
11	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,05393544	36	2
12	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	35,319145392	381	13 457

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
13	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	3,672432	12275 3460,32	45 079
14	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,3159	9491 2895,48	2 998
15	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5,07004944	11560 2895,48	58 610
16	314-503-0702	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,65772	8326 2895,48	5 476
17	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	5,07546	666	3 380
18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,288144	8327 2895,48	2 399
19	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,99600864	427	1 706
20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	121,58666028	258	31 369
21	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,47713536	231	110
22	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	10,68174	1312	14 014

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
23	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,1454396	96	398
24	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	4,3158204	12496 3460,32	53 930
25	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	26,10738	15769 4135,32	411 687
26	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	7,608168	19838 4135,32	150 931
27	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	4,3981056	1049	4 614
28	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,0917676	20055 6920,64	1 840
29	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7,137234	12288 2895,48	87 702
30	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,8698428	13934 3460,32	12 120
31	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,19024	89	195
32	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,735696	417	307
33	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,859317568	8224 2895,48	72 859
34	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	2,0727198	9199 2895,48	19 067
35	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,3981056	11091 3460,32	48 779

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
36	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	3,482169264	5940 2895,48	20 684
37	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,6792674	50	234
38	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,6332	34	158
39	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,05840788	16	81
40	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,576288	18	10
41	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	74,98008	144	10 797
42	398-888-8105	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	4950 1290	4 950 1 290
43	398-888-8114	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	14686 4000	14 686 4 000
44	398-888-8133	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	22905 6259	22 905 6 259
45	398-888-8160	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	7366 1953	7 366 1 953
46	398-888-8162	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	329 74	329 74
47	398-888-8169	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	7452 2034	7 452 2 034
48	398-888-8171	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5952 1531	5 952 1 531

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
49	398-888-8172	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5432	5 432
					1440	1 440
50	398-888-8217	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	7	391	2 737
					85	595
51	398-888-8236	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	5		
52	398-888-8326	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	422	844
					115	230
53	398-888-8343	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	4246	4 246
					1156	1 156
54	398-888-8536	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2846	2 846
					768	768
55	398-888-8538	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	17997	17 997
					4921	4 921
56	398-888-8540	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	22292	22 292
					6090	6 090
57	398-888-8661	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	8489	8 489
					2293	2 293
58	398-888-8696	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	19	209	3 971
					67	1 273
59	398-888-8698	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	25	18624	465 600
					5330	133 250

Итого по машинам и механизмам **536,192282520** **2 929 599**

169 157

Материалы

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	50,4	12598	634 939
2	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	12	12508	150 096
3	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	6,27	12418	77 861
4	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,925	12418	36 323
5	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	29,484	10846	319 783
6	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	153,468	10846	1 664 514
7	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,667	10926	7 288
8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,02784	10767	300
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	32,6625	11540	376 925
10	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	97,6	11402	1 112 835
11	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	54,8136	44290	2 427 694
12	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7759	44290	78 655
13	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	7,2	41968	302 170
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00693	38186	265
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,04752	38186	1 815
16	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,02788		
17	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0630448	398485	25 123
18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,184144	457747	542 038

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
19	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,9095424	443936	403 779
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,6215056	406626	659 347
21	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,808936	417003	1 171 335
22	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,62	538	1 410
23	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1451296	566	82
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0885664	338265	29 959
25	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	190,43	931	177 291
26	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,51832	409678	212 344
27	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,408	100268	40 909
28	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0595	100268	5 966
29	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,30179	214839	64 836
30	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,75	826	2 272
31	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	15,72	2289	35 983
32	217-603-0104	Вода техническая	м3	65,1356	33	2 149
33	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,979762	366	3 653
34	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,919185	153	294
35	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1242,36	1810	2 248 672
36	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	10,45	7007	73 223

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
37	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05304	1154557	61 238
38	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00262	1173745	3 075
39	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 12 мм	м2	426,36	11311	4 822 558
40	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0155583	760526	11 832
41	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00484036	705879	3 417
42	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,08526	848587	72 351
43	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0311166	902233	28 074
44	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	4,4	74998	329 991
45	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	191,88	4109	788 435
46	261-101-0341	Камни бортовые	м	275		
47	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	43,623		
48	261-102-0112	Металл для изготовления конструкций	т			
49	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,51832		
50	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	247,59		
51	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1		
52	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00259305	380806	987
53	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,082524955	272284	22 470
54	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00358956	289955	1 041
55	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	274757	55
56	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1		
57	290-000-0001	Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента)	м2	816	11250	9 180 000

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
58	298-888-8105	Материалы УСН 8601	шт.	1	1471763	1 471 763
59	298-888-8114	Материалы УСН 8601	шт.	1	439526	439 526
60	298-888-8133	Материалы УСН 8601	шт.	1	867883	867 883
61	298-888-8160	Материалы УСН 8601	шт.	1	129895	129 895
62	298-888-8162	Материалы УСН 8601	шт.	1	128178	128 178
63	298-888-8169	Материалы УСН 8601	шт.	1	268816	268 816
64	298-888-8171	Материалы УСН 8601	шт.	1	260913	260 913
65	298-888-8172	Материалы УСН 8601	шт.	1	267704	267 704
66	298-888-8217	Материалы УСН 8601	шт.	7	62869	440 083
67	298-888-8236	Материалы УСН 8601	шт.	5	81	405
68	298-888-8326	Материалы УСН 8601	шт.	2	106794	213 588
69	298-888-8343	Материалы УСН 8601	шт.	1	259752	259 752
70	298-888-8536	Материалы УСН 8601	шт.	1	909507	909 507
71	298-888-8538	Материалы УСН 8601	шт.	1	820412	820 412
72	298-888-8540	Материалы УСН 8601	шт.	1	1070134	1 070 134
73	298-888-8661	Материалы УСН 8601	шт.	1	347124	347 124
74	298-888-8696	Материалы УСН 8601	шт.	19	31698	602 262
75	298-888-8698	Материалы УСН 8601	шт.	25	42998	1 074 950

Итого по материалам **37 790 546**

Перевозка грузов

1	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4060	69	280 140

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по перевозке грузов				**280 140**
		Инженерное оборудование				
1	519-889-2221	Оборудование УСН 8601	шт.	5	54831	274 155
		Итого по инженерному оборудованию				**274 155**

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)**
	Регион: Атырауская область Кзылкугинский район
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
	Объект: №2-02 **Наименование: Строительство спортивной площадки по улице Т.Қарабалин №84А Директор Биманов А.А. Главный инженер проекта Жапбас А.К.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-02-00-01Строительство спортивной площадки РП 68-12/07/2023 -ГП
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №1 Планировка территории
	1 На территории
1	**6101-0104-0105 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие плодородного грунта) 333**
2	**6101-0104-0113 300 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**
3	**6101-0106-0104 33**
4	**6101-0106-0110 33 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-01

№ п/п	Показатели
5	6101-0104-0106 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто под автодорожное покрытие и площадки) 410
6	6101-0104-0114 410
7	6101-0103-0210 99
8	412-102-0110 1732,5
9	6101-0104-0106 539
10	6101-0104-0114 539 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
11	6101-0107-0103 539
12	6101-0107-0109 539 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;
	2 Вне территории
13	6101-0103-0210 133
14	412-102-0110 2327,5
15	6101-0104-0106 133
16	6101-0104-0114 133
17	6101-0107-0103 133
18	6101-0107-0109 133 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;
Раздел №2 Покрытие тротуарной плиткой ТИП I	
	1 Покрытие проездов внутриплощадочное
19	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 195
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506

№ п/п	Показатели
20	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 195 :К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
21	7101-0401-0101 19,5
22	6113-0301-0101 195
	Ресурс заменен 255-102-0200->255-102-0606
23	7101-0301-0602 35 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;
24	255-101-0101 0,56
Раздел №3 Покрытие футбольного поля ТИП II	
	1 Подраздел без наименования
25	7101-0403-0203 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см 800
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
26	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 800 :К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
27	7101-0403-0202 Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см 800
	Ресурс заменен 211-201-0504->211-201-0502
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0501

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-01

№ п/п	Показатели
28	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 800 :К1трр=-10;К1трм=-10;К1экс=-10;К1мат=-10;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0501 Об=0,0126
29	7101-0401-0102 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева 80
	Ресурс заменен 211-601-0101->211-501-0103
30	6113-0401-0101 Устройство спортивных покрытий (искусственная трава монофиламентная) на бетонное основание, высота ворса 22 мм 800
	Ресурс исключен 233-102-0401
31	290-000-0001 (кпл) Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента) 1 м2 816 (Коб = 1,02) 12600
32	7101-0301-0602 120 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:
33	255-101-0101 1,92
Раздел №4 Покрытие для спортивной и детской площадок ТИП III	
	1 Подраздел без наименования
34	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 418
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
35	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 418 :К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
36	7101-0602-0901 0,293
37	6103-0701-0101 41,8

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601 (ОР снят)
38	6103-0701-0810 0,51832
39	214-403-0101 0,51832
40	6113-0401-0101 418
	233-102-0302 Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 12 мм
41	7101-0301-0602 120 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:
42	255-101-0101 1,92
Раздел №5 Малые архитектурные формы	
	1 МАФ
43	8601-0302-0306 7
44	8601-0303-0207 5
	2 Элементы благоустройства для детской площадки
45	8601-0201-0101 1
46	8601-0201-0115 1
47	8601-0201-0104 1
48	8601-0213-0101 1
49	8601-0113-0102 1
50	8601-0602-0505 19
	3 Элементы благоустройства для спортивной площадки

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-01

№ п/п	Показатели
51	8601-0203-0104 1
52	8601-0216-0108 1
53	8601-0216-0106 1
54	8601-0216-0109 1
55	8601-0213-0201 1
56	8601-0201-0119 1
57	8601-0201-0117 1
58	8601-0805-0101 1
59	8601-0602-0602 25
60	8601-0605-0401 2
Раздел №6 Ограждение футбольного поля	
	1 Подраздел без наименования
61	6104-0801-0212 Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 3,4 м по металлическим столбам без цоколя 131
	Ресурс исключен 212-401-0104
	Ресурс исключен 212-101-0301
62	6104-0801-0308 1
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 212-401-0101
63	212-101-0602 7,2

№ п/п	Показатели
64	6101-0108-0102 0,58
65	1109-0501-0202 2,7612
66	214-205-0103 2,7009 (Коб = 1,04)
67	214-101-0201 0,0603 (Коб = 1,04)
68	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-1 - 43 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,63565
69	214-205-0102 1,48436 (Коб = 1,04)
70	214-205-0101 0,8471 (Коб = 1,04)
71	214-201-0102 1,09736 (Коб = 1,04)
72	214-210-0201 0,08213 (Коб = 1,04)
73	214-401-0208 186,19
74	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-2 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 0,06256
75	214-205-0102 0,02666 (Коб = 1,04)
76	214-205-0101 0,01246 (Коб = 1,04)
77	214-201-0102 0,02012 (Коб = 1,04)
78	214-210-0201 0,00147 (Коб = 1,04)
79	214-401-0208 2,76
80	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Калитка К-1 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 0,14016
81	214-205-0102 0,04812 (Коб = 1,04)
82	214-205-0101 0,015 (Коб = 1,04)

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-01

№ п/п	Показатели
83	214-201-0102 0,02112 (Коб = 1,04)
84	214-210-0201 0,00156 (Коб = 1,04)
85	214-401-0208 1,48
86	214-101-0201 0,00032 (Коб = 1,04)
87	222-509-1003 0,05304
88	6111-0501-0205 172,87
89	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 172,87 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Форма 4

Наименование объекта: Строительство спортивной площадки по улице Т.Қарабалин №84А

Заказ 71

Локальная смета № 2-02-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения

Основание: РП ЭН

Сметная стоимость	**3147,608**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**440,622**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,164**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 147 608**
		Раздел 1. Кабели и провода, ИТОГО:	тенге			**175 256**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**175 256**
1	**1133-0204-0103** **Кклим = 1,08**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,195**	**383694**	**74 820**
2	**1133-0204-0403** **Кклим = 1,08**	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103**	**опора**	**4**	**3257**	**13 028**
3	**243-701-0716** **Коб=1,02**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**1 км**	**0,1989**	**439459**	**87 408**
		Раздел 2. Строительно-монтажные изделия, ИТОГО:	тенге			**2 874 089**

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 874 089**
4	**1133-0207-0103** **Кклим = 1,08**	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	**светильник**	**8**	**16170**	**129 360**
5	**247-103-0502**	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67**	**1 шт.**	**8**	**54958**	**439 664**
6	**1133-0304-0401** **Кклим = 1,08**	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**8**	**31319**	**250 552**
7	**247-306-1207**	**Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-6м, grey/black, колпак**	**1 шт.**	**8**	**99566**	**796 528**
8	**247-306-1003**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**1 шт.**	**8**	**27669**	**221 352**
9	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,4**	**52754**	**126 610**
10	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,256**	**21582**	**5 525**
11	**6124-0202-0101** **Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1**	**шт.**	**8**	**35457**	**283 656**
12	**247-306-0304**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**1 шт.**	**8**	**8779**	**70 232**
13	**1133-0206-0103** **Кклим = 1,08**	**Ответвления. Устройство с помощью механизмов**	**ответвление**	**1**	**18240**	**18 240**
14	**252-204-0804**	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	**1 шт.**	**4**	**375**	**1 500**

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
15	**6124-0303-0602** **Кклим = 1,06**	**Установка блока пластикового, масса до 15 кг**	**шт.**	**8**	**7155**	**57 240**
16	**247-201-0901**	**Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4**	**1 шт.**	**8**	**1548**	**12 384**
17	**252-207-2622**	**Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный**	**1 шт.**	**16**	**1721**	**27 536**
18	**247-202-0417**	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**1 шт.**	**8**	**495**	**3 960**
19	**252-207-3601**	**Оттяжка для опор освещения**	**1 шт.**	**5**	**13248**	**66 240**
20	**6124-0302-0301** **Кклим = 1,06**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**8**	**8630**	**69 040**
21	**247-204-0604**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**8**	**945**	**7 560**
22	**6124-0201-0801** **Кклим = 1,06**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**72**	**1014**	**73 008**
23	**243-107-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,072**	**609368**	**43 874**
24	**6119-0602-0102** **Кклим = 1,08**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18963**	**18 963**
		неучтенные ресурсы				
24.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0
25	**247-201-0602**	**Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31**	**1 шт.**	**1**	**23032**	**23 032**

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
26	**1133-0202-0101** **Кклим = 1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**27066**	**27 066**
27	**225-204-0304**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3**	**1 шт.**	**1**	**65069**	**65 069**
28	**252-207-1802**	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**1 м**	**2**	**1444**	**2 888**
29	**252-207-0803**	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**1 шт.**	**2**	**286**	**572**
30	**252-207-2320**	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**1 шт.**	**1**	**5071**	**5 071**
31	**252-202-0510**	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**1 шт.**	**1**	**8250**	**8 250**
32	**252-207-1025**	**Зажим ответвительный типа SLIP 22.1**	**1 шт.**	**1**	**4519**	**4 519**
33	**252-207-1032**	**Зажим ответвительный типа SLIP 22.12**	**1 шт.**	**1**	**3014**	**3 014**
34	**252-207-0420**	**Наконечник кабельный типа SAL 1.27**	**1 шт.**	**1**	**11207**	**11 207**
35	**243-701-0709**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х16-0,6/1,0**	**1 км**	**0,001**	**377123**	**377**
		Раздел 3. Заземление, ИТОГО:	тенге			**98 263**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**98 263**

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
36	**6124-0203-0202** **Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**11**	**1534**	**16 874**
37	**6124-0203-0104** **Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**11**	**7399**	**81 389**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-02

Наружные сети электроснабжения

Основание: РП ЭН

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		133			
2		Средневзвешенный разряд работы		7,8			
		Итого ФОТ					**696 626**
		Машины и механизмы					
1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,0544	11863	4135,32	59 960
2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,24416	26		32
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,46656	13528	2895,48	6 312

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,93588436	12776 4135,32	11 957
5	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4,991328	12805 4135,32	63 914
6	314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,106353	10	1
7	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	2,2896	26	60
8	314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,690768	18	12
9	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,2896	8650 2378,64	19 805
10	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0221184	12275 3460,32	272
11	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	4,292703	10089 2895,48	43 309
12	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	11,2784	9727 3396,24	109 705
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,1271808	8327 2895,48	1 059
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,450598	258	1 148

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,47892996	8224 2895,48	12 163
16	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6092	16	10
17	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,2543616	18	5
		Итого по машинам и механизмам		**40,58214512**		**329 723**

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,2944	10926	3 217
2	211-202-0302	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,1064		
3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,448	42007	102 833
4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128	978
5	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0891	334661	29 818
6	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0143	482081	6 894
7	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	4,8	692	3 322
8	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0288	705	20
9	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000576	3382574	1 948
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002712	1510113	4 095

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,517	1215	1 843
12	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961	96
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0432	33	1
14	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	1022648	31
15	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,6	2261	1 357
16	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
17	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,6	7007	4 204
18	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,008	1123774	8 990
19	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	1	65069	65 069
20	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,68	501	341
21	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,004288	902233	3 869
22	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00024	1084348	260
23	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	40	45	1 800
24	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,072	609368	43 874
25	243-701-0709	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х16-0,6/1,0	км	0,001	377123	377
26	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,1989	439459	87 408
27	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	8	54958	439 664

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
28	247-201-0602	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	23032	23 032
29	247-201-0901	Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4	шт.	8	1548	12 384
30	247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	8	495	3 960
31	247-204-0604	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	8	945	7 560
32	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	2740	44
33	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,096	3436	330
34	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	8779	70 232
35	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	8	27669	221 352
36	247-306-1207	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-6м, grey/black, колпак	шт.	8	99566	796 528
37	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	8250	8 250
38	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	4	375	1 500
39	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	3,9	89	347
40	252-207-0420	Наконечник кабельный типа SAL 1.27	шт.	1	11207	11 207
41	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	3,315	4422	14 659
42	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	2	286	572
43	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	3,9	111	433
44	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	3,9	552	2 153
45	252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,78	2261	1 764
46	252-207-1025	Зажим ответвительный типа SLIP 22.1	шт.	1	4519	4 519

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
47	252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 22.12	шт.	1	3014	3 014
48	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1444	2 888
49	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5071	5 071
50	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	16	1721	27 536
51	252-207-3601	Оттяжка для опор освещения	шт.	5	13248	66 240
52	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9	1446	13 014
53	261-101-0336	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	шт.			
54	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3			
55	261-102-0305	Металлические плакаты	шт.			
56	261-102-0326	Кронштейны	кг			
57	261-102-0336	Опоры стальные	т			
58	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,153	594	91
59	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,008	401	3
60	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,008	1416	11
61	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,2535	640	162
62	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,006912	2313	16
63	261-107-0631	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т			
64	261-107-0636	Траверсы стальные	т			
65	261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные	кг			
66	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,585	4838	2 830
67	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,048	939	45
68	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,162952	1438	234
69	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00036	7763690	2 795
70	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
71	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605	242
72	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,6502	1293	3 427
73	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,048	246	12
74	261-302-0454	Кабель	м			
75	261-302-0476	Провода самонесущие изолированные	1000 м	0,1989		
76	261-302-0478	Провода неизолированные	т			
77	261-303-0106	Арматура осветительная	шт.			
78	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.			
79	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59	354
80	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0059904	501	3
81	261-404-0648	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект			
82	261-404-0656	Крюки ГОСТ Р 51177-98	кг			
83	261-404-0657	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.			

Итого по материалам **2 121 267**

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)	
	Регион: Атырауская область Кзылкугинский район
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-02 Наименование: Строительство спортивной площадки по улице Т.Қарабалин №84А Директор Биманов А.А. Главный инженер проекта Жапбас А.К.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-02-00-02Наружные сети электроснабжения РП ЭН	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Кабели и провода	
	1 Подраздел без наименования
1	**1133-0204-0103 0,195**
2	**1133-0204-0403 4**
3	**243-701-0716 0,195 (Коб = 1,02)**
Раздел №2 Строительно-монтажные изделия	

Заказ 71 Локальная смета № 2-02-00-02

№ п/п	Показатели
	1 Подраздел без наименования
4	1133-0207-0103 8
5	247-103-0502 8
6	1133-0304-0401 8
7	247-306-1207 8
8	247-306-1003 8
9	6103-0701-0101 2,4
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0501 (ОР снят)
10	6101-0108-0102 0,256
11	6124-0202-0101 8
12	247-306-0304 8
13	1133-0206-0103 Ответвления. Устройство с помощью механизмов 1
14	252-204-0804 4
15	6124-0303-0602 Установка блока пластикового, масса до 15 кг 8
16	247-201-0901 Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4 8
17	252-207-2622 16
18	247-202-0417 8
19	252-207-3601 Оттяжка для опор освещения 5
20	6124-0302-0301 8

№ п/п	Показатели
21	247-204-0604 8
22	6124-0201-0801 72
23	243-107-0502 0,072
24	6119-0602-0102 1
25	247-201-0602 1
26	1133-0202-0101 1
27	225-204-0304 1
28	252-207-1802 2
29	252-207-0803 2
30	252-207-2320 1
31	252-202-0510 1
32	252-207-1025 Зажим ответвительный типа SLIP 22.1 1
33	252-207-1032 Зажим ответвительный типа SLIP 22.12 1
34	252-207-0420 Наконечник кабельный типа SAL 1.27 1
35	243-701-0709 0,001
Раздел №3 Заземление	
	1 Подраздел без наименования
36	6124-0203-0202 11
37	6124-0203-0104 11

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Заказ 71

Форма 3

Объектная смета №2-03
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Строительство спортивной площадки по улице Ш.Еркінов №12б

(наименование объекта)

Сметная стоимость	58 398,191	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,932	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	7 200,055	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-03-00-01	Строительство спортивной площадки	54 983,915	274,155		55 258,070	2,768	6 760,456	
2	2-03-00-02	Наружные сети электроснабжения	3 140,121			3 140,121	0,163	439,599	
		Итого по разделу:	**58 124,036**	**274,155**		**58 398,191**	**2,931**	**7 200,055**	
		Всего:	**58 124,036**	**274,155**	**0,000**	**58 398,191**	**2,932**	**7 200,055**	**0,000**

Директор Биманов А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Главный инженер проекта Жапбас А.К.

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Форма 4

Наименование объекта: Строительство спортивной площадки по улице Ш.Еркінов №12б

Заказ 71

Локальная смета № 2-03-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Строительство спортивной площадки

Основание: РП 68-12/07/2023 -ГП

Сметная стоимость	**55258,070**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**6760,456**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,768**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**55 258 070**
		Раздел 1. Планировка территории, ИТОГО:	тенге			**1 968 584**
		Подраздел 1.1. На территории, ИТОГО	тенге			**1 734 883**
1	**6101-0104-0105** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие плодородного грунта)**	**м3**	**333**	**93**	**30 969**
2	**6101-0104-0113** **Кклим = 1,08 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м3**	**300**	**160**	**48 000**
3	**6101-0106-0104** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**33**	**54**	**1 782**

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0106-0110 Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	**м3**	**33**	**132**	**4 356**
5	**6101-0104-0106 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто под автодорожное покрытие и площадки)**	**м3**	**408**	**115**	**46 920**
6	**6101-0104-0114 Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**408**	**91**	**37 128**
7	**6101-0103-0210 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**572**	**577**	**330 044**
8	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**10010**	**69**	**690 690**
9	**6101-0104-0106 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**1013**	**115**	**116 495**
10	**6101-0104-0114 Кклим = 1,08 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**1013**	**182**	**184 366**
11	**6101-0107-0103 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**1013**	**175**	**177 275**
12	**6101-0107-0109 Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**1013**	**66**	**66 858**
		Подраздел 1.2. Вне территории, ИТОГО	тенге			**233 701**
13	**6101-0104-0106 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто под автодорожное покрытие и площадки)**	**м3**	**64**	**115**	**7 360**
14	**6101-0104-0114 Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**64**	**91**	**5 824**

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	**6101-0103-0210** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**86**	**577**	**49 622**
16	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**1505**	**69**	**103 845**
17	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**150**	**115**	**17 250**
18	**6101-0104-0114** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**150**	**91**	**13 650**
19	**6101-0107-0103** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**150**	**175**	**26 250**
20	**6101-0107-0109** **Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3**	**150**	**66**	**9 900**
		Раздел 2. Покрытие тротуарной плиткой ТИП I, ИТОГО:	тенге			**4 210 847**
		Подраздел 2.1. Покрытие проездов внутриплощадочное, ИТОГО	тенге			**3 747 365**
21	**7101-0403-0201** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**280**	**2916**	**816 480**
22	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**280**	**-487**	**-136 360**
23	**7101-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**28**	**15812**	**442 736**
24	**6113-0301-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**280**	**8484**	**2 375 520**

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
25	**7101-0301-0602** Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**35**	**5914**	**206 990**
		неучтенные ресурсы				
25.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	35	0	0
26	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**0,56**	**74998**	**41 999**
		Подраздел 2.2. Покрытие проездов внеплощадочное, ИТОГО	тенге			**463 482**
27	**7101-0403-0201** Кклим = 1,08	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**24**	**2916**	**69 984**
28	**7101-0403-0204** Кклим = 1,08 : К1трр=-3;К 1трм=-3;К 1экс=-3;К 1мат=-3;	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**24**	**-487**	**-11 688**
29	**7101-0401-0101** Кклим = 1,08	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**2,4**	**15812**	**37 949**
30	**6113-0301-0101** Кклим = 1,08	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**24**	**8484**	**203 616**
31	**7101-0301-0602** Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**23**	**5914**	**136 022**
		неучтенные ресурсы				
31.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	23	0	0
32	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**0,368**	**74998**	**27 599**
		Раздел 3. Покрытие футбольного поля ТИП II, ИТОГО:	тенге			**17 805 036**

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 805 036**
33	**7101-0403-0203** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см**	**м2**	**800**	**2544**	**2 035 200**
34	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**800**	**-811**	**-648 800**
35	**7101-0403-0202** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см**	**м2**	**800**	**3237**	**2 589 600**
36	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-10;К1трм=-10;К1экс=-10;К1мат=-10;**	**Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**800**	**-1843**	**-1 474 400**
37	**7101-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева**	**м3**	**80**	**17122**	**1 369 760**
38	**6113-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство спортивных покрытий (искусственная трава монофиламентная) на бетонное основание, высота ворса 22 мм**	**м2**	**800**	**4875**	**3 900 000**
39	**290-000-0001** **Коб=1,02 (кпл)**	**Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента)**	**1 м2**	**816**	**11250**	**9 180 000**
40	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**120**	**5914**	**709 680**
		неучтенные ресурсы				
40.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	120	0	0
41	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**1,92**	**74998**	**143 996**

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4. Покрытие для спортивной и детской площадок ТИП III, ИТОГО:	тенге			**11 208 505**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 208 505**
42	**7101-0403-0201** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**418**	**2916**	**1 218 888**
43	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-5;К 1трм=-5;К 1экс=-5;К 1мат=-5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**418**	**-811**	**-338 998**
44	**7101-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,293**	**227565**	**66 677**
45	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**41,8**	**55083**	**2 302 469**
46	**6103-0701-0810** **Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,51832**	**64116**	**33 233**
		неучтенные ресурсы				
46.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,51832	0	0
47	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,51832**	**409678**	**212 344**
48	**6113-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м2**	**418**	**16412**	**6 860 216**
49	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.8:**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**120**	**5914**	**709 680**
		неучтенные ресурсы				
49.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	120	0	0

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
50	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**1,92**	**74998**	**143 996**
		Раздел 5. Малые архитектурные формы, ИТОГО:	тенге			**12 201 961**
		Подраздел 5.1. МАФ, ИТОГО	тенге			**774 808**
51	**8601-0302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**7**	**71464**	**500 248**
52	**8601-0303-0207**	**Урна со вставкой и подставкой для основания**	**шт.**	**5**	**54912**	**274 560**
		Подраздел 5.2. Элементы благоустройства для детской площадки, ИТОГО	тенге			**4 613 926**
53	**8601-0201-0101**	**Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)**	**комплект**	**1**	**407322**	**407 322**
54	**8601-0201-0115**	**Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)**	**комплект**	**1**	**1080841**	**1 080 841**
55	**8601-0201-0104**	**Гимнастический комплекс (для детей младших классов)**	**комплект**	**1**	**534780**	**534 780**
56	**8601-0213-0101**	**Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**176778**	**176 778**
57	**8601-0113-0102**	**Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)**	**комплект**	**1**	**1712250**	**1 712 250**
58	**8601-0602-0505**	**Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом**	**секция**	**19**	**36945**	**701 955**
		Подраздел 5.3. Элементы благоустройства для спортивной площадки, ИТОГО	тенге			**6 813 227**
59	**8601-0203-0104**	**Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**1**	**1000153**	**1 000 153**

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
60	**8601-0216-0108**	**Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**321089**	**321 089**
61	**8601-0216-0106**	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**314890**	**314 890**
62	**8601-0216-0109**	**Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**312316**	**312 316**
63	**8601-0213-0201**	**Брусья параллельные, при высоте -1,7 м**	**шт.**	**1**	**133962**	**133 962**
64	**8601-0201-0119**	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1211411**	**1 211 411**
65	**8601-0201-0117**	**Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**919044**	**919 044**
66	**8601-0805-0101**	**Ворота футбольные игровые (малые)**	**комплект**	**1**	**287412**	**287 412**
67	**8601-0602-0602**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м**	**секция**	**25**	**80378**	**2 009 450**
68	**8601-0605-0401**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**151750**	**303 500**
		Раздел 6. Ограждение футбольного поля, ИТОГО:	тенге			**7 863 138**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 863 138**
69	**6104-0801-0212** **Кклим = 1,08**	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 3,4 м по металлическим столбам без цоколя**	**м**	**131**	**11874**	**1 555 494**
		неучтенные ресурсы				
69.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	43,623	0	0
69.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	247,59	0	0

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
70	**6104-0801-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**47770**	**47 770**
		неучтенные ресурсы				
70.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	0	0
71	**212-101-0602**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**1 м3**	**7,2**	**41968**	**302 170**
72	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,58**	**21582**	**12 518**
73	**1109-0501-0202 Кклим = 1,08**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,7612**	**11090**	**30 622**
74	**214-205-0103 Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**2,80894**	**417003**	**1 171 335**
75	**214-101-0201 Коб=1,04**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,06271**	**398485**	**24 990**
76	**1109-0701-0119 Кклим = 1,08**	**Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-1 - 43 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**3,63565**	**710883**	**2 584 522**
77	**214-205-0102 Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**1,54373**	**406626**	**627 723**
78	**214-205-0101 Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**1 т**	**0,88098**	**443936**	**391 101**
79	**214-201-0102 Коб=1,04**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**1,14125**	**457747**	**522 406**
80	**214-210-0201 Коб=1,04**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,08542**	**338265**	**28 893**

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
81	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	186,19	931	173 343
82	1109-0701-0119 Кклим = 1,08	Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-2 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,06256	710883	44 473
83	214-205-0102 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,02773	406626	11 274
84	214-205-0101 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,01296	443936	5 753
85	214-201-0102 Коб=1,04	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02092	457747	9 578
86	214-210-0201 Коб=1,04	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00153	338265	517
87	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	2,76	931	2 570
88	1109-0701-0119 Кклим = 1,08	Конструкции решетчатые (Калитка К-1 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,14016	710883	99 637
89	214-205-0102 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,05004	406626	20 350
90	214-205-0101 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,0156	443936	6 925
91	214-201-0102 Коб=1,04	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02196	457747	10 054
92	214-210-0201 Коб=1,04	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00162	338265	549

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
93	**214-401-0208**	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**1 м2**	**1,48**	**931**	**1 378**
94	**214-101-0201 Коб=1,04**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,00033**	**398485**	**133**
95	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,05304**	**1154557**	**61 238**
96	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**172,87**	**264**	**45 638**
97	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**172,87**	**406**	**70 185**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

Строительство спортивной площадки

Основание: РП 68-12/07/2023 -ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		2503			
2		Средневзвешенный разряд работы		7,2			
		Итого ФОТ					**11 923 679**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	53,6375088	15606	4135,32	837 067
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,8222496	20693	4135,32	79 094

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	15,6269736	17601 4135,32	275 050
4	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,000864	11924 3460,32	10
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04698	53	2
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	21,66912	26	563
7	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,35079216	199	866
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	8,12592	13528 2895,48	109 927
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	31,339149696	12776 4135,32	400 389
10	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,0727198	13285 4135,32	27 536
11	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,05393544	36	2
12	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	35,319145392	381	13 457

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
13	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	5,697216	12275 3460,32	69 933
14	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,49248	9491 2895,48	4 674
15	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5,57506824	11560 2895,48	64 448
16	314-503-0702	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,65772	8326 2895,48	5 476
17	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	7,912512	666	5 270
18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,288144	8327 2895,48	2 399
19	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,99600864	427	1 706
20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	121,58666028	258	31 369
21	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,47713536	231	110
22	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	10,68174	1312	14 014

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
23	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,1454396	96	398
24	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	5,0139	12496 3460,32	62 654
25	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	28,0544688	15769 4135,32	442 391
26	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	8,4416256	19838 4135,32	167 465
27	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	7,6116024	1049	7 985
28	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,0917676	20055 6920,64	1 840
29	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7,519824	12288 2895,48	92 404
30	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,9369432	13934 3460,32	13 055
31	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3,414528	89	304
32	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,735696	417	307
33	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,869253568	8224 2895,48	72 941
34	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	2,0727198	9199 2895,48	19 067
35	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,6116024	11091 3460,32	84 420

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
36	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	3,482169264	5940 2895,48	20 684
37	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,6792674	50	234
38	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	7,22304	34	246
39	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,05840788	16	81
40	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,576288	18	10
41	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	74,98008	144	10 797
42	398-888-8105	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	4950 1290	4 950 1 290
43	398-888-8114	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	14686 4000	14 686 4 000
44	398-888-8133	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	22905 6259	22 905 6 259
45	398-888-8160	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	7366 1953	7 366 1 953
46	398-888-8162	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	329 74	329 74
47	398-888-8169	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	7452 2034	7 452 2 034
48	398-888-8171	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5952 1531	5 952 1 531

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
49	398-888-8172	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5432	5 432
					1440	1 440
50	398-888-8217	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	7	391	2 737
					85	595
51	398-888-8236	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	5		
52	398-888-8326	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	422	844
					115	230
53	398-888-8343	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	4246	4 246
					1156	1 156
54	398-888-8536	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2846	2 846
					768	768
55	398-888-8538	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	17997	17 997
					4921	4 921
56	398-888-8540	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	22292	22 292
					6090	6 090
57	398-888-8661	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	8489	8 489
					2293	2 293
58	398-888-8696	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	19	209	3 971
					67	1 273
59	398-888-8698	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	25	18624	465 600
					5330	133 250

Итого по машинам и механизмам **584,948666520** **3 538 741**

169 157

Материалы

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	50,4	12598	634 939
2	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	12	12508	150 096
3	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	6,27	12418	77 861
4	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,56	12418	56 626
5	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	45,9648	10846	498 534
6	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	153,468	10846	1 664 514
7	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,667	10926	7 288
8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,07896	10767	850
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	50,92	11540	587 617
10	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	97,6	11402	1 112 835
11	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,94292	44290	130 342
12	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	54,8136	44290	2 427 694
13	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	7,2	41968	302 170
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,011484	38186	439
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,04752	38186	1 815
16	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,02788		
17	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0630448	398485	25 123
18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,184144	457747	542 038

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
19	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,9095424	443936	403 779
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,6215056	406626	659 347
21	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,808936	417003	1 171 335
22	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,62	538	1 410
23	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1451296	566	82
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0885664	338265	29 959
25	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	190,43	931	177 291
26	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,51832	409678	212 344
27	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,408	100268	40 909
28	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0986	100268	9 886
29	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,30179	214839	64 836
30	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,98	826	2 461
31	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	15,72	2289	35 983
32	217-603-0104	Вода техническая	м3	68,9506	33	2 275
33	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,979762	366	3 653
34	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,919185	153	294
35	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1242,36	1810	2 248 672
36	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	10,45	7007	73 223

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
37	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05304	1154557	61 238
38	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00262	1173745	3 075
39	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 12 мм	м2	426,36	11311	4 822 558
40	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0155583	760526	11 832
41	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00484036	705879	3 417
42	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,08526	848587	72 351
43	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0311166	902233	28 074
44	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	4,768	74998	357 590
45	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	299,136	4109	1 229 150
46	261-101-0341	Камни бортовые	м	298		
47	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	43,623		
48	261-102-0112	Металл для изготовления конструкций	т			
49	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,51832		
50	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	247,59		
51	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1		
52	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00259305	380806	987
53	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,082524955	272284	22 470
54	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00358956	289955	1 041
55	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	274757	55
56	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1		
57	290-000-0001	Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента)	м2	816	11250	9 180 000

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
58	298-888-8105	Материалы УСН 8601	шт.	1	1471763	1 471 763
59	298-888-8114	Материалы УСН 8601	шт.	1	439526	439 526
60	298-888-8133	Материалы УСН 8601	шт.	1	867883	867 883
61	298-888-8160	Материалы УСН 8601	шт.	1	129895	129 895
62	298-888-8162	Материалы УСН 8601	шт.	1	128178	128 178
63	298-888-8169	Материалы УСН 8601	шт.	1	268816	268 816
64	298-888-8171	Материалы УСН 8601	шт.	1	260913	260 913
65	298-888-8172	Материалы УСН 8601	шт.	1	267704	267 704
66	298-888-8217	Материалы УСН 8601	шт.	7	62869	440 083
67	298-888-8236	Материалы УСН 8601	шт.	5	81	405
68	298-888-8326	Материалы УСН 8601	шт.	2	106794	213 588
69	298-888-8343	Материалы УСН 8601	шт.	1	259752	259 752
70	298-888-8536	Материалы УСН 8601	шт.	1	909507	909 507
71	298-888-8538	Материалы УСН 8601	шт.	1	820412	820 412
72	298-888-8540	Материалы УСН 8601	шт.	1	1070134	1 070 134
73	298-888-8661	Материалы УСН 8601	шт.	1	347124	347 124
74	298-888-8696	Материалы УСН 8601	шт.	19	31698	602 262
75	298-888-8698	Материалы УСН 8601	шт.	25	42998	1 074 950

Итого по материалам **38 725 254**

Перевозка грузов

1	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	11515	69	794 535

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по перевозке грузов				**794 535**
		Инженерное оборудование				
1	519-889-2221	Оборудование УСН 8601	шт.	5	54831	274 155
		Итого по инженерному оборудованию				**274 155**

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)**
	Регион: Атырауская область Кзылкугинский район
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
	Объект: №2-03 **Наименование: Строительство спортивной площадки по улице Ш.Еркінов №12б Директор Биманов А.А. Главный инженер проекта Жапбас А.К.**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-03-00-01Строительство спортивной площадки РП 68-12/07/2023 -ГП
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №1 Планировка территории
	1 На территории
1	**6101-0104-0105 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие плодородного грунта) 333**
2	**6101-0104-0113 300 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**
3	**6101-0106-0104 33**
4	**6101-0106-0110 33 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-01

№ п/п	Показатели
5	6101-0104-0106 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто под автодорожное покрытие и площадки) 408
6	6101-0104-0114 408
7	6101-0103-0210 572
8	412-102-0110 10010
9	6101-0104-0106 1013
10	6101-0104-0114 1013 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
11	6101-0107-0103 1013
12	6101-0107-0109 1013 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;
	2 Вне территории
13	6101-0104-0106 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто под автодорожное покрытие и площадки) 64
14	6101-0104-0114 64
15	6101-0103-0210 86
16	412-102-0110 1505
17	6101-0104-0106 150
18	6101-0104-0114 150
19	6101-0107-0103 150
20	6101-0107-0109 150 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;
Раздел №2 Покрытие тротуарной плиткой ТИП I	
	1 Покрытие проездов внутриплощадочное

№ п/п	Показатели
21	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 280
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
22	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 280 :К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
23	7101-0401-0101 28
24	6113-0301-0101 280
	Ресурс заменен 255-102-0200->255-102-0606
25	7101-0301-0602 35 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;
26	255-101-0101 0,56
	2 Покрытие проездов внеплощадочное
27	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 24
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
28	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 24 :К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
29	7101-0401-0101 2,4
30	6113-0301-0101 24
	Ресурс заменен 255-102-0200->255-102-0606

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-01

№ п/п	Показатели
31	7101-0301-0602 23 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:
32	255-101-0101 0,368
Раздел №3 Покрытие футбольного поля ТИП II	
	1 Подраздел без наименования
33	7101-0403-0203 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см 800
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
34	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 800 :К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
35	7101-0403-0202 Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см 800
	Ресурс заменен 211-201-0504->211-201-0502
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0501
36	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 800 :К1трр=-10;К1трм=-10;К1экс=-10;К1мат=-10;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0501 Об=0,0126
37	7101-0401-0102 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева 80
	Ресурс заменен 211-601-0101->211-501-0103
38	6113-0401-0101 Устройство спортивных покрытий (искусственная трава монофиламентная) на бетонное основание, высота ворса 22 мм 800
	Ресурс исключен 233-102-0401

№ п/п	Показатели
39	290-000-0001 (кпл) Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента) 1 м2 816 (Коб = 1,02) 12600
40	7101-0301-0602 120 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;
41	255-101-0101 1,92
Раздел №4 Покрытие для спортивной и детской площадок ТИП III	
	1 Подраздел без наименования
42	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 418
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
43	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 418 :К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
44	7101-0602-0901 0,293
45	6103-0701-0101 41,8
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601 (ОР снят)
46	6103-0701-0810 0,51832
47	214-403-0101 0,51832
48	6113-0401-0101 418
	233-102-0302 Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 12 мм
49	7101-0301-0602 120 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.8:
50	255-101-0101 1,92

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-01

№ п/п	Показатели
Раздел №5 Малые архитектурные формы	
	1 МАФ
51	8601-0302-0306 7
52	8601-0303-0207 5
	2 Элементы благоустройства для детской площадки
53	8601-0201-0101 1
54	8601-0201-0115 1
55	8601-0201-0104 1
56	8601-0213-0101 1
57	8601-0113-0102 1
58	8601-0602-0505 19
	3 Элементы благоустройства для спортивной площадки
59	8601-0203-0104 1
60	8601-0216-0108 1
61	8601-0216-0106 1
62	8601-0216-0109 1
63	8601-0213-0201 1
64	8601-0201-0119 1
65	8601-0201-0117 1

№ п/п	Показатели
66	8601-0805-0101 1
67	8601-0602-0602 25
68	8601-0605-0401 2
Раздел №6 Ограждение футбольного поля	
	1 Подраздел без наименования
69	6104-0801-0212 Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 3,4 м по металлическим столбам без цоколя 131
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 212-401-0104
70	6104-0801-0308 1
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 212-401-0101
71	212-101-0602 7,2
72	6101-0108-0102 0,58
73	1109-0501-0202 2,7612
74	214-205-0103 2,7009 (Коб = 1,04)
75	214-101-0201 0,0603 (Коб = 1,04)
76	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-1 - 43 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,63565
77	214-205-0102 1,48436 (Коб = 1,04)
78	214-205-0101 0,8471 (Коб = 1,04)

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-01

№ п/п	Показатели
79	214-201-0102 1,09736 (Коб = 1,04)
80	214-210-0201 0,08213 (Коб = 1,04)
81	214-401-0208 186,19
82	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-2 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 0,06256
83	214-205-0102 0,02666 (Коб = 1,04)
84	214-205-0101 0,01246 (Коб = 1,04)
85	214-201-0102 0,02012 (Коб = 1,04)
86	214-210-0201 0,00147 (Коб = 1,04)
87	214-401-0208 2,76
88	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Калитка К-1 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 0,14016
89	214-205-0102 0,04812 (Коб = 1,04)
90	214-205-0101 0,015 (Коб = 1,04)
91	214-201-0102 0,02112 (Коб = 1,04)
92	214-210-0201 0,00156 (Коб = 1,04)
93	214-401-0208 1,48
94	214-101-0201 0,00032 (Коб = 1,04)
95	222-509-1003 0,05304
96	6111-0501-0205 172,87
97	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 172,87 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Форма 4

Наименование объекта: Строительство спортивной площадки по улице Ш.Еркінов №12б

Заказ 71

Локальная смета № 2-03-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения

Основание: РП ЭН

Сметная стоимость	**3140,121**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**439,599**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,163**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 140 121**
		Раздел 1. Кабели и провода, ИТОГО:	тенге			**167 769**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**167 769**
1	**1133-0204-0103** **Кклим = 1,08**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,186**	**383694**	**71 367**
2	**1133-0204-0403** **Кклим = 1,08**	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103**	**опора**	**4**	**3257**	**13 028**
3	**243-701-0716** **Коб=1,02**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**1 км**	**0,18972**	**439459**	**83 374**
		Раздел 2. Строительно-монтажные изделия, ИТОГО:	тенге			**2 874 089**

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 874 089**
4	**1133-0207-0103** **Кклим = 1,08**	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	**светильник**	**8**	**16170**	**129 360**
5	**247-103-0502**	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67**	**1 шт.**	**8**	**54958**	**439 664**
6	**1133-0304-0401** **Кклим = 1,08**	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**8**	**31319**	**250 552**
7	**247-306-1207**	**Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-6м, grey/black, колпак**	**1 шт.**	**8**	**99566**	**796 528**
8	**247-306-1003**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**1 шт.**	**8**	**27669**	**221 352**
9	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,4**	**52754**	**126 610**
10	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,256**	**21582**	**5 525**
11	**6124-0202-0101** **Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1**	**шт.**	**8**	**35457**	**283 656**
12	**247-306-0304**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**1 шт.**	**8**	**8779**	**70 232**
13	**1133-0206-0103** **Кклим = 1,08**	**Ответвления. Устройство с помощью механизмов**	**ответвление**	**1**	**18240**	**18 240**
14	**252-204-0804**	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	**1 шт.**	**4**	**375**	**1 500**

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-02

1	2	3	4	5	6	7
15	**6124-0303-0602** **Кклим = 1,06**	**Установка блока пластикового, масса до 15 кг**	**шт.**	**8**	**7155**	**57 240**
16	**247-201-0901**	**Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4**	**1 шт.**	**8**	**1548**	**12 384**
17	**252-207-2622**	**Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный**	**1 шт.**	**16**	**1721**	**27 536**
18	**247-202-0417**	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**1 шт.**	**8**	**495**	**3 960**
19	**252-207-3601**	**Оттяжка для опор освещения**	**1 шт.**	**5**	**13248**	**66 240**
20	**6124-0302-0301** **Кклим = 1,06**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**8**	**8630**	**69 040**
21	**247-204-0604**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**8**	**945**	**7 560**
22	**6124-0201-0801** **Кклим = 1,06**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**72**	**1014**	**73 008**
23	**243-107-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,072**	**609368**	**43 874**
24	**6119-0602-0102** **Кклим = 1,08**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18963**	**18 963**
		неучтенные ресурсы				
24.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0
25	**247-201-0602**	**Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31**	**1 шт.**	**1**	**23032**	**23 032**

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-02

1	2	3	4	5	6	7
26	**1133-0202-0101** **Кклим = 1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**27066**	**27 066**
27	**225-204-0304**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3**	**1 шт.**	**1**	**65069**	**65 069**
28	**252-207-1802**	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**1 м**	**2**	**1444**	**2 888**
29	**252-207-0803**	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**1 шт.**	**2**	**286**	**572**
30	**252-207-2320**	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**1 шт.**	**1**	**5071**	**5 071**
31	**252-202-0510**	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**1 шт.**	**1**	**8250**	**8 250**
32	**252-207-1025**	**Зажим ответвительный типа SLIP 22.1**	**1 шт.**	**1**	**4519**	**4 519**
33	**252-207-1032**	**Зажим ответвительный типа SLIP 22.12**	**1 шт.**	**1**	**3014**	**3 014**
34	**252-207-0420**	**Наконечник кабельный типа SAL 1.27**	**1 шт.**	**1**	**11207**	**11 207**
35	**243-701-0709**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х16-0,6/1,0**	**1 км**	**0,001**	**377123**	**377**
		Раздел 3. Заземление, ИТОГО:	тенге			**98 263**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**98 263**

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-02

1	2	3	4	5	6	7
36	**6124-0203-0202** **Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**11**	**1534**	**16 874**
37	**6124-0203-0104** **Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**11**	**7399**	**81 389**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-02

Наружные сети электроснабжения

Основание: РП ЭН

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		132			
2		Средневзвешенный разряд работы		7,8			
		Итого ФОТ					**694 932**
		Машины и механизмы					
1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,0544	11863	4135,32	59 960
2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,24416	26		32
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,46656	13528	2895,48	6 312

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-02

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,935392528	12776 4058,74	11 951
5	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4,991328	12805 4135,32	63 914
6	314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,1014444	10	1
7	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	2,2896	26	60
8	314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,6588864	18	12
9	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,2896	8650 2378,64	19 805
10	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0221184	12275 3460,32	272
11	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	4,2221844	10089 2895,48	42 598
12	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	11,2784	9727 3396,24	109 705
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,1271808	8327 2895,48	1 059
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,450598	258	1 148

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-02

1	2	3	4	5	6	7
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,477854928	8224 2841,86	12 154
16	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6092	16	10
17	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,2543616	18	5
		Итого по машинам и механизмам		**40,473269456**		**328 996**

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,2944	10926	3 217
2	211-202-0302	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,1064		
3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,448	42007	102 833
4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128	978
5	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0891	334661	29 818
6	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0143	482081	6 894
7	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	4,8	692	3 322
8	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0288	705	20
9	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000576	3382574	1 948
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002712	1510113	4 095

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-02

1	2	3	4	5	6	7
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,517	1215	1 843
12	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961	96
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0432	33	1
14	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	1022648	31
15	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,6	2261	1 357
16	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
17	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,6	7007	4 204
18	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,008	1123774	8 990
19	225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	1	65069	65 069
20	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,68	501	341
21	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,004288	902233	3 869
22	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00024	1084348	260
23	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	40	45	1 800
24	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,072	609368	43 874
25	243-701-0709	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х16-0,6/1,0	км	0,001	377123	377
26	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,18972	439459	83 374
27	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	8	54958	439 664

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-02

1	2	3	4	5	6	7
28	247-201-0602	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	23032	23 032
29	247-201-0901	Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4	шт.	8	1548	12 384
30	247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	8	495	3 960
31	247-204-0604	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	8	945	7 560
32	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	2740	44
33	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,096	3436	330
34	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	8779	70 232
35	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	8	27669	221 352
36	247-306-1207	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-6м, grey/black, колпак	шт.	8	99566	796 528
37	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	8250	8 250
38	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	4	375	1 500
39	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	3,72	89	331
40	252-207-0420	Наконечник кабельный типа SAL 1.27	шт.	1	11207	11 207
41	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	3,162	4422	13 982
42	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	2	286	572
43	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	3,72	111	413
44	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	3,72	552	2 053
45	252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,744	2261	1 682
46	252-207-1025	Зажим ответвительный типа SLIP 22.1	шт.	1	4519	4 519

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-02

1	2	3	4	5	6	7
47	252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 22.12	шт.	1	3014	3 014
48	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1444	2 888
49	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5071	5 071
50	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	16	1721	27 536
51	252-207-3601	Оттяжка для опор освещения	шт.	5	13248	66 240
52	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9	1446	13 014
53	261-101-0336	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	шт.			
54	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3			
55	261-102-0305	Металлические плакаты	шт.			
56	261-102-0326	Кронштейны	кг			
57	261-102-0336	Опоры стальные	т			
58	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,153	594	91
59	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,008	401	3
60	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,008	1416	11
61	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,2418	640	155
62	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,006912	2313	16
63	261-107-0631	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т			
64	261-107-0636	Траверсы стальные	т			
65	261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные	кг			
66	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,558	4838	2 700
67	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,048	939	45
68	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,162952	1438	234
69	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00036	7763690	2 795
70	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121

Заказ 71 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-02

1	2	3	4	5	6	7
71	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605	242
72	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,6502	1293	3 427
73	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,048	246	12
74	261-302-0454	Кабель	м			
75	261-302-0476	Провода самонесущие изолированные	1000 м	0,18972		
76	261-302-0478	Провода неизолированные	т			
77	261-303-0106	Арматура осветительная	шт.			
78	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.			
79	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59	354
80	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0059904	501	3
81	261-404-0648	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект			
82	261-404-0656	Крюки ГОСТ Р 51177-98	кг			
83	261-404-0657	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.			

Итого по материалам **2 116 201**

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство спортивной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района (по улицам Қ.Қуанышев №18А, Т.Қарабалин №84А, Ш.Еркінов №12б)	
	Регион: Атырауская область Кзылкугинский район
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сметном расчете приняты:
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-03 Наименование: Строительство спортивной площадки по улице Ш.Еркінов №12б Директор Биманов А.А. Главный инженер проекта Жапбас А.К.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-03-00-02Наружные сети электроснабжения РП ЭН	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Кабели и провода	
	1 Подраздел без наименования
1	**1133-0204-0103 0,186**
2	**1133-0204-0403 4**
3	**243-701-0716 0,186 (Коб = 1,02)**
Раздел №2 Строительно-монтажные изделия	

Заказ 71 Локальная смета № 2-03-00-02

№ п/п	Показатели
	1 Подраздел без наименования
4	1133-0207-0103 8
5	247-103-0502 8
6	1133-0304-0401 8
7	247-306-1207 8
8	247-306-1003 8
9	6103-0701-0101 2,4
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0501 (ОР снят)
10	6101-0108-0102 0,256
11	6124-0202-0101 8
12	247-306-0304 8
13	1133-0206-0103 Ответвления. Устройство с помощью механизмов 1
14	252-204-0804 4
15	6124-0303-0602 Установка блока пластикового, масса до 15 кг 8
16	247-201-0901 Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4 8
17	252-207-2622 16
18	247-202-0417 8
19	252-207-3601 Оттяжка для опор освещения 5
20	6124-0302-0301 8

№ п/п	Показатели
21	247-204-0604 8
22	6124-0201-0801 72
23	243-107-0502 0,072
24	6119-0602-0102 1
25	247-201-0602 1
26	1133-0202-0101 1
27	225-204-0304 1
28	252-207-1802 2
29	252-207-0803 2
30	252-207-2320 1
31	252-202-0510 1
32	252-207-1025 Зажим ответвительный типа SLIP 22.1 1
33	252-207-1032 Зажим ответвительный типа SLIP 22.12 1
34	252-207-0420 Наконечник кабельный типа SAL 1.27 1
35	243-701-0709 0,001
Раздел №3 Заземление	
	1 Подраздел без наименования
36	6124-0203-0202 11
37	6124-0203-0104 11