«Жетісу облысы Көксу ауданының 3+191 км Айнабұлақ а. кіреберісі «Алматы - Өскемен» облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша
12.04.2024 ж. № 01-0143/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Казахский Промтранспроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0143/24 от 12.04.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Реконструкция моста на автомобильной дороге областного значения «Алматы - Усть-Каменогорск» - Подъезд к с.Айнабулак, км 3+191 Коксуского района области Жетісу»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Промтранспроект"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция моста на автомобильной дороге областного значения «Алматы - Усть-Каменогорск» - Подъезд к с.Айнабулак, км 3+191 Коксуского района области Жетісу».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 16.01.2024 г. № 220740008104/240004/00 (3).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Промтранспроект", лицензия от 08.08.2012 г. №12012349 (I категория).

ГИП – Пасечник Александр Сергеевич. (приказ № 26.1-пр от 07 августа 2021 года).

ПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация", лицензия от 13.04.2020 г. № 20006054 лицензия I категории.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
техническое задание на проектирование, выданное заказчиком от 11 августа 2023г;
дополнение №1 к техническому заданию на проектирование, выданное заказчиком от 11 марта 2024 года;
архитектурно-планировочное задание от 25 сентября 2023 года № KZ28VUA00985289, выданное ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района";
постановление о предоставлении постоянного землепользования Акимата Коксуского района Алматинской области от 14 ноября 2008 года №218;
постановление о вопросах коммунальной собственности Акимата Алматинской области от 13 июля 2023 года №222;
акт на земельный участок площадью 13,5 га, кадастровый номер 03-261-083-115, от 25 ноября 2008 года;
акт обследования моста с ведомость дефектов существующего моста, утверждённый заказчиком от 23 августа 2023 года;
письмо ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Коксуского района с ветеринарными пунктами» ГУ «Управление ветеринарии области Жетісу» от 9 октября 2023 года исх.№648 об отсутствии скотомогильников, очагов сибиреязвенных захоронений в радиусе 1000 м от участка строительства;
приказ заказчика о реконструкции мостовых сооружений от 25 августа 2023 года №24н/қ;
письмо командира части №21751 о место расположения реконструкции моста не несет опасности авиационной техники ВС РК, от 28 октября 2023 года №67/17/4193;

письмо заказчика о исключении из ПСД раздела слаботочные устройства, связь сигнализация от 03 апреля 2024 года №06-08/186-И;

письмо заказчика о финансирование, от 27 ноября 2023 года №08-08-08/613-И;

письмо заказчика о местоположении и расстоянии до свалки ТБО, от 13 марта 2024 года №02-04/146-И;

письмо заказчика о начале строительства, от 27 ноября 2023 года №08-08-08/620-И, срок начала строительства июль 2024 года;

письмо заказчика о заборе воды на хозяйственно-бытовые нужды, от 22 ноября 2023 года №08-08-08/595-И;

письмо ГУ «Аппарата акима Айнабулакского сельского округа Коксуского района» об освещенib моста от 24 ноября 2021 года №165;

согласование заказчиком схемы источников получения и способов транспортировки строительных материалов, изделий и конструкций 23 августа 2023 года;

перечень оборудования, материалов, изделий с примененными прайс-листами, утвержденный заказчиком от 11.03.2024 г. (Приложение 1 к дополнению №1 от 11.03.2024 к заданию на проектирование);

отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям выполнен в 2021 году, обновление 2023 году, архивный номер 1930.13-13-ИГЛ №40-30-23 ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация» лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 0003637, выданная Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, от 08 февраля 2008 года приложение на одной странице;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнен в 2021 году, обновление 2023 году, архивный номер 1930.13-13-ИГ №10-61-23 ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация» лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 0003637, выданная Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, от 08 февраля 2008 года приложение на одной странице;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполнен в 2021 году, обновлен в 2023 году архивный номер 1930.13-13-ИЯ №10-54-23 ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация» лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 0003637, выданная Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, от 08 февраля 2008 года приложение на одной странице;

материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений выполнены в 2023 года ТОО «Казахский Промтранспроект» лицензия на изыскательскую деятельность №01175Р, выданная Комитет экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан. Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан, от 10 января 2008 года приложение на одной странице;

отчет по обследованию мост через реку Киши Быжы выполнен в 2023 года №ТС2023/02-05 ТОО «TestConstruction» свидетельство об аккредитации № KZ01VWC00172170, действует до 03 августа 2025.

Технические условия:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дороги жилищной инспекции Коксуского района» - на переустройство ВЛ-10/0,4кВ №81-14-08/01 от 07 апреля 2022 года;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дороги жилищной инспекции Коксуского района» - на электроснабжение №81-14-12/01 от 07 ноября 2022 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» - согласование рабочего проекта от 27 ноября 2023 года №08-08-08/621-И;

ГУ «Аппарат акима Айнабулакского округа Коксуского района области Жетісу» - согласование материалов инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений на вырубку от 12 марта 2024 года №61;

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района» - согласование листов «План», «Общий вид моста», «Схема объездной дороги»;

ГУ «Аппарат акима Айнабулакского сельского округа Коксуского района» - согласование листов «План», «Общий вид моста», «Схема объездной дороги»;

ГУ «Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта, Автомобильных дорог и Жилищной Инспекции» - согласование листов «План», «Общий вид моста», «Схема объездной дороги»;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» - согласование «Схемы транспортировки ДСМ» от 23 августа 2024 года;

АО «Алматытранстелеком» - согласование без переустройства от 03.04.2024 года на листе «План трассы»;

РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК» - согласование от 30 июля 2021 года № KZ46VRC00011361 на проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Алматы-Усть-Каменогорск»- подъезд к селу Айнабулак км 3+191»;

ТОО «Археологическая экспедиция», г. Алматы - заключение археологической экспертизы № AR-09/388-23 от 21 сентября 2023 года;

ГУ «Департамент полиции области Жетісу МВД РК» - согласование рабочего проекта от 04 марта 2024 года №19-05-19-5-5-61/948;

заключение ТОО «Археологическая экспертиза» №AR-09/388-23 от 21 сентября 2023 года;

ГУ «УАП Департамента полиции области Жетісу» - согласование листов «План организации движения», «Объездная дорога с объемами работ» от 04 марта 2024 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетісу, Коксуский район, мост через реку Киши Быжы, подъезд к с.Айнабулак.

Сейсмичность района: 9 баллов.

8.2 Проектные решения

При реконструкции моста через реку Киши Быжы проектом предусмотрено разборка существующего моста и строительство нового моста согласно рекомендаций отчета по обследованию технического состояния моста, выполненного ТОО «TestConstruction».

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
3	Проект организации строительства	Абай А.Е.	KZ15VJE00062007	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
5	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Доскалиева А.Б.		Соответствует
6	Переустройство электротехнических коммуникаций и сетей связи, освещение	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	Соответствует
7	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Мусабекова Г.Т.	KZ44VJE00051300	Исключен
8	Сметный раздел	Абай А.Е.	KZ15VJE00062007	Соответствует
9	Электроснабжение и наружное освещение	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	Соответствует
10	Мосты и путепроводы	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
11	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сагандыков Р.К.	KZ33VJE00034620	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Схема моста	м	3х24,0	3х24,0

2	Габариты моста	м	Г-9+2х1,5	Г-9+2х1,5
3	Длина моста	м	73,3	73,3
4	Ширина полосы безопасности	м	2×1,0	2×1,0
5	Категория улицы		Поселковая дорога	
6	Строительная длина	м	314,41	314,41
7	Протяженность дороги	м	403,31	403,31
8	Ширина проезжей части	м	11,0	11,0
9	Количество полос движения	шт	2	2
10	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
11	Тип дорожной одежды		Капитальный, нежесткого типа	
12	Вид покрытия		асфальтобетонное	
13	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023-2024 гг., всего в том числе:	млн. тенге	1712,279	1689,060
13.1	СМР	млн. тенге	1474,630	1425,634
13.2	оборудование	млн. тенге	0,54	0,500
13.3	прочие затраты	млн. тенге	237,109	262,926
	из них в ценах			
14.1	2023 год (ПИР)	млн. тенге		39,983
14.2	2024 год (в том числе экспертиза)	млн. тенге		1 649,077
15	Нормативный срок строительства	мес.	6	6

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и

проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция моста на автомобильной дороге областного значения «Алматы - Усть-Каменогорск» - Подъезд к с.Айнабулак, км 3+191 Коксуского района области Жетісу» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жетісу облысы Көксу ауданының 3+191 км Айнабұлақ а. кіреберісі «Алматы - Өскемен» облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

И.о. генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Мусабекова Г.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Искалиев А.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сагандыков Р.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Доскалиева А.Б.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Абай А.Е.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Шарапова Г.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"