"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Кызылординская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

13

Форма

Заказчик: **Ерсінқызы Эльмира**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: **ТОО «АлиПроектConstruction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Тұрғын үйді (литер А) қайта жабдықтап, дүкен және асхана (столовая) орналастыру, жазғы асүйлерді (летняя кухня) (литерлер Г, Г1) қайта жабдықтап асүй (кухня) орналастыру, әжетхананы (литер Г2) қайта жабдықтау**

(наименование, адрес)

Объект : **Тұрғын үйді (литер А) қайта жабдықтап, дүкен және асхана (столовая) орналастыру, жазғы асүйлерді (летняя кухня) (литерлер Г, Г1) қайта жабдықтап асүй (кухня) орналастыру, әжетхананы (литер Г2) қайта жабдықтау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5-1 от 15.08.2023 год

Акт приемки выполненных работ

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ по смете	Шифр и № норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	в том числе эксплуатация машин	Выполнено работ Всего	в том числе эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата машин-	оборудование,	Сметная		

						рабочих-строителей	машинистов	рабочих-строителей	машинистов	мебель, инвентарь	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=0,970;										
				м3 грунта	53,9999	436,77	436,77	23586	23586	–	4126	29929	
						–	106,11	–	5730	–	2217		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;										
				м3 грунта	1,6701	1861,86	–	3109	–	–	2238	5775	
						1861,86	–	3109	–	–	428		
3	3	1101-0201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки НР = 72 %	м3	8	[illegible]	513	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	
						1,7	[illegible]	14	[illegible]	–	405		

4	4 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8	1987		15896		15896	–	17168	Казахстан
					–		–		–	1272		
5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;										
			м3 грунта	28,889	36,35	36,35	1050	1050	–	300	1458	
					–	14,41	–	416	–	108		
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;										
			м3 грунта	12,381	972	–	12034	–	–	8664	22354	
					972	–	12034	–	–	1656		
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,700;	м3 уплотненного грунта	28,889	174,71	79,99	5047	2311	–	2786	8460	
					94,72	36,27	2736	1134	–	627		

Раздел 2 Фундаменты

8	8 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	14	9258,53	319,56	129619	4474	116537	9596	150352
					614,89	114,38	8608	1601	–	11137	
9	9 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2425,41	1331,46	14552	7989	–	11408	28037
					1093,95	517,31	6564	3104	–	2077	
10	10 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,64	41006		108256		108256	–	116616 Казахстан
					–		–		–	8660	

11	11 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,384	31092,44	2054,19	11939	789	9318	1831	14872
					4773,6	466,39	1833	179	–	1102	
12	12 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00484	277157		1341		1341	–	1448
					–		–		–	107	
13	13 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	1626,15	876,03	19514	10512	3598	11375	33360
					450,28	363,09	5403	4237	–	2471	
14	14 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2164,04	1050,84	4328	2102	884	2404	7335
					521,12	497,3	1042	995	–	543	
15	15 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3374,72	1954,32	13499	7817	2510	7494	22672
					792,86	794,95	3171	3180	–	1679	

16	16 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,362	33046		144147		144147	–	155679	Казахстан
					–		–		–	11532		
17	17 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,284	29415,36	1340,87	8354	381	6843	1120	10232	
					3981,06	351,95	1131	100	–	758		
18	18 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство фундамента под перегородку В7,5 НР = 91 %	м3	0,16	26770,8	1385,07	4283	222	3486	574	5246	
					3601,14	340,74	576	55	–	389		
19	19 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 83 %	м2 поверхности	7	2161,31	40,49	1709	73	–	1343		
					244,16	10,47						

20	20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	33,6	906,99	20,25	30475	680	19302	9851	43552
					312,28	2,99	10493	100	–	3226	
	Раздел 3 Стены										
21	21 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	17,68	13258,25	1632,72	234406	28866	77989	125433	388626
					7214,37	414,24	127550	7324	–	28787	
22	22 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=380,000;	1000 шт.	6,7184	–		–		–	–	– Казахстан
					–		–		–	–	
23	23 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,97	2494,55	113,26	14892	676	2524	11037	28003

					1958,58	29,32	11693	175	–	2074	
24	24 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=50,400;	1000 шт.	0,30089	–		–		–	–	– Казахстан
					–		–		–	–	
25	25 1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %									
			м2	46,526	4119,44	25,98	191661	1209	63065	102180	317348
					2737,98	7,26	127387	338	–	23507	
26	26 234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	3,257	26457		86170		86170	–	93064 Казахстан
					–		–		–	6894	

27	27 1115-0201-0101	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен НР = 80 %	м2	46,526	1342,95	34,23	62482	1593	18362	35141	105433
					914,06	30,05	42528	1398	–	7810	
28	28 1115-0402-0101	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая НР = 80 %	м2	46,526	91,53	0,68	4259	32	848	2714	7531
					72,62	0,3	3379	14	–	558	
29	29 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	499,14	261,78	7487	3927	676	4542	12991
					192,29	64,33	2884	965	–	962	
30	30 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,069	147809		54542		54542	–	58905 Казахстан
					–		–		–	4363	

Раздел 4 Покрытия

31	31 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	3122,54	1008,73	9368	3026	3974	3651	14060	
					789,04	242,35	2367	727	–	1041		
32	32 222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,8	11766		127073		127073	–	137239	Казахстан
					–		–		–	10166		
33	33 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00236	772091,95	6924,87	1822	16	1643	196	2179	
					66832,4	1540,88	162	4	–	161		
Раздел 5 Кровля												
34	34 1123-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 82 %	м2 утепляемог	12	1661,7	54,2	15020	650	4247	6704	30222	
					553,82	13,7	7123	164	–	1498		

35	35 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	1,854	21572		39994		39994	–	43194 Казахстан
					–		–		–	3200	
36	36 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	12	726,77	111,03	8721	1332	4333	3132	12801
					254,66	29,02	3056	348	–	948	
37	37 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм, изменение толщины к норме 11-1201 01-1701 НР = 92 % Ктр1=5; Ктзм1=5; Кзкс1=5; Кмат1=5;	м2 стяжки	12	456,25	8,23	5511	99	5356	77	6035
					4,72	2,25	57	27	–	447	

38	38 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,296	114403,34	1548,76	33863	458	25627	7173	44319
					26276,9	649,67	7778	192	–	3283	
39	39 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	18,5	5774,77	104,55	106833	1934	64501	37694	156089
					2183,67	31,03	40398	574	–	11562	
40	40 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,296	8953,9	63,97	2650	19	2337	273	3157
					296,06	28,64	295	8	–	234	
41	41 1112-0115-0101	Обрешетка под кровлю, покрытия и стропилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	18,5	312,21	2,97	5776	55	5023	651	6941
					37,73	1,33	698	25	–	514	

Раздел 6 Проемы

42	42 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	5,67	4172,67	199,59	23659	1132	16255	6123	32165
					1106,15	93,6	6272	531	–	2383	
43	43 223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный									

44	44 223-203-0701	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	3,78	54273		205152		205152	–	221564	Казахстан
					–		–		–	16412		
45	45 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 60 %	м2	0,6	2407,64	146,83	14832	709	8114	4988	20542	
					1446,84	92,47	5209	333	–	1522		

46	46 223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3,6	24665		88794		88794	–	95898
					–		–		–	7104	
47	47 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м	3	1279,99	5,7	3840	17	3027	724	4929
					265,3	2,74	796	8	–	365	
48	48 223-601-2105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	3	1795		5385		5385	–	5810 Казахстан
					–		–		–	431	

Раздел 7 Полы

7.1 Тип1-8,83м2

49	49 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	8,83	255,44	34,49	2256	305	1224	792	3292
					82,33	13,17	727	116	–	244	
50	50 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,706	6725,05	7,2	4748	5	1774	2791	8142
					4205,34	–	2969	–	–	603	
51	51 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,83	830,73	32,03	7335	283	3632	3346	11535
					387,33	15,9	3420	140	–	854	
52	52 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,83	3643,13	86,01	33159	759	18410	12539	46285
					1472,21	38,38	13000	339	–	3577	
53	53 1111-0301-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % К=1,050;	м плинтусов	9,2715	378,36	1,89	3508	18	267	3037	7069

					347,63	0,9	3223	8	–	524	
Раздел 8 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА											
54	54 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	8,83	429,2	2,66	3790	23	148	2904	7229
					409,75	1,38	3618	12	–	535	
55	55 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,25	1600,81	86,89	70836	3845	19543	40414	120150
					1575,26	68,36	47448	3089	–	8900	
56	56 1115-0401-0201	Покрытия внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	55,68	115,36	5,57	6017	46	360	4507	11366
					106,71	0,43	4611	23	–	842	

Раздел 9 Крыльцо, отмостка

9.1 Крыльцо

57	57 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,46	28885,7	667,98	13287	307	10691	2192	16717
					4977,45	258,88	2290	119	–	1238	
58	58 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000;	т	0,0254	277157		7040		7040	–	7603
					–		–		–	563	

9.2 Отмостка

59	59 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из [illegible] Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,13	[illegible]	1127,93	7906	3403	5163	966	9603
					159,55	[illegible]	340	573	–	711	

60	60 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	14,2	1538,5	3,2	21847	45	18889	3163	27011
					205,06	1,18	2912	17	–	2001	

Всего	**2 887 132**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	533 613
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	120 491
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 774
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 513 697
- накладные расходы, тенге	505 473
в т.ч. зарплата, тенге	
сметная прибыль (6 %), тенге	213 861
Итого	2 887 132
[illegible] (2 %)	57 743
[illegible] (2,34 %)	68 910
[illegible] (2 %)	60 276
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	3 074 061
[illegible] (Индекс = 1,050)	3 227 764
НДС (12 %)	387 332
Итого	**3 615 096**

Генподрядчик: ТОО «АлиПроектConstruction»

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: Сисенбеков Қабылет Әбдірашитұлы

Эксперт по техническому надзору
Сисенбеков Кабылет Абдирашитулы
KZ86VJE00070429
KZ32VJE00070431
KZ59VJE00070430

(должность, подпись, расшифровка подписи)