					576,24	8,59	10084	150		4583	
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,1	3428,97	14,63	27775	118	17989	8924	39635
					1193,62	3,96	9668	32		2936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				199283				263310
		Накладные расходы	Тенге				44522				
		Сметная прибыль	Тенге				19504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				263309				
		РАЗДЕЛ 8.Проемы									
		Окна									
40	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,6	3189,05	194,97	14670	897	7245	6250	22594
					1419,04	90,69	6528	417		1674	
41	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	4,6	26088,00	--	120005	--	120005	--	129605
					--	--	--	--		9600	
		Двери									
42	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3176,78	52,00	6671	109	1171	3752	11256
					2567,06	22,06	5391	46		834	
43	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727,00	--	85527	--	85527	--	92369
					--	--	--	--		6842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				226873	1006	213948	10002	255824
		Накладные расходы	Тенге					6250			
		Сметная прибыль	Тенге					11274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					255825			

РАЗДЕЛ 9.Полы											
44	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	24,8	261,43	34,11	6483	846	3634	2184	9360
					80,77	12,91	2003	320		693	
45	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,48	9980,97	1824,43	24753	4525	11180	10386	37950
					3648,24	806,85	9048	2001		2811	
46	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,96	24741,97	7,68	122720	38	102241	19214	153289
					4121,16	--	20441	--		11355	
47	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07688	16622,70	1511,34	1278	117	2	1101	2569
					15080,00	658,10	1159	51		190	
48	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07688	296003,00	--	22757	--	22757	--	24578
					--	--	--	--		1821	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				177991	8135	156485	42790	227746
		Накладные расходы	Тенге				32885				
		Сметная прибыль	Тенге				16870				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				227746				
РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы											
Потолки											
Стены											
52	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,8	1490,30	86,82	96571	5626	22805	58039	166978
					1051,54	68,03	68140	4408		12369	

17	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	7528,83	209,23	15058	419	2903	8554	25501
					5868,00	72,47	11736	145		1889	
18	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11816,00	--	23632	--	23632	--	25523
					--	--	--	--		1891	
19	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13585,00	--	13585	--	13585	--	14672
					--	--	--	--		1087	
20	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2326,00	--	2326	--	2326	--	2512
					--	--	--	--		186	
21	252-207-3916 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2001,00	--	6003	--	6003	--	6483
					--	--	--	--		480	
22	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,017	118810,62	17985,62	2020	305	418	1010	3272
					76284,00	6199,62	1297	105		242	
23	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,017	273545,00	--	4650	--	4650	--	5022
					--	--	--	--		372	
24	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1771,00	--	3542	--	3542	--	3825
					--	--	--	--		283	
25	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2881,00	--	2881	--	2881	--	3111
					--	--	--	--		230	

26	252-207-3912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	775,00	--	2325	--	2325	--	2511
					--	--	--	--		186	
27	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	986,00	--	4930	--	4930	--	5324
					--	--	--	--		394	
28	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1101,00	--	4404	--	4404	--	4756
					--	--	--	--		352	
29	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0012	719169,62	17985,62	863	21	750	71	1009
					76284,00	6199,62	92	7		75	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0012	277977,00	--	334	--	334	--	361
					--	--	--	--		27	
31	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	200,00	--	600	--	600	--	648
					--	--	--	--		48	
32	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	16082,34	4429,00	16082	4429	137	10717	28943
					11515,84	1880,03	11516	1880		2144	
33	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00	--	102059	--		--	102059
					--	--	--	--	102059	--	
34	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	10263,79	5127,78	30791	15383	744	15498	49993

					4888,00	1569,69	14664	4709		3703		
35	515-301-1102 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	14875,00	--	44625	--		--	44625	
					--	--	--	--	44625	--		
36	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	25816,62	16513,80	25817	16514	501	10354	39064	
					8802,00	5577,96	8802	5578		2894		
37	243-903-2809 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней и наружной установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа КН-12/150-240/1200	шт.	1	89339,00	--	89339	--	89339	--	96486	
					--	--	--	--		7147		
38	252-206-0302 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	шт.	3	574,00	--	1722	--	1722	--	1860	
					--	--	--	--		138		
39	261-404-0478 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	47,00	--	94	--	94	--	102	
					--	--	--	--		8		
40	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	614,07	4,39	614	4	56	400	1095	
					554,19	1,07	554	1		81		
41	243-602-0101 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км	0,001	72002,00	--	72	--	72	--	78	
					--	--	--	--		6		
42	243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2 для ошиновки	км	0,009	166618,00	--	1500	--	1500	--	1620	

					--	--	--	--		120	
43	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,988	985,00	--	973	--	973	--	1051
					--	--	--	--		78	
44	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00003	736442,00	--	22	--	22	--	24
					--	--	--	--		2	
45	252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	574,00	--	3444	--	3444	--	3720
					--	--	--	--		276	
46	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0131	719169,62	17985,62	9421	235	8187	778	11015
					76284,00	6199,62	999	81		816	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0131	277977,00	--	3641	--	3641	--	3932
					--	--	--	--		291	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				583049	46025	373849	58638	681288
Стоимость оборудования			Тенге				146684				
		Накладные расходы	Тенге				58638				
		Сметная прибыль	Тенге				39602				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				681289				
РАЗДЕЛ 2.Существующая ВЛ-10 кВ (точка отпайки)											
48	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0129	719169,62	17985,62	9277	232	8061	766	10847
					76284,00	6199,62	984	80		803	
49	252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11753,00	--	11753	--	11753	--	12693
					--	--	--	--		940	

50	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	1772,00	--	5316	--	5316	--	5741
					--	--	--	--		425	
51	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	50,00	--	150	--	150	--	162
					--	--	--	--		12	
52	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
					--	--	--	--		64	
53	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200,00	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--		96	
54	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0053333	158151,24	87164,13	843	465	14	416	1360
					68208,00	29281,32	364	156		101	
55	243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,016	166618,00	--	2666	--	2666	--	2879
					--	--	--	--		213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31999	697	29954	1182	35836
		Накладные расходы	Тенге				766				
		Сметная прибыль	Тенге				1453				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35835				
РАЗДЕЛ 3.Кабельная линия 10 кВ											
56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,96	1826,44	--	45588	--	--	32823	84684

					1826,44	--	45588	--		6273	
57	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	24,96	952,56	--	23776	--	--	17119	44166
					952,56	--	23776	--		3272	
58	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	0,104	457,35	233,45	48	24	6	19	73
					176,04	81,23	18	8		5	
59	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,004	643,29	319,64	3	1	1	1	4
					278,73	106,91	1	--		--	
60	прайс лист	Кабель АСБ -10 кВ 3х35	м	108	2319,59	--	250516	--	250516	--	270557
					--	--	--	--		20041	
61	1308-0201-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	1	29866,07	22108,45	29866	22108	56	10898	44025
					7701,75	7434,43	7702	7434		3261	
62	243-903-7302 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 3ПКВтпнг-HF-в-35/50	шт.	1	12314,00	--	12314	--	12314	--	13299
					--	--	--	--		985	
63	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,096	31095,00	21317,40	2985	2047	--	854	4146
					9777,60	4808,78	939	462		307	

64	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	97,92	38,00	--	3721	--	3721	--	4019
					--	--	--	--		298	
65	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	километр трубопровода	0,004	163287,44	--	653	--	11	488	1232
					160398,00	--	642	--		91	
66	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	4,04	745,00	--	3010	--	3010	--	3251
					--	--	--	--		241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				372480	24180	269635	62202	469456
		Накладные расходы	Тенге				62202				
		Сметная прибыль	Тенге				34774				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				469456				

РАЗДЕЛ 4.Комплектная трансформаторная подстанция

Ограждение КТП и ДЭС

83	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	10	58910,00	6604,00	589100	66040	361460	164260	813630
					16160,00	2333,00	161600	23330		60270	
84	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 доборн	секция	1	17673,00	1981,20	17673	1981	10844	4928	24409
					4848,00	699,90	4848	700		1808	

127	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	166	404,57	180,67	67159	29991	7945	28151	102934
					176,04	59,49	29223	9875		7625	
128	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	137	375,19	165,96	51401	22736	6557	21189	78397
					161,37	53,44	22108	7321		5807	
129	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32	348,55	156,93	11154	5022	1438	4549	16959
					146,70	50,74	4694	1624		1256	
130	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	103	785,66	469,74	80923	48383	11386	26688	116220
					205,38	154,49	21154	15912		8609	
131	243-113-0918 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-1	км	0,1515	1666412,00	--	252461	--	252461	--	272658
					--	--	--	--		20197	
132	243-113-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,01326	951567,00	--	12618	--	12618	--	13627
					--	--	--	--		1009	
133	243-113-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,13464	337249,00	--	45407	--	45407	--	49040
					--	--	--	--		3633	
134	243-106-0913 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-0,66	км	0,00306	10817080,00	--	33100	--	33100	--	35748
					--	--	--	--		2648	

135	243-214-0101 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х0,75	км	0,1428	376589,00	--	53777	--	53777	--	58079
					--	--	--	--		4302	
136	1308-0201-2407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	12328,62	--	147943	--	7111	101399	269289
					11736,00	--	140832	--		19947	
137	243-903-7402 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.	4	19532,00	--	78128	--	78128	--	84378
					--	--	--	--		6250	
138	243-903-7401 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	17692,00	--	35384	--	35384	--	38215
					--	--	--	--		2831	
139	прайс лист	Муфты концевые, термоусаживающие, внутренней установки, типа 5ПКВтпБнг-HF-в-16/25 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	15026,79	--	60107	--	60107	--	64916
					--	--	--	--		4809	
140	прайс лист	Муфты концевые, термоусаживающие, внутренней установки, типа 4ПКТпб-1(4-10) снаконечниками для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	11839,29	--	23679	--	23679	--	25573
					--	--	--	--		1894	

141	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,167	31095,00	21317,40	5193	3560	--	1486	7213
					9777,60	4808,78	1633	803		534	
142	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	82,62	38,00	--	3140	--	3140	--	3391
					--	--	--	--		251	
143	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	87,72	63,00	--	5526	--	5526	--	5968
					--	--	--	--		442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1106773	120356	993395	349264	1482480
		Накладные расходы	Тенге				265895				
		Сметная прибыль	Тенге				109814				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1482482				

		Итого по акту		**28381525**
		оборудование		146684
		Временные здания и сооружения (1,5%)	423 522,61	28805047,21
		Дополнительные затраты на производстве строительно-	567 435,59	29372482,80
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	584 515,98	29956998,78
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95		28459148,84
		НДС (12 %)		3415097,86
		Итого к оплате		**31874246,70**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"AAT ENGINEERING" _____ У.маров А.А.

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект" _____ Сагынгалиев А.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с.Петропавловка Каргалинского района Актюбинской

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2022 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			60	31.03.2022				

Наименование комплексов, пусковых объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	108 702 070,37	97 055 420,33			6 422 034				11 646 650,04	108 702 070,37
Общестроительные работы	50 200 361,67	44 821 751,49			146 684				5 378 610,18	50 200 361,67
в .т.ч. сентябрь 2021	50 200 361,67	44 821 751,49			146 684				5 378 610,18	50 200 361,67

итого к оплате за сентябрь: Пятьдесят миллионов двесте тысячи триста шестьдесять одна тенге 67 тиын

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области »

Руководитель _____ Алдияров Н.С..

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО""AAT ENGINEERING"" _____ Умаров А.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с.Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области

Наименование объекта: "Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с.Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области

Договор №60.31.03.2022 г

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1											
РАЗДЕЛ 6.Перекрытие 1 го этажа											
83	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	2849,92	788,74	28499	7887	12879	11235	42912
					773,26	178,83	7733	1788		3179	
84	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	3806,45	933,46	19032	4667	9678	6752	27846
					937,35	206,99	4687	1035		2063	
85	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	37,12	6498,00	--	241206	--	241206	--	260502
					--	--	--	--		19296	
86	222-203-0407 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92	м2	37,8	9679,00	--	365866	--	365866	--	395135

					--	--	--	--		29269	
87	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,01955	575293,71	13177,95	11247	258	5735	6236	18882
					268770,00	1569,69	5254	31		1399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				665850				745277
		Накладные расходы	Тенге				24223				
		Сметная прибыль	Тенге				55206				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				745279				
		Локальная смета 2-1-2									
1	прайс лист	Ангар утепленный с монтажом	шт	1	19125000,00	--	19125000	--	19125000	--	20655000
					--	--	--	--		1530000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19125000	--	19125000	--	20655000
		Сметная прибыль	Тенге				1530000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20655000				
					Перегородки						
19	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,33	2943,89	121,14	36298	1494	7683	25574	66821
					2199,56	30,66	27121	378		4950	
20	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,622	52065,00	--	32384	--	32384	--	34975
					--	--	--	--		2591	
21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,78	2906,61	121,14	28427	1185	5730	20285	52609
					2199,56	30,66	21512	300		3897	
22	213-102-0201 РСНБ РК 2015 к=0,77	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,37961	46667,00	--	17715	--	17715	--	19132
					--	--	--	--		1417	

23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	47	604,78	248,54	28425	11681	7880	13705	45501
					188,59	58,53	8864	2751		3370	
24	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,359	97404,00	--	132372	--	132372	--	142962
					--	--	--	--		10590	
25	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Плиты опорные ОП 6.4, масса до 0,3 т.	шт. сборных конструкций	4	604,78	248,54	2419	994	671	1166	3872
					188,59	58,53	754	234		287	
26	222-203-0105 РСНБ РК 2015	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	4	4418,00	--	17672	--	17672	--	19086
					--	--	--	--		1414	
27	1107-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4	5980,04	2171,78	23920	8687	2501	18193	45482
					3183,04	671,49	12732	2686		3369	
28	222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,456	120673,00	--	55027	--	55027	--	59429
					--	--	--	--		4402	
29	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки из уголков. Монтаж	т конструкций	0,18024	96847,40	22042,74	17456	3973	489	9759	29392
					72094,00	6377,73	12994	1150		2177	
30	214-201-0103 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,18024	401803,00	--	72421	--	72421	--	78215
					--	--	--	--		5794	

23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	47	604,78	248,54	28425	11681	7880	13705	45501
					188,59	58,53	8864	2751		3370	
24	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,359	97404,00	--	132372	--	132372	--	142962
					--	--	--	--		10590	
25	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Плиты опорные ОП 6.4, масса до 0,3 т.	шт. сборных конструкций	4	604,78	248,54	2419	994	671	1166	3872
					188,59	58,53	754	234		287	
26	222-203-0105 РСНБ РК 2015	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	4	4418,00	--	17672	--	17672	--	19086
					--	--	--	--		1414	
27	1107-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4	5980,04	2171,78	23920	8687	2501	18193	45482
					3183,04	671,49	12732	2686		3369	
28	222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,456	120673,00	--	55027	--	55027	--	59429
					--	--	--	--		4402	
29	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки из уголков. Монтаж	т конструкций	0,18024	96847,40	22042,74	17456	3973	489	9759	29392
					72094,00	6377,73	12994	1150		2177	
30	214-201-0103 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,18024	401803,00	--	72421	--	72421	--	78215
					--	--	--	--		5794	

31	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	2,4	901,88	3,29	2165	7	2067	63	2407
					37,71	0,59	91	1		178	
32	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	4,8	108,50	2,67	521	12	371	96	666
					28,71	0,29	138	1		49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2758950				4130317
		Накладные расходы	Тенге				1065416				
		Сметная прибыль	Тенге				305949				
			Тенге				29392				
РАЗДЕЛ 7.Полы											
					Тип1						
54	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	273,59	261,43	34,11	71525	9332	40095	24092	103266
					80,77	12,91	22098	3532		7649	
55	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,4718	24741,97	7,68	135383	42	112791	21197	169107
					4121,16	--	22550	--		12526	
56	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	273,59	1720,71	86,61	470769	23696	243574	194745	718756
					743,81	13,44	203499	3677		53241	
57	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	273,59	1080,01	43,17	295480	11810	160886	117390	445900
					448,79	7,67	122784	2098		33030	
58	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	41,0385	14358,46	1800,54	589250	73891	341999	186765	838096
					4224,32	617,13	173360	25326		62081	

59	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	13,6795	24741,97	7,68	338458	105	281978	52993	422767
					4121,16	--	56375	--		31316	
				тип2							
63	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	210,9	261,43	34,11	55136	7194	30908	18572	79604
					80,77	12,91	17034	2723		5897	
64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,218	24741,97	7,68	104362	32	86947	16340	130358
					4121,16	--	17383	--		9656	
65	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	31,635	14358,46	1800,54	454230	56960	263634	143970	646056
					4224,32	617,13	133636	19523		47856	
				Тип3							
72	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	31,8	261,43	34,11	8313	1085	4660	2800	12002
					80,77	12,91	2568	411		889	
73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,636	24741,97	7,68	15736	5	13110	2464	19656
					4121,16	--	2621	--		1456	
74	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	31,8	1720,71	86,61	54719	2754	28312	22636	83543
					743,81	13,44	23653	427		6188	

75	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	31,8	1080,01	43,17	34344	1373	18699	13645	51828
						448,79	7,67	14272	244	3839	3839
76	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,77	14358,46	1800,54	68490	8589	39751	21708	97414
					4224,32	617,13	20150	2944		7216	
77	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,59	24741,97	7,68	39340	12	32775	6159	49139
					4121,16	--	6553	--		3640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2735535				3867492
		Накладные расходы	Тенге				845476				
		Сметная прибыль	Тенге				286480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3867491				
РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы цокольного этажа											
					Стены						
102	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1905,37	1539,66	86,82	2933622	165424	764625	1706556	5011392
					1051,54	68,03	2003573	129622		371214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2933622				5011392
		Накладные расходы	Тенге				1706556				
		Сметная прибыль	Тенге				371214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5011392				
РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети											
					Земляные работы						
1	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	60,8768	309,75	309,75	18857	18857	--	2490	23054
					--	56,80	--	3458		1708	