					3416,91	15,40	3417	15		946	
14	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3537,93	8,74	3538	9	202	3263	7345
					3326,65	3,08	3327	3		544	
15	246-308-0301 РСНБ РК 2015	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-11, диаметром 200 мм	шт.	1	37424,00	--	37424	--	37424	--	40418
					--	--	--	--		2994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51385	120	43033	8100	64243
		Накладные расходы	Тенге				8100				
		Сметная прибыль	Тенге				4758				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				64243				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3											
	Внутреннее газооборудование котельной										
РАЗДЕЛ 1.От ввода до горелок											
1	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2727,57	41,00	13638	205	10822	2637	17577
					522,25	15,99	2611	80		1302	
2	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	5	608,77	--	3044	--	67	2917	6438
					595,40	--	2977	--		477	
3	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1624,87	--	1625	--	55	1177	3026
					1569,72	--	1570	--		224	
4	Прайс Лист	Сигнализатор загазованности САКЗ-50	комплект	1	28687,50	--	28688	--	28688	--	30983
					--	--	--	--		2295	
5	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	4570,88	341,99	4571	342	401	2992	8168
					3828,00	161,37	3828	161		605	
6	Прайс Лист	Ротационный счетчик газа с расходом газа 65 м3.ч, dy50, с диапазоном 1:30 RVG G40	комплект	1	471339,00	--	471339	--		--	471339
					--	--	--	--	471339	--	

7	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	347,00	--	1041	--	1041	--	1124
					--	--	--	--		83	
8	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	6583,07	101,24	16458	253	12448	3764	21839
					1502,80	33,36	3757	83		1618	
9	241-117-0424 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм	шт.	2	1019,00	--	2038	--	2038	--	2201
					--	--	--	--		163	
10	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2404,16	23,45	12021	118	9842	2065	15212
					412,23	9,10	2061	46		1127	
11	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	5	608,77	--	3044	--	67	2917	6438
					595,40	--	2977	--		477	
12	Прайс Лист	Краны шаровые стальные тип 11с67п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22767,86	--	45536	--	45536	--	49179
					--	--	--	--		3643	
13	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	0,4	4319,22	75,29	1728	30	1264	435	2336
					1083,88	26,59	434	11		173	
14	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01984	115155,01	7077,20	2285	140	177	1365	3941
					99212,80	465,28	1968	9		292	

15	241-102-0176 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	2,2	2362,00	--	5196	--	5196	--	5612
					--	--	--	--		416	
16	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,8	537,00	--	967	--	967	--	1044
					--	--	--	--		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				613219	1088	118609	20269	646457
	Стоимость оборудования		Тенге				471339				
		Накладные расходы	Тенге				20269				
		Сметная прибыль	Тенге				12972				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				646460				
РАЗДЕЛ 2.Продувочный газопровод											
17	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1827,24	23,45	14618	188	11132	3303	19355
					412,23	9,10	3298	73		1434	
18	241-112-0105 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	7	134,00	--	938	--	938	--	1013
					--	--	--	--		75	
19	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	0,4	1571,69	43,31	629	17	281	330	1036
					826,74	15,99	331	6		77	
20	Прайс Лист	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	865,18	--	2596	--	2596	--	2804
					--	--	--	--		208	
21	241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	315,00	--	630	--	630	--	680
					--	--	--	--		50	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20	95,73	2,67	1915	54	878	682	2805
					49,15	0,29	983	6		208	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20	163,34	3,79	3267	76	2043	801	4393

					57,42	0,59	1148	12		325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24593	335	18498	5116	32086
		Накладные расходы	Тенге				5116				
		Сметная прибыль	Тенге				2377				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32086				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-5											
		Внутреннее Электроосвещение									
РАЗДЕЛ 1.Низковольтное оборудование											
					ШАВР						
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	19517,99	701,14	19518	701	10217	6404	27996
					8600,32	293,95	8600	294		2074	
2	прайс лист	Шкаф с автоматическим вводом резервного электропитания ШАВР 3-32-2-УХЛ4	шт	1	67316,07	--	67316	--		--	67316
					--	--	--	--	67316	--	
				ЩРН24							
3	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный с замком массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5693,21	119,99	5693	120	1859	2709	9074
					3713,64	48,46	3714	48		672	
4	247-201-0112 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	7069,00	--	7069	--	7069	--	7635
					--	--	--	--		566	
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2816,31	25,78	25347	232	12110	9364	37487
					1445,00	--	13005	--		2777	
6	247-204-0859 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	2430,00	--	2430	--	2430	--	2624
					--	--	--	--		194	
7	247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт	1	2430,00	--	2430	--	2430	--	2624
					--	--	--	--		194	

8	247-204-0811 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	2	808,00	--	1616	--	1616	--	1745
					--	--	--	--		129	
9	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4609,00	--	23045	--	23045	--	24889
					--	--	--	--		1844	
10	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4303,31	112,31	12910	337	--	9130	23803
					4191,00	35,63	12573	107		1763	
11	247-208-0203 РСНБ РК 2015	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	3	11915,00	--	35745	--	35745	--	38605
					--	--	--	--		2860	
				ЩРН 9							
12	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный с замком массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5693,21	119,99	5693	120	1859	2709	9074
					3713,64	48,46	3714	48		672	
13	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5707,00	--	5707	--	5707	--	6164
					--	--	--	--		457	
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2816,31	25,78	5633	52	2691	2081	8331
					1445,00	--	2890	--		617	
15	247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	2430,00	--	2430	--	2430	--	2624
					--	--	--	--		194	
16	247-204-0811 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	1	808,00	--	808	--	808	--	873
					--	--	--	--		65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				223390	1562	110016	32397	270864
	Стоимость оборудования		Тенге				67316				
		Накладные расходы	Тенге				32397				
		Сметная прибыль	Тенге				15078				

41	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0015	273195,00	--	410	--	410	--	443
					--	--	--	--		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				58031	1749	25037	22885	87391
		Накладные расходы	Тенге				22885				
		Сметная прибыль	Тенге				6473				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				87389				
	II	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**			4-1						
					Молниезащита котельной						
106	1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,004	116776,82	66130,64	467	264	11	210	731
					48006,00	17620,84	192	70		54	
107	прайс лист	Молниеприемный стержень длиной 1,5 м	шт	1	10245,54	--	10246	--	10246	--	11066
					--	--	--	--		820	
108	прайс лист	Держатель в комплекте с дюбелями и установочным соеденнителем для подключения токоотвода	шт	1	6748,39	--	6748	--	6748	--	7288
					--	--	--	--		540	
109	252-204-0901 РСНБ РК 2015	Зажим,клемма заземляющая типа ЗПС-35-3В	шт.	1	287,00	--	287	--	287	--	310
					--	--	--	--		23	
110	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003069	275482,00	--	845	--	845	--	913
					--	--	--	--		68	
111	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,24	1826,44	--	4091	--	--	2946	7600
					1826,44	--	4091	--		563	
112	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	2,24	952,56	--	2134	--	--	1536	3964
					952,56	--	2134	--		294	
113	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	651,55	25,11	5212	201	3419	1191	6915
					198,94	7,84	1592	63		512	

114	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3578,28	170,42	10735	512	7239	2256	14031
					994,70	49,88	2984	150		1039	
					Электрооборудование						
144	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	2	123519,14	173,06	247038	347	219251	19859	288249
					13720,00	71,26	27440	143		21352	
145	прайс лист	Реле контроля напряжения СР 723	шт	2	14280,00	--	28560	--	28560	--	30845
					--	--	--	--		2285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**316363**				**371912**
		Накладные расходы	Тенге				**27998**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27550**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**371912**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2											
	Покрытие										
РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытий по тротуарам 208,1+172,3 м2											
1	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	380,4	985,50	296,12	374884	112644	240283	61029	470786
					57,72	90,83	21957	34552		34873	
2	1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	380,4	-256,94	-71,47	-97740	-27187	-70553	-9129	-115418
					--	-22,22	--	-8452		-8549	
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,824	3515,34	1078,81	80234	24622	52039	10104	97565
					156,53	253,35	3573	5782		7227	
4	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	380,4	574,35	40,86	218483	15544	39744	183219	433838
					429,01	16,96	163195	6452		32136	

5	255-102-0201 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	388,008	1740,00	--	675134	--	675134	--	729145
					--	--	--	--		54011	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. №6ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	164,8	1944,64	32,79	320477	5403	176347	152205	510496
					841,79	13,37	138727	2203		37815	
7	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,6368	42989,00	--	113353	--	113353	--	122421
					--	--	--	--		9068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1684825	131026	1226347	397428	2248833
		Накладные расходы	Тенге				397428				
		Сметная прибыль	Тенге				166581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2248834				
		Итого по акту					48490130				
		оборудование					3394950				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			676 427,70		49166557,70				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			906 277,83		50072835,53				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			933 557,71		51006393,24				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					48456073,58				
		НДС (12 %)					5814728,83				
		Итого к оплате					**54270802,41**				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Технический надзор ТОО"AAT ENGINEERING" _____ Абишев Н.А.

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект" _____ Сатингалиев А.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
.Директор _____ Утепов Н. Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №60 от 31.03.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000029	28.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с. Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области			усл	1	47 704 004,04	47 704 004,04
				Итого	1	x	47 704 004,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2022

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**
Наименование строительства и его адрес: "Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с.Петропавловка Каргалинского района Актюбинской

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2022 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			60	31.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудоания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	251 984 441,20	224 986 108,57			31 773 136				26 998 332,63	251 984 441,20
Общестроительные работы	47 704 004,04	42 592 860,75			19 982 285				5 111 143,29	47 704 004,04
в .т.ч. декабрь 2022	47 704 004,04	42 592 860,75			19 982 285				5 111 143,29	47 704 004,04

итого к оплате за декабрь: Сорок семь миллионов семьсот четыре тысячи четыре тенге 04 тиын

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области »
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО""AAT ENGINEERING"" _____ Абишев Н.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с.Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области

Наименование объекта: "Строительство спортивного комплекса (ангарного типа) в с.Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области

Договор №60.31.03.2022 г

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1											
РАЗДЕЛ 11.Отмостка											
133	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,75	9980,97	1824,43	97314	17788	43956	40831	149197
					3648,24	806,85	35570	7867		11052	
134	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	15,6	24741,97	7,68	385975	120	321565	60433	482120
					4121,16	--	64290	--		35713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				483289				631317
		Накладные расходы	Тенге				101264				
		Сметная прибыль	Тенге				46765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				631318				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2											
РАЗДЕЛ 4.Двери											
33	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	38,64	1840,43	86,31	71114	3335	19692	44596	124967
					1244,48	37,90	48087	1464		9257	

34	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,23	1567,73	120,08	20741	1588	5122	13279	36742
					1060,57	54,68	14031	723		2722	
35	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	5,88	7622,00	--	44817	--	44817	--	48402
					--	--	--	--		3585	
36	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	32,76	5812,00	--	190401	--	190401	--	205633
					--	--	--	--		15232	
37	223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	9,45	7136,00	--	67435	--	67435	--	72830
					--	--	--	--		5395	
38	223-201-0107 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	3,78	7137,00	--	26978	--	26978	--	29136
					--	--	--	--		2158	
39	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	58	520,00	--	30160	--	30160	--	32573
					--	--	--	--		2413	
40	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	6	3663,00	--	21978	--	21978	--	23736
					--	--	--	--		1758	
41	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	23	5262,00	--	121026	--	121026	--	130708
					--	--	--	--		9682	
42	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3176,78	52,00	6671	109	1171	3752	11256
					2567,06	22,06	5391	46		834	

43	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727,00	--	85527	--	85527	--	92369
					--	--	--	--		6842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				686848	5032	614307	61627	808352
		Накладные расходы	Тенге				61627				
		Сметная прибыль	Тенге				59878				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				808353				
РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы цокольного этажа											
					Потолки						
96	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	459,74	4739,95	161,43	2179145	74216	1435308	563840	2962424
					1456,52	76,52	669621	35179		219439	
97	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	45,95	419,84	2,65	19292	122	712	14816	36837
					401,70	1,35	18458	62		2729	
98	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	45,95	874,03	5,06	40162	232	12667	21872	66997
					593,31	1,68	27263	77		4963	
					Стены						
103	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1905,37	1474,91	12,72	2810249	24237	1250836	1234543	4368375
					805,71	4,20	1535176	8003		323583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5048848				7434633
		Накладные расходы	Тенге				1835071				
		Сметная прибыль	Тенге				550714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7434633				
РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы 1го этажа											
					Стены						

115	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	202	1539,66	86,82	311011	17538	81062	180923	531288
					1051,54	68,03	212411	13742		39355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				311011				531288
		Накладные расходы	Тенге				180923				
		Сметная прибыль	Тенге				39355				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				531288				
РАЗДЕЛ 12.Вход в кубовую .Пожарный выход											
154	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,48739	84712,09	24995,93	41288	12182	5100	19643	65806
					49254,80	9155,56	24006	4462		4874	
155	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,24049	80489,91	27083,67	19357	6513	2968	8347	29920
					41066,90	9232,62	9876	2220		2216	
156	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0008	924181,54	1428,54	739	1	524	195	1008
					266904,00	622,47	214	--		75	
157	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,72788	584919,00	--	425751	--	425751	--	459811
					--	--	--	--		34060	
158	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,6	81,67	1,89	4378	102	2737	1073	5887
					28,71	0,29	1539	16		436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				491513				562432
		Накладные расходы	Тенге				29258				
		Сметная прибыль	Тенге				41661				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				562432				

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	2-1-3 Отопление и вентиляция								
31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	400	97,54	1,29	39016	516	1284	36472	81527
					93,04	--	37216	--		6039	
32	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	41	105,35	1,29	4319	53	451	3738	8702
					93,04	--	3815	--		645	
45	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	632,24	31,09	1264	62	37	1171	2629
					582,61	14,67	1165	29		195	
46	прайс лист	Счетчик тепла Ценнер д 15 мм	шт	1	10473,21	--	10473	--	10473	--	11311
					--	--	--	--		838	
47	прайс лист	Счетчик тепла Ценнер д 25 мм	шт	1	37339,29	--	37339	--	37339	--	40326
					--	--	--	--		2987	
63	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	97,54	1,29	878	12	29	821	1834
					93,04	--	837	--		136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				93289	10658	458756	316869	146329
		Накладные расходы	Тенге				42202				
		Сметная прибыль	Тенге				10840				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				146329				
		ОТДЕЛ 2.Вентиляция									
74	прайс лист	Приточная установка система VVSO21-R-FHVS	шт	1	1850957,83	--	1850958	--		--	1850958
					--	--	--	--	1850958	--	
86	прайс лист	Приточная установка система VVSO21-R-FHVS	шт	1	1664993,37	--	1664993	--		--	1664993
					--	--	--	--	1664993	--	

44	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2,4	776,46	--	1864	--	953	892	2977
					379,46	--	911	--		220	
45	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	3107,87	99,97	12431	400	588	11403	25741
					2860,65	48,24	11443	193		1907	
46	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	4	8246,00	--	32984	--	32984	--	35623
					--	--	--	--		2639	
47	244-104-0602 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	4	1268,00	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--		406	
48	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	11	1963,48	248,12	21598	2729	2893	16941	41622
					1452,33	119,20	15976	1311		3083	
49	244-102-0702 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм	шт.	11	31219,00	--	343409	--	343409	--	370882
					--	--	--	--		27473	
50	244-104-0604 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	11	1344,00	--	14784	--	14784	--	15967
					--	--	--	--		1183	
51	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия и прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	642,00	--	3852	--	3852	--	4160
					--	--	--	--		308	
52	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	209,00	--	836	--	836	--	903
					--	--	--	--		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				505322				587816

		Накладные расходы	Тенге				38951				
		Сметная прибыль	Тенге				43542				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				587815				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5											
(Локальный сметный расчет)											
РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение											
11	прайс лист	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт	3	2896,07	--	8688	--	8688	--	9383
					--	--	--	--		695	
13	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	15	602,60	4,14	9039	62	1027	5743	15965
					530,00	1,78	7950	27		1183	
14	1121-0401-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка	шт.	77	2907,16	332,86	223851	25631	15478	139515	392435
					2373,27	143,23	182742	11029		29069	
15	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	30	1713,89	66,15	51417	1984	30213	14447	71133
					640,68	28,15	19220	844		5269	
16	1308-0306-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования	шт.	2	8957,48	--	17915	--	1451	11854	32151
					8232,00	--	16464	--		2382	
19	247-103-0929 РСНБ РК 2015	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65 с датчиком, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	2	5553,00	--	11106	--	11106	--	11994
					--	--	--	--		888	
20	прайс лист	Светильник светодиодный панельный LED Star ДПО 12W d170 6500K круг Sirius	шт	9	714,91	--	6434	--	6434	--	6949

					--	--	--	--		515	
21	прайс лист	Светильник OLYMPIC LED 160 4000K 160Вт с решеткой и креплением	шт	15	205120,18	--	3076803	--	3076803	--	3322947
					--	--	--	--		246144	
22	прайс лист	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт	21	1866,96	--	39206	--	39206	--	42342
					--	--	--	--		3136	
23	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	57	245,04	0,22	13967	13	1929	8662	24440
					210,97	0,10	12025	6		1810	
24	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	29	401,00	--	11629	--	11629	--	12559
					--	--	--	--		930	
26	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	345,00	--	690	--	690	--	745
					--	--	--	--		55	
27	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	18	476,00	--	8568	--	8568	--	9253
					--	--	--	--		685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3479313				3952296
		Накладные расходы	Тенге				180221				
		Сметная прибыль	Тенге				292761				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3952295				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №		2-1-8									
Технологическое оборудование											
РАЗДЕЛ 1.Зал № 2 тренажерный											
1	прайс лист	Машина Смита	шт	2	3288096,43	--	6576193	--	6576193	--	6576193
					--	--	--	--		--	
2	прайс лист	Стойка для гантелей	шт	1	196978,57	--	196979	--	196979	--	196979

					--	--	--	--		--	
3	прайс лист	Скамья для пресса	шт	2	55244,36	--	110489	--	110489	--	110489
					--	--	--	--		--	
4	прайс лист	Беговая дорожка N=3,68 кВа	шт	2	3590792,86	--	7181586	--	7181586	--	7181586
					--	--	--	--		--	
5	прайс лист	Велотренажер вертикальный N=0,45 кВа	шт	2	2876971,43	--	5753943	--	5753943	--	5753943
					--	--	--	--		--	
6	прайс лист	Эллиптический тренажер	шт	1	67767,86	--	67768	--	67768	--	67768
					--	--	--	--		--	
7	прайс лист	Стенка гимнастическая	шт	3	24396,43	--	73189	--	73189	--	73189
					--	--	--	--		--	
9	прайс лист	Маты гимнастические	шт	1	22137,50	--	22138	--	22138	--	22138
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19982285	--		--	19982285
	Стоимость оборудования		Тенге				19982285				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19982285				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №			3-1-5 Котельная)								
Внутреннее Электроосвещение											
РАЗДЕЛ 3.Светильники											
22	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	6	2275,21	722,21	13651	4333	5569	4961	20101
					624,84	523,52	3749	3141		1489	
23	прайс лист	Светильник взрывобезопасный 220 В с цоколем E27 VZG -100 W	шт	6	7149,11	--	42895	--	42895	--	46327
					--	--	--	--		3432	
24	прайс лист	Лампы энергосберегающие 20 WT	шт	6	683,04	--	4098	--	4098	--	4426
					--	--	--	--		328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**60644**	**4333**	**52562**	**4961**	**70854**
		Накладные расходы	Тенге				**4961**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5249**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**70854**				

РАЗДЕЛ 4.Материалы

25	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	8	245,04	0,22	1960	2	270	1216	3430
					210,97	0,10	1688	1		254	
26	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	401,00	--	1604	--	1604	--	1732
					--	--	--	--		128	
27	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	411,00	--	1644	--	1644	--	1776
					--	--	--	--		132	
28	247-202-0105 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55	шт.	5	1154,00	--	5770	--	5770	--	6232
					--	--	--	--		462	
29	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1718,70	176,70	1719	176	19	1149	3097
					1524,00	71,26	1524	71		229	
30	247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12893,00	--	12893	--	12893	--	13924
					--	--	--	--		1031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**25590**				**30191**
		Накладные расходы	Тенге				**2365**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2236**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**30191**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

Вертикальная планировка