		Итого по разделу					1067749				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	7-1-3								
		Малые архитектурные формы									
1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	90862,00	204,00	181724	408	168732	11040	208186
					6292,00	57,00	12584	114		15422	
2	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	32556,00	32,00	65112	64	64822	192	70528
					113,00	9,00	226	18		5224	
					Площадка для мусоросборников						
3	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8	9980,97	1824,43	7985	1459	3607	3350	12242
					3648,24	806,85	2919	645		907	
4	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,35	26647,33	7,68	35974	10	30400	5230	44500
					4121,16	--	5564	--		3296	
5	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0088	924181,54	1428,54	8133	12	5772	2142	11097
					266904,00	622,47	2349	5		822	
6	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1646	193711,20	12190,89	31885	2007	902	20336	56399
					176040,00	3013,78	28976	496		4178	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,4442	95,73	2,67	425	12	195	152	623
					49,15	0,29	218	1		46	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4442	163,34	3,79	726	17	454	178	976

17	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ящик. Установка	изделие	1	1281,04	118,43	1281	118	427	714	2155
					735,90	57,48	736	57		160	
18	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,018	69995,00	--	1260	--	1260	--	1361
					--	--	--	--		101	
19	215-204-2301 РСНБ РК 2015	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,042	161573,00	--	6786	--	6786	--	7329
					--	--	--	--		543	
20	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
					--	--	--	--		47	
21	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,32	506,98	1,80	2697	10	956	1388	4412
					325,38	0,86	1731	5		327	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**531524**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**62099**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4386**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1465**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**376025**		
		- Накладные расходы	Тенге							**49642**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**39372**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4											
(Локальный сметный расчет)											
Ограждение											
1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из панелей, высотой до 2,5 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	100,01	3335,45	1142,36	333578	114247	12452	306637	691433
					2153,05	445,31	215327	44535		51217	

2	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,0329433	253818,54	64917,41	515999	131973	12452	263272	415651
					184730,00	2955,10	375546	6008		62342	
3	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,3337867	18748,00	--	62502	--	62502	--	67502
					--	--	--	--		5000	
4	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	102,248	1939,00	--	198259	--	198259	--	214120
					--	--	--	--		15861	
14	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0253562	358000,00	--	9078	--	9078	--	9804
					--	--	--	--		726	
15	214-205-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0213624	328277,00	--	7013	--	7013	--	7574
					--	--	--	--		561	
16	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--		83	
17	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	13022,92	119,19	26046	238	1881	28339	58735
					11963,40	44,53	23927	89		4351	
18	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,18254	253818,54	64917,41	46332	11850	761	23639	75569
					184730,00	2955,10	33721	539		5598	
19	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1275964	319202,00	--	40729	--	40729	--	43987
					--	--	--	--		3258	

20	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0033024	297907,00	--	984	--	984	--	1063
					--	--	--	--		79	
21	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0273068	358000,00	--	9776	--	9776	--	10558
					--	--	--	--		782	
22	214-205-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0235708	328277,00	--	7738	--	7738	--	8357
					--	--	--	--		619	
23	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246
					--	--	--	--		166	
24	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	592	901,88	3,29	533913	1947	509642	15645	593522
					37,71	0,59	22324	349		43965	
25	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	592	980,25	1,17	580308	693	82453	397994	1056567
					839,80	0,56	497162	332		78264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2375375**				**3257810**
		Накладные расходы	Тенге				**1035526**				
		Сметная прибыль	Тенге				**272872**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3257810**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-5											
Озеленение											
РАЗДЕЛ 1.Озеленение											
1	1147-0102-0107 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	48	720,70	76,32	34594	3663	5371	23732	62992
					532,50	29,34	25560	1408		4666	

2	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	48	1189,85	169,36	57113	8130	5607	39782	104647
					903,67	38,14	43376	1831		7752	
3	1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	86	466,71	--	40137	--	--	35321	81494
					466,71	--	40137	--		6037	
4	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	86	650,81	110,74	55970	9524	445	42369	106206
					534,90	24,94	46001	2145		7867	
5	254-102-3201 РСНБ РК 2015	Тополь пирамидальный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	48	1050,00	--	50400	--	50400	--	54432
					--	--	--	--		4032	
6	254-104-0901 РСНБ РК 2015	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	344	987,00	--	339528	--	339528	--	366690
					--	--	--	--		27162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				577742	21317	401351	141204	776461
		Накладные расходы	Тенге				141204				
		Сметная прибыль	Тенге				57516				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				776462				
		Итого по акту					**29313902**				
		оборудование					**9439745**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			129 182,02		29443084,02				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			136 019,67		29579103,69				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			144 701,26		29723804,95				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					24508099,69				
		НДС (12 %)					2940971,96				
		Итого к оплате					**27449071,65**				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

.Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"AAT ENGINEERING" _____ Абишев Н.А.

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"_____ Сагингалиев А.