Договор о закупке работ №020-09-20R

г. Актау «30» 04 2020г.

Акционерное Общество «Интергаз Центральная Азия», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, БИН 970 740 000 392, местонахождение: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, 12 здание, в лице **директора филиала УМГ «Актау» Ибраева Е.Б.**, действующего на основании Генеральной доверенности №120-012/20юр. от 05.01.2020 года, и **ТОО «АБТМ»**, БИН 980 240 000 762, являющееся уполномоченной стороной в составе консорциума в компании ТОО «АБТМ», ТОО «Кереге-Инжиниринг» и ТОО «Алтын-Самырық» именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице директора Мирзегасанова М.М. действующего на основании Устава и Договора о создании консорциума №1/4 от 27.04.2020г., местонахождение: Республика Казахстан, г. Актау, 3 мкр, 29 дом, №П-2, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании **Решения о закупке из одного участника №431022 от 30.04.2020г.**, заключили настоящий договор о закупках работ (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. На условиях Договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими материалами, силами и средствами в установленный Договором срок надлежаще выполнить и передать в полном объеме **«Комплексные работы по строительству «под ключ» («Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке 692-999,8 км с разработкой ПСД»)»** (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их.

1.2. Договор заключён в соответствии с Особыми условиями (Приложение №4 к Договору). Стороны принимают положения Особых условий, обязуются выполнять их в рамках Договора и нести ответственность за их нарушение.

1.3. Перечень Работ, материалов и оборудования определён Сторонами в технической спецификации (Приложение №2 к Договору).

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма Договора составляет **1 652 548 630 (Один миллиард шестьсот пятьдесят два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот тридцать) тенге 88 тиын** с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Стандартом.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Заказчик, выплачивает Подрядчику авансовый платёж в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы Договора, **а именно 826 274 315 (Восемьсот двадцать шесть миллионов двести семьдесят четыре тысячи триста пятнадцать) тенге 44 тиын**, в течении 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора на основании следующих документов:

2.4.1 Счет на оплату;

2.4.2 Обеспечение возврата аванса (предоплаты).

2.5. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечения возврата аванса (предоплаты) в виде Банковской гарантии/ Страхового договора (обеспечения возврата авансового платежа) на сумму получаемого авансового платежа со сроком действия до момента полного выполнения Подрядчиком работ на сумму выплаченного авансового платежа по Договору.

2.6. Полный и окончательный расчет производится на основании подписанных сторонами Актов выполненных Подрядчиком работ (форма №2 и №3), представленных до 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика счетов-фактур в электронной форме (ЭСФ) или на бумажном носителе, оформленной в сроки и в порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан с выплатой неоплаченной суммы в размере 50% (пятидесяти процентов) от Цены Договора, **а именно 826 274 315 (Восемьсот двадцать шесть миллионов двести семьдесят четыре тысячи триста пятнадцать) тенге 44 тиын** будет произведен Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору, устранения перечня Недостатков, подписания Акта сверки взаиморасчетов по форме, установленной в Приложении №5 к Договору, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами Акта сверки взаиморасчетов.

2.7. Акт сверки взаиморасчетов должен быть подписан сторонами в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающего выполнение Подрядчиком всех своих обязательств по Договору.

2.8. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на оплату.

3. Сроки, условия и место выполнения Работ

3.1. Сроки, условия, объем и место выполнения Работ определяется в Приложением №2, 4 к Договору.

3.2. Работы принимаются Заказчиком по объему и качеству Актом выполненных работ в соответствии с Приложением №1, [№2] к Договору. Датой выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы надлежащим образом и в сроки согласно условиям Договора, а также в полном объеме на условиях, предусмотренных в Договоре и Приложениях к нему.

4.1.2. Сдать выполненные Работы по Акту выполненных работ, по форме утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан по предмету договора и выписать счет-фактуру в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

4.1.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств, включая на срок действия гарантийных обязательств по Договору в размере 5.00 % от общей стоимости Договора в виде Банковской гарантии, а в случае внесения обеспечения исполнения договора в виде платежного поручения на расчетный счет Заказчика: KZ486010231000037974 АО «Народный Банк Казахстана» г. Актау БИК HSBKKZKX, БИН 081 141 004 731.

4.1.4. Банковская гарантия должна содержать следующую информацию (Приложение №7 к Договору):

4.1.4.1. Вид банковской гарантии (гарантия обеспечения исполнения договора/гарантия обеспечения возврата авансового платежа).

4.1.4.2. Наименование банка.

4.1.4.3. Номер банковской гарантии (гарантийного обязательства).

4.1.4.4. Дата банковской гарантии.

4.1.4.5. Наименование Подрядчик.

4.1.4.6. Номер и дату договора.

4.1.4.7. Предмет договора.

4.1.4.8. Сумма банковской гарантии.

4.1.4.9. Срок действия банковской гарантии.

4.1.5. В течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Договора предоставить Заказчику прогнозный расчет доли местного содержания согласно Приложению №3 к Договору.

4.1.6. По окончании выполнения Работ вместе с окончательным Актом выполненных работ представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Работе по форме согласно Приложению № 3 к Договору.

4.1.7. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Работах. В случае предоставления недостоверной информации по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в соответствии с Правилами и Договором.

4.1.8. Не допускать дискриминации в сфере оплаты труда между работниками Подрядчика, являющимися гражданами Республики Казахстан и иностранными гражданами.

4.1.9. Предоставлять по требованию Заказчика информацию о количестве и должностях работников Подрядчика, задействованных при выполнении обязательств по Договору с указанием их гражданства и сумм выплаченных заработанных плат по каждой должности.

4.1.10. Предоставлять по требованию Заказчика любую иную дополнительную информацию и документы по вопросам, связанных с оплатой труда работников Подрядчика.

4.1.11. Исполнять налоговые обязательства своевременно и в полном объеме. Гарантировать своевременное, надлежащим образом и в полном соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчётности ведение всех бухгалтерских, финансовых и иных документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности в течение 5 (пяти) лет.

4.1.12. Сохранить имеющиеся рабочие места, занятых гражданами Республики Казахстан на период действия договора.

4.1.13. Создать новые рабочие места для граждан Республики Казахстан на период действия договора.

4.1.14. Приобретать товары, подлежащие монтажу, оснащению строящегося объекта и (или) потреблению при строительстве в соответствии со сметной, пред проектной, проектной (проектно-сметной) документации, у товаропроизводителей закупаемого товара и организаций, реализующих Проект по созданию новых производств по закупаемому товару.

4.1.15. Указать в проектной (проектно-сметной) документации строительные материалы, оборудования, изделия и конструкций, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), формируемой уполномоченным государственным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.

4.1.16. Закупать отечественные материалы (товары) при условии их производства в Республике Казахстан.

4.1.17. Подрядчик обязуется в период выполнения работ самостоятельно и за свой счет производить вывоз и утилизацию производственных отходов и ТБО.

4.1.18. В период действия обязательств по Договору, поддерживать в силе сроки действия и легитимность всех необходимых разрешительных документов для исполнения Договора.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принимать выполненные работы по Акту выполненных работ в течение 10 (десять) рабочих дней после получения от Подрядчика указанного документа, либо в указанный срок направить мотивированный отказ в приеме выполненных Работ. При наличии недостатков в выполненных Работах направить Подрядчику перечень недостатков с указанием срока их устранения.

4.2.2. Подписать Акт выполненных работ, в случае отсутствия претензий, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ от Подрядчика.

4.2.3. Своевременно оплатить за выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

4.2.4. Вернуть Подрядчику внесенное обеспечение исполнения Договора о закупках в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

4.2.5. В случае нарушения сроков возврата внесенного обеспечения исполнения Договора согласно п.4.2.4 Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере 0.1% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать от Подрядчика оплату по возмещению понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы выставленных пени и штрафа.

4.4.2. Отказаться от подписания Акта выполненных работ, при наличии замечаний, до их полного устранения.

4.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Правилах и (или) Договоре.

4.4.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор) в случае допущения Подрядчиком дискриминации в сфере оплаты труда работников граждан Республики Казахстан и иностранных граждан с полным возмещением Подрядчиком причиненных Заказчику убытков.

4.4.5. В случае нарушения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных (пункт 4.1.11) приведшим к не подтверждению сумм НДС, подлежащего возврату Заказчику в соответствии с налоговым законодательством, Заказчик вправе требовать выплату суммы штрафа в размере неподтвержденной суммы НДС, подлежащего возврату, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств, приведших к невозврату сумм НДС.

5. Порядок сдачи и приемки Работ

5.1. Сдача выполненных Работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом выполненных работ, подписанного обеими Сторонами.

5.2. Заказчик осуществляет проверку выполненных Работ в соответствии с Приложением №1 и иным условиям Договора.

5.3. Претензия по вопросам объема и качества выполненных Работ предъявляется Заказчиком к Подрядчику в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Подрядчик не дал ответа в течение 5 (пять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Подрядчиком.

6. Гарантии и Качество

6.1. Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям Заказчика, а также государственным стандартам установленным требованиям в законодательстве Республики Казахстан по областям соответствующей отрасли по указанному виду работ, действующих в Республике Казахстане.

6.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение гарантийного срока, установленного в 24 месяца со дня подписания Акта выполненных работ.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0.5% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый день просрочки выполнения Работ, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.3. В случае отказа или невозможности Подрядчика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случая предусмотренных разделом 11 Договора, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

7.4. В случае необоснованной задержки оплаты за выполненные Работы, Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере 0,5% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.6. Подрядчик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, из сумм, подлежащих оплате по Договору.

7.7. В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком банковской гарантий, Заказчик имеет право произвести удержание штрафа в размере 10% от суммы договора, от суммы предоплаты по Договору.

7.8. В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в определенный Договором срок:

7.8.1. В одностороннем порядке расторгает Договор.

7.8.2. Удерживает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере.

7.8.3. Направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

7.9. В случае нарушения Подрядчиком исполнения Договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им Договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков.

7.10. В случае выявления у Подрядчика дискриминации в сфере оплаты труда работников граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора применяет штраф в размере 10% от Общей суммы Договора.

7.11. В случае неисполнения обязательств, указанных в пункте 4.1.14., Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательства в виде штрафа в размере 5% от общей суммы Договора, который должен быть оплачен Подрядчиком или может быть удержан Заказчиком до подписания Сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием - передачу выполненных работ.
7.11.1. Подтверждением исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом 4.1, является предоставление им до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием-передачу выполненных работ, копии(й) договора(ов) о закупках товаров у товаропроизводителя(ей) закупаемых товаров/организации(ий), реализующей(их) Проект по созданию новых производств по закупаемому товару, актов приема-передачи товаров.
7.12. В случае, если процент местного содержания по Договору будет меньше представленного по форме, установленной в Приложении №3 к Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты неустойки в виде штрафа, в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания от общей суммы Договора, но не более 10% от общей суммы Договора и/или расторгнуть Договор.
7.13. За несвоевременное предоставление, либо предоставление недостоверной отчетности по местному содержанию Подрядчиком, Заказчик вправе требовать оплаты неустойки в виде штрафа в размере 0,1% от суммы Договора за каждый такой случай, но не более 10% от общей суммы Договора.
7.14. В случае невнесения обеспечения исполнения договора и не предоставления Подрядчиком банковской гарантии в сроки, указанные в пункте 4.1.3. договора, Подрядчик обязан в течении 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего уведомления произвести оплату на расчетный счет Заказчика указанный в пункте 4.1.3. Договора, сумму штрафа в размере 10% от общей суммы Договора.
7.15. Подрядчик дополнительно несет ответственность за нарушение условий Договора или требований в части нарушения промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды согласно Приложению №8,9 (включая тип нарушения и размер штрафа в МРП), что является его неотъемлемой частью Договора.
7.16. Факт нарушения оформляется актом, согласно Приложению №10 к Договору, в двух экземплярах и подписывается представителем Заказчика, выявившим нарушение, уполномоченным лицом Подрядчика, а также непосредственно персоналом Подрядчика, допустившим нарушение. При отказе персонала Подрядчика, допустившего нарушение, уполномоченного лица Подрядчика от подписания акта или несогласии с содержанием акта, составленного представителем Заказчика, акт признается имеющим юридическую силу и обязательным для Подрядчика при наличии акта, подтверждающего отказ нарушителя от дачи объяснения либо его несогласии подписать акт, составленный представителем Заказчика с участием других лиц, которые могут подтвердить нарушение, допущенное со стороны Подрядчика.
7.17. Копии всех актов прилагаются к письму-уведомлению, которое направляется Подрядчику. Вышеуказанные документы служат основанием для удержания Заказчиком штрафа из суммы, подлежащей уплате за выполненные работы. Из стоимости Работ вычитается сумма штрафов, полученная разница служит основанием для выставления счета на оплату Работ.
7.18. Общая сумма штрафа не должна превышать 10% от общей суммы Договора.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в Договор осуществляется в соответствии со ст. 71 Стандарта управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самұрық-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самұрық-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Стандарт) и законодательством Республики Казахстан.
8.2. Не допускается вносить в Договор изменения, по иным основаниям, не предусмотренным Стандартом.
8.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, при этом Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
8.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление с указанием даты расторжения договора, без объяснений причин.
8.5. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.
9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.
9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.
9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.
9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Споры и разногласия, разрешение которых невозможно путем переговоров, подлежат передаче на разрешение в соответствующий суд города Актау для их урегулирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий Подрядчиком, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14. Конфиденциальность

14.1. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

14.2. Подрядчик соглашается, что Заказчик имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

14.3. Настоящий раздел не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

15. Прочие условия

15.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.2. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

15.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

АО «Интергаз Центральная Азия»
БИН 970 740 000 392
Юридический адрес/Фактический адрес:
010000, Республика Казахстан, город
Нур-Султан, район Есиль, улица Әлихан
Бөкейхан, здание 12.
Свидетельство НДС, серия 62001
№0015308 от 19.09.2012 г.
АО «Народный Банк Казахстана»
г. Нур-Султан
БИК/SWIFT HSBKKZKX
KZ196010111000020945
Филиал УМГ «Актау» АО «Интергаз
Центральная Азия»
БИН 081 141 004 731
KZ48 6010 2310 0003 7974
Юридический адрес/Фактический адрес:
РК,130000, г.Актау, мкр. 12, стр.79/4,
РК,130000, г.Актау, мкр. 12, стр.79/4,
тел.: 8 (7292) 52-57-80

ТОО «АБТМ»
БИН 980 240 000 762
Юридический адрес/Фактический адрес:
130000, Республика Казахстан, город
Актау, 3 мкр., 29 д., кв.1

Свидетельство НДС, Серия 43001
№0007453 от 30 ноября 2012г.
филиал АО «Альфа-Банк»
г.Актау
БИК ALFAKZKA
KZ059470 98990537075
Тел: 8(7292) 50 94 58
Факс: 8(7292) 52 68 38
E-mail: abtm62@mail.ru

ПОДПИСИ СТОРОН

от Заказчика:
Директор филиала УМГ «Актау»

_____ Ибраев Е.Б.

от Подрядчика
Директор ТОО «АБТМ»

_____ Мирзегасанов М.М.

Приложение №1

к Договору

№ строки ПП	Наименование, краткая и характеристика	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Дополнительная характеристика	Кол-во	Цена за единицу, без НДС	Ед. изм	Сумма, без НДС	Место выполнения работ	Условия оплаты (размер авансового платежа), %	Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
17 Р	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на уч.692-999,8 км (замена 205 труб) с разработкой ПСД.	1	1 475 489 849	Работа	1 475 489 849	Мангистауская область,	Предоплата: 50; Окончательный: 50	С даты подписания договора по 31 декабря 2020 года

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:
Директор филиала УМГ «Актау»

_____ Ибраев Е.Б.

От подрядчика
Директор ТОО «АБТМ»

_____ Мирзегасанов М.М.

Приложение №2
к Договору №_____
от «____» _____2020г.

Техническая спецификация
«Комплексные работы по строительству «под ключ»
(Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке 692-999,8 км с разработкой ПСД)

Заказчик: АО «Интергаз Центральная Азия»
(полное наименование организации)

Организатор: АО «Интергаз Центральная Азия»

1. Предмет работ

Капитальный ремонт на участке 692-999,8 км магистрального газопровода «Окарем-Бейнеу» с заменых дефектных труб DN1220 мм с разработкой ПСД.

2. Обоснование производства работ

МГ «Окарем-Бейнеу» однониточный и не имеет альтернативной нитки, а также является стратегически важным объектом и обеспечивает природным газом г. Актау и крупные предприятия Мангистауской области.

Ремонт участка 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу» проводится по результатам выполненной внутритрубной диагностики (2012 год).

Для поддержания технической характеристики и безопасной эксплуатации МГ «Окарем-Бейнеу» требуется замена дефектных труб с дефектами:

- с потерей металла глубиной 20-30% от толщины стенки – 74 шт.,
- с потерей металла глубиной 30-40% от толщины стенки – 121 шт.,
- аномалия стыка – 7 шт.;
- вмятина – 3 шт.

Итого: В общем количестве 205 шт (2 199,588 п.м.) труба DN1220 мм.

3. Объем работ:

3.1 Техническая характеристика объекта работ:

Наименование трубопровода: МГ «Окарем-Бейнеу».
Диаметр трубопровода: 1220 мм.
Проектное давление: 55кгс/см2.
Транспортируемая среда: природный газ (метан).
Выполнение работ делится на 4 этапа с привлечением следующего состава:

- Шесть сварочно-монтажных бригад;
- Шесть бригад, выполняющие изоляционные работы;
- Шесть бригад, выполняющие визуальный осмотр и приборное обследование поверхности дефектных труб;
- Шесть бригад, выполняющие контроль качества сварных стыков;
- Шесть бригад, выполняющие обратную засыпку газопровода.

Все работы выполняются поэтапно:

- Этап №1 МГ «Окарем-Бейнеу» участок 999,8-920 км;

Замена дефектных труб в количестве 66 труб.

- Этап №2 МГ «Окарем-Бейнеу» участок 920-820 км;
- Замена дефектных труб в количестве 54 трубы.
- Этап №3 МГ «Окарем-Бейнеу» участок 820-754 км;

- Замена дефектных труб в количестве 54 трубы;
- Этап №4 МГ «Окарем-Бейнеу» участок 754-692 км;
- Замена дефектных труб в количестве 31 труба;
- Врезка газопровода – отвода АГРС на п. Шетпе.

Таблица №1

№п/п	Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ	Ед. изм.	Кол-во	Целевые показатели по доле местного содержания, %
1	2	3	4	5
1	Разработка рабочего проекта в соответствии с Приложением №1 к настоящей Технической спецификации (Задание на проектирование). Согласование Рабочего проекта с Заказчиком. В зависимости от предназначения объекта получение положительного заключения государственной комплексной вневедомственной или частной экспертизы к Рабочему проекту.	Проект	1	100%
1.1	Оформление акта выбора участка (трассы) для проектирования, получение постановления (ий) Акима (ов), получение АПЗ при необходимости	Комплекс работ	1	100%
2	**Подготовительные работы**			
2.1	Оформление разрешений на производство работ на участках, в порядке, установленным действующим законодательством и нормативными документами	Комплекс работ	1	100%
2.2	Получение разрешения на эмиссии в окружающую среду для всех видов работ, предусмотренных настоящей технической спецификацией. Получение разрешения эксплуатирующей организации на выполнение работ	Комплекс работ	1	100%
2.3	Получение разрешения на эмиссии в окружающую среду на период строительства в государственных органах в области охраны окружающей среды (при выдаче Разрешения на эмиссии в окружающую среду на период строительных работ на имя Заказчика, расчеты за загрязнение ОС предоставляет Подрядчик, вместе с расчетами он также обязан предоставить отчеты по расходу материалов, а также за осуществление платы за эмиссии в окружающую среду от имени Заказчика производится удержание фактически оплаченной суммы с Подрядчика или производится взаиморасчет по работам (по согласованию)	Комплекс работ	1	100%
2.4	Обеспечение авторского надзора проектной организации и технологического сопровождения (технический надзор)	Комплекс работ	1	100%
2.5	Согласно Земельного Кодекса РК выполнить оформление акта выбора земельного участка на проектирование, монтаж, капитальный ремонт или строительство объекта, с разработкой землеустроительного проекта, получение правоустанавливающих документов (решение или постановление Акима) и оформление идентификационного документа на земельный участок (государственный акт)	Комплекс работ	1	100%
2.6	Разработка проекта рекультивации земель.	Комплекс работ	1	100%
2.7	Разработка проекта производства работ ППР	Комплекс работ	1	100%

2.8	Обозначение колышками все пересечения газопроводом подземных и надземных коммуникаций (трубопроводы, силовые кабели, кабели связи, автодороги и др.). Места пересечений должны быть подтверждены представителями организаций, эксплуатирующих указанные коммуникации и получить письменное разрешения от владельцев, пересекающих коммуникации, эксплуатирующих организаций на производство работ в охранной зоне. Перед производством работ уточнить трассы прохождения всех коммуникаций, проложенных в одном техническом коридоре с МГ и обеспечить их сохранность	Комплекс работ	1	100%
2.9	Определение точного местонахождения дефектных труб согласно листов детализации, указанных геометрических характеристик трубы и глубины заложения газопровода на участке 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу», до начала проведения комплекса работ.	Комплекс работ	1	100%
2.10	Устройство временных подъездных дорог к производственной базе и жилому городку, переездов через действующий МГ, площадок складирования материалов, до начала проведения комплекса работ.	Комплекс работ	1	100%
2.11	Требования к материалам - новые, не позднее 2019г. выпуска, имеющие сертификаты соответствия и разрешенные к использованию на территории РК, для трубной продукции обязательное приложение протоколов заводских испытаний.	Комплекс работ	1	100%
2.12	Требования к спецтехнике – срок эксплуатации не более 3-5 лет, имеющие соответствующие технические паспорта, прошедшие полное техническое освидетельствование, регистрацию в органах технического надзора.	Комплекс работ	1	100%
2.13	Комплектация материалов, техники и инструментов согласно перечня указанных в таблицах №№2, 3, 4. Развозка трубной продукции по трассе, до начала проведения комплекса работ. Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключить возможность их повреждения, порчи и потери.	Комплекс работ	1	100%
2.14	Доставка механизмов и спецтехники на место проведения огневых работ, до начала проведения комплекса работ.	Комплекс работ	1	100%
2.15	Обустройство производственных баз и жилых городков, до начала проведения комплекса работ.	Комплекс работ	1	100%
2.16	Обеспечение энергетическими ресурсами, до начала проведения комплекса работ.	Комплекс работ	1	100%
2.17	Комплектация бригад для проведения комплекса ремонтных работ, до начала проведения комплекса работ.	Комплекс работ	1	100%
2.18	Комплектация ремонтных бригад и спец техники средствами связи, для обеспечения бесперебойной, надежной связи между собой и	Комплекс работ	1	100%

	мест производства работ со сменным (дежурным) персоналом УМГ и ЛПУ.			
3	**Замена дефектных труб на участке 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу»**			
3.1	Отключение ремонтируемого участка МГ с силовыми заглушками (поэтапно) совместно с представителями Заказчика.	Комплекс работ	1	100%
3.2	Снятие почвы растительного слоя (глубина снятия определяется по ГОСТ 17.5.3.06-85). Слой должен быть снят и перемещен во временный отвал при замене дефектных труб на участке 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу» Ду1220 мм, по результатам обследования ВТД	Комплекс работ	1	100%
3.3	Вскрытие действующих коммуникаций (трубопроводы, силовые кабели, кабели связи и др.) производить в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.	Комплекс работ	1	100%
3.4	Вскрытие участков трубопровода механизированным способом с учетом требований ВСН 51-1-97 при замене дефектных труб на участке 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу» Ду1220 мм., по результатам обследования ВТД (поэтапно)	Комплекс работ	1	100%
3.5	Определение фактической глубины залегания трубопровода путем ручного шурфования до верхней образующей при замене дефектных труб на участке 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу» Ду1220 мм., по результатам обследования ВТД	Комплекс работ	1	100%
3.6	Определение фактической глубины залегания трубопровода путем ручного шурфования до верхней образующей при замене дефектных труб на участке 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу» Ду1220 мм., по результатам обследования ВТД	Комплекс работ	1	100%
3.7	Визуальный осмотр и приборное обследование поверхности дефектных труб по результатам отчета ВТД.	Комплекс работ	1	100%
3.8	Отбраковка дефектных труб.	Комплекс работ	1	100%
3.9	Составление Акта по результатам обследования трубопровода и согласовать с Заказчиком.	Комплекс работ	1	100%
3.10	Демонтаж дефектных труб на участке 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу» Ду1220 мм., по результатам обследования	Комплекс работ	1	100%
3.11	Монтаж новых труб при замене дефектных труб на участке 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу» Ду1220 мм	Комплекс работ	1	100%
3.12	Контроль качества сварных стыков при замене дефектных труб на участке 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу» Ду1220 мм	Комплекс работ	1	100%
3.13	Изоляционные работы при замене дефектных труб на участке 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу» Ду1220 мм	Комплекс работ	1	100%
3.14	Контроль качества изоляционного покрытия искателем повреждения изоляции при монтаже труб и после засыпки смонтированных труб на участке 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу» Ду1220 мм	Комплекс работ	1	100%
3.15	Земляные работы по подсыпке и подбивке грунта при замене дефектных труб на участке 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу» Ду1220 мм. При необходимости использовать завозной грунт.	Комплекс работ	1	100%
3.16	Демонтаж и монтаж контрольно-измерительных пунктов и кабеля.	Комплекс работ	1	100%

3.17	Земляные работы по засыпке участка при замене дефектных труб на участке 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу» Ду1220 мм	Комплекс работ	1	100%
3.18	Восстановление обваловки МГ и установка демонтированных при проведении работ маркеров. Установка новых километровых знаков (при отсутствии)	Комплекс работ	1	100%
3.19	Планировка трассы и восстановление почвенно-растительного слоя после замены дефектных труб на участке 692-999,8 км МГ «Окарем-Бейнеу» Ду1220 мм	Комплекс работ	1	100%
3.20	Вывоз демонтированных труб на место складирования в Бейнеуское и Жанаозенское ЛПУ УМГ «Актау». (Фрагменты труб, образовавшиеся при замене дефектных труб приварить к демонтированным трубам от которых были вырезаны). Отгрузку и выгрузку осуществлять в присутствии представителя Заказчика. Осуществить сохранность демонтированных труб на трассе.	Комплекс работ	1	100%
3.21	Включение в работу участке 999,8-692 км МГ «Окарем-Бейнеу»	Комплекс работ	1	100%
3.22	По завершении работ сдать Заказчику (в Жанаозенское и Бейнеуское ЛПУ) рабочую и исполнительную документацию на бумажных и электронных носителях.	Комплекс работ	1	100%

4. Перечень материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ

Таблица №2

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Целевые показатели по доле местного содержания, %	Страна производитель
1	ТРУБА D1220 ТСТ12,5 К56 РРАБ=5,5МПА ПР/Ш	ТН	900,435	0	РОССИЯ
2	Днище 1220х22 Ру75	ШТ	2	0	РОССИЯ
3	КИСЛОРОД	М3	2 619	100	КАЗАХСТАН
4	ГАЗ ПРОПАН	КГ	1800	100	КАЗАХСТАН
5	ЭЛЕКТРОД ОК 53.70 D3,2 ММ	КГ	1339,5	0	ШВЕЦИЯ
6	ЭЛЕКТРОД ОК 74.70 D4ММ	КГ	1871,6	0	ШВЕЦИЯ
7	РЕНТГЕНПЛЕНКА РТК; РАЗМЕРЫ – 300Х400 ММ	ПАЧ	19	0	РОССИЯ
8	ПРОЯВИТЕЛЬ G-128	Л	60	0	БЕЛЬГИЯ
9	ФИКСАЖ G-328	Л	50	0	БЕЛЬГИЯ
10	ШАР ЗАПОРНЫЙ 1200 МБС	ШТ	80	0	РОССИЯ
11	ПЛЕНКА ИЗОЛЯЦ. АСМОЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ 450ММ	ТН	4,317	0	РОССИЯ
12	ОБЕРТКА ТЕРМОУСАЖ. 450Х1,2ММ 60ºС	ТН	1,595	0	РОССИЯ
13	ГРУНТОВКА АСМОЛЬНАЯ	ТН	0,255	0	РОССИЯ
14	МАНЖЕТА ТЕРМОУС. 1220 ДЛЯ 3-СЛ.ЭКСТ.ПОЛ.	КМП	60	0	РОССИЯ
15	КРУГ ОТРЕЗНОЙ АРМИРОВАННЫЙ 230Х3Х22	ШТ	82	0	РОССИЯ
16	КРУГ ОБДИРОЧНЫЙ 230Х6Х22	ШТ	200	0	РОССИЯ
17	ЩЕТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ ДИСК.171Х6 22,2 ММ ПРОВ.0,5ММ	ШТ	40	0	РОССИЯ
18	ЩЕТКА МЕХ.ЧАШЕЧ.Р-Р65,М14,ПРОВ.0,5 ММ	ШТ	30	0	РОССИЯ
19	ЩЕТКА РУЧН. 5-РЯД.L=160ММН=30ММ	ШТ	90	0	РОССИЯ
20	ПОЯС МАРКИРОВОЧНЫЙ 4,0М	ШТ	8	0	РОССИЯ
21	БЕНЗИН АИ-92	Л	300	100	КАЗАХСТАН

Примечание: *Окончательный объем материалов, используемых при работах будет определен Рабочим Проектом с положительным заключением государственной экспертизы.*

5. Перечень необходимых инструментов Подрядчика при выполнении работ

Таблица №3

№п/п	Наименование инструментов	Ед.изм.	Кол-во
1	Газоанализатор	шт	14
2	U-образный манометр	шт	48
3	Углошлифовальная машинка	шт	36
4	Средства связи рация	шт	12
5	Огнетушитель ОП-50	шт	24
6	Огнетушитель ОП-10	шт	24
7	Струбцины	шт	58
8	Центраторы Ду 1220 мм	шт	12

Примечание: По необходимости возможно увеличение используемых инструментов и приспособлении.

6. Перечень необходимой спецтехники Подрядчика привлекаемой при выполнении работ

Таблица №4

№п/п	Наименование привлекаемой спецтехники
1	Трубовоз
2	Автокран
3	Экскаватор
4	Пескоструйный агрегат
5	Трубоукладчик D-355
6	Сварочная АМГ- 3 4-х постовая
7	Седельный тягач
8	Бортовой КамАЗ – 43118
9	Легковая УАЗ
10	Дизель-генератор
11	Пожарная автомашина
12	Вагон жилой
13	Вагон душевая
14	Вагон кухня
15	Водовоз
16	Топливозаправщик
17	КамАЗ лаборатория
18	УАЗ грузопассажирский
19	Пропановоз
20	Бульдозер

7. Список персонала Подрядчика привлекаемые при выполнении работ

Таблица №5

№п/п	Наименование специальностей	Ед.изм.	Кол-во
1	ИТР	Чел.	12
2	Газорезчик	Чел.	12
3	Электрогазосварщик	Чел.	36
4	Монтажники	Чел.	36
5	Изолировщики	Чел.	36
6	Электромонтер	Чел.	12
7	Специалисты дефектоскопии	Чел.	12
8	Водитель трубовоза	Чел.	12
9	Машинист автокрана	Чел.	6
10	Машинист экскаватора	Чел.	16
11	Машинист пескоструйного агрегата	Чел.	5
12	Машинист трубоукладчика D-355	Чел.	12
13	Водитель сварочной автомашины	Чел.	24
14	Водитель тягача	Чел.	12
15	Водитель бортового КамАЗа	Чел.	12
16	Водитель УАЗ	Чел.	6
17	Водитель водовоза	Чел.	6
18	Водитель топливозаправщика	Чел.	6
19	Водитель КамАЗ лаборатория	Чел.	6
20	Водитель УАЗ грузопассажирский	Чел.	6

21	Водитель пропановоза	Чел.	2
22	Машинист бульдозера	Чел.	6
23	Мед. работники	Чел.	6

8. Место выполнения работ

Комплекс работ по капитальному ремонту на МГ «Окарем-Бейнеу» с разработкой ПСД должны быть выполнены и сданы Заказчику по адресу:

Мангистауская область г. Актау 12 мкр, 79/4 здание, Б/Ц «Капитал» филиал УМГ «Актау».

9. Сроки выполнения работ

Начало – со дня подписания договора,

Окончание – 31.12.2020г:

10. Общие требования к закупаемым работам

10.1 Не разрешается производство работ без получения положительного заключения экспертизы Рабочего проекта, без утвержденной проектно-сметной документации и без талона-разрешения на выполнение строительно-монтажных работ.

10.2. До начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика письменное разрешение на выполнение строительно-монтажных работ в охранной зоне МГ «Окарем-Бейнеу». Выполнение работ без разрешения запрещается.

10.3. Перед началом работ Подрядчик должен разработать проект производства работ (ППР) с графиком работ, с соблюдением требований промышленной безопасности и других установленных требований к проведению работ. А также предоставить разрешительные документы согласно Правил эксплуатации магистральных газопроводов и других НТД в области промышленной безопасности.

10.4 До начала работ Подрядчик обязан оформить в ГАСК Мангистауской области разрешения/уведомление на проведение строительно-монтажных работ в установленном порядке.

10.5 До начала работ Подрядчик обязан получить от ДКИРиПБ МИИР РК по Мангистауской области разрешения на проведение строительно-монтажных работ в установленном порядке.

10.6. До начала производства работ по капитальному ремонту МГ «Окарем-Бейнеу» необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- назначить лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;
- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;
- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, механизмы и оборудование по номенклатуре, предусмотренные Проектом производства работ;
- подготовить и установить в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ;
- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;
- оградить территорию площадки и опасные зоны;
- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;
- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;
- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;
- составить акт готовности объекта к производству работ.

10.7. В период проведения Работ Подрядчик должен неукоснительно соблюдать все установленные требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда. Получить все необходимые разрешительные документы для последующего

проведения общестроительных работ, требуемые разрешения от надзорных государственных и местных исполнительных органов.

10.8 Гарантия на проделанную работу должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных этапов работ по капитальному ремонту «Окарем-Бейнеу» на участке 692-999,8 км.

10.9. После завершения работ в составе прием-сдаточных документов сметы выполнить в программе АБС-4 последней версии ресурсной сметно-нормативной базы Республики Казахстан РСНБ РК.

10.10. После завершения работ по рекультивации земель сдать рекультивированные земли в установленном законодательством порядке в пользу Государства.

10.11. Работы должны быть выполнены работниками, прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности, для допуска их к работе на опасных производственных объектах. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда.

10.12. Подрядчик должен на момент начала выполнения работ предоставить УМГ «Актау» сертификаты качества на применяемые строительные материалы, изделия и трубную продукцию. Для трубной продукции обязательное приложение протоколов заводских испытаний.

10.13. Подрядчик должен закупать отечественные материалы при условии их производства в Республике Казахстан.

11. Особые требования к поставщику

11.1 Подрядчик должен иметь в наличии лицензии на изыскательскую деятельность на подвиды деятельности:

Топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов).

Полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования.

11.2 Подрядчик должен иметь в наличии лицензии I категории на проектную деятельность на подвиды деятельности:

- Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:
- магистральные газопроводы (газоснабжение среднего и высокого давления).

11.3 Подрядчик должен иметь в наличии лицензии I категории на строительно-монтажные работы на подвиды деятельности:

- Специальные работы в грунтах, в том числе:
- Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
- стальных резервуаров (емкостей), работающих под давлением либо предназначенных для хранения взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ;
- промысловых и магистральных сетей газопроводов.
- Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
- сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения;
- Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:
- связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.

11.4 До начало работы Подрядчик должен предоставить сведения о наличии у него специальной и автомобильной техники, грузоподъемными механизмами, соответствующей требованиям Таблицы №4 настоящей Технической спецификации;

11.4.1 Перечень специальной и автомобильной техники и грузоподъемных механизмов с техническими характеристиками и годом выпуска;

11.4.2 Копии паспортов на каждую специальную и автомобильную технику и грузоподъемных механизмов;

11.5 Перед началом работы Подрядчик должен предоставить сведения о наличии у него, аккредитованной лаборатории в области проведения работ по неразрушающему контролю, а также Лицензию на право обращения с источниками ионизирующего излучения, с приложением копии Лицензии;

11.6 Подрядчик должен Предоставить перед началом работы перечень работников-специалистов Подрядчика соответствующей требованиям Таблицы №5 настоящей Технической спецификации, которые будут задействованы на опасном производственном объекте Заказчика при выполнении работ, с указанием образования, стажа работы, видов выполняемых работ, должности, с приложением нотариально заверенных копий документов о проверке знаний промышленной, пожарной безопасности и безопасности, и охране труда каждого указанного специалиста. Имеющие опыт проведения огневых и газоопасных работ на трубопроводах большого диаметра;

11.6.1 Машинисты механизированной техники (экскаватор, трубоукладчик, бульдозер и т.д.) должны быть обучены, прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности и имеющие опыт проведения огневых и газоопасных работ на трубопроводах большого диаметра;

11.6.2 Подрядчик должен предоставить перед началом работы список работников-электрогазосварщиков соответствующие требованиям («Требования промышленной безопасности. Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства», утвержденный Приказом Министра по ЧС РК от 16.09.2010г. №309.) Таблицы №5 настоящей Технической спецификации с предоставлением удостоверений и протоколов со штампом государственного инспектора в области промышленной безопасности, с приложением нотариально заверенных копий документов о проверке знаний промышленной, пожарной безопасности и безопасности, и охране труда каждого указанного специалиста. Имеющие опыт проведения огневых и газоопасных работ на трубопроводах большого диаметра;

11.6.3 Для безопасного сопровождения спецтехники до места проведения работ и при проведении работ по перебазировке бригад обеспечить специалистом имеющего навык работ в данной сфере (механик по транспорту);

11.7 У инженерно-технических работников (ответственные за проведения работ) и на спецтехнике привлекаемых к проведению работ должны иметь радиопередающее устройство (рация) подключенные к каналам радиосвязи УКЗВ сайтов АО «ИЦА» (по согласованию), либо необходимо заключить договор с компанией обеспечивающее бесперебойное обеспечения связи в том числе радиоустройствами;

11.8 Трубная продукция, и другое оборудование АО «Интергаз Центральная Азия» подлежащее демонтажу в ходе реализации проекта необходимо доставить до места складирования и передать по Акту эксплуатирующей организации (Жанаозенское и Бейнеуское ЛПУ УМГ «Актау»);

11.9 Обеспечение эксплуатирующей организации передвижной штаб с бесперебойной телефонной связью и выходом в интернет для передачи оперативной информации о ходе проведения комплекса работ в ДС УМГ «Актау» и ЕДЦ «КазТрансГаз».

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:	От подрядчика
Директор филиала УМГ «Актау»	Директор ТОО «АБТМ»
_____ Ибраев Е.Б.	_____ Мирзегасанов М.М.

ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение №1.
к Технической спецификации

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке 692-999,8 км с разработкой ПСД»

№п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Объект	Магистральный газопровод «Окарем-Бейнеу» на участке 692-999,8 км
2	Основание для проектирования	План капитальных вложений АО «Интеграз Центральная Азия» на 2020 год.
3	Район размещения	Казахстан, Мангистауская область.
4	Вид строительства	Капитальный ремонт.
5	Стадийность проектирования	Одностадийное – Рабочий проект
6	Заказчик	АО «Интеграз Центральная Азия»
7	Источник финансирования	Собственные средства Заказчика
8	Особые условия строительства	В условиях действующего предприятия
9	Требования к технологии, режиму предприятия	Непрерывный, круглосуточный, круглогодичный режим работы.
10	Сбор исходных данных	
10.1	Исходные данные, отсутствующие у Заказчика	Сбор информации, отсутствующей у Заказчика, осуществляется Подрядчиком самостоятельно по поручению (доверенности) Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: На основании Договора, в соответствии с требованиями статей 43 и 44 Земельного кодекса Республики Казахстан, получить на имя Заказчика земельный участок, с учетом охранной и санитарно-защитной зон, на праве временного возмездного землепользования (аренды), с целевым назначением: для проектирования и выполнения строительно-монтажных работ по замене труб магистрального газопровода «Окарем-Бейнеу». 1. Предоставить Заказчику все правоустанавливающие и идентификационные документы на земельный участок, включая регламенты по использованию территории в пределах ее границ и назначению объекта: в том числе: а) акт выбора земельного участка, согласованный со структурными подразделениями местных исполнительных органов; б) постановления местных исполнительных органов (акиматов) о предоставлении права на земельные участки (заключение договоров частного сервитута при необходимости) на период проектирования, капитального ремонта МГ «Окарем-Бейнеу»; в) договора аренды на земельные участки на период проектирования, капитального ремонта МГ «Окарем-Бейнеу»;

		г) акты на право временного возмездного землепользования (аренды) на период проектирования, капитального ремонта МГ «Окарем-Бейнеу»; д) расчет возмещения потерь сельскохозяйственного производства (при необходимости). е) землеустроительный проект (согласованные и утверждённые уполномоченными и государственными органами и при необходимости, землепользователями).
10.2		На основании Договора, в соответствии с требованиями статей 43 и 44 Земельного Кодекса Республики Казахстан, получить на имя Заказчика земельные участки, с учётом охранной и санитарно-защитной зон, на праве временного возмездного землепользования (аренды), с целевым назначением: для проектирования и капитального ремонта МГ «Окарем-Бейнеу».
10.3		Получить архитектурно-планировочные задания (далее-АПЗ)
10.6		Получить при необходимости, Технические условия: 1) На пересечения МГ инженерных сетей (подземных и надземных коммуникаций трубопроводы, силовые кабели, кабели связи, автодороги и др.) сторонних организаций, искусственных и естественных преград.
10.7		1) Получить другие разрешительные документы, необходимые для разработки Проекта. 2) Все Технические условия и АПЗ должны выдаваться на период проектирования и капитального ремонта МГ «Окарем-Бейнеу».
11	Основные требования к Проекту	Разработать Проект в соответствии с требованиями: - СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.01.2018г.). - СН РК 3.05-01-2013 «Магистральные трубопроводы» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.08.2018г.). - СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.08.2018г.). - СТ РК 1916-2009 «Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к технологическому проектированию». - СТ АО 970740000392-2019 «Порядок проведения капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов»; - СТ ГУ 153.39-008-2005 «Рекомендации по оценке работоспособности участков газопроводов с поверхностными повреждениями»; - СТ АО 970740000392-30-2013 «Оценка дефектов труб и соединительных деталей линейной части МГ с коррозийными дефектами»; - Правил эксплуатации магистральных газопроводов, утверждённых приказом Министра энергетики Республики Казахстан №33 от 22.01.2015г. Других нормативных документов и законодательных актов, действующих в Республике Казахстан.

11.1	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	Не требуется.
11.2	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не предъявляются.
11.3	Состав работ, подлежащих проектированию	В соответствии с пунктом 3 (Таблица №1) Технической спецификации. Окончательный объем работ и перечень материалов будет определен рабочим проектом с положительным заключением государственной экспертизы РП.
11.4	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия	В соответствии с пунктом 3.1. Технической спецификации.
11.5	Выполнение изыскательских работ	1. Использовать имеющиеся материалы инженерных изысканий. 2. Выполнить инженерные изыскания в объёме, требующемся для разработки Рабочего проекта, согласно строительным нормам и правилам (СНиП) Республики Казахстан, в том числе СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства»: 3. Задание на выполнение инженерных изысканий согласовать с Заказчиком; 4. Предоставить Заказчику отчёт установленной формы и акты сдачи-приёмки трассы газопровода, с указанием мест реперов. 5. При необходимости, выполнить археологические исследования, сейсмологические исследования с учётом тектонических разломов в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РК, почвенно-мелиоративные исследования.
11.6	Расчёты	Выполнить и предоставить Заказчику расчёты: Гидравлические, на инженерное обеспечение, на прочность и устойчивость МГ и др.
11.7	Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям с учётом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности	1. В соответствии с требованиями законодательных актов, норм и правил Республики Казахстан, Технической спецификацией и полученными в установленном порядке АПЗ и техническими условиями. 2. Работу инвалидов на предприятии не предусматривать.
11.8	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	1. Природоохранные мероприятия разработать в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Республики Казахстан. 2. Разработать раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» на период строительства в соответствии с «Инструкция по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 204-п от 28.06.2007 г. с получением положительного заключения Комплексной вневедомственной экспертизы по Рабочему проекту. 3. Получить разрешения на эмиссии в окружающую среду на период капитального ремонта в

		государственных органах в области охраны окружающей среды (при выдаче госорганом Разрешения на эмиссии в окружающую среду на период строительства на имя Заказчика, расчеты за загрязнение ОС предоставляет Подрядчик, вместе с расчетами он также обязан предоставить отчеты по расходу материалов, а также за осуществление платы за эмиссии в окружающую среду от имени Заказчика производится удержание фактически оплаченной суммы с Подрядчика или производится взаиморасчет по работам (по согласованию). 4. Разработать проект «Рекультивация нарушенных земель» в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в Республике Казахстан.
11.9	Требования к разработке мероприятий по охране труда и технике безопасности	Разработать мероприятия в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей в Республике Казахстан.
11.10	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, законодательных актов, норм и правил действующих на территории Республики Казахстан.
11.11	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий	Разработать мероприятия в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей в Республике Казахстан и Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».
11.12	Требования в области промышленной безопасности	Разработать мероприятия в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей в Республике Казахстан и Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов, утвержденных Приказом Министра по инвестициями и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №354.
11.13	Требования к разработке системы комплексной безопасности и антитеррористической защищённости	Разработать раздел Проекта в соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года №191 «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении».
11.14	Требования к проекту организации строительства (ПОС)	1. Разработать проект организации строительства (далее - ПОС) в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 в объёме необходимом для ПСД. 2. Определить и оформить в местных исполнительных органах, согласно установленных процедур, карьеры инертных материалов, в том числе для подсыпки грунта, и места вывоза строительного мусора, с приложением к ПОС соответствующих разрешений, справок и т.д. 3. Определить потребность в водных ресурсах для испытаний и источники водоснабжения, а также места сброса воды после испытаний с получением необходимых согласований. 4. При необходимости предусмотреть применение вахтового метода строительства.
11.15	Требования к рабочим чертежам	Оформить чертежи согласно требованиям, ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

11.16	Требования по уровню ответственности проектируемых объектов	В соответствии с подпунктом 3) пункта 9 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утверждённых Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №165 от 28.02.2015г., проектируемые объекты относятся повышенному уровню ответственности.
11.17	Требования к сметной документации	1. Разработать сметную документацию в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК» и другими нормативными документами и законодательными актами, действующими в Республике Казахстан в объёме необходимом для ПСД, в тенге. 2. Сметы выполнить в программе АВС-4 последней версии РСНБ РК. Сметы проектно-изыскательские работы выполнить в программе АВС-ПИР. 3. Учесть балансовую стоимость материалов и оборудования, имеющихся на складах Заказчика и планируемых к использованию при капитальном ремонте газопровода; 4. Учесть в сметной документации затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом. 5. Составить сводную ведомость потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования с учётом казахстанского содержания. 6. Расчёт затрат на природоохранные мероприятия выполнить в соответствии с действующим законодательством РК.
11.18	Требования к согласованию Рабочего проекта	1. Рабочий проект согласовать (получить положительное заключение): - с организациями, выдавшими технические условия на пересечение естественных и искусственных преград и т.п., - с Заказчиком (УМГ «Актау» АО «ИЦА», затем с Центральным аппаратом), - со всеми заинтересованными уполномоченными и контролирующими органами. 2. Рабочий проект должен быть предоставлен Заказчику на рассмотрение и согласование в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 2-х (двух) экземплярах в электронном виде на CD/DVD диске в редактируемом формате.
11.19	Требования К передаваемой документации	Проект согласовать (получить положительные заключения): - с организациями, на пересечение естественных и искусственных преград и т.п.; - с Заказчиком; - со всеми заинтересованными уполномоченными и контролирующими органами. 1. Проект должен быть предоставлен Заказчику на рассмотрение и согласование в мягком переплёте оформленного ПСД в архивных коробах – 4 (четыре) экземпляра на русском языке; 2. В электронном виде в форматах Microsoft Word, Excel (версии 2003) и Portable Document Format (PDF) на DVD-дисках – 2 (два) экземпляра;

		3. DVD-диски должны иметь этикетку с указанием наименования организации Заказчика и Подрядчика, даты записи диска, наименование договора, порядковый номер диска и количество дисков в комплекте электронной документации; 4. Диски должны быть упакованы в жёсткий пластиковый контейнер. Данные на дисках должны соответствовать перечню документации в бумажном виде и в случае, когда документация содержит в своём составе различные разделы (например: сметная, техническая часть, пояснительная записка и т.п.), то в электронном варианте каждый раздел должен быть представлен в виде отдельных файлов; 5. Все векторные графические схемы и рисунки для отчётных документов должны быть выполнены в формате Microsoft Visio (VSD) или AutoCAD (DWG); Язык отчёта: русский язык. В отчётах необходимо указать ревизию и дату.
11.20	Требования к экспертизе Проекта	1. В зависимости от предназначения объекта проект должен получить положительное заключение комплексной вневедомственной или частной экспертизы. 2. Подрядчик осуществляет сопровождение комплексной вневедомственной экспертизы Проекта на всех её этапах.
11.21	Требования к отчётным документам результатов работ	В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами действующие на территории Республики Казахстан.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:

Директор филиала УМГ «Актау»

_____ Ибраев Г.Б.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От подрядчика

Директор ТОО «АБТМ»

_____ Мирзегасанов М.М.

Приложение №4
к договору № _____
от «__» _____2020г.

Особые условия к Договору

Статья 1. Понятия и определения.

1.1. Используемые в Договорных документах ниже перечисленные понятия и определения имеют следующие толкования:

«Акт выполненных этапов работ» – документ, подписанный сторонами, при сдаче выполненных этапов Работ.

«Договор» – гражданско-правовое соглашение, заключенное между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

«Договорные документы» – Договор, изменения и дополнения к нему, приложения и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

«Инженер» - Лицо, назначаемое Заказчиком в целях осуществления контроля за ходом выполнения подрядных Работ в соответствии с условиями Договора.

«Материалы» - все расходные материалы, поставляемые Подрядчиком для выполнения Работ.

«Материалы Подрядчика» - все расходные материалы, используемые Подрядчиком.

«Материалы Заказчика» - все расходные материалы, передаваемые Подрядчику Заказчиком.

«Недостатки» - часть Работ, выполненных с нарушениями условий Договора, требований законодательства и нормативных документов.

«Скрытый дефект» - это дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие правила, методы и средства.

«Нормативные документы» – строительные нормы и правила (СНиП), а также нормативные документы, действующие в Республике Казахстан.

«Оборудование» - все виды специальной техники, приспособлений и инструментов, поставляемое Подрядчиком при выполнении Работ в соответствии с Договором.

«Оборудование Подрядчика» - все виды специальной техники, приспособлений и инструментов, используемое Подрядчиком для выполнения Работ в соответствии с Договорными документами.

«Оборудование Заказчика» - все виды специальной техники, приспособлений и инструментов, передаваемые Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ в соответствии с Договорными документами.

«Объект» - «Комплексные работы по строительству «под ключ» (Капитальный ремонт МГ «Окарем-Бейнеу» на участке 692-999,8 км с разработкой ПСД)».

«Работы» - все виды работ, которые должны быть выполнены Подрядчиком по Договору

«Участок» - Мангистауская область

«Цена Договора» - сумма, указанная Подрядчиком в его коммерческом предложении и принятая Заказчиком (общая сумма Договора). Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением Работ по Договору, в том числе, но, не ограничиваясь перечисленным: командировочные расходы Подрядчика, субподрядчиков, связанные с выездом на объекты Заказчика для сбора необходимых исходных данных; расходы на изучение, анализ, обобщение данных; согласование с контролирующими государственными органами, на экспертизу (согласование) проектно-сметной документации в организациях, осуществляющих такую экспертизу (согласование); расходы, связанные со страхованием

рисков, а также все установленные налоги, пошлины, сборы и другие выплаты, предусмотренные законодательством Республики Казахстан на момент заключения Договора.

«Субподрядная организация, Субподрядчик» - лицо или организация, заключившее договор с Подрядчиком на выполнение части Работ по Договору.

Статья 2. Заголовки

2.1. Используемые в Договорных документах заголовки служат исключительно для удобства и не принимаются во внимание при толковании Договора.

Статья 3. Толкование слов и ссылок

3.1. В Договорных документах (если не предусмотрено иное):

- слова, обозначающие единственное число, также обозначают множественное, и наоборот;
- ссылки на пункты, статьи и приложения являются ссылками на соответствующие пункты и статьи Договора и/или Особых Условий, а также приложения к Договору;
- ссылки на какой-либо из Нормативных документов, а также на любой другой документ являются ссылками на таковые с учетом их новации, а также внесения в них изменений и дополнений;
- ссылки на законы и нормативные акты также являются ссылками на законы и нормативные акты, предусматривающие внесение в таковые изменения и дополнений, их объединение и замену, а также ссылками на законы и нормативные акты, в которые таковыми были внесены изменения и дополнения, произведены объединение или замена, при этом такие ссылки также являются ссылками на приказы, положения, документы и иные подзаконные акты, принятые в силу соответствующего закона;
- слова и словосочетания "включая", "в том числе" и "в частности" используются только в целях иллюстрирования или подчеркивания мысли и не считаются ограничивающими (и не ограничивают) общий смысл предшествующих слов;
- слова и словосочетания "иной", "другой" и "иным образом" не считаются обобщающими следующие после них слова с предшествующими, если возможно более широкое толкование последних.

Статья 4. График выполнения работ

4.1. Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения Работ. В течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Договора Подрядчик предоставляет по форме, установленной в Приложении №6 Договора на согласование Заказчику График выполнения Работ.

4.2. Досрочное выполнение Работ по Договору допускается с письменного разрешения Заказчика.

4.3. Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ (в неисполненной части) в пределах периода времени, установленного в Графике выполнения Работ, ввиду любых из следующих обстоятельств:

- Заказчик не допускает на Участок(-ки) и/или Объект(-ы) для выполнения Работ, что задерживает выполнение Работ;
- Заказчик дает Подрядчику указание на остановку Работ, не запланированную Договором;
- при наличии на Объекте/ах нескольких Подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других Подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения Работ Подрядчика по Договору;
- Заказчик не передает Подрядчику информацию необходимую для выполнения Работ по Договору.

4.4. Если Подрядчик считает, что он имеет право на продление срока выполнения Работ, по обстоятельствам, указанным в п.4.3 Особых условий, то он обязан уведомить Заказчика об

их наступлении, а в последствии и об их прекращении, в течение 3-х рабочих дней со дня их наступления (прекращения) с приложением нового Графика выполнения работ. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика продления срока выполнения Работ в случае не уведомления либо не своевременного уведомления Заказчика о наступлении (прекращении) обстоятельств, указанных в п.4.3 Особых условий.

4.5. При определении срока выполнения работ, Заказчик должен проверить свои предыдущие решения и, в случае обоснованности, пересмотреть срок выполнения работ. При этом суммарный период времени, необходимый для выполнения Работ в неисполненной части, должен быть в пределах общего периода времени, предусмотренного в первоначальном Графике выполнения Работ.

Статья 5. Условия по местному содержанию при выполнении Работ

5.1. В течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику информацию по местному содержанию в работах (по формам, установленным в Приложении №3 к Договору), выполняемых по Договору.

5.2. В течение 5 (пяти) календарных дней после выполнения всего объема Работ Подрядчик представляет окончательный отчет по исполнению местного содержания в Договоре по форме, установленной в Приложении № 3 Договора.

Статья 6. Права и обязанности подрядчика

6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. Привлекать на выполнение Работ субподрядчиков с учетом их предварительного согласования с Заказчиком.

6.2. Подрядчик обязуется:

6.2.1. Согласовывать Субподрядные организации с Заказчиком при их привлечении Подрядчиком. При этом не допускается передача на субподряд в совокупности более 2/3 (двух третей), предусмотренных Договором от стоимости всех подрядных работ.

6.2.2. Соблюдать условия Договорных документов и нести ответственность за их нарушения.

6.2.3. Обеспечить выполнение своими работниками (персоналом), а также Субподрядчиками необходимых требований противопожарной безопасности, техники безопасности, экологической безопасности, охраны окружающей среды на обследуемых Объектах Заказчика, во время сбора исходных данных для выполнения Работ, в течение всего периода выполнения Работ по Договору. Заказчик не несет ответственность за риск, который связан с причинением вреда жизни, здоровья работников Подрядчика, Субподрядчиков и/или нанесением ущерба их имуществу в результате несоблюдения ими требуемых норм безопасности, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

6.2.4. Представить на все используемые материалы документы, подтверждающие качество и, в необходимых случаях, сертификаты соответствия.

6.2.5. Возместить Заказчику ущерб или обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования за свой счет в случае нанесения Заказчику материального ущерба вследствие перерасхода, утраты и/или повреждения переданных Заказчиком Подрядчику материалов и оборудования.

6.2.6. Выполнить Работы в полном объёме, в соответствии с технической спецификацией.

6.2.7. В течении 20 календарных дней со дня подписания Договора предоставить Заказчику, обоснование стоимости работ (смету).

6.2.8. Представлять Заказчику на согласование промежуточные материалы, отчеты по Работам.

6.2.9. Ежемесячно, в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику в УМГ «Актау» отчетность по охране труда и окружающей среды по форме, установленной в Приложении №8 к Договору.

Статья 7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1. В любое время запрашивать информацию о ходе исполнения Договора (*причинах отставании, мерах, предпринимаемых для устранения отставания от Графика выполнения Работ*).

7.1.2. В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, а также привлекать третьих лиц для осуществления контроля за качеством выполнения Работ.

7.1.3. Не допускать Подрядчика на Объект, приостановить выполнение Работ, не подписывать Акты выполненных этапов Работ, в случае не предоставления им Графика выполнения Работ (п. 4.1 Особых условий) и информации по местному содержанию в Работах (п. 5.2 Особых условий).

7.1.4. Не подписывать Акты выполненных этапов работ в случае непредставления документов подтверждающие качество и, в необходимых случаях, сертификаты соответствия (п. 6.2.4 Особых условий).

7.1.1. Приостановить выполнение Работ в случае не предоставления Подрядчиком: запрашиваемой информации согласно условиям Договорных документов или нарушения сроков, установленных Графиком выполнения работ.

7.1.2. В любое время приостановить выполнение Работ направив соответствующее уведомление.

7.1.3. В любое время запрашивать у Подрядчика информацию, касающуюся местного содержания по Договору, в том числе и по форме, установленной в Приложении №3 к Договору.

7.1.4. Запрашивать дополнительную информацию, документы, касающиеся местного содержания по Договору.

7.1.7. Не принимать выполненные Подрядчиком работы или забраковать материалы, а также отдать указание временно приостановить до устранения брака или прекратить Работы при условии отклонений от проектно-сметной документации, несогласованных с Заказчиком.

7.1.8. Приостановить выполнение работ в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по исправлению Работ, выполненных с нарушением требований Договорных и Нормативных документов, а также требований проектно-сметной документации.

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1. Своевременно произвести приемку и оплату выполненных Работ согласно Договору.

7.2.2. По письменной заявке Подрядчика обеспечить доступ к Объектам, на которых будут выполняться Работы.

Статья 8. Контроль за качеством выполняемых Работ

8.1. Обязанностью Инженера является проверка и осуществление контроля качества за Работами от имени и в пределах полномочий, данных ему Заказчиком, обеспечение правильного толкования Договорных документов.

8.2. При обеспечении контроля качества за выполнением Работ Инженером осуществляется:

8.2.1. Контроль за соответствием выполняемых Работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и используемого оборудования требованиям Нормативных документов; постоянная проверка документов, удостоверяющих качество используемых при монтаже изделий и материалов (технических паспортов, результатов лабораторных и других испытаний).

8.2.2. Освидетельствование и оценка совместно с Подрядчиком выполненных Работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих Работ.

8.2.3. Проверка совместно с Подрядчиком качества передаваемого в монтаж оборудования и контроль над созданием Подрядчиком условий по обеспечению его сохранности.

8.2.4. Участие в проведении рабочими и приемочными комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов Работ и оборудования при их приемке.
8.2.5. Контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного контроля, относящихся к вопросам качества выполняемых Работ, изделий, материалов и оборудования, своевременного устранения Недостатков, выявленных при приемке отдельных видов Работ, сооружений и Объектов в целом.
8.3. Контроль качества за выполнением Работ будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Статья 9. Приемка работ и устранение недостатков в работах

9.1. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Недостатках во время выполнения Работ с приложением акта о Недостатках.
9.2. При обнаружении Недостатков во время выполнения Работ, Заказчик с участием представителя Подрядчика, а в случае его отсутствия без него составляет соответствующий акт. В акте должно быть указано:
- дата и место составления акта;
- подробное указание Недостатков и причины, вызвавшие их;
- замечания и требование Заказчика по устранению Недостатков и т.п.;
- прочие обстоятельства, имеющие значение, в связи с претензией по Недостаткам;
- срок устранения Недостатков Подрядчиком.
9.3. Получив уведомление с актом о Недостатках, Подрядчик обязан устранить Недостатки в течение срока, установленного Заказчиком.
9.4. Акты выполненных работ (форма № 2 и №3) представляются Подрядчиком на согласование Заказчику.
9.5. При обнаружении Недостатков в ходе приемки-передачи Работ, стороны составляют акт с указанием обнаруженных Недостатков и сроков их устранения. После устранения замечаний проводится повторная приемка-передача выполненных Работ в вышеуказанном порядке.
9.6. Документы, подтверждающие завершение Подрядчиком выполнения Работ по Договору:
9.6.1. Акт выполненных этапов работ

Статья 10. Гарантийные обязательства

11.1. Подрядчик гарантирует Заказчику выполнение Работ в сроки, предусмотренные Договором.
11.2. Гарантийный срок качества результатов Работ по Договору составляет 24 месяца со дня подписания акта выполненных работ. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Работы будут выполнены без Недостатков, снижающих их качество, и гарантирует качество выполненных Работ в соответствии Нормативными документами и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором на протяжении Гарантийного срока.
11.3. Гарантийный срок качества используемых материалов и оборудования, в том числе комплектующих изделий, деталей, узлов и т.д. составляет **12** месяцев со дня приемки Объекта в эксплуатацию. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, в том числе комплектующие изделия, детали, узлы, агрегаты и т.д., используемые им по Договору, будут не бывшие в употреблении, без Недостатков, хорошего качества и соответствовать их техническим спецификациям, Нормативным документам.
11.4. Подрядчик несет ответственность за Недостатки, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными им

третьими лицами, а также ненадлежащей охраны объекта Заказчиком.

11.5. В течение Гарантийного срока своими силами и за свой счет Подрядчик обеспечит в согласованные с Заказчиком сроки ремонт или замену на Объекте любой части материалов и оборудования, в том числе изделий, деталей, узлов, агрегатов и т.д., которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Объекта, а также устранение всех Недостатков, возникших в результате ненадлежащего выполнения Работ и некачественных материалов, изделий, деталей, узлов и агрегатов.

11.6. Течение Гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие Недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

11.7. При обнаружении Недостатков, Заказчик с участием представителя Подрядчика, а в случае его отсутствия без него составляет соответствующий акт. В акте должно быть указано:

- дата и место составления акта;
- подробное указание Недостатков и причины, вызвавшие их;
- замечания и требование Заказчика по устранению Недостатков и т.п.;
- прочие обстоятельства, имеющие значение, в связи с претензией по Недостаткам;
- срок устранения Недостатков Подрядчиком.

11.8. В случае обнаружения в течение гарантийного срока Недостатков в выполненных Работах (их отдельных элементов) Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения Недостатков, направляет Подрядчику соответствующее уведомление и акт.

11.9. Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления и акта об обнаруженных Недостатках обязан направить ответ Заказчику о сроках устранения обнаруженных Недостатков либо дать мотивированный отказ на устранение обнаруженных Недостатков.

11.10. Подрядчик обязуется в согласованные с Заказчиком сроки и за свой счет принять меры по устранению этих Недостатков.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика	От подрядчика
Директор филиала УМГ «Актау»	Директор ТОО «АБТМ»
_____ Ибраев Е.Б.	_____ Мирзегасанов М.М.

Приложение №5
к договору №……
от "…..".…….. 20__ г.

Акт сверки

взаиморасчётов между АО "Интергаз Центральная Азия" (БИН 970740000392 и

_____ (РНН _____)

Дата печати Акта:

Мы, ниже подписавшиеся, уполномоченные представители

АО "Интергаз Центральная Азия" с одной стороны и _____ с другой стороны,

произвели сверку взаимных расчетов по состоянию на "____"_____ 20___ г.

Дата проводки	№ Документа	Содержимое записи	**АО "Интергаз Центральная Азия"**		" _____ "	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
		Сальдо на_____	**0**	**0**	**0**	**0**
		Счет-фактура №___				
		Платежное поручение №___				
		Счет-фактура №___				
		Платежное поручение №___				
		Штрафные санкции				
Итого:						
		Сальдо на: "___"_____20__ г.				

В результате сверки выявлено, что сумма задолженности _____

перед _____ составляет _____

(наименование контрагента) (сумма цифрами, сумма прописью)

Заместитель Генерального директора
АО "Интергаз Центральная Азия"
_____. _____
м.п.

Руководитель
"_____"
_____. _____
м.п.

Гл. бухгалтер (Ф.И.О.)
_____. _____
Бухгалтер (Ф.И.О.)
_____. _____

Гл. бухгалтер (Ф.И.О.)
_____. _____
Бухгалтер (Ф.И.О.)
_____. _____

Подрядчик
Директор ТОО «АБТМ»
_____ Мирзегасанов М.М.

Образец

Приложение №6
к договору № ……
от «……» ……..… 20__ г.

«СОГЛАСОВАНО»

_____

АО «Интергаз Центральная Азия»
"_____" _____ 20__ г.

График выполнения работ по договору №_____ от « » _____ _____г.
На выполнение работ _____.

№ этапа/ под этапа	Наименование работ	Начало работы	Завершение работы	Кол-во календар-ных дней	% от общего объема Работ	Стоимость этапа (в тенге)	% от Цены Договора
	Предварительные работы *(оформление документации для производства Работ, оформление разрешений, размещение заказов на поставку оборудования и материалов, необходимых для выполнения Работ и т.д.)*	00.00.0000г	00.00.0000г	0		*Предвари-тельные работы не актируются и не оплачи-ваются*	
Этап 1		**00.00.0000г**	**00.00.0000г**	**0**		0 000 000 (*общая стоимость этапа*)	
1.1		00.00.0000г	00.00.0000г	0			
1.2		00.00.0000г	00.00.0000г	0			
Этап 2		**00.00.0000г**	**00.00.0000г**	**0**		0 000 000 (*общая стоимость этапа*)	
1.1		00.00.0000г	00.00.0000г	0			
1.2		00.00.0000г	00.00.0000г	0			

Образец

Подрядчик
Директор ТОО «АБТМ»
_____ Мирзегасанов М.М.

Приложение №7
к договору № ……
от «……» …… 20__ г.

Банковская гарантия
(форма обеспечения исполнения договора о закупках)

Наименование банка: _____
(наименование и реквизиты банка)

Кому: _____
(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № ___

_____ «___» _____ _____ г.
(место нахождения)

Принимая во внимание, что _____,
(наименование поставщика)

«Поставщик», заключил (-ит) договор о закупках №__ от _____ г. (далее - Договор) на поставку (выполнение, оказание) _____
(описание товаров, работ или услуг)

и Вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму _____ тенге, настоящим _____
(наименование банка)
подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную _____
(сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гарантов **Дата и адрес**

Подрядчик
Директор ТОО «АБТМ»
_____Мирзегасанов М.М.

Образец

Приложение №8
к договору №…….
от "…." ……. 20 … г.

Форма ежемесячного отчета в области охраны труда и окружающей среды

Отчет в области охраны труда и окружающей среды за …….. 20 …. года

1 **Номер договора: ……. от ……**
2 **Наименование работ:**
3 **Подрядчик:**
4 **Заказчик:**

№№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Количество за отчетный период
1	**Количество субподрядных организации**	организация	0
2	**Количество несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью при выполнении работ по договору**	случай	0
2.1.	*со смертельным исходом*	случай	0
2.2.	*групповых*	случай	0
2.3.	*при дорожно-транспортных происшествиях*	случай	0
3	**Количество пострадавших при несчастных случаях, произошедших при выполнении работ по договору, степень тяжести травмы**	человек	0
3.1.	*легкая*	человек	0
3.2.	*средняя*	человек	0
3.3.	*тяжелая*	человек	0
3.4.	*смертельная*	человек	0
4	**Количество несчастных случаев при выполнении работ по договору, не связанных с производством**	случай	0
4.1.	*со смертельным исходом*	случай	0
4.2.	*групповых*	случай	0
4.3.	*при дорожно-транспортных происшествиях*	случай	0
5	**Количество случаев обращения работников за медицинской помощью в связи с микротравмами (ушибы,порезы и др.), связанных с выполнением работ по договору**	случай	0
6	**Количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с выполнением работ по договору**	происшествие	0
7	**Количество автотранспортных средств, привлеченных к работам по договору**	единиц	0
7.1.	*легковые*	единиц	0
7.2.	*автобусы*	единиц	0
7.3.	*грузовые*	единиц	0
7.4.	*спецтехника*	единиц	0
8	**Общий пробег автотранспортных средств, привлеченных к работам по договору**	километр	0
9	**Среднесписочная численность работников, привлеченных к работам по договору**	человек	0
10	**Количество отработанного рабочего времени при выполнении работ по договору**	человеко-час	0
11	**Количество аварий* при выполнении работ по договору**	авария	0
12	**Количество инцидентов* при выполнении работ по договору**	инцидент	0

** Понятия "авария" и "инцидент" трактовать согласно ст.1 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" от 11.04.2014г. №188-V ЗРК*

*** Пункты 2-12 заполняются с учетом персонала и техники привлеченных субподрядных организаций*

(должность ответственного лица Подрядчика) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

м.п.

……
(ФИО лица, подписывающего

Приложение №9

к Договору №_____ от _____2020г

Размер штрафов за нарушение Подрядчиком отдельных условий Договора и (или) требований в части промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Сумма штрафа за каждый случай нарушения по категориям видов , в МРП				
Штрафы по категории «Алкоголь-Наркотики»	Штрафы по категории «Оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства»	Штраф по категории «Нарушение установленного Заказчиком порядка проживания/ пребывания»	Штраф по категории «Нарушение экологического законодательства»	Штраф по категории «Не соблюдений требовании безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности/другие нарушения»
50 МРП	**100 МРП**	**20 МРП**	**20 МРП**	**20 МРП**

Определения к категориям видов нарушений по настоящему Приложению:

1. **«Алкоголь-Наркотики»:**

К данной категории нарушений относятся: ввоз на территорию, хранение, изготовление, распространение, употребление, нахождение в состоянии опьянения на территории Заказчика в течение всего времени (как рабочего, так и времени отдыха) и периода пребывания на объектах Заказчика любых алкогольных напитков, наркотических и токсикоманических средств, психотропных вещества, их аналогов, прекурсоров и иных запрещенных к употреблению в установленном законом случаях веществ, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования по требованию Заказчика.

2. **«Оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства»:**

К данной категории нарушений относятся: ввоз, хранение, передача, сбыт, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств на территории объектов Заказчика.

3. **«Нарушение установленного Заказчиком порядка проживания/ пребывания»:**

К данной категории нарушений относятся:

- нарушение тишины в ночное время, а также правил проживания/пребывания в общежитиях, бытовых, санитарных и хозяйственных зданиях, сооружениях и др.;
- организация и/или участие в беспорядках, забастовках и иных несанкционированных акциях протеста на территории Заказчика;
- нарушение требований Заказчика по пропускному режиму (в т.ч. связанных с досмотром личных вещей персонала подрядчика);

- иные виды нарушений общественного порядка и установленного Заказчиком режима работы и пребывания на территории Заказчика.

4. <u>«Нарушение экологического законодательства»:</u>

К данной категории нарушений относятся: неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по договору, или иных действий, связанных с выполнением таких обязательств, повлекших нарушение экологического законодательства на территории Заказчика.

5. <u>«Не соблюдений требовании безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности/другие нарушения»:</u>

К данной категории нарушений относятся:

- нарушения правил безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности согласно установленных законодательством требований РК при выполнении работ/оказания услуг на территории Заказчика;

- несообщение о происшествиях и возникновении опасности его возникновения в ходе выполнения работ/оказания услуг по Договору;

- непредставление Заказчику информации о происшествии или возникновении опасности.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:	От подрядчика
Директор филиала УМГ «Актау»	Директор ТОО «АБТМ»
_____ Ибраев Е.Б.	_____ Мирзегасанов М.М.

Приложение №10
к договору № _____
от «__» _____2020г.

Акт

выявленных нарушениях по безопасности и охране труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

г._____ «___»_____20__год.

Настоящий акт составлен уполномоченным представителем Заказчика в лице _____ с одной стороны, и уполномоченным представителем Исполнителя в лице _____ с другой стороны и персоналом Исполнителя, допустившим нарушение _____ (Ф.И.О.), по факту выявленных нарушений условий договора *(указывается пункт договора)* на _____
(наименование объекта)

в соответствии с договором №_____ от «___»_____20___года.

№ п/п	Выявленные нарушения	Дата и время обнаружения нарушения	Принятые меры по устранению нарушения	Срок устранения
1	2	3	4	5

Примечание: Настоящий Акт составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Уполномоченный представитель Заказчика
_____Должность
_____Ф.И.О.
_____ подпись

Уполномоченный представитель Подрядчика
_____Должность
_____Ф.И.О.
_____ подпись

Персонал, Исполнителя допустивший нарушение
_____Должность
_____Ф.И.О.
_____ подпись

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:
Директор филиала УМГ «Актау»
_____ Ибраев Е.Б.

От подрядчика
Директор ТОО «АБТМ»
_____ Мирзегасанов М.М.