УТВЕРЖДАЮ:
Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
Заместитель руководителя
Имангалиева Н.М.
"26" октября 2023г.

Дефектная ведомость

по объекту: «Капитальный ремонт здания поликлиники №21» по адресу: г. Алматы, р-н Жетысуский, мкр. Кокжиек д. 66

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

№ пп	*Наименование работ*	*Ед. изм.*	*Количество*
1	2	3	4
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
Отопление и вентиляция (Демонтаж)			
1	Труба стальная d15	м	980
2	Труба стальная d20	м	150
3	Труба стальная d25	м	98
4	Труба стальная d32	м	31
5	Труба стальная Ду50	м	80
6	Труба стальная Ду65	м	75
7	Радиатор чугунный МС90 по 8 секций	шт	150
8	Регистр тройной из гладких круглых труб Ду50 l=1,8м	шт	20
9	Регистр тройной из гладких круглых труб Ду65 l=1,8м	шт	2
12	Кран шаровый Д25	шт	20
13	задвижка Ду65	шт	4
14	задвижка Ду50	шт	4
15	грязевик Ду65	шт	2

Начальник АХЧ

Инженер строитель

УТВЕРЖДАЮ:
Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
Заместитель руководителя

Имангалиева Н.М.
"26" октября 2023г.

Дефектная ведомость

по объекту: «Капитальный ремонт здания поликлиники №21» по адресу: г. Алматы, р-н Жетысуский, мкр. Кокжиек д. 66

Электрическое оборудование и освещение

№ пп	*Наименование работ*	*Ед. изм.*	*Количество*
1	2	3	4
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
(Демонтаж)			
1	Щит распределительный навесной	шт	17
2	Кабель силовой от 2,5 до 35 м2	м	2010
3	Светильник настенный	шт	599
4	розетка	шт	189
5	выключатель	шт	261

Начальник АХЧ

Инженер строитель

УТВЕРЖДАЮ:
Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
Заместитель руководителя

Имангалиева Н.М.
"26" октября 2023г.

Дефектная ведомость

по объекту: «Капитальный ремонт здания поликлиники №21» по адресу: г. Алматы, р-н Жетысуский, мкр. Кокжиек д. 66

Водопровод и канализация

№ пп	*Наименование работ*	*Ед. изм.*	*Количество*
1	2	3	4
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
(Демонтаж)			
1	трубы стальные d57	м	35,0
2	трубы стальные d65	м	25,0
3	трубы стальные d50	м	22,0
4	трубы стальные d32	м	58,0
5	трубы стальные d25	м	61,0
6	трубы стальные d20	м	300,0
7	трубы полипропиленовые d25	м	50,0
8	трубы полипропиленовые d20	м	61,0
9	кран шаровый муфтовый d15	шт	50,0
10	кран шаровый муфтовый d20	шт	20,0
11	кран шаровый муфтовый d25	шт	16,0
12	кран шаровый муфтовый d32	шт	4,0
13	задвижка фланцевая d50	шт	1,0
14	задвижка фланцевая d65	шт	1,0
15	клапан обратный d65	шт	1,0
16	шкаф пожарный	шт	8,0
17	трубы канализационные d110	м	502,0
18	трубы канализационные d50	м	298,0
19	умывальник	к-т	73,0
20	поддон душевой	к-т	55,0
21	унитаз	шт	50,0
22	мойка	шт	3,0

Начальник АХЧ

Инженер строитель

УТВЕРЖДАЮ:
Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
Заместитель руководителя

Имангалиева Н.М.
"26" октября 2023г.

Дефектная ведомость

по объекту: «Капитальный ремонт здания поликлиники №21» по адресу: г. Алматы, р-н Жетысуский, мкр. Кокжиек д. 66

Слаботочные сети

№ пп	*Наименование работ*	*Ед. изм.*	*Количество*
1	2	3	4
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
(Демонтаж)			
1	Шкаф настенный	шт	2
3	кабель сетевой 4х2х1/0.51мм	м	1955
4	прибор приемно-контрольный	шт	2
5	извещатель пожарный	шт	330
6	Кабель для систем пожарной безопасности	км	3

Начальник АХЧ

Инженер строитель

УТВЕРЖДАЮ:
Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
Заместитель руководителя
Имангалиева Н.М.
"26" октября 2023г.

Дефектная ведомость

по объекту: «Капитальный ремонт здания поликлиники №21» по адресу: г. Алматы, р-н Жетысуский, мкр. Кокжиек д. 66

Архитектурно-строительные решения

№ пп	*Наименование работ*	*Ед. изм.*	*Количество*
1	2	3	4
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
(Демонтаж)			
	Дверные блоки		
1	ДГ П(Л)2100-1000	шт	124,0
2	ДГ Д 2100-1500	шт	1,0
3	ДГ Д 2100-1400	шт	1,0
4	ДО Д 2100-1500	шт	15,0
5	ДСН.А.Оп.Пр.Прг.Н.П2пс.М2.2100-1000	шт	8,0
6	ДСВ.В1.Оп.Пр.Прг.Н.П2пс. 2100-1000	шт	6,0
7	ДСВв.В1.Дп.Пр(Л).Прг.Н. 2100-1400	шт	2,0
8	Оконные блоки		
9	ОП В2 1220-1220	шт	8,0
10	ОП В2 1840-1220	шт	74,0
11	ОП В2 920-1220	шт	8,0
12	ОП В2 620-1220	шт	4,0
13	ОП В1 950-920	шт	12,0
14	Витражи		
15	ОП О 2700-2850	шт	1,0
16	ОП О 2500-2500	шт	1,0
17	ОП О 2500-2700	шт	1,0
18	ОП О 2700-2600	шт	1,0
19	ОП О 3000-4200	шт	1,0
20	ОП О 2700-3450	шт	1,0
21	ОП О 3000-1950	шт	1,0
22	ОП О 3000-2400	шт	1,0
23	ОП О 3000-2400	шт	1,0
24	ОП О 3000-2200	шт	1,0
25	ОП О 3000-2550	шт	1,0
26	ОП О 3000-3450	шт	1,0
27	ОП О 3000-3000	шт	1,0
28	ОП О 2700-1650	шт	1,0
29	ОП О 2700-2800	шт	1,0
30	ОП О 2700-1200	шт	6,0
31	ОП О 2700-2600	шт	1,0
32	ОП О 2700-2600	шт	2,0
33	ОП О 3000-2800	шт	1,0
34	Фрамуги		
35	ОП О 600-600	шт	1,0
36	ОП О 400-600	шт	1,0

37	Подоконная доска		
38	ПВХ b-300, L=1300	шт	94,0
39	Отливы		
40	ОЦ 0,8х250 L=1200	шт	94,0
41	Демонтаж вентилируемых фасадов с облицовкой керамической	м²	1526,8
42	Демонтаж ветрозащитной пленки вентилируемых фасадов	м²	1492,0
43	Демонтаж утеплителя из минераловатной плиты, закрепленной на крепежные дюбели "зонтики"	м²	1492,0
44	Демонтаж тротуарных бетонных плиток входных групп	м²	88,0
45	Механическая зачистка металлических конструкций входных групп от старой масляной краски	тн	5,6
46	Демонтаж лифтового оборудования и кабины грузопассажирского лифта грузоподъемностью 630 кг на 5 остановок	комплект	1,0
47	Экспликация полов подвала на демонтаж		
48	Демонтаж линолеума до существующей конструкции пола	м²	77,2
49	Демонтаж технического керамогранита на клеевой смеси до существующей конструкции пола	м²	124,3
50	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкцияипола	м²	74,6
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкции пола	м²	133,1
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкции пола	м²	24,0
	Экспликация полов 1 этажа на демонтаж		
	Демонтаж линолеума до существующей конструкции пола	м²	136,2
	Демонтаж технического керамогранита на клеевой смеси до существующей конструкции пола	м²	182,3
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкцияипола	м²	16,0
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкцияипола	м²	117,6
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкцияипола	м²	41,8
	Экспликация полов 2 этажа на демонтаж		
	Демонтаж линолеума до существующей конструкции пола	м²	117,8
	Демонтаж технического керамогранита на клеевой смеси до существующей конструкции пола	м²	107,2
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкцияипола	м²	25,0
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкцияипола	м²	205,9
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкцияипола	м²	44,1
	Экспликация полов 3 этажа на демонтаж		
	Демонтаж линолеума до существующей конструкции пола	м²	281,8
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкцияипола	м²	145,5
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкцияипола	м²	14,0
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкцияипола	м²	9,0
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкцияипола	м²	44,2

	Экспликация полов 4 этажа на демонтаж		
	Демонтаж линолеума до существующей конструкции пола	м²	279,8
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкцияипола	м²	99,6
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкцияипола	м²	14,0
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкцияипола	м²	38,6
	Демонтаж керамической плитки с шероховатой поверхностью на клеевой смеси до существующей конструкцияипола	м²	44,2
	Экспликация отделки помещений подвала на демонтаж		
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	24,0
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	173.40
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	108,9
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	124,3
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	34,0
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	77,5
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	530.33
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	297,9
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	258.74
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	89,0
	Отделка стен глазурованной керамической плиткой на клеевом основании высотой 1,8 м	м²	176,7
	Фартук с отделкой стен глазурованной керамической плиткой на клеевом основании	м²	2,4
	Экспликация отделки помещений 1 этажа на демонтаж		
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	41,8
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	247,8
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	99.60
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	16,2
	Баритовая штукатурка толщ.50 мм по арматурной сетке, Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	88,7
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	119,4
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	515.73
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	344.13
	Отделка стен глазурованной керамической плиткой	м²	344,1
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	54,2
	Баритовая штукатурка толщ.50 мм по арматурной сетке бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	244,7
	Отделка стен глазурованной керамической плиткой на клеевом основании	м²	244,7
	Фартук с отделкой стен глазурованной керамической плиткой на клеевом основании	м²	2,4
	Экспликация отделки помещений 2 этажа на демонтаж		
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	44,1
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	7.00
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	99,8
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	241.90
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	99,8

	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	93,4
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	27,0
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	208.04
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	672.26
	Отделка стен глазурованной керамической плиткой на клеевом основании	м²	672,3
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	306,8
	Фартук с отделкой стен глазурованной керамической плиткой на клеевом основании	м²	8,4
	Экспликация отделки помещений 3 этажа на демонтаж		
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	44,2
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	23.40
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	138,1
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	58.00
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	223,4
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	98,3
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	90.2
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	255.65
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	155.34
	Отделка стен глазурованной керамической плиткой на клеевом основании	м²	155,3
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	597,6
	Фартук h=1,8 м с отделкой стен глазурованной керамической плиткой на клеевом основании	м²	15,6
	Экспликация отделки помещений 4 этажа на демонтаж		
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	44,2
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	7,0
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	99,6
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	141,1
	Левкас, Водоэмульсионная покраска	м²	184,3
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	151,7
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	24,0
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	203.09
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	449.64
	Отделка стен глазурованной керамической плиткой на клеевом основании	м²	449,6
	Цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм бетонных стен и стен из каменной кладки	м²	443,6
	Фартук с отделкой стен глазурованной керамической плиткой на клеевом основании	м²	10,0

Начальник АХЧ

Инженер строитель