УТВЕРЖДАЮ:
Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
Заместитель руководителя
Имангалиева Н.М.
"26" октября 2023г.

Дефектная ведомость

по объекту: «Капитальный ремонт здания «Городской центр репродукции человека» по адресу: г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Торекулова д. 73

Архитектурно-строительные решения

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
(Демонтаж)			
1	Демонтаж оконных блоков (ПВХ)		
2	Окна 1300х1500	шт	29,0
3	Окна 1200х1500	шт	64,0
4	Окна 1200х600	шт	8,0
5	Окна 2100х1500	шт	31,0
6	Окна 1840х1000	шт	1,0
7	Окна 1300х600	шт	4,0
8	Демонтаж дверных блоков (деревянные)		
9	ДГ 21-9л	шт	52,0
10	ДГ 21-8	шт	8,0
11	ДГ 21-8л	шт	8,0
12	ДГ 21-9	шт	39,0
13	Демонтаж дверных блоков (металич.)		
14	ДМ-2 (900х2100)	шт	27,0
15	ДМ-2л (900х2100)	шт	15,0
16	ДМ-3 (1000х2100)	шт	1,0
17	ДМ-3л (1000х2100)	шт	1,0
18	ДМ-1 (1200х2100)	шт	3,0
19	Демонтаж дверных блоков ПВХ		
20	Д-1 (900х2100)	шт	2,0
21	Д-1л(900х2100)	шт	2,0
22	Д-2 (1300х2100)	шт	1,0
23	Д-1 (1000х2100)	шт	2,0
24	Д-1л(1000х2100)	шт	2,0
25	Демонтаж напольного покрытия:		
26	керамическая плитка	м.кв.	1337,0
27	бетонные	м2	208,5
28	Очистка поверхности внутренних стен для отделки от существ. Отделки		
29	водоэмульсионная окраска	м.кв.	4828,1
30	настенная керамическая плитка	м.кв.	2395,6

31	масляная окраска	м.кв.	220,5
32	Витражи наружние (ПВХ)		
33	витраж (3600х1840)	шт	1,0
34	витраж (6600х2100)	шт	1,0
35	Доски подоконные		
36	ПВХ b=200, L=1400 п.м	шт	86,0
37	ПВХ b=200, L=1300 п.м	шт	12,0
38	ПВХ b=200, L=2200 п.м	шт	31,0
39	ПВХ b=200, L=6100 п.м	шт	1,0
40	ПВХ b=300, L=7400 п.м	шт	1,0
41	Демонтаж напольного покрытия:		
42	линолеум	м.кв.	570,9
43	керамическая плитка между и поэт. площадки	м.кв.	28,9
44	Оконный слив		
45	ОЦ 0,7х300 (ГОСТ14918-80*), Тип 1 (L=1,3м.)	шт	98,0
46	ОЦ 0,7х300 (ГОСТ14918-80*), Тип 2 (L=2,1м.)	шт	31,0
47	ОЦ 0,7х300 (ГОСТ14918-80*), Тип 3 (L=6,6м.)	шт	1,0
48	ОЦ 0,7х300 (ГОСТ14918-80*), Тип 4 (L=3,6м.)	шт	1,0
49	Кабинка ПВХ 1200х900х1800	шт	15,0
50	Ограждения		
51	Ограждения, металлическое с 3 нитками заполнения (ГОСТ 25772-83)	п.м.	32,4

Начальник АХЧ

Инженер строитель

УТВЕРЖДАЮ:
Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
Заместитель руковрдителя
Имангалиева Н.М.
"26" октября 2023г.

Дефектная ведомость

по объекту: «Капитальный ремонт здания «Городской центр репродукции человека» по адресу: г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Торекулова д. 73

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

№ пп	*Наименование работ*	*Ед. изм.*	*Количество*
1	2	3	4
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
Водоснабжение В1, Т3 (Демонтаж)			
1	Трубы стальные электросварные Ø50х3,5	м	25
2	Трубы стальные водогазопроводные Ø65х4,0	м	70
3	Трубы стальные водогазопроводные Ø40х3,5	м	30
4	Трубы стальные водогазопроводные Ø32х3,2	м	17
5	Трубы стальные водогазопроводные Ø25х3,2	м	205
6	Трубы стальные водогазопроводные Ø20х2,8	м	556
7	Задвижка чугунная d65	шт	2
8	Задвижка чугунная d50	шт	2
9	Настенный накопительный электрический водонагреватель	шт	15
Канализация К1 (Демонтаж)			
1	Трубы чугунные канализационные d 100	м	364
2	Трубы чугунные канализационные d 50	м	165
3	Умывальник полукруглый	шт	65
4	Поддон душевой	шт	36
5	Унитаз тарельчатый	шт	41

Начальник АХЧ

Инженер строитель

УТВЕРЖДАЮ:
Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
Заместитель руководителя
Имангалиева Н.М.
"26" октября 2023г.

Дефектная ведомость

по объекту: «Капитальный ремонт здания «Городской центр репродукции человека» по адресу: г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Торекулова д. 73

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

№ пп	*Наименование работ*	*Ед. изм.*	*Количество*
1	2	3	4
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
Отопление (Демонтаж)			
1	Трубопровод из водогазопроводных труб ф15х2,5	м	77
2	Трубопровод из водогазопроводных труб ф20х2,5	м	215
3	Трубопровод из водогазопроводных труб ф25х2,8	м	22
4	Трубопровод из водогазопроводных труб ф32х2,8	м	14
5	Трубопровод из водогазопроводных труб ф40х3,2	м	34
6	Трубопровод из водогазопроводных труб ф50х3,5	м	40
7	Трубопровод из стальных электросварных труб ф76х3,0	м	40
8	Труба полиэтиленовая армиров. dn20	м	200
9	Труба полиэтиленовая армиров. dn25	м	750
10	Радиаторы чугунный (8секц)	шт.	180

Начальник АХЧ

Инженер строитель

УТВЕРЖДАЮ:
Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
Заместитель руководителя
Имангалиева Н.М.
"26" октября 2023г.

Дефектная ведомость

по объекту: «Капитальный ремонт здания «Городской центр репродукции человека» по адресу: г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Торекулова д. 73

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

№ пп	*Наименование работ*	*Ед. изм.*	*Количество*
1	2	3	4
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
(Демонтаж)			
1	Пульт контроля и управления охранно - пожарный	шт	1
2	Прибор охранно - пожарной сигнализации.	шт	3
3	Блок питания	шт	3
4	Извещатель дымовой	шт	307
5	Извещатель ручной	шт	31
6	кабель	км	2
7	коробка распределительная	шт	170
8	оповещатель	шт	115

Начальник АХЧ

Инженер строитель

УТВЕРЖДАЮ:
Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
Заместитель руководителя
Имангалиева Н.М.
"26" октября 2023г.

Дефектная ведомость

по объекту: «Капитальный ремонт здания «Городской центр репродукции человека» по адресу: г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Торекулова д. 73

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

№ пп	*Наименование работ*	*Ед. изм.*	*Количество*
1	2	3	4
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
(Демонтаж)			
1	Щиток рабочего освещения, 12 групп	шт	6
2	Щиток аварийного освещения, 6 групп	шт	6
3	Светильник потолочный или настенный, влагозащищенный 1х100Вт	шт	91
4	Светильник потолочный, влагозащищ., для люм. ламп 2х40Вт	шт	57
5	Светильник потолочный, влагозащищ., для люм. ламп 1х40Вт	шт	10
6	Светильник потолочный, для норм. среды для люминесц ламп 2х40Вт	шт	572
7	Светильник потолочный, для норм. среды для люминесц ламп 1х40Вт	шт	11
8	Светильник настенный, для норм. среды 1х25,0Вт, СУВ	шт	15
9	Розетка штепсельная 220В, 10А, IP20	шт	85
10	Выключатель однополюсный, 10А, скрытой уст. Одноклавишный	шт	229
11	Выключатель однополюсный, 10А, скрытой уст. Двухклавишный	шт	40
12	Выключатель однополюсный, 10А, открытой уст. одноклавишный, IP44	шт	61
13	Коробка пластмассовая ответвительная	шт	960
14	Провод алюминиевый с резиновой изоляцией марки АПРТО-500 1х10,0 мм2	км	0,220
15	Провод алюминиевый с резиновой изоляцией марки АПРТО-500 1х6,0 мм2	км	0,040
16	Провод алюминиевый с резиновой изоляцией марки АПРТО-500 1х4,0 мм2	км	9,040
17	Провод алюминиевый с резиновой изоляцией марки АПРТО-500 1х2,5 мм2	км	3,680

Начальник АХЧ

Инженер строитель