"Утверждаю"
Зам.руководителя КГУ "Управления
здравоохранения г.Алматы"
Имангалиева Н.М.
19 сентября 2023г.

Наименование объекта:"Капитальный ремонт здания "Городская поликлиника №12" в г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Попова, 23. Литер А"

Дефектный акт на демонтажные работы

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Подготовительные работы цокольного этажа			
1	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой	шт.	60,291
2	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой	шт.	30,025
3	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	140
4	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	161,2
5	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	18,86
6	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	310,16
7	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2	251,1
8	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3	9,26
9	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным	м2	6,4
10	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка	м3	2,45
Подготовительные работы первого этажа			
11	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой	шт.	87,57
12	Демонтаж блока витражного из ПВХ	м2	9,9225
13	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой	шт.	57,5
14	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	445,9
15	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	153,24
16	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1760,84
17	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2	349,5
18	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3	12,45
19	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным	м2	27,17
20	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка	м3	9,42
Демонтажные работы входных групп			
21	Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка	м2	90,67
22	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия	м2	88,6
23	Облицовка фасада сайдингом, без теплоизоляционного слоя, с	м2	19,12
24	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка	м2	57,61
Подготовительные работы второго этажа			
25	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой	шт.	78,12
26	Демонтаж блока витражного из ПВХ	м2	11,0005
27	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой	шт.	72,29
28	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	469,41
29	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	142,68
30	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2020,3
31	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2	77,5
32	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3	3,67
33	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным	м2	19,84
34	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка	м3	1,93
Внутренние отделочные работы			
Цокольный этаж			

35	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт	м2	479,1
36	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной.	м2	324
	Первый этаж		
37	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт	м2	1366,2
38	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной.	м2	980,5
	Второй этаж		
39	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт	м2	1385,1
40	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной.	м2	1169,1
	Отопление и вентиляция		
1	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	91
2	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.	м	890
3	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.	м	52
4	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм	м2	45
5	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм	м2	430
6	Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	16
7	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2	138
	Водопровод и канализация		
1	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб диаметр 20 и 25 мм.	м	629
2	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	650
3	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	110
4	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	80
5	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	45
6	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	325
7	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	115
8	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1
9	Демонтаж кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	10
10	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	14
11	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	76
12	Демонтаж душевых поддонов мелких	комплект	1
	Электроосвещение		
1	Демонтаж устройства вводно-распределительного	шт.	9
2	Демонтаж щитка группового осветительного,	шт.	40
3	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	469
4	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	789
5	Проводки трубные с последующими проводами сечением 6 мм2. Демонтаж	м	10289
	Благоустройство		
1	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	365
2	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	119
3	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка	м3	19,54
1	Вывоз строительного мусора на расстояние 45 км		

Зав АХЧ [signature] Хамраев С.И. 19.10.23

Юрий [signature] Камарян Р. 19.10.2023.