Приложение №1 к Договору №10/04/23 от 10.04.2023г..
на выполнение инженерно-геологических работ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор «APC LTD»
Файзулин Р.Д. «____»_____2023г

.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На инженерно-геологические работы

№ п/п	**Перечень основных данных и требований**	**Основные требования**
1	Наименование объекта	«Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №12" в г.Алматы Алматинской области»
2	Основание выполнения работ	Техническое задание по договору **№10/04/23** от 10.04.2023г.
3	Заказчик	ТОО «APC LTD»
4	Местоположение и границы участка работ	Г.Алматы
5	Требования к изысканиям	Инженерно-геологические работы Выполнить бурение скважин для изучения геологических условий литологического состава грунтов, определение уровня грунтовых вод под сооружения в границах съемки. **Камеральные работы:** 1. Технический отчет по результатам ИЭИ должен отвечать основным требованиям нормативных документов и содержать: - Пояснительную записку; - картографический материал. Технический отчет об инженерных изысканиях должен отвечать требованиям СНиП РК 1.02-18-2004, СП РК 1.02-105-14 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»
6	Сроки выполнения работ	Тридцать календарных дней со дня подписания договора
7	Требования к материалам и результатам изысканий	Результаты изысканий оформить в виде отчета: - в бумажном виде- 2 экземпляра. - в электронном виде (формат dwg и pdf)- 1 экземпляр.

От Заказчика _____ от Подрядчика_____