SANA 2023.4 от 11.10.2023 г.

Цена региона г. Алматы

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания "Городская поликлиника №12" в г.Алматы, Бостандыкский район, улица Попова 23. Литер А

Наименование объекта:

"Утверждаю"
Зам.руководителя КГУ "Управления здравоохранения г.Алматы"
Иманғалиева Н.М.
27 октября 2023г.

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

" Капитальный ремонт здания "Городская поликлиника №12" в г.Алматы, Бостандыкский район, улица Попова 23. Литер А"

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы 2-01-02-02, 2-01-02-03, 2-01-03-04, 2-01-03-05, 2-01-03-06, 2-01-03-07, 2-01-03-08, 2-01-03-09, 2-01-03-10, 2-01-(

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	290,7714	4 042,00	1 175 298
2	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,372856	1 145 627,00	427 154
3	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	188,99584	218,00	41 201
4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	118,9884	112,00	13 327
5	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	69,47052	144,00	10 004

6	246-104-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	0,597	8 724,00	5 208
7	246-104-0107	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	0,209	6 655,00	1 391
8	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	4	120,00	480
9	261-404-0454	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.		4,00	
10	261-701-0107	Клапаны	шт.	2		
11	261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.			
12	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	92,82		
13	261-701-0141	Масса	т	0,0187		
14	261-102-0322	Конструкции стальные	т			
15	223-301-0100	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82	м2	56,644		
16	261-107-0612	Сетки в рамках	м2			
17	241-211-2000	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	2		
18	261-102-0331	Подкладки металлические	кг	3		
19	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.			
20	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,583		
21	223-502-0100	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4		
22	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект			
23	261-101-0341	Камни бортовые	м	119		
24	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	84,46		
25	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м		355,00	
26	261-302-0470	Стяжка кабельная нейлоновая с кольцом для монтажа, длина 150 мм, ширина 3,6 мм ГОСТ Р МЭК 62275-2015	100 шт.	0,15		
27	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2		
28	261-303-0123	Шкаф пожарный	шт.	10		
29	261-303-0114	Щиты распределительные	шт.			
30	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.		806,00	
31	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775,00	
32	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	26		
33	261-104-0122	Блоки дверные балконные	м2	10,3		
34	261-104-0120	Блоки оконные	м2	154,73		

35	261-104-0109	Витражи из ПВХ	м2			
36	261-201-0115	Металлосайдинг	м2			
37	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	324,35		
38	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	1		
39	261-302-0287	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	2		
40	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.			
41	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1		
42	261-302-0456	Провод	м	6284,78		
43	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.			
44	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
45	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.			
46	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.			
47	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		708,00	
48	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.			
49		Прочие материальные ресурсы				170 418 680
		Итого по материальным ресурсам				**172 092 742**

		Оборудование				
1	513-201-0502	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт	комплект	1	17 361 806,00	17 361 806
2	516-201-0201	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 С (ПН-225 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	2	4 182 781,00	8 365 562
3	514-401-0105	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS015s-R-FHVS расход воздуха 1500 м3/ч, 500 Па	комплект	2	1 530 815,00	3 061 630
4	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	40	51 343,00	2 053 720

5	514-401-0102	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1 974 727,00	1 974 727
6	515-301-0303	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1 493 808,00	1 493 808
7	526-301-0114-0001	Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион А100. Производительность не менее 150 м3/час	шт.	2	455 904,00	911 808
8	518-102-0307	Ethernet-коммутатор доступа MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC	шт.	1	680 014,00	680 014
9	580-000-0022	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР 3-50-2	шт	1	537 986,43	537 986
10	515-301-0141	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А	шт.	1	486 537,00	486 537
11	515-301-0104	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я ОУ-9601-3474	шт.	1	425 554,00	425 554
12	517-102-0101	Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 3 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты	комплект	1	328 372,00	328 372
13	511-304-0101	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 15,0 м3/ч, H 7,8 м вод. ст.	шт.	1	132 865,00	132 865
14	518-102-0529	Сетевой SFP модуль оптический Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM комплект из 2 штук	шт.	3	20 774,00	62 322
15	580-000-0010	Оптическая распределительная коробка укомплектованная сплиттером с коэффициентом деления 1х16 ОРКсп-16	шт	3	20 007,78	60 023
16	521-101-0605-0002	Вешалка с 5 крючками для одежды и полотенец (прим)	шт.	3	19 983,00	59 949
17	580-0000-0000	Оптический разветвитель (сплиттер) PO-1x4-PLC-SM/0,9-1,0- SC/UPC-K	шт	1	2 925,76	2 926
		Итого по оборудованию				**37 999 609**

Всего по ведомости **210 092 351**

Составил _____ **сметчик** **Ткаченко В.Н.**

	(должность, подпись (инициалы, фамилия))		
Проверил	ГИП		Рукосева Л.А.
	(должность, подпись (инициалы, фамилия))		