Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Милениум Строй", БИН 090940003141, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Акмаржан, ул. Жаппасбай Батыр 129**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке опор освещения по улице Томанов в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установке опор освещения по улице Томанов в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Меморандум №2

Акт выполненных работ №1

за **2022 (месяц, год) на 02-01 Электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	9	14296,35	5448,65	128667	49038	11432	72394	217146
						7577,39	2477,39	68197	22297		16085	
2	2	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор для линий электропередачи СТ РК 2387-2013	шт.	9	46520,00	--	418680	--	418680	--	452174
						--	--	--	--		33494	
3	3	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,7	49842,69	1685,51	134575	4551	108834	20224	167183
						7848,04	383,08	21190	1034		12384	
4	4	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	9	6449,95	1195,57	58050	10760	20945	24859	89541
						2927,19	909,03	26345	8181		6633	
5	5	247-103-0805 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	9	29883,00		268947		268947		290463
											21516	
6	6	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	11173,00		100557		100557		108602
											8045	
7	7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабели	18	426,22	181,09	7672	3260	1031	3276	11824
						187,83	64,95	3381	1169		876	
8	8	243-110-0402 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-1	км	0,018	135759,00		2444		2444		2639
											195	
9	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	112,47	3,00	4049	108	1719	1542	6039
						61,72	0,37	2222	13		447	
10	10	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,315	134842,20	42546,57	42475	13402	9874	18946	66335
						60949,63	14234,36	19199	4484		4914	
11	11	243-701-0837 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х25+2х16-0,6/1,0	км	0,315	719683,00		226700		226700		244836
											18136	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	18	2097,00		37746		37746	3020	40766
13	13	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02	шт.	6	4640,00		27840		27840	2227	30067
14	14	261-404-0554 РСНБ РК 2022	Зажим концевой	шт.	2	3955,00		7910		7910	633	8543
			ИТОГО по акту					1466311,53	81118,92	1233226,91	141241,42	1736156,98
								140533,70	37178,51	0,00	128604,04	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Милениум Строй", БИН 090940003141
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Смайлов Р.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жылтыров Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй контроль эксперт" БИН 180440013090
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баймурзаев Т.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью " ADN united " БИН 140740016138
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жусіп Б.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)