Республика Казахстан. Западно-Казахстанская область

ТОО «Уральский Каздорпроект»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт подъездной дороги с.Канай Бурлинского района ЗКО

1060-СВ

ТОМ 8. Сметная документация

Директор А.П. Горшенин

Главный инженер проекта А.А.Болотцев

г. Уральск – 2020г.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование
1	2	3
1	1060-ПП	**Паспорт проекта**
2	1060-ПЗ	**Общая пояснительная записка**
		Книга 1. Пояснительная записка с согласованиями, ведомости. Книга 2. Раздел охраны окружающей среды (РООС),
3		**Рабочая документация. Чертежи.**
	1060-АД 1060-ИС	Книга 1. Автомобильные дороги. Книга 2. Малые искусственные сооружения
4	1060-РК	**Отвод и рекультивация земель**
5	1060-ПК	**Переустройство коммуникаций.** (Электроснабжение)
6	1060-ОС	**Организация строительства**
7	1060-СВ	**Сводная ведомость объемов работ**
8	1060-ССР	**Сметная документация**

Содержание

№ п/п	Наименование		Стр. №
1	2	3	4
1		Пояснительная записка.	4
2	Сводный сметный расчёт стоимости строительства	«Капитальный ремонт подъездной дороги с. Канай Бурлинского района ЗКО»	5
3	Сметный расчёт стоимости строительства	«Капитальный ремонт подъездной дороги с. Канай Бурлинского района ЗКО»	6-7
4	Расчёт № 1	Дополнительных затрат связанных с производством работ в зимнее время.	8
5	Локальная смета № 1-1	На подготовительные работы	9-17
6	Локальная смета № 1-2	На рекультивацию	18-21
7	Локальная смета № 1-3	На переустройство ВЛ-10кВ. и ВЛ-0,4кВ.	22-31
8	Локальная смета № 2-1	На возведение земляного полотна	32-36
9	Локальная смета № 2-2	На дорожную одежду	22-43
10	Локальная смета № 2-3	На строительство примыканий и пересечений	44-53
11	Локальная смета № 2-4	На устройство ж.б. труб отв.2:&1,5м на фундаменте тип III на ПК 12+52	54-67
12	Локальная смета № 2-5	На водопропускные металлические трубы на примыканиях	68-75
13	Локальная смета № 2-6	На площадку на ПК 25+45,6 - ПК 25+76,00	76-85
14	Локальная смета № 2-7	На обстановку дороги	86-95
15	Локальная смета № 8-1	На строительство объездной дороги	96-104
16	Локальная смета № 1	Транспорт привозных материалов, свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой в ЛРС	105-106
17		Ведомость источников получения, расстояний и способов транспортировки строительных материалов	107
18		Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий	108
19		Казахстанское содержание дорог	109-110

Пояснительная записка

к сметной документации на капитальный ремонт подъездной дороги с.Канай Бурлинского района ЗКО.

РАЗДЕЛ I. Общие данные

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

На основании приказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 138-нк от 17 сентября 2021 г., вводящим в действие с 20 сентября 2021 года сметная документация выполнена в текущих ценах (АВС редакция 2021.4.1).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2021 года.

Средний ремонт подъездной дороги расположен в Западно-Казахстанской области Бурлинский район, 7.04 район по территориальному делению ССЦ РК 8.04-08-2020 общая часть табл.1.

РАЗДЕЛ II. Пояснения по отдельным статьям сводного расчета стоимости.

При составлении сметного расчета стоимости строительства учтены:

1. Затраты на осуществление деятельности технического и авторского надзора по приложению 1к Нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года №249-нк.
2. Налог на добавленную стоимость (НДС)-12%.

Главный инженер проекта Болотцев А.А.

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Бурлинского района» Акмамбетов Д.

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 410359,62 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 43967,1 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"13" 12 2021 Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ: МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			6018,79	6018,79
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			921,3	921,3
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			6940,09	6940,09
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	344157,05	-	278,01	344435,06
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 344435,062.3,24% = 11159,696			11159,7	11159,7
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -344435,062.1,12% = 3857,673			3857,67	3857,67
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			15017,37	15017,37
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	344157,05	-	22235,47	366392,52
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	43967,1	43967,1
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	344157,05	-	66202,57	410359,62

В ТОМ ЧИСЛЕ :

2021 ГОД ПИР и ЭКСПЕРТИЗА 7772,90

2022 ГОД 402586,72

ДИРЕКТОР ТОО «УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ» ГОРШЕНИН А.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БОЛОТЦЕВ А.А

Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Бурлинского района» Акмамбетов Д.

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 385767,27 ТЫС.ТНГ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 41332,208 ТЫС.ТНГ.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

"13" 12 2021 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ: И ИНВЕНТАРЯ:	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ.
1	2	3	4	5	6	7
ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА						
1.	1-1	-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	8308,181	-	264,756	8572,937
2.	1-2	-РЕКУЛЬТИВАЦИЯ	4115,554	-	-	4115,554
3.	1-3	-ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10КВ И ВЛ-0,4КВ	2732,452	-	-	2732,452
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	15156,187	-	264,756	15420,943
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА						
4.	2-1	-ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО	13196,627	-	-	13196,627
5.	2-2	-ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	225181,559	-	-	225181,559
6.	2-3	-СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИМЫКАНИЙ И ПЕРЕСЕЧЕНИЙ	11209,488	-	-	11209,488
7.	2-4	-УСТРОЙСТВО Ж/В ТРУВ 2ДИАМ.1,5 НА ФУН-ТЕ ТИП III НА ПК 5+73,4 LTP. С ОГОЛ. = 18,45М	13256,657	-	-	13256,657
8.	2-5	-ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ	4417,098	-	-	4417,098
9.	2-6	-ПЛОЩАДКА ПК25+45.6-ПК25+76,00	4283,472	-	-	4283,472
10.	2-7	-ОБСТАНОВКА ДОРОГИ	4798,775	-	-	4798,775
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	276343,676	-	-	276343,676
ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ						
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	291499,863	-	264,756	291764,619
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ						
11.	8-1	-СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ	13668,431	-	-	13668,431
12.	НДЭ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,12%	9094,796	-	-	9094,796
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	22763,227	-	-	22763,227
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	314263,09	-	264,756	314527,846
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ						
13.	НДЭ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	7062,969	-	-	7062,969

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,24747%				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	7062,969	-	-	7062,969
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	321326,058	-	264,756	321590,814
14.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	6426,521	-	-	6426,521
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	327752,58	-	264,756	328017,336
15.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2021-2025	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - 100 %, К=1,0500514	344157,055	-	278,007	344435,062
16.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	41332,207	41332,207
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	344157,055	-	41610,215	385767,27

ДИРЕКТОР ТОО «УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ» ГОРШЕНИН А.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БОЛОТЦЕВ А.А

Товарищество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Расчет № 1.

дополнительных затрат,связанных с производством работ в зимнее время

Заказ №

№ п/п	Наименование видов работ.	Сметная стоим. тыс.тенге	Нормы в %% от сметной стоимости	норм дополнит. затрат	Сметная стоимость доп.затрат.
1	2	3	4	5	6
1	Освоение трассы и подготовка территории строительства.	15156,187	НДЗ-2015г. 3 т.з.р.VI 3,9х0,9= 3,510	стр.11 п.4а	531,98
2	Земполотно из обыкновенных грунтов.	13196,627	9,8х0,9= 8,820	п. 4б	1163,94
3	Укрепление земполотна подходов (лотки)	0,000	1,2х0,9= 1,080	п.4ж	0,00
4	Укрепление регуляционных сооружений	0,000	1,2х0,9= 1,080	п.4ж	0,00
5	Искусственные сооружения (трубы, кожухи)	17673,755	4,7х0,9= 4,230	п. 4к	747,60
6	Дорожная одежда	225181,559	1,8х0,9= 1,620	п. 4с	3647,94
7	Пересечения и примыкания (съезды),площадки:				
	а) земполотно	185,990	9,8х0,9= 8,820	п. 4б	16,40
	б) трубы	0,000	4,7х0,9= 4,230	п. 4к	0,00
	в) дорожная одежда	15306,970	1,8х0,9= 1,620	п.4с	247,97
8	Обустройство дороги, организация и безопасность движения	4798,775	2,2х0,9= 1,980	стр.13,п.8г	95,02
9	Итого	291499,863	0,022130		6450,86
10	Временные здания и сооружения 3,9% с к=0,8	9094,796	НДЗ РК8.04-05-2015 п.27б)		309,64
11	Временная объездная дорога	13668,431			302,48
12	Всего:	314263,090	0,0224747		7062,98

Составила: В.Колесникова.

Проверила: Л.Есина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

1 Э22090'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.04'''''*
2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО'2020-2'1-1'ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ''1'1-1'ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.*
3 СТСЦИ РК 8.03-04-2020ТБ.1601-0204-30 СТР.97'2,633'66965'ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ'КМ*
4 СТСЦИ РК 8.03-04-2020ТБ.1601-0204-30 СТР.97'2,633'33588'ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ'КМ*
5 Е11-010104-0105'2219''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М)'М3 ГРУНТА*
6 Е11-010104-0113#К=2(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(П-1101072)'2219*
7 ППЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10КВ И ВЛ-0,4КВ*
8 П2РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВЛ-10КВ*
9 Е11-330210-0103'2''ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ. ДЕМОНТАЖ ТРЕХ ПРОВОДОВ С ОДНОЙ ОПОРЫ'ШТ.*
10 Е11-330210-0301'2''ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ'ШТ.*
11 П2РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВЛ-0,4КВ*
12 Е11-330210-0102'1''ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ. ДЕМОНТАЖ ОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА С ОДНОЙ ОПОРЫ'ШТ.*
13 Е11-330210-0301'1''ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ'ШТ.*
14 П2УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ*
15 Е11-220301-0111(РС249131)(РС295990)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)#К=0,6'0,030''ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 500 ММ. 'КМ ТРУБОПРОВОДА*
16 С3412-102-0201'3,09''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
17 Е11-010104-0106'2943,3''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М(РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДФ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ)'М3 ГРУНТА*
18 Е11-010102-0332(РС100081РС100073)'1803,1+1140,2''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА " С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3'М3 ГРУНТА*
19 С3412-102-0201'2885+1824,32''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
20 П2ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО*
21 Е11-270302-0502'16324''ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ'М2 ПОКРЫТИЯ*
22 С3412-102-0201'2697''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
23 Е11-010203-0602'1632,4''ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М'М3 ГРУНТА*
24 Е11-010104-0202'1632,4''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
25 Е11-010104-0210(П-1101072)'1632,4*
26 С3414-104-0301'2612''ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГАЛЬКА. ПОГРУЗКА'Т*
27 С3412-102-0201'2612''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
28 П2УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ 2О1,5 НА ФУН-ТЕ ТИП III НА ПК 12+52 ТР. С ОГОЛ. = 18,45М*
29 Е11-300405-0101(РС101791)(РС102637)(РС29574)(РС147090)(РС295549)#К=0,8(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0,8)'7,96''БЛОКИ СТЕНОК ТРУБ И ОГОЛОВКОВ, ОДНООЧКОВЫХ, ОТВЕРСТИЕ ТРУБ ДО 3 М. ДЕМОНТАЖ'М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
30 Е11-300401-0407(РС101791)(РС102637)(РС29574)(РС147090)(РС295746)(РС131555)(РС146755)(РС295549)#К=0,8(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0,8)'12,6''ЗВЕНЬЯ ДВУХОЧКОВЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ ТРУБ ОТВЕРСТИЕМ 2Х1,5 М. ДЕМОНТАЖ'М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЗВЕНЬЕВ*
31 Е11-070512-0111(РС102636)(РС295547)#К=0,8(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0,8)'25''ДЕМОНТАЖ ПЛИТ УКРЕПЛЕНИЯ'ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
32 С3414-101-0701'20+33''ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. ПОГРУЗКА'Т*
33 С3414-104-0501'10,55''МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА'Т*
34 С3412-102-0202'(20+33+10,55).2''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ'Т·КМ*
35 П2ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ НА ПК 22+51,34, ПК 23+50,17,ПК 24+73,23 ПРАВО, ПК 25+1,87*
36 Е11-010104-0106'46,6+15,7+13+36''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (20М) (РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗЕМПОЛОТНА)'М3 ГРУНТА*
37 Е11-010104-0114(П-1101072)'46,6+15,7+1,3+36*
38 Е11-010205-0302'4,65+1,57+1,3+3,6*
39 Е11-230201-0103(РС250415)(РС147076)(РС102636)(РС131548)(РС296001)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)#К=0,6'0,01+0,014+0,0115''ДЕМОНТАЖ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 300 ММ.'КМ ТРУБОПРОВОДА*
40 С3412-102-0202'(1,258+1,264+1,275).2''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ'Т·КМ*
41 П2СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИМЫКАНИЙ И ПЕРЕСЕЧЕНИЙ*
42 Е11-270302-0502'416''ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ'М2 ПОКРЫТИЯ*
43 С3412-102-0201'68,73''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
44 Е11-010203-0602'41,6''ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М'М3 ГРУНТА*
45 Е11-010104-0202'41,6''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
46 Е11-010104-0210(П-1101072)'41,6*
47 С3414-104-0301'41,6''ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГАЛЬКА. ПОГРУЗКА'Т*
48 С3412-102-0201'41,6''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
49 П2ПЛОЩАДКА ПК25+45,60-ПК25+76,00*
50 Е11-270302-0502'233''ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ'М2 ПОКРЫТИЯ*
51 С3412-102-0201'38,49''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
52 Е11-010203-0602'41,94''ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М'М3 ГРУНТА*
53 Е11-010104-0202'41,94''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
54 Е11-010104-0210(П-1101072)'41,94*
55 С3414-104-0301'41,94.1,6''ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГАЛЬКА. ПОГРУЗКА'Т*
56 С3412-102-0201'41,94.1,6''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
57 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8572,937 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 991,894 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,577 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ЗП РАБОЧИХ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				2,633	66965	--	176319	--	--	--	176319
ТСЦИ РК 8.03-04-2 020ТБ.160 1-0204-30 СТР.97		-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ	КМ		--	--	--	--	--	--	
2.				2,633	33588	--	88437	--	--	--	88437
ТСЦИ РК 8.03-04-2 020ТБ.160 1-0204-30 СТР.97		-ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ	КМ		--	--	--	--	--	--	
3.				2219	27,04	27,04	60002	60002	--	18246	84507
1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М)	М3 ГРУНТА		--	11,42	--	25341	--	6260	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				2219	39,78	39,78	88272	88271	--	26857	124339
1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 К=2 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85		-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85	М3 ГРУНТА		--	16,81	--	37301	--	9210	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10КВ И ВЛ-0,4КВ									
		РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВЛ-10КВ									
5.				2	4154,26	1683,75	8309	3368	--	5023	14398
1133-0210 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14		-ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ. ДЕМОНТАЖ ТРЕХ ПРОВОДОВ С ОДНОЙ ОПОРЫ	ШТ.		2470,51	668,84	4941	1338	--	1067	
		НР - 80%; СП - 8%									
6.				2	3237,68	2155,52	6475	4311	--	3287	10543
1133-0210 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14		-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ	ШТ.		1082,16	972,04	2164	1944	--	781	
		НР - 80%; СП - 8%									
		РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВЛ-0,4КВ									
7.				1	458,41	288,01	458	288	--	229	742
1133-0210 -0102 РСНБ РК		-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ. ДЕМОНТАЖ ОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА	ШТ.		170,4	116,32	170	116	--	55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	С ОДНОЙ ОПОРЫ НР - 80%; СП - 8%									
8.	1133-0210 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	1	3237,68 1082,16	2155,52 972,04	3238 1082	2155 972	-- --	1643 390	5272
		УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ									
9.	1122-0301 -0111 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=0,6	-ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 500 ММ. НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,03	1654897,7 820149	763326,92 252230,47	49647 24604	22900 7567	2143 --	31850 6520	88016
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	42 1,26		874		1101			
9.2. 261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,09 0,0027		211214		570			
10.	412-102-0 201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т·КМ	3,09	152 --	-- --	470 --	-- --	-- --	-- 38	508
11.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М(РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДФ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ) НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	2943,3	33,48 --	33,48 14,14	98542 --	98541 41618	-- --	29965 10281	138788
12.	1101-0102 -0332 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	2943,3	293,52 10,38	283,14 59,84	863917 30551	833366 176127	-- --	148809 81018	1093744
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00012 0,353196		--		--			
13.	412-102-0 201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т·КМ	4709,32	152 --	-- --	715817 --	-- --	-- --	-- 57265	773082
		ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									
14.	1127-0302 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	16324	162,68 5,87	156,81 13,41	2655588 95822	2559767 218905	-- --	339905 239639	3235132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,00104	16,97696							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
15.				2697	152	--	409944	--	--	--	442740
	412-102-0 201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ			--	--	--	--	32796	
		СП - 8%									
16.				1632,4	8,85	8,85	14447	14447	--	4243	20185
	1101-0203 -0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М	М3 ГРУНТА			--	3,61	--	5893	--	1495
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				1632,4	62,67	62,67	102303	102303	--	24412	136852
	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА			--	20,77	--	33905	--	10137
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				1632,4	44,75	44,75	73050	73049	--	17430	97719
	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85	М3 ГРУНТА			--	14,83	--	24208	--	7238
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				2612	257	--	671284	--	--	--	724987
	414-104-0 301 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГАЛЬКА. ПОГРУЗКА	Т			--	--	--	--	53703	
		СП - 8%									
20.				2612	152	--	397024	--	--	--	428786
	412-102-0 201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ			--	--	--	--	31762	
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ 2О1,5 НА ФУН-ТЕ ТИП III НА ПК 12+52 ТР. С ОГОЛ. = 18,45М									
21.				7,96	7056	2551,46	56166	20309	7101	28896	91867
	1130-0405 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	-БЛОКИ СТЕНОК ТРУБ И ОГОЛОВКОВ, ОДНООЧКОВЫХ, ОТВЕРСТИЕ ТРУБ ДО 3 М. ДЕМОНТАЖ	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3612,54	709,1	28756	5644	--	6805	
		НР - 84%; СП - 8%									
22.				12,6	18882,19	10609,68	237916	133682	--	119049	385522
	1130-0401 -0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=0,8	-ЗВЕНЬЯ ДВУХОЧКОВЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ ТРУБ ОТВЕРСТИЕМ 2Х1,5 М. ДЕМОНТАЖ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЗВЕНЬЕВ		8272,51	2975,46	104234	37491	--	28557	
		НР - 84%; СП - 8%									
23.				25	1148,68	47,82	28717	1195	--	32805	66444
	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	-ДЕМОНТАЖ ПЛИТ УКРЕПЛЕНИЯ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1100,86	11,17	27522	279	--	4922	
		НР - 118%; СП - 8%									
24.				53	745	--	39485	--	--	--	42644
	414-101-0	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	701 РСНБ РК 2015	(ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. ПОГРУЗКА			--	--	--	--	--	3159	
		СП - 8%									
25.	414-104-0 501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА	Т	10,55	117 --	-- --	1234 --	-- --	-- --	-- 99	1333
		СП - 8%									
26.	412-102-0 202 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т·КМ	127,1	87 --	-- --	11058 --	-- --	-- --	-- 885	11943
		СП - 8%									
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ НА ПК 22+51,34, ПК 23+50,17,ПК 24+73,23 ПРАВО, ПК 25+1,87									
27.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (20М) (РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗЕМПОЛОТНА)	М3 ГРУНТА	111,3	33,48 --	33,48 14,14	3726 --	3727 --	-- --	1133 389	5248
		НР - 72%; СП - 8%									
28.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85	М3 ГРУНТА	99,6	22,52 --	22,52 9,52	2243 --	2243 948	-- --	683 234	3160
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	11,12	1809,5 1809,5	-- --	20122 20122	-- --	-- --	14488 2769	37378
		НР - 72%; СП - 8%									
30.	1123-0201 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,6	-ДЕМОНТАЖ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 300 ММ.	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0355	477606,19 399998,4	73432,99 21581,76	16955 14200	2607 766	148 --	14816 2542	34313
		НР - 99%; СП - 8%									
31.	412-102-0 202 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т·КМ	7,594	87 --	-- --	661 --	-- --	-- --	-- 53	714
		СП - 8%									
		СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИМЫКАНИЙ И ПЕРЕСЕЧЕНИЙ									
32.	1127-0302 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ	М2 ПОКРЫТИЯ	416	162,68 5,87	156,81 13,41	67675 2442	65233 5579	-- --	8662 6107	82444
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.			0,00104	0,43264							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
33.				68,73	152	--	10447	--	--	--	11283
	412-102-0 201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ			--	--	--	--	836	
		СП - 8%									
34.				41,6	8,85	8,85	368	368	--	108	514
	1101-0203 -0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М	М3 ГРУНТА			3,61		150		38	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.				41,6	62,67	62,67	2607	2607	--	622	3487
	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА			20,77		864		258	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.				41,6	44,75	44,75	1862	1862	--	444	2491
	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85	М3 ГРУНТА			--		617		184	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.				41,6	257	--	10691	--	--	--	11546
	414-104-0 301 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГАЛЬКА. ПОГРУЗКА	Т			--		--		855	
		СП - 8%									
38.				41,6	152	--	6323	--	--	--	6829
	412-102-0 201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ			--	--	--	--	506	
		СП - 8%									
ПЛОЩАДКА ПК25+45,60-ПК25+76,00											
39.				233	162,68	156,81	37904	36537	--	4852	46176
	1127-0302 -0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ	М2 ПОКРЫТИЯ		5,87	13,41	1368	3125	--	3420	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.				0,00104	0,24232						
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
40.				38,49	152	--	5850	--	--	--	6318
	412-102-0 201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ			--	--	--	--	468	
		СП - 8%									
41.				41,94	8,85	8,85	371	371	--	109	518
	1101-0203 -0602	-ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМ	М3 ГРУНТА			3,61		151		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	И, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М НР - 72%; СП - 8%										
42.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	41,94	62,67 --	62,67 20,77	2628 --	2628 871	-- --	627 260	3516
43.	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	41,94	44,75 --	44,75 14,83	1877 --	1877 622	-- --	448 186	2511
44.	414-104-0 301 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГАЛЬКА. ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	67,104	257 --	-- --	17246 --	-- --	-- --	-- 1380	18626
45.	412-102-0 201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т·КМ	67,104	152 --	-- --	10200 --	-- --	-- --	-- 816	11016

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				8572937
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	357978			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	4138014			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		633916		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	274147			
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	2307734			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	879641			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	615421			

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК:	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ:	ОБОСНОВАНИЕ:	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		СТСЦИ	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ	КМ	2,633	66965	-	-	176319
						-	-	-	
2		СТСЦИ	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ	КМ	2,633	33588	-	-	88437
						-	-	-	
			ВСЕГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	ТЕНГЕ				--	264756
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
3	1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	269,544067	1328,09	-	-	357978
						-	-	-	
4	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	307,7122394	2060,1	-	-	(633917)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	357978
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,8195% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
5	2115С	3201-0205-0302 РСНБ РК 2015	ФРЕЗЫ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ФИРМЫ "WIRTGEN", ШИРИНА БАРАБАНА 1900-2010 ММ	МАШ.-Ч	39,0379	64727	-	4559	2526806
						-	-	177973,79	
6	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,5 М3	МАШ.-Ч	64,723167	11351	-	2077	734673
						-	-	134430,02	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,948% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
7	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	71,4920974	4916	-	2077	351455
						-	-	148489,09	
8	259С	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	29,4112116	6267	-	2077	184320
						-	-	61087,09	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,2325% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
9	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	24,81888	6171	-	1738	153157
						-	-	43135,21	
10	2469С	3301-0101-0103 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 15 Т	МАШ.-Ч	27,1568	4553	-	1738	123645
						-	-	47198,52	
11	274С	3101-0101-0501 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,9857356	5088	-	2077	15191
						-	-	6201,37	
12	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,34144	5560	-	1738	13018
						-	-	4069,42	
13	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,6973	6482	-	1454	11002
						-	-	2467,87	
14	847С	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	0,7722	8379	-	2077	6470
						-	-	1603,86	
15	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	1,32	4618	-	2077	6096
						-	-	2741,64	
16	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	0,97	3673	-	1454	3563
						-	-	1410,38	
17	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,335688	7295	-	2077	2449
						-	-	697,22	
18	2349С	3106-0101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4	МАШ.-Ч	1,04958	1941	-	1454	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	КВТ			-	-	1526,09	
19	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,192	6226 -	-	1454	1195
						-	-	279,17	
20	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,17028	6332 -	-	2077	1078
						-	-	353,67	
21	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	1,18848	702 -	-	-	834
						-	-	-	
22	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,183822	3090 -	-	1454	568
						-	-	267,28	
23	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,6336	210 -	-	-	133
						-	-	-	
24	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,99	88 -	-	-	87
						-	-	-	
25	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,016188	5127 -	-	2077	83
						-	-	33,62	
26	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,485	31 -	-	-	46
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				633965,31	4137908
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 75,6063% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
27	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	31,84	223 -	218 -	-	7100
						-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,7263% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
28	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,26	874 -	856 -	-	1101
						-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,6674% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
29	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0027	211214 -	206114 -	-	570
						-	-	-	
30	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00468	100670 -	98214 -	-	471
						-	-	-	
31	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1,5123	98 -	98 -	-	148
						-	-	-	
32	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	17,65192	0 -	-	-	-
						-	-	-	
33	100073С	211-201-0507 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,353196	0 -	-	-	-
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	9391
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
34		412-102-0201 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	10237,334	152 -	-	152	1556075
						-	-	1556074,77	
35		414-104-0301 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГАЛЬКА. ПОГРУЗКА	Т	2720,704	257 -	-	257	699221
						-	-	699220,93	
36		414-101-0701 РСНБ РК 2015	ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. ПОГРУЗКА	Т	53	745 -	-	745	39485
						-	-	39485	
37		412-102-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т·КМ	134,694	87 -	-	87	11718
						-	-	11718,38	
38		414-104-0501 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА	Т	10,55	117 -	-	117	1234
						-	-	1234,35	
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2307733,42	2307733

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э22100'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.04'''''*
 2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИ
       НСКОГО РАЙОНА ЗКО'2020-2'1-2'РЕКУЛЬТИВАЦИЯ''1'1-2'
       РЕКУЛЬТИВАЦИЯ'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''В ТЕКУЩИХ Ц
       ЕНАХ 2021Г.*
 3 Е11-010104-0201'12154+680''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА
        БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМ
       ЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
 4 Е11-010104-0209(П-1101072)'12154*
 5 Е11-010104-0209#К=2(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(П-1101072)'680
       *
 6 Е11-470202-0202'2,21''ЗЕМЛИ ЦЕЛИННЫЕ И ЗАЛЕЖНЫЕ. ВСПАШ
       КА НА ГЛУБИНУ ДО 30 СМ. ПОЧВЫ СРЕДНИЕ И ТЯЖЕЛЫЕ'ГА
       *
 7 Е11-010104-0201'11942+680''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА
        БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМ
       ЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
 8 Е11-010104-0209(П-1101072)'11942''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗ
       РАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). Д
       ОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГР
       УНТА'М3 ГРУНТА*
 9 Е11-010104-0209#К=2(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(П-1101072)'680
       *
10 Е11-010104-0702'71120''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА (ГРУБАЯ) БУ
       ЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С)'М2 СПЛАНИРОВ
       АННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА*
11 Е11-010203-0101'87500''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВ
       АННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ
        ПЛОЩАДИ*
12 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4115,554 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1008,573 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,487 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

№ П/П	ШИФР И КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ЗП РАБОЧИХ	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ПРИБЫЛЬ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ВСЕГО ТЕНГЕ	С НР И СП СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	12834	55,15 -- НР - 72%; СП - 8%	55,15 18,28	707795 --	707796 234606	-- --	168916 70137	946848			
2.	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85	М3 ГРУНТА	12154	39,42 -- НР - 72%; СП - 8%	39,42 13,06	479111 --	479110 158731	-- --	114286 47472	640869			
3.	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85	М3 ГРУНТА	680	78,84 -- НР - 72%; СП - 8%	78,84 26,13	53611 --	53611 17768	-- --	12793 5312	71717			
4.	1147-0202-0202 РСНБ РК 2015	ЗЕМЛИ ЦЕЛИННЫЕ И ЗАЛЕЖНЫЕ. ВСПАШКА НА ГЛУБИНУ ДО 30 СМ. ПОЧВЫ СРЕДНИЕ И ТЯЖЕЛЫЕ	ГА	2,21	8536,64 -- НР - 88%; СП - 8%	8536,64 2995,24	18866 --	18865 6619	-- --	5825 1975	26666			
5.	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	12622	55,15 -- НР - 72%; СП - 8%	55,15 18,28	696103 --	696103 230730	-- --	166126 68978	931207			
6.				11942	39,42	39,42	470754	470754	--	112293	629691			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104 -0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	13,06	--	155963	--	46644	
7.				680	78,84	78,84	53611	53611	--	12793	71717
	1101-0104 -0209 РСНБ РК 2015 К=2 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	26,13	--	17768	--	5312	
8.				71120	1,13	1,13	80366	80366	--	24579	113341
	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА (ГРУБАЯ) БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		--	0,48	--	34138	--	8396	
9.				87500	5,98	5,98	523250	523250	--	109620	683500
	1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		--	1,74	--	152250	--	50630	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								4115554
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				3083466				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					1008573			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				727231				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				304856				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-2

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК:	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	487,09564	2070,59	-	-	(1008573)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	--
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,8084% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
2	259С	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	392,68544	6267	-	2077	2460960
						-	-	815607,66	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,9971% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
3	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	29,75	10362	-	2077	308270
						-	-	61790,75	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,1945% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
4	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	60,1076	4916	-	2077	295489
						-	-	124843,49	
5	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,5526	4053	-	1454	18452
						-	-	6619,48	
6	1758С	3206-0102-1001 РСНБ РК 2015	ОБОРУДОВАНИЕ НАВЕСНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ	МАШ.-Ч	4,5526	91	-	-	414
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				1008861,37	3083584

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

1 Э22110'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.04'''''*
2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО'2020-2'1-3'ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10КВ И ВЛ-0,4КВ''1'1-3'ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10КВ И ВЛ-0,4КВ'ЭС.СО,ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.*
3 М271840=13387,5*
4 РРЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ*
5 Е11-330204-0202'0,774:3''ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ'КМ ЛИНИИ*
6 С1243-604-0106'0,774''ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 50/8 ММ2'КМ*
7 Е11-330202-0102(РС130060)(РС144746)(РС147510)(РС147518)(РС147523)(РС242998)(РС247604)(РС248169)(РС268256)'4''ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА'ОПОРА*
8 Е11-330203-0201(РС125425)(РС144746)(РС144748)'4''ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА'ШТ.*
9 С1225-204-0309'8''СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105-5'ШТ.*
10 С1225-204-0806'8''ПРИСТАВКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ СТ РК 2386-2013 МАРКИ ПТ43-2'ШТ.*
11 С1261-101-0383'0,042.4''БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'М3*
12 Е11-080101-0307'1,32.8''СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ'М2 ПОВЕРХНОСТИ*
13 С1252-207-2002'2''БОЛТ Б5, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'ШТ.*
14 С1252-207-3910'8''ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'ШТ.*
15 С1252-207-0268'4''КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Г-1 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143'ШТ.*
16 С1252-207-3940'1''ОГОЛОВОК ОГ 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'ШТ.*
17 С1252-207-3942'2''НАКЛАДКА ОГ 5, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'ШТ.*
18 С1252-207-3945'2''НАКЛАДКА ОГ 8, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'ШТ.*
19 С1252-207-0528'1''ТРАВЕРС ТИПА ТМ-3, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'ШТ.*
20 С1252-207-0530'1''ТРАВЕРС ТИПА ТМ-5, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'ШТ.*
21 С1252-207-0531'4''ТРАВЕРС ТИПА ТМ-6, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'ШТ.*
22 С1252-207-3925'2''КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'ШТ.*
23 С1252-207-0201'7''КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143'ШТ.*
24 С1252-207-0202'1''КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-2 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143'ШТ.*
25 С1252-207-0211'16''КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-24 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143'ШТ.*
26 С1252-207-2101'15''ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-35/50.1'ШТ.*
27 С1252-108-0702'9''ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20)'ШТ.*
28 С1252-108-0704'6''ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)'ШТ.*
29 С1252-203-0101'15''ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ КЛИНОВЫЙ КОУШНЫЙ ТИПА НКК-1-1Б'ШТ.*
30 С1252-204-0805'19''ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-2-2'ШТ.*
31 С1252-201-0661'12+3''ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПРТ-7-1 ТРЕХЛАПЧАТОЕ'ШТ.*
32 С1252-204-0802'8''ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-2-1'ШТ.*
33 С1252-106-0112'30''ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ТИПА ПСД70Е 212V'ШТ.*
34 С1251-102-0501'2''СКОБА С'ШТ.*
35 С1252-201-0110'1''СЕРЬГА ТИПА СРС-7-16А'ШТ.*
36 С1252-201-0203'15''УШКО ТИПА У1-7-16 ОДНОЛАПЧАТОЕ'ШТ.*
37 С1252-102-0224'15''ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г'ШТ.*
38 Ц13-080208-0209'60,8''ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ'М*
39 РРЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-0,4КВ*
40 Е11-330204-0101'0,362''ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ'КМ ЛИНИИ*
41 Е11-330202-0101(РС144746)(РС147510)(РС147518)(РС147523)(РС242998)(РС247604)(РС248169)(РС268256)'1''ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА'ОПОРА*
42 Е11-330203-0201(РС125425)(РС144746)(РС144748)'2''ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА'ШТ.*
43 С1225-204-0309'2''СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105-5'ШТ.*
44 С1261-101-0383'0,042.2''БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'М3*
45 С1243-604-0104'0,362''ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 35/6,2 ММ2'КМ*
46 С1252-207-3910'2''ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'ШТ.*
47 С1252-207-0529'3''ТРАВЕРС ТИПА ТМ-4, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'ШТ.*
48 С1252-207-0530'3''ТРАВЕРС ТИПА ТМ-5, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'ШТ.*
49 С1252-207-3939'1''НАДСТАВКА ТС-4, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'ШТ.*
50 С1252-207-3925'1''КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'ШТ.*
51 С1252-108-0701'20''ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-5 (КП18)'ШТ.*
52 С1252-108-0501'20''ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ ГОСТ 30531-97 ТИП А SDI37'ШТ.*
53 С1252-204-0804'38''ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-1-1'ШТ.*
54 Ц13-080208-0209'5''ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ'М*
55 К'КОЛЕСНИКОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10КВ И ВЛ-0,4КВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10КВ И ВЛ-0,4КВ

ОСНОВАНИЕ: ЭС.СО,ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2732,452 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 114,186 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,08 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЗП МАШИНИСТОВ	МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ПРИБЫЛЬ, СМЕТНАЯ ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	
		РАЗДЕЛ 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ												
1.	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ	0,258	125318,6	62058,69	32332	16011	717	17027	53308			
					60480,8	22013,56	15604	5679	--	3949				
		НР - 80%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	261-404-0603	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	3,4	0,8772									
						423		371						
1.2.	261-102-0237	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,002	0,000516									
						544445		281						
2.	243-604-0106 РСНБ РК 2015	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 50/8 ММ2	КМ	0,774	246872	--	191079	--	191079	--	206365			
					--	--	--	--	--	15286				
		СП - 8%												
3.	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА		4	16863,89	8624,8	67456	34499	2698	36702	112491			
					7564,7	3904,8	30259	15619	--	8333				
		НР - 80%; СП - 8%												
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
3.1.	217-605-0302	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,1	0,4									
						1607		643						
3.2.	261-404-0537	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6	24									
						45		1080						
3.3.	261-201-0323	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	1,6									
						459		734						
4.	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.	4	2652,01	1436,25	10608	5745	--	5785	17704			
					1215,76	591,95	4863	2368	--	1311				
		НР - 80%; СП - 8%												
5.	225-204-0309 РСНБ	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ	ШТ.	8	85086	--	680688	--	680688	--	735143			
					--	--	--	--	--	54455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105-5									
		СП - 8%									
6.	225-204-0 806 РСНБ РК 2015	-ПРИСТАВКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ СТ РК 2386-2013 МАРКИ ПТ43-2	ШТ.	8	13387,5 --	-- --	107100 --	-- --	107100 --	-- 8568	115668
		СП - 8%									
7.	261-101-0 383 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	0,168	56213 --	-- --	9444 --	-- --	9444 --	-- 756	10200
		СП - 8%									
8.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНО СТИ	10,56	904,17 303,58	19,87 2,91	9548 3206	210 31	6132 --	3010 1005	13563
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4 25,344		223		5652			
9.	252-207-2 002 РСНБ РК 2015	-БОЛТ Б5, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	985 --	-- --	1970 --	-- --	1970 --	-- 158	2128
		СП - 8%									
10.	252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	8	1110 --	-- --	8880 --	-- --	8880 --	-- 710	9590
		СП - 8%									
11.	252-207-0 268 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Г-1 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	ШТ.	4	7329 --	-- --	29316 --	-- --	29316 --	-- 2345	31661
		СП - 8%									
12.	252-207-3 940 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	7455 --	-- --	7455 --	-- --	7455 --	-- 596	8051
		СП - 8%									
13.	252-207-3 942 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКА ОГ 5, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	1120 --	-- --	2240 --	-- --	2240 --	-- 179	2419
		СП - 8%									
14.	252-207-3 945 РСНБ РК 2015	-НАКЛАДКА ОГ 8, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	4832 --	-- --	9664 --	-- --	9664 --	-- 773	10437
		СП - 8%									
15.	252-207-0 528 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-3, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	21321 --	-- --	21321 --	-- --	21321 --	-- 1706	23027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
16.	252-207-0 530 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-5, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	15426 ---	-- --	15426 --	-- --	15426 --	-- 1234	16660
		СП - 8%									
17.	252-207-0 531 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-6, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	26907 ---	-- --	107628 --	-- --	107628 --	-- 8610	116238
		СП - 8%									
18.	252-207-3 925 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	9072 ---	-- --	18144 --	-- --	18144 --	-- 1452	19596
		СП - 8%									
19.	252-207-0 201 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	7	1559 ---	-- --	10913 --	-- --	10913 --	-- 873	11786
		СП - 8%									
20.	252-207-0 202 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-2 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	1	1665 ---	-- --	1665 --	-- --	1665 --	-- 133	1798
		СП - 8%									
21.	252-207-0 211 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-24 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	16	6076 ---	-- --	97216 --	-- --	97216 --	-- 7777	104993
		СП - 8%									
22.	252-207-2 101 РСНБ РК 2015	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-35/50.1	ШТ.	15	402 ---	-- --	6030 --	-- --	6030 --	-- 482	6512
		СП - 8%									
23.	252-108-0 702 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20)	ШТ.	9	49 ---	-- --	441 --	-- --	441 --	-- 35	476
		СП - 8%									
24.	252-108-0 704 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.	6	50 ---	-- --	300 --	-- --	300 --	-- 24	324
		СП - 8%									
25.	252-203-0 101 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ КЛИНОВЫЙ КОУШНЫЙ ТИПА НКК-1-1Б	ШТ.	15	1709 ---	-- --	25635 --	-- --	25635 --	-- 2051	27686
		СП - 8%									
26.	252-204-0 805 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-2-2	ШТ.	19	335 ---	-- --	6365 --	-- --	6365 --	-- 509	6874
		СП - 8%									
27.	252-201-0 661 РСНБ РК 2015	-ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПРТ-7-1 ТРЕХЛАПЧАТОЕ	ШТ.	15	588 ---	-- --	8820 --	-- --	8820 --	-- 706	9526
		СП - 8%									
28.	252-204-0 802 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-2-1	ШТ.	8	397 ---	-- --	3176 --	-- --	3176 --	-- 254	3430
		СП - 8%									
29.	252-106-0 112 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ТИПА ПСД70Е 212V	ШТ.	30	5503 ---	-- --	165090 --	-- --	165090 --	-- 13207	178297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
30.				2	1479	--	2958	--	2958	--	3195
	251-102-0 501 РСНБ РК 2015	-СКОБА С	ШТ.		--	--	--	--	--	237	
		СП - 8%									
31.				1	812	--	812	--	812	--	877
	252-201-0 110 РСНБ РК 2015	-СЕРЬГА ТИПА СРС-7-16А	ШТ.		--	--	--	--	--	65	
		СП - 8%									
32.				15	1253	--	18795	--	18795	--	20299
	252-201-0 203 РСНБ РК 2015	-УШКО ТИПА У1-7-16 ОДНОЛАПЧАТОЕ	ШТ.		--	--	--	--	--	1504	
		СП - 8%									
33.				15	1772	--	26580	--	26580	--	28706
	252-102-0 224 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г	ШТ.		--	--	--	--	--	2126	
		СП - 8%									
34.				60,8	626,42	23,01	38086	1399	21278	11388	53432
	1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		253,44	6,71	15409	408	--	3958	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	1743181	57864	1615976	73912	1962460
			ТЕНГЕ		--	--	69341	24105	--	145367	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				421576				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				21278				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					15817			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				383490				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				11388				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				34636				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				467600				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					15817			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1321605				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				9547				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					77629			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				404429				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				797232				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				62524				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				110731				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				1494860				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								54
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					77629			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				1962460				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								65
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					93446			
		РАЗДЕЛ 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-0,4КВ									
35.				0,362	38594,73	15429,01	13971	5585	460	8211	23956
	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ		21896	6455,76	7926	2337	--	1775	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.				2,1	0,7602						
261-404-0603		СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			423		322			
35.2.				0,0004	0,000145						
261-102-0237		ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т			544445		79			
36.				1	8272,63	3727,34	8273	3728	674	4448	13738
	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ОПОРА		3870,9	1688,62	3871	1689	--	1018	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.				0,1	0,1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-605-0302		СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ			1607		161			
36.2.			6	6							
261-404-0537		КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			45		270			
36.3.			0,4	0,4							
261-201-0323		КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ			459		184			
37.				2	2652,01	1436,25	5304	2873	--	2892	8852
1133-0203 -0201	РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.		1215,76	591,95	2432	1184	--	656	
		НР - 80%; СП - 8%									
38.				2	85086	--	170172	--	170172	--	183786
225-204-0 309	РСНБ РК 2015	-СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105-5	ШТ.		--	--	--	--	--	13614	
		СП - 8%									
39.				0,084	56213	--	4722	--	4722	--	5100
261-101-0 383	РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3		--	--	--	--	--	378	
		СП - 8%									
40.				0,362	187013	--	67699	--	67699	--	73115
243-604-0 104	РСНБ РК 2015	-ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 35/6,2 ММ2	КМ		--	--	--	--	--	5416	
		СП - 8%									
41.				2	1110	--	2220	--	2220	--	2398
252-207-3 910	РСНБ РК 2015	-ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	178	
		СП - 8%									
42.				3	14574	--	43722	--	43722	--	47220
252-207-0 529	РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-4, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	3498	
		СП - 8%									
43.				3	15426	--	46278	--	46278	--	49980
252-207-0 530	РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРС ТИПА ТМ-5, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	3702	
		СП - 8%									
44.				1	30541	--	30541	--	30541	--	32984
252-207-3 939	РСНБ РК 2015	-НАДСТАВКА ТС-4, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	2443	
		СП - 8%									
45.				1	9072	--	9072	--	9072	--	9798
252-207-3 925	РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	726	
		СП - 8%									
46.				20	45	--	900	--	900	--	972
252-108-0 701	РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-5 (КП18)	ШТ.		--	--	--	--	--	72	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.				20	14143	--	282860	--	282860	--	305489
	252-108-0 501 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ ГОСТ 30531-97 ТИПА SDI37	ШТ.		--	--	--	--	--	22629	
		СП - 8%									
48.				38	200	--	7600	--	7600	--	8208
	252-204-0 804 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-1-1	ШТ.		--	--	--	--	--	608	
		СП - 8%									
49.				5	626,42	23,01	3132	116	1749	937	4394
	1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		253,44	6,71	1267	34	--	325	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	696466	12302	668669	16488	769990
			ТЕНГЕ		--	--	15496	5244	--	57038	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				354591				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1750				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1301			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				351459				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				937				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				28442				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				383970				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1301			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				341875				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1134				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					19439			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				139433				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				174894				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				15551				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				28596				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				386022				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					19439			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				769992				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					20740			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								2732452
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				84837				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				70166				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					29349			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				2284646				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				90400				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				202405				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-3

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК:	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ:	ОБОСНОВАНИЕ:	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	63,62552	1333,38	-	-	84837
						-	-	-	
2	3	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,45456	1783,59	-	-	(29348)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	84837
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,8489% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	7,08	4618	-	2077	32695
						-	-	14705,16	
4	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,19042	3090	-	1454	9858
						-	-	4638,87	
5	2477С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,6304	3521	-	1454	9262
						-	-	3824,6	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,1412% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
6	102С	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 18 М	МАШ.-Ч	1,50156	5206	-	1454	7817
						-	-	2183,27	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,0099% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
7	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,5	5127	-	2077	7690
						-	-	3115,5	
8	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	0,42716	3673	-	1454	1569
						-	-	621,09	
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12502	5500	-	2077	688
						-	-	259,67	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,21088	199	-	-	440
						-	-	-	
11	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,20592	702	-	-	145
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				29348,16	70164
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,8671% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
12	289897С	225-204-0309 РСНБ РК 2015	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105-5	ШТ.	10	85086	79530	-	850860
						-	-	-	
13	267818С	252-108-0501 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ ГОСТ 30531-97 ТИПА SDI37	ШТ.	20	14143	13863	-	282860
						-	-	-	
14	237298С	243-604-0106 РСНБ РК 2015	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 50/8 ММ2	КМ	0,774	246872	241581	-	191079
						-	-	-	
15	240899С	252-106-0112 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ТИПА ПСД70Е 212V	ШТ.	30	5503	5391	-	165090
						-	-	-	
16	290587С	252-207-0531	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-6, ОЦИНКОВАННЫЙ,	ШТ.	4	26907	26363	-	107628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012			-	-	-	
17	271840С	225-204-0806 РСНБ РК 2015	ПРИСТАВКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ СТ РК 2386-2013 МАРКИ ПТ43-2	ШТ.	8	13387,5 -	- -	- -	107100
18	290517С	252-207-0211 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-24 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	16	6076 -	5953 -	- -	97216
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5337% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
19	237297С	243-604-0104 РСНБ РК 2015	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 35/6,2 ММ2	КМ	0,362	187013 -	183004 -	- -	67699
20	290586С	252-207-0530 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-5, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	4	15426 -	15113 -	- -	61704
21	290585С	252-207-0529 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-4, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	3	14574 -	14279 -	- -	43722
22	290760С	252-207-3939 РСНБ РК 2015	НАДСТАВКА ТС-4, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	30541 -	29917 -	- -	30541
23	290574С	252-207-0268 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Г-1 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	ШТ.	4	7329 -	7182 -	- -	29316
24	290746С	252-207-3925 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	3	9072 -	8888 -	- -	27216
25	278942С	252-102-0224 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г	ШТ.	15	1772 -	1734 -	- -	26580
26	241743С	252-203-0101 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ КЛИНОВЫЙ КОУШНЫЙ ТИПА НКК-1-1Б	ШТ.	15	1709 -	1675 -	- -	25635
27	290584С	252-207-0528 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРС ТИПА ТМ-3, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ МАРКИ СТАЛИ С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	21321 -	20888 -	- -	21321
28	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,060536	349485 -	341222 -	- -	21156
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,5992% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
29	241222С	252-201-0203 РСНБ РК 2015	УШКО ТИПА У1-7-16 ОДНОЛАПЧАТОЕ	ШТ.	15	1253 -	1228 -	- -	18795
30	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2015	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	0,252	56213 -	52486 -	- -	14166
31	290731С	252-207-3910 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	10	1110 -	1088 -	- -	11100
32	290507С	252-207-0201 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	7	1559 -	1528 -	- -	10913
33	290766С	252-207-3945 РСНБ РК 2015	НАКЛАДКА ОГ 8, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	4832 -	4735 -	- -	9664
34	241518С	252-201-0661 РСНБ РК 2015	ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПРТ-7-1 ТРЕХЛАПЧАТОЕ	ШТ.	15	588 -	576 -	- -	8820
35	241931С	252-204-0804 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-1-1	ШТ.	38	200 -	196 -	- -	7600
36	290761С	252-207-3940 РСНБ РК 2015	ОГОЛОВОК ОГ 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	1	7455 -	7303 -	- -	7455
37	241932С	252-204-0805 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПА-2-2	ШТ.	19	335 -	328 -	- -	6365
38	268083С	252-207-2101 РСНБ РК 2015	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-35/50.1	ШТ.	15	402 -	394 -	- -	6030
39	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	25,344	223 -	218 -	- -	5652
40	241928С	252-204-0802 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАШЕЧНЫЙ ТИПА ПС-2-1	ШТ.	8	397 -	389 -	- -	3176
41	275929С	251-102-0501 РСНБ РК 2015	СКОБА С	ШТ.	2	1479 -	1449 -	- -	2958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	290763С	252-207-3942 РСНБ РК 2015	НАКЛАДКА ОГ 5, ОЦИНКОВАННАЯ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	1120 -	1097 -	- -	2240
43	290644С	252-207-2002 РСНБ РК 2015	БОЛТ Б5, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.	2	985 -	966 -	- -	1970
44	290508С	252-207-0202 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-2 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.	1	1665 -	1631 -	- -	1665
45	242810С	261-404-0537 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	30	45 -	44 -	- -	1350
46	249408С	261-201-0323 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	2	459 -	448 -	- -	918
47	146693С	217-605-0302 РСНБ РК 2015	СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	КГ	0,562	1607 -	1574 -	- -	903
48	241153С	252-108-0701 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-5 (КП18)	ШТ.	20	45 -	44 -	- -	900
49	277088С	252-201-0110 РСНБ РК 2015	СЕРЬГА ТИПА СРС-7-16А	ШТ.	1	812 -	796 -	- -	812
50	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,0015792	508438 -	495555 -	- -	803
51	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,002632	268275 -	262538 -	- -	706
52	242985С	261-404-0603 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1,6374	423 -	415 -	- -	693
53	241154С	252-108-0702 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-6 (КП-20)	ШТ.	9	49 -	48 -	- -	441
54	244660С	261-102-0237 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0006608	544445 -	533332 -	- -	360
55	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0016896	203792 -	199126 -	- -	344
56	241156С	252-108-0704 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.	6	50 -	48 -	- -	300
57	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,5	454 -	442 -	- -	227
58	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,987	227 -	223 -	- -	224
59	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0005922	234305 -	228752 -	- -	139
60	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0025344	53822 -	52647 -	- -	136
61	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	СОЛИДОЛ ГОСТ 1033-79	Т	0,00015	429747 -	419657 -	- -	64
62	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00005676	379074 -	369328 -	- -	22
63	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,12014	90 -	87 -	- -	11
64	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00002272	57042 -	55806 -	- -	1
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	2284646

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э22160'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.04'''''*
 2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИ
       НСКОГО РАЙОНА ЗКО'2020-2'2-1'ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО''2'2
       -1'ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''В ТЕК
       УЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.*
 3 (РС249132РС295854)*
 4 М100073=10966,43*
 5 Е11-010203-0602'9829,3''ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-
       РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). Г
       ЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧА
       СТКА ДО 200 М'М3 ГРУНТА*
 6 Е11-010104-0106'1234,96+4736,04''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗР
       АБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ
        ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М)'М3 ГРУНТА*
 7 Е11-010104-0114#К=2(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(П-1101072)'123
       4,96+4736,04*
 8 Е11-010102-0319(РС100081РС100073)'1940,52''ГРУНТЫ 1 ГР
       УППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБ
       ИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КО
       ВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3'М3 ГРУНТА*
 9 С3412-102-0201'3725,8''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ С
       АМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТ
       Ь СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
10 Е11-010102-0319(РС100081РС100073)'2309,06''ГРУНТЫ 1 ГР
       УППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБ
       ИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КО
       ВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3'М3 ГРУНТА*
11 С3412-102-0202'4433,4.2''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ
        САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНО
       СТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ'Т·КМ*
12 Е11-010201-0101'5377''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТ
       КАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО
        ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННО
       ГО ГРУНТА*
13 Е11-010201-0107#К=5(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)'5377''ГРУНТ. У
       ПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОД
       У 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕ
       ДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
14 Е11-010201-0601'5377''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ
        ВОДОЙ -100%'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
15 Е11-010203-0102'30091''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВ
       АННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ
        ПЛОЩАДИ*
16 Е11-010203-0112'24306+15264''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ.
        ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУН
       ТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
17 Е11-010203-0109'31756''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО ВЫЕМОК. ПЛАНИР
       ОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М
       2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
18 П2УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
19 Е11-010104-0105'2431''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬ
       ДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИ
       И ГРУНТА ДО 10 М (30М) НАДВИЖКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУН
       ТА ИЗ ВАЛОВ'М3 ГРУНТА*
20 Е11-010104-0113#К=2(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(П-1101072)'243
       1*
21 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13196,627 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4612,861 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4,078 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

№ П/П	ШИФР И КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ: ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	1101-0203-0602 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	9829,3	8,85 --	8,85 3,61	86989 --	86990 35484	-- --	25548 9003	121540	
2.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М) НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	5971	33,48 --	33,48 14,14	199909 --	199909 84430	-- --	60790 20856	281554	
3.	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	5971	45,05 --	45,05 19,03	268994 --	268993 113628	-- --	81812 28064	378871	
4.	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ГРУНТА	1940,52	148,25 4,07	143,08 23,39	287682 7898	277650 45389	2134 --	38366 26084	352132	
4.1.	211-201-0507	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,0001	0,194052		10966,43	2128				
5.	412-102-0201 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	3725,8	152 --	-- --	566322 --	-- --	-- --	-- 45306	611628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
6.				2309,06	148,25	143,08	342318	330380	2540	45653	419009
	1101-0102 -0319 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	М3 ГРУНТА		4,07	23,39	9398	54009	--	31038	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,0001	0,230906							
211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3			10966,43		2532			
7.				8866,8	87	--	771412	--	--	--	833125
	412-102-0 202 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	61713	
		СП - 8%									
8.				5377	77,69	77,69	417739	417739	--	124196	585290
	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	32,08	--	172494	--	43355	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				5377	36,94	36,94	198626	198626	--	46109	264314
	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	11,91	--	64040	--	19579	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				5377	89,47	79,08	481080	425213	--	108904	637182
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ -100%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,39	17,74	55867	95388	--	47199	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,1	537,7							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
11.				30091	6,94	6,94	208832	208831	--	44631	273740
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		--	2,06	--	61987	--	20277	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				39570	49,64	22,05	1964255	872518	--	933915	3130024
	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		27,59	5,19	1091736	205368	--	231854	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				31756	92,62	21,02	2941241	667511	--	1761924	5079419
	1101-0203 -0109 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО ВЫЕМОК. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		71,6	5,46	2273730	173388	--	376253	
		НР - 72%; СП - 8%									
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
14.				2431	27,04	27,04	65734	65734	--	19989	92580
	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М) НАДВИЖКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ИЗ ВАЛОВ	М3 ГРУНТА		--	11,42	--	27762	--	6858	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.				2431	39,78	39,78	96705	96705	--	29423	136218
	1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 К=2 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	16,81	--	40865	--	10090	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								13196627
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				3438629				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				4116799				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					1174232			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				4675				
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		ТЕНГЕ				1337734				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3321260				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				977529				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	3485,6926242	986,5 -	-	-	3438629
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	592,2929978	1982,52 -	-	-	(1174232)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	3438629
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,5203% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2447С РСНБ РК 2015	3101-0101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	266,7209236	4916 -	-	2077	1311200
						-	-	553979,36	
4	2450С РСНБ РК 2015	3101-0103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	96,36066	10362 -	-	2077	998489
						-	-	200141,09	
5	2441С РСНБ РК 2015	3101-0201-0906	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 1 М3	МАШ.-Ч	36,5038922	15129 -	-	2077	552267
						-	-	75818,58	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,2478% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
6	2264С РСНБ РК 2015	3101-0201-0103	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	65,8062	7662 -	-	2077	504207
						-	-	136679,48	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,2319% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
7	2478С РСНБ РК 2015	3201-0211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	65,5994	6482 -	-	1454	425215
						-	-	95381,53	
8	1835С РСНБ РК 2015	3304-0101-0102	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	44,19894	4610 -	-	1738	203757
						-	-	76817,76	
9	274С РСНБ РК 2015	3101-0101-0501	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	17,102982	5088 -	-	2077	87020
						-	-	35522,89	
10	618С РСНБ РК 2015	3201-0102-0301	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	44,19894	782 -	-	-	34564
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				1174340,69	4116720
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
11	100073С РСНБ РК 2015	211-201-0507	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,424958	10966,43 -	-	-	4660
						-	-	-	
12	295854С РСНБ РК 2015	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	537,7	0 -	-	-	-
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			ТЕНГЕ				--	4660
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
13	РСНБ РК 2015	412-102-0202	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т·КМ	8866,8	87 -	-	87	771412
						-	-	771411,6	
14	РСНБ РК 2015	412-102-0201	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	3725,8	152 -	-	152	566322
						-	-	566321,6	
	ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1337733,2	1337733

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э22170'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.04'''''*
 2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИ
       НСКОГО РАЙОНА ЗКО'2020-2'2-2'ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА''2'2-
       2'ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''В ТЕКУЩ
       ИХ ЦЕНАХ 2021Г.*
 3 (РС249132РС295854)*
 4 М100073=10966,43'М100072=11319,35'М100071=10319,75'М10
       0070=10987,85*
 5 Е11-270602-0509(РС100227)(РС293027)'2069''ПОКРЫТИЯ УСО
       ВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ. ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ОДИНОЧНА
       Я БИТУМОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ С ПЛОТНОСТЬЮ
        КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ'М2 ПОКРЫТИЯ*
 6 С1211-205-0101'47,587''ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2003 Г
       ОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ'Т*
 7 С1216-201-0202'1,49''БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ
        РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100'Т*
 8 Е11-270401-0102'24101,54.0,17*
 9 Е11-270403-0203(РС100073)'20559,3=Ф1''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБ
       НЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИ
       НОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛ
       ОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98
       ,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
10 С1211-201-0507'Ф1.151,2:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ
        ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004
        ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ'М3*
11 С1211-201-0506'Ф1.37,8:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ
       ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004
       ФРАКЦИЯ 20-40 ММ'М3*
12 С1211-201-0504'Ф1.15:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПО
       РОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФР
       АКЦИЯ 10-20 ММ'М3*
13 С1211-201-0501'Ф1.10:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПО
       РОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФР
       АКЦИЯ 5-10 ММ'М3*
14 Е11-270602-0901(РС295822)'13,2345''ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ В
       ЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ЖИДКИЙ).'Т*
15 С1216-201-0301'13,2345''БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ
        СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
16 Е11-270602-0103(РС293027РС144640)(РС100227)(РС100228)(
       РС100229)#К=1,333(Н5.1,333)(Н52.1,333)(Н53.1,333)'
       18381,31=Ф1''ОСНОВАНИЕ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ, ПЛОТНОСТЬ
        КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3, ТОЛЩИНА 6 СМ.(Т
       ОЛЩ.8СМ) УСТРОЙСТВО'М2*
17 С1211-205-0103'Ф1.156:1000''ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2
       003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 20 ДО 40 ММ'Т*
18 С1211-205-0102'Ф1.14,67:1000''ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215
       -2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 10 ДО 20 ММ'Т*
19 Е11-270602-0901(РС295822)'12,063''ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯ
       ЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ВЯЗКИЙ).'Т*
20 С1216-201-0202'12,063''БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ
       СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100'Т*
21 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822РС144640)'16
       753,8''ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБ
       ЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОС
       ТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО'М2
        ПОКРЫТИЯ*
22 П2УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН*
23 Е11-010104-0202'1803,1''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУ
       ЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕ
       НИИ ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
24 Е11-010104-0210(П-1101072)'1803,1*
25 Е11-010201-0101'1431''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТ
       КАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО
        ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННО
       ГО ГРУНТА*
26 Е11-010201-0107#К=5(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)'1431''ГРУНТ. У
       ПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОД
       У 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕ
       ДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
27 Е11-010201-0601'1431''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ
        ВОДОЙ 'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
28 Е11-010203-0102'6059''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВА
       ННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ
       ПЛОЩАДИ*
29 Е11-270801-0111#К=1,5(Н5.1,5)(Н52.1,5)(Н53.1,5)'7601''
       ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (15СМ)'М
       2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН*
30 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	225181,559 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	7300,833 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4,909 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ: ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП
					ЗП РАБОЧИХ	ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ	ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1127-0602-0509 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПОКРЫТИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ. ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ОДИНОЧНАЯ БИТУМОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	2069	84,13 25,68	57,74 20,43	174065 53132	119464 42270	1469 --	103034 22168	299267
2.	211-205-0101 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ СП - 8%	Т	47,587	17741 --	-- --	844241 --	-- --	844241 --	-- 67539	911780
3.	216-201-0202 РСНБ РК 2015	-БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100 СП - 8%	Т	1,49	122813 --	-- --	182991 --	-- --	182991 --	-- 14639	197630
4.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	4097,2618	9217,52 155,09	1112,91 261,69	37766593 635444	4559883 1072212	32571266 --	1844269 3168869	42779731
4.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	1,22 4998,659396		6516		32571265			
4.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07 286,808326		--		--			
5.	1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОСНОВАНИЯ	20559,3	174,74 33,06	141,68 43,69	3592532 679690	2912842 898236	-- --	1704160 423735	5720428
5.1.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,02 411,186		--		--			
6.	211-201-0507 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800	М3	3108,56616	10966,43 --	-- --	34089873 --	-- --	34089873 --	-- 2727190	36817063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ СП - 8%									
7.	211-201-0 506 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СП - 8%	М3	777,14154	11319,35 --	-- --	8796737 --	-- --	8796737 --	-- 703739	9500476
8.	211-201-0 504 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СП - 8%	М3	308,3895	10319,75 --	-- --	3182503 --	-- --	3182503 --	-- 254600	3437103
9.	211-201-0 501 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СП - 8%	М3	205,593	10987,85 --	-- --	2259025 --	-- --	2259025 --	-- 180722	2439747
10.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ЖИДКИЙ). НР - 108%; СП - 8%	Т	13,2345	2058,13 --	2058,13 1008,04	27238 --	27238 13341	-- --	14408 3332	44978
11.	216-201-0 301 РСНБ РК 2015	-БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 СП - 8%	Т	13,2345	191226 --	-- --	2530780 --	-- --	2530780 --	-- 202462	2733242
12.	1127-0602 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=1,333	-ОСНОВАНИЕ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3, ТОЛЩИНА 6 СМ.(ТОЛЩ.8СМ) УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	18381,31	316,51 68,89	222,19 35,27	5817858 1266278	4084143 648309	467437 --	2067754 630849	8516461
12.1.	216-201-0202	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000028 Т	0,514548		122813		63193			
13.	211-205-0 103 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 20 ДО 40 ММ СП - 8%	Т	2867,48436	16785 --	-- --	48130725 --	-- --	48130725 --	-- 3850458	51981183
14.	211-205-0 102 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 10 ДО 20 ММ СП - 8%	Т	269,6538177	17980 --	-- --	4848376 --	-- --	4848376 --	-- 387870	5236246
15.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ВЯЗКИЙ). НР - 108%; СП - 8%	Т	12,063	2058,13 --	2058,13 1008,04	24827 --	24827 12160	-- --	13133 3037	40997
16.	216-201-0 202 РСНБ РК 2015	-БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100 СП - 8%	Т	12,063	122813 --	-- --	1481493 --	-- --	1481493 --	-- 118519	1600012
17.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	16753,8	2629,9 24,48	208,4 25,78	44060819 410133	3491492 431913	40159194 --	909410 3597618	48567847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 212-501-0204	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	0,0976 Т	1635,17088		24546		40136904				
17.2. 216-201-0202	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	0,000011 Т	0,180941		122813		22222				
17.3. 261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,001 М3	16,7538		--		--				
		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН									
18. 1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1803,1	62,67 --	62,67 20,77	113000 --	113000 37450	-- --	26964 11197	151161
	НР - 72%; СП - 8%										
19. 1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85	М3 ГРУНТА	1803,1	44,75 --	44,75 14,83	80689 --	80689 26740	-- --	19253 7995	107937
	НР - 72%; СП - 8%										
20. 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА	1431	77,69 --	77,69 32,08	111174 --	111174 45906	-- --	33053 11538	155765
	НР - 72%; СП - 8%										
21. 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА	1431	36,94 --	36,94 11,91	52861 --	52861 17043	-- --	12271 5211	70343
	НР - 72%; СП - 8%										
22. 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА	1431	89,47 10,39	79,08 17,74	128032 14868	113164 25386	-- --	28983 12561	169576
	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1. 261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,1 М3	143,1		--		--				
23. 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	6059	6,94 --	6,94 2,06	42049 --	42050 12482	-- --	8987 4083	55119
	НР - 72%; СП - 8%										
24. 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 К=1,5	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (15СМ) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН	7601	308,23 53,12	255,11 72,9	2342818 403727	1939091 554113	-- --	1034467 270183	3647468
24.1. 261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,0105 М3	79,8105		--		--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								225181559
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				3463272				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				17671918				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					3837561			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				179546109				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				7820146				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				16680114				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-2

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК:	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ:	ОБОСНОВАНИЕ:	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	2853,75790594	1213,58	-	-	3463273
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2055,08185416	1867,35	-	-	(3837561)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	3463273
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,5279% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	116,04052456	30155	-	2077	3499202
						-	-	241016,17	
4	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	420,14097937	6840	-	2077	2873764
						-	-	872632,81	
5	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	290,08613544	9229	-	2077	2677205
						-	-	602508,9	
6	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	284,472282	5142	-	1738	1462756
						-	-	494412,83	
7	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	288,29393168	5040	-	1454	1453001
						-	-	419179,38	
8	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	95,49666	14464	-	2077	1381264
						-	-	198346,56	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,0017% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
9	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	117,9052059	10362	-	2077	1221734
						-	-	244889,11	
10	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	63,66444	14124	-	1738	899197
						-	-	110648,8	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,4704% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
11	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	131,97586738	6482	-	1454	855468
						-	-	191892,91	
12	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	56,596839607	7496	-	1738	424250
						-	-	98365,31	
13	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	72,473645	4916	-	2077	356280
						-	-	150527,76	
14	259С	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	30,905134	6267	-	2077	193682
						-	-	64189,96	
15	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	13,212235	7097	-	3476	93767
						-	-	45925,73	
16	2473С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	10,26135	8062	-	2077	82727
						-	-	21312,82	
17	2467С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	ТРАКТОР С ЩЕТКАМИ ДОРОЖНЫМИ НАВЕСНЫМИ	МАШ.-Ч	15,83932174	3995	-	1738	63278
						-	-	27528,74	
18	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	20,10456	2906	-	1454	58424
						-	-	29232,03	
19	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,76282	4610	-	1738	54227
						-	-	20443,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	11,76282	782 -	- -	- -	9199
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,22511431	3090 -	- -	1454 1781,32	3786
22	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,73506859	5127 -	- -	2077 1526,74	3769
23	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,670152	3561 -	- -	1738 1164,72	2386
24	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	1,67538	1354 -	- -	- -	2268
25	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,97275117	120 -	- -	- -	237
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				3837526,39	17671871

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 68,1483% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

26	100229С	211-205-0103 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 20 ДО 40 ММ	Т	2867,48436	16785 -	15676 -	- -	48130725
27	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	1635,17088	24546 -	23285 -	- -	40136904
28	100073С	211-201-0507 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	3108,56616	10966,43 -	- -	- -	34089873

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 18,1409% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

29	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	4998,659396	6516 -	1071 -	- -	32571265

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 13,7108% ПРИ ПОРОГЕ 5%)

30	100072С	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	777,14154	11319,35 -	- -	- -	8796737
31	100228С	211-205-0102 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 10 ДО 20 ММ	Т	269,6538177	17980 -	16847 -	- -	4848376
32	100071С	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	308,3895	10319,75 -	- -	- -	3182503
33	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	13,2345	191226 -	186336 -	- -	2530780
34	100070С	211-201-0501 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	205,593	10987,85 -	- -	- -	2259025
35	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	14,24848905	122813 -	119265 -	- -	1749900
36	100227С	211-205-0101 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	Т	47,587	17741 -	16613 -	- -	844241
37	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	3,67534293	100670 -	98214 -	- -	369997
38	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,14701372	216199 -	211906 -	- -	31784
39	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,04410412	53822 -	52647 -	- -	2374
40	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	6,207	238 -	233 -	- -	1477
41	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	937,658626	0 -	- -	- -	-
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	179545961

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э22180'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.04'''''*
 2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С.КАНАЙ БУРЛИН
       СКОГО РАЙОНА ЗКО'2020-2'2-3'СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИМЫКАН
       ИЙ И ПЕРЕСЕЧЕНИЙ''2'2-3'СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИМЫКАНИЙ И
        ПЕРЕСЕЧЕНИЙ'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕ
       НАХ 2021Г.*
 3 (РС249132РС295854)*
 4 М100073=10966,43'М100072=11319,35'М100071=10319,75'М10
       0070=10987,85*
 5 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
 6 Е11-010104-0105'8''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗ
       ЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ Г
       РУНТА ДО 10 М (20М) СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В
       ВАЛЫ'М3 ГРУНТА*
 7 Е11-010104-0113(П-1101072)'8*
 8 Е11-010104-0106'7''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗ
       ЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ Г
       РУНТА ДО 10 М (30М)'М3 ГРУНТА*
 9 Е11-010104-0114#К=2(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(П-1101072)'7*
10 Е11-010102-0320(РС100081РС100073)'115''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ
        В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-
       САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ
        ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3'М3 ГРУНТА*
11 С3412-102-0201'220,8''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ СА
       МОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
        СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
12 Е11-010201-0101'119,66''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ К
       АТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД
        ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕН
       НОГО ГРУНТА*
13 Е11-010201-0107#К=5(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)'119,66''ГРУНТ.
        УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ Х
       ОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ С
       ЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА
       *
14 Е11-010201-0601'119,66''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛ
       ИВ ВОДОЙ -100%'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
15 Е11-010203-0102'1289''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВА
       ННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ
       ПЛОЩАДИ*
16 Е11-010203-0112'132''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРО
       ВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2
        СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
17 П2УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
18 Е11-010104-0105'8''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗ
       ЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ Г
       РУНТА ДО 10 М (20М) НАДВИЖКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
       ИЗ ВАЛОВ'М3 ГРУНТА*
19 Е11-010104-0113(П-1101072)'8*
20 РДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА*
21 Е11-270401-0102'1030,04.0,17*
22 Е11-270403-0203(РС100073)'882,1''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФР
       АКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1
       5 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С
       ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МП
       А (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
23 С1211-201-0507'882,1.151,2:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОР
       НЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2
       004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ'М3*
24 С1211-201-0506'882,1.37,8:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРН
       ЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-20
       04 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ'М3*
25 С1211-201-0504'882,1.15:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ
        ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004
       ФРАКЦИЯ 10-20 ММ'М3*
26 С1211-201-0501'882,1.10:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ
        ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004
       ФРАКЦИЯ 5-10 ММ'М3*
27 Е11-270602-0901(РС295822)'0,5659''ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯ
       ЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ЖИДКИЙ).'Т*
28 С1216-201-0301'0,72.786:1000''БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ
       ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
29 Е11-270602-0103(РС293027РС144640)(РС100227)(РС100228)(
       РС100229)#К=1,333(Н5.1,333)(Н52.1,333)(Н53.1,333)'
       786=Ф1''ОСНОВАНИЕ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕ
       НННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3, ТОЛЩИНА 6 СМ.(ТОЛЩ.8
       СМ) УСТРОЙСТВО'М2*
30 С1211-205-0103'Ф1.156:1000''ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2
       003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 20 ДО 40 ММ'Т*
31 С1211-205-0102'Ф1.14,67:1000''ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215
       -2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 10 ДО 20 ММ'Т*
32 Е11-270602-0901(РС295822)'0,5148''ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯ
       ЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ВЯЗКИЙ).'Т*
33 С1216-201-0202'0,5148''БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ
       СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100'Т*
34 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822РС144640)'71
       5''ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОН
       НЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ К
       АМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО'М2 ПОК
       РЫТИЯ*
35 П2УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕРЕХОДНОГО ТИПА ПОКРЫТИЯ
       *
36 Е11-270401-0102'240,2.0,15*
37 Е11-270403-0801(РС100091)(РС100092)(РС100094)'181''ПОК
       РЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ, ОДНОСЛОЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ
       УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ
       98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)'М2 ПОКРЫТИЯ*
38 С1211-201-0507'181.151,2:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫ
       Х ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-200
       4 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ'М3*
39 С1211-201-0506'181.37,8:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ
        ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004
        ФРАКЦИЯ 20-40 ММ'М3*
40 С1211-201-0504'181.15:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ П
       ОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 Ф
       РАКЦИЯ 10-20 ММ'М3*
41 С1211-201-0501'181.10:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ П
       ОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 Ф
       РАКЦИЯ 5-10 ММ'М3*
42 Е11-270801-0111#К=1,5(Н5.1,5)(Н52.1,5)(Н53.1,5)'71''ОБ
       ОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (15СМ)'М2
       ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН*
43 С1211-201-0506'10,65''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД Д
       ЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ
        20-40 ММ'М3*
44 Е11-270403-0101(РС100092)(РС100094)'96''УСТРОЙСТВО ПРИ
       ЗМЫ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ТОЛЩ.25СМ В КОНЦЕ СЪЕЗДА'М2 ОСНО
       ВАНИЯ*
45 Е11-270403-0104(РС100094)#К=10(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)'
       96''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВ
       О ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНО
       СТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ДОБАВ
       ЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМА
       М 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'М
       2 ОСНОВАНИЯ*
46 С1211-201-0506'96.0,271''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРО
       Д ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАК
       ЦИЯ 20-40 ММ'М3*
47 С1211-201-0504'96.0,044''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРО
       Д ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАК
       ЦИЯ 10-20 ММ'М3*
48 П2УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН*
49 Е11-010102-0320(РС100081РС100073)'63''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ
       В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-С
       АМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ
        ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3'М3 ГРУНТА*
50 С3412-102-0201'120,96''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ С
       АМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТ
       Ь СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
51 Е11-010102-0320(РС100081РС100073)'5,94''ГРУНТЫ 2 ГРУПП
       Ы В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ
       -САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШО
       М ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3'М3 ГРУНТА*
52 С3412-102-0201'11,4''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМ
       ОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
        СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
53 Е11-010201-0101'67,59''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КА
       ТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД П
       О ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕНН
       ОГО ГРУНТА*
54 Е11-010201-0107#К=5(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)'67,59''ГРУНТ.
       УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХО
       ДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛ
       ЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
55 Е11-010201-0601'67,59''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИ
       В ВОДОЙ 'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
56 Е11-010203-0102'243''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАН
       НЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ П
       ЛОЩАДИ*
57 Е11-270801-0111#К=1,5(Н5.1,5)(Н52.1,5)(Н53.1,5)'259''О
       БОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (15СМ)'М2
        ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН*
58 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С.КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИМЫКАНИЙ И ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИМЫКАНИЙ И ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11209,488 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	384,812 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,258 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НР И СП, ТЕНГЕ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (20М) СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В ВАЛЫ	М3 ГРУНТА	8	27,04	27,04	216	216	--	66	304		
					--	11,42	--	91	--	23			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85	М3 ГРУНТА	8	19,89	19,89	159	159	--	48	224		
					--	8,4	--	67	--	17			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М)	М3 ГРУНТА	7	33,48	33,48	234	234	--	71	330		
					--	14,14	--	99	--	24			
		НР - 72%; СП - 8%											
4.	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85	М3 ГРУНТА	7	45,05	45,05	315	315	--	96	444		
					--	19,03	--	133	--	33			
		НР - 72%; СП - 8%											
5.	1101-0102-0320	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С	М3 ГРУНТА	115	185,25	178,86	21304	20569	152	2839	26075		
					5,07	29,22	583	3360	--	1931			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 211-201-0507	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,00012 М3	0,0138		10966,43		151				
6. 412-102-0201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т·КМ	220,8	152 --	-- --	33562 --	-- --	-- --	-- 2685		36247
7. 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	119,66	77,69 --	77,69 32,08	9296 --	9297 3839	-- --	2764 965		13025
8. 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	119,66	36,94 --	36,94 11,91	4420 --	4420 1425	-- --	1026 436		5882
9. 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ -100% НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	119,66	89,47 10,39	79,08 17,74	10706 1243	9463 2123	-- --	2424 1050		14180
9.1. 261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,1 М3	11,966		--		--				
10. 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	1289	6,94 --	6,94 2,06	8946 --	8945 2655	-- --	1912 869		11726
11. 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	132	49,64 27,59	22,05 5,19	6552 3642	2911 685	-- --	3115 773		10441
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
12. 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (20М) НАДВИЖКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ИЗ ВАЛОВ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	8	27,04 --	27,04 11,42	216 --	216 91	-- --	66 23		304
13. 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ	М3 ГРУНТА	8	19,89 --	19,89 8,4	159 --	159 67	-- --	48 17		224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85 НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			--	--	96085	56904	152	14475	119406
		ТЕНГЕ			--	--	5468	14635	--	8846	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					96085				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					152				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						20103			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					33562				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					14475				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					8846				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					119406				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						20103			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					119406				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						20103			
	РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ==========										
14.			175,1068	9217,52	1112,91	1614050	194878	1392015	78819	1828299	
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	27157	45824	--	135430		
14.1.			1,22 213,630296								
211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			6516		1392015				
14.2.			0,07 12,257476								
261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--				
15.			882,1	174,74	141,68	154138	124976	--	73117	245436	
1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОСНОВАНИЯ		33,06	43,69	29162	38539	--	18180		
15.1.			0,02 17,642								
261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--				
16.			133,37352	10966,43	--	1462631	--	1462631	--	1579642	
211-201-0 507 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	117011		
17.			33,34338	11319,35	--	377425	--	377425	--	407619	
211-201-0 506 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	30194		
18.			13,2315	10319,75	--	136546	--	136546	--	147470	
211-201-0 504 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	10924		
19.			8,821	10987,85	--	96924	--	96924	--	104678	
211-201-0 501 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	7754		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФРАКЦИЯ 5-10 ММ									
		СП - 8%									
20.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ЖИДКИЙ).	Т	0,5659	2058,13 --	2058,13 1008,04	1165 --	1164 570	-- --	616 142	1924
		НР - 108%; СП - 8%									
21.	216-201-0 301 РСНБ РК 2015	-БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,56592	191226 --	-- --	108219 --	-- --	108219 --	-- 8657	116876
		СП - 8%									
22.	1127-0602 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 К=1,333	-ОСНОВАНИЕ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3, ТОЛЩИНА 6 СМ.(ТОЛЩ.8СМ) УСТРОЙСТВО	М2	786	316,51 68,89	222,19 35,27	248776 54147	174641 27722	19988 --	88419 26976	364170
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	216-201-0202	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,000028	0,022003	122813		2702			
23.	211-205-0 103 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 20 ДО 40 ММ	Т	122,616	16785 --	-- --	2058110 --	-- --	2058110 --	-- 164649	2222759
		СП - 8%									
24.	211-205-0 102 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 10 ДО 20 ММ	Т	11,53062	17980 --	-- --	207321 --	-- --	207321 --	-- 16586	223907
		СП - 8%									
25.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ВЯЗКИЙ).	Т	0,5148	2058,13 --	2058,13 1008,04	1060 --	1060 519	-- --	560 130	1750
		НР - 108%; СП - 8%									
26.	216-201-0 202 РСНБ РК 2015	-БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,5148	122813 --	-- --	63224 --	-- --	63224 --	-- 5058	68282
		СП - 8%									
27.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	715	2629,9 24,48	208,4 25,78	1880378 17503	149006 18433	1713869 --	38811 153535	2072724
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	212-501-0204	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,0976	69,784	24546		1712918			
27.2.	216-201-0202	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,000011	0,007722	122813		948			
27.3.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,001	0,715	--		--			
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕРЕХОДНОГО ТИПА ПОКРЫТИЯ									
28.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	36,03	9217,52 155,09	1112,91 261,69	332107 5588	40098 9429	286421 --	16218 27866	376191
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.			1,22	43,9566							
211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3				6516		286421			
5.2.			0,07	2,5221							
261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3				--		--			
29.				181	351,65	294,43	63649	53292	--	28782	99826
1127-0403 -0801 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ, ОДНОСЛОЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ			57,22	90,02	10357	16294	--	7394	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1.			0,02	3,62							
261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3				--		--			
30.				27,3672	10966,43	--	300120	--	300120	--	324130
211-201-0 507 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	24010	
31.				6,8418	11319,35	--	77445	--	77445	--	83641
211-201-0 506 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	6196	
32.				2,715	10319,75	--	28018	--	28018	--	30259
211-201-0 504 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	2241	
33.				1,81	10987,85	--	19888	--	19888	--	21479
211-201-0 501 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	1591	
34.				71	308,23	255,11	21884	18113	--	9663	34071
1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 К=1,5	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (15СМ) НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН			53,12	72,9	3771	5176	--	2524	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1.			0,0105	0,7455							
261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3				--		--			
35.				10,65	11319,35	--	120551	--	120551	--	130195
211-201-0 506 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	9644	
36.				96	291,25	254,39	27960	24421	--	11956	43110
1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УСТРОЙСТВО ПРИЗМЫ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ТОЛЩ.25СМ В КОНЦЕ СЪЕЗДА НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ			36,86	78,46	3539	7532	--	3193	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1.			0,03	2,88							
261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3				--		--			
37.				96	100,31	100,31	9630	9630	--	3316	13981
1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА	М2 ОСНОВАНИЯ			--	31,98	--	3070	--	1036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18 К=10	(1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103									
		НР - 108%; СП - 8%									
38.				26,016	11319,35	--	294484	--	294484	--	318043
	211-201-0506 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3		--	--	--	--	--	23559	
		СП - 8%									
39.				4,224	10319,75	--	43591	--	43591	--	47078
	211-201-0504 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3		--	--	--	--	--	3487	
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН									
40.				63	185,25	178,86	11671	11268	84	1555	14284
	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	М3 ГРУНТА		5,07	29,22	319	1841	--	1058	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	211-201-0507	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,00012 М3	0,00756		10966,43		83			
41.				120,96	152	--	18386	--	--	--	19857
	412-102-0201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	1471	
		СП - 8%									
42.				5,94	185,25	178,86	1100	1063	7	147	1346
	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	М3 ГРУНТА		5,07	29,22	30	174	--	100	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	211-201-0507	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,00012 М3	0,000713		10966,43		8			
43.				11,4	152	--	1733	--	--	--	1872
	412-102-0201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	139	
		СП - 8%									
44.				67,59	77,69	77,69	5251	5251	--	1561	7357
	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	32,08	--	2168	--	545	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.				67,59	36,94	36,94	2497	2497	--	580	3323
	1101-0201-0107	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА	М3 УПЛОТНЕН		--	11,91	--	805	--	246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=5	ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	НОГО ГРУНТА								
46.				67,59	89,47	79,08	6047	5345	--	1369	8009
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,39	17,74	702	1199	--	593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,1	6,759							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
47.				243	6,94	6,94	1686	1687	--	360	2210
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		--	2,06	--	501	--	164	
48.				259	308,23	255,11	79830	66073	--	35249	124285
	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 К=1,5	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (15СМ) НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		53,12	72,9	13757	18881	--	9206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,0105	2,7195							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	9877495	884463	8806881	391098	11090083
			ТЕНГЕ		--	--	166032	198677	--	821489	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				9877495				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				3412384				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					364709			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				171443				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				5223054				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				20119				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				391098				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				821489				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				11090082				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								244
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					364709			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				11090082				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								244
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					364709			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								11209488
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				171500				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				941367				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					213312			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				8807033				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				53681				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				405573				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				830335				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-3

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК:	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ:	ОБОСНОВАНИЕ:	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	143,900174 4	1191,81 -	- -	- -	171501
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	113,830192 2	1873,95 -	- -	- -	(213312)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	171501
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,1396% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	25,5547324 2	6840 -	- -	2077 53077,18	174794
4	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	4,9590354	30155 -	- -	2077 10299,92	149540
5	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	14,9484854 4	9229 -	- -	2077 31048	137960
6	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	16,052054	5142 -	- -	1738 27898,47	82540
7	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	14,8539816 8	5040 -	- -	1454 21597,69	74864
8	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	6,4025364	10362 -	- -	2077 13298,07	66343
9	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	4,0755	14464 -	- -	2077 8464,81	58948
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,5434% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	8,24190488	6482 -	- -	1454 11983,73	53424
11	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,717	14124 -	- -	1738 4722,15	38375
12	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	7,2606672	4916 -	- -	2077 15080,41	35693
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,3169% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
13	2441С	3101-0201-0906 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 1 М3	МАШ.-Ч	1,9755156	15129 -	- -	2077 4103,15	29888
14	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	2,48550194	7496 -	- -	1738 4319,8	18631
15	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,539195	4610 -	- -	1738 2675,12	7096
16	2473С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,4455	8062 -	- -	2077 925,3	3592
17	2467С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	ТРАКТОР С ЩЕТКАМИ ДОРОЖНЫМИ НАВЕСНЫМИ	МАШ.-Ч	0,6286428	3995 -	- -	1738 1092,58	2511
18	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,858	2906 -	- -	1454 1247,53	2493
19	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,313403	7097 -	- -	3476 1089,39	2224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,539195	782 -	- -	- -	1204
21	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,0924	7662 -	- -	2077 191,91	708
22	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0523869	3090 -	- -	1454 76,17	162
23	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,03143214	5127 -	- -	2077 65,28	161
24	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,0286	3561 -	- -	1738 49,71	102
25	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	0,0715	1354 -	- -	- -	97
26	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,08431428	120 -	- -	- -	10
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				213306,37	941359
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 62,8364% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
27	100229С	211-205-0103 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 20 ДО 40 ММ	Т	122,616	16785 -	15676 -	- -	2058110
28	100073С	211-201-0507 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	160,7627928	10966,43 -	- -	- -	1762994
29	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	69,784	24546 -	23285 -	- -	1712918
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 19,0579% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
30	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	257,586896	6516 -	1071 -	- -	1678436
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 18,1056% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
31	100072С	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	76,85118	11319,35 -	- -	- -	869905
32	100071С	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	20,1705	10319,75 -	- -	- -	208155
33	100228С	211-205-0102 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 10 ДО 20 ММ	Т	11,53062	17980 -	16847 -	- -	207321
34	100070С	211-201-0501 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	10,631	10987,85 -	- -	- -	116812
35	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,56592	191226 -	186336 -	- -	108219
36	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,5445245	122813 -	119265 -	- -	66875
37	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,1571607	100670 -	98214 -	- -	15821
38	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00628643	216199 -	211906 -	- -	1359
39	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00188593	53822 -	52647 -	- -	102
40	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	61,826576	0 -	- -	- -	-
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	8807025
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
41		412-102-0201 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	353,16	152 -	- -	152 53680,32	53680
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				53680,32	53680

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э22190'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.04'''''*
 2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИ
       НСКОГО РАЙОНА ЗКО'2020-2'2-4' УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ
       2ДИАМ.1,5 НА ФУН-ТЕ ТИП III НА ПК 5+73,4 LTP. С ОГ
       ОЛ. = 18,45М''2'2-4'УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ 2ДИАМ.1,5
       НА ФУН-ТЕ ТИП III НА ПК 12+52 LTP. С ОГОЛ. = 18,45
       М'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.*
 3 (РС249132РС295854)*
 4 М100073=10966,43'М100072=11319,35'М100071=10319,75'М10
       0070=10987,85*
 5 Е11-010101-0411'1015''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗР
       АБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С К
       ОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3'М3 ГРУНТА*
 6 Е11-010104-0106'1015''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬ
       ДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИ
       И ГРУНТА ДО 10 М (20М)'М3 ГРУНТА*
 7 Е11-010104-0114(П-1101072)'1015*
 8 Е11-010104-0106'33''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДО
       ЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
       ГРУНТА ДО 10 М (20М)'М3 ГРУНТА*
 9 Е11-010104-0114(П-1101072)'33*
10 Е11-010101-0408'118''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВ
       АЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОС
       ТЬЮ 0,4 М3'М3 ГРУНТА*
11 Е11-010205-0302(П-1101184)'8,5''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРА
       БОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛ
       ЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И
        СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ,
        РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН
        КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2'М3 ГРУНТА*
12 Е11-300101-0102(РС100330)'23,8''ПОДУШКИ ПОД ОГОЛОВКИ И
       З ПГС. УСТРОЙСТВО'М3 ПОДУШКИ*
13 С1211-601-0101'26,18''СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНА
       Я ГОСТ 23735-2014'М3*
14 Е11-300101-0101(РС100072)'8,4''ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,
        ЩЕБЕНОЧНЫЕ ФР 20-40ММ. УСТРОЙСТВО ПОД ТЕЛО ТРУБЫ'
       М3 ПОДУШКИ*
15 С1211-201-0506'11,676''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД
       ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИ
       Я 20-40 ММ'М3*
16 Е11-300102-0201(РС295473)'10,86+4,82''ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛ
       ИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО'М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ*
17 С1212-101-0718'15,99''БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 74
       73-2010 F300, W6'М3*
18 Е11-300102-0301(РС295583)'1,005''СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТ
       АНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ'Т АРМАТУРЫ*
19 С1214-210-0101'1,005''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛ
       Я КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6
        ДО 12 ММ'Т*
20 Е11-060301-0601(РС295570)'1,005''СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОС
       КИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУ
       РЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ'Т*
21 Е11-300401-0407(РС125425)(РС101791)(РС295549)'24,7''ЗВ
       ЕНЬЯ ДВУХОЧКОВЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУ
       ГЛЫХ ТРУБ ОТВЕРСТИЕМ 2Х1,5 М. УКЛАДКА ПОД НАСЫПЯМИ
        ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. ВЫСОТА НАСЫПИ ДО
       3/3 М'М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЗВЕНЬЕВ*
22 С1212-101-0718'23,465''БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7
       473-2010 F300, W6'М3*
23 С1225-104-0221'26''ЗВЕНЬЯ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ
       С ПЛОСКИМ ОПИРАНИЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30
       ГОСТ 24547-2016 МАРКИ ЗКП 6.100'ШТ.*
24 Е11-300405-0103(РС101791)(РС125425)(РС295549)'6,4+6,68
       ''БЛОКИ СТЕНОК ТРУБ И ОГОЛОВКОВ, ДВУХОЧКОВЫХ, ОТВЕ
       РСТИЕ ТРУБ ДО 3 М. УСТАНОВКА'М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИ
       Й*
25 С1212-101-0718'2,3544''БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7
       473-2010 F300, W6'М3*
26 С1225-109-0207'4''ПОРТАЛЬНАЯ СТЕНКА ОГОЛОВКА КРУГЛОЙ В
       ОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В20
       ГОСТ 13015-2012 ТИПА БЛОК № 36 (СТ 12)'ШТ.*
27 С1225-109-0106'4''ОТКОСНАЯ СТЕНКА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ
       ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В20 ГОСТ 13015-2012 ТИПА
        СТ6ПЛ (БЛОК № 40ПЛ)'ШТ.*
28 Е11-300504-0103'105,84+126,2''ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ
        БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ, ДВУХСЛОЙНАЯ- БМ-3(ТЕЛО/ОГОЛОВК
       И). УСТРОЙСТВО'М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
29 Е11-300504-0102'13,23+1,8''ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ДВУ
       ХСЛОЙНОЙ ТЕЛО И ОГОЛОВКИ ТРУБЫ (ИЗОЛЬНОЙ РУЛОННОЙ
       - ИР). УСТРОЙСТВО'М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
30 Е11-061301-0302(РС100533)'4,42''ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯ
       МИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100 ММ. УСТРОЙСТВО'М3*
31 С1212-101-0718'4,49''БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 747
       3-2010 F300, W6'М3*
32 Е11-010104-0410'60''ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬД
       ОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА К
       АЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА Г
       РУНТОВ 1'М3 ГРУНТА*
33 Е11-010201-0501'60''ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВ
       МАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
34 Е11-010201-0601'60''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ В
       ОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
35 Е11-010104-0105'226,6''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛ
       ЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕН
       ИИ ГРУНТА ДО 10 М (20М) ВОЗВРАТ ГРУНТА В НАСЫПЬ 'М
       3 ГРУНТА*
36 Е11-010104-0113(П-1101072)'226,6*
37 Е11-010201-0101'186''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТК
       АМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО
       ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГ
       О ГРУНТА*
38 Е11-010201-0107#К=5(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)'186''ГРУНТ. УП
       ЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ
        25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕД
       У ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
39 Е11-010201-0601'186''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ
       ВОДОЙ 'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
40 Е11-010201-0501'20''ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВ
       МАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
41 Е11-010201-0601'20''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ В
       ОДОЙ 'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
42 Е11-010104-0105'890''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬД
       ОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
        ГРУНТА ДО 10 М (20М) ВОЗВРАТ ГРУНТА В НАСЫПЬ 'М3
       ГРУНТА*
43 Е11-010104-0113(П-1101072)'890*
44 Е11-010201-0101'890''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТК
       АМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО
       ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГ
       О ГРУНТА*
45 Е11-010201-0107#К=5(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)'890''ГРУНТ. УП
       ЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ
        25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕД
       У ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
46 Е11-010201-0601'890''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ
       ВОДОЙ 'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
47 П2УКРЕПЛЕНИЕ*
48 Е11-010204-0805(П-1101175)(РС100533)(РС100081РС100071)
       '104,9''ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОН
       НЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. УКР
       ЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫМИ ПЛИТ
       АМИ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,9'М
       2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
49 Е11-010204-0806(П-1101175)(РС100533)'43,3''ОТКОСЫ ЗЕМЛ
       ЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИ
       ТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1
       СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПО
       ВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ
        К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,9'М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
       *
50 С1212-101-0718'10,7+0,88''БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОС
       Т 7473-2010 F300, W6'М3*
51 Е11-010204-0903(РС100533)(РС100081РС100094)'5,5''УПОРЫ
        МОНОЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ ЗЕМ
       ЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ'М УПОРА*
52 С1212-101-0718'1,573''БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 74
       73-2010 F300, W6'М3*
53 Е11-300102-0301(РС295583)'0,233''СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТ
       АНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ'Т АРМАТУРЫ*
54 С1214-210-0101'0,233''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛ
       Я КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6
        ДО 12 ММ'Т*
55 Е11-060301-0601(РС295570)'0,233''СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОС
       КИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУ
       РЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ'Т*
56 С1212-501-0204'1,65''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛ
       ОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ
        II'Т*
57 Е11-010205-0302'17,2*
58 П2КОНЕЦ УКРЕПЛЕНИЯ*
59 Е11-010204-0805(П-1101175)(РС100533)(РС100081РС100071)
       '43,4''ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОНН
       ЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. УКРЕ
       ПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫМИ ПЛИТА
       МИ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,9'М2
        УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
60 Е11-010204-0806(П-1101175)(РС100533)'43,4''ОТКОСЫ ЗЕМЛ
       ЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИ
       ТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1
       СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПО
       ВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ
        К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,9'М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
       *
61 С1212-101-0718'4,43+0,88''БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОС
       Т 7473-2010 F300, W6'М3*
62 Е11-300102-0301(РС295583)'0,099''СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТ
       АНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ'Т АРМАТУРЫ*
63 С1214-210-0101'0,099''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛ
       Я КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6
        ДО 12 ММ'Т*
64 Е11-060301-0601(РС295570)'0,099''СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОС
       КИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУ
       РЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ'Т*
```

```
65 Е11-010204-0601(РС295464)'7,86''НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА КА
       МЕННАЯ. УСТРОЙСТВО'М3 КАМНЯ (В ДЕЛЕ)*
66 С1211-701-0105'1,01.7,86''КАМЕНЬ БУТОВЫЙ МАРКИ 1000, Р
       АЗМЕРАМИ ОТ 150 ДО 1000 ММ'М3*
67 С1212-501-0204'0,24''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛ
       ОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ
        II'Т*
68 Е11-010101-0411'45,12''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗ
       РАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С
       КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3'М3 ГРУНТА*
69 Е11-010205-0302'2*
70 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ 2ДИАМ.1,5 НА ФУН-ТЕ ТИП III НА ПК 5+73,4 LTP. С ОГОЛ. = 18,45М

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ 2ДИАМ.1,5 НА ФУН-ТЕ ТИП III НА ПК 12+52 LTP. С ОГОЛ.

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13256,657 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1506,174 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1,126 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.				1015	372,87	363,74	378463	369196	--	56871	470161			
	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3	М3 ГРУНТА		9,13	68,69	9267	69720	--	34827				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.				1015	33,48	33,48	33982	33982	--	10334	47861			
	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (20М)	М3 ГРУНТА		--	14,14	--	14352	--	3545				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.				1015	22,52	22,52	22858	22858	--	6957	32200			
	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85	М3 ГРУНТА		--	9,52	--	9663	--	2385				
		НР - 72%; СП - 8%												
4.				33	33,48	33,48	1105	1105	--	336	1556			
	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (20М)	М3 ГРУНТА		--	14,14	--	467	--	115				
		НР - 72%; СП - 8%												
5.				33	22,52	22,52	743	743	--	226	1047			
	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН -	М3 ГРУНТА		--	9,52	--	314	--	78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,85									
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				118	279,96	273,93	33035	32324	--	4201	40215
1101-0101 -0408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3 ГРУНТА			6,03	43,42	712	5124	--	2979	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				8,5	2171,4	--	18457	--	--	13289	34286
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА			2171,4	--	18457	--	--	2540	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				23,8	2374,55	207,57	56514	4940	--	45374	110040
1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	ПОДУШКИ ПОД ОГОЛОВКИ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДУШКИ			2166,98	102,65	51574	2443	--	8151	
		НР - 84%; СП - 8%									
9.				26,18	6516	--	170589	--	170589	--	184236
211-601-0 101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			--	--	--	--	--	13647	
		СП - 8%									
10.				8,4	2459,79	236,96	20662	1990	--	16511	40147
1130-0101 -0101 РСНБ РК 2015	ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ЩЕБЕНОЧНЫЕ ФР 20-40ММ. УСТРОЙСТВО ПОД ТЕЛО ТРУБЫ	М3 ПОДУШКИ			2222,83	117,19	18672	984	--	2974	
		НР - 84%; СП - 8%									
11.				11,676	11319,35	--	132165	--	132165	--	142738
211-201-0 506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3			--	--	--	--	--	10573	
		СП - 8%									
12.				15,68	12424,89	3524,5	194822	55264	84220	58374	273452
1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ			3529,2	902,77	55338	14155	--	20256	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 215-202-0102	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0114	0,178752		136619		24421			
12.2. 215-204-0402	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,0137	0,214816		137093		29450			
12.3. 261-107-0434	ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2"	10 М2	0,0472	0,740096		10612		7854			
12.4. 261-103-0136	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0097	0,152096		44541		6775			
13.				15,99	35872	--	573593	--	573593	--	619480
212-101-0 718 РСНБ	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010	М3			--	--	--	--	--	45887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	F300, W6									
		СП - 8%									
14.				1,005	63885,2	--	64205	--	338	53648	127281
	1130-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ	Т АРМАТУРЫ		63549,2	--	63867	--	--	9428	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			3	3,015							
261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			112		338			
15.				1,005	349485	--	351232	--	351232	--	379331
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		--	--	--	--	--	28099	
		СП - 8%									
16.				1,005	21859,23	1028,27	21969	1034	289	19110	44366
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		20542,96	353,09	20646	355	--	3286	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			3	3,015							
261-102-0221		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			96		289			
17.				24,7	27177,64	13262,1	671288	327574	88300	291716	1040044
	1130-0401 -0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ЗВЕНЬЯ ДВУХОЧКОВЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ ТРУБ ОТВЕРСТИЕМ 2Х1,5 М. УКЛАДКА ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. ВЫСОТА НАСЫПИ ДО 3/3 М	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЗВЕНЬЕВ		10340,64	3719,32	255414	91867	--	77040	
		НР - 84%; СП - 8%									
18.				23,465	35872	--	841736	--	841736	--	909075
	212-101-0 718 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	М3		--	--	--	--	--	67339	
		СП - 8%									
19.				26	106918	--	2779868	--	2779868	--	3002257
	225-104-0 221 РСНБ РК 2015	-ЗВЕНЬЯ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ С ПЛОСКИМ ОПИРАНИЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 24547-2016 МАРКИ ЗКП 6.100	ШТ.		--	--	--	--	--	222389	
		СП - 8%									
20.				13,08	13500,26	3189,33	176583	41717	64600	68762	264973
	1130-0405 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕНОК ТРУБ И ОГОЛОВКОВ, ДВУХОЧКОВЫХ, ОТВЕРСТИЕ ТРУБ ДО 3 М. УСТАНОВКА	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5372	886,38	70266	11594	--	19628	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,17	2,2236							
212-401-0106		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			15729		34975			
20.2.			2	26,16							
261-201-0607		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ			575		15042			
21.				2,3544	35872	--	84457	--	84457	--	91214
	212-101-0 718 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	М3		--	--	--	--	--	6757	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				4	167544	--	670176	--	670176	--	723790
	225-109-0 207 РСНБ РК 2015	-ПОРТАЛЬНАЯ СТЕНКА ОГОЛОВКА КРУГЛОЙ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В20 ГОСТ 13015-2012 ТИПА БЛОК № 36 (СТ 12) СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	53614	
23.				4	197963	--	791852	--	791852	--	855200
	225-109-0 106 РСНБ РК 2015	-ОТКОСНАЯ СТЕНКА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В20 ГОСТ 13015-2012 ТИПА СТ6ПЛ (БЛОК № 40ПЛ) СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	63348	
24.				232,04	3475,82	139,52	806529	32374	583232	169992	1054643
	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ, ДВУХСЛОЙНАЯ- БМ-3(ТЕЛО/ОГОЛОВКИ). УСТРОЙСТВО НР - 84%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		822,8	49,34	190923	11449	--	78122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	216-201-0702	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАРКИ БНМ 75/35	0,0045 Т	1,04418		106024		110708			
24.2.	217-501-0108	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	0,0016 Т	0,371264		194915		72365			
24.3.	217-605-0203	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ГОСТ 20799-88	0,00079 Т	0,183312		474618		87003			
24.4.	261-201-0351	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	1 КГ	232,04		910		211156			
25.				15,03	4541,64	207,72	68261	3122	45881	17102	92192
	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ДВУХСЛОЙНОЙ ТЕЛО И ОГОЛОВКИ ТРУБЫ (ИЗОЛЬНОЙ РУЛОННОЙ - ИР). УСТРОЙСТВО НР - 84%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1281,28	73,32	19258	1102	--	6829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	216-201-0702	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАРКИ БНМ 75/35	0,0068 Т	0,102204		106024		10836			
25.2.	261-107-0433	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	0,234 10 М2	3,51702		6931		24376			
25.3.	261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	0,77 КГ	11,5731		575		6655			
26.				4,42	36297,91	7221,33	160437	31918	51913	80876	260618
	1106-1301 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		17331,6	2775,84	76606	12269	--	19305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,054 М3	0,23868		125659		29992			
27.				4,49	35872	--	161065	--	161065	--	173950
	212-101-0 718 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	12885	
28.				60	7,72	7,72	463	464	--	141	652
	1101-0104 -0410 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	3,26	--	196	--	48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.				60	170,09	78,07	10205	4684	--	5624	17096
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			92,02	38,17	5521	2290	--	1266	
	НР - 72%; СП - 8%										
30.				60	89,47	79,08	5368	4744	--	1215	7110
1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			10,39	17,74	623	1064	--	527	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1.			0,1	6							
261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3				--		--			
31.				226,6	27,04	27,04	6127	6127	--	1863	8629
1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (20М) ВОЗВРАТ ГРУНТА В НАСЫПЬ	М3 ГРУНТА			--	11,42	--	2588	--	639	
	НР - 72%; СП - 8%										
32.				226,6	19,89	19,89	4507	4507	--	1370	6348
1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85	М3 ГРУНТА			--	8,4	--	1903	--	470	
	НР - 72%; СП - 8%										
33.				186	77,69	77,69	14450	14450	--	4296	20246
1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			--	32,08	--	5967	--	1500	
	НР - 72%; СП - 8%										
34.				186	36,94	36,94	6871	6871	--	1595	9143
1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			--	11,91	--	2215	--	677	
	НР - 72%; СП - 8%										
35.				186	89,47	79,08	16641	14709	--	3767	22041
1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			10,39	17,74	1933	3300	--	1633	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1.			0,1	18,6							
261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3				--		--			
36.				20	170,09	78,07	3402	1561	--	1875	5699
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			92,02	38,17	1840	763	--	422	
	НР - 72%; СП - 8%										
37.				20	89,47	79,08	1789	1582	--	405	2370
1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			10,39	17,74	208	355	--	176	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1.			0,1	2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3				--		--			
38.				890	27,04	27,04	24066	24066	--	7318	33895
1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (20М) ВОЗВРАТ ГРУНТА В НАСЫПЬ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА			--	11,42	--	10164	--	2511	
39.				890	19,89	19,89	17702	17702	--	5383	24932
1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА			--	8,4	--	7476	--	1847	
40.				890	77,69	77,69	69144	69144	--	20557	96877
1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			--	32,08	--	28551	--	7176	
41.				890	36,94	36,94	32877	32877	--	7632	43750
1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			--	11,91	--	10600	--	3241	
42.				890	89,47	79,08	79628	70382	--	18026	105466
1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			10,39	17,74	9247	15789	--	7812	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1.			0,1	89							
261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3				--		--			
	УКРЕПЛЕНИЕ										
43.				104,9	2969,87	193,7	311539	20319	167171	92687	436564
1101-0204 -0805 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.174 КЗТР=0,9	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. УКРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,9 НР - 72%; СП - 8%	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			1182,55	44,64	124049	4683	--	32338	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1.			0,107	11,2243							
211-201-0504	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3				10319,75		115832			
44.				43,3	109,86	1,74	4757	76	1483	2312	7634
1101-0204 -0806 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 01	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			73,86	0,29	3198	13	--	566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТАБЛ. 11 П.3.174 КЗТР=0,9	ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,9									
		НР - 72%; СП - 8%									
45.	212-101-0718 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	М3	11,58	35872 -- --	-- -- --	415398 -- --	-- -- --	415398 -- --	-- 33232	448630
		СП - 8%									
46.	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	-УПОРЫ МОНОЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ	М УПОРА	5,5	4849,88 2987,68	30,47 6,83	26674 16432	168 38	10074 --	11858 3083	41615
		НР - 72%; СП - 8%									
47.	212-101-0718 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	М3	1,573	35872 -- --	-- -- --	56427 -- --	-- -- --	56427 -- --	-- 4514	60941
		СП - 8%									
48.	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ	Т АРМАТУРЫ	0,233	63885,2 63549,2	-- --	14885 14807	-- --	78 --	12438 2186	29509
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	261-102-0220	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	3 КГ	0,699		112		78			
49.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,233	349485 --	-- --	81430 --	-- --	81430 --	-- 6514	87944
		СП - 8%									
50.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,233	21859,23 20542,96	1028,27 353,09	5093 4787	239 82	67 --	4431 762	10285
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	3 КГ	0,699		96		67			
51.	212-501-0204 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	1,65	24546 -- --	-- -- --	40501 -- --	-- -- --	40501 -- --	-- 3240	43741
		СП - 8%									
52.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	17,2	1809,5 1809,5	-- --	31123 31123	-- --	-- --	22409 4283	57814
		НР - 72%; СП - 8% КОНЕЦ УКРЕПЛЕНИЯ									
53.	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. УКРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	43,4	2969,87 1182,55	193,7 44,64	128892 51322	8406 1937	69164 --	38347 13379	180618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.174 КЗТР=0,9	ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,9									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	211-201-0504	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	0,107 М3	4,6438	10319,75		47923				
54.	1101-0204 -0806 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.174 КЗТР=0,9	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,9	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	43,4	109,86 73,86	1,74 0,29	4768 3206	76 13	1486 --	2317 567	7652
		НР - 72%; СП - 8%									
55.	212-101-0718 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	М3	5,31	35872 --	-- --	190480 --	-- --	190480 --	-- 15238	205718
		СП - 8%									
56.	1130-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ	0,099 Т АРМАТУРЫ		63885,2 63549,2	-- --	6325 6291	-- --	34 --	5285 929	12539
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	261-102-0220	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	3 КГ	0,297	112		33				
57.	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	0,099 Т		349485 --	-- --	34599 --	-- --	34599 --	-- 2768	37367
		СП - 8%									
58.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	0,099 Т	21859,23	1028,27 20542,96	2164 353,09	102 2034	28 35	1883 --	4370 324
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	3 КГ	0,297	96		29				
59.	1101-0204 -0601 РСНБ РК 2015	-НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА КАМЕННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 КАМНЯ (В ДЕЛЕ)	7,86	3251,98 3248,36	3,62 1,45	25561 25532	28 11	-- --	18391 3516	47468
		НР - 72%; СП - 8%									
60.	211-701-0105 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БУТОВЫЙ МАРКИ 1000, РАЗМЕРАМИ ОТ 150 ДО 1000 ММ	М3	7,9386	9524 --	-- --	75607 --	-- --	75607 --	-- 6049	81656
		СП - 8%									
61.	212-501-0204 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ	Т	0,24	24546 --	-- --	5891 --	-- --	5891 --	-- 471	6362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II									
		СП - 8%									
62.				45,12	372,87	363,74	16824	16412	--	2528	20900
	1101-0101 -0411 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3	М3 ГРУНТА		9,13	68,69	412	3099	--	1548	
		НР - 72%; СП - 8%									
63.				2	1809,5	--	3619	--	--	2606	6723
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		1809,5	--	3619	--	--	498	
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								13256657
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				1157184				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				1279837				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					348990			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				8625427				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1212238				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				981976				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-4

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК:	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ:	ОБОСНОВАНИЕ:	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	928,9481812	1245,69	-	-	1157182
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	197,015615	1771,38	-	-	(348990)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1157182
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,4595% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2437С	3101-0201-0902 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,25 М3	МАШ.-Ч	41,8959424	9204	-	1738	385610
						-	-	72815,15	
4	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	59,5288	6171	-	1738	367352
						-	-	103461,05	
5	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	38,0783556	4916	-	2077	187193
						-	-	79088,74	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,1838% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
6	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	17,59927	6482	-	1454	114078
						-	-	25589,34	
7	808С	3105-0103-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	6,80512	8031	-	2077	54652
						-	-	14134,23	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,3566% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
8	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,84472	4610	-	1738	40774
						-	-	15372,12	
9	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	7,614131	4544	-	1738	34599
						-	-	13233,36	
10	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	11,719756	2906	-	1454	34058
						-	-	17040,53	
11	2438С	3101-0201-0903 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 0,4 М3	МАШ.-Ч	2,94764	10966	-	1738	32324
						-	-	5123	
12	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	18,125775	702	-	-	12724
						-	-	-	
13	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	8,84472	782	-	-	6917
						-	-	-	
14	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,797924	5040	-	1454	4022
						-	-	1160,18	
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,775134	3090	-	1454	2395
						-	-	1127,04	
16	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,400438	5127	-	2077	2053
						-	-	831,71	
17	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	9,19632	44	-	-	405
						-	-	-	
18	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	13,11702	17	-	-	223
						-	-	-	
19	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,98938	210	-	-	208
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	1297С	3101-0307-0201 РСНБ РК 2015	НАСОС ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ, ПОДАЧА 45 М3/Ч, НАПОР 55 М	МАШ.-Ч	0,363776	308 -	- -	- -	112
21	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	3,267264	16 -	- -	- -	52
22	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,247744	159 -	- -	- -	39
23	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,00786	3621 -	- -	1454 11,43	28
24	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55664	14 -	- -	- -	8
25	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,05348	32 -	- -	- -	2
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				348987,89	1279828

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 76,1128% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	244783С	225-104-0221 РСНБ РК 2015	ЗВЕНЬЯ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ С ПЛОСКИМ ОПИРАНИЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 24547-2016 МАРКИ ЗКП 6.100	ШТ.	26	106918 -	96527 -	- -	2779868
27	279259С	212-101-0718 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	М3	64,7624	35872 -	32073 -	- -	2323157
28	244857С	225-109-0106 РСНБ РК 2015	ОТКОСНАЯ СТЕНКА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В20 ГОСТ 13015-2012 ТИПА СТ6ПЛ (БЛОК № 40ПЛ)	ШТ.	4	197963 -	179566 -	- -	791852
29	116879С	225-109-0207 РСНБ РК 2015	ПОРТАЛЬНАЯ СТЕНКА ОГОЛОВКА КРУГЛОЙ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В20 ГОСТ 13015-2012 ТИПА БЛОК № 36 (СТ 12)	ШТ.	4	167544 -	150434 -	- -	670176

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9118% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	1,337	349485 -	341222 -	- -	467261
31	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	232,04	910 -	891 -	- -	211156
32	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	26,18	6516 -	1071 -	- -	170589
33	100071С	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	15,8681	10319,75 -	- -	- -	163755
34	100072С	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	11,676	11319,35 -	- -	- -	132165
35	144678С	216-201-0702 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАРКИ БНМ 75/35	Т	1,146384	106024 -	102805 -	- -	121544
36	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	475,28	223 -	218 -	- -	105987

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,9755% ПРИ ПОРОГЕ 5%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ГОСТ 20799-88	Т	0,1833116	474618 -	463648 -	- -	87003
38	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	4,817625	15729 -	12583 -	- -	75776
39	244651С	211-701-0105 РСНБ РК 2015	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ МАРКИ 1000, РАЗМЕРАМИ ОТ 150 ДО 1000 ММ	М3	7,9386	9524 -	7933 -	- -	75607
40	146099С	217-501-0108 РСНБ РК 2015	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	Т	0,371264	194915 -	189429 -	- -	72365
41	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	1,89	24546 -	23285 -	- -	46392
42	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	72,3131	575 -	563 -	- -	41580
43	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО	М3	0,23868	125659 -	122713 -	- -	29992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3			-	-	-	
44	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	4,25852	6931 -	6792 -	- -	29516
45	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,214816	137093 -	133923 -	- -	29450
46	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2015	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,16060851	170017 -	166629 -	- -	27306
47	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАРКИ БНМ 55/60	Т	0,25462	100682 -	97567 -	- -	25636
48	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,178752	136619 -	133458 -	- -	24421
49	131716С	215-204-1103 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (БЕРЕЗА, ЛИПА) ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 2695-83 СОРТ 3	М3	0,15697	125584 -	122713 -	- -	19713
50	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0755802	216199 -	211906 -	- -	16340
51	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,1482	100670 -	98214 -	- -	14919
52	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,101218	125659 -	122713 -	- -	12719
53	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,278066	44541 -	42881 -	- -	12385
54	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	30,8158	392 -	383 -	- -	12080
55	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	2,90454	2896 -	1339 -	- -	8412
56	147058С	261-107-0434 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2"	10 М2	0,740096	10612 -	10398 -	- -	7854
57	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,9405	7769 -	- -	- -	7307
58	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,034496	125659 -	122713 -	- -	4335
59	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00392	647579 -	633472 -	- -	2539
60	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	2,31	1073 -	1022 -	- -	2479
61	147200С	261-107-0508 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82	1000 М2	0,01017632	81820 -	80024 -	- -	833
62	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	4,011	112 -	110 -	- -	449
63	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	4,011	96 -	94 -	- -	385
64	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,005967	21028 -	20156 -	- -	125
65	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	130,159712 6	0 -	- -	- -	-
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	8625428

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
     1 Э22200'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.04'''''*
     2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИ
          НСКОГО РАЙОНА ЗКО'2020-2'2-5'ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛ
ИЧЕСКИЕ  ТРУБЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ''2'2-5'ВОДОПРОПУСКНЫ
          Е МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ТРУБЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ'ВЕДОМОСТЬ ОБ
          ЪЕМОВ РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.*
     3 (РС249132РС295854)*
     4 М100073=10966,43'М100072=11319,35'М100071=10319,75'М10
          0070=10987,85*
     5 Е11-010104-0106'111,3''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛ
          ЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕН
          ИИ ГРУНТА ДО 10 М (20М) 'М3 ГРУНТА*
     6 Е11-010104-0114(П-1101072)'111,3*
     7 Е11-010205-0302'26,1*
     8 П2УСТРОЙСТВО ТЕЛА ТРУБЫ*
     9 Е11-010104-0202'60''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДО
          ЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
          ГРУНТА ДО 10 М (В ШТАБЕЛЬ НА 20М)'М3 ГРУНТА*
    10 Е11-010104-0210(П-1101072)'60*
    11 Е11-010205-0302'6*
    12 Е11-230101-0101(РС100328РС100414)'11,6''ОСНОВАНИЕ ПОД
          ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО'М3 ОСНОВАНИЯ*
    13 Е11-220301-0111(РС249131)(РС295990)'0,060''ТРУБЫ ВОДОП
          РОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 500 ММ.(30М ИСПОЛЬЗУЮТС
          Я ОТ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ) 'КМ ТРУБОПРОВОДА*
    14 С1241-102-0258'30.1,004''ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ
           ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705
          -80 РАЗМЕРАМИ 530Х10,0 ММ'М*
    15 Е11-220601-0311'0,06''ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ
          500 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННО
          Й БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИ
          И'КМ ТРУБОПРОВОДА*
    16 Е11-010205-0502'51''ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.З
          АСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М3 ГРУНТА*
    17 Е11-010104-0105'102,7''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛ
          ЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕН
          ИИ ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
    18 Е11-010104-0113'102,7''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛ
          ЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА
           КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУ
          НТА*
    19 П2УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКОВ*
    20 Е11-010104-0202'23,2''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬ
          ДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИ
          И ГРУНТА ДО 10 М (20М)'М3 ГРУНТА*
    21 Е11-010104-0210'23,2''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬ
          ДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА
          КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУН
          ТА*
    22 Е11-010205-0302'4*
    23 Е11-010203-0105'92''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБО
          М. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
    24 Е11-010204-0805(РС100533)(РС100081РС100071)'29,2+30,5+
          34''ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И РУСЛА. УКРЕПЛЕНИЕ Б
          ЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ
           НА СЛОЕ ЩЕБНЯ ФР.10-20ММ ТОЛЩ. 10СМ'М2 УКРЕПЛЯЕМО
          Й ПОВЕРХНОСТИ*
    25 Е11-010204-0806#К=2(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС100533)'34''
          ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА (РУСЛА). УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОН
          НЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. ДОБ
          АВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ.'М2 УКРЕПЛ
          ЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
    26 С1212-101-0718'9,56''БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 747
          3-2010 F300, W6'М3*
    27 Е11-300102-0301(РС295583)'0,067+0,065+0,073''СЕТКИ АРМ
          АТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ'Т АРМА
          ТУРЫ*
    28 С1214-210-0101'0,067+0,065+0,073''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛА
          ДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИ
          АМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ'Т*
    29 Е11-060301-0601(РС295570)'0,067+0,065+0,073''СЕТКИ АРМ
          АТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИ
          ЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ'Т*
    30 Е11-010204-0903(РС100533)(РС100081РС100073)'16''УПОРЫ
          МОНОЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ ЗЕМЛ
          ЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ'М УПОРА*
    31 С1212-101-0718'4,576''БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 74
          73-2010 F300, W6'М3*
    32 С1212-501-0204'0,8''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛО
          ТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ
          II'Т*
    33 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-5
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4417,098 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	504,619 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,409 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ЗАРПЛАТА: ЗП МАШИНИСТОВ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП, ТЕНГЕ
					ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЗП МАШИНИСТОВ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (20М) НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	111,3	33,48 --	33,48 14,14	3726 --	3727 1574	-- --	1133 389	5248			
2.	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	111,3	22,52 --	22,52 9,52	2506 --	2507 1060	-- --	763 262	3530			
3.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ НР - 72%; СП - 8% УСТРОЙСТВО ТЕЛА ТРУБЫ	М3 ГРУНТА	26,1	1809,5 1809,5	-- --	47228 47228	-- --	-- --	34004 6499	87731			
4.	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (В ШТАБЕЛЬ НА 20М) НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	60	62,67 --	62,67 20,77	3760 --	3760 1246	-- --	897 373	5030			
5.	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН -	М3 ГРУНТА	60	44,75 --	44,75 14,83	2685 --	2685 890	-- --	641 266	3592			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,85									
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				6	1809,5	--	10857	--	--	7817	20168
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА			1809,5	--	10857	--	--	1494	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				11,6	8483,34	176,4	98407	2046	83145	13669	121042
1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ			1139,34	50,89	13216	590	--	8966	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			1,1	12,76							
211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3				6516		83144			
8.					2758162,83		165490		7142		293388
				0,06	1272211,53		76333		106166		
1122-0301 -0111 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 500 ММ.(30М ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ОТ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ)	КМ ТРУБОПРОВОДА			1366915	420384,12	82015	25223	--	21732	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			70	4,2							
214-209-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ				874		3671			
8.2.			0,15	0,009							
261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т				211214		1901			
9.				30,12	59726	--	1798947	--	1798947	--	1942863
241-102-0 258 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 530Х10,0 ММ	М			--	--	--	--	--	143916	
		СП - 8%									
10.					7772868,82		466372		364819		557493
				0,06	1164877,93		69892		49825		
1122-0601 -0311 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА			527680	311121,39	31661	18667	--	41296	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			16200	972							
261-105-0177	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ				263		255636			
10.2.			405	24,3							
234-203-0204	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2				4019		97662			
11.				51	944,78	--	48184	--	--	34692	89506
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА			944,78	--	48184	--	--	6630	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				102,7	27,04	27,04	2777	2777	--	844	3911
1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА			--	11,42	--	1173	--	290	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				102,7	23,4	23,4	2403	2403	--	731	3385
1101-0104 -0113	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	М3 ГРУНТА			--	9,89	--	1016	--	251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА									
		НР - 72%; СП - 8%									
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКОВ									
14.				23,2	62,67	62,67	1454	1454	--	347	1945
	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (20М)	М3 ГРУНТА		--	20,77	--	482	--	144	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				23,2	52,64	52,64	1221	1221	--	291	1634
	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	17,45	--	405	--	121	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				4	1809,5	--	7238	--	--	5211	13445
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		1809,5	--	7238	--	--	996	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				92	149,69	--	13771	--	--	9915	25581
	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		149,69	--	13771	--	--	1895	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				93,7	3101,26	193,7	290588	18150	149322	91655	412823
	1101-0204 -0805 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И РУСЛА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ НА СЛОЕ ЩЕБНЯ ФР.10-20ММ ТОЛЩ. 10СМ	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1313,94	44,64	123116	4183	--	30579	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,107	10,0259							
211-201-0504		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3			10319,75		103465			
19.				34	236,15	3,48	8029	119	2329	4032	13026
	1101-0204 -0806 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=2	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА (РУСЛА). УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ.	М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		164,14	0,58	5581	20	--	965	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				9,56	35872	--	342936	--	342936	--	370371
	212-101-0718 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	М3		--	--	--	--	--	27435	
		СП - 8%									
21.				0,205	63885,2	--	13096	--	68	10943	25962
	1130-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ. УСТАНОВКА В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ	Т АРМАТУРЫ		63549,2	--	13028	--	--	1923	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			3	0,615							
261-102-0220		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			112		69			
22.				0,205	349485	--	71644	--	71644	--	77376
	214-210-0101 РСНБ	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА	Т		--	--	--	--	--	5732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ									
		СП - 8%									
23.				0,205	21859,23	1028,27	4481	210	60	3898	9050
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		20542,96	353,09	4211	72	--	670	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			3	0,615							
261-102-0221		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			96		59			
24.				16	5396,64	30,47	86346	487	38056	34497	130510
	1101-0204 -0903 РСНБ РК 2015	УПОРЫ МОНОЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ	М УПОРА		2987,68	6,83	47803	109	--	9667	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				4,576	35872	--	164150	--	164150	--	177282
	212-101-0718 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	М3		--	--	--	--	--	13132	
		СП - 8%									
26.				0,8	24546	--	19637	--	19637	--	21208
	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т		--	--	--	--	--	1571	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								4417098
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				447909				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				187771				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					56710			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3042255				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				411971				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				327194				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-5

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК:	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ:	ОБОСНОВАНИЕ:	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	377,972	1185,03	-	-	447909
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	31,1807516	1818,73	-	-	(56709)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	447909
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,611% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	847С	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	7,803	8379	-	2077	65381
						-	-	16206,83	
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	7,8048	5560	-	1738	43395
						-	-	13564,74	
5	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	2,26778	6482	-	1454	14700
						-	-	3297,35	
6	1109С	3204-0106-0304 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ	МАШ.-Ч	1,5876	8012	-	3476	12720
						-	-	5518,5	
7	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32157595	4916	-	2077	11413
						-	-	4821,91	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,4732% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
8	259С	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,45528	6267	-	2077	9120
						-	-	3022,62	
9	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	3,4986	1941	-	1454	6791
						-	-	5086,96	
10	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	5,1402	1137	-	-	5844
						-	-	-	
11	1088С	3204-0106-0103 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ	МАШ.-Ч	0,5334	10163	-	4154	5421
						-	-	2215,74	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,9158% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
12	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,95241	5040	-	1454	4800
						-	-	1384,8	
13	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,5676	6332	-	2077	3594
						-	-	1178,91	
14	1961С	3204-0108-0801 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ	МАШ.-Ч	0,1434	12850	-	-	1843
						-	-	-	
15	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	1,3269	702	-	-	931
						-	-	-	
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2328	3090	-	1454	719
						-	-	338,49	
17	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	2,112	210	-	-	444
						-	-	-	
18	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	3,3	88	-	-	290
						-	-	-	
19	2468С	3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,03485	5127	-	2077	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	72,38	
20	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,95	31 - -	-	-	153
21	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,1517	210 - -	-	-	32
22	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0082	32 - -	-	-	0,26
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				56709,24	187771
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 75,8001% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
23	150683С	241-102-0258 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 530Х10,0 ММ	М	30,12	59726 - -	58374 - -	-	1798947
24	279259С	212-101-0718 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	М3	14,136	35872 - -	32073 - -	-	507087
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,0139% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
25	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	972	263 - -	257 - -	-	255636
26	100071С	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	10,0259	10319,75 - -	-	-	103465
27	136328С	234-203-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ВВ-Г	10 М2	24,3	4019 - -	3938 - -	-	97662
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 9,1859% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
28	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	12,76	6516 - -	1071 - -	-	83144
29	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,205	349485 - -	341222 - -	-	71644
30	100073С	211-201-0507 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	2,736	10966,43 - -	-	-	30004
31	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	0,8	24546 - -	23285 - -	-	19637
32	144677С	216-201-0701 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАРКИ БНМ 55/60	Т	0,16352	100682 - -	97567 - -	-	16464
33	131716С	215-204-1103 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (БЕРЕЗА, ЛИПА) ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 2695-83 СОРТ 3	М3	0,1005	125584 - -	122713 - -	-	12621
34	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,044405	216199 - -	211906 - -	-	9600
35	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	6,72	1073 - -	1022 - -	-	7211
36	149239С	236-101-0101 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0162	436528 - -	425656 - -	-	7072
37	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	1,93161	2896 - -	1339 - -	-	5594
38	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	4,2	874 - -	856 - -	-	3671
39	146945С	261-107-0412 РСНБ РК 2015	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,2076	16978 - -	16610 - -	-	3525
40	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,4835	6931 - -	6792 - -	-	3351
41	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,009	211214 - -	206114 - -	-	1901
42	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ	М3	0,0156	100670 - -	98214 - -	-	1570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3			-	-	-	
43	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	3,8326	392 -	383 -	- -	1502
44	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,018	44541 -	42881 -	- -	802
45	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,615	112 -	110 -	- -	69
46	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,615	96 -	94 -	- -	59
47	147035С	261-107-0429 РСНБ РК 2015	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,072	262 -	256 -	- -	19
48	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,56	0 -	- -	- -	-
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	3042256

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э22220'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.04'''''*
 2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИ
       НСКОГО РАЙОНА ЭКО'2020-2'2-6'ПЛОЩАДКА ПК25+45.6-ПК
       25+76,00''2'2-6'ПЛОЩАДКА ПК25+45.6-ПК25+76,00'ВЕДО
       МОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.*
 3 (РС249132РС295854)*
 4 М100073=10966,43'М100072=11319,35'М100071=10319,75'М10
       0070=10987,85'М247617=73876,56'М289902=4176,37*
 5 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
 6 Е11-010102-0320(РС100081РС100073)'67''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ
       В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-С
       АМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ
       ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3'М3 ГРУНТА*
 7 С3412-102-0201'117,25''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ С
       АМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТ
       Ь СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
 8 Е11-010201-0102'65,7''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТ
       КАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО
        ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ'М3 УПЛОТНЕННО
       ГО ГРУНТА*
 9 Е11-010201-0108#К=5(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)'65,7''ГРУНТ. У
       ПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОД
       У 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕ
       ДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
10 Е11-010201-0601'65,7''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ
        ВОДОЙ -100%'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
11 Е11-010203-0102'267''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАН
       НЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ П
       ЛОЩАДИ*
12 Е11-270302-0104'17.0,07''ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТО
       БЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА'М3 КОНСТРУКЦИИ*
13 С3414-104-0501'2,81''МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАН
       НАЯ). ПОГРУЗКА'Т*
14 С3412-102-0201'2,81''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМ
       ОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
       СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
15 Е11-010201-0501'16''ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВ
       МАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
16 РДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА*
17 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'1,22''СЛОИ ПОДСТИЛАЮ
       ЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ (ПГС). УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБ
       ОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ*
18 Е11-270201-1002(РС295527)'60''КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ.
        УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ'М БОРТОВОГО К
       АМНЯ*
19 Е11-270201-1002(П-1127008))(П-1127009) (РС295527)'9*
20 С1255-101-0101'3,12+0,144''КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-9
       1'М3*
21 П2ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА*
22 Е11-270401-0102'385.0,17*
23 Е11-270403-0203(РС100073)'329''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАК
       ЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15
       СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПР
       ЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА
       (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
24 С1211-201-0507'329.151,2:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫ
       Х ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-200
       4 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ'М3*
25 С1211-201-0506'329.37,8:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ
        ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004
        ФРАКЦИЯ 20-40 ММ'М3*
26 С1211-201-0504'329.15:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ П
       ОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 Ф
       РАКЦИЯ 10-20 ММ'М3*
27 С1211-201-0501'329.10:1000''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ П
       ОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 Ф
       РАКЦИЯ 5-10 ММ'М3*
28 Е11-270602-0901(РС295822)'0,2116''ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯ
       ЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ЖИДКИЙ).'Т*
29 С1216-201-0301'0,72.294:1000''БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ
       ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
30 Е11-270602-0103(РС293027РС144640)(РС100227)(РС100228)(
       РС100229)#К=1,333(Н5.1,333)(Н52.1,333)(Н53.1,333)'
       294=Ф1''ОСНОВАНИЕ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕ
       НННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3, ТОЛЩИНА 6 СМ.(ТОЛЩ.8
       СМ) УСТРОЙСТВО'М2*
31 С1211-205-0103'Ф1.156:1000''ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2
       003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 20 ДО 40 ММ'Т*
32 С1211-205-0102'Ф1.14,67:1000''ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215
       -2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 10 ДО 20 ММ'Т*
33 Е11-270602-0901(РС295822)'0,1922''ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯ
       ЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ВЯЗКИЙ).'Т*
34 С1216-201-0202'0,72.267:1000''БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ
       ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100'Т*
35 Е11-270602-0301(РС295487РС102737)(РС295822РС144640)'26
       7''ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОН
       НЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ К
       АМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО'М2 ПОК
       РЫТИЯ*
36 Е11-470301-0101(РС295528)(РС295968)'17''ДОРОЖКИ И ПЛОЩ
       АДКИ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО С ПОДГОТОВКОЙ'М2*
37 С1255-102-0207'17,34''ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ
        ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-20
       17'М2*
38 С1212-601-0101'0,52''СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ'КГ*
39 П2ВОДООТВОД*
40 Е11-270401-0102'0,03*
41 Е11-060401-0101(РС100467РС279278)'0,05''УСТРОЙСТВО ЛОТ
       КА ИЗ БЕТОНА В22.5'М3*
42 Е11-110101-0204(РС100078РС100070)(РС100079РС100071)(РС
       100081РС100073)'0,03''СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ
       . УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛА
       ЮЩЕГО СЛОЯ*
43 Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС295527)'2*
44 С1255-101-0101'0,032''КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91'М3*
45 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЛОЩАДКА ПК25+45.6-ПК25+76,00

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-6

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-6
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПЛОЩАДКА ПК25+45.6-ПК25+76,00

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4283,472 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	205,664 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,152 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0102 -0320 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	67 5,07	185,25 29,22	178,86 340	12412 1958	11984 --	88 1125	1654	15191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	211-201-0507	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00012 0,00804		10966,43		88			
2.	412-102-0 201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т·КМ	117,25 --	152 --	-- --	17822 --	-- --	-- --	-- 1426	19248
3.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	65,7 --	69,37 28,63	69,37 --	4558 1881	4558 --	-- 473	1354	6385
4.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	65,7 --	33,7 10,86	33,7 --	2214 714	2215 --	-- 218	514	2946
5.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ -100% НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	65,7 10,39	89,47 17,74	79,08 683	5878 1166	5196 --	-- 577	1331	7785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,1 6,57		--		--			
6.	1101-0203 -0102 РСНБ РК	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ	267 --	6,94 2,06	6,94 --	1853 550	1853 --	-- 180	396	2429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ГРУНТОВ 2	ПЛОЩАДИ								
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				1,19	3066,72	1274,92	3649	1517	--	3040	7224
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		1791,8	573,5	2132	682	--	535	
		НР - 108%; СП - 8%									
8.				2,81	117	--	329	--	--	--	355
	414-104-0 501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА	Т		--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
9.				2,81	152	--	427	--	--	--	461
	412-102-0 201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	34	
		СП - 8%									
10.				16	170,09	78,07	2721	1249	--	1500	4558
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		92,02	38,17	1472	611	--	338	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	51863	28572	88	9789	66582
			ТЕНГЕ		--	--	4627	7562	--	4932	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				51863				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				88				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					12189			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				18578				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				9789				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				4932				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				66584				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					12189			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				66584				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					12189			
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
11.				1,22	11687,75	1050	14259	1281	8903	4330	20077
	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ (ПГС). УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3339,83	436,2	4075	532	--	1487	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.				1,12	1,3664						
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			6516		8903			
12.				60	2777,7	32,51	166662	1951	114664	54909	239297
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	50047	795	--	17726	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.				0,059	3,54						
212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			30921		109460			
13.				9	2516,38	32,51	22647	292	14848	8236	33354
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86)	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА РАСТВОРА	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	7507	119	--	2471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.9 КМР=0,33	ЦЕМЕНТНОГО - 0,33 НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,05074 М3	0,45666		30921		14120			
14.	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3	3,264	73876,56 --	-- 241133 --	-- --	-- 241133 --	-- --	-- 19291	260424
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
15.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	65,45	9217,52 155,09	1112,91 261,69	603287 10151	72840 17128	520296 --	29461 50620	683367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	211-601-0101	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	1,22 М3	79,849		6516		520296			
15.2.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,07 М3	4,5815		--		--			
16.	1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	329	174,74 33,06	141,68 43,69	57489 10877	46613 14374	-- --	27271 6781	91541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,02 М3	6,58		--		--			
17.	211-201-0507 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ СП - 8%	М3	49,7448	10966,43 --	-- 545523 --	-- --	-- 545523 --	-- --	-- 43642	589165
18.	211-201-0506 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СП - 8%	М3	12,4362	11319,35 --	-- 140770 --	-- --	-- 140770 --	-- --	-- 11262	152032
19.	211-201-0504 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СП - 8%	М3	4,935	10319,75 --	-- 50928 --	-- --	-- 50928 --	-- --	-- 4074	55002
20.	211-201-0501 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СП - 8%	М3	3,29	10987,85 --	-- 36150 --	-- --	-- 36150 --	-- --	-- 2892	39042
21.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ЖИДКИЙ). НР - 108%; СП - 8%	Т	0,2116	2058,13 --	2058,13 1008,04	436 --	435 213	-- --	230 53	720
22.	216-201-0	-БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ	Т	0,21168	191226	--	40479	--	40479	--	43717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301 РСНБ РК 2015	ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130			--	--	--	--	--	3238	
		СП - 8%									
23.				294	316,51	222,19	93054	65323	7478	33073	136217
	1127-0602 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ОСНОВАНИЕ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3, ТОЛЩИНА 6 СМ.(ТОЛЩ.8СМ) УСТРОЙСТВО	М2		68,89	35,27	20253	10369	--	10090	
	К=1,333	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,000028	0,00823							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			122813		1011			
24.				45,864	16785	--	769827	--	769827	--	831413
	211-205-0 103 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 20 ДО 40 ММ	Т		--	--	--	--	--	61586	
		СП - 8%									
25.				4,31298	17980	--	77547	--	77547	--	83751
	211-205-0 102 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 10 ДО 20 ММ	Т		--	--	--	--	--	6204	
		СП - 8%									
26.				0,1922	2058,13	2058,13	396	396	--	209	654
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ВЯЗКИЙ).	Т		--	1008,04	--	194	--	48	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				0,19224	122813	--	23610	--	23610	--	25499
	216-201-0 202 РСНБ РК 2015	-БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т		--	--	--	--	--	1889	
		СП - 8%									
28.				267	2629,9	208,4	702183	55643	640004	14493	774010
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		24,48	25,78	6536	6883	--	57334	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,0976	26,0592							
212-501-0204		СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т			24546		639649			
28.2.			0,000011	0,002884							
216-201-0202		БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т			122813		354			
28.3.			0,001	0,267							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
29.				17	1950,06	172,88	33151	2939	79	27607	65619
	1147-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО С ПОДГОТОВКОЙ	М2		1772,55	72,84	30133	1238	--	4861	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,0016	0,0272							
211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3			2896		79			
30.				17,34	4176,37	--	72418	--	72418	--	78211
	255-102-0 207 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2		--	--	--	--	--	5793	
		СП - 8%									
31.				0,52	43	--	22	--	22	--	24
	212-601-0 101 РСНБ	-СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	КГ		--	--	--	--	--	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
		ВОДООТВОД									
32.				0,03	9217,52	1112,91	277	34	238	14	314
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		155,09	261,69	5	8	--	23	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.				1,22	0,0366						
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			6516		238			
32.2.				0,07	0,0021						
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
33.				0,05	45715	1340,69	2286	67	2025	192	2676
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ БЕТОНА В22.5	М3		3870,9	342,06	194	17	--	198	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.				1,02	0,051						
212-101-0818		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	М3			37793		1927			
34.				0,03	20506,93	1806,17	615	54	452	125	799
	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3619,08	799,7	109	24	--	59	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.				0,29	0,0087						
211-201-0501		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3			10987,85		96			
34.2.				1	0,03						
211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3			10966,43		329			
35.				2	2516,38	32,51	5033	65	3300	1830	7412
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.9 КМР=0,33	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО - 0,33	М БОРТОВОГО КАМНЯ		834,11	13,25	1668	26	--	549	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.				0,05074	0,10148						
212-101-0601		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			30921		3138			
36.				0,032	73876,56	--	2364	--	2364	--	2553
	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3		--	--	--	--	--	189	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	3702546	247933	3313058	201980	4216890
			ТЕНГЕ		--	--	141555	51920	--	312362	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3702546				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1312286				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					193475			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				64111				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				1936660				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				201980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				312362				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				4216888				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					193475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				4216888				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					193475			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								4283472
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				146182				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				276505				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					59482			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				3313145				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				18578				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				211769				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				317294				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-6

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

N ПП	КОД АВС И ПРИЗНАК РЕСУРСА	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	119,979496	1218,38	-	-	146180
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	31,789895	1871,11	-	-	(59482)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	146180
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,935% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ. ТИПОРАЗМЕР 3	МАШ.-Ч	1,8539766	30155	-	2077	55907
						-	-	3850,71	
4	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	6,62788518	6840	-	2077	45335
						-	-	13766,12	
5	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	4,635984	9229	-	2077	42786
						-	-	9628,94	
6	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	1,5219	14464	-	2077	22013
						-	-	3160,99	
7	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	3,217283	5040	-	1454	16215
						-	-	4677,93	
8	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	2,490208	6482	-	1454	16142
						-	-	3620,76	
9	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	1,0146	14124	-	1738	14330
						-	-	1763,37	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,6864% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,251024	10362	-	2077	12963
						-	-	2598,38	
11	2441С	3101-0201-0906 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 1 М3	МАШ.-Ч	0,71958	15129	-	2077	10887
						-	-	1494,57	
12	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,996148	4916	-	2077	9813
						-	-	4146	
13	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	1,88846	5142	-	1738	9710
						-	-	3282,14	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,3786% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
14	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,17775	2906	-	1454	6329
						-	-	3166,45	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,83475126	7496	-	1738	6257
						-	-	1450,8	
16	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,52892206	5127	-	2077	2712
						-	-	1098,57	
17	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,49275	4610	-	1738	2272
						-	-	856,4	
18	2467С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	ТРАКТОР С ЩЕТКАМИ ДОРОЖНЫМИ НАВЕСНЫМИ	МАШ.-Ч	0,2351412	3995	-	1738	939
						-	-	408,68	
19	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,117102	7097	-	3476	831
						-	-	407,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,49275	782 -	- -	- -	385
21	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	1,7952	159 -	- -	- -	285
22	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0491301	3090 -	- -	1454 71,44	152
23	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0094	6226 -	- -	1454 13,67	59
24	2485С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,8925	59 -	- -	- -	53
25	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	2,9536	17 -	- -	- -	50
26	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,01068	3561 -	- -	1738 18,56	38
27	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	НАРЕЗЧИК ШВОВ	МАШ.-Ч	0,0267	1354 -	- -	- -	36
28	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03152412	120 -	- -	- -	4
29	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,009105	44 -	- -	- -	0,4
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				59481,51	276502
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 74,9999% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
30	100229С	211-205-0103 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 20 ДО 40 ММ	Т	45,864	16785 -	15676 -	- -	769827
31	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II	Т	26,0592	24546 -	23285 -	- -	639649
32	100073С	211-201-0507 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	49,78284	10966,43 -	- -	- -	545940
33	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	81,252	6516 -	1071 -	- -	529438
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,423% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
34	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2015	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ГОСТ 6665-91	М3	3,296	73876,56 -	- -	- -	243497
35	100072С	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	12,4362	11319,35 -	- -	- -	140770
36	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	4,09814	30921 -	27218 -	- -	126719
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 9,5771% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
37	100228С	211-205-0102 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ СТ РК 1215-2003 ГОРЯЧИЙ, ФРАКЦИЯ ОТ 10 ДО 20 ММ	Т	4,31298	17980 -	16847 -	- -	77547
38	289902С	255-102-0207 РСНБ РК 2015	ПЛИТА БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ А ТОЛЩИНОЙ 80 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	17,34	4176,37 -	- -	- -	72418
39	100071С	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	4,9377	10319,75 -	- -	- -	50956
40	144655С	216-201-0301 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,21168	191226 -	186336 -	- -	40479
41	100070С	211-201-0501 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	3,2987	10987,85 -	- -	- -	36246
42	144640С	216-201-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,20335354	122813 -	119265 -	- -	24974
43	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ	М3	0,0588203	100670 -	98214 -	- -	5921
44	131571С	215-201-0104	БРУС НЕОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,1207	43526	42190	-	5254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 125 ММ, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4			-	-	-	
45	279278С	212-101-0818 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	М3	0,051	37793 -	33956 -	- -	1927
46	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,038178	14706 -	11580 -	- -	561
47	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00235141	216199 -	211906 -	- -	508
48	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,7315	392 -	383 -	- -	287
49	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,0272	2896 -	1339 -	- -	79
50	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00043	125659 -	122713 -	- -	54
51	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00070542	53822 -	52647 -	- -	38
52		212-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	КГ	0,52	43 -	41 -	- -	22
53	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,000025	647579 -	633472 -	- -	16
54	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,02	764 -	730 -	- -	15
55	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,000013	21028 -	20156 -	- -	0,27
56	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	18,2731385	0 -	- -	- -	-
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	3313144
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
57		412-102-0201 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	120,06	152 -	- -	152 18249,12	18249
58		414-104-0501 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (МЕХАНИЗИРОВАННАЯ). ПОГРУЗКА	Т	2,81	117 -	- -	117 328,77	329
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				18577,89	18578

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э22230'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.04'''''*
 2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИ
       НСКОГО РАЙОНА ЗКО'2020-2'2-7'ОБСТАНОВКА ДОРОГИ''2'
       2-7'ОБСТАНОВКА ДОРОГИ'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''В Т
       ЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.*
 3 (РС249132РС295854)*
 4 М100073=10966,43'М100072=11319,35'М100071=10319,75'М10
       0070=10987,85'М247617=73876,56'М271848=4176,37*
 5 П2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
 6 Е11-010102-0320(РС100081РС100073)'302,5''ГРУНТЫ 2 ГРУП
       ПЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛ
       И-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШ
       ОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3'М3 ГРУНТА*
 7 С3412-102-0201'580,8''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ СА
       МОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
        СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
 8 Е11-010201-0501'296,6''ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ П
       НЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
 9 Е11-010201-0601'296,6''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИ
       В ВОДОЙ 'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
10 Е11-010203-0105'391''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБ
       ОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
11 Е11-010205-0301'1,5*
12 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'0,34''СЛОИ ПОДСТИЛАЮ
       ЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ
       'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ*
13 Е11-070101-0101(РС295547)'2''БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ Ф
       УНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т. УКЛАДКА ПР
       И ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М'ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
       *
14 С1261-101-0383'1,4''БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛА
       ДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛ
       ЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15
        (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'М3*
15 Е11-060101-0113(РС100467РС279235)'0,156''ОМОНОЛИЧИВАНИ
       Е СТОЕК БЕТОНОМ В15,F200. УСТРОЙСТВО'М3*
16 Е11-010205-0501'0,38''ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ
       . ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1'М3 ГРУНТА*
17 Е11-060101-0113(РС100467РС279235)'7,2''ЗАПОЛНЕНИЕ ЯМ Б
       ЕТОНОМ В15,F200. УСТРОЙСТВО'М3*
18 Е11-270403-0201'81''ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 20-40 М
       М ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 10 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТ
       КЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НАСЖАТ
       ИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/С
       М2)'М2 ОСНОВАНИЯ*
19 Е11-270403-0204(ВП)#К=5(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)'81''ОСНОВА
       НИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТ
       КЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖА
       ТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/
       СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ С
       ЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-
       0403-0203'М2 ОСНОВАНИЯ*
20 П2ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ*
21 Е11-270902-0101(РС130777)(РС295892)'33''УСТАНОВКА ДОРО
       ЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ'ШТ*
22 Е11-270902-0201(РС295892)'1''ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТ
       АНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101'ШТ.*
23 С1251-102-0708'25''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДО
       РОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30'ШТ.*
24 С1251-102-0707'4''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОР
       ОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.20'ШТ.*
25 С1251-102-0703'2''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОР
       ОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30'ШТ.*
26 С1251-102-0713'2''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОР
       ОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.30'ШТ.*
27 С1251-101-0119'2''ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТО
       ВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУ
       ГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 700 ММ Х 3150 ММ'Ш
       Т.*
28 С1251-101-0104'6''ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТО
       ВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГО
       ЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19
       , 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ'
       ШТ.*
29 С1251-101-0113'8''ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТО
       ВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРА
       ТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.
       19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5
.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А
       , В=700 ММ'ШТ.*
30 С1251-101-0110'8''ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТО
       ВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫ
       Й 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24,
        3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8
       , D=700 ММ'ШТ.*
31 С1251-101-0114'4''ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТО
       ВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРА
       ТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.
       19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5
.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А
       , В=900 ММ'ШТ.*
32 С1251-101-0121'2''ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТО
       ВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУ
       ГОЛЬНЫЙ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.
       13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРОМ 1050 ММ
        Х 700 ММ'ШТ.*
33 С1251-101-0237'2''ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТО
       ВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУ
       ГОЛЬНЫЙ 5.8.1, 5.8.7, РАЗМЕРОМ 700 ММ Х 1400 ММ'ШТ
       .*
34 С1251-101-0139'2''ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТО
       ВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУ
       ГОЛЬНЫЙ 5.28, РАЗМЕРОМ 200 ММ Х 300 ММ'ШТ.*
35 П РАЗМЕТКА КРАСКОЙ *
36 Е11-270903-0201'5,50683''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМ
       ОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИ
       Х МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ
       Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ'КМ ЛИ
       НИИ*
37 Е11-270903-0203'2,02545''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМ
       ОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИ
       Х МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ
       Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ША
       Г 1:3'КМ ЛИНИИ*
38 Е11-270903-0204'0,35993''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМ
       ОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИ
       Х МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ
       Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ША
       Г 3:1'КМ ЛИНИИ*
39 Е11-270903-0202'0,084''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОП
       ЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ
       МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-
       16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ
       1:1'КМ ЛИНИИ*
40 Е11-270903-0203'0,0305''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМО
       ПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ
        МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н
       -16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ
        1:3'КМ ЛИНИИ*
41 Е11-270903-0401'38,74''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. НАНЕСЕНИЕ ПОПЕР
       ЕЧНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ПЛАСТИКОМ ХОЛОДНОГО ФОРМИР
       ОВАНИЯ'М2 РАЗМЕТКИ*
42 Е11-270901-0301(РС116513)'100''СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛ
       ЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА'ШТ.*
43 С1261-101-0383'0,023.100''БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ,
       ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИК
       И, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАС
       СА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80
       )'М3*
44 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-7
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4798,775 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	491,334 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,383 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

№ П/П	ШИФР КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП, ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ	ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	МЕБЕЛЬ, ПРИБЫЛЬ	СМЕТНАЯ ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ГРУНТА	302,5	185,25 5,07	178,86 29,22	56038 1534	54105 8839	399 --	7468 5081	68587
1.1.	211-201-0507	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	0,00012	0,0363	10966,43		398			
2.	412-102-0201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т·КМ	580,8	152 --	-- --	88282 --	-- --	-- --	-- 7063	95345
3.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	296,6	170,09 92,02	78,07 38,17	50449 27293	23155 11321	-- --	27802 6260	84511
4.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	296,6	89,47 10,39	79,08 17,74	26537 3082	23455 5262	-- --	6007 2604	35148
4.1.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,1	29,66	--		--			
5.	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	391	149,69 149,69	-- --	58529 58529	-- --	-- --	42141 8054	108723
6.	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1,5	1386,5 1386,5	-- --	2080 2080	-- --	-- --	1497 286	3864
7.	1111-0101-0201 РСНБ РК	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО	0,34	11687,75 3339,83	1050 436,2	3974 1136	357 148	2481 --	1207 414	5595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ТРАМБОВКАМИ	СЛОЯ								
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			1,12	0,3808							
211-601-0101		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3			6516		2481			
8.				2	1786,09	961,31	3572	1923	--	2816	6899
1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		824,78	368,34	1650	737	--	511	
		НР - 118%; СП - 8%									
9.				1,4	56213	--	78698	--	78698	--	84994
261-101-0383 РСНБ РК 2015		-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3		--	--	--	--	--	6296	
		СП - 8%									
10.				0,156	42671,91	1194,15	6657	186	5541	888	8148
1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК БЕТОНОМ В15,F200. УСТРОЙСТВО	М3		5963,3	291,05	930	45	--	604	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			1,02	0,15912							
212-101-0619		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	М3			32774		5215			
11.				0,38	860,22	--	327	--	--	235	607
1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015		-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		860,22	--	327	--	--	45	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				7,2	42671,91	1194,15	307238	8598	255704	40979	376074
1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16		-ЗАПОЛНЕНИЕ ЯМ БЕТОНОМ В15,F200. УСТРОЙСТВО	М3		5963,3	291,05	42936	2096	--	27857	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			1,02	7,344							
212-101-0619		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	М3			32774		240692			
13.				81	2474,44	210,13	200430	17021	180423	8880	226055
1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 20-40 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 10 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НАСЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		36,86	64,65	2986	5237	--	16745	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,189	15,309							
211-201-0507		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3			10966,43		167885			
13.2.			0,03	2,43							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
14.				81	-741,04	-50,15	-60024	-4062	-55962	-1399	-66337
1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.		-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО	М2 ОСНОВАНИЯ		--	-15,99	--	-1295	--	-4914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18 К=5	98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203									
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	211-201-0507	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	0,063 М3	5,103		-10966,43		-55962			
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									
15.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	ШТ	33	5200,87 3894,4	823,47 289,27	171629 128515	27175 9546	15939 --	149106 25659	346394
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00048 Т	0,01584		647579		10258			
15.2.	261-201-0303	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 Т	0,006385		523700		3344			
16.	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101	ШТ.	1	943,51 839,73	-- --	944 840	-- --	104 --	907 148	1999
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00048 Т	0,00048		216199		104			
17.	251-102-0 708 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30	ШТ.	25	6720 --	-- --	168000 --	-- --	168000 --	-- 13440	181440
		СП - 8%									
18.	251-102-0 707 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.20	ШТ.	4	4336 --	-- --	17344 --	-- --	17344 --	-- 1388	18732
		СП - 8%									
19.	251-102-0 703 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	2	5873 --	-- --	11746 --	-- --	11746 --	-- 940	12686
		СП - 8%									
20.	251-102-0 713 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.30	ШТ.	2	7847 --	-- --	15694 --	-- --	15694 --	-- 1256	16950
		СП - 8%									
21.	251-101-0 119 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 700 ММ Х 3150 ММ	ШТ.	2	37535 --	-- --	75070 --	-- --	75070 --	-- 6006	81076
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.					6	9288	--	55728	--	55728	--	60186
	251-101-0 104 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	4458
		СП - 8%									
23.					8	10030	--	80240	--	80240	--	86659
	251-101-0 113 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	6419
		СП - 8%									
24.					8	9783	--	78264	--	78264	--	84525
	251-101-0 110 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	6261
		СП - 8%									
25.					4	14235	--	56940	--	56940	--	61495
	251-101-0 114 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=900 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	4555
		СП - 8%									
26.					2	14077	--	28154	--	28154	--	30406
	251-101-0 121 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРОМ 1050 ММ Х 700 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	2252
		СП - 8%									
27.					2	23557	--	47114	--	47114	--	50883
	251-101-0 237 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.8.1, 5.8.7, РАЗМЕРОМ 700 ММ Х 1400 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	3769
		СП - 8%									
28.					2	2472	--	4944	--	4944	--	5340
	251-101-0 139 РСНБ РК 2015	-ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.28, РАЗМЕРОМ 200 ММ Х 300 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
							РАЗМЕТКА КРАСКОЙ				
29.				5,50683	273404,29	3512,25	1505591	19341	1466337	31369	1659917
	1127-0903 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, СПЛОШНАЯ	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	19913	9133	--	122957	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			625	3441,76875							
251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ			412	1418009				
30.				2,02545	73698,04	3512,25	149272	7114	134834	11538	173675
	1127-0903 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	7324	3359	--	12865	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			156,25	316,476563							
251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ			412	130388				
31.				0,35993	206835,54	3512,25	74446	1264	71881	2050	82616
	1127-0903 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	1301	597	--	6120	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			468,75	168,717187							
251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ			412	69511				
32.				0,084	140266,79	3512,25	11782	295	11183	479	13241
	1127-0903 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	304	139	--	981	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			312,5	26,25							
251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ			412	10815				
33.				0,0305	73698,04	3512,25	2248	108	2030	174	2615
	1127-0903 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ МИКРОШАРИКОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ МАРКИ Н-16 "HOFMANN". ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		3615,98	1658,5	110	51	--	194	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			156,25	4,765625							
251-103-0201		ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ			412	1963				
34.				38,74	6751,21	17,26	261542	669	241667	20937	305077
	1127-0903 -0401	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ	М2 РАЗМЕТКИ		495,76	4,65	19206	180	--	22598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 19	ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ПЛАСТИКОМ ХОЛОДНОГО ФОРМИРОВАНИЯ НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	251-103-0204	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	4,636 179,59864		1330		238866			
35.	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	100	1942,39 764,8	938,5 394,63	194239 76480	93850 39463	23909 --	125218 25557	345014
35.1.	261-105-0166	СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ, МАРКА ЭД-20 ГОСТ 10587-93	Т	0,000036 0,0036		2152521		7749			
35.2.	261-201-0330	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	0,2784 27,84		459		12779			
36.	261-101-0383 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	М3	2,3	56213 --	-- --	129290 --	-- --	129290 --	-- 10343	139633
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								4798775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				396476				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				274554				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					94858			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				3203696				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				88282				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				480299				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				355468				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-7

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК:	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ:	ОБОСНОВАНИЕ:	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	333,01598922	1190,55	-	-	396473
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	50,46239555	1879,77	-	-	(94858)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	396473
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,363% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	12,5560344	5127	-	2077	64375
						-	-	26078,88	
4	2441С	3101-0201-0906 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА", 1 М3	МАШ.-Ч	3,24885	15129	-	2077	49152
						-	-	6747,86	
5	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	5,469202	6482	-	1454	35451
						-	-	7952,22	
6	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	7	4618	-	2077	32326
						-	-	14539	
7	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	7,86635	2906	-	1454	22860
						-	-	11437,67	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,6767% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
8	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,63	6213	-	2077	22553
						-	-	7539,51	
9	2110С	3201-0211-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ МАРКИ Н-16 "HOFMANN"	МАШ.-Ч	5,27241853	3365	-	2077	17742
						-	-	10950,81	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,9603% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
10	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	1,2069	6840	-	2077	8255
						-	-	2506,73	
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	1,2953916	6226	-	1454	8065
						-	-	1883,5	
12	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,197675	4916	-	2077	5888
						-	-	2487,57	
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8629728	3090	-	1454	2667
						-	-	1254,76	
14	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,34101	5142	-	1738	1753
						-	-	592,68	
15	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,372	4544	-	1738	1690
						-	-	646,54	
16	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	31,316	17	-	-	532
						-	-	-	
17	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,04617	7496	-	1738	346
						-	-	80,24	
18	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0682612	5040	-	1454	344
						-	-	99,25	
19	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02916	10362	-	2077	302
						-	-	60,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	3452С	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕНОСНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,32929	454 - -	- - -	- - -	150
21	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	2,1450096	44 - -	- - -	- - -	94
22	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,32929	14 - -	- - -	- - -	5
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				94857,8	274550
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,7679% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
23	249562С	251-103-0201 РСНБ РК 2015	ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ТР-АК	КГ	3957,978125	412 - -	403 - -	- - -	1630687
24	279235С	212-101-0619 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	М3	7,50312	32774 - -	29035 - -	- - -	245907
25	249568С	251-103-0204 РСНБ РК 2015	ХОЛОДНЫЙ ПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ БЕЛЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ	КГ	179,59864	1330 - -	1303 - -	- - -	238866
26	247819С	261-101-0383 РСНБ РК 2015	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3	3,7	56213 - -	52486 - -	- - -	207988
27	280042С	251-102-0708 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.30	ШТ.	25	6720 - -	6581 - -	- - -	168000
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,3961% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
28	100073С	211-201-0507 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ	М3	10,2423	10966,43 - -	- - -	- - -	112321
29	239569С	251-101-0113 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ	ШТ.	8	10030 - -	9828 - -	- - -	80240
30	239565С	251-101-0110 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ	ШТ.	8	9783 - -	9587 - -	- - -	78264
31	239579С	251-101-0119 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 700 ММ Х 3150 ММ	ШТ.	2	37535 - -	36778 - -	- - -	75070
32	249572С	251-103-0206 РСНБ РК 2015	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКА РАЗМЕРАМИ ОТ 450 МКМ ДО 800 МКМ	КГ	166,299565	351 - -	343 - -	- - -	58371
33	239570С	251-101-0114 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 КВАДРАТНЫЙ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=900 ММ	ШТ.	4	14235 - -	13947 - -	- - -	56940
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,836% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
34	239558С	251-101-0104 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ	ШТ.	6	9288 - -	9102 - -	- - -	55728
35	239647С	251-101-0237 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.8.1, 5.8.7, РАЗМЕРОМ 700 ММ Х 1400 ММ	ШТ.	2	23557 - -	23081 - -	- - -	47114
36	239581С	251-101-0121	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО	ШТ.	2	14077	13794	-	28154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРОМ 1050 ММ Х 700 ММ			-	-	-	
37	280041С	251-102-0707 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.20	ШТ.	4	4336 -	4246 -	- -	17344
38	280047С	251-102-0713 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.30	ШТ.	2	7847 -	7682 -	- -	15694
39	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	27,84	459 -	448 -	- -	12779
40	100071С	211-201-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	1,215	10319,75 -	- -	- -	12538
41	280037С	251-102-0703 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 1.30	ШТ.	2	5873 -	5752 -	- -	11746
42	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,01584	647579 -	633472 -	- -	10258
43	147703С	261-105-0166 РСНБ РК 2015	СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ, МАРКА ЭД-20 ГОСТ 10587-93	Т	0,0036	2152521 -	2109175 -	- -	7749
44	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,051492	125659 -	122713 -	- -	6470
45	239600С	251-101-0139 РСНБ РК 2015	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.28, РАЗМЕРОМ 200 ММ Х 300 ММ	ШТ.	2	2472 -	2422 -	- -	4944
46	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,5517	6931 -	6792 -	- -	3824
47	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	4,788756	764 -	730 -	- -	3659
48	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0063855	523700 -	511904 -	- -	3344
49	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ГОСТ 23735-2014	М3	0,3808	6516 -	1071 -	- -	2481
50	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	8,12	235 -	228 -	- -	1908
51	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,0018546	868408 -	848467 -	- -	1611
52	129017С	214-301-0103 РСНБ РК 2015	ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100Х100 НД	М2	2,04	722 -	707 -	- -	1473
53	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	2,2068	392 -	383 -	- -	865
54	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0011154	651547 -	636459 -	- -	727
55	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	5,605272	70 -	68 -	- -	392
56	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00603192	21028 -	20156 -	- -	127
57	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048	216199 -	211906 -	- -	104
58	249557С	251-103-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СТ РК 2066-2010 БЕЛАЯ	КГ	0,01201006	708 -	693 -	- -	8
59	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	32,17218944	0 -	- -	- -	-
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	3203696
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
60		412-102-0201 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	580,8	152 -	- -	152 88281,6	88282
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				88281,6	88282

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
  1 Э22250'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7.04'''''*
  2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИ
       НСКОГО РАЙОНА ЗКО'2020-2'8-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕЗДН
       ОЙ ДОРОГИ''8'8-1'СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ'ВЕ
       ДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.*
  3 (РС249132РС295854)*
  4 М100073=10966,43'М100072=11319,35'М100071=10319,75'М10
       0070=10987,85'М247617=73876,56'М271848=4176,37*
  5 Е11-271201-0102(РС295453)'2,1267''ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГРУ
       НТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ С ЗЕМЛЯНЫМ ПОЛОТНОМ ШИРИНОЙ
        7,5 М.(9М) УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ В НУЛЕВЫХ ОТМЕТК
       АХ. КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ 2'КМ ДОРОГИ*
  6 Е11-271201-0105#К=1,5(Н5.1,5)(Н52.1,5)(Н53.1,5)'2,1267
       ''ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ. УСТР
       ОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ В НУЛЕВЫХ ОТМЕТКАХ. ДОБАВЛЯТЬ НА
        КАЖДЫЙ 1 М ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА К Н
       ОРМАМ 1127-1201-0102'КМ ДОРОГИ*
  7 С1211-201-0506'23,3937''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД
        ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦ
       ИЯ 20-40 ММ'М3*
  8 Е11-271201-0102(РС295453)'0,15917''ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГР
       УНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ С ЗЕМЛЯНЫМ ПОЛОТНОМ ШИРИНО
       Й 7,5 М.(4М) УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ В НУЛЕВЫХ ОТМЕТ
       КАХ. КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ 2'КМ ДОРОГИ*
  9 Е11-271201-0105#К=3,5(Н5.3,5)(Н52.3,5)(Н53.3,5)(ВП)'0,
       15917''ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ.
        УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ В НУЛЕВЫХ ОТМЕТКАХ. ДОБАВЛЯ
       ТЬ НА КАЖДЫЙ 1 М ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТН
       А К НОРМАМ 1127-1201-0102'КМ ДОРОГИ*
 10 С1211-201-0506'1,75087''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД
        ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦ
       ИЯ 20-40 ММ'М3*
 11 Е11-010104-0106'109''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬД
       ОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
        ГРУНТА ДО 10 М(ПРИ НАРЕЗКЕ УСТУПОВ ДЛЯ ОТСЫПКИ СЪ
       ЕЗДОВ)'М3 ГРУНТА*
 12 Е11-271201-0202'1730''ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИ
       ЛИРОВАННЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ ВЫШЕ НУЛЕВЫХ ОТМ
       ЕТОК. КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ 2'М3 ГРУНТА*
 13 Е11-230101-0102(РС293008РС100072)'3,3''ОСНОВАНИЕ ПОД Т
       РУБОПРОВОДЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО'М3 ОСНОВАНИЯ*
 14 Е11-220301-0111(РС249131)(РС295990)'0,030''ТРУБЫ ВОДОП
       РОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 500 ММ. 'КМ ТРУБОПРОВОД
       А*
 15 С1241-102-0258'30.1,004''ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ
        ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705
       -80 РАЗМЕРАМИ 530Х10,0 ММ'М*
 16 Е11-271201-0401(РС100078)(РС100079)(РС100081)'2,325''П
       ОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИ
       НОЙ СЛОЯ 15 СМ, ШИРИНОЙ 7,5 М, ЩЕБЕНОЧНЫЕ.(9М) УСТ
       РОЙСТВО'КМ ДОРОГИ*
 17 Е11-271201-0404(РС100078)(РС100079)(РС100081)#К=3(Н5.3
)(Н52.3)(Н53.3)'2,325''ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ СЕ
       РПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛ
       ЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 М ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ ДОРОГ К НОРМА
       М 1127-1201-0401'КМ ДОРОГИ*
 18 Е11-271201-0401(РС100078)(РС100079)(РС100081)'0,159''П
       ОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИ
       НОЙ СЛОЯ 15 СМ, ШИРИНОЙ 7,5 М, ЩЕБЕНОЧНЫЕ.(4М) УСТ
       РОЙСТВО'КМ ДОРОГИ*
 19 Е11-271201-0404(РС100078)(РС100079)(РС100081)(ВП)#К=7(
Н5.7)(Н52.7)(Н53.7)'0,159''ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ ДОРО
       Г СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДО
       БАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 М ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ ДОРОГ К Н
       ОРМАМ 1127-1201-0401'КМ ДОРОГИ*
 20 Е11-010104-0106'1730''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬ
       ДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИ
       И ГРУНТА ДО 10 М (50М)(РАЗБОРКА НАСЫПИ)'М3 ГРУНТА*
 21 Е11-010104-0114#К=4(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)(П-1101072)'173
       0*
 22 Е11-010104-0702'32601''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА (ГРУБАЯ)БУЛ
       ЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С)'М2 СПЛАНИРОВА
       ННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА*
 23 Е11-270902-0101(РС130777)(РС295892)'58''УСТАНОВКА ДОРО
       ЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ (ЗНАКИ И СТОЙ
       КИ ИНВЕНТАРНЫЕ)'ШТ СТОЕК*
 24 Е11-270902-0201(РС295892)'12''ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УС
       ТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100
       'ШТ.*
 25 Е11-270902-0101#К=0,6(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)(РС1475
37)(РС144746)(РС149220)(РС149375)(РС278580)(РС2958
       92)'58''ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
       СТОЙКАХ'ШТ СТОЕК*
 26 Е11-270902-0201#К=0,6(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)(РС1475
37)(РС144746)(РС149220)(РС149375)(РС278580)(РС2958
       92)'12''ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. ДЕМОНТАЖ.ДОБАВЛЯТЬ К
        НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100'ШТ.*
 27 С3414-104-0601'0,44''МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГР
       УЗКА'Т*
 28 С3412-101-0203'0,44.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ С
       АМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТ
       Ь СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ*
 29 Е11-270901-0301'10''СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА'ШТ.
       *
 30 Е11-270901-0301#К=0,6(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)(РС1475
       37)(РС144746)(РС149220)(РС149375)(РС278580)(РС1475
       37)#К=0,6'10''СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ. ДЕМОНТАЖ'ШТ.*
 31 С3414-104-0601'0,037''МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГ
       РУЗКА'Т*
 32 С3412-101-0203'0,037.3''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ
       САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОС
       ТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ'Т·КМ
       *
 33 Е11-010203-0102'2000''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВА
       ННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ
       ПЛОЩАДИ*
 34 Е11-010201-0101'400''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТК
       АМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО
       ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГ
       О ГРУНТА*
 35 Е11-010201-0107#К=5(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)'400''ГРУНТ. УП
       ЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ
        25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕД
       У ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
 36 Е11-010201-0601'400''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ
       ВОДОЙ -100%'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
 37 К'КОЛЕСНИКОВА В.В.''*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 8-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 8-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13668,431 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2967,707 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

№ П/П	ШИФР И НОМЕР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЗАРПЛАТА ЗП РАБОЧИХ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН ВСЕГО	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1127-1201-0102 РСНБ РК 2015	ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ С ЗЕМЛЯНЫМ ПОЛОТНОМ ШИРИНОЙ 7,5 М.(9М) УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ В НУЛЕВЫХ ОТМЕТКАХ. КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ 2	КМ ДОРОГИ	2,1267	591179,44 93442,3	497737,14 102565,85	1257261 198724	1058538 218127	-- --	450199 136597	1844056
		НР - 108%; СП - 8%									
2.	1127-1201-0105 РСНБ РК 2015 К=1,5	ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ В НУЛЕВЫХ ОТМЕТКАХ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 М ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА К НОРМАМ 1127-1201-0102	КМ ДОРОГИ	2,1267	83536,97 1880,06	81656,91 16961,72	177658 3998	173659 36072	-- --	43276 17675	238609
		НР - 108%; СП - 8%									
3.	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	23,3937	11319,35 --	-- --	264801 --	-- --	264801 --	-- 21184	285985
		СП - 8%									
4.	1127-1201-0102 РСНБ РК 2015	ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ С ЗЕМЛЯНЫМ ПОЛОТНОМ ШИРИНОЙ 7,5 М.(4М) УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ В НУЛЕВЫХ ОТМЕТКАХ. КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ 2	КМ ДОРОГИ	0,15917	591179,44 93442,3	497737,14 102565,85	94098 14873	79224 16325	-- --	33695 10223	138016
		НР - 108%; СП - 8%									
5.	1127-1201-0105 РСНБ РК 2015 К=3,5	ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ В НУЛЕВЫХ ОТМЕТКАХ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 М ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА К НОРМАМ 1127-1201-0102	КМ ДОРОГИ	-194919,59 0,15917 -4386,8	-190532,79 -39577,33	-31025 -698	-30328 -6300	-- --	-7558 -3087	-41669
		НР - 108%; СП - 8%									
6.	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	1,75087	11319,35 --	-- --	19819 --	-- --	19819 --	-- 1585	21404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
7.				109	33,48	33,48	3649	3649	--	1110	5139
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М(ПРИ НАРЕЗКЕ УСТУПОВ ДЛЯ ОТСЫПКИ СЪЕЗДОВ)	М3 ГРУНТА		--	14,14	--	1541	--	381	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				1730	341,71	282,62	591158	488932	--	267181	927006
	1127-1201 -0202 РСНБ РК 2015	-ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ ВЫШЕ НУЛЕВЫХ ОТМЕТОК. КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		59,09	83,91	102226	145164	--	68667	
		НР - 108%; СП - 8%									
9.				3,3	15545,57	257,04	51300	849	46691	3964	59686
	1123-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1139,34	74,15	3760	245	--	4421	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.				1,25	4,125						
211-201-0506		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3			11319,35		46692			
10.					2758162,83		82745		3571		146694
				0,03		1272211,53		38167		53083	
	1122-0301 -0111 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 500 ММ. НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		1366915	420384,12	41007	12612	--	10866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.				70	2,1						
214-209-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ			874		1835			
10.2.				0,15	0,0045						
261-107-0567		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			211214		950			
11.				30,12	59726	--	1798947	--	1798947	--	1942863
	241-102-0258 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 530Х10,0 ММ	М		--	--	--	--	--	143916	
		СП - 8%									
12.				2,325	1507944	1333470	3505970	3100318	--	1413778	5313328
	1127-1201 -0401 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15 СМ, ШИРИНОЙ 7,5 М,	КМ ДОРОГИ		174474	388560	405652	903402	--	393580	
ЩЕБЕНОЧНЫЕ.(9М)		УСТРОЙСТВО									
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.				75	174,375						
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
13.				2,325	300920,46	266025,66	699640	618510	--	282218	1060407
	1127-1201 -0404 РСНБ РК 2015 К=3	-ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 М ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ ДОРОГ К НОРМАМ 1127-1201-0401	КМ ДОРОГИ		34894,8	77498,07	81130	180183	--	78549	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.				15	34,875						
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.				0,159	1507944	1333470	239763	212022	--	96684	363363
	1127-1201-0401 РСНБ РК 2015 ЩЕБЕНОЧНЫЕ.(4М)	-ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15 СМ, ШИРИНОЙ 7,5 М, УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ДОРОГИ		174474	388560	27741	61781	--	26916	
14.1.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	75 М3	11,925		--		--			
15.				-702147,74		-111641			--		-169209
				0,159	-620726,54		-98696			-45034	
	1127-1201-0404 РСНБ РК 2015 К=7	-ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 М ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ ДОРОГ К НОРМАМ 1127-1201-0401 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ДОРОГИ		-81421,2	-180828,83	-12946	-28752	--	-12534	
15.1.	261-107-0369	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	35 М3	5,565		--		--			
16.				1730	33,48	33,48	57920	57920	--	17613	81575
	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 (50М)(РАЗБОРКА НАСЫПИ)	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	14,14	--	24462	--	6043	
17.				1730	90,09	90,09	155856	155856	--	47408	219525
	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.70 КЭМ=0,85	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	38,06	--	65844	--	16261	
18.				32601	1,13	1,13	36839	36839	--	11267	51954
	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА (ГРУБАЯ)БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		--	0,48	--	15648	--	3848	
19.				58	5200,87	823,47	301650	47762	28013	262065	608812
	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	-УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ (ЗНАКИ И СТОЙКИ ИНВЕНТАРНЫЕ) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ СТОЕК		3894,4	289,27	225875	16778	--	45097	
19.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00048 Т	0,02784		647579		18029			
19.2.	261-201-0303	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000194 Т	0,011223		523700		5877			
20.				12	943,51	--	11322	--	1245	10883	23981
	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100	ШТ.		839,73	--	10077	--	--	1776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОП. ВЫП. 11 НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00048 Т	0,00576		216199		1245			
21.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 К=0,6	-ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ НР - 108%; СП - 8%	ШТ СТОЕК	58	2843,93 2336,64	494,08 173,56	164948 135525	28656 10066	767 --	157239 25775	347962
22.	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 К=0,6	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. ДЕМОНТАЖ.ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦЫ 11-270902-0100 НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	12	566,11 503,84	-- --	6793 6046	-- --	747 --	6530 1066	14389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,000288 Т	0,003456		216199		747			
23.	414-104-0 601 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	0,44	891 --	-- --	392 --	-- --	-- --	-- 31	423
24.	412-101-0 203 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ СП - 8%	Т·КМ	1,32	62 --	-- --	82 --	-- --	-- --	-- 7	89
25.	1127-0901 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	10	1942,39 764,8	938,5 394,63	19424 7648	9385 3946	2391 --	12522 2556	34502
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	261-105-0166	СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ, МАРКА ЭД-20 ГОСТ 10587-93	0,000036 Т	0,00036		2152521		775			
25.2.	261-201-0330	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	0,2784 КГ	2,784		459		1278			
26.	1127-0901 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=0,6 К=0,6	-СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ. ДЕМОНТАЖ НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	10	1165,43 458,88	563,1 236,78	11654 4589	5631 2368	1434 --	7513 1533	20701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	261-105-0166	СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ, МАРКА ЭД-20 ГОСТ 10587-93	0,000022 Т	0,000216		2152521		465			
26.2.	261-201-0330	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	0,16704 КГ	1,6704		459		767			
27.	414-104-0 601 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	0,037	891 --	-- --	33 --	-- --	-- --	-- 3	36
28.	412-101-0 203 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ СП - 8%	Т·КМ	0,111	62 --	-- --	7 --	-- --	-- --	-- 1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.				2000	6,94	6,94	13880	13880	--	2966	18194
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		--	2,06	--	4120	--	1348	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				400	77,69	77,69	31076	31076	--	9239	43540
	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	32,08	--	12832	--	3225	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.				400	36,94	36,94	14776	14776	--	3430	19663
	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	11,91	--	4764	--	1456	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.				400	89,47	79,08	35788	31632	--	8101	47401
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ -100%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		10,39	17,74	4156	7096	--	3511	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,1	40							
261-107-0369		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								13668431
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1259383				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				6078257				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					1708324			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				2168427				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				514				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				3149372				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1012476				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 8-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК:	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ:	ОБОСНОВАНИЕ:	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (РЕСТАВРАТОРОВ)	ЧЕЛ-Ч	1141,9644136 5	1102,82 -	-	-	1259384
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	858,0386419 5	1990,97 -	-	-	(1708326)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1259384
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,4147% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	198,6845247 5	10362 -	-	2077	2058769
						-	-	412667,76	
4	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	285,8472	6840 -	-	2077	1955195
						-	-	593704,63	
5	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	140,6647633	4916 -	-	2077	691508
						-	-	292160,71	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,0438% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
6	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	122,46648	5142 -	-	1738	629723
						-	-	212846,74	
7	1662С	3101-0102-0203 РСНБ РК 2015	СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ С ГУСЕНИЧНЫМ ТРАКТОРОМ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 7 М3	МАШ.-Ч	32,178	8847 -	-	2077	284679
						-	-	66833,71	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,5416% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
8	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	36,23486	6482 -	-	1454	234874
						-	-	52685,49	
9	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	18,0322739	4610 -	-	1738	83129
						-	-	31340,09	
10	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	10,208	6213 -	-	2077	63422
						-	-	21202,02	
11	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,9024	5560 -	-	1738	21697
						-	-	6782,37	
12	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	3,33056	5127 -	-	2077	17076
						-	-	6917,57	
13	847С	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	1,287	8379 -	-	2077	10784
						-	-	2673,1	
14	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	11,592	782 -	-	-	9065
						-	-	-	
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,88118	3090 -	-	1454	5813
						-	-	2735,24	
16	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	1,12	4618 -	-	2077	5172
						-	-	2326,24	
17	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,7493	1941 -	-	1454	3395
						-	-	2543,48	
18	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,2838	6332 -	-	2077	1797
						-	-	589,45	
19	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,1683	5040 -	-	1454	848
						-	-	244,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	613С	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	5,1718152	116 -	- -	- -	600
21	1607С	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,3667	205 -	- -	- -	280
22	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,056	210 -	- -	- -	222
23	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,65	88 -	- -	- -	145
24	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,475	31 -	- -	- -	77
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				1708253,31	6078270
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 82,9608% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
25	150683С	241-102-0258 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 530Х10,0 ММ	М	30,12	59726 -	58374 -	- -	1798947
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,2789% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
26	100072С	211-201-0506 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	29,26957	11319,35 -	- -	- -	331313
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 1,7602% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
27	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ 1759.0-87 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,02784	647579 -	633472 -	- -	18029
28	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,011223	523700 -	511904 -	- -	5877
29	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	Т	0,0032596	868408 -	848467 -	- -	2831
30	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	4,4544	459 -	448 -	- -	2045
31	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00313664	651547 -	636459 -	- -	2044
32	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,009216	216199 -	211906 -	- -	1992
33	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,1	874 -	856 -	- -	1835
34	147703С	261-105-0166 РСНБ РК 2015	СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ, МАРКА ЭД-20 ГОСТ 10587-93	Т	0,000576	2152521 -	2109175 -	- -	1240
35	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0045	211214 -	206114 -	- -	950
36	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0078	100670 -	98214 -	- -	785
37	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	1,2992	235 -	228 -	- -	305
38	129017С	214-301-0103 РСНБ РК 2015	ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100Х100 НД	М2	0,3264	722 -	707 -	- -	236
39	295854С	261-107-0369 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	255,61	0 -	- -	- -	-
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	2168429
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
40		414-104-0601	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ (РУЧНАЯ). ПОГ-	Т	0,477	891 -	- -	891 -	425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	РУЗКА			-	-	425,01	
41		412-101-0203 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ СА- МОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т·КМ	1,431	62 -	- -	62 88,72	89
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				513,73	514

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С. КАНАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,302 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ СТРОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,КАМНЯ СТ.МУГОДЖАРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 575КМ,АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 50КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 10КМ										
1.	421-601-3 170 РСНБ РК 2015	ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРЕВОЗКУ ОСТАЛЬНЫХ ГРУЗОВ, КРОМЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВАГОНАХ (КРЫТЫЕ, ПЛАТФОРМЫ, ПОЛУВАГОНЫ), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 571 ДО 600 КМ, ЗАГРУЗКА ВАГОНА 70 Т	Т	1	3006	--	3006	--	--	--	3246
					--	--	--	--	--	240	
		СП - 8%									
2.	424-201-0 121 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗКА ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ГАЛЬКИ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	1	362	--	362	--	--	--	391
					--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
3.	424-201-0 221 РСНБ РК 2015	РАЗГРУЗКА ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ГАЛЬКИ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	1	868	--	868	--	--	--	937
					--	--	--	--	--	69	
		СП - 8%									
4.	412-102-0 110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т·КМ	10	46	--	460	--	--	--	497
					--	--	--	--	--	37	
		СП - 8%									
5.	412-102-0 218 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 30 ДО 50 КМ	Т·КМ	40	24	--	960	--	--	--	1037
					--	--	--	--	--	77	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	5656	--	--	--	6108
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	--	452
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5656				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				5656				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				452				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6108				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				6108				
		РАЗДЕЛ 2. ДОСТАВКА ЖЕЛЕЗОББЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (РАССТОЯНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕВОЗКИ 139КМ В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 30КМ)									
6.				30	64	--	1920	--	--	--	2074
411-102-0 117 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 20 ДО 30 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	154	
		СП - 8%									
7.				109	35	--	3815	--	--	--	4120
411-102-0 220 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 100 ДО 200 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	305	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		ТЕНГЕ		--	--	5735	--	--	--	6194
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	459	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				5735				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				5735				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				459				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6194				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		ТЕНГЕ				6194				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								12302
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				11391				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				911				

Ведомость

источников получения, расстояний и способов транспортировки строительных материалов для составления рабочего проекта на «Капитальный ремонт подъездной дороги с. Канай Бурлинского района ЗКО»

Заказчик: **ГУ «Отдел ЖКХ ПТ, АД и жилищной инспекции Бурлинского района»**

Ближайшая станция от объекта ст.Аксай

Расстояние от станции до объекта 50 км

Подрядчик

№ п/п	Источник получения материалов			Вид франко для данного материала	Железнодорожные перевозки						Автомобильные перевозки				Примечание, в т.ч. по городу
	Наименование материалов	процент от общей потребности	Наименование поставщика		процент от общей потребности	Станция отправления	Станция назначения	Подача вагонов при погрузке	Подача вагонов при разгрузке	Расстояние перевозки по ж/д путям,км	процент от общей потребности	Пункт отправления	Пункт назначения	Расстояние перевозки км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Сборные ж/б конструк-														
	ции оголовки, лотки,														
	плиты укреплений,		КСМ									КСМ			
	звенья (круглые)	100	Уральск								100	Уральск	дорога	139	30
2	Цемент	100	Аксай								100	Аксай	дорога	52	12
3	Щебень фракцион.		ЗДСМ												
	для бетона М-1200	100	Мугоджары	фр-ваг.	100	ст.Мугоджары	Аксай	12	2	575	100	Аксай	дорога	50	10
4	Щебень фракцион.		ЗДСМ Мугоджары												
	для дорожн.работ М-800	100	Актюбинской обл.	фр-ваг.	100	ст.Мугоджары	Аксай	12	2	575	100	Аксай	дорога	50	10
5	Песчано-гравийная		ст.Пойма												
	смесь	100	ТОО 134								100	ст.Пойма	дорога	85	
6	Камень бутовый	100	ЗДСМ ст.Мугоджары	фр-ваг.	100	ст.Мугоджары	Аксай	12	2	575	100	Аксай	дорога	50	10
													трубы		
7	Черный щебень	100	АБЗ Аксай								100	Аксай	дорога	50	10
8	Асфальтобетон	100	АБЗ Аксай								100	Аксай	дорога	50	10
9	Битум	100	г.Павлодар	фр-ваг.	100	г.Павлодар	АБЗ Аксай	3	8	2085	100	Аксай	дорога	50	10
10	Металлические констр.	100	ст. Аксай	фр-а/м.	100						100	Аксай	дорога	46	6
11	Вода	100	местный водоём								100	местный водоём	дорога	4	

Согласовано:

Заказчик:

Капитальный ремонт подъездной дороги с. Канай Бурлинского района ЗКО.

Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий

Составлена в текущих ценах 2021г. Зак.

NN п/п	Наименование материалов, конструкций и изделий	Ед. изм.	К о д по норм. базе, прайсу	Наименование поставщика и место отгрузки	N пр-та, поз. и вид отпуск. цены	Вес ед.изм. брутто, т	Трансп. расходы на 1 т груза, тнг.	N кальк. трансп расх.	На единицу измерения, тнг.					
									Отпускная цена	Ст-ть тары и реквиз.	Трансп. расходы	Итого сметная цена ФСП	Заготови-тельно-склад. Расход-2%	Всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бортовые камни	м3	247617	Уральск	255-101-0101	2,4	5735	Л.расчет 1 р.2	58664		13764,00	72428,00	1448,56	73876,56
	Щебень 800:			ст.Мугоджары							0,00	0,00	0,00	0,00
2	фр.40-70	м3	100073	-	211-201-0507	1,4	5656	Л.расчет 1 р.1	2833		7918,40	10751,40	215,03	10966,43
3	фр.20-40	м3	100072	-	211-201-0506	1,4	5656	Л.расчет 1 р.1	3179		7918,40	11097,40	221,95	11319,35
4	фр.10-20	м3	100071	-	211-201-0504	1,4	5656	Л.расчет 1 р.1	2199		7918,40	10117,40	202,35	10319,75
5	фр.5-10	м3	100070	-	211-201-0501	1,4	5656	Л.расчет 1 р.1	2854		7918,40	10772,40	215,45	10987,85
6	Плитка бетонная тротуарная	м2	271848	Уральск	255-102-0205	0,168	5735	Л.расчет 1 р.2	3131		963,48	4094,48	81,8896	4176,37

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Бурлинского района»

Акмамбетов Д.

Шифр стройки: **2020-2**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт подъездной дороги с. КАНАЙ Бурлинского района ЗКО**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по казахстанского содержания, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
				млн. тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	4,86335	0,014084	0,014084	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	10198,1	51,447003	51,447003	100,00	Казахстан
	Щебень	т	3369,05	56,936146	56,936146	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	90,5507	3,204797	3,204797	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	4,85581	0,076338	0,076338	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный						
6	Бетонные изделия	м2	17,34	0,072418	0,072418	100,00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	52	5,199856	5,199856	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м3	7,248	0,465651	0,465651	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)						
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон	т	1733,7	42,555500	42,555500	100,00	Казахстан
11	Краски и лаки	т	0,04483	0,024328	0,024328	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	4580,14	2,157271	2,157271	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	0,38327	0,072617	0,072617	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические						
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс						
15	Трубы из пластмасс						
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	6,207	0,001477	0,001477	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	1504,46	0,374375	0,374375	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	30,5747	4,685214	4,685214	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	1000 м2	0,2076	0,003525	0,003525	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики						
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	10 м2	24,3	0,097662	0,097662	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия						
20	Лесоматериалы	м3	5,56173	0,567702	0,567702	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	13,8388	0,013363	0,013363	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	1,89116	0,622817	0,622817	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	22,4173	0,007962	0,007962	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	м2	2,3664	0,001709	0,001709	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)						
23	Металлоконструкции строительные	шт.	33	0,212784	0,212784	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные						
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	60,24	3,597894	3,597894	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В						
28	Кабели на напряжение более 1000 В	км	1,136	0,258778	0,258778	100,00	Казахстан
29	Аппаратура осветительная						

30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	318,637	1,019118	1,019118	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	0,987	0,000224	0,000224	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная						
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков						
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения						
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения						
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)						
II. Инженерное оборудование							
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Вентиляторы и кондиционеры						
III. Технологическое оборудование							
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	т	0,4619	0,160424	0,160424	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	111,102	0,057250	0,057250	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	0,072	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	6,03382	0,044545	0,044545	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 м2	0,01018	0,000833	0,000833	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	36	0,429412	0,429412	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	2001,06	0,075755	0,075755	100,00	Казахстан
	Прочие	КМ	5,266	0,264756	0,264756	100,00	Казахстан
	Итого:			174,724	174,7236	100,00	
* Стоимость в текущих ценах.							