Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Премьер-СтройKZ", БИН 200640008038, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Центральная, 17/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке опор освещения по улице Төребай би тұйығы в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установке опор освещения по улице Төребай би тұйығы в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Меморандум №13

Акт выполненных работ №1

за 2023 (месяц, год) на 02-01 Электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	5	14296,35 7577,39	5448,65 2477,39	71482 37887	27243 12387	6352	40219 8936	120637
2	2	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор для линий электропередачи СТ РК 2387-2013	шт.	5	46520,00 --	--	232600 --	--	232600	-- 18608	251208
3	3	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,5	49842,69 7848,04	1685,51 383,08	74764 11772	2529 575	60463	11235 6880	92879
4	4	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	5	6449,95 2927,19	1195,57 909,03	32250 14636	5978 4545	11636	13810 3685	49745
5	5	247-103-0805 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	5	29883,00		149415		149415	11953	161368
6	6	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	5	11173,00		55865		55865	4469	60334
7	7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	426,22 187,83	181,09 64,95	4262 1878	1811 650	573	1820 487	6569
8	8	243-110-0402 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-1	км	0,01	135759,00		1358		1358	109	1466
9	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20	112,47 61,72	3,00 0,37	2249 1234	60 7	955	857 248	3355
10	10	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,175	134842,20 60949,63	42546,57 14234,36	23597 10666	7446 2491	5486	10526 2730	36853
11	11	243-701-0855 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0	км	0,175	1334433,00 --	--	233526 --	--	233526	-- 18682	252208
12	12	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		10	2097,00		20970		20970		22648

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	10	2097,00		20970		20970	1678	22648
13	13	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02	шт.	4	4640,00		18560		18560	1485	20045
14	14	261-404-0554 РСНБ РК 2022	Зажим концевой	шт.	2	3955,00		7910		7910	633	8543
			ИТОГО по акту					928808,33	45066,40	799316,09	78467,01	1087857,28
								78073,84	20655,06	0,00	80581,95	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Премьер-СтройKZ", БИН 200640008038
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усмагамбетов Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жылтыров Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-КОРГАНСТРОЙ", БИН 131240006547
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Қалдыбек А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ADN united" БИН 140340016138
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жүсіп Б.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)