ДОГОВОР №3/СМР

г.Кызылорда 09.02.2024 г.

Физическое лицо Исмаилов Ержан Кунтуганович, Уд. личности №048156957 от 01.04.2021 г., ИИН 720115301251 именуемое в далнейшем «Заказчик», с одной стороны и **ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"**, именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора **Акбенбетова Гулназ Спанбетовна,** действующий на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение генподрядчик работ по объекту ***Строительство здания комерческого назначения по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, улица Б.Майлин №128 А:***

2.Условия договора.

2.1. Работы указанные в данном договоре исполняются согласно проектно-сметной документацией, соблюдая технологию производства работ объекта ***Строительство здания комерческого назначения по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, улица Б.Майлин №128 А:***

Генподрядчик: **ТОО "Самұрық S Қазына Сервис".**

2.2 «Генподрядчик» выполняет, а «Заказчик» принимает и оплачивает работы в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями Рабочей документации.

2.3. «Генподрядчик» ежемесячно, а в необходимых случаях срочно по требованию Заказчика предоставляет сведения о ходе выполнения принятых обязательств по выполнению работ.

2.4. «Генподрядчик» исполняет взятое обязательство по выполнению работ равномерно по календарному графику.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Генподрядчик» обязан:

3.1.1. Обеспечить выполнение генподрядных работ объекта ***Строительство здания комерческого назначения по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, улица Б.Майлин №128 А:***

3.1.2. «Генподрядчик» представляет «Заказчику» на утверждение График генподрядных работ, где излагаются порядок и сроки их выполнения.

3.1.3. «Генподрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за действия и упущения своих работников в рамках настоящего Договора.

3.1.4. «Генподрядчик» гарантирует «Заказчику» что работы, выполняемые по настоящему договору будут соответствовать требованиям действующих стандартов.

3.1.5. «Генподрядчик» обязан ежемесячно подверждать выполняемые объемы работы промежуточными актами выполненных работ по форме №2 и справки формы №3, подписанных и заверенных печатями первых руководителей, а также после окончания Генподрядных работ Генподрядчик обязан представить Заказчику комплект исполнительно-технической документаций.

3.1.6. Генподрядчик осуществлять за своевременным и качественным выполнением всех строительно-монтажных работ согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и в соответствии с утвержденной сметной документацией, а также за точным соблюдением сейсмических норм, производить освидетельствование выполняемых строительных работ с передачей актов.

3.1.7. Не допускать применение при строительстве объекта некачественных строительных материалов, изделий и конструкций, не отвечающих требованиям законодательства и государственных нормативных документов Республика Казахстан. Вести контроль за проведением своевременных лабораторных испытаний, в соответствии с нормативно-техническими документами, действующими в Республике Казахстан.

3.1.8.Представлять Заказчику периодические отчеты, не реже одного раза в месяц, о ходе и сроках строительства Объекта, о деятельности подрядчика, качестве работ и используемых материалов.

3.1.9. «Генподрядчик» гарантирует срок устойчивого функционирования (эксплуатации) объекта в течение 1 лет со дня приемки объекта в эксплуатацию и несет ответственность по выполненным в течение данного срока несоответствиям и нарушениям, с обязательствами по их устранению.
3.1.10. Проверять объемы выполненных работ в соответствии с утвержденной сметой, заверять акты приема-передачи выполненных работ.
3.1.11. «Генподрядчику» оплачивает Заказчику генподрядные услуги в размере 1% от стоимости выполненных работ по настоящему Договору.
3.2. **«Генподрядчик» обязан:**
3.2.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
3.2.2. Произвести оплату «Генподрядчику» выполненых им работ на основании Акта приемки выполненных работ в сроки, предусмоpенные настоящим Договором.
3.2.3. Генподрядчик проводить осмотр, обследование и, при необходимости, требовать от подрядчика произвести испытания законченных строительством этапов работ, предьявлять замечания, обеспечивать полное их устранение подрядчиком и в установленном порядке представлять рекомендации Заказчику о приемке объекта в эксплуатацию.
3.2.4. В 3-х дневний срок до получения от «Генподрядчика» документов, обосновывающих корректировку графика ремонтных работ, внесенных соответствующим извещением, произвести их рассмотрение и согласование.
3.2.5. Оказывать содействие «Генподрядчику» при оформлении и получении необходимых согласований и разрешений, связанных с производством работ в соответствующих государственных и надзорных органах.
3.2.6. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от условии настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков, немедленно заявить в письменном виде Генподрядчику.
3.2.7. На основании Актов приемки выполненных работ, подписанных Сторонами после уведомления «Генподрядчика» о полном завершении работ, произвести оформление Акта полного выполнения всех работ со сроком рассмотрения до 10 календарных дней.

4. Сроки исполнения, порядок сдачи и приемки работ

4.1. «Генподрядных» и «Заказчик» назначают своих представителей, уполномоченных представлять их интересы в процессе выполнения ремонтных работ дороги.
4.2. «Заказчик» обязуется принять работу в течение 5 календарных дней со дня получения Акта выполненных работ и направить Генподрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ в приемке работ.
4.3. Срок исполнения Генподрядных работ по Договору по 3 месяца с даты получения разрешения на строительно- монтажные работы.
4.4. Исполнение «Генподрядчиком» принятого обязательства, допустается досрочно, но не допускается по частям.
4.5. Исполненные обязательства принимаются Заказчиком по составленному Акту выполненых работ, соответствующих документам, подписанными Сторонами.

5. Сумма договора и порядок работ

5.1. Стоимость субподрядных работ составляет 169 186 107 (сто шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч сто семь) тенге с учета НДС.
5.2. Форма оплаты: безналичная. Соответствующие банковские реквизиты указываются «Генподрядчику» в счетах, выставляемых «Заказчику» на оплату, в соответствии с назначением платежа.
5.3. Платежи производятся в национальной валюте – тенге на дату оплаты на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.
5.4. Виды и сроки выплат: согласно настоящего Договора «Заказчиком» выплачивается «Генподрядчиком» аванс.
5.5. Сумма, оговоренная в Договоре должна оставаться фиксированной в течение всего срока выполнения Договора и не должны меняться, за исключением случаев изменения законодательства Республики Казахстан.
5.6. Оплата по работе в целом, помимо аванса, производится в пределах 90% от суммы Договора. Окончательный платеж в объеме 10 % оставшейся части суммы производится после сдачи по Акту приемки комиссии законченных подрядных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащее выполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За нарушение срока оказания услуг или устранения дефектов и недостатков, по вине Генподрядчик, Заказчик вправе требовать уплаты штрафной неустойки и (или) возмещения убытков, возникших вследствие нарушения, в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от цены договора.
6.3. Уплата неустоек не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.
6.4. Заказчиком может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелеобразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответсвтующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

7. Разрешение споров

7.1. «Заказчиком» и «Генподрядчиком» должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия и споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
7.2. Если в течение 21 (дватцати одного) дня после начала таких переговоров «Заказчиком» и «Генподрядчиком» не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Дополнительные условия

8.1. Официальное обращение между «Заказчиком» и «Генподрядчиком», которое касается предмета настоящего Договора, имеет силу только в письменном виде.
8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в текст настоящего Договора по соглашению Сторон, оформляются отдельными Дополнительными соглашениями, подписываемыми сторонами и являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
8.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются нормами Гражданского Кодекса РК.

9. Срок действия настоящего Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, что является акцептом указания последних и исполняется в трассе ***Строительство здания комерческого назначения по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, улица Б.Майлин №128 А:***
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и передается по одному для каждой Стороны.
9.3. Договор и финансовые обязательства действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик

Исмаилов Ержан Кунтуганович
Кызылординская область,
Жанакорганский район,
поселок Жанакорган,
улица Б.Майлин №128 А:
ИИН 720115301251
МВД Республика Казахстан
Уд. личности №048156957
от 01.04.2021 г.

_____ Исмаилов Е.К.

Генподрядчик

ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Кызылординская область,
г.Кызылорда, КОШЕРБАЕВ, 175
БИН 140140013508
БИК CASPKZKA
ИИК KZ61722S000000755732
АО "KASPI BANK"
Тел.: +7 701 333-67-73

Директор

_____ **Г.С.Акбенбетова**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
от «09» февраля 2024 года

Заказчик: **Исмаилов Ержан Кунтуганович**
Генподрядчик: **ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"**

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

- Строительно-монтажные работы
Строительство здания комерческого назначения по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, улица Б.Майлин №128 А:

на объекте: Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А.Абиева б/н:

№	Наименование работ	СМР, стоимость (с НДС), тг	Примечание
1	Строительство здания комерческого назначения по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, улица Б.Майлин №128 А	100 000 000	
	ИТОГО	100 000 000	

Стоимость подрядных работ составляет 100 000 000 (сто миллионов) тенге с учета НДС.
Срок исполнения Генподрядчик работ по Договору по 3 месяца с даты получения разрешения на строительно- монтажные работы.

Заказчик

Исмаилов Ержан Кунтуганович
Кызылординская область,
Жанакорганский район,
поселок Жанакорган,
улица Б.Майлин №128 А:
ИИН 720115301251
МВД Республика Казахстан
Уд. личности №048156957
от 01.04.2021 г.

_____ **Исмаилов Е.К.**

Генподрядчик

ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Кызылординская область,
г.Кызылорда, КОШЕРБАЕВ, 175
БИН/ИИН 140140013508
БИК CASPKZKA
ИИК KZ61722S000000755732
АО "KASPI BANK"
Тел.: +7-701-333-67-73

Директор

_____ **Г.С.Акбенбетова**

Департамент Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан:

Я физическое лицо Исмаилов Ержан Кунтуганович, Уд. личности №048156957 от 01.04.2021 г., ИИН: 720115301251 настоящим **письмом подтверждаю**, что **ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"**, выполнило строительно-монтажные работы по проекту ***Строительство здания коммерческого назначения по адресу:*** расположенного по адресу: Кызылординская область, район Жанакорган улица Н. Мырзахметов.

Работы были выполнены с соблюдением всех необходимых стандартов и требований, установленных в договоре на строительство, и были завершены в согласованные сроки.

Однако, хотим обратить ваше внимание на то, что в связи с техническими ограничениями нашей системы, в настоящее время у нас отсутствует возможность оформить подтверждение выполненных работ непосредственно на веб-портале государственных закупок (www.goszakup.gov.kz) с использованием электронной подписи.

В связи с вышеуказанным, мы предоставляем наше подтверждение в письменной форме и выражаем готовность содействовать в решении возникшей ситуации любыми доступными нам способами.

Исмаилов Ержан Кунтуганович _____

Департамент Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан:

Я физическое лицо Исмаилов Ержан Кунтуганович, Уд. личности №048156957 от 01.04.2021 г., ИИН 720115301251настоящим **письмом подтверждаю**, что **ТОО "ALASH ORDA GROUP"**, оказывало инжиниринговые услуги по проведениею технического надзора выполнило строительно-монтажные работы по проекту ***Строительство здания коммерческого назначения по адресу:*** расположенного по адресу: Кызылординская область, район Жанакорган улица Н. Мырзахметов.

Работы были выполнены с соблюдением всех необходимых стандартов и требований, установленных в договоре на строительство, и были завершены в согласованные сроки.

Однако, хотим обратить ваше внимание на то, что в связи с техническими ограничениями нашей системы, в настоящее время у нас отсутствует возможность оформить подтверждение выполненных работ непосредственно на веб-портале государственных закупок (www.goszakup.gov.kz) с использованием электронной подписи.

В связи с вышеуказанным, мы предоставляем наше подтверждение в письменной форме и выражаем готовность содействовать в решении возникшей ситуации любыми доступными нам способами.

Исмаилов Ержан Кунтуганович _____

Заказчик: Исмаилов Ержан Кунтуганович
Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Технадзор: ТОО «ALASH ORDA GROUP»
Авторский надзор: ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»
Объект: «Строительство здания коммерческого назначения по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, улица Б.Майлин №128А»

Приложение 1-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1 за апрель месяц 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		№3/СМР	**09.02.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство здания коммерческого назначения по адресу: Кызылординская область, район Жанакорган улица Н.Мырзахметова	89 285 714,29	89 285 714,29	100 000 000,0		10 000 000,00				10 714 285,71	100 000 000,00
За отчетный период	**89 285 714,29**	**89 285 714,29**	**100 000 000,0**		**10 000 000,00**				**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик: _____ **Исмаилов Ержан Кунтуганович**

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис "

Авторский надзор: _____
ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»

Технадзор: _____
ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Форма 2

Наименование объекта: Строительство здания коммерческого назначения по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, улица Б.Майлин №128А

Заказчик: Исмаилов Ержан Кунтуганович

Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"

Технадзор: ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Авторский надзор: ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»

Договор №3/СМР от 09.02.2024 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
от 16.04.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кирпичная кладка стен									
		Стены наружные									
1	Е11-080201-0803 1108-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные средней сложности из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	316,9599	27328,57	3283,89	8662061	1040862	4817708	2830078	12411510
		НР - 93%; СП - 8%			8844,94	755,94	2803491	239603		919371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	53,883183	18132,00				977010		
1.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	62,4411	61507,00				3840565		
		Стены внутренние и перегородки									
2	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	126,92	40770,98	4287,79	5174653	544206	3518891	1154826	6835838
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	1111556	130192		506359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	30,4608	18132,00				552315		
2.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	48,2296	61507,00				2966458		
3	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	127,6	7173,36	394,71	915321	50365	498651	351632	1368310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			2870,73	92,43	366305	11794		101357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	102641 С	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	2,9348	18132,00				53214		
3.2	102867 С	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	6,43104	61507,00				395554		
3.3	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11484	434300,00				49875		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14752035	1635433	8835250	4336536	20615658
							4281352	381589	--	1527087	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14752035				
		Материалы	Тенге				8835249				
		Всего заработная плата	Тенге					4662941			
		Накладные расходы	Тенге				4336536				
		Сметная прибыль	Тенге				1527087				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20615658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2903
		Сметная заработная плата	Тенге					4662941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20615658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2903
		Сметная заработная плата	Тенге					4662941			
		РАЗДЕЛ 2. Фасадные работы									
4	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	817	1622,46	41,80	1325550	34150	371458	760153	2252559
		НР - 80%; СП - 8%			1126,00	37,02	919942	30245		166856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	102682 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	15,4413	24052,00				371394		
5	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	817	947,33	4,96	773969	4053	580707	152812	1000923
		НР - 80%; СП - 8%			231,59	2,21	189209	1806		74143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	149231 С	**Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,12255	1017469,00				124691		
5.2	249431 С	**Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б**	кг	482,03	605,00				291628		
5.3	249449 С	**Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90**	кг	98,04	1232,00				120785		
6	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	м2 поверхности облицовки	217	5081,69	36,64	1102727	7951	107246	793617	2048051
		НР - 80%; СП - 8%			4550,83	20,69	987530	4490		151707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	102671 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	м3	4,34	24191,00				104989		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1231-302-0202 231-302-0202 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм**	м2	127	3611,00	--	458597	--	458597	--	495285
		СП - 8%			--	--	--	--		36688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3660843	46154	1518008	1706582	5796818
							2096681	36541	--	429394	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3660843				
	Материалы		Тенге				1059410				
	Всего заработная плата		Тенге					2133222			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				458597				
		Накладные расходы	Тенге				1706582				
		Сметная прибыль	Тенге				429394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5796819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1231
		Сметная заработная плата	Тенге					2133222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5796819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1231
		Сметная заработная плата	Тенге					2133222			
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы									
		ПОТОЛОК									
8	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	570,5	1415,75	9,11	807685	5197	249074	444248	1352090
		НР - 80%; СП - 8%			970,05	3,32	553414	1894		100157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	149732 С	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2352,1715	96,00				225808		
9	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2	570,5	1105,08	7,02	630448	4005	161280	373620	1084395
		НР - 80%; СП - 8%			815,36	3,26	465163	1860		80326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	149589 С	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,393645	313969,00				123592		
9.2	249453 С	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	313,775	116,00				36398		
		СТЕНЫ									
10	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1533,8	1874,69	102,23	2875400	156801	693017	1725310	4968761
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	2025582	131048		368051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	102682 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	28,68206	24052,00				689861		
11	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	839,8	970,62	5,81	815127	4879	366632	356310	1265151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			528,24	2,11	443616	1772		93713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3462,4954	96,00				332400		
12	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	839,8	914,80	6,62	768249	5559	217693	438056	1302807
		НР - 80%; СП - 8%			648,96	3,07	544997	2578		96501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,529074	313969,00				166113		
12.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	428,298	116,00				49683		
13	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	694	4915,37	20,71	3411267	14373	1642774	1408577	5205431
		НР - 80%; СП - 8%			2527,55	9,51	1754120	6600		385586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	707,88	1901,00				1345680		
		ПОЛЫ ТИП-П2									
14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	523,3	918,89	33,55	480855	17556	213559	244392	783265
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	249740	10251		58018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	10,67532	19969,00				213175		
15	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	523,3	226,91	11,44	118742	5987	106585	8985	137947
		НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	6170	3391		10220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,33766	19969,00				106588		
16	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	523,3	2144,28	89,94	1122102	47065	185479	859437	2140062
		НР - 94%; СП - 8%			1699,90	47,27	889558	24736		158523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,8029	16707,00				113656		
16.2	248387 С	Опилки древесные	м3	16,01298	4459,00				71402		
17	С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	533,766	2951,00	--	1575143	--	1575143	--	1701154
		СП - 8%			--	--	--	--		126011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	358,4	457,47	2,45	163957	878	9580	144665	333312
		НР - 94%; СП - 8%			428,29	1,11	153499	398		24690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,57344	16707,00				9580		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12768975	262300	5420816	6003600	20274375
							7085859	184528	--	1501796	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12768975				
		Материалы	Тенге				3845673				
		Всего заработная плата	Тенге					7270387			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1575143				
		Накладные расходы	Тенге				6003600				
		Сметная прибыль	Тенге				1501796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20274371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4507
		Сметная заработная плата	Тенге					7270387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20274371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4507
		Сметная заработная плата	Тенге					7270387			
		РАЗДЕЛ 4. Проемы									
		Окна									
19	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	21,744	5037,15	239,94	109528	5217	57127	44749	166619
		НР - 90%; СП - 8%			2169,97	116,69	47184	2537		12342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	24,78816	1957,00				48510		
20	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	21,744	46174,00	--	1004007	--	1004007	--	1084328
		СП - 8%			--	--	--	--		80321	
21	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	9,09	4234,19	241,02	38489	2191	19463	16119	58977
		НР - 90%; СП - 8%			1852,05	118,29	16835	1075		4369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8,3628	1957,00				16366		
22	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	9,09	34956,00	--	317750	--	317750	--	343170
		СП - 8%			--	--	--	--		25420	
23	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	127,206	3196,49	237,73	406613	30240	203403	169216	621895
		НР - 90%; СП - 8%			1359,76	118,29	172970	15047		46066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	87,77214	1957,00				171770		
24	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	127,206	34956,00	--	4446613	--	4446613	--	4802342
		СП - 8%			--	--	--	--		355729	
		Подоконные доски и оконные отливы									
25	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	111,96	1510,44	7,39	169109	827	130284	34552	219953
		НР - 90%; СП - 8%			339,39	3,51	37998	393		16292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	63,36936	1957,00				124014		
26	С1223-501-0102 223-501-0102 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	111,96	921,00	--	103115	--	103115	--	111364
		СП - 8%			--	--	--	--		8249	
27	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, отливы оконные, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,1528	5205,85	20,69	104912	417	73121	28960	144582
		НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	31374	104		10710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,114871	630491,00				72425		
		ДВЕРИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,342	2121,99	245,90	13458	1560	4045	7775	22932
		НР - 90%; СП - 8%			1238,20	124,06	7853	787		1699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,39524	1957,00				2730		
29	С1223-203-0505 223-203-0505 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДСН 21-15, двупольный	м2	6,3	62998,00	--	396887	--	396887	--	428638
		СП - 8%			--	--	--	--		31751	
30	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	133,749	2563,54	243,95	342871	32628	120939	184786	569870
		НР - 90%; СП - 8%			1415,37	119,73	189304	16014		42213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	38,78721	1957,00				75907		
31	С1223-203-0502 223-203-0502 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДСН 21-10, однопольный	м2	2,121	67469,00	--	143102	--	143102	--	154550
		СП - 8%			--	--	--	--		11448	
32	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный	м2	5,04	44943,00	--	226513	--	226513	--	244634
		СП - 8%			--	--	--	--		18121	
33	С1223-203-0102 223-203-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	87,906	43816,00	--	3851689	--	3851689	--	4159824
		СП - 8%			--	--	--	--		308135	
34	С1223-203-0101 223-203-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	3,402	48542,00	--	165140	--	165140	--	178351
		СП - 8%			--	--	--	--		13211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1223-203-0101 223-203-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	м2	35,28	48542,00	--	1712562	--	1712562	--	1849567
		СП - 8%			--	--	--	--		137005	
		Перемычки									
36	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	272	790,21	353,61	214937	96182	51805	103510	343922
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	66950	20770		25476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	3,1008	16707,00				51805		
37	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	7,47	175681,00	--	1312337	--	1312337	--	1417324
		СП - 8%			--	--	--	--		104987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15079632	169262	14339902	589667	16922842
							570468	56727	--	1253544	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15079632				
	Материалы		Тенге				660186				
	Всего заработная плата		Тенге					627195			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13679715				
		Накладные расходы	Тенге				589667				
		Сметная прибыль	Тенге				1253544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16922843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					627195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16922843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					627195			
		РАЗДЕЛ 5. Кровельные работы									
38	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	558,423	1146,83	36,84	640416	20572	459431	150623	854320
		НР - 92%; СП - 8%			287,26	5,93	160413	3311		63280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	135535 С	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б**	м2	614,2653	267,00				164009		
38.2	135836 С	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	кг	1094,50908	221,00				241887		
39	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	558,423	1372,99	74,87	766709	41809	300778	399200	1259182
		НР - 92%; СП - 8%			759,50	17,53	424122	9789		93273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1122,43023	221,00				248057		
40	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	69,0210828	58760,00	--	4055679	--	4055679	--	4380133
		СП - 8%			--	--	--	--		324454	
41	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	558,423	903,50	142,17	504535	79391	243277	186396	746204
		НР - 92%; СП - 8%			325,68	37,13	181867	20734		55273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	17,087744	5473,00				93521		
41.2	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8,543872	16707,00				142742		
42	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	558,423	305,39	31,63	170537	17663	142744	13743	199022
		НР - 92%; СП - 8%			18,14	8,61	10130	4808		14742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8,543872	16707,00				142742		
43	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	33,111	201240,86	1107,70	6663286	36677	5490936	1034602	8313719
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	1135673	13885		615831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,29776	138287,00				732611		
43.2	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	27,48213	140764,00				3868495		
44	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	42,5187	3859,09	32,30	164083	1374	126164	33422	213306
		НР - 90%; СП - 8%			859,51	13,89	36545	591		15800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	131813 С	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,790848	157299,00				124400		
45	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	703,278	9415,66	31,23	6621827	21963	5469408	1044002	8279095
		НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	1130456	4325		613265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,797701	138287,00				525173		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.2	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,51639	140764,00				494981		
45.3	293077 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	777,825468	5520,00				4293597		
46	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3,6	35195,60	1215,79	126704	4377	87270	33208	172705
		НР - 90%; СП - 8%			9737,97	511,32	35057	1841		12793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	131502 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,216	83758,00				18092		
46.2	131597 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,216	114336,00				24697		
46.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,36	114336,00				41161		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19713776	223826	16375687	2895196	24417686
							3114263	59284	--	1808711	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19713776				
		Материалы	Тенге				12320010				
		Всего заработная плата	Тенге					3173547			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4055679				
		Накладные расходы	Тенге				2895196				
		Сметная прибыль	Тенге				1808711				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24417683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2120
		Сметная заработная плата	Тенге					3173547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				24417683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2120
		Сметная заработная плата	Тенге					3173547			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								88027374
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17148623				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2336975			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					718669			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46489662		
		- Оборудование	Тенге						10000000		
		- Накладные расходы	Тенге							15531581	
		- Сметная прибыль	Тенге							6520532	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								88027374
		Временные здания и сооружения 0%	Тенге								0,00
		ИТОГО ПО ГЛААМ 1-8:	Тенге								88027374,00
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								1258340,29
		Всего текущая стоимость в ценах	Тенге								89285714,29
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								10714285,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге								100000000,00

Заказчик: _____
Исмаилов Ержан Кунтуганович

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис "

Авторский надзор: _____
ТОО «Жаңақорған Жобалау»

Технадзор: _____
ТОО «ALASH ORDA GROUP»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖЕКЕ КУӘЛІК

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

ТЕГІ / ФАМИЛИЯ
ИСМАИЛОВ

АТЫ / ИМЯ
ЕРЖАН

ӘКЕСІНІҢ АТЫ / ОТЧЕСТВО
КУНТУГАНОВИЧ

ТУҒАН КҮНІ / ДАТА РОЖДЕНИЯ
15.01.1972

ЖСН / ИИН 720115301251

048156957

ТУҒАН ЖЕРІ / МЕСТО РОЖДЕНИЯ

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ.

ҰЛТЫ / НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

КАЗАХ

БЕРГЕН ОРГАН / ОРГАН ВЫДАЧИ

МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БЕРІЛГЕН КҮНІ – ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ / ДАТА ВЫДАЧИ – СРОК ДЕЙСТВИЯ

01.04.2021 31.03.2031

IDKAZ0481569573720115301251<<<

7201150M3103315KAZ<<<<<<<<<<<4

SMAILOV<<YERZHAN<<<<<<<<<<<<<