Заказчик Утверждаю

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Общестроительные работы

Объект Блок А (3-этаж)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка			
1	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	3683
2	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3683
3	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм	$м^2$	3683
4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3683
5	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	$м^2$ облицовки	116
6	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	$м^2$ стен	146
7	Демонтаж подвесного потолка	$м^2$	589
8	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	$м^2$	589
9	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	815
10	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	815
11	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	815
12	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	815
РАЗДЕЛ 2. Полы			
13	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	695,1
14	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	71
15	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	1403,55
16	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	1403,55
17	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	708,5
18	Укладка покрытий ламинированных напольных клеевым способом	$м^2$	708,5
19	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	695,1
20	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	1144,5
РАЗДЕЛ 3. Проемы			
21	Проемы оконные.Разборка	$м^2$	643,2

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
22	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	67,68
23	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	48
24	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Разборка блоков	м^2	7,56
25	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м^2	154,9
26	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Демонтаж	м^2	3,78
27	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков	м^2	7,56
28	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м^2	м^2	15,12
29	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	154,98
	РАЗДЕЛ 4. Фасад		
30	Фасады вентилируемые. Демонтаж	м^2 поверхности облицовки	912,4
31	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м^2	998,7
	РАЗДЕЛ 5. Кровля		
32	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	21,6
33	Стропила и мауэрлаты. Установка	м^3 древесины в конструкции	21,6
34	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м^2	650
35	Устройство желобов подвесных	м	30
36	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	24
37	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	650
38	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	650
39	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	650
40	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1
41	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	36

Составил Кадыров Д.Ж ТОО "GENERAL PROJECT & CONSTRUCTION"