ДОГОВОР №4/СМР

г.Кызылорда 09.10.2022 г.

Физическое лицо БАЙБОЛАТОВ ЕРГАЛЫ АБДИРАИМОВИЧ, ИИН 790823302757 именуемое в далнейшем «Заказчик», с одной стороны и **ТОО "ABD building"**, именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора **Игембаева Курманкул,** действующий на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение генподрядчик работ по объекту ***Строительство общежития по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральская ул. Сатбай Сулейменов 1\4:***

2.Условия договора.

2.1. Работы указанные в данном договоре исполняются согласно проектно-сметной документацией, соблюдая технологию производства работ объекта ***Строительство общежития по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральская ул. Сатбай Сулейменов 1\4:***
Генподрядчик: **ТОО " ABD building ".**
2.2 «Генподрядчик» выполняет, а «Заказчик» принимает и оплачивает работы в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями Рабочей документации.
2.3. «Генподрядчик» ежемесячно, а в необходимых случаях срочно по требованию Заказчика предоставляет сведения о ходе выполнения принятых обязательств по выполнению работ.
2.4. «Генподрядчик» исполняет взятое обязательство по выполнению работ равномерно по календарному графику.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Генподрядчик» обязан:
3.1.1. Обеспечить выполнение генподрядных работ объекта ***Строительство общежития по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральская ул. Сатбай Сулейменов 1\4:***
3.1.2. «Генподрядчик» представляет «Заказчику» на утверждение График генподрядных работ, где излагаются порядок и сроки их выполнения.
3.1.3. «Генподрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за действия и упущения своих работников в рамках настоящего Договора.
3.1.4. «Генподрядчик» гарантирует «Заказчику» что работы, выполняемые по настоящему договору будут соответствовать требованиям действующих стандартов.
3.1.5. «Генподрядчик» обязан ежемесячно подверждать выполняемые объемы работы промежуточными актами выполненных работ по форме №2 и справки формы №3, подписанных и заверенных печатями первых руководителей, а также после окончания Генподрядных работ Генподрядчик обязан представить Заказчику комплект исполнительно-технической документаций.
3.1.6. Генподрядчик осуществлять за своевременным и качественным выполнением всех строительно-монтажных работ согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и в соответствии с утвержденной сметной документацией, а также за точным соблюдением сейсмических норм, производить освидетельствование выполняемых строительных работ с передачей актов.
3.1.7. Не допускать применение при строительстве объекта некачественных строительных материалов, изделий и конструкций, не отвечающих требованиям законодательства и государственных нормативных документов Республика Казахстан. Вести контроль за проведением своевременных лабораторных испытаний, в соответствии с нормативно-техническими документами, действующими в Республике Казахстан.
3.1.8.Представлять Заказчику периодические отчеты, не реже одного раза в месяц, о ходе и сроках строительства Объекта, о деятельности подрядчика, качестве работ и используемых материалов.
3.1.9. «Генподрядчик» гарантирует срок устойчивого функционирования (эксплуатации) объекта в течение 1 лет со дня приемки объекта в эксплуатацию и несет ответственность по выполненным в течение данного срока несоответствиям и нарушениям, с обязательствами по их устранению.

3.1.10. Проверять объемы выполненных работ в соответствии с утвержденной сметой, заверять акты приема-передачи выполненных работ.
3.1.11. «Генподрядчику» оплачивает Заказчику генподрядные услуги в размере 1% от стоимости выполненных работ по настоящему Договору.
3.2. **«Генподрядчик» обязан:**
3.2.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
3.2.2. Произвести оплату «Генподрядчику» выполненых им работ на основании Акта приемки выполненных работ в сроки, предусморенные настоящим Договором.
3.2.3. Генподрядчик проводить осмотр, обследование и, при необходимости, требовать от подрядчика произвести испытания законченных строительством этапов работ, предъявлять замечания, обеспечивать полное их устранение подрядчиком и в установленном порядке представлять рекомендации Заказчику о приемке объекта в эксплуатацию.
3.2.4. В 3-х дневний срок до получения от «Генподрядчика» документов, обосновывающих корректировку графика ремонтных работ, внесенных соответствующим извещением, произвести их рассмотрение и согласование.
3.2.5. Оказывать содействие «Генподрядчику» при оформлении и получении необходимых согласований и разрешений, связанных с производством работ в соответствующих государственных и надзорных органах.
3.2.6. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от условии настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков, немедленно заявить в письменном виде Генподрядчику.
3.2.7. На основании Актов приемки выполненных работ, подписанных Сторонами после уведомления «Генподрядчика» о полном завершении работ, произвести оформление Акта полного выполнения всех работ со сроком рассмотрения до 10 календарных дней.

4. Сроки исполнения, порядок сдачи и приемки работ

4.1. «Генподрядных» и «Заказчик» назначают своих представителей, уполномоченных представлять их интересы в процессе выполнения ремонтных работ дороги.
4.2. «Заказчик» обязуется принять работу в течение 5 календарных дней со дня получения Акта выполненных работ и направить Генподрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ в приемке работ.
4.3. Срок исполнения Генподрядных работ по Договору по 1 месяца с даты получения разрешения на строительно- монтажные работы.
4.4. Исполнение «Генподрядчиком» принятого обязательства, допускается досрочно, но не допускается по частям.
4.5. Исполненные обязательства принимаются Заказчиком по составленному Акту выполненых работ, соответствующих документам, подписанными Сторонами.

5. Сумма договора и порядок работ

5.1. Стоимость субподрядных работ составляет **173 000 000** (сто семьдесят три миллиона) тенге с учета НДС.
5.2. Форма оплаты: безналичная. Соответствующие банковские реквизиты указываются «Генподрядчику» в счетах, выставляемых «Заказчику» на оплату, в соответствии с назначением платежа.
5.3. Платежи производятся в национальной валюте – тенге на дату оплаты на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.
5.4. Виды и сроки выплат: согласно настоящего Договора «Заказчиком» выплачивается «Генподрядчиком» аванс.
5.5. Сумма, оговоренная в Договоре должна оставаться фиксированной в течение всего срока выполнения Договора и не должны меняться, за исключением случаев изменения законодательства Республики Казахстан.
5.6. Оплата по работе в целом, помимо аванса, производится в пределах 90% от суммы Договора. Окончательный платеж в объеме 10 % оставшейся части суммы производится после сдачи по Акту приемки комиссии законченных подрядных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащее выполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За нарушение срока оказания услуг или устранения дефектов и недостатков, по вине Генподрядчик, Заказчик вправе требовать уплаты штрафной неустойки и (или) возмещения убытков, возникших вследствие нарушения, в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от цены договора.
6.3. Уплата неустоек не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.
6.4. Заказчиком может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелеобразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответсвтующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

7. Разрешение споров

7.1. «Заказчиком» и «Генподрядчиком» должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия и споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
7.2. Если в течение 21 (дватцати одного) дня после начала таких переговоров «Заказчиком» и «Генподрядчиком» не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Дополнительные условия

8.1. Официальное обращение между «Заказчиком» и «Генподрядчиком», которое касается предмета настоящего Договора, имеет силу только в письменном виде.
8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в текст настоящего Договора по соглашению Сторон, оформляются отдельными Дополнительными соглашениями, подписываемыми сторонами и являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
8.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются нормами Гражданского Кодекса РК.

9. Срок действия настоящего Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, что является акцептом указания последних и исполняется в трассе ***Строительство общежития по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральская ул. Сатбай Сулейменов 1/4:***
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и передается по одному для каждой Стороны.
9.3. Договор и финансовые обязательства действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик

БАЙБОЛАТОВ ЕРГАЛЫ АБДИРАИМОВИЧ,
Кызылординская область,
Аральского района,
с. Аральск ул. С.Сулейменова 1/4:
ИИН 790823302757
_____ Байболатов Е.А.

Генподрядчик

ТОО "ABD building"
Кызылординская область,
г.Кызылорда, Султан Бейбарыс, 6
БИН 190640023314
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5296525F0007769789
АО "Forte Bank"
Тел.: +7-702-409-00-99

Директор
_____ **К.М.Игембаева**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
от «09» октября 2022 года

Заказчик: **БАЙБОЛАТОВ ЕРГАЛЫ АБДИРАИМОВИЧ**
Генподрядчик: **ТОО "ABD building"**

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

- Строительно-монтажные работы

Строительство общежития по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральская ул. Сатбай Сулейменов 1\4:

на объекте: Строительство общежития по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральская ул. Сатбай Сулейменов 1\4:

№	Наименование работ	СМР, стоимость (с НДС), тг	Примечание
1	Строительство общежития по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральская ул. Сатбай Сулейменов 1\4:	**173 000 000**	
	ИТОГО	**173 000 000**	

Стоимость подрядных работ составляет **173 000 000** (сто семьдесят три миллиона) тенге с учета НДС.

Срок исполнения субподрядных работ по Договору по 3 месяца с даты получения разрешения на строительно- монтажные работы.

Заказчик

БАЙБОЛАТОВ ЕРГАЛЫ АБДИРАИМОВИЧ,
Кызылординская область,
Аральского района,
с. Аральск ул. С.Сулейменова 1/4:
ИИН 790823302757
_____ Байболатов Е.А.

Генподрядчик

ТОО "ABD building"
Кызылординская область,
г.Кызылорда, Султан Бейбарыс, 6
БИН 190640023314
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5296525F0007769789
АО "Forte Bank"
Тел.: +7-702-409-00-99

Директор
_____ **К.М.Игембаева**

Цена региона Кызылординская область Аральский район

Заказ 100

Заказчик: **БАЙБОЛАТОВ ЕРГАЛЫ АБДИРАИМОВИЧ**

Подрядчик: **ТОО "ABD building"**

Технадзор: **ТОО "BAIMURAT LTD"**

Авторский надзор: **ТОО "QAZAQ ArH"**

Стройка: **Строительство общежития по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральская ул. Сатбай Сулейменов 1\4**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №2 СМР от 03.07.2023

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2023 г.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% Коб =0,97	м3 грунта	326,89	194,23	-	63 492	-	63 492	10 667	80 092	
						-	45,32	-	14 815	-	5 933		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,03 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	10,11	2 648,18	-	26 773	-	-	19 277	49 734	
						2 648,18	-	26 773	-	-	3 684		

3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,7	м3 грунта	39,2	49,65	-	1 946	-	1 946	403	2 537	
						-	14,28	-	560	-	188		
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% Коб =0,7	м3 уплотненного грунта	39,2	217,95	-	8 544	-	4 145	4 481	14 067	
						112,21	46,52	4 399	1 824	-	1 042		
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,3	м3 грунта	16,8	1 150,85	-	19 334	-	-	13 920	35 914	
						1 150,85	-	19 334	-	-	2 660		
Итого по разделу 1							**182 344,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				50 506,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				17 199,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				69 583,00						
			- накладные расходы, тенге				48 748,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				4 387,32						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				13 507,00						
Раздел 2 Фундаменты ФЛ													
6	1	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР=72%	м3 грунтовой подушки	28,8	648,80	-	18 685	-	18 627	4 031	24 533	
						2,02	192,38	58	5 541	-	1 817		
7	2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	28,8	6 034,00	-	173 779	-	173 779	-	187 681	
						-	-	-	-	-	13 902		

8	3	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	174,4	1 833,75	-	319 806	-	283 494	40 003	388 594	
						208,21	35,80	36 312	6 244	-	28 785		
9	4	1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР=94%:К1трр=5;К1трм =5;К1экс=5;К1мат=5;	м2 покрытия	174,4	1 623,33	-	283 109	-	257 589	25 877	333 705	
						146,33	11,52	25 520	2 009	-	24 719		
10	6	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	48	2 871,26	-	137 820	-	75 609	108 118	265 613	
						1 296,08	612,78	62 212	29 413	-	19 675		
11	7	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	21	4 184,87	-	87 882	-	46 489	70 422	170 968	
						1 971,09	870,81	41 393	18 287	-	12 664		
12	8	1107-0101-0104	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	4	6 704,45	3 919,01	26 818	15 676	-	18 465	48 906	
						2 785,44	1 126,39	11 142	4 506	-	3 623		
13	9	221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	1 м3	46,09	53 149,00	-	2 449 637	-	2 449 637	-	2 645 608	
						-	-	-	-	-	195 971		

14	11	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	46,09	284,00	-	13 090	-	13 090	-	14 137	
						-	-	-	-	-	1 047		
15	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	2	47 380,24	-	94 760	-	83 449	11 299	114 544	
						5 655,60	552,44	11 311	1 105	-	8 485		
16	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03644	389 901,00	-	14 208	-	14 208	-	15 345	
						-	-	-	-	-	1 137		
17	14	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0137	391 464,00	-	5 363	-	5 363	-	5 792	
						-	-	-	-	-	429		
18	15	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ Г-1 НР=98%	м трубопровода	2	24 744,89	-	49 490	-	43 696	5 759	59 669	
						2 896,70	41,82	5 793	84	-	4 420		
19	16	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	8,83	48 164,84	-	425 296	-	375 357	49 883	513 193	
						5 655,60	552,44	49 939	4 878	-	38 014		

20	17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,386	389 901,00	-	150 502	-	150 502	-	162 542	
						-	-	-	-	-	12 040		
Итого по разделу 2							**4 950 830,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				243 680,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 676,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				72 067,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 990 889,01						
			- накладные расходы, тенге				333 857,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				30 047,13						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				366 728,16						
Раздел 3 Блоки ФБС													
21	1	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	12	2 708,60	-	32 503	-	26 099	12 405	48 501	
						533,69	342,43	6 404	4 109	-	3 593		
22	2	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	51	3 102,86	-	158 246	-	126 758	57 362	232 857	
						617,40	335,78	31 487	17 125	-	17 249		
23	3	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	31	3 893,45	-	120 697	-	91 567	50 020	184 374	
						939,68	427,74	29 130	13 260	-	13 657		
24	4	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	87	6 354,98	-	552 883	-	428 355	223 958	838 988	
						1 431,36	750,20	124 528	65 267	-	62 147		

25	5	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	102,861	41 903,00	-	4 310 184	-	4 310 184	-	4 654 999	
						-	-	-	-	-	344 815		
26	6	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	102,861	284,00	-	29 213	-	29 213	-	31 550	
						-	-	-	-	-	2 337		
27	7	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР=91%	м3	3,5	41 899,23	-	146 647	-	130 132	16 356	176 043	
						4 718,52	416,88	16 515	1 459	-	13 040		
28	8	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетки С) НР=93%	т металлических изделий	0,1612	91 707,60	-	14 783	-	500	13 426	30 466	
						88 604,40	956,88	14 283	154	-	2 257		
29	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1612	408 502,00	-	65 851	-	65 851	-	71 119	
						-	-	-	-	-	5 268		
30	10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	654,024	1 152,45	-	753 730	-	511 780	227 166	1 059 368	
						369,94	3,54	241 950	2 315	-	78 472		
31	11	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	96,18	2 675,81	-	257 359	-	229 535	26 986	307 093	
						289,29	12,40	27 824	1 193	-	22 748		

Итого по разделу 3 **7 635 358,00**

			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				492 121,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				104 882,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 949 973,53						
			- накладные расходы, тенге				627 679,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				56 491,11						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				565 583,00						
Раздел 4 Стены													
4.1 Стены													
32	1	1108-0201-1704	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР=93%	м3 кладки	211,93	17 779,61	2 051,50	3 768 033	434 774	980 327	2 275 540	6 527 059	
						11 102,40	443,00	2 352 932	93 885	-	483 486		
33	3	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	43,048	41 869,00	-	1 802 377	-	1 802 377	-	1 946 567	
						-	-	-	-	-	144 190		
34	4	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 Коб =308	1000 шт.	0,06527	75 061,05	-	4 900	-	4 900	-	5 292	
						-	-	-	-	-	392		
35	5	213-101-0402	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 Коб =74	1000 шт.	0,01568	112 274,46	-	1 761	-	1 761	-	1 902	
						-	-	-	-	-	141		

36	6	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	111,33	18 692,73	2 872,10	2 081 062	319 751	514 980	1 223 301	3 568 712	
						11 194,92	620,20	1 246 330	69 047	-	264 349		
37	7	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	22,615	41 869,00	-	946 867	-	946 867	-	1 022 616	
						-	-	-	-	-	75 749		
38	8	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 Коб =308	1000 шт.	0,03429	75 061,05	-	2 574	-	2 574	-	2 780	
						-	-	-	-	-	206		
39	9	213-101-0402	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 Коб =74	1000 шт.	0,00824	112 274,46	-	925	-	925	-	999	
						-	-	-	-	-	74		
40	10	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,1024	658 767,60	3 103,20	67 458	318	58 067	8 529	82 066	
						88 604,40	956,88	9 073	98	-	6 079		
41	11	1108-0201-1003	ТАМБУР. Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	6,59	15 860,95	2 707,98	104 524	17 846	30 483	55 846	173 200	
						8 527,26	584,76	56 195	3 854	-	12 830		

42	12	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 Коб =250	1000 шт.	0,00165	75 061,05	-	124	-	124	-	134	
						-	-	-	-	-	10		
43	13	213-101-0402	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 Коб =130	1000 шт.	0,00086	112 274,46	-	96	-	96	-	104	
						-	-	-	-	-	8		
44	16	1108-0201-1507	КОТЕЛЬНАЯ. Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	41,08	18 195,48	3 314,38	747 470	136 155	228 710	384 934	1 222 996	
						9 313,68	761,96	382 606	31 301	-	90 592		
45	17	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	3,04	41 869,00	-	127 282	-	127 282	-	137 465	
						-	-	-	-	-	10 183		
46	18	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 Коб =308	1000 шт.	0,01265	75 061,05	-	950	-	950	-	1 026	
						-	-	-	-	-	76		
47	19	213-101-0402	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 Коб =74	1000 шт.	0,00304	112 274,46	-	341	-	341	-	368	
						-	-	-	-	-	27		

48	20	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	88,5	16 846,68	3 970,17	1 490 931	351 360	421 908	745 599	2 415 452	
						8 109,19	949,79	717 663	84 056	-	178 922		
49	21	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 Коб =380	1000 шт.	0,03363	75 061,05	-	2 524	-	2 524	-	2 726	
						-	-	-	-	-	202		
50	22	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	227,24	3 143,59	365,47	714 349	83 049	103 812	508 651	1 320 840	
						2 321,28	85,59	527 488	19 449	-	97 840		
51	23	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Коб =50,4	1000 шт	0,01145	69 283,75	-	793	-	793	-	856	
						-	-	-	-	-	63		
52	25	1110-0404-0101	ВЕНТКОРОБА.. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	39,8	3 158,37	18,18	125 703	724	73 793	46 330	185 796	
						1 286,10	7,31	51 187	291	-	13 763		
53	26	1108-0201-0701	ПРИЛАГ.ЛИСТ 90.Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,08255	658 767,60	3 103,20	54 381	256	46 811	6 875	66 156	
						88 604,40	956,88	7 314	79	-	4 900		
54	27	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,04587	456 152,00	-	20 924	-	20 924	-	22 598	

						-	-	-	-	-	1 674		
55	28	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,03668	354 275,00	-	12 995	-	12 995	-	14 035	
						-	-	-	-	-	1 040		
56	29	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж КРЕПЛЕНИЕ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ (Лист10) НР=69%	т конструкций	0,04576	138 429,98	7 131,33	6 335	326	522	3 803	10 949	
						119 894,40	562,04	5 486	26	-	811		
57	30	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (лист 16) НР=93%	т металлических изделий	0,0184	658 767,60	3 103,20	12 121	57	10 434	1 533	14 746	
						88 604,40	956,88	1 630	18	-	1 092		
58	31	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	0,72	52 310,41	2 411,99	37 663	1 737	31 805	4 342	45 365	
						5 724,38	901,36	4 122	649	-	3 360		
59	33	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	12	11 906,47	1 682,79	142 878	20 193	85 435	51 967	210 433	
						3 104,08	565,89	37 249	6 791	-	15 588		
60	34	222-203-0201	Плита ППУ 5.5 Коб =12	1 м3	0,24	117 225,00	-	28 134	-	28 134	-	30 385	
						-	-	-	-	-	2 251		
61	35	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка вентшахты НР=93%	м3 кладки	3,8	16 279,78	2 954,16	61 863	11 226	18 780	31 881	101 244	
						8 383,55	637,92	31 857	2 424	-	7 500		

4.2 Перемычки сборные

62	1	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт сборных конструкций	226	777,57	327,42	175 731	73 997	50 226	79 633	275 793	
						227,91	70,70	51 508	15 978	-	20 429		
63	2	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт сборных конструкций	11	3 067,19	1 772,50	33 739	19 498	451	21 240	59 377	
						1 253,65	382,75	13 790	4 210	-	4 398		
64	3	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	3,137	152 149,00	-	477 291	-	477 291	-	515 474	
						-	-	-	-	-	38 183		
65	4	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,858	148 744,00	-	127 622	-	127 622	-	137 832	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 210		
66	5	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,847	118 890,00	-	100 700	-	100 700	-	108 756	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 056		
67	6	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,089	121 306,00	-	10 796	-	10 796	-	11 660	Казахстан
						-	-	-	-	-	864		
68	7	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,114	61 553,00	-	7 017	-	7 017	-	7 578	Казахстан
						-	-	-	-	-	561		
69	8	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	2,422	115 739,00	-	280 320	-	280 320	-	302 746	Казахстан

						-	-	-	-	-	22 426		
70	9	1107-0503-0103	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка НР=118%	шт сборных конструкций	3	3 845,19	1 800,04	11 536	5 400	216	8 582	21 727	
						1 973,02	451,32	5 919	1 354	-	1 609		
71	10	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	1 м3	0,51	204 683,00	-	104 388	-	104 388	-	112 739	
						-	-	-	-	-	8 351		
72	11	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт сборных конструкций	2	2 399,99	78,78	4 800	158	1 287	4 000	9 504	
						1 677,87	17,01	3 356	34	-	704		
73	12	222-203-0101	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	1 шт.	2	11 175,00	-	22 350	-	22 350	-	24 138	
						-	-	-	-	-	1 788		
74	13	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0997	435 218,00	-	43 391	-	43 391	-	46 862	
						-	-	-	-	-	3 471		
75	14	1106-0701-0102	БМ-1. Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91%	м3	0,72	93 660,63	8 297,24	67 436	5 974	45 775	15 396	89 459	
						21 787,20	1 710,85	15 687	1 232	-	6 627		

76	15	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,1212	391 464,00	-	47 445	-	47 445	-	51 241	
						-	-	-	-	-	3 796		
77	16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0398	408 502,00	-	16 258	-	16 258	-	17 559	
						-	-	-	-	-	1 301		
4.3 Продухи (АС 22 лист)													
78	1	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	12	5 089,00	19,16	61 068	230	43 540	15 967	83 198	
						1 441,48	4,78	17 298	57	-	6 163		
79	4	214-401-0201	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	1 м2	12	460,00	-	5 520	-	5 520	-	5 962	
						-	-	-	-	-	442		

Итого по разделу 4		**21 016 472,00**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 538 690,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 483 029,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	334 833,00
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 944 028,32
	- накладные расходы, тенге	5 493 949,00
	в т.ч. зарплата, тенге	494 455,41
	- сметная прибыль (8 %), тенге	1 556 777,00

Раздел 5 Окна

80	2	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	32,4	3 078,17	220,13	99 733	7 132	51 808	39 908	150 812	
						1 259,04	109,53	40 793	3 549	-	11 171		
81	4	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	12,51	4 079,16	223,18	51 030	2 792	26 785	20 541	77 297	
						1 714,86	109,53	21 453	1 370	-	5 726		
82	6	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	44,91	31 468,00	-	1 413 228	-	1 413 228	-	1 526 286	
						-	-	-	-	-	113 058		
83	8	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР=90%	м	28,9	2 161,52	13,45	62 468	389	52 916	8 412	76 550	
						317,07	6,36	9 163	184	-	5 670		
84	9	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	1 м	28,9	3 302,00	-	95 428	-	95 428	-	103 062	
						-	-	-	-	-	7 634		

85	11	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	28,9	2 158,58	5,22	62 383	151	44 741	14 028	82 524	
						605,24	1,52	17 491	44	-	6 113		
Итого по разделу 5							**2 016 531,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				88 900,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 464,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 147,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 684 905,68						
			- накладные расходы, тенге				82 889,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				7 460,01						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				149 372,00						
Раздел 6 Двери													
6.1 Подраздел без наименования													
86	1	1110-0107-0102	ДГ-1. Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90%	м2	10,8	2 907,89	570,21	31 405	6 158	10 402	14 829	49 933	
						1 374,52	151,15	14 845	1 632	-	3 699		
87	2	1110-0107-0107	ДГ-1. Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	3,6	1 924,50	149,02	6 928	536	1 778	4 367	12 199	
						1 281,66	66,04	4 614	238	-	904		

88	3	261-104-0206	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92	1 м2	14,4	21 159,00	-	304 690	-	304 690	-	329 065	
						-	-	-	-	-	24 375		
89	4	1110-0107-0101	ДГ-6. Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90%	м2	1,89	3 611,44	737,38	6 826	1 394	2 615	2 855	10 455	
						1 490,54	188,01	2 817	355	-	774		
90	5	261-104-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	1 м2	1,89	19 972,00	-	37 747	-	37 747	-	40 767	
						-	-	-	-	-	3 020		
91	6	1110-0107-0106	ДГ-2,3,4,9. Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	31,29	2 248,09	107,42	70 343	3 361	19 924	43 640	123 102	
						1 503,91	45,77	47 057	1 432	-	9 119		
92	7	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	10,29	14 584,00	-	150 069	-	150 069	-	162 075	
						-	-	-	-	-	12 006		

93	8	223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	18,48	11 316,00	-	209 120	-	209 120	-	225 850	
						-	-	-	-	-	16 730		
94	9	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	1 м2	2,52	14 971,00	-	37 727	-	37 727	-	40 745	
						-	-	-	-	-	3 018		
95	10	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	54	527,00	-	28 458	-	28 458	-	30 735	
						-	-	-	-	-	2 277		
96	11	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	22	5 075,00	-	111 650	-	111 650	-	120 582	
						-	-	-	-	-	8 932		
97	12	1109-0403-0403	ДГ-5,7,8. Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	15,12	3 472,77	64,04	52 508	968	7 904	30 405	89 546	
						2 886,01	28,39	43 636	429	-	6 633		
98	13	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	1 м2	15,12	70 278,00	-	1 062 603	-	1 062 603	-	1 147 611	
						-	-	-	-	-	85 008		

99	14	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69%	шт.	7	1 686,15	2,04	11 803	14	-	8 134	21 532	
						1 684,11	-	11 789	-	-	1 595		
100	15	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	1 комплект	7	6 319,00	-	44 233	-	44 233	-	47 772	
						-	-	-	-	-	3 539		
6.2 Витраж Вр-1													
101	9	1109-0306-0101	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж НР=69%	м2	7,11	6 064,81	189,82	43 121	1 350	2 044	27 709	76 496	
						5 587,50	60,66	39 727	431	-	5 666		
102	10	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	7,11	102 442,00	-	728 363	-	728 363	-	786 632	
						-	-	-	-	-	58 269		
103	12	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=90%	м2	6,51	1 847,09	42,21	12 025	275	3 196	7 808	21 420	
						1 313,94	18,52	8 554	121	-	1 587		

104	17	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	6,51	102 407,00	-	666 670	-	666 670	-	720 004	
						-	-	-	-	-	53 334		
Итого по разделу 6							**4 056 521,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				173 039,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14 056,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 638,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 429 192,19						
			- накладные расходы, тенге				139 747,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				12 577,23						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				300 485,00						
Раздел 7 Перекрытие,покрытие													
7.1 Подраздел без наименования													
105	1	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт сборных конструкций	54	11 389,11	1 735,00	615 012	93 690	280 295	309 941	998 949	
						4 463,46	400,65	241 027	21 635	-	73 996		
106	2	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт сборных конструкций	16	8 941,62	1 319,41	143 066	21 111	67 221	70 214	230 342	
						3 420,90	298,05	54 734	4 769	-	17 062		
107	3	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2									

						-	-	-	-	-	372 750		
108	4	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,08186	1 130 232,99	8 098,41	92 521	663	85 185	8 050	108 617	
						81 514,30	1 825,16	6 673	149	-	8 046		
109	5	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=118%	шт сборных конструкций	4	17 184,46	8 832,55	68 738	35 330	1 935	46 100	124 025	
						7 868,07	1 899,05	31 472	7 596	-	9 187		
110	6	222-302-0106	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 27.13-6(прим КВ 18,22)	1 шт.	1	40 354,00	-	40 354	-	40 354	-	43 582	
						-	-	-	-	-	3 228		
111	7	222-302-0102	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5(прим. КВ 18.16)	1 шт.	3	35 765,00	-	107 295	-	107 295	-	115 879	
						-	-	-	-	-	8 584		
112	8	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,0132	1 130 232,99	8 098,41	14 919	107	13 736	1 298	17 514	
						81 514,30	1 825,16	1 076	24	-	1 297		
113	9	1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м НР=118%	шт. сборных конструкций	8	5 112,52	1 037,92	40 900	8 303	7 469	32 446	79 214	
						3 141,00	296,17	25 128	2 369	-	5 868		
114	10	261-101-0383	(ПС11.7+СКВ7.7). Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	0,52	52 235,00	-	27 162	-	27 162	-	29 335	

						-	-	-	-	-	2 173		
115	11	1109-0601-0101	Монтаж стальных стаканов (лист 23) НР=69% Коб =4	т конструкций	0,356	130 491,68	6 257,45	46 455	2 228	883	30 530	83 144	
						121 754,30	2 534,24	43 345	902	-	6 159		
116	12	246-309-0208	Стаканы монтажные из углеродистой стали для крышных вентиляторов 710-го типоразмера	1 шт.	4	29 437,00	-	117 748	-	117 748	-	127 168	
						-	-	-	-	-	9 420		
117	13	1120-0701-0201	(ЗП-1. 23ЛИСТ)Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	16	10 914,61	59,20	174 634	947	160 688	13 017	202 663	
						812,42	17,72	12 999	284	-	15 012		
118	17	1107-0107-0103	(МС-16 (9шт)). Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,01638	1 130 232,99	8 098,41	18 513	133	17 045	1 611	21 734	
						81 514,30	1 825,16	1 335	30	-	1 610		
119	20	1106-0701-0102	БМ-2. Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91%	м3	0,81	93 660,63	8 297,24	75 865	6 721	51 497	17 321	100 641	
						21 787,26	1 710,85	17 648	1 386	-	7 455		
120	21	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,13445	391 464,00	-	52 632	-	52 632	-	56 843	
						-	-	-	-	-	4 211		
121	22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04544	408 502,00	-	18 562	-	18 562	-	20 047	

						-	-	-	-	-	1 485		
122	23	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (18 лист, примечание 11) НР=91%	т	0,0165	96 249,57	1 767,57	1 588	29	-	1 430	3 259	
						94 482,00	751,92	1 559	12	-	241		
7.2 Монолитные участки													
123	1	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91%	м3	3,32	56 805,17	3 541,09	188 593	11 756	135 597	39 789	246 653	
						12 421,73	748,11	41 240	2 484	-	18 271		
124	2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,05909	408 502,00	-	24 138	-	24 138	-	26 069	
						-	-	-	-	-	1 931		
125	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,24024	389 901,00	-	93 670	-	93 670	-	101 164	
						-	-	-	-	-	7 494		

Итого по разделу 7 **7 768 972,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	478 236,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	181 018,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 640,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 962 493,52
- накладные расходы, тенге	571 747,00
в т.ч. зарплата, тенге	51 457,23

			- сметная прибыль (8 %), тенге			575 480,00							
Раздел 8 Кровля													
8.1 Чердак													
126	1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	180	527,86	16,65	95 015	2 997	72 756	18 402	122 490	
						107,01	4,11	19 262	740	-	9 073		
127	2	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	481,11	1 311,20	69,33	630 831	33 355	259 140	318 449	1 025 222	
						703,24	16,22	338 336	7 804	-	75 942		
128	3	291-100-1000 (ПЛ)	Утеплитель Isover 610-КТ - 140мм Коб =1,03 Кстм =1,02 (кпл)	1 м3	69,37606	15 482,14	-	1 074 090	-	1 074 090	-	1 160 017	
						-	-	-	-	-	85 927		
129	5	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	481,11	880,27	131,63	423 507	63 329	215 095	148 695	617 978	
						301,56	34,38	145 084	16 541	-	45 776		
130	6	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР=92%:К1трр=5;К1трм =5;К1экс=5;К1мат=5;	м2 стяжки	481,11	111,95	9,76	53 860	4 696	46 480	3 648	62 109	
						5,58	2,66	2 685	1 280	-	4 601		
8.2 Чердак котельной													
131	1	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	46,56	1 311,20	69,33	61 049	3 228	25 079	30 818	99 216	

						703,24	16,22	32 743	755	-	7 349		
132	2	291-100-1000 (ПЛ)	Утеплитель Isover 610-КТ - 140мм Коб =1,03 Кстм =1,02 (кпл)	1 м3	3,83654	15 482,14	-	59 398	-	59 398	-	64 150	
						-	-	-	-	-	4 752		
133	3	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	46,56	880,27	131,63	40 985	6 129	20 816	14 391	59 806	
						301,56	34,38	14 041	1 601	-	4 430		
134	4	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР=92%:К1трр=5;К1трм =5;К1экс=5;К1мат=5;	м2 стяжки	46,56	111,95	9,76	5 212	454	4 498	353	6 010	
						5,58	2,66	260	124	-	445		
8.3 Деревянные конструкции													
135	1	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	12,168	198 618,13	1 025,64	2 416 785	12 480	2 017 871	352 044	2 990 335	
						31 758,29	388,30	386 435	4 725	-	221 506		
136	2	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90%	м2 развернутой поверхности карнизов	34,34	6 644,07	35,49	228 157	1 219	154 114	66 035	317 727	
						2 120,69	15,95	72 824	548	-	23 535		
137	3	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	670	3 189,16	28,92	2 136 737	19 376	1 120 173	920 926	3 302 276	
						1 488,34	5,70	997 188	3 819	-	244 613		

138	4	224-103-1014	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм Коб =1,106	1 м2	741,02	7 324,00	-	5 427 230	-	5 427 230	-	5 861 408	
						-	-	-	-	-	434 178		
139	5	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкций	14,663	11 665,02	78,53	171 044	1 151	152 588	16 021	202 030	
						1 180,14	33,92	17 304	497	-	14 965		
140	6	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	670	406,10	3,65	272 087	2 446	239 679	27 913	324 000	
						44,72	1,57	29 962	1 052	-	24 000		
8.4 Ограждение кровли ОГ-3 (лист23)													
141	1	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами (прил.лист 45) НР=92%	м ограждения	57,2	132,68	30,79	7 589	1 761	526	6 323	13 945	
						92,69	8,46	5 302	484	-	1 033		
142	2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =57,2	1 т	0,30259	408 502,00	-	123 608	-	123 608	-	133 497	
						-	-	-	-	-	9 889		
143	3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм Коб =57,2	1 т	0,00458	498 437,00	-	2 281	-	2 281	-	2 463	
						-	-	-	-	-	182		

144	4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм Коб =57,2	1 т	0,00572	435 218,00 -	- -	2 489 -	- -	2 489 -	- 199	2 688	
8.5 Слуховые окна - 9 шт (34 лист)													
145	1	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90% Коб =9	слуховое окно	9	11 064,97 9 016,64	1 125,73 473,44	99 585 81 150	10 132 4 261	8 303 -	76 870 14 116	190 571	
146	2	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =9	1 м3	0,162	138 287,00 -	- -	22 402 -	- -	22 402 -	- 1 792	24 194	
147	3	215-203-0101	ЖАЛЮЗИ. Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 Коб =9	1 м3	0,09828	104 858,00 -	- -	10 305 -	- -	10 305 -	- 824	11 129	
148	4	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =9	1 м3	0,2106	138 287,00 -	- -	29 123 -	- -	29 123 -	- 2 330	31 453	
149	5	261-107-0997	Петля накладная Коб =9	1 шт.	36	389,00 -	- -	14 004 -	- -	14 004 -	- 1 120	15 124	

144	4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм Коб =57,2	1 т	0,00572	435 218,00 -	- -	2 489 -	- -	2 489 -	- 199	2 688	
8.5 Слуховые окна - 9 шт (34 лист)													
145	1	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90% Коб =9	слуховое окно	9	11 064,97 9 016,64	1 125,73 473,44	99 585 81 150	10 132 4 261	8 303 -	76 870 14 116	190 571	
146	2	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =9	1 м3	0,162	138 287,00 -	- -	22 402 -	- -	22 402 -	- 1 792	24 194	
147	3	215-203-0101	ЖАЛЮЗИ. Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 Коб =9	1 м3	0,09828	104 858,00 -	- -	10 305 -	- -	10 305 -	- 824	11 129	
148	4	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =9	1 м3	0,2106	138 287,00 -	- -	29 123 -	- -	29 123 -	- 2 330	31 453	
149	5	261-107-0997	Петля накладная Коб =9	1 шт.	36	389,00 -	- -	14 004 -	- -	14 004 -	- 1 120	15 124	

150	6	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90% Коб =9	м3 древесины в конструкций	0,47088	1 180,14	-	556	-	-	500	1 140	
						1 180,14	-	556	-	-	84		
Итого по разделу 8							**16 640 978,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 143 132,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				162 753,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				44 231,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 102 049,78						
			- накладные расходы, тенге				2 000 388,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				180 034,92						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				1 232 661,04						
Раздел 9 Полы Сер.2.244-1 вып.6													
9.1 К1													
151	1	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	94,35	502,38	41,42	47 400	3 908	34 284	10 038	62 033	
						97,59	15,59	9 208	1 471	-	4 595		
152	3	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилаю щего слоя	7,548	42 890,45	9,60	323 737	72	286 066	35 343	387 806	
						4 981,2[illegible]	-	37 599	-	-	28 726		
153	8	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	94,35	16 618,42	114,91	1 567 948	10 842	1 460 593	95 988	1 797 051	
						1 022,93	59,37	96 513	5 602	-	133 115		
9.2 К2													
154	1	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	101,73	502,38	41,42	51 107	4 214	36 966	10 823	66 884	

						97,59	15,59	9 928	1 586	-	4 954		
155	2	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	8,1384	42 890,45	9,60	349 060	78	308 442	38 107	418 140	
						4 981,26	-	40 539	-	-	30 973		
156	3	1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94%	м2 стяжки	101,73	683,64	23,72	69 547	2 413	57 930	9 282	85 135	
						90,47	6,59	9 204	670	-	6 306		
157	4	1111-0101-3401	Покрытия из досок паркетных. Устройство НР=94%	м2 покрытия	101,73	25 505,37	116,71	2 594 661	11 873	2 434 670	143 823	2 957 563	
						1 456,00	48,01	148 119	4 884	-	219 079		
9.3 К3+Эстрада (АС-31лист)													
158	1	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	5	42 890,45	9,60	214 452	48	189 498	23 412	256 893	
						4 981,26	-	24 906	-	-	19 029		
159	2	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	3,34	38 696,72	3 446,52	129 247	11 511	79 564	37 811	180 423	
						11 428,56	744,24	38 171	2 486	-	13 365		
160	3	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	1,925	191 842,92	1 469,46	369 298	2 829	304 402	56 966	460 365	
						32 242,50	637,92	62 067	1 228	-	34 101		
161	4	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкций	1,925	9 639,11	56,55	18 555	109	12 866	5 064	25 509	
						2 898,96	24,31	5 580	47	-	1 890		
162	7	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=94%	м2 пола	51,18	1 769,68	26,81	90 572	1 372	55 273	32 420	132 831	
						662,90	10,99	33 927	562	-	9 839		

163	8	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	51,18	2 261,02	108,59	115 719	5 558	64 173	44 010	172 507	
						898,56	16,23	45 988	831	-	12 778		
164	9	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	51,18	9 506,57	62,67	486 546	3 207	437 723	44 359	573 377	
						891,28	30,76	45 616	1 574	-	42 472		
165	10	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	51,18	953,60	4,79	48 805	245	9 625	31 240	86 449	
						760,74	2,25	38 935	115	-	6 404		
9.4 К4													
166	1	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	86,48	502,38	41,42	43 446	3 582	31 424	9 201	56 859	
						97,59	15,59	8 440	1 348	-	4 212		
167	2	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	6,9184	42 890,45	9,60	296 733	66	262 205	32 394	355 457	
						4 981,26	-	34 462	-	-	26 330		
168	3	1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94%	м2 стяжки	86,48	683,64	23,72	59 121	2 051	49 246	7 890	72 372	
						90,47	6,59	7 824	570	-	5 361		
169	4	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94%	м2 покрытия	86,48	23 190,50	28,00	2 005 514	2 421	1 956 546	44 896	2 214 443	
						538,24	14,05	46 547	1 215	-	164 033		
9.5 К5													
170	1	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	28,19	502,38	41,42	14 162	1 168	10 243	2 999	18 534	

						97,59	15,59	2 751	439	-	1 373		
171	2	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	2,2552	42 890,45	9,60	96 727	22	85 471	10 560	115 870	
						4 981,26	-	11 234	-	-	8 583		
172	3	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	28,19	934,47	32,25	26 343	909	12 498	12 659	42 122	
						458,88	18,83	12 936	531	-	3 120		
173	4	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	28,19	2 261,02	108,59	63 738	3 061	35 347	24 241	95 017	
						898,56	16,23	25 330	458	-	7 038		
174	5	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	28,19	1 360,64	53,70	38 356	1 514	21 559	14 611	57 204	
						542,16	9,26	15 283	261	-	4 237		
175	6	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	28,19	934,47	32,25	26 343	909	12 498	12 659	42 122	
						458,88	18,83	12 936	531	-	3 120		
176	7	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	28,19	4 051,74	86,48	114 219	2 438	65 704	44 517	171 435	
						1 634,52	45,45	46 077	1 281	-	12 699		
9.6 К6													
177	1	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	52,3	502,38	41,42	26 274	2 166	19 004	5 564	34 385	
						97,59	15,59	5 104	815	-	2 547		

178	2	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	4,184	42 890,45	9,60	179 454	40	158 572	19 591	214 969	
						4 981,26	-	20 842	-	-	15 924		
179	3	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	52,3	934,47	32,25	48 873	1 687	23 187	23 485	78 147	
						458,88	18,83	23 999	985	-	5 789		
180	4	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	52,3	2 261,02	108,59	118 251	5 679	65 577	44 973	176 282	
						898,56	16,23	46 995	849	-	13 058		
181	5	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	52,3	1 360,64	53,70	71 161	2 809	39 998	27 109	106 132	
						542,16	9,26	28 355	484	-	7 862		
182	6	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	52,3	934,47	32,25	48 873	1 687	23 187	23 485	78 147	
						458,88	18,83	23 999	985	-	5 789		
183	7	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	52,3	487,28	21,99	25 485	1 150	23 148	1 729	29 391	
						22,69	12,46	1 187	652	-	2 177		
184	8	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	52,3	1 834,60	120,81	95 950	6 318	65 294	25 232	130 876	
						465,33	47,92	24 337	2 506	-	9 694		

185	9	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94% Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2;	м2 покрытия	-52,3	403,92 26,81	9,43 5,64	-21 125 -1 402	-493 -295	-19 230 -	-1 595 -1 818	-24 538	
9.7 К7													
186	1	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	6	502,38 97,59	41,42 15,59	3 014 586	249 94	2 180 -	639 292	3 945	
187	2	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	0,48	42 890,45 4 981,26	9,60 -	20 587 2 391	5 -	18 192 -	2 248 1 827	24 662	
188	3	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	6	4 051,74 1 634,52	86,48 45,45	24 310 9 807	519 273	13 984 -	9 475 2 703	36 488	
9.8 К8													
189	1	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	23,28	490,30 90,97	33,65 15,84	11 414 2 118	783 369	8 513 -	2 338 1 100	14 852	
190	2	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	23,28	934,47 458,88	32,25 18,83	21 754 10 683	751 438	10 321 -	10 454 2 577	34 785	

191	3	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	23,28	487,28	21,99	11 344	512	10 304	769	13 082	
						22,69	12,46	528	290	-	969		
192	4	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	23,28	4 051,74	86,48	94 325	2 013	54 260	36 763	141 575	
						1 634,52	45,45	38 052	1 058	-	10 487		
9.10 К10													
193	1	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	32,4	502,38	41,42	16 277	1 342	11 773	3 447	21 302	
						97,59	15,59	3 162	505	-	1 578		
194	2	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	2,592	42 890,45	9,60	111 172	25	98 236	12 136	133 173	
						4 981,26	-	12 911	-	-	9 865		
195	3	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	32,4	2 774,73	121,85	89 901	3 948	4 565	77 664	180 970	
						2 512,00	38,04	81 389	1 232	-	13 405		
9.11 К11													
196	1	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	13,2	934,47	32,25	12 335	426	5 852	5 928	19 724	
						458,88	18,83	6 057	249	-	1 461		

197	2	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=4;К1трм =4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	13,2	487,28	21,99	6 432	290	5 842	436	7 417	
						22,69	12,46	300	164	-	549		
198	3	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	13,2	2 774,73	121,85	36 626	1 608	1 860	31 640	73 727	
						2 512,00	38,04	33 158	502	-	5 461		
9.12 Плинтусы													
199	1	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	432,6	292,66	2,81	126 605	1 216	75 947	46 943	187 432	
						114,29	1,15	49 442	497	-	13 884		
Итого по разделу 9							**12 621 326,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 294 120,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				111 150,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				40 342,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 035 382,00						
			- накладные расходы, тенге				1 245 766,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				112 118,94						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				934 912,00						
Раздел 10 Внутренние отделочные работы													
10.1 Потолок													
200	1	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80%	м2 отделываемой поверхности	326,73	508,99	2,64	166 302	863	6 832	127 313	317 104	
						485,44	1,63	158 608	533	-	23 489		

201	2	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	349,83	1 073,46	6,76	375 529	2 365	98 897	220 292	643 487	
						784,00	3,14	274 267	1 098	-	47 666		
202	3	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80%	м2	86,48	1 957,39	198,49	169 275	17 165	-	128 082	321 146	
						1 758,90	92,43	152 110	7 993	-	23 789		
203	4	291-100-1000 (ПЛ)	Акустический панель подвесной потолок Isofon (600x600x14мм) (86,48/0,36=240шт) Кстм =1,02 (кпл)	1 шт	240	4 207,50	-	1 009 800	-	1 009 800	-	1 090 584	
						-	-	-	-	-	80 784		
10.2 Стены													
204	1	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	970,1	1 911,50	112,41	1 854 346	109 049	513 425	1 057 890	3 145 215	
						1 269,84	93,28	1 231 872	90 491	-	232 979		
205	2	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	246,04	1 538,59	93,02	378 555	22 887	95 149	223 943	650 698	
						1 058,85	78,89	260 519	19 410	-	48 200		
206	3	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	931,22	931,18	6,36	867 133	5 923	280 130	467 070	1 440 939	
						624,00	2,96	581 081	2 756	-	106 736		

207	4	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	208,92	407,85	1,02	85 208	213	17 560	54 031	150 378	
						322,78	0,50	67 435	104	-	11 139		
208	5	1134-0108-0301	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство НР=76%	м2 площади	6	9 126,56	102,46	54 759	615	40 168	10 895	70 906	
						2 329,47	59,72	13 977	358	-	5 252		
209	6	1134-0108-0705	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами акустическими НР=76%	м2 поверхности	6	1 654,83	38,64	9 929	232	1 028	6 655	17 911	
						1 444,92	14,53	8 670	87	-	1 327		
210	7	291-100-1000 (ПЛ)	Акустический стеновой панель Isofon (1200x600x14мм) (6/0,72=9шт) (кпл)	1 шт	9	10 425,89	-	93 833	-	93 833	-	101 340	
						-	-	-	-	-	7 507		
211	8	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80%	м2 поверхности облицовки	82,6	5 640,35	22,25	465 893	1 838	190 153	219 974	740 736	
						3 316,00	12,90	273 902	1 066	-	54 869		

Итого по разделу 10 **8 690 444,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 022 441,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 161 150,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 123 896,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 346 975,04

			- накладные расходы, тенге				2 516 145,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				226 453,05						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				643 736,64						
Раздел 11 Фасад													
11.1 Цоколь, крыльцо													
212	1	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР=80%	м2 поверхности облицовки	66,2	8 174,12 / 4 375,80	35,22 / 19,89	541 127 / 289 678	2 332 / 1 317	249 117 / -	232 796 / 61 914	835 837	
Итого по разделу 11							**835 837,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				289 678,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 332,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 317,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				249 117,00						
			- накладные расходы, тенге				232 796,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				20 951,64						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				61 914,00						
Раздел 12 Разные работы													
12.1 Крыльцо КР-1,2,3,4													
213	1	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Кр-1, 2, 3, 4 НР=91%	м3	13,33	42 089,73 / 2 654,57	2 285,47 / 517,42	561 056 / 35 385	30 465 / 6 897	495 205 / -	38 477 / 47 963	647 496	
214	2	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента Коб =1,02	1 м3	13,5966	284,00 / -	- / -	3 861 / -	- / -	3 861 / -	- / 309	4 170	

215	3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,09356	456 152,00	-	42 678	-	42 678	-	46 092	
						-	-	-	-	-	3 414		
216	4	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	35,66	3 494,63	121,85	124 619	4 345	30 695	85 479	226 906	
						2 512,00	38,04	89 578	1 357	-	16 808		
217	5	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	35,66	855,31	5,76	30 500	205	12 836	16 461	50 718	
						489,60	1,48	17 459	53	-	3 757		
218	6	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,672	10 701,06	1 333,16	7 191	896	3 561	2 906	10 905	
						4 069,39	531,60	2 735	357	-	808		
219	7	1111-0101-0203	Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,576	14 296,13	2 350,36	8 235	1 354	4 451	2 812	11 931	
						4 219,10	974,60	2 430	561	-	884		
220	8	1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,6463	97 445,01	31 896,12	62 979	20 614	10 313	27 090	97 275	
						49 592,40	11 154,83	32 052	7 209	-	7 206		

221	9	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,6463	1 004 968,00	-	649 511	-	649 511	-	701 472	
						-	-	-	-	-	51 961		
222	10	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,5076	32 397,03	13 737,10	16 445	6 973	1 603	6 927	25 242	
						15 502,30	4 275,08	7 869	2 170	-	1 870		
223	11	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,5076	1 018 274,00	-	516 876	-	516 876	-	558 226	
						-	-	-	-	-	41 350		
224	12	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,517	133 149,7[illegible]	25 799,94	68 838	13 339	10 457	33 829	110 880	
						87 123,00	7 705,50	45 043	3 984	-	8 213		
225	13	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,517	1 018 274,00	-	526 448	-	526 448	-	568 564	
						-	-	-	-	-	42 116		
226	14	1134-0108-0713	Каркасы потолков. Облицовка Поликарбонатом	м2 поверхности									

						1 425,52	3,90	37 463	102	-	5 361		
227	15	217-206-0111	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 8 мм Коб =1,03	1 м2	27,0684	2 835,00	-	76 739	-	76 739	-	82 878	
						-	-	-	-	-	6 139		
12.2 Лестница Л-1													
228	1	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Л-1 НР=91%	м3	2,06	42 089,73	2 285,47	86 705	4 708	76 528	5 946	100 063	
						2 654,57	517,42	5 468	1 066	-	7 412		
229	3	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента Коб =1,02	1 м3	2,1012	284,00	-	597	-	597	-	645	
						-	-	-	-	-	48		
230	5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01234	456 152,00	-	5 629	-	5 629	-	6 079	
						-	-	-	-	-	450		
231	6	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	5	3 300,50	121,85	16 503	609	3 333	11 985	30 767	
						2 512,00	38,04	12 560	190	-	2 279		
232	7	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР=94%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	5	758,24	5,76	3 791	29	1 314	2 308	6 587	
						489,60	1,48	2 448	7	-	488		
12.3 Наружная лестница №1													

233	1	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Л-1 (лист 29) НР=91%	м3	0,864	48 236,57	2 285,47	41 676	1 975	37 408	2 494	47 704	
						2 654,57	517,42	2 294	447	-	3 534		
234	3	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента Коб =1,02	1 м3	0,88128	284,00	-	250	-	250	-	270	
						-	-	-	-	-	20		
235	5	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,77257	97 445,01	31 896,12	75 283	24 642	12 328	32 383	116 279	
						49 592,40	11 154,83	38 314	8 618	-	8 613		
236	6	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,77257	1 004 968,00	-	776 408	-	776 408	-	838 521	
						-	-	-	-	-	62 113		
12.4 Лестница пожарная ИМ-38													
237	1	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,09811	97 445,01	31 896,12	9 560	3 129	1 565	4 112	14 766	
						49 592,40	11 154,83	4 866	1 094	-	1 094		
238	2	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,09811	1 004 968,00	-	98 597	-	98 597	-	106 485	
						-	-	-	-	-	7 888		
12.5 Пожарная лестница ЛСП-1													
239	1	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,05939	97 445,01	31 896,12	5 787	1 894	948	2 489	8 938	

						49 592,40	11 154,83	2 945	662	-	662		
240	2	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,05939	1 004 968,00	-	59 685	-	59 685	-	64 460	
						-	-	-	-	-	4 775		
12.6 Дымовая труба Н=6 м, Д=400мм													
241	1	1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,5312	162 922,45	65 810,93	86 544	34 959	17 702	30 436	126 338	
						63 787,10	19 251,54	33 884	10 226	-	9 358		
242	2	241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	1 м	6,14	44 916,00	-	275 784	-	275 784	-	297 847	
						-	-	-	-	-	22 063		
243	3	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1 т	0,02486	973 520,00	-	24 202	-	24 202	-	26 138	
						-	-	-	-	-	1 936		
244	5	1113-0601-0202	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком НР=69%	м2	8	4 651,18	2 613,74	37 209	20 910	10 012	9 719	50 682	
						785,99	974,60	6 288	7 797	-	3 754		
245	6	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69%	м2	8	115,11	11,30	921	90	-	573	1 613	
						103,81	-	830	-	-	119		

246	7	1113-0601-0301	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином НР=69%	м2	8	172,01	1,35	1 376	11	245	776	2 324	
						140,01	0,53	1 120	4	-	172		
247	8	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69%	м2	8	504,22	-	4 034	-	-	2 783	7 362	
						504,22	-	4 034	-	-	545		
248	9	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69%	м2	8	115,11	11,30	921	90	-	573	1 613	
						103,81	-	830	-	-	119		
249	10	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР=69%	м2	16	320,37	2,08	5 126	33	4 741	247	5 803	
						21,99	0,36	352	6	-	430		
12.7 ФОМ-1,2,3													
250	1	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство ГПС НР=93%	м3 основания	1,233	10 463,06	2 363,96	12 901	2 915	8 560	2 455	16 584	
						1 156,85	984,56	1 426	1 214	-	1 228		
251	2	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91%	м3	7,06	44 565,26	1 240,96	314 631	8 761	265 369	39 953	382 951	
						5 736,6[illegible]	482,08	40 501	3 403	-	28 367		
252	3	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,008	1 105 698,78	7 883,47	8 846	63	8 303	583	10 183	
						59 942,60	1 807,44	480	14	-	754		

253	4	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	14,98	1 152,45	25,90	17 264	388	11 334	5 203	24 264	
						369,94	3,54	5 542	53	-	1 797		
12.8 Воздухозаборная шахта													
254	1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3,375	1 911,14	-	6 450	-	-	4 644	11 982	
						1 911,14	-	6 450	-	-	888		
255	2	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	1,44	6 598,46	441,41	9 502	636	7 817	1 169	11 525	
						728,51	135,50	1 049	195	-	854		
256	3	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91%	м3	2,93	46 816,10	791,26	137 171	2 318	117 575	16 541	166 009	
						5 896,80	306,66	17 278	899	-	12 297		
257	5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0036	408 502,00	-	1 471	-	1 471	-	1 589	
						-	-	-	-	-	118		
258	6	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	5	35 538,58	2 954,16	177 693	14 771	121 004	41 950	237 214	
						8 383,55	637,92	41 918	3 190	-	17 571		
259	7	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	4	777,57	327,42	3 110	1 310	889	1 410	4 882	

						227,91	70,70	912	283	-	362		
260	8	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт сборных конструкций	3	3 067,19	1 772,50	9 202	5 318	123	5 793	16 195	
						1 253,65	382,75	3 761	1 148	-	1 200		
261	9	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,234	152 149,00	-	35 603	-	35 603	-	38 451	
						-	-	-	-	-	2 848		
262	11	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,453	96 317,00	-	43 632	-	43 632	-	47 123	
						-	-	-	-	-	3 491		
12.9 Козерог (лист27)													
263	5	1106-0101-0105	ФМ-1.Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91% Коб =4	м3	1,2	53 148,41	2 602,13	63 778	3 123	49 373	10 898	80 650	
						9 402,22	577,34	11 283	693	-	5 974		
264	7	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента Коб =1,02	1 м3	1,224	284,00	-	348	-	348	-	376	
						-	-	-	-	-	28		
265	9	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =4	1 т	0,0104	331 233,00	-	3 445	-	3 445	-	3 721	
						-	-	-	-	-	276		
266	10	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм Коб =4	1 т	0,07104	394 084,00	-	27 996	-	27 996	-	30 236	

						-	-	-	-	-	2 240		
267	11	1109-0302-0112	Ст-1. Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,3252	36 104,81	15 225,17	11 741	4 951	3 731	3 157	16 090	
						9 408,00	4 663,30	3 059	1 517	-	1 192		
268	12	241-102-0214	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х5,0 мм	1 м	13	7 801,00	-	101 413	-	101 413	-	109 526	
						-	-	-	-	-	8 113		
269	13	1109-0301-0212	Бм1,Бм2. Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,6176	75 537,16	37 292,03	46 652	23 032	4 414	16 610	68 323	
						31 097,61	7 878,50	19 206	4 866	-	5 061		
270	14	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	1 т	0,6176	530 711,00	-	327 767	-	327 767	-	353 988	
						-	-	-	-	-	26 221		
271	16	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0908	96 249,57	1 767,57	8 739	160	-	7 869	17 937	
						94 482,00	751,92	8 579	68	-	1 329		
272	17	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,07079	324 309,57	1 767,57	22 958	125	-	20 826	47 287	
						322 542,00	751,92	22 833	53	-	3 503		
273	18	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69%	т конструкций	0,1226	73 623,72	30 043,41	9 026	3 683	831	3 921	13 983	
						36 800,00	9 546,47	4 512	1 170	-	1 036		

274	19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1226	435 218,00	-	53 358	-	53 358	-	57 627	
						-	-	-	-	-	4 269		
275	21	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,14046	39 795,98	12 372,82	5 590	1 738	798	2 490	8 726	
						21 742,20	3 945,12	3 054	554	-	646		
276	22	222-520-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	1 т	0,14046	932 229,00	-	130 941	-	130 941	-	141 416	
						-	-	-	-	-	10 475		
277	23	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =29	м2	40,426	109,99	2,89	4 446	117	1 930	1 666	6 601	
						59,35	0,36	2 399	15	-	489		
278	24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =29	м2	40,426	92,71	2,08	3 748	84	2 261	978	5 104	
						34,70	0,36	1 403	15	-	378		
279	25	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	12	1 015,92	27,26	12 191	327	991	10 120	24 096	
						906,08	10,56	10 873	127	-	1 785		

280	26	224-102-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм Коб =1,15	1 м2	13,8	3 774,00	-	52 081	-	52 081	-	56 247	
						-	-	-	-	-	4 166		
12.10 Отмостка													
281	1	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93% Коб =0,15	м3 основания	16,14	3 523,96	2 363,96	56 877	38 154	51	32 144	96 143	
						1 156,85	984,56	18 672	15 891	-	7 122		
282	2	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	107,6	1 969,24	3,74	211 890	402	185 349	28 392	259 505	
						242,93	1,39	26 139	150	-	19 223		

Итого по разделу 12 **7 442 941,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 637 576,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 283 952,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 88 325,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 361 955,93
- накладные расходы, тенге 608 126,00

в т.ч. зарплата, тенге 54 731,34

- сметная прибыль (8 %), тенге 551 331,49

Раздел 13 Водопровод холодный В1

283	1	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	12	5 701,93	-	68 423	-	57 381	11 126	85 913	
						920,19	25,92	11 042	311	-	6 364		
284	2	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	15	2 722,00	-	40 830	-	31 873	8 940	53 752	
						597,16	10,99	8 957	165	-	3 982		
285	3	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	20	2 021,71	-	40 434	-	419	39 219	86 025	
						2 000,77	0,22	40 015	4	-	6 372		
286	4	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм	1 м	20	259,00	-	5 180	-	5 180	-	5 594	
						-	-	-	-	-	414		
287	6	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%	счетчик (водомер)	1	762,28	-	762	-	59	708	1 588	
						703,56	17,72	704	18	-	118		
288	7	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	1 шт.	1	7 980,00	-	7 980	-	7 980	-	8 618	
						-	-	-	-	-	638		

289	8	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	3	2 843,59	-	8 531	-	1 347	7 144	16 929	
						2 394,63	35,44	7 184	106	-	1 254		
290	9	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	3	53 772,00	-	161 316	-	161 316	-	174 221	
						-	-	-	-	-	12 905		
291	11	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	18 055,72	-	18 056	-	16 769	1 325	20 931	
						1 287,00	64,55	1 287	65	-	1 550		
292	12	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	1 100,00	-	1 100	-	1 100	-	1 188	
						-	-	-	-	-	88		
293	13	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	1	3 294,52	-	3 295	-	2 890	397	3 987	
						405,02	-	405	-	-	295		
294	14	241-210-0110	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х25 мм	1 шт.	2	939,00	-	1 878	-	1 878	-	2 028	
						-	-	-	-	-	150		

295	15	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	1	5 095,10	-	5 095	-	860	4 227	10 068	
						4 235,40	78,48	4 235	78	-	746		
296	16	242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	1 шт.	1	20 610,00	-	20 610	-	20 610	-	22 259	
						-	-	-	-	-	1 649		
297	17	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	9	549,00	-	4 941	-	4 941	-	5 336	
						-	-	-	-	-	395		
298	18	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	10	12,00	-	120	-	120	-	130	
						-	-	-	-	-	10		
299	19	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	8	9 461,00	-	75 688	-	75 688	-	81 743	
						-	-	-	-	-	6 055		
300	20	242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	10 468,00	-	20 936	-	20 936	-	22 611	
						-	-	-	-	-	1 675		

301	21	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	5	1 159,87	-	5 799	-	725	4 062	10 650	
						1 014,87	0,68	5 074	3	-	789		
302	23	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	кран	2	28 116,10	-	56 232	-	55 169	1 042	61 856	
						531,60	-	1 063	-	-	4 582		
303	24	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка ФУТЛЯР НР=98%	м трубопровода	4	17 236,07	-	68 944	-	57 357	11 519	86 900	
						2 896,70	41,82	11 587	167	-	6 437		
304	25	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,004	1 683 616,07	-	6 734	-	4 826	2 108	9 549	
						477 048,00	55 293,68	1 908	221	-	707		
305	26	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91%	м3	0,05	44 565,26	-	2 228	-	1 941	283	2 712	
						5 736,64	482,08	287	24	-	201		
306	38	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	2	5 095,10	-	10 190	-	1 719	8 455	20 137	
						4 235,40	78,48	8 471	157	-	1 492		

307	39	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	2	53 772,00	-	107 544	-	107 544	-	116 148	
						-	-	-	-	-	8 604		
308	40	261-301-1376	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	12	3 287,00	-	39 444	-	39 444	-	42 600	
						-	-	-	-	-	3 156		
309	41	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	12	3 139,05	-	37 669	-	33 007	3 947	44 945	
						388,45	44,30	4 661	532	-	3 329		
310	42	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 64 мм	1 м	12	686,00	-	8 232	-	8 232	-	8 891	
						-	-	-	-	-	659		
311	43	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	47	114,07	-	5 361	-	80	5 175	11 379	
						112,37	-	5 281	-	-	843		

Итого по разделу 13						**1 018 688,00**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			112 161,00							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 851,00							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			721 391,00							
			- накладные расходы, тенге			109 677,00							
			в т.ч. зарплата, тенге			9 870,93							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			75 459,00							
Раздел 14 Противопожарный водопровод (В2)													
312	1	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	90	5 701,93	-	513 174	-	430 357	83 447	644 351	
						920,19	25,92	82 817	2 333	-	47 730		
313	2	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	2	4 215,27	-	8 431	-	6 896	1 543	10 772	
						767,28	19,67	1 535	39	-	798		
314	3	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98%	кран	5	42 864,98	-	214 325	-	206 351	8 075	240 192	
						1 594,80	53,16	7 974	266	-	17 792		
315	4	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	10	15 934,00	-	159 340	-	159 340	-	172 087	
						-	-	-	-	-	12 747		
316	5	261-301-0244	Ниппеля	1 шт.	5	81,00	-	405	-	405	-	437	
						-	-	-	-	-	32		
317	6	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98%	шт.	25	2 464,97	-	61 624	-	1 328	59 472	130 784	

						2 411,84	15,59	60 296	390	-	9 688		
318	7	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	1 шт.	25	24 927,00	-	623 175	-	623 175	-	673 029	
						-	-	-	-	-	49 854		
319	8	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	7	1 159,87	-	8 119	-	1 015	5 687	14 910	
						1 014,87	0,68	7 104	5	-	1 104		
320	9	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	90	114,07	-	10 266	-	153	9 911	21 791	
						112,37	-	10 113	-	-	1 614		
321	10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	2	114,07	-	228	-	3	221	485	
						112,37	-	225	-	-	36		
322	11	1118-0501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка НР=98%	насос	1	38 997,16	-	38 997	-	11 499	27 369	71 675	
						27 498,10	430,40	27 498	430	-	5 309		
323	12	511-801-0607	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 20,0 м3/ч, Н 10,0 м вод.ст.	1 шт.	1	2 524 807,00	-	2 524 807	-	-	-	2 524 807	
						-	-	-	-	2 524 807	-		

324	13	241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	1 шт.	3	799,00	-	2 397	-	2 397	-	2 589	
						-	-	-	-	-	192		
Итого по разделу 14							**4 507 909,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				197 562,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 463,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 442 919,00						
			- оборудование, тенге				2 524 807,00						
			- накладные расходы, тенге				195 725,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				17 615,25						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				146 896,00						
Раздел 15 Горячий водопровод Т3													
325	1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	20	2 021,71	-	40 434	-	419	39 219	86 025	
						2 000,77	0,22	40 015	4	-	6 372		
326	2	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	1 м	20	259,00	-	5 180	-	5 180	-	5 594	
						-	-	-	-	-	414		

327	3	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	20	114,07	-	2 281	-	34	2 202	4 842	
						112,37	-	2 247	-	-	359		
328	6	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	5	1 722,00	-	8 610	-	8 610	-	9 299	
						-	-	-	-	-	689		
329	7	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	10	12,00	-	120	-	120	-	130	
						-	-	-	-	-	10		
330	9	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98%	комплект	4	14 147,85	-	56 591	-	2 572	54 027	119 468	
						13 504,92	277,45	54 020	1 110	-	8 850		
331	10	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	1 комплект	3	51 821,00	-	155 463	-	-	-	155 463	
						-	-	-	-	155 463	-		
332	11	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	1 комплект	1	32 550,00	-	32 550	-	-	-	32 550	
						-	-	-	-	32 550	-		

333	12	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	4	2 804,37	-	11 217	-	1 639	9 457	22 328	
						2 394,63	17,72	9 579	71	-	1 654		
334	13	242-307-0302	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 20	1 шт.	4	19 555,00	-	78 220	-	78 220	-	84 478	
						-	-	-	-	-	6 258		
Итого по разделу 15							**520 177,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				105 861,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 185,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				96 794,00						
			- оборудование, тенге				188 013,00						
			- накладные расходы, тенге				104 905,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				9 441,45						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				24 606,00						
Раздел 16 Канализация													
335	1	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	35	1 039,86	-	36 395	-	312	35 410	77 549	
						1 030,96	1,39	36 084	49	-	5 744		
336	2	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	35	1 167,00	-	40 845	-	40 845	-	44 113	
						-	-	-	-	-	3 268		

337	3	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6	1 078,97	-	6 474	-	23	6 326	13 824	
						1 075,14	0,61	6 451	4	-	1 024		
338	4	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	1 м	6	354,00	-	2 124	-	2 124	-	2 294	
						-	-	-	-	-	170		
339	5	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	15	212,00	-	3 180	-	3 180	-	3 434	
						-	-	-	-	-	254		
340	6	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	3	65,00	-	195	-	195	-	211	
						-	-	-	-	-	16		
341	7	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	3	2 147,00	-	6 441	-	6 441	-	6 956	
						-	-	-	-	-	515		
342	8	241-208-0305	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	5	552,00	-	2 760	-	2 760	-	2 981	
						-	-	-	-	-	221		
343	9	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	846,00	-	1 692	-	1 692	-	1 827	
						-	-	-	-	-	135		

344	10	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	9	3 022,00	-	27 198	-	27 198	-	29 374	
						-	-	-	-	-	2 176		
345	12	241-220-0103	Прочистка диаметром 110 мм	1 шт.	2	797,00	-	1 594	-	1 594	-	1 722	
						-	-	-	-	-	128		
346	13	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР=98%	м труб	8	3 588,67	-	28 709	-	19 955	8 922	40 641	
						1 094,28	43,70	8 754	350	-	3 010		
347	14	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%	комплект	6	3 083,42	-	18 501	-	2 163	16 221	37 500	
						2 722,87	35,85	16 337	215	-	2 778		
348	15	261-107-0981	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1 комплект	6	85 449,00	-	512 694	-	512 694	-	553 710	
						-	-	-	-	-	41 016		
349	16	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	5	3 841,60	-	19 208	-	1 931	17 217	39 339	
						3 455,40	58,26	17 277	291	-	2 914		
350	17	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	1 комплект	5	14 550,00	-	72 750	-	72 750	-	78 570	
						-	-	-	-	-	5 820		

351	18	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	5	9 414,00	-	47 070	-	47 070	-	50 836	
						-	-	-	-	-	3 766		
352	19	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	5	922,00	-	4 610	-	4 610	-	4 979	
						-	-	-	-	-	369		
353	20	1117-0101-0108	Биде. Установка НР=98%	комплект	1	2 245,81	-	2 246	-	332	1 897	4 474	
						1 913,50	21,78	1 914	22	-	331		
354	21	244-101-0801	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	1 комплект	1	24 358,00	-	24 358	-	24 358	-	26 307	
						-	-	-	-	-	1 949		
355	22	244-104-0509	Смеситель для биде набортный	1 шт.	1	11 991,00	-	11 991	-	11 991	-	12 950	
						-	-	-	-	-	959		
356	23	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98%	комплект	2	2 374,71	-	4 749	-	1 241	3 721	9 148	
						1 754,26	143,97	3 509	288	-	678		
357	24	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	1 шт.	2	15 649,00	-	31 298	-	31 298	-	33 802	
						-	-	-	-	-	2 504		
358	25	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	2	1 276,17	-	2 552	-	72	2 431	5 382	
						1 240,40	-	2 481	-	-	399		

359	26	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	1 шт.	2	10 685,00	-	21 370	-	21 370	-	23 080	
						-	-	-	-	-	1 710		
360	27	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	2	1 264,00	-	2 528	-	2 528	-	2 730	
						-	-	-	-	-	202		
361	37	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	3	1 864,89	-	5 595	-	2 597	2 995	9 277	
						999,27	19,32	2 998	58	-	687		
362	38	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	2	2 843,59	-	5 687	-	898	4 763	11 286	
						2 394,63	35,44	4 789	71	-	836		
363	39	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	6 242,00	-	6 242	-	6 242	-	6 741	
						-	-	-	-	-	499		
364	40	242-307-0304	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	1	31 484,00	-	31 484	-	31 484	-	34 003	
						-	-	-	-	-	2 519		

365	41	261-301-1373	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	4	1 592,00	-	6 368	-	6 368	-	6 877	
						-	-	-	-	-	509		
366	42	242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	8 859,00	-	8 859	-	8 859	-	9 568	
						-	-	-	-	-	709		
367	43	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	1	28 933,69	-	28 934	-	7 003	21 669	54 651	
						21 931,00	179,76	21 931	180	-	4 048		
368	46	581-000-1000 (ПЛ)	Дренажный насос Redrollo TOP1 производительностью, Q=9,6m3/h H=6m Кстм =1,012 (кпл)	1 шт	1	62 346,43	-	62 346	-	-	-	62 346	
						-	-	-	-	62 346	-		
369	47	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	1	109,99	-	110	-	51	41	163	
						59,35	0,36	59	-	-	12		
370	48	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69%	м2	1	156,54	-	157	-	130	19	190	
						26,06	0,53	26	1	-	14		

Итого по разделу 16 **1 302 835,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 122 610,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 529,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	904 359,00
- оборудование, тенге	62 346,43
- накладные расходы, тенге	121 632,00
в т.ч. зарплата, тенге	10 946,88
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 889,00

Раздел 17 Система отопления №1

371	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	15	2 131,06	-	31 966	-	24 072	7 874	43 027	
						526,28	9,39	7 894	141	-	3 187		
372	2	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1	1 967,81	-	1 968	-	1 442	524	2 691	
						526,28	9,39	526	9	-	199		
373	3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	2	2 514,98	-	5 030	-	3 977	1 051	6 567	
						526,28	9,39	1 053	19	-	486		
374	4	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	14	1 618,91	-	22 665	-	8 675	13 975	39 571	
						999,27	19,32	13 990	270	-	2 931		

375	5	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	24	1 795,91	-	43 102	-	19 119	23 957	72 424	
						999,27	19,32	23 982	464	-	5 365		
376	6	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 40-48 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	74	2 452,89	-	181 514	-	107 568	73 868	275 813	
						999,27	19,32	73 946	1 430	-	20 431		
377	7	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	130	114,07	-	14 829	-	221	14 316	31 477	
						112,37	-	14 608	-	-	2 332		
378	8	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98%	кВт	18	22 750,46	-	409 508	-	389 867	21 031	464 982	
						1 091,20	100,98	19 642	1 818	-	34 443		
379	9	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	2	1 051,00	-	2 102	-	2 102	-	2 270	
						-	-	-	-	-	168		
380	10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт	2	2 804,37	-	5 609	-	819	4 728	11 164	
						2 394,63	17,72	4 789	35	-	827		

381	11	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	2	3 723,00	-	7 446	-	7 446	-	8 042	
						-	-	-	-	-	596		
382	12	241-116-0404	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	4	1 016,00	-	4 064	-	4 064	-	4 389	
						-	-	-	-	-	325		
383	13	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	2	2 843,59	-	5 687	-	898	4 763	11 286	
						2 394,63	35,44	4 789	71	-	836		
384	14	242-301-0403	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	1 шт.	2	6 086,00	-	12 172	-	12 172	-	13 146	
						-	-	-	-	-	974		
385	15	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	4	1 514,00	-	6 056	-	6 056	-	6 540	
						-	-	-	-	-	484		
386	16	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	12	616,31	-	7 396	-	243	7 013	15 562	
						596,03	0,35	7 152	4	-	1 153		

387	17	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	12	8 726,00	-	104 712	-	104 712	-	113 089	
						-	-	-	-	-	8 377		
388	18	245-405-3001	Элемент термостатический для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120 °С, длина капиллярной трубки 1,5 м, диапазон настройки от 40 °С до 70 °С	1 шт.	12	74 194,00	-	890 328	-	890 328	-	961 554	
						-	-	-	-	-	71 226		
389	19	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	10	579,58	-	5 796	-	3 505	2 245	8 684	
						229,08	-	2 291	-	-	643		
390	20	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	17	1 192,10	-	20 266	-	3 013	13 812	36 804	
						1 014,87	0,68	17 253	12	-	2 726		
391	21	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР=76%	м3 изоляции	0,06	107 891,34	-	6 473	-	4 638	1 424	8 529	
						30 590,10	655,64	1 835	39	-	632		
392	22	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	1,35	649,93	-	877	-	265	473	1 458	
						453,90	7,62	613	10	-	108		

393	23	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В Коб =1,15	1000 м2		552,642.00	-	1	-	1	-	1	
						-	-	-	-	-	-		
394	24	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР=98%	м труб нитки регистра	3	3,778.06	-	11,334	-	10,166	1,199	13,536	
						389.33	18.27	1,168	55	-	1,003		

Итого по разделу 17	**2,152,606.00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	195,531.00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4,377.00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1,605,368.86
- накладные расходы, тенге	192,253.00
в т.ч. зарплата, тенге	17,302.77
- сметная прибыль (8 %), тенге	159,452.00
Итого	**173,000,000.00**

Заказчик: _____
БАЙБОЛАТОВ ЕРГАЛЫ АБДИРАИМОВИЧ

Генподрядчик: _____
ТОО "ABD building"

Авторский надзор: _____
ТОО "QAZAQ ArH"

Технадзор: _____
ТОО "BAIMURAT LTD"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **БАЙБОЛАТОВ ЕРГАЛЫ АБДИРАИМОВИЧ**
Генподрядчик: **ТОО "ABD building"**
Технадзор: **ТОО "BAIMURAT LTD"**
Авторский надзор: **ТОО "QAZAQ ArH"**
Объект: Строительство общежития по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г.Аральская ул. Сатбай Сулейменов 1\4

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1 за июль месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№1/СМР	**04.04.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) с НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство учебного центра по адресу: г.Кызылорда, мкр.Саулет, ул.Туркестан №105	173 000 000	173 000 000							18 535 714.29	**173 000 000**
За отчетный период	173 000 000	30 000 000							18 535 714.29	**173 000 000**

Заказчик: _____ **БАЙБОЛАТОВ ЕРГАЛЫ АБДИРАИМОВИЧ**

Генподрядчик: _____
ТОО "ABD building"

Авторский надзор: _____
ТОО "QAZAQ ArH"

Технадзор: _____
ТОО "BAIMURAT LTD"