РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Проектировщик: ТОО

"ПроектСтройИнжиниринг"

Государственная лицензия - 18020995

Заказ: П–23-11-АД ***Экз. №_____***

Заказчик: ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция автомобильной дороги до культурно-исторического туристического места «Ак-Мешіт» Жылыойского района»

ТОМ 10

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Директор **Шевлякова И.В.**

Главный инженер проекта **Каиргалиев А.А.**

г. УРАЛЬСК, 2023 г.

Реконструкция автомобильной дороги до культурно-исторического туристического места «Ак-Мешіт» Жылыойского района

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Номер тома	*Обозначение*	*Наименование*	*Примечание*
1	*П–23-11-ПЗ*	*Пояснительная записка*	
2	*П–23-11-АД*	*Строительные решения*	
3	*П–23-11-АД*	*Поперечные профили*	
4	*П–23-11-АД*	*Обустройство дороги, организация и безопасность движения*	
5	*П–23-11-ОЗ*	*Отвод земель*	
6	*П–23-11-ОРЗ*	*Охрана окружающей среды*	
7	*П–23-11-ПОС*	*Проект организация строительства*	
8	*П–23-11-СД*	*Сметная документация*	
9	*П–23-11-СВОР*	*Сводная ведомость объемов работ*	
10	*П–23-11-ПП*	*Паспорт проекта*	

Паспорт проекта (рабочего проекта) Реконструкция автомобильной дороги до культурно-исторического туристического места «Ак-Мешіт» Жылыойского района Атырауской области

Заказчик: **ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района»** Разработчик: **ТОО "ПроектСтройИнжиниринг"** Источник финансирования: **Государственный бюджет** Место расположения: **Жылыойский район, Атырауской области**	Наименование проекта (рабочего проекта) **«Реконструкция автомобильной дороги до культурно-исторического туристического места «Ак-Мешіт» Жылыойского района Атырауской области»**	Исходные данные, в том числе: задание на проектирование, документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам.

Эскизные графические материалы.
Ситуационный план (схема трассы).
Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений).

Строительная длина (протяженность). – **34,380 км** Категория дороги: **- IV** Количество полос движения. **2 шт.** **Ширина земляного полотна - 10 м** **Ширина полосы движения - 3,0 м** **Ширина проезжей части- 6,0 м** **Ширина дорожной одежды – 7,0 м** **Расчетная скорость – 80 км/час** Тип дорожной одежды. **Облегченный** Вид покрытия. **Усовершенствованный, асфальтобетонного покрытия**	- Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2024 года – 6203,357млн. тенге - в том числе: -Строительно-монтажные работы – 5369,428млн. тенге -Оборудование - -Прочие затраты – 833,929млн. тенге - Продолжительность строительства: 8 месяцев. Продолжительность строительства. **12 мес.** -Уровень ответственности**. Технически несложные объекты II (нормального) уровня ответственности**

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки: Район строительства относится к IVГ климатическому району со следующими характеристиками: - температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 10,4°С; - вес снегового покрова для I снегового района - 50кгс/м^2; - нормативное значение ветрового давления для III ветрового района - 38кгс/м^2 Климат - резко континентальный, с умеренно холодной зимой и жарким летом. Среднегодовая температура воздуха - 8ºС. Нормативная глубина промерзания грунтов 122 см (глины) и 141 см (супеси), максимальная глубина проникновения нулевой изотермы 150см. Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,3-2,5 м (2012 года). Геологическое строение территории на глубину 12 метров представлено аллювиально-дельтовыми и морскими глинами, суглинками и супесями,Новокаспийского (QIVnk) и Хвалынского (QIIIhv) ярусов четвертичного возраста.	**Дополнительные сведения, в т.ч.** **Состав проекта:** Том 1. Пояснительная записка Том 2. Строительные решения Том 3. Поперечный профиль Том 4. Обустройство дороги, организация и безопасность движения Том 5. Отвод земель Том 6. Охрана окружающей среды Том 7. Проект организация строительства Том 8. Сметная документация Том 9. Сводная ведомость объемов работ Том 10. Паспорт проекта

Должность и Ф.И.О. руководителя_____подпись.

М.П.
Должность и Ф.И.О. ответственного за составление паспорта_____подпись.

дата составления. 25.12.2023г.

Ситуационный план

ПСД «Реконстукция автомобильной дороги до культурно-исторического туристического места «Ак-Мешіт» Жылыойского района Атырауской области»