Программный комплекс АВС (редакция 2024.5) 1 Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 104338,07 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 11179,079 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жалгызапан Курмагазинского района Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	100	100
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**100**	**100**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Наружние сети водопровода и канализации	17 977,88	--	--	17 977,88
3	2-2	Наружние сети газоснабжения	15 311,876	--	--	15 311,876
4	2-3	Наружние сети электроснабжение	29 870,169	9 770,646	--	39 640,815
		Всего по главе	**63 159,925**	**9 770,646**	**--**	**72 930,571**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**63 159,925**	**9 770,646**	**--**	**72 930,571**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	3 979,075	--	--	3 979,075
		Итого по главе 8	**3 979,075**	**--**	**--**	**3 979,075**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**67 139**	**9 770,646**	**--**	**76 909,646**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	3 356,95	--	--	3 356,95
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	3 356,95	488,532	--	3 845,482
		Итого по части II в сметных ценах:	**73 852,9**	**10 259,178**	**--**	**84 112,079**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
8		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 34 %	25 109,986	3 488,121	--	28 598,107

		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 66 %	48 742,914	6 771,058	--	55 513,972
9		**Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)**				
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 34 %, к - 1,0557	26 508,612	3 682,409	--	30 191,021
10	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 66 %, к - 1,075	52 398,633	7 278,887	--	59 677,52
11	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	**Итого по части II в прогнозных ценах:**	**78 907,245**	**10 961,296**	--	**89 868,541**
		- в том числе на 2024 г.	78 907,245	10 961,296	--	89 868,541
12		**Часть III. Инжиниринговые услуги**				
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,084 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,084 : 1,133 = 0,074 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,074 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,074 : 1,133 = 0,065 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,01 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,01 : 1,133 = 0,009 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,065x2,90% + 0,009x0,2x2,90%)/0,074x100 = 2,62 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,62 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 84112,079x0,46% = 386,916	--	--	386,916	386,916
14	Расчет	Командировочные затраты на авторский надзор - 395,436	--	--	395,436	395,436
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Всего, затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах с командировочными затраты на авторский надзор - 782,352	--	--	782,352	782,352
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 34 %, к - 1,0557	--	--	280,816	280,816
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 66 %, к - 1,075	--	--	555,079	555,079
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**835,895**	**835,895**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 84112,079x2,62% = 2203,736	--	--	2 203,736	2 203,736
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 34 %, к - 1,0557	--	--	791,005	791,005
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 66 %, к - 1,075	--	--	1 563,551	1 563,551
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**2 354,555**	**2 354,555**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		III квартал 2024 г., доля - 34%, к - 1,0557	--	--	1 071,82	1 071,82
21		IV квартал 2024 г., доля - 66%, к - 1,075	--	--	2 118,629	2 118,629
22		**Всего затрат по части III в прогнозных ценах**	**--**	**--**	**3 190,45**	**3 190,45**
		- в том числе на 2024 г.	--	--	3 190,45	3 190,45
23		**Итого по частям I-III в сметных ценах:**	**73 852,9**	**10 259,178**	**3 086,088**	**87 198,167**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**78 907,245**	**10 961,296**	**3 290,45**	**93 158,991**

		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:					
24	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	12	12
		III квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**26 508,612**	**3 682,409**	**1 071,82**	**31 262,842**
25		- в том числе затраты по части II	26 508,612	3 682,409	--	30 191,021
26		- в том числе затраты по части III	--	--	1 071,82	1 071,82
27	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2024 г. - 12%	--	--	3 751,541	3 751,541
		IV квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**52 398,633**	**7 278,887**	**2 118,629**	**61 796,149**
28		- в том числе затраты по части II	52 398,633	7 278,887	--	59 677,52
29		- в том числе затраты по части III	--	--	2 118,629	2 118,629
30	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2024 г. - 12%	--	--	7 415,538	7 415,538
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**11 179,079**	**11 179,079**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**78 907,245**	**10 961,296**	**14 469,529**	**104 338,07**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела