ЖШС «Rise Project Group» Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, л.Белинского,9

ТОО «Rise Project Group» Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, ул.Белинского,9

Гос. лицензия ГСЛ №08277 от 22.10.2020

Рабочий проект

«Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области»

RPG-PR-022-23-ПП

Паспорт проекта

Атырау 2024г

ТОО «Rise Project Group»»

Гос. лицензия ГСЛ №08277 от

22.10.2020

«Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области»

RPG-PR-022-23-ПП

Паспорт проекта

Директор **Аведьян О.С.**

Главный инженер проекта **Токтамисов А.М.**

г. Атырау 2024 г.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Паспорт рабочего проекта

<table>
<tr>
<td>

Заказчик ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Разработчик:
- **Генпроектировщик** – ТОО «Rise Project Group»;
- **Субпроектировщик** – ТОО «ASTECHDESIGN»;

Источник финансирования – Государственные средства

Место расположения – аул с. с. Азгыр Курмангазинского района Атырауской области

</td>
<td>

Наименование проекта (рабочего проекта)

Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Азгыр Курмангазинского района Атырауской области

</td>
<td>

Исходные данные, в том числе:
- Задание на проектирование: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»;
- Архитектурно-планировочного задания № 45793 от 25.04.2023
- Отчет об инженерно-геологических изысканиях выполненный в августе 2023 г. ТОО «ASTECHDESIGN» топографическая съемка, выполненная в масштабе 1:500, в августе 2023 года
- Технических условий на подключение к инженерным коммуникациям:
- Технические условия №06-07-26/20 от 18.01.2023г. на подключение к сетям водоснабжения, выданные Акимат Азгтирского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области.
- Технических условий №27-246 от 18.01.2023г. на электроснабжение, выданные АО «Атырау Жарык».
- Технических условий №0474 от 05.04.2023 на подключение к сетям газоснабжения, выданные АО «КазТрансГазАймак».

</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">

Графические материалы основных чертежей:

<u>Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)</u>

</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">

Протяженность канализационной системы:
- Протяженность наружного водопровода – 75,00 м
- Наружный газопровод – 89,0 м
- Общая протяженность линии ВЛ-10 кВ – 248,0 м

</td>
<td>

Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах – 71 461,595 тыс. тенге. в том числе:
- СМР – 50 543,709 тыс. тенге
- оборудования, мебели и инвентаря –10 961,296 тыс. тенге
- прочие с НДС – 9 956,594 тыс. тенге

Продолжительность строительства 3 мес.

</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">

Сведения о назначение объекта:
Данным рабочим проектом предусматривается строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ) к проектируемому медицинскому пункту: сети водоснабжения и канализации, электроснабжения, газоснабжения.

Состав проекта (рабочего проекта):
Том 1 RPG-PR-022-23-ПЗ Пояснительная записка
Том 2
RPG-PR-022-23-НВК Наружные сети водопровода
RPG-PR-022-23- ЭС Электроснабжение
RPG-PR-022-23-ГСН Газоснабжение наружные сети
Том 3 RPG-PR-022-23-СД Сметная документация
Том 4 RPG-PR-022-23-ООС Раздел охраны окружающей среды
Том 5 RPG-PR-022-23-ПОС Проект организации строительства

</td>
</tr>
</table>

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях площадки:

- Климат района резко-континентальный, с жарким, засушливым летом и холодной, ясной зимой.
- Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,5-2,0м.
- Температура воздуха наиболее холодных суток – минус 26° С
- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 35° С
- Нормативная глубина промерзания грунта, м -1.22
- Среднегодовая скорость ветра - 4,6 м/с.
- Расчетная снеговая нагрузка на 1 $м^2$ горизонтальной поверхности – 50кг/$м^2$
- Расчетная ветровая нагрузка - 0,38 кПа (III район по ветровой нагрузке)
- Годовое количество осадков – 190 мм.

Перечень основных объектов, входящих в состав технологической системы, их основные характеристики:

Конструктивные решения и характеристика(показатели) основных зданий и инженерных сетей

Водоснабжение В1

Система водоснабжения В1 обеспечивает хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды потребителя.

Проектируемые сети водопровода В1 подключаются к кольцевым водопроводным сетям Ø63.

Сеть водопровода В1 запроектирована тупиковой из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17-63х6,6 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001.

Проектируемые газопроводы низкого давления, рассчитаны, котельной на отопление и горячее водоснабжение для медицинского пункта.

В объем строительства, предусмотренный данным проектом, входит:

- Подземный газопровод низкого давления 0,3 МПа из полиэтиленовых труб марки SDR 11.
- Газопровод низкого давления по фасаду мед.пункта из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91.
- Газопроводы запроектированы с соблюдением минимальных допустимых разрывов до зданий и сооружений.
- Глубину заложения газопроводов из полиэтиленовых труб принять не менее 1,2м от поверхности земли до верха трубы.
- Установка отключающих устройств в надземном исполнении.

Источником газоснабжения является существующий подземный стальной газопровод низкого давления Рр 0,3МПа ⌀63мм.

Сети электроснабжения 10 кВ

Электроснабжение 10 кВ выполнено согласно технические условий №27-246 от 18.01.2023г. на электроснабжение, выданные АО «Атырау Жарык».

- строительство ВЛ-10 кВ - выполнена проводом АС-35/8, на проектируемых жб опорах;

Директор ТОО «Rise Project Group» _____

М.П.

Главный инженер проекта Токтамисов А.М. _____

«02» апреля 2024 года