**СОГЛАСОВАНО:**

Директор ТОО «MM Project»
Амангелді М.
(Ф.И.О)

_____
(подпись)

«  »  2023 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Хамидуллаев Б.Ж.
(Ф.И.О)

_____
(подпись)

«  »  2023 г.

**ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

**«Разработка ПСД на капитальный ремонт фасада и кровли жилого дома расположенного по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева, дом №24»**

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | **«Разработка ПСД на капитальный ремонт фасада и кровли жилого дома расположенного по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева, дом №24»** |
| 2. | Основание для проектирования | Задание на проектирование, дефектный акт |
| 3. | Место строительства | г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева |
| 4. | Вид строительства | Капремонт |
| 5. | Стадийность проектирования | Проектно- сметная документация |
| 6. | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не предъявляется |
| 7. | Квалификационное требования к потенциальному поставщику | Наличие лицензии на проектную деятельность и изыскательным документациям |
| 8. | Требования к инженерному оборудованию | Согласно техническим условиям и нормативным документам |
| 9. | Основные технико- экономические показатели, в том числе: жилых или общественных зданий, их назначение, параметры и характеристики (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность, торговая площадь). Для жилых зданий основные типы квартир и их соотношение. | Общая площадь здания- 843,73 м2<br>Площадь капитального ремонта- 843,73 м2<br>Объем здания- 11 643,57 м3<br>Этажность- 5 |
| 10. | Назначение и типы встроенных в жилые здани объектов гражданского назначения, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем. | Не требуется. |
| | Основные требования к объемно- планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания. | Замена наружной облицовки. Замена кровли. Подсчет объемов работ, составление дефектной ведомости и утвердить Заказчиком. |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | | |
| 12 | Основные требования к технологическому оборудованию, в том числе:<br>- основные параметры;<br>- техническая и эксплуатационная характеристика;<br>- сервисное обслуживание | Не требуется. |
| 13 | Требования и объем разработки организации строительства | Не требуется |
| 14 | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов. | Не требуется |
| 15 | Требования по обеспечению условий жизнидеятельности маломобильных групп. | Не требуется |