Генподрядчик: ТОО «Компания АИС Астана»
Субподрядчик: ТОО «Ару-Жол»

Объект: Реконструкция улицы №191 на участке от ш.Алаш до ул.Сартобек

Бытовая канализация К1, от К№12 до КНС, КГ-2 - К34, К17-К18

	Земляные работы:	**Ед.изм.**	**Кол-во**	**Цена за ед.**	**Всего**
1	Разработка 2 группы в отвал экскаваторами	м3	2 583	10	25 835
3	Разработка грунта 2 группы вручную /доработка после разработки мех.способом/	м3	258,35	2,00	517
4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами /грунтом/	м3	1 883	20,79	39 155
	Трубопроводы:				
1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	20	3 631,21	72 624
2	Укладка трубопроводов из ПЭ диам.400мм	м	381,67	860,73	328 515
	Колодцы:				
1	Устройство канализационных круглых ж.б.колодцев диам. 1,5м в мокрых грунтах	м3	1,30	67 165,81	87 316
	Итого:				*553 961*

Генподрядчик
ТОО «Компания АИС Астана»

Субподрядчик
ТОО "Ару Жол"

Мустафина С.Т.