Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Абая,115
Тел.: 87182329642
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988
Тел.: 87057077767
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"
(наименование)

Договор №2 от 29.12.2023 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за май месяц 28.05.2024 г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

Локальная смета №2-2
на Общестроительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Внутренняя отделка отм.0,000										
1	1	1115-0203-0601	Потолок. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,04	1724,4 / 964,08	23,58 / 8,44	303563 / 169717	4151 / 1486	129695 / –	123265 / 34146	460974	
2	4	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	513,51	2014,21 / 1367,99	105,94 / 88,5	1034317 / 702477	54401 / 45446	277439 / –	538505 / 125826	1698648	
3	6	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	360,5228	1724,4 / 964,08	23,58 / 8,44	621686 / 347573	8501 / 3043	265612 / –	252442 / 69930	944058	

4	9	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	7,9735	5511,14 / 3570,08	23,9 / 13,89	43943 / 28466	191 / 111	15286 / –	20575 / 5161	69679
		Раздел 2 Внутренняя отделка отм.3,050										
5	12	1115-0203-0203	Стены и перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	216,7	2014,21 / 1367,99	105,94 / 88,5	436479 / 296443	22957 / 19178	117079 / –	227247 / 53098	716824
6	13	1115-0203-0601	Стены и перегородки внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	196,733	1724,4 / 964,08	23,58 / 8,44	339246 / 189666	4639 / 1660	144941 / –	137755 / 38160	515161
		Раздел 3 Полы										
		3.1 Отм.0,000 Керамическая плитка										
7	17	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	34,26	1005,42 / 494,34	34,86 / 20,29	34446 / 16936	1194 / 695	16316 / –	12694 / 3771	50912
8	18	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %.	м3 подстилающего слоя	5,139	32132,55 / 5365,49	11,7 / 0	165129 / 27573	60 / 0	137496 / –	19853 / 14799	199780
		3.2 Отм. 0,000 Линолеум										
9	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	100,9	1005,42 / 494,34	34,86 / 20,29	101447 / 49879	3517 / 2047	48051 / –	37387 / 11107	149941
		3.3 Отм.3,050 Керамическая плитка										
10	26	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	12,66	1005,42 / 494,34	34,86 / 20,29	12729 / 6258	441 / 257	6030 / –	4691 / 1394	18814
		3.4 Отм. 3,050 Линолеум										
11	30	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	73,95	1005,42 / 494,34	34,86 / 20,29	74351 / 36556	2578 / 1500	35217 / –	27401 / 8140	109892
		Раздел 4 Проемы										
12	36	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	6,6	4331,1	7,79	28585	51	26174	1716	32725

13	39	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 %	м2 проемов	7,225	357,65	3,7	2360	24	–	2424		
						5317,41 / 1950,54	254,43 / 124,67	38418 / 14093	1838 / 901	22487 / –	10796 / 3937	53151	
14	44	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=72 %	м2	27,09	3928,15 / 1695,59	854,96 / 214,01	106414 / 45934	23161 / 5798	37319 / –	37247 / 11493	155154	
15	45	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	4,41	9366 / 0	0 / 0	41304 / 0	0 / 0	41304 / –	0 / 3304	44608	Казахстан
16	46	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	19,53	7373 / 0	0 / 0	143995 / 0	0 / 0	143995 / –	0 / 11520	155515	Казахстан
17	47	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=72 %	м2	3,15	3928,15 / 1695,59	854,96 / 214,01	12374 / 5341	2693 / 674	4340 / –	4331 / 1336	18041	
18	48	223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	3,15	55568 / 0	0 / 0	175039 / 0	0 / 0	175039 / –	0 / 14003	189042	Казахстан
19	49	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	1,89	2466,84 / 1710,6	122,25 / 52,1	4662 / 3233	231 / 98	1198 / –	2399 / 565	7626	
20	50	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,89	46884 / 0	0 / 0	88611 / 0	0 / 0	88611 / –	0 / 7089	95700	Казахстан
		Раздел 5 Наружная отделка											
21	53	231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	450	13839 / 0	0 / 0	6227550 / 0	0 / 0	6227550 / –	0 / 498204	6725754	
22	56	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %	м2	220	1209,95 / 1166,43	43,52 / 38,34	266189 / 256615	9574 / 8435	0 / –	190836 / 36562	493587	
23	57	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 К=485,600;	м3	4,158	24930	0	103659	0	103659	0	111952	Казахстан

		Раздел 6 Кровля									
24	60	1112-0101-1501			0	0	0	0	–	8293	
		Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	22,11	1156,74 / 302,76	37,97 / 6,25	25576 / 6694	840 / 138	18042 / –	4919 / 2440	32935
25	61	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	22,11	1410,57 / 800,26	78,42 / 18,47	31188 / 17694	1734 / 408	11760 / –	13033 / 3538	47759
26	64	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=72 %	м3 утеплителя	42,1566	6413,45 / 3827,39	2586,06 / 685,82	270369 / 161350	109019 / 28912	0 / –	136989 / 32589	439947
27	65	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	237,5	916,79 / 343,19	152,54 / 39,13	217738 / 81508	36228 / 9293	100002 / –	65377 / 22648	305763
28	66	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72 % ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;	м2 стяжки	237,5	872,65 / 44,3	79,22 / 21,18	207254 / 10521	18815 / 5030	177918 / –	11198 / 17475	235927
29	67	1113-0701-1001	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10 НР=72 %	м2	237,5	3453,41 / 1234,8	1154,31 / 588,77	820185 / 293265	274149 / 139833	252771 / –	311830 / 90561	1222577
		Раздел 7 Водосток									
30	71	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=72 %	м водосточной трубы	24	530,76 / 524,93	5,82 / 2,22	12738 / 12598	140 / 53	0 / –	9109 / 1748	23595

Итого **15 326 041**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 782 750
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 581 103
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 275 020
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 625 331

		- накладные расходы, тенге							2 201 595			
		- сметная прибыль (8 %), тенге							1 135 261			
		Локальная смета (корректировка) №2										
		Раздел. ДОБАВИТЬ										
		Раздел 1. Внутренняя отделка отм.0,000										
31	1	1115-0203-0601	Потолок. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %	м2	14,72	1724,4 / 964,08	23,58 / 8,44	25383 / 14191	347 / 124	10845 / –	10307 / 2855	38545
32	6	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов влагостойкий толщ.9,5 мм НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	54,99	3178,41 / 1463,42	20,39 / 8,33	174781 / 80473	1121 / 458	93187 / –	58270 / 18644	251695
33	7	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72 %	м2	513,51	1019,18 / 799,32	15,33 / 9,53	523359 / 410459	7872 / 4894	105028 / –	299054 / 65793	888206
34	8	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 К=8,500;	кг	4364,835	91 / 0	0 / 0	397200 / 0	0 / 0	397200 / –	0 / 31776	428976
35	9	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,988	1724,4 / 964,08	23,58 / 8,44	263813 / 147493	3607 / 1291	112713 / –	107124 / 29675	400612
36	11	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,9	1676,91 / 1140,3	100,29 / 84,98	80324 / 54620	4804 / 4071	20900 / –	42258 / 9807	132389
37	12	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	41,887	5511,14 / 3570,08	23,9 / 13,89	230845 / 149540	1001 / 582	80304 / –	108088 / 27115	366048
		Раздел 2. Внутренняя отделка отм.3,050										
38	13	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72 %	м3	1,316	58494,47	22,58	76979	30	47127	21472	106327

39	16	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	29,175	22661,28	0	29822	0	–	7876		
40	17	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72 %	м2	245,875	3288,66 / 1463,42	20,39 / 8,33	95947 / 42695	595 / 243	52657 / –	30915 / 10149	137011	
41	18	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 К=8,500;	кг	2089,9375	1019,18 / 799,32	15,33 / 9,53	250591 / 196533	3769 / 2343	50289 / –	143191 / 31503	425285	
42	19	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,142	91 / 0	0 / 0	190184 / 0	0 / 0	190184 / –	0 / 15215	205399	Казахстан
43	21	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	1724,4 / 964,08	23,58 / 8,44	84740 / 47377	1159 / 415	36204 / –	34410 / 9532	128682	
44	22	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	3,4	1676,91 / 1140,3	100,29 / 84,98	5701 / 3877	341 / 289	1483 / –	3000 / 696	9397	
		Раздел 3 Полы											
		3.1 Отм.0,000											
45	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	65,28	5511,14 / 3570,08	23,9 / 13,89	18738 / 12138	81 / 47	6519 / –	8773 / 2201	29712	
46	26	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР=72 %	м2	100,9	1005,42 / 494,34	34,86 / 20,29	65634 / 32271	2276 / 1325	31087 / –	24189 / 7186	97009	
		3.3 Отм.3,050											
47	29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	7,34	1818,34 / 1015,06	209,8 / 180,53	183471 / 102420	21169 / 18215	59882 / –	86857 / 21626	291954	
48	32	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР=72 %	м2	74,8	1005,42 / 494,34	34,86 / 20,29	7380 / 3628	256 / 149	3496 / –	2719 / 808	10907	
						1818,34	209,8	136012	15693	44393	64390	216434	

							1015,06	180,53	75926	13504	–	16032	
		Раздел 4 Проемы											
49	34	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72 %	м2 проемов	5,0575	4769,75 / 2285,36	253,41 / 122,98	24123 / 11558	1282 / 622	11283 / –	8770 / 2631	35524	
50	35	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный kстм=1,04;	м2	5,0575	41616,64 / 0	0 / 0	210476 / 0	0 / 0	210476 / –	0 / 16838	227314	Казахстан
51	36	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка kстм=1,04;	м2	7,225	36354,24 / 0	0 / 0	262659 / 0	0 / 0	262659 / –	0 / 21013	283672	Казахстан
52	37	1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР=72 %	м3 заделки	1,302	168903,02 / 92474,37	1795,25 / 806,85	219912 / 120402	2337 / 1051	97173 / –	87446 / 24589	331947	
53	38	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72 %	м2 поверхности	17,595	5294,23 / 1428,24	13,19 / 4,44	93152 / 25130	232 / 78	67790 / –	18150 / 8904	120206	
54	39	1126-0101-2101	Поверхности плоские и криволинейные. Пропенивание оконных откосов монтажной пеной НР=72 %	м3 изоляции	0,87975	44948,85 / 43563,52	1385,33 / 625,31	39544 / 38325	1219 / 550	0 / –	27990 / 5403	72937	
55	40	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	18	1957 / 0	0 / 0	35226 / 0	0 / 0	35226 / –	0 / 2818	38044	Казахстан
56	41	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %	м	49,3	1995,18 / 651,53	5,53 / 1,64	98362 / 32120	273 / 81	65969 / –	23185 / 9724	131271	
57	42	224-105-0101	Планка откоса, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	49,3	2731	0	134638	0	134638	0	145409	Казахстан

58	43	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	3,15	9366 / 0	0 / 0	29503 / 0	0 / 0	29503 / –	0 / 2360	31863	Казахстан
59	44	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	15	527 / 0	0 / 0	7905 / 0	0 / 0	7905 / –	0 / 632	8537	Казахстан
60	45	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	15	5075 / 0	0 / 0	76125 / 0	0 / 0	76125 / –	0 / 6090	82215	Казахстан
61	46	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	146	485,99 / 121,12	1,79 / 0,81	70955 / 17684	261 / 118	53010 / –	12817 / 6702	90474	
			Раздел 5 Наружная отделка										
62	52	1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР=72 %	м2 поверхности облицовки	450	10938,92 / 6184,4	67,2 / 22,97	4922514 / 2782980	30240 / 10337	2109294 / –	2011188 / 554696	7488398	
63	53	0980-7363-9873	SH-11 Н-кляймер	м	660	1151,79 / 0	0 / 0	760181 / 0	0 / 0	760181 / –	0 / 60814	820995	Казахстан
64	54	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=0,100;	м3	45	41869 / 0	0 / 0	1884105 / 0	0 / 0	1884105 / –	0 / 150728	2034833	Казахстан
65	55	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	450	120 / 0	0 / 0	54000 / 0	0 / 0	54000 / –	0 / 4320	58320	Казахстан
66	56	1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР=72 %	м трещин	118	764,04 / 726,21	0 / 0	90157 / 85693	0 / 0	4464 / –	61699 / 12148	164004	
67	57	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=72 %	м2 вертикальной проекции	450	1193,8 / 747,1	66,14 / 29,85	537210 / 336195	29763 / 13433	171252 / –	251732 / 63115	852057	
			Раздел 6 Кровля										

68	58	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=0,100;	м3	4,422	41869 / 0	0 / 0	185145 / 0	0 / 0	185145 / –	0 / 14812	199957 Казахстан
69	59	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,04422	22870,51 / 20735,23	2093,28 / 904,67	1011 / 917	93 / 40	1 / –	689 / 136	1836
70	60	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04422	456152 / 0	0 / 0	20171 / 0	0 / 0	20171 / –	0 / 1614	21785 Казахстан
71	61	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72 %	м2 кровли	259,61	480,21 / 216,95	21,64 / 7,72	124667 / 56322	5618 / 2004	62727 / –	41995 / 13333	179995
72	62	235-103-0112	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка К=1,150;	м2	298,5515	698 / 0	0 / 0	208389 / 0	0 / 0	208389 / –	0 / 16671	225060 Казахстан
73	63	235-103-0116	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка К=1,150;	м2	298,5515	867 / 0	0 / 0	258844 / 0	0 / 0	258844 / –	0 / 20708	279552 Казахстан
74	64	1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР=72 %	м примыканий	66	849,69 / 475,81	24,27 / 7,37	56080 / 31403	1602 / 486	23075 / –	22960 / 6323	85363
75	65	235-103-0112	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка К=0,650;	м2	42,9	698 / 0	0 / 0	29944 / 0	0 / 0	29944 / –	0 / 2396	32340 Казахстан
76	66	235-103-0116	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка К=0,850;	м2	56,1	867	0	48639	0	48639	0	52530 Казахстан

Раздел 7 Водосток

77	67	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=72 %			0	0	0	0	–	3891		
78	68	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием 120*80 мм	м желоба	3	1555,49 / 1200,95	5,94 / 2,02	4666 / 3603	18 / 6	1045 / –	2598 / 581	7845	
79	69	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием 76*102 мм	м	3	2557 / 0	0 / 0	7671 / 0	0 / 0	7671 / –	0 / 614	8285	Казахстан
80	70	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием 76*102 мм	м	24	3310 / 0	0 / 0	79440 / 0	0 / 0	79440 / –	0 / 6355	85795	Казахстан
81	71	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием 76*102 мм	шт.	4	3330 / 0	0 / 0	13320 / 0	0 / 0	13320 / –	0 / 1066	14386	Казахстан
82	72	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием 76*102 мм	шт.	4	3680 / 0	0 / 0	14720 / 0	0 / 0	14720 / –	0 / 1178	15898	Казахстан
83	73	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием 120*86 мм	шт.	20	1426 / 0	0 / 0	28520 / 0	0 / 0	28520 / –	0 / 2282	30802	Казахстан
84	74	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	8	1424 / 0	0 / 0	11392 / 0	0 / 0	11392 / –	0 / 911	12303	Казахстан
85	75	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м	39,1	2731 / 0	0 / 0	106782 / 0	0 / 0	106782 / –	0 / 8543	115325	Казахстан
				м2 покрытия	47,652	5640,83 / 1640,58	22,37 / 5,44	268797 / 78177	1066 / 259	189554 / –	56474 / 26022	351293	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **18 902 958**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 023 972
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 138125

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 015
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 667 930
- накладные расходы, тенге	3 672 710
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 400 221
Итого по акту	**34 228 999**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 806 722
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	719 228
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	352 035
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 293 261
- накладные расходы, тенге	5 874 305
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 535 482
Всего	**34 228 999**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	410 748
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	450 317
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**701 801**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**35 791 865**
с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**35 076 027,70**
НДС (12 %)	4 209 123,32
Итого	**39 285 151,02**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990140002463
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"
БИН 061240009707

Эксперт **Садыков К.К.**
(аттестат №KZ41VJE00040102 от 06.08.2018 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шабыт-21"
БИН 931240005055

Директор **Ералиулы Асанәлі**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)
Место печати (при наличии)