ТОО «СРБ-А»

Лицензия: ГСЛ № 19004455

ЗАКАЗ: № П-00-20-32

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

АЛЬБОМ II

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор **Ипатов Н.С.**

Главный инженер проекта **Ахметова К.К.**

г.Уральск - 2020 г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №110-нк от 30.07.2020г.

Сметная документация составлена составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2020.4., в текущих ценах 4 квартала 2020 года, на 2022 год , с учетом % прироста к стоимости 2020 года.

Сметные нормы и расценки для 6-го территориального района, Атырауская область.

При составлении смет использованы:

- ССЦ РК 8.04-08-2020 сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции.
- ССЦ РК 8.04-09-2020 сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства.
- СЦПГ РК 8.04-12-2020 сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства.
- ЭСН РК 8.04-01-2015 сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ,с учетом изменений и дополнений выпуск 19;
- ЭСН РК 8.04-02-2015 сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы,с учетом изменений и дополнений выпуск 19;
- ЭСН РК 8.05-01-2015 сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы,с учетом изменений и дополнений выпуск 19;
- СЦЭМ РК 8.04-11-2019 сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, 2020г.

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

Технико-экономические показатели по сводному сметному расчету:

Всего сметная стоимость строительства	1148613,5 тыс.тенге
в т. ч. НДС	123065,73 тыс.тенге

Составил Жалгасова А.Р.

Форма 1

Заказчик ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

(наименование организации)

"Утвержден/Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 1148613,5 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 123065,73 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"_____"_____20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			11164,71	11164,71
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1206,23	1206,23
		-Итого по разделу I			12370,94	12370,94
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	938597,34	36173,47	-	974770,81
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 974770,812.2,93% = 28560,785			28560,78	28560,78
5.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор -974770,812.1,01% = 9845,185			9845,18	9845,18
		-Итого по разделу III			38405,97	38405,97

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по сводному сметному расчету:	938597,34	36173,47	50776,91	1025547,7
6.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	123065,73	123065,73
		Всего по сводному сметному расчету	938597,34	36173,47	173842,64	1148613,5

Руководитель проектной организации _____ _____Ипатов Н.С.

Главный инженер проекта _____ _____Ахметова К.К.

ФОРМА 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1091743,31 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 116972,497 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА	794473,511	31144,958	-	825618,469
		Всего по главе	794473,511	31144,958	-	825618,469
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
2.	3-1	-КОТЕЛЬНАЯ	4350,293	1662,714	-	6013,007
		Всего по главе	4350,293	1662,714	-	6013,007
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3.	7-1	-ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	3563,007	-	-	3563,007
		Всего по главе	3563,007	-	-	3563,007
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	802386,811	32807,672	-	835194,483
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 2,9%	23269,218	-	-	23269,218
		Всего по главе	23269,218	-	-	23269,218
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	825656,028	32807,672	-	858463,701

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
5.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2х0,9%	8917,085	-	-	8917,085
		Всего по главе	8917,085	-	-	8917,085
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	834573,113	32807,672	-	867380,786
6.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	16691,462	-	-	16691,462
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	851264,576	32807,672	-	884072,248
7.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918	938597,341	36173,471	-	974770,811
8.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	116972,497	116972,497
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	938597,341	36173,471	116972,497	1091743,31

Руководитель проектной организации _____ _____Ипатов Н.С.

Главный инженер проекта _____ _____Ахметова К.К.

1	2	3	4	5	6	7

Начальник сметного отдела _____

Форма N 3

ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 825618,469 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 99,999 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 133464,352 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10. 2020 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человечасов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	685854,041	-	-	685854,041	82,014	108306,199	-
2.	2-1-2	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ	41361,085	-	-	41361,085	4,412	6336,574	-
3.	2-1-3	-ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ	29296,695	14974,86	-	44271,555	5,258	7466,731	-
4.	2-1-4	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	28155,087	236,158	-	28391,245	6,833	9096,434	-
5.	2-1-5	-ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	9806,604	15933,94	-	25740,544	1,482	2258,414	-
		ИТОГО	794473,511	31144,958	-	825618,469	99,999	133464,352	

Главный инженер проекта Ахметова К.К.

Составил Жалгасова А.Р.

Форма N 3

ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 3-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство КОТЕЛЬНАЯ

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 6013,007 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,66 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 898,182 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10. 2020 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человечасов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	3-1-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2442,297	-	-	2442,297	0,28	361,794	-
2.	3-1-2	-ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ	89,772	41,127	-	130,899	0,02	31,039	-
3.	3-1-3	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ	388,433	42,034	-	430,467	0,05	69,741	-
4.	3-1-4	-ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	921,94	1579,553	-	2501,493	0,19	267,378	-
5.	3-1-5	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	325,51	-	-	325,51	0,07	97,953	-
6.	3-1-6	-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	182,341	-	-	182,341	0,05	70,277	-
		ИТОГО	4350,293	1662,714	-	6013,007	0,66	898,182	

Главный инженер проекта Ахметова К.К.

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: РП,АС

Сметная стоимость	685854,041 тыс.тенге
Сметная заработная плата	108306,199 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	82,014 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3212,43	208,9	197,3	671076,63	633812,44	--	145900,86	882335,69
					11,6	51,48	37264,19	165375,9	--	65358,2	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3212,43	51,31	51,31	164829,78	164829,78	--	45796,4	227476,28
					--	19,8	--	63606,11	--	16850,09	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами	м3 грунта	3112,43	175,62	175,62	546604,96	546604,96	--	151891,56	754376,25
					--	67,78	--	210960,51	--	55879,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=4	мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2013,26	169,56 91,26	78,3 37,83	341368,37 183730,11	157638,26 76161,63	-- --	187122,05 42279,23	570769,65
5.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	3212,43	21,79 3,35	18,22 7,55	69998,85 10761,64	58530,48 24253,85	706,73 --	25211,15 7616,8	102826,8
5.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,128497		5448		700,05			
6.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	506	51,31 --	51,31 19,8	25962,86 --	25962,86 10018,8	-- --	7213,54 2654,11	35830,51
7.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	506	35,96 --	35,96 13,88	18195,76 --	18195,76 7023,28	-- --	5056,76 1860,2	25112,72
8.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	506	169,56 91,26	78,3 37,83	85797,36 46177,56	39619,8 19141,98	-- --	47030,07 10626,19	143453,62
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1923834,57 1645194,34	706,73		2742181,52 615222,39	
			Тенге		-- --	-- --	277933,5	576542,06	--	203124,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1923834,57				
		Материалы	Тенге				706,73				
		Всего заработная плата	Тенге					854475,56			
		Накладные расходы	Тенге				615222,39				
		Сметная прибыль	Тенге				203124,54				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2742181,5				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555,19
		Сметная заработная плата	Тенге					854475,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2742181,5				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555,19
		Сметная заработная плата	Тенге					854475,56			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

Плита П1

9.					32719,03		3023238,37		2794282,26		3412519,56
				92,4		1115,73		103093,45		136501,97	
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1362,15	261,25	125862,66	24139,5	--	252779,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.				1,02	94,248						
	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3			27949	2634137,35				
10.					35135,63		11180157,47		9947310,66		12881255,52
				318,2		1715,7		545935,74		746930,97	
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2158,74	420,78	686911,07	133892,2	--	954167,07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.				1,015	322,973						
	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3			30501	9850999,47				
11.					254276		14717138,89		14717138,89		15894510
				57,8786		--		--		--	
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--		--		--	1177371,11	
12.				0,51054	237458	--	121231,81	--	121231,81	--	130930,35
	2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		--	--	--	--	--	9698,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (распорка)									
		СП - 8%									
13.				0,0143	231184	--	3305,93	--	3305,93	--	3570,4
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	264,47	
		СП - 8%									
14.				8,4501	221169	--	1868900,17	--	1868900,17	--	2018412,18
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	149512,01	
		СП - 8%									
		Плита П2									
15.				45,5	32719,03	1115,73	1488715,86	50765,72	1375972,32	67216,88	1680407,36
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1362,15	261,25	61977,82	11886,88	--	124474,62	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	46,41	27949	1297113,09				
16.				223,2	35135,63	1715,7	7842272,62	382944,24	6977497,61	523931,47	9035500,41
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2158,74	420,78	481830,77	93918,1	--	669296,33	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	226,548	30501	6909940,55				
17.				14,654	254276	--	3726160,5	--	3726160,5	--	4024253,34
	2105-0309	-Сетки арматурные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015	сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012			--	--	--	--	--	298092,84	
		СП - 8%									
18.				0,0536	237458	--	12727,75	--	12727,75	--	13745,97
	2105-0301	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (распорка)			--	--	--	--	--	1018,22	
		СП - 8%									
19.				1,7975	221169	--	397551,28	--	397551,28	--	429355,38
	2105-0301	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-3202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	31804,1	
		СП - 8%									
		Плита П3									
20.				92,4	32719,03	1115,73	3023238,37	103093,45	2794282,26	136501,97	3412519,56
	1106-0101	-Подготовка бетонная.	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0101 РСНБ РК 2015	Устройство			1362,15	261,25	125862,66	24139,5	--	252779,23	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			1,02	94,248							
2102-0101-2401		Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3			27949	2634137,35				
21.				318,2	35135,63	1715,7	11180157,47	545935,74	9947310,66	746930,97	12881255,52
	1106-0101	-Плиты фундаментные	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	железобетонные плоские. Устройство			2158,74	420,78	686911,07	133892,2	--	954167,07	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			1,015	322,973							
2102-0101-2701		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3			30501	9850999,47				
22.				57,8786	254276	--	14717138,89	--	14717138,89	--	15894510
	2105-0309	-Сетки арматурные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--		--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015	сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012				--		--		1177371,11	
		СП - 8%									
23.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (распорка)	т	0,51054	237458	--	121231,81	--	121231,81	--	130930,35
					--	--	--	--	--	9698,54	
		СП - 8%									
24.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0143	231184	--	3305,93	--	3305,93	--	3570,4
					--	--	--	--	--	264,47	
		СП - 8%									
25.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,4501	221169	--	1868900,17	--	1868900,17	--	2018412,18
					--	--	--	--	--	149512,01	
		СП - 8%									
26.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	277	2267,47	1045,4	628089,19	289575,8	218292,62	232881,21	929848,04
					434,01	278,47	120220,77	77136,19	--	68877,63	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,023 м3	6,371		29162		185791,1			
27.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	361	2721,63	1025,08	982508,43	370053,88	431283,09	330100,42	1417617,56
					501,86	273,06	181171,46	98574,66	--	105008,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,034 м3	12,274		29162		357934,39			
28.	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	291	3423,38 764,08	1305,83 347,84	996203,58 222347,28	379996,53 101221,44	393859,77 --	381811,09 110241,17	1488255,84
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0418 м3	12,1638		29162		354720,74			
29.	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	270	5482,87 1163,87	2290,28 610,08	1480374,9 314244,9	618375,6 164721,6	547754,4 --	565180,47 163644,43	2209199,8
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0626 м3	16,902		29162		492896,12			
30.	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	112,095	41213 --	--	4619771,24 --	--	4619771,24 --	-- 369581,7	4989352,94
		СП - 8%									
31.	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	57,71	38548 --	--	2224605,08 --	--	2224605,08 --	-- 177968,41	2402573,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
32.					37496	14390027,4		14390027,4			15541229,59
				383,775	--	--		--		--	
	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--		--	--	1151202,19	
		СП - 8%									
33.				553,58	270	--	149466,6	--	--	--	161423,93
	ТССЦ	-Поправка на сульфатостойкий бетон	м3		--	--	--	--	--	11957,33	
		СП - 8%									
34.					40208,75	6702798,62		5843675,16			7923229,07
				166,7		1316,47	219455,55			633524,6	
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные участки из бетона В25. Устройство	м3		3837,24	339,01	639667,91	56512,97	--	586905,86	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			1,02	170,034							
	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			33110	5629825,74				
35.					896,87	792384,64		509072,7			1125283,84
				883,5		19,84	17528,64			249544,84	
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		300,83	2,88	265783,3	2544,48	--	83354,36	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			2,4	2120,4							
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223	472849,2				
36.				365,8	1542,67	28,61	564308,69	10465,53	490757,29	61367,6	675730,39
	1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2 поверхности		172,46	7,93	63085,87	2900,79	--	50054,1	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,025	9,145							
2102-0401-2801		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3			23190		212072,55			
36.2.			1,1	402,38							
2110-0401-1001		Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2			226		90937,88			
36.3.			2,2	804,76							
2110-0501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		179461,48			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге		--	108825911,66		101063347,65		122729402,99	
						--		3637219,87		4812424,44	
					--	3975877,54			--		
						--		925480,51		9091066,89	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			108825911,66					
Материалы			Тенге			42271350,8					
Всего заработная плата			Тенге					4901358			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			37707059,73					
Местные материалы			Тенге			21234403,72					
Накладные расходы			Тенге			4812424,46					
Сметная прибыль			Тенге			9091066,86					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			122729402,98					
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3760,07
Сметная заработная плата			Тенге					4901358			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		Тенге			122729402,98					
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3760,07
Сметная заработная плата			Тенге					4901358			

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

37.					36795,7		36829552,04		28269644,16		47161810,81
				1000,92		1604,27		1605745,93		6838791,3	
1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1		-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6947,77	399,01	6954162	399377,09	--	3493467,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,216	216,19872							
2102-0401-2809		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый	м3			32294		6981921,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки М50 ГОСТ 28013-98									
37.2.			0,38	380,3496							
	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.			55959		21283983,27			
38.					50325,98		15907035,76		13203906,96		19511986,39
				316,08		1604,27		507077,66		2159618,31	
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6947,77		2196051,14			--	
						399,01		126119,08		1445332,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,216	68,27328							
	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3			32294		2204817,3			
38.2.			0,38	120,1104							
	2103-0102-0611	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.			91565		10997908,78			
39.					31548,74		41116210,89		30434835,29		53556202,89
				1303,26		1604,27		2090780,92		8472865,86	
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6591,62		8590594,68			--	
						399,01		520013,77		3967126,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			0,216	281,50416							
	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3			32294		9090895,34			
39.2.			0,2926	381,333876							
	2103-0102-0502	Кирпич силикатный	1000 шт.			55959		21339062,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015									
40.				2,69	365794,63	2291,83	983987,55	6165,03	784081,19	182126,11	1259402,75
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки в уровне перекрытий	т металлических изделий		72022,8	778,14	193741,33	2093,2	--	93289,09	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			1	2,69							
	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			291480		784081,2			
41.				85,3	34399,31	2209,68	2934261,14	188485,71	2164647,86	581601,36	3797131,5
	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены каналов и венштахт из кирпича. Кладка	м3 кладки		6812,75	518,76	581127,57	44250,23	--	281269	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,4	34,12							
	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.			47141		1608450,92			
42.				2,35	365794,63	2291,83	859617,38	5385,8	684978	159106,45	1100221,74
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки стен с вентканалами и лестничных клеток	т металлических изделий		72022,8	778,14	169253,58	1828,63	--	81497,91	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			1	2,35							
	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т			291480		684978			
43.				262,66	34455,03	2271,06	9049958,18	596516,62	6342143,71	2093746,46	12035201,02
	1108-0201 -1001	-Стены наружные из кирпича (лоджии).	м3 кладки		8038,14	533,17	2111297,85	140042,43	--	891496,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 2102-0401-2809		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,207 м3	54,37062		32294		1755844,8			
43.2. 2103-0102-0502		Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	0,1617 1000 шт.	42,472122		55959		2376697,47			
43.3. 2103-0102-0603		Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	0,13475 1000 шт.	35,393435		62275		2204126,16			
44.				2,63	365794,63	2291,83	962039,88	6027,51	766592,41	178063,82	1231312
	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки стен лоджий	т металлических изделий		72022,8	778,14	189419,96	2046,51	--	91208,3	
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 2105-0309-0301		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,63		291480		766592,4			
45.				769,98	5117,48	111,07	3940357,25	85521,68	2401506	1371818,62	5737149,94
	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича(керамического). Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1887,49	28,24	1453329,55	21744,24	--	424974,07	
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1.	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,023 м3	17,70954		32294		571911,88			
13.2.	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,0504 1000 шт.	38,806992		47141		1829400,41			
46.				1770,3	4838,96	111,07	8566410,89	196627,22	5028360,12	3154017,64	12658062,81
	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича(силикатного). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1887,49	28,24	3341423,55	49993,27	--	937634,28	
46.1.	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,0207 м3	36,64521		32294		1183420,41			
46.2.	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	0,038808 1000 шт.	68,701802		55959		3844484,16			
47.				411,5625	23909,62	1454,69	9840303	598695,86	884583,62	6581208,52	17735232,42
	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		20305,6	734,91	8357023,5	302461,4	--	1313720,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,00726 т	2,987944		132108		394731,27			
47.2.	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	1,4 кг	576,1875		302		174008,63			
47.3.	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	2 кг	823,125		158		130053,75			
47.4.	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	1234,6875		91		112356,56			
48.				510,3375	26398 -- -- --	13471889,32 -- -- --		13471889,32 -- -- --		14549640,47 -- -- --	
	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты Isotek Pro, прим	м3							1077751,15	
		СП - 8%									
49.				2634	99,75 87,03	12,72 3,34	262741,5 229237,02	33504,48 8797,56	-- --	218991,81 38538,67	520271,98
	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности								
		НР - 92%; СП - 8%									
50.				0,484656	395106 -- -- --	-- -- -- --	191490,49 -- -- --	-- -- -- --	191490,49 -- -- --	-- 15319,24	206809,73
	2113-0810-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	10354-82 СП - 8%									
51.	1107-0515 -0102 РСНБ РК 2015	-Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных швов НР - 118%; СП - 8%	м шва	36	991,42 687,03	2,56 1,3	35691,12 24733,08	92,16 46,8	10865,88 --	29240,26 5194,51	70125,89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	1,07 м2	38,52		93		3582,36			
51.2.	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,22 кг	7,92		575		4554			
						ПЕРЕМЫЧКИ					
52.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1141	762,7 185,34	244,91 57,5	870240,7 211472,94	279442,31 65607,5	379325,45 --	326954,92 95775,65	1292971,27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0114 м3	13,0074		29162		379321,8			
53.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	48,602	91490 --	-- --	4446597 --	-- --	4446597 --	-- 355727,76	4802324,74
54.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Перемычки и другие конструкции. Монтаж НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,12774	74314,63 72022,8	2291,83 778,14	9492,95 9200,19	292,76 99,4	-- --	8648,62 1451,33	19592,9
55.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1251	221169 --	-- --	27668,24 --	-- --	27668,24 --	-- 2213,46	29881,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.				0,00264	231184	--	610,33	--	610,33	--	659,16
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	48,83	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	150306155,57		109493726,03			197275992,1
						--	6200361,65		32356800,08		
					--	34612067,89			--		
						--	1684521,11		14613036,45		
Стоимость общестроительных работ			Тенге			150306155,57					
Материалы			Тенге			91355470,69					
Всего заработная плата			Тенге				36296589				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			13691658,38					
Местные материалы			Тенге			4446597					
Накладные расходы			Тенге			32356800,06					
Сметная прибыль			Тенге			14613036,48					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			197275992,11					
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								27839,35
Сметная заработная плата			Тенге				36296589				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			197275992,11					
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								27839,35
Сметная заработная плата			Тенге				36296589				

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ

57.					4817,34	4552386,3		2817678,15			6270556,6
				945		914,72		864410,4		1253684,63	
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		920,95	203,33	870297,75	192146,85		-- 464485,67	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.				0,07215	68,18175						
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			29162	1988316,19				
57.2.				0,00106	1,0017						
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без	т			687041	688208,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
58.				6863,22	8042	55194015,24	--	55194015,24	--	59609536,46	
	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	4415521,22		
		СП - 8%									
59.				0,6491	237458	--	154133,99	--	154133,99	--	166464,71
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	12330,72	
		СП - 8%									
60.				5,04	59622,87	3190,25	300499,26	16078,86	196391,76	83259,72	414459,7
	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3		17466	687,61	88028,64	3465,55	--	30700,72	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			1,015	5,1156							
	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3			33110		169377,52			
60.2.			0,0448	0,225792							
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 Му-2, Му-3	м3			50417		11383,76			
61.				2,83	56099,8	3190,25	158762,43	9028,41	100305,24	46750,99	221954,5
	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3		17466	687,61	49428,78	1945,94	--	16441,07	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	2,87245		29639		85136,55			
61.2.	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0448 м3	0,126784		50417		6392,07			
62.			8,1192		254276	--	2064517,7	--	2064517,7	--	2229679,12
	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	165161,42	
		СП - 8%									
63.			3,7		63017,83	1860,69	233165,97	6884,55	155285,82	66137,88	323248,16
	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		19188	454,97	70995,6	1683,39	--	23944,31	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	3,7555		33110		124344,6			
63.2.	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,0222		498021		11056,07			
63.3.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0622 м3	0,23014		25079		5771,68			
64.			0,1692		254276	--	43023,5	--	43023,5	--	46465,38
	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	3441,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
65.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1083	221169	--	23952,6	--	23952,6	--	25868,81
					--	--	--	--	--	1916,21	
		СП - 8%									
66.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1125	254276	--	28606,05	--	28606,05	--	30894,53
					--	--	--	--	--	2288,48	
		СП - 8%									
67.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,063	274376	--	17285,69	--	17285,69	--	18668,54
					--	--	--	--	--	1382,86	
		СП - 8%									
68.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,179	918594,94	1364,94	164428,49	244,32	117223,52	42833,79	223843,27
					262350	611,46	46960,65	109,45	--	16580,98	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,179	654880		117223,52			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--		62934777,22		60912419,26		69581639,77
					--		896646,54		1492667		
					--		1125711,42		--		
					--		199351,18		5154195,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				62934777,22				
		Материалы	Тенге				3386884,5				
		Всего заработная плата	Тенге					1325062,6			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2331519,53				
		Местные материалы	Тенге				55194015,24				
		Накладные расходы	Тенге				1492667				
		Сметная прибыль	Тенге				5154195,54				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				69581639,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988,81
		Сметная заработная плата	Тенге					1325062,6			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				69581639,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988,81
		Сметная заработная плата	Тенге					1325062,6			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
69.				5252	1329,6	7,56	6983059,2	39705,12	2421854,76	3628081,6	11460032,06
	1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		860,91	2,59	4521499,32	13602,68	--	848891,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	22016,384	88		1937441,79			
70.				5252	493,84	3,07	2593647,68	16123,64	800982,52	1427787,71	4343150,22
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		338,26	1,56	1776541,52	8193,12	--	321714,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	3,62388	211542		766602,82			
71.				14849,82	1823,93	83,53	27085032,19	1240405,46	10504168,68	13066059,62	43363179,16
	1115-0203 -0203 РСНБ РК	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым	м2 оштукатуриваемой		1033,04	66,81	15340458,05	992116,47	--	3212087,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	поверхности								
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0187 м3	277,691634		35153		9761694			
71.2.	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	822,680028		862		709150,18			
72.					1503,51		22326852,87		10391904,04		34321513,42
				14849,82		12,18		180870,81		9452326,22	
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		791,53		11754078,02		--		
						4,13		61329,76		2542334,33	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	6,986 кг	103740,84252		88		9129194,14			
73.					442,98		6578173,26		2069767,91		10980315,68
				14849,82		3,07		45588,95		3588785,7	
	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		300,53				--	813356,72	
						1,56	4462816,4	23165,72			
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	9,355387		211542		1979057,19			
74.					4035,54		4149866,85		1576265,36		6685919,16
				1028,33		46,82		48146,41		2040799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности		2455,88	24,84	2525455,08	25543,72	--	495253,27	
74.1.	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	0,043 м3	44,21819		34830		1540119,56			
75.				1028,33	680,58	5,68	699860,83	5840,92	216895,36	384184,09	1170768,51
	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности		463,98	3,02	477124,55	3105,56	--	86723,59	
75.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,006 м3	6,16998		35153		216893,31			
76.				1028,33	442,98	3,07	455529,62	3156,97	143328,64	248518,57	760372,04
	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности		300,53	1,56	309044,01	1604,19	--	56323,86	
76.1.	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,647848		211542		137047,04			
77.				398,4	2104,5	14,78	838432,8	5888,35	415782,19	377219,46	1312904,44
	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля листами ГКЛ НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)		1046,09	5,95	416762,26	2370,48	--	97252,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.			1,05	418,32							
	2203-0201-0203	Листы влагостойкие ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2			469		196192,08			
77.2.			0,4629	184,41936							
	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг			78		14384,71			
77.3.			0,903	359,7552							
	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м			32		11512,17			
77.4.			0,0208	8,28672							
	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг			1313		10880,46			
77.5.			0,7774	309,71616							
	2106-0902-1401	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м			92		28493,89			
77.6.			2,1006	836,87904							
	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м			138		115489,31			
78.				19,92	23909,62	1454,69	476279,63	28977,43	42814,65	318536,49	858401,41
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		20305,6	734,91	404487,55	14639,41	--	63585,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			0,00726	0,144619							
	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т			132108		19105,35			
78.2.			1,4	27,888							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2105-0307-0108		Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг			302		8422,18			
78.3.			2	39,84							
2105-0307-1002		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			158		6294,72			
78.4.			3	59,76							
2105-0307-1005		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг			91		5438,16			
79.				24,7008	12113	-- 299200,79		-- 299200,79		-- 323136,85	
2111-0203 -0201	РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные типа Isover KL34, прим СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	23936,06	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		--	72485935,72		28882964,9		115579692,96	
						--	1614704,06		34532298,5		
					--	41988266,76			--		
						--	1145671,11		8561458,74		

Стоимость общестроительных работ	Тенге	72485935,72	
Материалы	Тенге	28583764,11	
Всего заработная плата	Тенге	43133937,87	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	299200,79	
Накладные расходы	Тенге	34532298,5	
Сметная прибыль	Тенге	8561458,74	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	115579692,96	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		31389,23
Сметная заработная плата	Тенге	43133937,87	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	115579692,96	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		31389,23
Сметная заработная плата	Тенге	43133937,87	

РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.					3234,49		1163769,5		380546,07		1931344,08
				359,8		36,12		12995,97		624512,06	
	1115-0201 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		2140,71	28,94	770227,46	10412,61	--	143062,52	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			0,022	7,9156							
2102-0402-0206		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3			35153		278257,09			
80.2.			0,007	2,5186							
2102-0402-9901		Раствор готовый отделочный декоративный, прим	м3			39042		98331,18			
81.				15,645	37204,53	1287,86	582064,87	20148,57	144324,18	323195,49	977681,19
	1126-0201 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции		26691,73	489,94	417592,12	7665,11	--	72420,83	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			0,07	1,09515							
2113-0104-1101		Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т			86737		94990,03			
81.2.			3,9	61,0155							
2113-0209-0104		Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг			326		19891,05			
82.				15,3321	36281	--	556263,92	--	556263,92	--	600765,03
	2111-0401 -0304 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		--	--	--	--	--	44501,11	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	2302098,29		1081134,17			3509790,31
						--		33144,54		947707,55	
					--	1187819,58			--		
						--		18077,72		259984,47	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2302098,29
Материалы	Тенге	524870,26
Всего заработная плата	Тенге	1205897,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				556263,92				
		Накладные расходы	Тенге				947707,55				
		Сметная прибыль	Тенге				259984,46				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3509790,3				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								812,74
		Сметная заработная плата	Тенге					1205897,3			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3509790,3				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								812,74
		Сметная заработная плата	Тенге					1205897,3			
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
83.					2620,73		2883327,15		1273261,46		4582806,53
				1100,2		180,09		198135,02		1360012,23	
	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		1283,34		1411930,67			--	
						90,16		99194,03		339467,15	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			0,71	781,142							
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		1273261,46			
84.					25657		28227831,4		28227831,4		30486057,91
				1100,2		--		--		--	
	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2		--		--		--		
						--		--		2258226,51	
		СП - 8%									
85.				42,6	3672,17	180,01	156434,44	7668,43	79159,31	66014,58	240244,94
	1110-0501-0103	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка	м2		1633,96	87,86	69606,7	3742,84	--	17795,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 2110-0502-1901		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1,14 шт.	48,564		1630		79159,32			
86.	2109-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	9	28268	--	254412	--	254412	--	274764,96
					--	--	--	--	--	20352,96	
87.	2109-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	33,6	29779	--	1000574,4	--	1000574,4	--	1080620,35
					--	--	--	--	--	80045,95	
88.	1110-0501 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	66,885	3814,57	186,87	255137,51	12498,8	134642,84	102732,55	386499,67
					1614,65	91,97	107995,87	6151,41	--	28629,61	
88.1. 2110-0502-1901		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750	1,235 шт.	82,602975		1630		134642,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мл									
89.					21901		1464848,38		1464848,38		1582036,25
				66,885		--		--		--	
	2109-0203 -0108 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2		--	--	--	--	--	117187,87	
		СП - 8%									
90.					1786,36		1399077,15		1189218,71		1711225,05
				783,2		10,11		7918,15		185390,49	
	1110-0501 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах	п/м		257,84	5,17	201940,29	4049,14	--	126757,41	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			0,907	710,3624							
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		1157890,71			
91.					2958		1106292		1106292		1194795,36
				374		--		--		--	
	2109-0205 -0109 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профиль не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м		--	--	--	--	--	88503,36	
		СП - 8%									
92.				409,2	776	--	317539,2	--	317539,2	--	342942,34
	2109-0205 -0101 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м		--	--	--	--	--	25403,14	
		СП - 8%									
93.					1486,41		1208748,61		803962,04		1652141,81
				813,2		5,57		4529,53		321012,33	
	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		492,2	1,24	400257,04	1008,37	--	122380,88	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			1,05	853,86							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м			241		205780,26			
93.2.			1,05	853,86							
	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			656		560132,16			
		ДВЕРИ									
94.					2863,92		2281112,28		873633,07		3520188
	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков.	м2	796,5	1211,85	555,23 152,9	965238,52	442240,69 121784,85	--	978321,04 260754,67	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.			0,89	708,885							
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2			226		160208,01			
94.2.			0,432	344,088							
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		560863,44			
95.					5646		1138233,6		1138233,6		1229292,29
	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	201,6	--	--	--	--	--	-- 91058,69	
		СП - 8%									
96.				573,3	4461	--	2557491,3	--	2557491,3	--	2762090,6
	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	-- 204599,3	
		СП - 8%									
97.				21,6	4461	--	96357,6	--	96357,6	--	104066,21
	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 15-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	-- 7708,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
98.				10,5	2826,33	52,41	29676,46	550,3	4482,77	17171,16	50595,43
	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2346,99	23,08	24643,39	242,34	--	3747,81	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.			0,18	1,89							
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		3080,7			
98.2.			0,3901	4,09605							
	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг			314		1286,16			
99.				10,5	21756	--	228438	--	228438	--	246713,04
	2109-0402 -0503 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	18275,04	
		СП - 8%									
100.				18,9	3106,51	49,63	58713,04	938	10094,12	33182,43	99247,11
	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2522,8	21,67	47680,92	409,56	--	7351,64	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.			0,24	4,536							
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1630		7393,68			
100.2.			0,4207	7,95123							
	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг			314		2496,69			
101.				18,9	21756	--	411188,4	--	411188,4	--	444083,47
	2109-0402 -0503 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	32895,07	
		СП - 8%									
102.				15	1370,98	2,04	20564,7	30,6	--	14168,53	37511,89
	1109-0403 -0501	-Доводчики дверные. Установка	шт.		1368,94	--	20534,1	--	--	2778,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 9									
103.	2109-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	шт.	15	5731	--	85965	--	85965	--	92842,2
					--	--	--	--	--	6877,2	
104.	2109-0105 -0505 РСНБ РК 2015	-Наличники дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород ГОСТ 8242-88 СП - 8%	м	2195,4	845	--	1855113	--	1855113	--	2003522
					--	--	--	--	--	148409,04	
105.	2109-0404 -1005 РСНБ РК 2015	-Ручки дверные ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	451	4189	--	1889239	--	1889239	--	2040378,12
					--	--	--	--	--	151139,12	
106.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	451	661	--	298111	--	298111	--	321959,88
					--	--	--	--	--	23848,88	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	49224425,62	674509,52	45300088,6	3078005,33	56486625,43
					--	3249827,5	--	236582,54	--	4184194,48	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	46202530,02	
Материалы	Тенге	4353877,45	
Всего заработная плата	Тенге	3392899,73	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	38018692,88	
Накладные расходы	Тенге	3013483,22	
Сметная прибыль	Тенге	3937281,07	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	53153294,31	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2636,13
Сметная заработная плата	Тенге	3392899,73	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3021895,6	
Материалы	Тенге	14576,87	
Всего заработная плата	Тенге	93510,31	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2912941,4	
Накладные расходы	Тенге	64522,12	
Сметная прибыль	Тенге	246913,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3333331,14				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									74,16
	Сметная заработная плата	Тенге						93510,31			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					56486625,45				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2710,29
	Сметная заработная плата	Тенге						3486410			

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ

ПОЛЫ 1 ЭТАЖА

ТИП1

107.			49,6	1037,1	30,23	51440,16	1499,41	31435,49	18109,23	75113,34
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		373,09	15,32	18505,26	759,87	--	5563,95	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1. 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,01184	30922		31288,12			
108.			49,6	3380,46	76,98	167670,82	3818,21	97922,31	63697,71	249878,01
1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1329,24	36,96	65930,3	1833,22	--	18509,48	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,6448	29162		18803,66			
108.2. 2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,51776	3155		4788,53			
108.3. 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	50,592	1466		74167,87			
109.			85,9	383,24	1,7	32920,32	146,03	4008,1	27109,66	64832,38
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		334,88	0,86	28766,19	73,87	--	4802,4	
	НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,13744		29162		4008,03			
110.	2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	5,0592	3102	--	15693,64	--	15693,64	--	16949,13
					--	--	--	--	--	1255,49	
		СП - 8%									
						ТИП2					
111.	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	91	614,04	55,06	55877,64	5010,46	30454,06	19937,92	81880,8
					224,32	13,83	20413,12	1258,53	--	6065,24	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1.	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	2,01 кг	182,91		136		24875,76			
112.	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,6865	33022	--	154757,6	--	154757,6	--	167138,21
					--	--	--	--	--	12380,61	
		СП - 8%									
113.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	-Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	91	199,5	25,44	18154,5	2315,04	--	15130,72	35948,03
					174,06	6,67	15839,46	606,97	--	2662,82	
		НР - 92%; СП - 8%									
114.	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,016744	395106	--	6615,65	--	6615,65	--	7144,9
					--	--	--	--	--	529,25	
		СП - 8%									
115.	1111-0101-1103 РСНБ РК	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм, бетон В10. Устройство	м2 стяжки	91	981,99	29,57	89361,09	2690,87	53064,83	32899,54	132041,48
					369,29	15,32	33605,39	1394,12	--	9780,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. 2102-0101-0401		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,0204 м3	1,8564		28439		52794,16			
116.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	91 м2 покрытия	3380,46 --------- 1329,24	76,98 --------- 36,96	307621,86 --------- 120960,84	7005,18 --------- 3363,36	179655,84 --------- --	116864,75 --------- 33958,93	458445,54	
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1. 2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	1,183		29162		34498,65			
116.2. 2107-0510-0501		Опилки древесные	0,0306 м3	2,7846		3155		8785,41			
116.3. 2206-0301-0659		Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	92,82		1466		136074,12			
117.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	173 м плинтусо в	383,24 --------- 334,88	1,7 --------- 0,86	66300,52 --------- 57934,24	294,1 --------- 148,78	8072,18 --------- --	54598,04 --------- 9671,88	130570,44	
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1. 2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,2768		29162		8072,04			
118.	2206-0301 -0658 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	9,282 м2	3102 --------- --	-- --------- --	28792,76 --------- --	-- --------- --	28792,76 --------- --	-- --------- 2303,42	31096,18	
		СП - 8%									
119.	1112-0101	-Покрытия. Утепление	1395,22 м2	614,04 --------- ТИП3	55,06 ---------	856720,89 ---------	76820,81 ---------	466924,33 ---------	305689,91 ---------	1255403,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1301 РСНБ РК 2015	плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	утепляемого покрытия		224,32	13,83	312975,75	19295,89	--	92992,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 2110-0501-0701		Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01 2804,3922		136		381397,34			
120.					33022	2372757,17		2372757,17			2562577,74
	2111-0401 -0303 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%	м3	71,85383	--	--	--	--	--	189820,57	
121.				1395,22	197,06	0,57	274942,05	795,27	216091,68	54952,13	356285,72
	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		41,61	0,29	58055,1	404,61	--	26391,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1. 2113-0810-0102		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,546926		395106		216093,84			
122.					1037,1	1446982,66		884262,53			2112895,82
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	1395,22	373,09	30,23 15,32	520542,63	42177,5 21374,77	--	509402,36 156510,8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	28,462488		30922		880117,05			
123.					837,17	1168036,33		1100144,92			1312059,86
	1111-0101 -1102 РСНБ РК	-Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять	м2 стяжки	1395,22	23,05	25,61 12,66	32159,82	35731,59 17663,49	--	46833,91 97189,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=5	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки									
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0255 м3	35,57811		30922	1100146,32				
124.					3152,65		4398640,33		3757480,93		5386252,48
	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1395,22	437,39	22,15 11,43	610255,28	30904,12 15947,36	--	588630,48 398981,67	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. 2110-0501-1302		Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	0,5 кг	697,61		575	401125,75				
124.2. 2206-0101-9901		Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	1,02 м2	1423,1244		2358	3355727,34				
125.					290,01	2,3	440960,2	3497,15	296102,17	134222,75	621197,58
	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1520,5	92,97	0,94	141360,88	1429,27	--	46014,64	
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1. 2206-0401-9901		Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	1,01 м	1535,705		184	282569,72				
						ТИП4					
126.					614,04	55,06	118878,14	10659,62	64790,17	42417,37	174199,15
	1112-0101 -1301 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	193,6	224,32	13,83	43428,35	2677,49	--	12903,64	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.			2,01	389,136							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110-0501-0701		Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг			136		52922,5			
127.				9,9704	33022	--	329242,55	--	329242,55	--	355581,95
	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		--	--	--	--	--	26339,4	
		СП - 8%									
128.				193,6	197,06	0,57	38150,82	110,35	29984,77	7625,13	49438,03
	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		41,61	0,29	8055,7	56,14	--	3662,08	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.			0,000392	0,075891							
2113-0810-0102		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т			395106		29985,07			
129.				193,6	1037,1	30,23	200782,56	5852,53	122699,81	70684,41	293184,32
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		373,09	15,32	72230,22	2965,95	--	21717,36	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.			0,0204	3,94944							
2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			30922		122124,58			
130.				193,6	3380,46	76,98	654457,06	14903,33	382212,87	248626,54	975330,29
	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1329,24	36,96	257340,86	7155,46	--	72246,69	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.			0,013	2,5168							
2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			29162		73394,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.2.	2107-0510-0501	Опилки древесные	0,0306 м3	5,92416		3155		18690,72			
130.3.	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	197,472		1466		289493,95			
131.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	222,64	383,24 334,88	1,7 0,86	85324,55 74557,68	378,49 191,47	10388,38 --	70264,2 12447,1	168035,86
131.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,356224		29162		10388,2			
132.	2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м2	19,7472	3102 --	-- --	61255,81 --	-- --	61255,81 --	-- 4900,47	66156,28
		ПОЛЫ 2-3 ЭТАЖЕЙ									
						ТИП1					
133.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	155,7	1037,1 373,09	30,23 15,32	161476,47 58090,11	4706,81 2385,32	98679,55 --	56846,91 17465,87	235789,25
133.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	3,17628		30922		98216,93			
134.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	155,7	3380,46 1329,24	76,98 36,96	526337,62 206962,67	11985,78 5754,67	307389,17 --	199954,3 58103,35	784395,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.1.			0,013	2,0241							
2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			29162		59026,8			
39.2.			0,0306	4,76442							
2107-0510-0501		Опилки древесные	м3			3155		15031,75			
39.3.			1,02	158,814							
2206-0301-0659		Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2			1466		232821,32			
135.				171,8	383,24	1,7	65840,63	292,06	8016,19	54219,32	129664,75
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		334,88	0,86	57532,38	147,75	--	9604,8	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1.			0,0016	0,27488							
2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			29162		8016,05			
136.				15,8814	3102	--	49264,1	--	49264,1	--	53205,23
	2206-0301 -0658 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	3941,13	
		СП - 8%									
						ТИП2					
137.				182	335,5	25,44	61061	4630,08	24752	30261,43	98628,23
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 К=2	-Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности		174,06	6,67	31678,92	1213,94	--	7305,79	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1.			1	182							
2110-0501-0701		Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг			136		24752			
138.				0,033488	395106	--	13231,31	--	13231,31	--	14289,81
	2113-0810 -0102 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т		--	--	--	--	--	1058,5	
		СП - 8%									
139.				182	981,99	29,57	178722,18	5381,74	106129,66	65799,08	264082,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм, бетон В10. Устройство	м2 стяжки		369,29	15,32	67210,78	2788,24	--	19561,7	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,0204 м3	3,7128		28439		105588,32			
140.				182	3380,46	76,98	615243,72	14010,36	359311,68	233729,5	916891,07
	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1329,24	36,96	241921,68	6726,72	--	67917,86	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	2,366		29162		68997,29			
140.2.	2107-0510-0501	Опилки древесные	0,0306 м3	5,5692		3155		17570,83			
140.3.	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	185,64		1466		272148,24			
141.				346	383,24	1,7	132601,04	588,2	16144,36	109196,08	261140,89
	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		334,88	0,86	115868,48	297,56	--	19343,77	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0016 м3	0,5536		29162		16144,08			
142.				18,564	3102	--	57585,53	--	57585,53	--	62192,37
	2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	4606,84	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143.					1037,1		2893965,32		1768525,06		4225791,64
				2790,44		30,23		84355		1018804,71	
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		373,09	15,32	1041085,26	42749,54	--	313021,6	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	56,924976		30922		1760234,11			
144.					837,17		2336072,65		2200289,84		2624119,7
				2790,44		25,61		71463,17		93667,82	
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки		23,05	12,66	64319,64	35326,97	--	194379,24	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0255 м3	71,15622		30922		2200292,63			
145.					3152,65		8797280,67		7514961,87		10772504,96
				2790,44		22,15		61808,25		1177261	
	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		437,39	11,43	1220510,55	31894,73	--	797963,33	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	0,5 кг	1395,22		575		802251,5			
145.2.	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	1,02 м2	2846,2488		2358		6711454,67			
146.					290,01		881920,41		592204,34		1242395,17
				3041		2,3		6994,3		268445,49	
	1111-0101	-Плинтуса	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	плинтусов		92,97	0,94	282721,77	2858,54	--	92029,27	
146.1. 2206-0401-9901		Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	1,01 м	3071,41		184	565139,44				
147.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	387,2	1037,1 373,09	ТИП4 30,23 15,32	401565,12 144460,45	11705,05 5931,9	245399,62 --	141368,81 43434,71	586368,65
147.1. 2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	7,89888		30922	244249,17				
148.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	387,2	3380,46 1329,24	76,98 36,96	1308914,11 514681,73	29806,65 14310,91	764425,73 --	497253,08 144493,38	1950660,57
148.1. 2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	5,0336		29162	146789,84				
148.2. 2107-0510-0501		Опилки древесные	0,0306 м3	11,84832		3155	37381,45				
148.3. 2206-0301-0659		Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	394,944		1466	578987,9				
149.	1111-0101 -3904 РСНБ РК	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	445,28	383,24 334,88	1,7 0,86	170649,11 149115,37	756,98 382,94	20776,76 --	140528,41 24894,2	336071,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.			0,0016	0,712448							
2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3			29162	20776,41				
150.				39,4944	3102	-- 122511,63		-- 122511,63		-- 132312,56	
	2206-0301 -0658 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	9800,93	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	32216580,3		24974408,95		41830141,99	
					--		553094,49		6515032,65		
					--	6689076,86			--		
					--		251370,35			3098529	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			32216580,3					
Материалы			Тенге			21762701,17					
Всего заработная плата			Тенге				6940447,21				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			3211707,75					
Накладные расходы			Тенге			6515032,66					
Сметная прибыль			Тенге			3098529					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			41830141,99					
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5895,09
Сметная заработная плата			Тенге				6940447,21				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			41830141,99					
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5895,09
Сметная заработная плата			Тенге				6940447,21				

РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

151.				6,88715	78864,78	26594,19	543153,57	183158,17	82137,47	234820,83	840212,35
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		40344,4	9069,37	277857,93	62462,11	--	62237,95	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1.				0,0134	0,092288						
2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633893	58500,6				
151.2.				0,004	0,027549						
2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219558	6048,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151.3.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,013361		403352		5389,21			
152.	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	-Лестницы приставные СП - 8%	т 3,198676		615088 --	1967467,22 --	--	1967467,22 --	-- 157397,38	--	2124864,6
153.	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры СП - 8%	т 3,824436		506730 --	1937956,45 --	--	1937956,45 --	-- 155036,52	--	2092993
154.	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждение лестницы. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,34425	123798,39 110460,5	1578,01 520,87	166415,99 148486,53	2121,24 700,18	15808,22 --	102938,83 21548,39	290903,2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,016 т	0,021508		633893		13633,77			
155.	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	-Сварная решетка ограждения СП - 8%	т	1,34425	540121 --	-- --	726057,65 --	-- --	726057,65 --	-- 58084,61	784142,26
156.	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8%	т	1,34425	43571,43 10274,33	30188,5 7124,14	58570,89 13811,27	40580,9 9576,63	4178,72 --	18710,31 6182,5	83463,7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1.	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	5,9 кг	7,931075		504		3997,26			
157.	1106-1802-0301 РСНБ РК	-Конструкции площадок монолитные из бетона В22,5. Бетонирование	м3	13,15	54552,69 6537,55	15784,51 3481,74	717367,87 85968,78	207566,31 45784,88	423832,78 --	119895,83 66981,1	904244,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1. 2102-0101-0801		Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	13,34725		31660		422573,93			
157.2. 2113-0810-0101		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	0,00117 1000 м2	0,015386		81824		1258,9			
158.				1,4604	254276	--	371344,67	--	371344,67	--	401052,24
	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		---	---	---	---	---	29707,57	
		СП - 8%									
159.				354	1548,92	55,22	548317,68	19547,88	22195,8	608129,31	1248962,75
	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		--- 1431	--- 24,83	--- 506574	--- 8789,82	--- --	--- 92515,76	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1. 2102-0401-2802		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,0025 м3	0,885		25081		22196,69			
160.				354	3399	--	1203246	--	1203246	--	1299505,68
	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 96259,68	
		СП - 8%									
161.				1,3	34954,69	1206,69	45441,1	1568,7	42351,63	1730,98	50945,84
	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские, из бетона В22,5. Устройство	м3		--- 1169,82	--- 293,39	--- 1520,77	--- 381,41	--- --	--- 3773,77	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.1.	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	1,326		31660		41981,16			
162.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%		0,0075	918594,94 262350	1364,94 611,46	6889,46 1967,62	10,24 4,59	4911,6 --	1794,71 694,73	9378,91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1 т	0,0075		654880		4911,6			
163.	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Площадки лестничные. Ограждение перилами НР - 90%; СП - 8%	м перил	96	405,93 337,13	43,96 19,76	38969,28 32364,48	4220,16 1896,96	2384,64 --	30835,3 5584,37	75388,94
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1.	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	0,0762 кг	7,3152		326		2384,76			
164.	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	-Поручень СП - 8%	м	96	425 --	-- --	40800 --	-- --	40800 --	-- 3264	44064
165.	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждение поручня. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,3129	123798,39 110460,5	1578,01 520,87	38736,52 34563,09	493,76 162,98	3679,67 --	23960,99 5015,8	67713,31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,016 т	0,005006		633893		3173,52			
166.	2106-0801	-Отдельные	т	0,3129	553192	--	173093,78	--	173093,78	--	186941,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			--	--	--	--	--	13847,5	
		СП - 8%									
167.	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,3129	43571,43	30188,5	13633,5	9445,98	972,68	4355,19	19427,78
					10274,33	7124,14	3214,84	2229,14	--	1439,09	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	5,9 кг	1,84611		504		930,44			
168.	1107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,8	14726,68	7632,63	26508,02	13738,74	1217,19	19703,82	49908,78
					6417,83	2858,92	11552,09	5146,06	--	3696,95	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,018 м3	0,0324		29162		944,85			
168.2.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,0007 т	0,00126		216144		272,34			
169.	2104-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	90	963	--	86670	--	86670	--	93603,6
					--	--	--	--	--	6933,6	
		СП - 8%									
						ЛЕСТНИЦА НА ЧЕРДАК					
170.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2	78864,78	26594,19	15772,96	5318,83	2385,25	6819,1	24399,42
					40344,4	9069,37	8068,88	1813,87	--	1807,36	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0134 т	0,00268		633893		1698,83			
170.2.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,0008		219558		175,65			
170.3.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000388		403352		156,5			
171.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 т		0,2	582071	--	116414,2	--	116414,2	--	125727,34
					--	--	--	--	--	9313,14	
		СП - 8%									
172.	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности т		0,2	43571,43	30188,5	8714,29	6037,7	621,72	2783,76	12417,89
					10274,33	7124,14	2054,87	1424,83	--	919,84	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	5,9 кг	1,18		504		594,72			
173.	1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков м2		4,0375	3444,47	543,26	13907,05	2193,41	5833,75	5816,43	21301,36
					1456,32	144,35	5879,89	582,81	--	1577,88	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1.	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	1,42 м2	5,73325		226		1295,71			
173.2.	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	1,73 кг	6,984875		575		4016,3			
174.	2109-0102 -0305	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, м2		4,0375	33118	--	133713,92	--	133713,92	--	144411,03
					--	--	--	--	--	10697,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 СП - 8%									
175.	2109-0404 -0201	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ РСНБ РК 2015 5088-2005 СП - 8%	шт.	10	661	--	6610	--	6610	--	7138,8
					--	--	--	--	--	528,8	
176.	2109-0404 -1003	-Ручки-скобы РС для входных дверей в здания РСНБ РК 2015 ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	5	3738	--	18690	--	18690	--	20185,2
					--	--	--	--	--	1495,2	
177.	2109-0404 -0507	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 РСНБ РК 2015 СП - 8%	шт.	10	604	--	6040	--	6040	--	6523,2
					--	--	--	--	--	483,2	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--		9030502,07		7400615		11029821,25
						--		496002,02		1182295,38	
			Тенге		--	--	1133885	140956,27	--	817023,8	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4040151,38			
Материалы	Тенге	508500,53			
Всего заработная плата	Тенге		740725,74		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1271916,24			
Местные материалы	Тенге	1289916			
Накладные расходы	Тенге	813755,64			
Сметная прибыль	Тенге	388312,56			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5242219,58			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				550,55
Сметная заработная плата	Тенге		740725,74		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	4990350,69			
Материалы	Тенге	104010,59			
Всего заработная плата	Тенге		534115,57		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4226271,65			
Накладные расходы	Тенге	368539,75			
Сметная прибыль	Тенге	428711,24			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	5787601,68			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				385,87
Сметная заработная плата	Тенге		534115,57		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	11029821,26			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				936,42
Сметная заработная плата	Тенге		1274841,31		

РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ

178.					88834,87		5145848,68		3595195,72		7017502
				57,926		1465,05		84864,49		1351838,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		25304,5	625,87	1465788,47	36254,15	--	519814,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1. 2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,038 т	2,201188		216144		475773,58			
178.2. 2107-0201-0201		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,16 м3	9,26816		53046		491638,82			
178.3. 2107-0203-0105		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,83 м3	48,07858		45052		2166036,19			
179.	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	57,926	8913,52	59,69	516324,56	3457,6	457292,76	51455,14	613202,08
					959,4	27,59	55574,2	1598,18	--	45422,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1. 2113-0704-2401		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,388104		1148546		445755,53			
180.	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2	2983,37	649,68	12,67	1938235,82	37799,3	1287950,66	581602,01	2721424,86
					205,3	6,6	612485,86	19690,24	--	201587,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1. 2107-0201-0401		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта	0,006 м3	17,90022		35745		639843,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 8486-86									
180.2.	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,012 м3	35,80044		16473		589740,65			
181.					310,66		926813,72		810044,62		1110137,63
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	2983,37	36,37	2,77 1,28	108505,17	8263,93 3818,71	--	101091,49 82232,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,686175		1148546		788103,67			
182.					837,64		2498990		235507,23		4908332,69
	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	2983,37	736,76	21,94 8,59	2198027,68	65455,14 25627,15	--	2045762,44 363580,2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	59,6674		1148		68498,18			
182.2.	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	0,0426 кг	127,091562		1061		134844,15			
183.					2808		9633898,4		9633898,4		10404610,27
	2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	3430,8755	--	--	--	--	--	770711,87	
184.				83,59	3135,6	14,26	262104,8	1192	162926,09	90446,92	380755,86
	1112-0101 -1001	-Покрытия мелкие (конек) из листовой	м2 покрытия		1172,23	3,89	97986,71	325,17	--	28204,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	оцинкованной стали (парапет и разжелобки). Устройство НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1. 2105-0104-0302		Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0057 т	0,476463		337297		160709,54			
185.				2983,37	99,75	12,72	297591,16	37948,47	--	248038,58	589280,11
	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		87,03	3,34	259642,69	9964,46	--	43650,38	
186.				3281,707	104	--	341297,53	--	341297,53	--	368601,33
	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	27303,8	
187.				223,65	3536,35	22,81	790904,68	5101,46	641106,14	132332,81	997096,49
	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Карнизы. Подшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 потолков		646,98	10,46	144697,08	2339,38	--	73859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1. 2107-0503-0103		Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	0,0186 м3	4,15989		153012		636513,09			
188.				223,65	1706,17	3,12	381584,92	697,78	319240,25	55802,24	472378,13
	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Карнизы. Подшивка профлистом НР - 90%; СП - 8%	м2		275,64	1,59	61646,89	355,6	--	34990,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1. 2105-0104-0302		Сталь листовая оцинкованная	0,0042 т	0,93933		337297		316833,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80									
189.				257,1975	1867	--	480187,73	--	480187,73	--	518602,75
	2105-0109 -0210 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	38415,02	
		СП - 8%									
190.				2173,27	1015,39	104,39	2206716,63	226867,66	1446984,9	546138,4	2973083,44
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		245,19	27,96	532864,07	60764,63	--	220228,4	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0153 м3	33,251031		29162		969666,57			
191.				2173,27	483	23,17	1049689,41	50354,67	969669,6	40248,09	1177132,5
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		13,65	6,48	29665,14	14082,79	--	87195	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0153 м3	33,251031		29162		969666,57			
192.				2173,27	748,73	26,32	1627192,45	57200,47	1099739,82	441569,35	2234262,74
	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		216,38	4,47	470252,16	9714,52	--	165500,94	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой	1,1 м2	2390,597		161		384886,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РКП-350Б ГОСТ 10923-93									
192.2.			1,96	4259,6092							
	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг			136		579306,85			
193.					607,53		1320326,72		964192,96		1738563,56
				2173,27		22,87		49702,69		289454,35	
	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности		141	3,77	306431,07	8193,23	--	128782,49	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1.			1,1	2390,597							
	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2			161		384886,12			
193.2.			1,96	4259,6092							
	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг			136		579306,85			
194.					959,56		2085383		727306,54		3515569,39
				2173,27		53,04		115270,24		1169773,88	
	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		571,86		1242806,18		--		
						13,2		28687,16		260412,55	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.			2,01	4368,2727							
	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг			136		594085,09			
195.					30626		13711064,81		13711064,81		14807949,99
				447,69362		--		--		--	
	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		--		--		--		
						--		--		1096885,18	
		СП - 8%									
		Слуховое окно -8шт									
196.				8	19267,9	877,96	154143,2	7023,68	88459,68	55565,86	226485,78
	1110-0106-0101 РСНБ РК	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		7332,48	385	58659,84	3080	--	16776,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1. 2107-0101-0202		Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	0,06 м3	0,48		44550		21384			
196.2. 2107-0203-0302		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,06 м3	0,48		48106		23090,88			
196.3. 2107-0203-0305		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,1 м3	0,8		50417		40333,6			
197.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,52	8913,52 959,4	59,69 27,59	13548,55 1458,29	90,73 41,94	11999,53 --	1350,2 1191,9	16090,65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1. 2113-0704-2401		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,010184		1148546		11696,79			
198.	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.	16	295 --	-- --	4720 --	-- --	4720 --	-- 377,6	5097,6
199.	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-Задвижка оконная ЗТ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	8	604 --	-- --	4832 --	-- --	4832 --	-- 386,56	5218,56
200.	2113-0814 -2211	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава	шт.	8	827 --	-- --	6616 --	-- --	6616 --	-- 529,28	7145,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	анодированная СП - 8%									
201.	2107-0201 -0207 РСНБ РК 2015	-Переплеты слухового окна СП - 8%	м3	0,24	55245	--	13258,8	--	13258,8	--	14319,5
					--	--	--	--	--	1060,7	
202.	2107-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Жалюзи слухового окна СП - 8%	м3	0,088	54197	--	4769,34	--	4769,34	--	5150,89
					--	--	--	--	--	381,55	
						ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ВЫХОДА ЧЕРЕЗ СЛУХОВОЕ ОКНО					
203.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Каркас лестницы деревянной. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,32	98151,29	1078,59	31408,41	345,15	22675,26	7698,6	42235,57
					26212,5	518,76	8388	166	--	3128,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,2976	56114	16699,53				
203.2.	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	2,4	1052	2524,8				
204.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,32	8913,52	59,69	2852,33	19,1	2526,22	284,25	3387,51
					959,4	27,59	307,01	8,83	--	250,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1.	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002144	1148546	2462,48				
		Ограждение кровли									
205.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	2,67096	123798,39	1578,01	330660,55	4214,8	31410,17	204534,49	578010,65
					110460,5	520,87	295035,58	1391,22	--	42815,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,016 т	0,042735		633893		27089,65			
206.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкции ограждения СП - 8%	т	2,67096	553192 --	--	1477553,7 --	--	1477553,7 --	-- 118204,3	1595758
207.	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8%	т	2,67096	43571,43 10274,33	30188,5 7124,14	116377,55 27442,32	80632,27 19028,29	8302,96 --	37176,49 12284,32	165838,37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1.	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	5,9 кг	15,758664		504		7942,37			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	47374895,46 7977664,41	836501,63 245131,65	38560729,42 --	7452164 4386164,75	59213224,18

Стоимость общестроительных работ	Тенге	45561849,21
Материалы	Тенге	12851120,96
Всего заработная плата	Тенге	7926369,26
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	24195812,61
Накладные расходы	Тенге	7247629,45
Сметная прибыль	Тенге	4224758,29
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	57034236,95
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	6358,31
Сметная заработная плата	Тенге	7926369,26
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1813046,25
Материалы	Тенге	31410,17
Всего заработная плата	Тенге	296426,8
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1482385,7
Накладные расходы	Тенге	204534,49
Сметная прибыль	Тенге	161406,46
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	2178987,2
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	231,87
Сметная заработная плата	Тенге	296426,8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	59213224,15
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	6590,18
Сметная заработная плата	Тенге	8222796,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Ограждение балкона									
208.				0,10452	123798,39	1578,01	12939,41	164,93	1229,15	8003,84	22618,71
	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		110460,5	520,87	11545,33	54,44	--	1675,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,016 т	0,001672		633893		1060,07			
209.				0,10452	553192	--	57819,63	--	57819,63	--	62445,2
	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкции ограждения СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4625,57	
210.				0,10452	43571,43	30188,5	4554,09	3155,31	324,91	1454,79	6489,59
	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8%	т		10274,33	7124,14	1073,87	744,62	--	480,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1.	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	5,9 кг	0,616668		504		310,8			
211.				1,064	46554,91	2719,91	49534,42	2893,99	27968,19	18035,36	72975,36
	1108-0201 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Конструкции из кирпича. Кладка высотой до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		17549,1	677,27	18672,24	720,62	--	5405,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1.	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	0,216 м3	0,229824		32294		7421,94			
211.2.	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой	0,32417 1000 шт.	0,344917		55959		19301,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015									
211.3. 2105-0309-0301		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,004 т	0,004256		291480		1240,54			
212. 2106-0405 -1406 РСНБ РК 2015		-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,0155	687041 ---	-- ---	10649,14 ---	-- ---	10649,14 ---	-- 851,93	11501,07
						Зонты вентшахт ЗШ-1					
213. 1120-0701 -0501 РСНБ РК 2015		-Зонты. Установка над оборудованием НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности зонта	36	7592,98 --- 1216,61	131,59 --- 60,52	273347,28 --- 43798,1	4737,09 --- 2178,79	224812,09 --- --	45057,36 --- 25472,37	343877,01
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1. 2305-0301-0601		Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	1 м2	36		5961		214596			
214. 2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015		-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,243	108394 ---	-- ---	26339,74 ---	-- ---	26339,74 ---	-- 2107,18	28446,92
215. 2107-0201 -0101 РСНБ РК 2015		-Брус 70х50 СП - 8%	м3	0,4	63631 ---	-- ---	25452,4 ---	-- ---	25452,4 ---	-- 2036,19	27488,59
216. 1208-0101 -1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий НР - 72%; СП - 8%	м	52	1237 --- 172,19	2,44 --- 1,28	64324 --- 8953,88	126,88 --- 66,56	55243,24 --- --	6494,72 --- 5665,5	76484,21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1. 2105-0104-0302		Сталь листовая	0,00314 т	0,16328		337297		55073,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80									
217.				320	1274	--	407680	--	407680	--	440294,4
	2113-0208 -0109 РСНБ РК 2015	-Саморезы кровельные с резиновой прокладкой окрашенные ГОСТ 1147-80	кг		--	--	--	--	--	32614,4	
		СП - 8%									
						Зонты вентшахт ЗШ-2					
218.				25,2	7592,98	131,59	191343,1	3315,96	157368,47	31540,15	240713,91
	1120-0701 -0501 РСНБ РК 2015	-Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта		1216,61	60,52	30658,67	1525,15	--	17830,66	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1.			1	25,2							
	2305-0301-0601	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2			5961		150217,2			
219.				0,2246	108394	--	24345,29	--	24345,29	--	26292,91
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	1947,62	
		СП - 8%									
220.				0,18	63631	--	11453,58	--	11453,58	--	12369,87
	2107-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Брус 70х50	м3		--	--	--	--	--	916,29	
		СП - 8%									
221.				104	1237	2,44	128648	253,76	110486,48	12989,43	152968,43
	1208-0101 -1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий	м		172,19	1,28	17907,76	133,12	--	11330,99	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1.			0,00314	0,32656							
	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т			337297		110147,71			
		Козырек для крыльца - 5шт									
222.				0,17745	112322,8	6282,49	19931,68	1114,82	1511,94	11996,36	34482,28
	1109-0305 -0301 РСНБ РК	-Металлоконструкции козырька. Монтаж	т конструкций		97520	457,05	17304,92	81,1	--	2554,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,005 т	0,000887		633893		562,42			
222.2. 2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,002484		219558		545,45			
222.3. 2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000344		403352		138,86			
223.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17745	259976	--	46132,74	--	46132,74	--	49823,36
					--	--	--	--	--	3690,62	
		СП - 8%									
224.	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкции козырька. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,17745	43571,43	30188,5	7731,75	5356,95	551,62	2469,89	11017,77
					10274,33	7124,14	1823,18	1264,18	--	816,13	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1. 2204-0201-0701		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	5,9 кг	1,046955		504		527,67			
225.	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	18,1	837,64	21,94	15161,28	397,11	1428,81	12411,57	29778,68
					736,76	8,59	13335,36	155,48	--	2205,83	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1. 2204-0201-9905		Краска аэрозольная,	0,02 шт.	0,362		1148		415,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		объемом 400 мл									
225.2.	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	0,0426 кг	0,77106		1061		818,09			
226.	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	20,815	2276 ---	-- --	47374,94 ---	-- --	47374,94 ---	-- 3790	51164,94
227.	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	-Анкерный болт стальной распорный "hilty" 10х110 мм, прим СП - 8%	шт	20	167 ---	-- --	3340 ---	-- --	3340 ---	-- 267,2	3607,2
		Пандус									
228.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1	9446,98 863,46	1047,87 440,37	9446,98 863,46	1047,87 440,37	7535,65 --	1212,56 852,76	11512,31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,1 м3	1,1		6839		7522,9			
229.	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены пандуса из бетона В30. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	6,45	41061,47 3837,24	1316,47 339,01	264846,48 24750,2	8491,23 2186,61	231605,05 --	24512,5 23148,72	312507,7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	6,579		33946		223330,73			
230.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0998	254276 ---	-- --	25376,74 ---	-- --	25376,74 ---	-- 2030,14	27406,88
231.	1111-0101	-Покрытия из плиток	м2	21,6	3380,46 ---	76,98 ---	73017,94 ---	1662,77 ---	42643,59 ---	27739,32 ---	108817,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	керамических на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	ПКОЗЫРЕК		1329,24	36,96	28711,58	798,34	--	8060,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1. 2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,013 м3	0,2808		29162		8188,69			
231.2. 2107-0510-0501		Опилки древесные	0,0306 м3	0,66096		3155		2085,33			
231.3. 2206-0301-0659		Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	1,02 м2	22,032		1466		32298,91			
		Крыльцо-2									
232.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	18 м2 покрытия		2848,14 296,14	154,68 55,09	51266,52 5330,52	2784,24 991,62	43151,76 --	5942,81 4576,75	61786,08
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1. 2101-0201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,0184 м3	0,3312		6985		2313,43			
232.2. 2101-0201-0603		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,0298 м3	0,5364		6502		3487,67			
232.3. 2113-0104-0502		Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0124 т	0,2232		162162		36194,56			
233.	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены крыльца из бетона В20. Устройство НР - 91%; СП - 8%	4,8 м3		38463,53 3837,24	1316,47 339,01	184624,94 18418,75	6319,06 1627,25	159887,13 --	18241,86 16229,34	219096,14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1. 2102-0101-2801		Бетон тяжелый класса	1,02 м3	4,896		31399		153729,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
234.				0,2505	221169	--	55402,83	--	55402,83	--	59835,06
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4432,23	
		СП - 8%									
235.				14	6634,51	32,62	92883,14	456,68	39657,66	42396,26	146101,75
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены крыльца. Облицовка наружная керамогранитом по бетонной поверхности	м2 поверхности облицовки		3769,2	16,18	52768,8	226,52	--	10822,35	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1.	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,02 м3	0,28		35474		9932,72			
235.2.	2206-0301-0125	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	1 м2	14		2113		29582			
236.				0,63535	47142,68	9005,19	29952,1	5721,45	8886,44	11593,41	44869,15
	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции перекрытия. Монтаж	т конструкций		24150,8	2294,53	15344,21	1457,83	--	3323,64	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,003177		473557		1504,37			
236.2.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,002541		633893		1610,98			
236.3.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,019696		219558		4324,38			
237.				0,63535	553192	--	351470,54	--	351470,54	--	379588,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т		---	---	---	---	---	28117,64	
238.				0,0206	108394	--	2232,92	--	2232,92	--	2411,55
	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т		---	---	---	---	---	178,63	
239.				0,155	98151,29	1078,59	15213,45	167,18	10983,33	3729,01	20457,86
	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы покрытия из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		26212,5	518,76	4062,94	80,41	--	1515,4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1.	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,14415	56114		8088,83			
239.2.	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	1,1625	1052		1222,95			
240.				0,155	8913,52	59,69	1381,6	9,26	1223,63	137,69	1640,83
	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		959,4	27,59	148,71	4,28	--	121,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001038	1148546		1192,77			
241.				40	837,64	21,94	33505,6	877,6	3157,6	27428,88	65809,24
	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		736,76	8,59	29470,4	343,6	--	4874,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1. 2204-0201-9905		Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,8		1148		918,4			
241.2. 2113-0208-0228		Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	0,0426 кг	1,704		1061		1807,94			
242.	2105-0109 -0110 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23	2245	--	51635	--	51635	--	55765,8
					--	--	--	--	--	4130,8	
		СП - 8%									
243.	2110-0104 -0510 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23	2004	--	46092	--	46092	--	49779,36
					--	--	--	--	--	3687,36	
		СП - 8%									
		Омостка									
244.					2848,14		909411,1		765464,27		1096016,37
				319,3		154,68		49389,33		105418,87	
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		296,14	55,09	94557,5	17590,24	--	81186,4	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1. 2101-0201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	0,0184 м3	5,87512		6985		41037,71			
244.2. 2101-0201-0603		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,0298 м3	9,51514		6502		61867,44			
244.3. 2113-0104-0502		Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006	0,0124 т	3,95932		162162		642051,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки МГ 70/130									
245.				319,3	1559,76	98,95	498031,37	31594,73	345635,87	125249,26	673143,08
	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		378,33	38,97	120800,77	12443,12	--	49862,45	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.			0,0306	9,77058							
	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3			28439		277865,52			
246.				319,3	2245,3	62,16	716924,29	19847,68	648351,43	55430,22	834142,88
	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=14	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		152,6	32,08	48725,18	10243,14	--	61788,36	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1.			0,0714	22,79802							
	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3			28439		648352,89			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--		4840818		4081905,8		5875528,46
						--		149885,88		599486,12	
			Тенге		--	--	609026,33	55357,39	--	435224,33	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3893365,13
Материалы	Тенге	2495300,23
Всего заработная плата	Тенге	540435,18
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	772858,18
Накладные расходы	Тенге	491295
Сметная прибыль	Тенге	350772,81
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4735432,94
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	446,22
Сметная заработная плата	Тенге	540435,18
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	482762,5
Материалы	Тенге	11627,51
Всего заработная плата	Тенге	45787,83
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	419939,31
Накладные расходы	Тенге	31593,61
Сметная прибыль	Тенге	41148,48
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	555504,59
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	34,02
Сметная заработная плата	Тенге	45787,83
Стоимость сантехнических работ	Тенге	464690,38
Материалы	Тенге	382180,54
Всего заработная плата	Тенге	78160,71
Сдача и испытание	Тенге	3929,04
Накладные расходы	Тенге	76597,51
Сметная прибыль	Тенге	43303,03
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	584590,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55,9
		Сметная заработная плата	Тенге					78160,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5875528,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536,14
		Сметная заработная плата	Тенге					664383,72			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								685854040,95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				102827156,83				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				16737264,54				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					5479041,89			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				421752046,52				
		Накладные расходы	Тенге				93584103,42				
		Сметная прибыль	Тенге				50804003,04				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта- СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Основание: РП,АС

Сметная стоимость 685854,106 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 82013 чел-ч
Сметная заработная плата 108306,199 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 06.10.2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты и ресурсы вне групп				
1	СТССЦ	Поправка на сульфатостойкий бетон	м3	553,58	270	149466,6
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	ТЕНГЕ			149466,6
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	78426,9117554	1311,12	102827156,88
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3586,5577976	1527,66	(5479041,86)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			102827156,88
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	16,6428768	8725	145209,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,6428768	2059,00	34267,68
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	47,073876	4654	219081,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	47,073876	1441,00	67833,46
3	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	51,289172	170	8719,16
4	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,2569944	3468	891,26

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2569944	1441,00	370,33
5	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	32,842125	32	1050,95
6	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	169,3455498	4462	755619,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	169,3455498	1722,00	291613,04
7	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,7119323	4971	78104,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,7119323	2059,00	32350,87
8	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	66,598361	286	19047,13
9	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	154,44806	39	6023,47
10	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1117,126975	15	16756,9
11	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	6,094949	24	146,28
12	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	130,6045045	12	1567,25
13	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	3,91268	4122	16128,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,91268	1441,00	5638,17
14	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	68,926905	2919	201197,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	68,926905	1441,00	99323,67
15	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	31,77303	6463	205349,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,77303	1441,00	45784,94
16	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1402,1219712	6138	8606224,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1402,1219712	1441,00	2020457,76
17	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,050828	6215	315,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,050828	1722,00	87,53
18	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	75,5496332	5125	387191,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	75,5496332	2059,00	155556,69
19	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,486	7196	3497,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,486	2059,00	1000,67
20	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	36,2838205	4565	165635,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	36,2838205	1722,00	62480,74

1	2	3	4	5	6	7
21	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологическо-го оборудования, 25 т	маш.-ч	0,6035825	6210	3748,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6035825	1722,00	1039,37
22	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,4946	56	755,7
23	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	19,789	62	1226,92
24	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	697,94154	1371	956877,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	697,94154	1206,00	841717,50
25	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	180,0025519	9235	1662323,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	180,0025519	2460,00	442806,28
26	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,22407	28	6,27
27	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,0552735	28	57,55
28	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,72735	58	390,19
29	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	20,7951906	90	1871,57
30	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	214,8385225	726	155972,77
31	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,2023	120	2064,28
32	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	86,2965	34	2934,08
33	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	91,884563	12	1102,61
34	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	382,55229	2273	869541,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	382,55229	1206,00	461358,06
35	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	25,64419	163	4180
36	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	264,9423	16	4239,08
37	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	318,430504	173	55088,48
38	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	469,97378225	16	7519,58
39	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	80,31075	7892	633812,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	80,31075	2059,00	165359,83
40	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулиро-ванием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,1339915	174	545,31
41	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	513,0902698	2839	1456663,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	513,0902698	1441,00	739363,08

1	2	3	4	5	6	7
42	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,74128	27	371,01
43	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	7,37388	216	1592,76
44	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	266,8303585	18	4802,95
45	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	5352	428,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1722,00	137,76
46	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	8,6352	1363	11769,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,6352	1206,00	10414,05
47	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	419,528806	142	59573,09
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			16737216,17
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			5479041,86
		Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,20632	6985	43351,15
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,10316	6981	21663,16
3	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,05154	6502	65355,11
4	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1284972	5448	700,05
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	77,372642	6839	529151,5
6	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	38,1378	28439	1084600,89
7	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,9835	28617	199846,82
8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,87245	29639	85136,55
9	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	14,67325	31660	464555,1
10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	178,9051	33110	5923547,86
11	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,579	33946	223330,73
12	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	234,906	27949	6565387,79
13	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	872,494	30501	26611939,49
14	2102-0101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,896	31399	153729,5
15	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	9,145	23190	212072,55
16	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	21,357	25081	535654,92

1	2	3	4	5	6	7
17	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	211,888504	29162	6179092,55
18	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	208,158234	30922	6436668,91
19	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	674,931354	32294	21796233,15
20	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,28	35474	9932,72
21	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,84306762	38292	32282,75
22	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	292,805544	35153	10292993,29
23	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	44,21819	34830	1540119,56
24	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	72,926992	47141	3437851,33
25	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	873,20231728	55959	48863528,47
26	2103-0102-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	35,393435	62275	2204126,16
27	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	3,13256295	132108	413836,63
28	2105-0109-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23	2245	51635
29	2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	257,1975	1867	480187,73
30	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,815	2276	47374,94
31	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	2,4001105	216144	518769,48
32	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	215,74125	317	68389,98
33	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	604,0755	302	182430,8
34	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	862,965	158	136348,47
35	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,0308	105	1053,23
36	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1294,4475	91	117794,72
37	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4292	112	48,07
38	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	357,5050574	70	25025,35
39	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм,	м2	822,680028	862	709150,18

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82				
40	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,23061925	4801	1107,2
41	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2	582071	116414,2
42	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1865	654880	122135,12
43	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,0172	687041	698858,11
44	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0222	498021	11056,07
45	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0102639	473557	4860,54
46	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,94825	553192	524564,31
47	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	853,86	241	205780,26
48	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	474,81312	23	10920,7
49	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	144,85824	58	8401,78
50	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,48	44550	21384
51	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01270256	63631	808,28
52	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,26816	53046	491638,82
53	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,91731	56114	219815,93
54	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03663	49413	1810
55	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,136955	25079	28513,69
56	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012747	25079	319,68
57	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	18,03155	35745	644537,75
58	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм	м3	48,07858	45052	2166036,19

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86				
59	АВС 131585	Жалюзи слухового окна	м3	0,088	54197	4769,34
60	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,057	54879	3128,1
61	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,48	48106	23090,88
62	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,807127	45795	36962,38
63	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,129056	50417	157757,62
64	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00475	19342	91,87
65	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35,80044	16473	589740,65
66	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	4,15989	153012	636513,09
67	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	9	28268	254412
68	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	33,6	29779	1000574,4
69	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	1100,2	25657	28227831,4
70	2109-0203-0108 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	66,885	21901	1464848,38
71	2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	409,2	776	317539,2
72	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	374	2958	1106292
73	2110-0104-0510 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23	2004	46092
74	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4876,81788	161	785167,68
75	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1313,47688	226	296845,77
76	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	38,52	93	3582,36
77	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	16445,9293	136	2236646,38
78	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	2092,83	575	1203377,25
79	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2925,16	223	652310,68
80	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	34,9676	952	33289,16
81	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1973,185375	1630	3216292,16

1	2	3	4	5	6	7
82	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	447,69362	30626	13711064,81
83	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	86,51073	33022	2856757,33
84	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	15,3321	36281	556263,92
85	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0056	23333	130,66
86	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,1415202	32703	4628,14
87	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,89203087	30914	27576,24
88	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,170624	175716	29981,37
89	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,18252	162162	678245,81
90	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1,50659	120611	181711,33
91	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	1,09515	86737	94990,03
92	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,26196554	633893	166058,12
93	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	43,33728	314	13607,91
94	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	20,20454875	348	7031,18
95	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	16	295	4720
96	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прес-сшайбой 4,2х16 мм	шт.	1114,084	1	1114,08
97	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,2943555	294	3320,54
98	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,3852835	146	494,25
99	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3,8093222	53700	204560,6
100	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,1792558	70347	12610,11
101	2113-0703-1609 РСНБ РК 2015	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,12593	28461	3584,09
102	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,2808679	74632	20961,73
103	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	1,0876458	1148546	1249211,23
104	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	141,26	302	42660,52
105	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	93,716885	90	8434,52
106	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	83,417873	6932	578252,7
107	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00123326	1863719	2298,45
108	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	14,904875	575	8570,3

1	2	3	4	5	6	7
109	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0153855	81824	1258,9
110	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	1,15770544	395106	457416,37
111	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	3281,707	104	341297,53
112	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	177,49326	170	30173,85
113	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,061868	211235	13068,69
114	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,05052875	219558	11093,99
115	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,4725	208012	98285,67
116	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	298,6875	200	59737,5
117	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,34425	540121	726057,65
118	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	827	6616
119	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	33,7212	446	15039,66
120	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,19071356	80206	15296,37
121	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	853,86	656	560132,16
122	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	3132,8	10	31328
123	2203-0201-0203	Листы влагостойкие ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	418,32	469	196192,08
124	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0038231	460049	1758,81
125	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00739955	575703	4259,94
126	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	13,6271145	211542	2882707,06
127	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	125757,2265 2	88	11066635,93
128	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	184,41936	78	14384,71
129	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	4269,3732	2358	10067182,01
130	2305-0301-0601 РСНБ РК 2015	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	61,2	5961	364813,2
131	2102-0402-9901	Раствор готовый отделочный декоративный, прим	м3	2,5186	39042	98331,18
132	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	112,095	41213	4619771,24
133	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	57,71	38548	2224605,08
134	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	383,775	37496	14390027,4
135	АВС 248324	Переплеты слухового окна	м3	0,24	55245	13258,8
136	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	33,06942	3155	104334,02
137	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,1036	20702	2144,73

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
138	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3430,8755	2808	9633898,4
139	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1138,74672	1	1138,75
	РСНБ РК 2015					
140	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	42,546848	317	13487,35
	РСНБ РК 2015					
141	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	471,3554726	85	40065,22
	РСНБ РК 2015					
142	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	134,10144	50	6705,07
	РСНБ РК 2015					
143	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	359,7552	32	11512,17
	РСНБ РК 2015					
144	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	422,5032	10	4225,03
	РСНБ РК 2015					
145	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,11496471	605514	69612,74
	РСНБ РК 2015					
146	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	28,379472	504	14303,25
	РСНБ РК 2015					
147	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	85,05	504	42865,2
	РСНБ РК 2015					
148	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	60,8294	1148	69832,15
	РСНБ РК 2015					
149	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1082,7675	88	95283,54
	РСНБ РК 2015					
150	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	4607,115	184	847709,16
	РСНБ РК 2015					
151	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6863,22	8042	55194015,24
152	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4882	108394	52917,95
	РСНБ РК 2015					
153	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	4,0375	33118	133713,92
154	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	461	661	304721
	РСНБ РК 2015					
155	2103-0102-0611 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	120,1104	91565	10997908,78
156	2106-0208-0401	Косоуры	т	3,824436	506730	1937956,45
	РСНБ РК 2015					
157	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	86,39106	915	79047,82
	РСНБ РК 2015					
158	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	30,9924	1290	39980,2
	РСНБ РК 2015					
159	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,905633	337297	642764,29
160	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02588895	332118	8598,19
161	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17745	259976	46132,74
162	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0239252	403352	9650,28
163	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диа-	т	0,6491	237458	154133,99

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014				
164	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,03124	231184	7222,19
	РСНБ РК 2015	А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014				
165	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	19,1816	221169	4242375,29
	РСНБ РК 2015	А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014				
166	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диа-	т	7,674256	291480	2236892,14
	РСНБ РК 2015	метром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012				
167	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), ди-	т	138,6302	254276	35250332,74
	РСНБ РК 2015	аметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012				
168	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникнове-	кг	4708,226462	360	1694961,53
	РСНБ РК 2015	ния для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007				
169	2109-0105-0505	Наличники дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном	м	2195,4	845	1855113
	РСНБ РК 2015	из лиственных пород ГОСТ 8242-88				
170	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	3,5625	1052	3747,75
	РСНБ РК 2015					
171	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ	кг	8,28672	1313	10880,46
	РСНБ РК 2015	1147-80				
172	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	851,3311598	326	277533,96
	РСНБ РК 2015					
173	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	54,5589	809	44138,15
	РСНБ РК 2015					
174	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ	м2	29,4	21756	639626,4
	РСНБ РК 2015	31173-2003				
175	2206-0301-0125	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	14	2113	29582
	РСНБ РК 2015					
176	2206-0301-0658	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцвет-	м2	108,0282	3102	335103,48
	РСНБ РК 2015	ные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001				
177	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноц-	м2	1102,314	1466	1615992,32
	РСНБ РК 2015	ветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001				
178	2106-0902-1401	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, разме-	м	309,71616	92	28493,89
	РСНБ РК 2015	рами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015				
179	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размера-	м	836,87904	138	115489,31
	РСНБ РК 2015	ми 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015				
180	2113-0208-0109	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой окрашенные ГОСТ	кг	320	1274	407680
	РСНБ РК 2015	1147-80				
181	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ	кг	129,566622	1061	137470,19
	РСНБ РК 2015	1147-80				
182	2113-0211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, ста-	кг	25,60152845	1423	36430,97
	РСНБ РК 2015	льной стержень				
183	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,0646	977	63,11
	РСНБ РК 2015					
184	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	48,602	91490	4446596,98
	РСНБ РК 2015					
185	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не тре-	м	354	3399	1203246
	РСНБ РК 2015	бующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84				
186	2104-0305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм	шт.	90	963	86670
	РСНБ РК 2015	из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92				
187	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диа-	т	1,07468	237458	255191,36
	РСНБ РК 2015	метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (распорка)				
188	2105-0309-0302	Каркасы и сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,063	274376	17285,69
	РСНБ РК 2015	(А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012				
189	2105-0309-0303	Каркасы и сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	1,7421	254276	442974,22

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	(А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012				
190	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные	т	3,198676	615088	1967467,22
191	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ограждения	т	2,77548	553192	1535373,33
192	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Брус 70х50	м3	0,58	63631	36905,98
193	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	15	5731	85965
194	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	10	604	6040
195	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка оконная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8	604	4832
196	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	5	3738	18690
197	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки дверные ГОСТ 5087-80	пара	451	4189	1889239
198	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты Isotek Pro, прим	м3	510,3375	26398	13471889,32
199	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные типа Isover KL34, прим	м3	24,7008	12113	299200,79
200	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной распорный "hilty" 10х110 мм, прим	шт	20	167	3340
201	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень	м	96	425	40800
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			417960077,19
		Конструкции заводского изготовления				
1	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	201,6	5646	1138233,6
2	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 15-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	21,6	4461	96357,6
3	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	573,3	4461	2557491,3
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ТЕНГЕ			3792082,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			541465999
		Накладные расходы	тенге			93584103
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			635050102
		Сметная прибыль	тенге			50804003
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			685854105

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: РП,ВК

Сметная стоимость 41361,085 тыс.тенге
Сметная заработная плата 6336,574 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,412 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1						
1.				120	1533,96	14,95	184075,2	1794	1406,4	177269,06	390251,81
1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18		-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1507,29	0,1	180874,8	12	--	28907,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 2302-0401-3502		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	0,96 шт.	115,2		8		921,6			
1.2. 2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,005 кг	0,6		809		485,4			
2.				420	1655,86	17,95	695461,2	7539	4569,6	669759,64	1474438,5
1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и		-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		1627,03	0,18	683352,6	75,6	--	109217,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 18	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. 2302-0401-3503		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	0,764 шт.	320,88		10		3208,8			
2.2. 2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004 кг	1,68		809		1359,12			
3.	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	270	1808,37	21,21	488259,9	5726,7	3199,5	469821,11	1034727,5
					1775,31	0,28	479333,7	75,6	--	76646,48	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 2302-0401-3504		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	0,615 шт.	166,05		14		2324,7			
3.2. 2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004 кг	1,08		809		873,72			
4.	1116-0501 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	62	2002,79	25,11	124172,98	1556,82	977,12	119231,78	262877,14
					1961,92	0,42	121639,04	26,04	--	19472,38	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 2302-0401-3505		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	0,513 шт.	31,806		26		826,96			
5.	1116-0501 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	27	2176,84	28,92	58774,68	780,84	606,15	56256,61	124233,79
					2125,47	0,63	57387,69	17,01	--	9202,5	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 2302-0401-3506		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	0,445 шт.	12,015		45		540,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	16	2327,88	569,72	37246,08	9115,52	431,68	29776,32	72384,19
					1731,18	167,82	27698,88	2685,12	--	5361,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	0,0072 кг	0,1152		1230		141,7			
6.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0467 м3	0,7472		317		236,86			
7.	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	33	2735,48	717,1	90270,84	23664,3	1048,74	71072,32	174250,62
					1986,6	211,06	65557,8	6964,98	--	12907,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	0,0064 кг	0,2112		1230		259,78			
7.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0662 м3	2,1846		317		692,52			
8.	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	60	2427,98	614,85	145678,8	36891	2362,8	114983,4	281515,18
					1773,75	181,75	106425	10905	--	20852,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным	0,0054 кг	0,324		1230		398,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90									
8.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0954 м3	5,724		317		1814,51			
9.	2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	118,8	142	--	16869,6	--	16869,6	--	18219,17
					--	--	--	--	--	1349,57	
		СП - 8%									
10.	2301-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	415,8	221	--	91891,8	--	91891,8	--	99243,14
					--	--	--	--	--	7351,34	
		СП - 8%									
11.	2301-0601 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	267,3	376	--	100504,8	--	100504,8	--	108545,18
					--	--	--	--	--	8040,38	
		СП - 8%									
12.	2301-0601 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	61,38	621	--	38116,98	--	38116,98	--	41166,34
					--	--	--	--	--	3049,36	
		СП - 8%									
13.	2301-0601 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные	м	26,73	955	--	25527,15	--	25527,15	--	27569,32
					--	--	--	--	--	2042,17	
		СП - 8%									
14.	2301-0601 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	15,136	1533	--	23203,49	--	23203,49	--	25059,77
					--	--	--	--	--	1856,28	
		СП - 8%									
15.	2301-0601 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные	м	32,142	2201	--	70744,54	--	70744,54	--	76404,1
					--	--	--	--	--	5659,56	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.				58,44	3104	--	181397,76	--	181397,76	--	195909,58
	2301-0601 -0109 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные	м		--	--	--	--	--	14511,82	
		СП - 8%									
17.				899	96,11	1,12	86402,89	1006,88	3245,39	80507,61	180263,34
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		91,38	--	82150,62	--	--	13352,84	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,1798		617		110,94			
17.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	8,99		317		2849,83			
17.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,4495		505		227			
18.				109	104,99	1,12	11443,91	122,08	1361,41	9761,21	22901,53
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		91,38	--	9960,42	--	--	1696,41	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0218		617		13,45			
18.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,038 м3	4,142		317		1313,01			
18.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0545		505		27,52			
19.				342	2334,62	88,94	798440,04	30417,48	101892,06	657637,55	1572563,79
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из	шт.		1947,75	14,41	666130,5	4928,22	--	116486,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6	стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 2113-0201-0506		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0011 т	0,3762		186956		70332,85			
19.2. 2302-1101-1303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,684		31711		21690,32			
20.	2304-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	240	11802 ---	-- ---	2832480 ---	-- ---	2832480 ---	-- 226598,4	3059078,4
21.	2304-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	60	11802 ---	-- ---	708120 ---	-- ---	708120 ---	-- 56649,6	764769,6
22.	2304-0901 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	42	12645 ---	-- ---	531090 ---	-- ---	531090 ---	-- 42487,2	573577,2
23.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	20	2363,01 --- 1947,75	117,33 --- 28,82	47260,2 --- 38955	2346,6 --- 576,4	5958,6 --- --	38740,77 --- 6880,08	92881,05
23.1.			0,0011	0,022							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т			186956		4113,03			
23.2.			0,002	0,04							
	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		1268,44			
24.				20	15170	--	303400	--	303400	--	327672
	2304-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	24272	
		СП - 8%									
25.				1	4245,08	278,4	4245,08	278,4	521,68	3438,64	8298,42
	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3445	63,82	3445	63,82	--	614,7	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			0,00207	0,00207							
	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т			188520		390,24			
25.2.			0,00033	0,00033							
	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206133		68,02			
26.				1	40025	--	40025	--	40025	--	43227
	2304-0901 -0107 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 75, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	3202	
		СП - 8%									
27.				480	268	--	128640	--	128640	--	138931,2
	2302-0103 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 15 ГОСТ 33259-2015	шт.		--	--	--	--	--	10291,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
28.	2302-0103 -0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	120	431	--	51720	--	51720	--	55857,6
					--	--	--	--	--	4137,6	
		СП - 8%									
29.	2302-0103 -0104 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	84	520	--	43680	--	43680	--	47174,4
					--	--	--	--	--	3494,4	
		СП - 8%									
30.	2302-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	40	821	--	32840	--	32840	--	35467,2
					--	--	--	--	--	2627,2	
		СП - 8%									
31.	2302-0103 -0109 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 75 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1886	--	3772	--	3772	--	4073,76
					--	--	--	--	--	301,76	
		СП - 8%									
32.	1146-0302 -0404 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	90	426,42	175,68	38377,8	15811,2	--	25274,59	68744,58
					250,74	83,58	22566,6	7522,2	--	5092,19	
		НР - 84%; СП - 8%									
33.	1146-0303 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,04	113393,56	693,24	4535,74	27,73	2109,65	2026,24	7086,94
					59958,92	345,84	2398,36	13,83	--	524,96	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1.			1,04	0,0416							
2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			29639		1232,98			
9.2.			0,07	0,0028							
2105-0301-3001		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			237458		664,88			
34.				31,5	3301,72	40,63	104004,18	1279,84	77135	25562,52	139932,04
	1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гильзы из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		812,36	15,71	25589,34	494,86	--	10365,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			1	31,5							
2301-1307-0201		Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м			2417		76135,5			
						ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 1					
35.				120	2334,62	88,94	280154,4	10672,8	35751,6	230750,02	551776,77
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		1947,75	14,41	233730	1729,2	--	40872,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,0011	0,132							
2113-0201-0506		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т			186956		24678,19			
35.2.			0,002	0,24							
2302-1101-1303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		7610,64			
36.				120	11802	--	1416240	--	1416240	--	1529539,2
	2304-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	113299,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
37.				240	431	--	103440	--	103440	--	111715,2
	2302-0103 -0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.		--	--	--	--	--	8275,2	
		СП - 8%									
38.				60	620,22	28,39	37213,2	1703,4	1168,2	34502,08	77452,5
	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		572,36	14,41	34341,6	864,6	--	5737,22	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,6		617		370,2			
38.2.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	1,2		505		606			
39.				60	3194	--	191640	--	191640	--	206971,2
	2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды с антимагнитной защитой, DN 15	шт.		--	--	--	--	--	15331,2	
		СП - 8%									
40.				60	1250	157,16	74999,84	9429,44	865,8	66589,51	152916,5
	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		1078,41	54,06	64704,6	3243,88	--	11327,15	
		НР - 98%; СП - 8%									
41.				60	1549	--	92940	--	92940	--	100375,2
	2304-1013 -1802 РСНБ РК 2015	-Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	7435,2	
		СП - 8%									
						ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ					
42.				3	4245,08	278,4	12735,24	835,2	1565,04	10315,93	24895,26
	1116-0601 -0103 РСНБ РК	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.		3445	63,82	10335	191,46	--	1844,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00207 т	0,00621		188520		1170,71			
42.2.	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,00033 т	0,00099		206133		204,07			
43.	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	3	44817 ---	-- --	134451 ---	-- --	134451 ---	-- 10756,08	145207,08
44.	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	6	1886 ---	-- --	11316 ---	-- --	11316 ---	-- 905,28	12221,28
45.	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	1	620,22 572,36	28,39 14,41	620,22 572,36	28,39 14,41	19,47 --	575,03 95,62	1290,88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,01		617		6,17			
45.2.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,02		505		10,1			
46.	2303-0301-0213 РСНБ РК	-Счетчики (водомеры) холодной воды типа Бетар, DN 40	шт.	1	39085 ---	-- --	39085 ---	-- --	39085 ---	-- 3126,8	42211,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		СП - 8%									
47.				1	2896,52	--	2896,52	--	2427,47	459,67	3624,69
	1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры. Установка	комплект		469,05	--	469,05	--	--	268,5	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			1	1							
3--51501-101		Манометры МП3-У, прим.	комплект			2408		2408			
48.				1	1526	--	1526	--	1526	--	1648,08
	2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	122,08	
		СП - 8%									
49.				1	8403	--	8403	--	8403	--	9075,24
	2304-0905 -0906 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	672,24	
		СП - 8%									
						ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3					
50.				90	1533,96	14,95	138056,4	1345,5	1054,8	132951,8	292688,85
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		1507,29	0,1	135656,1	9	--	21680,66	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			0,96	86,4							
2302-0401-3502		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.			8		691,2			
50.2.			0,005	0,45							
2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			809		364,05			
51.				730	1655,86	17,95	1208777,8	13103,5	7942,4	1164106	2562714,54
	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		1627,03	0,18	1187731,9	131,4	--	189830,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 2302-0401-3503		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	0,764 шт.	557,72		10		5577,2			
51.2. 2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004 кг	2,92		809		2362,28			
52. 2301-0602 -0102 РСНБ РК 2015		-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x4,1 PN 25 армированные	м	89,1	170 ---	-- ---	15147 ---	-- ---	15147 ---	-- 1211,76	16358,76
		СП - 8%									
53. 2301-0602 -0202 РСНБ РК 2015		-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	722,7	150 ---	-- ---	108405 ---	-- ---	108405 ---	-- 8672,4	117077,4
		СП - 8%									
54. 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	820	96,11 --- 91,38	1,12 --- --	78810,2 --- 74931,6	918,4 --- --	2960,2 --- --	73432,97 --- 12179,45	164422,62
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,164		617		101,19			
54.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	8,2		317		2599,4			
54.3. 2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,41		505		207,05			
55. 1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	240	104,99 --- 91,38	1,12 --- --	25197,6 --- 21931,2	268,8 --- --	2997,6 --- --	21492,58 --- 3735,21	50425,39
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1. 2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,048		617		29,62			
14.2. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,038 м3	9,12		317		2891,04			
14.3. 2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,12		505		60,6			
56.	2304-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	180	11802	--	2124360	--	2124360	--	2294308,8
					--	--	--	--	--	169948,8	
		СП - 8%									
57.	2304-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	60	11802	--	708120	--	708120	--	764769,6
					--	--	--	--	--	56649,6	
		СП - 8%									
58.	2302-0103 -0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 15 ГОСТ 33259-2015	шт.	360	268	--	96480	--	96480	--	104198,4
					--	--	--	--	--	7718,4	
		СП - 8%									
59.	2302-0103 -0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	120	431	--	51720	--	51720	--	55857,6
					--	--	--	--	--	4137,6	
		СП - 8%									
						КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1 К1						
60.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	297	879,16	1,41	261110,52	418,77	1039,5	254601,82	556969,33
					874,25	0,49	259652,25	145,53	--	41256,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6	Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000012 т	0,003564		188520		671,89			
60.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0039 м3	1,1583		317		367,18			
61.				585	851,74	3,43	498267,9	2006,55	5844,15	481256,68	1057886,55
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		838,32	1,13	490417,2	661,05	--	78361,97	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000027 т	0,015561		188520		2933,56			
61.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0157 м3	9,1845		317		2911,49			
62.				294,03	333	--	97911,99	--	97911,99	--	105744,95
	2301-0501 -1203 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 50х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	7832,96	
		СП - 8%									
63.				579,15	1593	--	922585,95	--	922585,95	--	996392,83
	2301-0501 -1207 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	73806,88	
		СП - 8%									
64.				25	6204,23	43,36	155105,75	1084	130431,75	23628,04	193032,5
	1116-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм.	м трубопровода		943,6	20,81	23590	520,25	--	14298,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	Прокладка в траншеях НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1. 2301-1002-0102		Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м 1	25		4799		119975			
64.2. 2113-0703-1405		Вода техническая	м3 0,0157	0,3925		85		33,36			
65.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	267	652,87 / 315,87	70,98 / 36,02	174316,29 / 84337,29	18951,66 / 9617,34	71027,34 / --	71405,52 / 19657,74	265379,55
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 2110-0502-1824		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л 0,0143	3,8181		3969		15154,04			
65.2. 2111-0403-6701		Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон 0,15	40,05		1363		54588,15			
66.	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 50 мм СТ РК 3364-2019	м	38,5	475 / --	-- / --	18287,5 / --	-- / --	18287,5 / --	-- / 1463	19750,5
		СП - 8%									
67.	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом	м	255,2	1439 / --	-- / --	367232,8 / --	-- / --	367232,8 / --	-- / 29378,62	396611,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019									
		СП - 8%									
68.	2302-0802 -1002 РСНБ РК 2015	-Ревизии DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	40	3353	--	134120	--	134120	--	144849,6
					--	--	--	--	--	10729,6	
		СП - 8%									
69.	2302-0802 -1001 РСНБ РК 2015	-Ревизии DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	20	1832	--	36640	--	36640	--	39571,2
					--	--	--	--	--	2931,2	
		СП - 8%									
70.	2302-0403 -1002 РСНБ РК 2015	-Прочистка, DN 110	шт.	25	623	--	15575	--	15575	--	16821
					--	--	--	--	--	1246	
		СП - 8%									
71.	2302-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50	шт.	100	1068	--	106800	--	106800	--	115344
					--	--	--	--	--	8544	
		СП - 8%									
72.	2302-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110	шт.	35	6011	--	210385	--	210385	--	227215,8
					--	--	--	--	--	16830,8	
		СП - 8%									
73.	2302-0302 -1006 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100, DN 50, PN 10	шт.	10	374	--	3740	--	3740	--	4039,2
					--	--	--	--	--	299,2	
		СП - 8%									
74.	2302-0302 -1010 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100, DN 110, PN 10	шт.	5	1776	--	8880	--	8880	--	9590,4
					--	--	--	--	--	710,4	
		СП - 8%									
75.	2302-0301 -0506 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый DN 50x50x50	шт.	120	1392	--	167040	--	167040	--	180403,2
					--	--	--	--	--	13363,2	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.				10	2637	--	26370	--	26370	--	28479,6
	2302-0302 -4714 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый, DN 110x50x110 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2109,6	
77.				5	2934	--	14670	--	14670	--	15843,6
	2302-0302 -4717 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый, DN 110x110x110 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1173,6	
78.				120	8823	--	1058760	--	1058760	--	1143460,8
	2302-0301 -0510 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый, DN 110x110x110 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	84700,8	
79.				5	1837	--	9185	--	9185	--	9919,8
	2302-0303 -6606 РСНБ РК 2015	-Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100, DN 110x110 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	734,8	
80.				60	821	--	49260	--	49260	--	53200,8
	2302-0302 -6109 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100, DN 50x100 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3940,8	
81.				25	2974	--	74350	--	74350	--	80298
	2302-0301 -1210 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая DN 110 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	5948	
82.				130	655	--	85150	--	85150	--	91962
	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Крепления трубопроводов СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	6812	
						К1					
83.				20	879,16	1,41	17583,2	28,2	70	17144,9	37506,35
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		874,25	0,49	17485	9,8	--	2778,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000012 т	0,00024		188520		45,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.2.			0,0039	0,078							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			317		24,73			
84.				176	851,74	3,43	149906,24	603,68	1758,24	144788,34	318270,14
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		838,32	1,13	147544,32	198,88	--	23575,57	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			0,000027	0,004682							
2113-0201-0508		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т			188520		882,58			
84.2.			0,0157	2,7632							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			317		875,93			
85.				19,8	333	--	6593,4	--	6593,4	--	7120,87
2301-0501 -1203 РСНБ РК 2015		-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 50x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	527,47	
		СП - 8%									
86.				174,24	1593	--	277564,32	--	277564,32	--	299769,47
2301-0501 -1207 РСНБ РК 2015		-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	22205,15	
		СП - 8%									
87.				20	6204,23	43,36	124084,6	867,2	104345,4	18902,44	154426
1116-0201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода		943,6	20,81	18872	416,2	--	11438,96	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.			1	20							
2301-1002-0102		Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м			4799		95980			
87.2.			0,0157	0,314							
2113-0703-1405		Вода техническая	м3			85		26,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	213,5	652,87 315,87	70,98 36,02	139387,74 67438,24	15154,23 7690,27	56795,27 --	57097,67 15718,83	212204,24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	3,05305		3969		12117,56			
88.2.	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	0,15 рулон	32,025		1363		43650,07			
89.	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 50 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	22	475 --	-- --	10450 --	-- --	10450 --	-- 836	11286
90.	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	212,85	1439 --	-- --	306291,15 --	-- --	306291,15 --	-- 24503,29	330794,44
91.				10	1068	--	10680	--	10680	--	11534,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	854,4	
		СП - 8%									
92.				25	6011	--	150275	--	150275	--	162297
	2302-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	12022	
		СП - 8%									
93.				10	2637	--	26370	--	26370	--	28479,6
	2302-0302 -4714 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый ПЭ 100, DN 110x50x110	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2109,6	
		СП - 8%									
94.				15	2934	--	44010	--	44010	--	47530,8
	2302-0302 -4717 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый ПЭ 100, DN 110x110x110	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3520,8	
		СП - 8%									
						САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
95.				60	3122,64	92,25	187358,4	5535	13226,4	168011	383798,96
	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой воды	комплект		---	---	---	---	---	---	
					2809,95	47,38	168597	2842,8	--	28429,55	
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			0,00036	0,0216							
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216144		4668,71			
95.2.			0,2	12							
	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг			357		4284			
95.3.			0,036	2,16							
	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			809		1747,44			
96.				60	4470	--	268200	--	268200	--	289656
	2303-0102 -1001 РСНБ РК 2015	-Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	21456	
		СП - 8%									
97.				60	1100	--	66000	--	66000	--	71280
	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
98.				60	8644	--	518640	--	518640	--	560131,2
	2303-0102 -3204 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический ширифой от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.		--	--	--	--	--	41491,2	
		СП - 8%									
99.				60	1043	0,12	62580	7,2	2050,8	59311,56	131642,88
	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Смесители. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		1008,7	--	60522	--	--	9751,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,013 кг	0,78		617		481,26			
99.2.	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,026 кг	1,56		504		786,24			
99.3.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,011 кг	0,66		809		533,94			
100.				60	4625	--	277500	--	277500	--	299700
	2303-0102 -3321 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	22200	
		СП - 8%									
101.				60	3869,75	183,7	232185	11022	32152,2	190804,24	456828,37
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		3150,18	94,79	189010,8	5687,4	--	33839,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	2110-0502-1301	Замазка защитная	0,4 кг	24		357		8568			
101.2.			0,00008	0,0048							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110-0502-1812		Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т			1176843		5648,85			
101.3.			0,0001	0,006							
2113-0804-0401		Каболка	т			1358592		8151,55			
101.4.			0,08	4,8							
2113-0816-1901		Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг			1252		6009,6			
102.				60	15747	--	944820	--	944820	--	1020405,6
2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015		-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	75585,6	
103.				60	4890,32	458,08	293419,2	27484,8	15200,4	258864,65	596466,56
1117-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-Ванны купальные чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		4178,9	223,56	250734	13413,6	--	44182,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.			0,0002	0,012							
2113-0101-1901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т			182472		2189,66			
103.2.			0,00007	0,0042							
2113-0804-0401		Каболка	т			1358592		5706,09			
103.3.			0,06	3,6							
2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			617		2221,2			
103.4.			0,13	7,8							
2204-0201-0702		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			504		3931,2			
104.				60	102124	--	6127440	--	6127440	--	6617635,2
2303-0102 -0104 РСНБ РК 2015		-Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	490195,2	
105.				60	4470	--	268200	--	268200	--	289656
2303-0102 -1001 РСНБ РК 2015		-Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	21456	
106.				60	1578	--	94680	--	94680	--	102254,4
2303-0102		-Сифон с выпуском и	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1305 РСНБ РК 2015	переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94			--	--	--	--	--	7574,4	
		СП - 8%									
107.	2303-0102 -3327 РСНБ РК 2015	-Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	60	8703	--	522180	--	522180	--	563954,4
					--	--	--	--	--	41774,4	
		СП - 8%									
108.	1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Мойки на одно отделение. Установка	комплект	60	2659,1	69,54	159546	4172,4	20496	134288,03	317340,75
		НР - 98%; СП - 8%			2247,96	35,85	134877,6	2151	--	23506,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.	2110-0502-1301	Замазка защитная	0,2 кг	12		357		4284			
108.2.	2113-0804-0401	Каболка	0,00014 т	0,0084		1358592		11412,17			
108.3.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,036 кг	2,16		809		1747,44			
109.	2303-0102 -1118 РСНБ РК 2015	-Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	60	4100	--	246000	--	246000	--	265680
					--	--	--	--	--	19680	
		СП - 8%									
110.	2303-0102 -1001 РСНБ РК 2015	-Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	60	4470	--	268200	--	268200	--	289656
					--	--	--	--	--	21456	
		СП - 8%									
111.	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	60	1100	--	66000	--	66000	--	71280
					--	--	--	--	--	5280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
112.	2303-0102 -3328 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60	8702	--	522120	--	522120	--	563889,6
					--	--	--	--	--	41769,6	
		СП - 8%									
113.	1116-0701 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны поливочные диаметром до 40 мм. Установка	кран	4	34947,77	--	139791,08	--	138061,88	1694,62	152804,55
					432,3	--	1729,2	--	--	11318,86	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1.	2303-0103-0504	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	м	20	80	1566		125280			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	41361084,64
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	6252675,66
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	263999,51
в том числе зарплата машинистов	Тенге	83898,75
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	25612530,92
Накладные расходы	Тенге	6168094,51
Сметная прибыль	Тенге	3063784

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

Наименование объекта- СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Основание: РП,ВК

Сметная стоимость 41361,096 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4412 чел-ч
Сметная заработная плата 6336,574 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 06.10.2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4350,6515	1437,18	6252675,66
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	61,2033	1370,82	(83898,76)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			6252675,66
		Строительные машины и механизмы				
1	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	16,247	4147	67376,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,247	1206,00	19593,88
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	4,2	12	50,4
3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,22	2919	15237,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,22	1441,00	7522,02
4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4354	6138	2672,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4354	1441,00	627,41
5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,89755	5125	9724,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,89755	2059,00	3907,06
6	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0176	27	0,48
7	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	10,44	55	574,2

1	2	3	4	5	6	7
8	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	6,9	2273	15683,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,9	1206,00	8321,40
9	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	31,02	75	2326,5
10	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	188,4004	173	32593,27
11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	30,48435	2839	86545,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30,48435	1441,00	43927,95
12	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,8086	27	156,83
13	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	113,239	18	2038,3
14	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	446,6624	65	29033,06
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			264012,72
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			83898,76
		Строительные материалы и конструкции				
1	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0416	29639	1232,98
2	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,06	25081	1504,86
3	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00252	29162	73,49
4	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0216	216144	4668,71
5	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,063	584	36,79
6	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	112	2,24
7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,38	70	26,6
8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0036	50417	181,5
9	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	48	357	17136
10	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0048	1176843	5648,85
11	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6,87115	3969	27271,59
12	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019	м	468,05	1439	673523,95
13	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, дли-	рулон	72,075	1363	98238,22

1	2	3	4	5	6	7
		ной 10 м СТ РК 3364-2019				
14	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0219	182472	3996,14
15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000044	32703	1,44
16	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,5302	186956	99124,07
17	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0323266	188520	6094,21
18	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,6504	1230	799,99
19	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1008	5775	582,12
20	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,11025	294	32,41
21	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	8,2736	320	2647,55
22	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0222	1358592	30160,74
23	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,07675	3903	299,56
24	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,073	206133	15047,71
25	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,8	1252	6009,6
26	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,961	2409	2315,05
27	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,6336	617	5326,93
28	2301-0501-1203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 50х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	313,83	333	104505,39
29	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	753,39	1593	1200150,27
30	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные	м	118,8	142	16869,6
31	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные	м	415,8	221	91891,8
32	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные	м	267,3	376	100504,8
33	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные	м	61,38	621	38116,98
34	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 не армированные	м	26,73	955	25527,15
35	2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63х10,5 PN 20 не армированные	м	15,136	1533	23203,49
36	2301-0601-0108 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75х12,5 PN 20 не армированные	м	32,142	2201	70744,54
37	2301-0601-0109 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90х15,0 PN 20 не армированные	м	58,44	3104	181397,76
38	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные	м	722,7	150	108405
39	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	45	4799	215955
40	2302-0103-0102	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги-	шт.	840	268	225120

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	рованной стали PN 6, DN 15 ГОСТ 33259-2015				
41	2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги- рованной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	480	431	206880
42	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги- рованной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	84	520	43680
43	2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги- рованной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	40	821	32840
44	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги- рованной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1886	11316
45	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	201,6	8	1612,8
46	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	878,6	10	8786
47	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	166,05	14	2324,7
48	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	31,806	26	826,96
49	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	12,015	45	540,68
50	2302-0802-1602 РСНБ РК 2015	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4,5	2681	12064,5
51	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,972	31711	30823,09
52	2303-0102-0104 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96	шт.	60	102124	6127440
53	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, си- деньем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	60	15747	944820
54	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	180	4470	804600
55	2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	60	4100	246000
56	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	120	1100	132000
57	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых под- донов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	60	1578	94680
58	2303-0103-0303 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 40 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	8	129	1032
59	2303-0103-0504 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	м	80	1566	125280
60	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	53,15805	317	16851,1
61	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,706628	85	60,06
62	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	15,78	504	7953,12
63	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвиж- ным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	44817	134451
64	2304-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2918	11672
65	2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	240	11802	2832480
66	2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	42	12645	531090

1	2	3	4	5	6	7
67	2304-0901-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	20	15170	303400
68	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8403	8403
69	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1526	1526
70	2304-1013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	60	1549	92940
71	3--51501-101	Манометры МП3-У, прим.	комплект	1	2408	2408
72	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,354	505	1188,77
73	2301-1307-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	31,5	2417	76135,5
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	237458	664,88
75	2303-0102-3204 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	60	8644	518640
76	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60	4625	277500
77	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	60	8703	522180
78	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60	8702	522120
79	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	14,137	809	11436,83
80	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 50 мм СТ РК 3364-2019	м	60,5	475	28737,5
81	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x4,1 PN 25 армированные	м	89,1	170	15147
82	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 75 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1886	3772
83	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50	шт.	110	1068	117480
84	2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110	шт.	60	6011	360660
85	2302-0301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый DN 50x50x50	шт.	120	1392	167040
86	2302-0301-0510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый, DN 110x110x110	шт.	120	8823	1058760
87	2302-0301-1210 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая DN 110	шт.	25	2974	74350
88	2302-0302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100, DN 50, PN 10	шт.	10	374	3740
89	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100, DN 110, PN 10	шт.	5	1776	8880
90	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100, DN 110x50x110	шт.	10	2637	26370
91	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый, DN 110x50x110	шт.	10	2637	26370

1	2	3	4	5	6	7
92	2302-0302-4717 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100, DN 110x110x110	шт.	15	2934	44010
93	2302-0302-4717 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый, DN 110x110x110	шт.	5	2934	14670
94	2302-0302-6109 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100, DN 50x100	шт.	60	821	49260
95	2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100, DN 110x110	шт.	5	1837	9185
96	2302-0403-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 110	шт.	25	623	15575
97	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	20	1832	36640
98	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	40	3353	134120
99	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды с антимагнитной защитой, DN 15	шт.	60	3194	191640
100	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды типа Бетар, DN 40	шт.	1	39085	39085
101	2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	420	11802	4956840
102	2304-0901-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 75, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	40025	40025
103	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Крепления трубопроводов	кг	130	655	85150
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			25612528,59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			32129217
		Накладные расходы	тенге			6168095
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			38297312
		Сметная прибыль	тенге			3063784
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			41361096

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП,ОВ

Сметная стоимость 44271,555 тыс.тенге
Сметная заработная плата 7466,73 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5,258 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Отопление квартир											
1.				60	81852,74	11973,62	4911164,17	718416,96	957517,21	3465547,18			9046848,26
	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Котлы на жидком топливе или газе. Установка НР - 98%; СП - 8%	котел		53920,5	5017,38	3235230	301042,63	--	670136,91			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.			0,00802	0,4812									
	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т			309629		148993,47					
1.2.			1	60									
	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.			1724		103440					
1.3.			1	60									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2302-0103-0209		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.			1963		117780			
1.4.			3	180							
2302-0103-0210		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.			2490		448200			
2.				60	249581	--	14974860	--	--	--	14974860
	5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	-Котлы отопительные газовые, типа Baxi Fourtech F	комплект		--	--	--	--	14974860	--	
3.				199	1086,61	2,46	216235,39	489,54	2541,23	208981,48	459234,22
	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		1071,38	0,21	213204,62	41,79	--	34017,35	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			0,99	197,01							
2302-0401-3502		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.			8		1576,08			
3.2.			0,006	1,194							
2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			809		965,95			
4.				1841	1060,23	3,88	1951883,43	7143,08	31481,1	1875878,11	4133982,47
	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		1039,25	0,49	1913259,25	902,09	--	306220,92	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			0,99	1822,59							
2302-0401-3504		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.			14		25516,26			
5.				197,01	170	--	33491,7	--	33491,7	--	36171,04
	2301-0602	-Трубы напорные	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	полипропиленовые PP-R SDR 6-20x4,1 PN 25 армированные			--	--	--	--	--	2679,34	
		СП - 8%									
6.	2301-0602 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	1822,59	220	--	400969,8	--	400969,8	--	433047,38
					--	--	--	--	--	32077,58	
		СП - 8%									
7.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2040	96,11	1,12	196064,4	2284,8	7364,4	182686,9	409051,4
					91,38	--	186415,2	--	--	30300,1	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,408		617		251,74			
7.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	20,4		317		6466,8			
7.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	1,02		505		515,1			
8.				331,65	21036,45	165,49	6976738,15	54884,79	6618759	324526,97	7885366,33
	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		913,9	84,59	303094,4	28055,57	--	584101,21	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	1 кВт	331,65		19779		6559705,35			
9.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздухоспускные.Установка	комплект	222	211,42	--	46935,42	--	4322,34	41760,82	95791,93
					191,95	--	42613,08	--	--	7095,7	
		НР - 98%; СП - 8%									
10.				222	278	--	61716	--	61716	--	66653,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0905 -1814 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	4937,28	
		СП - 8%									
11.			444		2334,62	88,94	1036571,28	39489,36	132280,92	853775,06	2041574
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1947,75	14,41	864801	6398,04	--	151227,71	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0011 т	0,4884		186956		91309,31			
11.2.	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,888		31711		28159,37			
12.			444	4125	--	--	1831500	--	1831500	--	1978020
	2304-0602 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили радиаторные, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	146520	
		СП - 8%									
13.			442,2		96,41	2,43	42632,5	1074,55	20217,38	14813,48	62041,66
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2		48,26	0,29	21340,57	128,24	--	4595,68	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,039798		460049		18309,03			
14.			442,2		166,43	3,45	73595,35	1525,59	47111,99	17397,83	98272,63
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		56,44	0,58	24957,77	256,48	--	7279,45	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,079596		510044		40597,46			
15.	2304-0905 -0301 РСНБ РК 2015	-Кран спускной 10Б8бк для жидкихсред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	739	--	88680	--	88680	--	95774,4
					--	--	--	--	--	7094,4	
		СП - 8%									
16.	2304-0702 -0304 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	120	3212	--	385440	--	385440	--	416275,2
					--	--	--	--	--	30835,2	
		СП - 8%									
17.	1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	120	375,22	3,24	45026,7	389,34	1096,8	42705,56	94750,84
					362,84	0,3045	43540,56	36,54	--	7018,58	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,0113 кг	1,356		809		1097			
18.	2305-0306 -1828 РСНБ РК 2015	-Решетки вентиляционные, АМН 150 мм х150 мм	шт.	120	2460	--	295200	--	295200	--	318816
					--	--	--	--	--	23616	
		СП - 8%									
19.	2302-0401 -1203 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый DN 32	шт.	88	47	--	4136	--	4136	--	4466,88
					--	--	--	--	--	330,88	
		СП - 8%									
		Отопление подвала									
20.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	290	1938,61	18,74	562196,9	5434,6	432648,1	123803,2	740880,11
					427,98	7,64	124114,2	2215,6	--	54880,01	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			1	290							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2301-1306-0104		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1480		429200			
21.				73,6	1645,43	18,74	121103,65	1379,26	88225,06	31420,4	164725,97
	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		427,98	7,64	31499,33	562,3	--	12201,92	
21.1.			1	73,6							
2301-1306-0102		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м			1189		87510,4			
22.				363,6	96,11	1,12	34945,6	407,23	1312,6	32561,25	72907,4
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		91,38	--	33225,77	--	--	5400,55	
22.1.			0,0002	0,07272							
2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			617		44,87			
22.2.			0,01	3,636							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			317		1152,61			
22.3.			0,0005	0,1818							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			505		91,81			
23.				17,5	21036,45	165,49	368137,85	2896,07	349248,56	17124,14	416082,95
	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	кВт		913,9	84,59	15993,22	1480,39	--	30820,96	
23.1.			1	17,5							
2305-1001-1702		Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90,	кВт			19779		346132,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005									
24.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздухоспускные.Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	17	211,42 191,95	-- --	3594,15 3263,16	-- --	330,99 --	3197,9 543,36	7335,41
25.	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	17	278 --	-- --	4726 --	-- --	4726 --	-- 378,08	5104,08
26.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	90,8	96,41 48,26	2,43 0,29	8754,03 4382,01	220,64 26,33	4151,38 --	3041,75 943,66	12739,45
26.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,008172		460049		3759,52			
27.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	90,8	166,43 56,44	3,45 0,58	15111,84 5124,75	313,26 52,66	9673,83 --	3572,42 1494,74	20179
27.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,016344		510044		8336,16			
28.	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	2,088	40716,38 27690,65	1583,55 792,55	85015,8 57818,08	3306,45 1654,84	23891,27 --	45199,42 10417,22	140632,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1.	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,0106 т	0,022133		132108		2923,92			
8.2.	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,0265 т	0,055332		332118		18376,75			
29.	2111-0203 -0202 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные типа Изовер толщ. 40 мм	м3	2,58912	10652	--	27579,31	--	27579,31	--	29785,65
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2206,34	
30.	2302-0401 -1203 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый DN 32	шт.	10	47	--	470	--	470	--	507,6
		СП - 8%			--	--	--	--	--	37,6	
31.	2304-0905 -0302 РСНБ РК 2015	-Кран спускной , DN 15 , DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	896	--	8960	--	8960	--	9676,8
		СП - 8%			--	--	--	--	--	716,8	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				44271554,84
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	7123877			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	839655,52			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		342853,5		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	11875042,93			
Оборудование, инвентарь	Тенге	14974860			
Накладные расходы	Тенге	7287993,87			
Сметная прибыль	Тенге	2170125,54			

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-3
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ

Наименование объекта- СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Основание: РП,ОВ

Сметная стоимость 44271,564 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5258 чел-ч
Сметная заработная плата 7466,73 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 06.10.2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5059,737635	1407,95	7123876,97
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	198,09876	1730,72	(342853,51)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			7123876,97
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1599	4654	744,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1599	1441,00	230,42
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,75521145	12	9,06
3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,29088	6138	1785,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29088	1441,00	419,16
4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	96,1996743	5125	493023,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	96,1996743	2059,00	198075,13
5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1599	27	4,32
6	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,3572	34	46,14
7	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	9,2783121	2273	21089,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,2783121	1206,00	11189,64

1	2	3	4	5	6	7
8	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	73,134	75	5485,05
9	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	275,91	173	47732,43
10	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	87,5255	16	1400,41
11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	92,2512383	2839	261901,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,2512383	1441,00	132934,03
12	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	12,8986	150	1934,79
13	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,1814	27	112,9
14	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	133,6566	25	3341,42
15	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	59,0217	18	1062,39
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			839672,7
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			342853,51
		Строительные материалы и конструкции				
1	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17632075	25081	4422,3
2	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0221328	132108	2923,92
3	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	1,16928	1530	1789
4	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,61812	584	360,98
5	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,088	158	329,9
6	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,56824	132	339,01
7	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,4884	186956	91309,31
8	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,4812	309629	148993,47
9	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	22,06628	1221	26942,93
10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008352	1588689	132,69
11	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00047268	622697	294,34
12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,021716	294	300,38
13	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,003	421175	1263,52
14	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,007995	287565	2299,08

1	2	3	4	5	6	7
15	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5,48888	320	1756,44
16	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14496	206133	29881,04
17	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	15	446	6690
18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04797	460049	22068,55
19	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,014924	526056	7850,86
20	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,1978	617	4441,04
21	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные	м	1822,59	220	400969,8
22	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	73,6	1189	87510,4
23	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	290	1480	429200
24	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	60	1369	82140
25	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	60	1724	103440
26	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	60	1963	117780
27	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	180	2490	448200
28	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	197,01	8	1576,08
29	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	1822,59	14	25516,26
30	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,948	31711	30062,03
31	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,3	60757	18227,1
32	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2,72337	5585	15210,02
33	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,688455	5800	15593,04
34	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	27,63684	317	8760,88
35	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	84	85	7140
36	2304-0702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	120	3212	385440
37	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	349,15	19779	6905837,85
38	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12,38164	505	6252,73
39	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,055332	332118	18376,75
40	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	9,914	809	8020,43

1	2	3	4	5	6	7
41	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,09594	510044	48933,62
42	2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные типа Изовер толщ. 40 мм	м3	2,58912	10652	27579,31
43	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х4,1 PN 25 армированные	м	197,01	170	33491,7
44	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый DN 32	шт.	98	47	4606
45	2304-0602-0102 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	444	4125	1831500
46	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Кран спускной 10Б8бк для жидкихсред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	739	88680
47	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Кран спускной , DN 15 , DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	896	8960
48	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	239	278	66442
49	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, АМН 150 мм х150 мм	шт.	120	2460	295200
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			11875034,77
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные газовые, типа Baxi Fourtech F	комплект	60	249581	14974860
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			14974860
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			34813444
		Накладные расходы	тенге			7287994
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			42101438
		Сметная прибыль	тенге			2170126
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			44271564

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП,ЭО

Сметная стоимость 28391,245 тыс.тенге
Сметная заработная плата 9096,434 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 6,833 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		Электрооборудование											
1.	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	19317 8449,01	673,03 288,75	19317 8449,01	673,03 288,75	10194,96 --	6291,19 2048,66			27656,84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015 0,015		599397		8990,95					
2.	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительная панель ВРУ1-28-63 УХЛ4, прим	шт.	1	236158 --	-- --	236158 --	-- --	-- 236158	-- --			236158
3.	1121-0502-0101	-Щитки групповые осветительные массой до	шкаф	15	4893,29 3231,32	114,77 47,6	73399,35 48469,8	1721,55 714	23208 --	35412,34 8704,93			117516,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0004 т	0,006		633893		3803,36			
3.2. 2404-0207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	15		636		9540			
3.3. 2204-0501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,58 кг	8,7		414		3601,8			
3.4. 2105-0201-0501		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,001 т	0,015		267577		4013,66			
4.	2307-0201 -0603 РСНБ РК 2015	-Щиты этажные модели ЩЭ, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	15	28391 ---	-- ---	425865 ---	-- ---	425865 ---	-- 34069,2	459934,2
5.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	60	2785,93 1419	22,97 --	167155,8 85140	1378,2 --	80637,6 --	61300,8 18276,53	246733,13
6.	2307-0204 -0613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	60	563 ---	-- ---	33780 ---	-- ---	33780 ---	-- 2702,4	36482,4
7.	1308-0305 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	60	617,91 508,98	83,31 35	37074,6 30538,8	4998,6 2100	1537,2 --	23499,94 4845,96	65420,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	2307-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 СП - 8%	шт.	60	5017 --	-- --	301020 --	-- --	301020 --	-- 24081,6	325101,6
9.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	13109,48 2994	966,31 350	13109,48 2994	966,31 350	9149,17 --	2407,68 1241,37	16758,53
10.	2307-0506 -0152 РСНБ РК 2015	-Шкафы учета электроэнергии марки ШУ-3/1-0 с трехфазным электросчетчиком, для распределения и учета электрической энергии СП - 8%	шт.	1	26014 --	-- --	26014 --	-- --	26014 --	-- 2081,12	28095,12
11.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1684,74 1497	169,74 70	3369,48 2994	339,48 140	36 --	2256,48 450,08	6076,04
12.	2307-0203 -0601 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	2	11463 --	-- --	22926 --	-- --	22926 --	-- 1834,08	24760,08
13.	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР - 72%; СП - 8%	шт.	115	593,39 520,73	3,98 1,75	68239,85 59883,95	457,7 201,25	7898,2 --	43261,34 8920,1	120421,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,0204	2,346							
2404-0207-2502		Сжимы соединительные	100 шт.			951		2231,05			
13.2.			0,102	11,73							
2307-0105-0201		Держатель светильника	10 шт.			460		5395,8			
14.				2	3649	--	7298	--	7298	--	7881,84
	2307-0106 -0118 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем мощность 36 Вт, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.		--	--	--	--	--	583,84	
		СП - 8%									
15.				58	3599	--	208742	--	208742	--	225441,36
	2307-0106 -1701 РСНБ РК 2015	-Светильник светодиодный типа Diora 6, мощностью 6 Вт	шт.		--	--	--	--	--	16699,36	
		СП - 8%									
16.				50	3271	--	163550	--	163550	--	176634
	2307-0106 -1703 РСНБ РК 2015	-Светильник светодиодный типа Символ-Д-107, мощностью 7 Вт	шт.		--	--	--	--	--	13084	
		СП - 8%									
17.				5	4347	--	21735	--	21735	--	23473,8
	2307-0106 -1704 РСНБ РК 2015	-Светильник светодиодный типа Star NB11 LED, мощностью 11 Вт	шт.		--	--	--	--	--	1738,8	
		СП - 8%									
18.				115	531	--	61065	--	61065	--	65950,2
	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В	шт.		--	--	--	--	--	4885,2	
		СП - 8%									
19.				2	802,06	8,55	1604,12	17,1	75,7	1093,19	2913,1
	1121-0401 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Светильник переносной. Установка	шт.		755,66	3,5	1511,32	7	--	215,78	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,0102	0,0204							
2404-0207-2502		Сжимы соединительные	100 шт.			951		19,4			
19.2.			0,0306	0,0612							
2113-0204-0203		Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг			854		52,26			
20.				2	4476	--	8952	--	8952	--	9668,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	716,16	
		СП - 8%									
21.				0,2	373	--	74,6	--	74,6	--	80,57
	2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5,97	
		СП - 8%									
22.				32	195,95	0,19	6270,4	6,08	309,44	4289,59	11404,79
	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					186,09	0,09	5954,88	2,88	--	844,8	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			0,0204	0,6528							
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		293,76			
23.				27	248	--	6696	--	6696	--	7231,68
	2307-0218 -1602 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	535,68	
		СП - 8%									
24.				5	296	--	1480	--	1480	--	1598,4
	2307-0220 -0508 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	118,4	
		СП - 8%									
25.				40	479	--	19160	--	19160	--	20692,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0202 -0801 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 202	шт.		--	--	--	--	--	1532,8	
		СП - 8%									
26.	2307-0202 -0504 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для открытой установки модели КМ 209	шт.	71	207	--	14697	--	14697	--	15872,76
					--	--	--	--	--	1175,76	
		СП - 8%									
27.	1121-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 25 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1350	430,44	3,24	581094	4374	58158	373908,96	1031403,2
					384,12	0,56	518562	756	--	76400,24	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	22,95	450		10327,5			
27.2.	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	162	227		36774			
28.	2306-0902 -0115 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,8262	868360	--	717439,03	--	717439,03	--	774834,15
					--	--	--	--	--	57395,12	
		СП - 8%									
29.	2306-0902 -0114 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,5508	568020	--	312865,42	--	312865,42	--	337894,65
					--	--	--	--	--	25029,23	
		СП - 8%									
30.	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1208	393,71	2,55	475601,68	3080,4	52040,64	302972,2	840859,79
					348,08	0,26	420480,64	314,08	--	62285,91	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	0,017 100 шт.	20,536 450			9241,2				
30.2.	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	0,12 10 шт.	144,96 227			32905,92				
31.	2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,10506	132564 ---	-- --	13927,17 ---	-- --	13927,17 ---	-- 1114,17	15041,34
32.	2306-0902 -0107 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,3315	84707 ---	-- --	28080,37 ---	-- --	28080,37 ---	-- 2246,43	30326,8
33.	2306-0145 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,7446	206753 ---	-- --	153948,28 ---	-- --	153948,28 ---	-- 12315,86	166264,14
34.	2306-0145 -0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,051	153817 ---	-- --	7844,67 ---	-- --	7844,67 ---	-- 627,57	8472,24
35.	1121-0101 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	270	504,07 ---	4,43 ---	136098,9 ---	1196,1 ---	27183,6 ---	77707,51 ---	230910,92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			398,96	0,77	107719,2	207,9	--	17104,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1.	2302-0401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	0,51 шт.	137,7		194		26713,8			
36.	2301-1305 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм СП - 8%	м	272,7	350	--	95445	--	95445	--	103080,6
					--	--	--	--	--	7635,6	
37.	1121-0101 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	5	392,68	2,61	1963,4	13,05	63,55	1359,29	3588,5
					377,36	0,22	1886,8	1,1	--	265,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	0,73 шт.	3,65		14		51,1			
38.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	5,05	140	--	707	--	707	--	763,56
					--	--	--	--	--	56,56	
39.	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	91	311,49	2,35	28345,59	213,85	1183	19410,3	51576,36
					296,14	0,11	26948,74	10,01	--	3820,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	0,97 шт.	88,27		10		882,7			
39.2.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004074 кг	0,370734		809		299,92			
40.	2301-1305 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	91,91	90	--	8271,9	--	8271,9	--	8933,65
					--	--	--	--	--	661,75	
41.	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	730	311,49	2,35	227387,7	1715,5	9490	155709	413744,44
					296,14	0,11	216182,2	80,3	--	30647,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 2302-0401-3503		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	0,97 шт.	708,1	10		7081				
41.2. 2113-0207-0430		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004074 кг	2,97402	809		2405,98				
42.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 15 мм	м	737,3	24	--	17695,2	--	17695,2	--	19110,82
					--	--	--	--	--	1415,62	
		СП - 8%									
43.	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2	736,71	50,09	1473,42	100,18	563,56	594,06	2232,88
					404,84	7,7	809,68	15,4	--	165,4	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 72%; СП - 8%									
44.	2306-1705 -0102 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	2	132	--	264	--	264	--	285,12
					--	--	--	--	--	21,12	
		СП - 8%									
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
45.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	206	3358,98	160,58	691949,88	33079,48	457567,2	152205,98	911688,33
					977,2	49	201303,2	10094	--	67532,47	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
46.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	644,27	23,74	11596,86	427,32	7651,62	2632,69	15367,92
					195,44	7,7	3517,92	138,6	--	1138,36	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
47.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм (перемычка). Монтаж по строительным	м	1	383,38	14,98	383,38	14,98	131,08	173,64	601,58
					237,32	3,85	237,32	3,85	--	44,56	
	Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	основаниям									
		НР - 72%; СП - 8%									
48.				2	383,53	14,98	767,06	29,96	262,46	347,28	1203,49
	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм (проводник). Монтаж по строительным основаниям	м		237,32	3,85	474,64	7,7	--	89,15	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				100	498,66	21,64	49866	2164	25366	16560,72	71740,86
	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		223,36	6,65	22336	665	--	5314,14	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				1	10795	--	10795	--	10795	--	11658,6
	2307-0222 -0204 РСНБ РК 2015	-Шина медная ГЗШ, прим	шт.		--	--	--	--	--	863,6	
		СП - 8%									
		Жилая часть									
51.				60	4893,29	114,77	293597,4	6886,2	92832	141649,34	470066,48
	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		3231,32	47,6	193879,2	2856	--	34819,74	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			0,0004	0,024							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633893		15213,43			
51.2.			1	60							
	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.			636		38160			
51.3.			0,58	34,8							
	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг			414		14407,2			
51.4.			0,001	0,06							
	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т			267577		16054,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.				60	4952	--	297120	--	297120	--	320889,6
	2307-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	23769,6	
		СП - 8%									
53.					2785,93		835779		403188		1233665,64
				300		22,97		6891		306504	
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1419	--	425700	--	--	91382,64	
		НР - 72%; СП - 8%									
54.				60	563	--	33780	--	33780	--	36482,4
	2307-0204 -0613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	2702,4	
		СП - 8%									
55.				60	519	--	31140	--	31140	--	33631,2
	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	2491,2	
		СП - 8%									
56.				180	3570	--	642600	--	642600	--	694008
	2307-0204 -1611 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	51408	
		СП - 8%									
57.				60	2484,25	15,93	149055	955,8	80241,6	49159,87	214072,06
	1121-0401 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.		1130,96	7	67857,6	420	--	15857,19	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			2,04	122,4							
	2113-0814-3303	Шпильки	комплект			649		79437,6			
58.				60	587	--	35220	--	35220	--	38037,6
	2307-0102 -1207 РСНБ РК	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с	шт.		--	--	--	--	--	2817,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, мощность 11 Вт, ГОСТ 17677-82 СП - 8%									
59.	2307-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, мощность 11 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.	60	226 ---	-- ---	13560 ---	-- ---	13560 ---	-- 1084,8	14644,8
60.	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1140	195,95 186,09	0,19 0,09	223383 212142,6	216,6 102,6	11023,8 --	152816,54 30095,96	406295,51
60.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	23,256	450		10465,2			
61.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	240	285 ---	-- ---	68400 ---	-- ---	68400 ---	-- 5472	73872
62.	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	120	303 ---	-- ---	36360 ---	-- ---	36360 ---	-- 2908,8	39268,8
63.	2307-0220 -0508 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными	шт.	60	296 ---	-- ---	17760 ---	-- ---	17760 ---	-- 1420,8	19180,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 СП - 8%									
64.	2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 СП - 8%	шт.	720	393 ---	-- ---	282960 ---	-- ---	282960 ---	-- 22636,8	305596,8
65.	2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки установочные К-207 СП - 8%	шт.	1080	51 ---	-- ---	55080 ---	-- ---	55080 ---	-- 4406,4	59486,4
66.	1121-0401 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Патроны настенные или потолочные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	210	458,22 423,48	12,19 5,25	96226,2 88930,8	2559,9 1102,5	4735,5 --	64823,98 12884,01	173934,19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0151 100 шт.	3,171		450		1426,95			
66.2.	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	0,0102 100 шт.	2,142		951		2037,04			
66.3.	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	0,0042 кг	0,882		977		861,71			
67.	2307-0219 -0101 РСНБ РК 2015	-Патрон настенный для электроламп, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 СП - 8%	шт.	60	183 ---	-- ---	10980 ---	-- ---	10980 ---	-- 878,4	11858,4
68.	2307-0219	-Патрон подвесной для	шт.	150	124 ---	-- ---	18600 ---	-- ---	18600 ---	-- ---	20088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015	электроламп, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012			--	--	--	--	--	1488	
		СП - 8%									
69.	2307-0202 -0801 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 202	шт.	2205	479	--	1056195	--	1056195	--	1140690,6
					--	--	--	--	--	84495,6	
		СП - 8%									
70.	2307-0202 -0801 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	300	479	--	143700	--	143700	--	155196
					--	--	--	--	--	11496	
		СП - 8%									
71.	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	60	997,96	10,64	59877,6	638,4	1754,4	41540,26	109531,28
					958,08	3,5	57484,8	210	--	8113,43	
		НР - 72%; СП - 8%									
72.	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	60	971	--	58260	--	58260	--	62920,8
					--	--	--	--	--	4660,8	
		СП - 8%									
73.	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	300	195,95	0,19	58785	57	2901	40214,88	106919,87
					186,09	0,09	55827	27	--	7919,99	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0204 100 шт.	6,12		450		2754			
74.	2307-0220	-Розетка потолочная с	шт.	300	340	--	102000	--	102000	--	110160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0503 РСНБ РК 2015	крюком РП-1			--	--	--	--	--	8160	
		СП - 8%									
75.					393,71		3614257,8		395474,4		6389977,53
				9180		2,55		23409		2302388,06	
	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		348,08	0,26	3195374,4	2386,8	--	473331,67	
		НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.				0,017	156,06						
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		70227			
75.2.				0,12	1101,6						
	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.			227		250063,2			
76.				0,918	294845	--	270667,71	--	270667,71	--	292321,13
	2306-0145 -0703 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	21653,42	
		СП - 8%									
77.					321260		1474583,4		1474583,4		1592550,07
				4,59		--		--		--	
	2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	117966,67	
		СП - 8%									
78.				3,366	206753	--	695930,6	--	695930,6	--	751605,05
	2306-0145 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	55674,45	
		СП - 8%									
79.				0,4896	153817	--	75308,8	--	75308,8	--	81333,5
	2306-0145 -0303 РСНБ РК	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо-	км		--	--	--	--	--	6024,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
80.				9180	311,49	2,35	2859478,2	21573	119340	1958094	5202978
	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		296,14	0,11	2718565,2	1009,8	--	385405,78	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			0,97	8904,6							
	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.			10		89046			
80.2.			0,004074	37,39932							
	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			809		30256,05			
81.				5454	24	--	130896	--	130896	--	141367,68
	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 15 мм	м		--	--	--	--	--	10471,68	
		СП - 8%									
82.				3817,8	29	--	110716,2	--	110716,2	--	119573,5
	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	8857,3	
		СП - 8%									
		Дополнительная систеа уравнивания потенциалов									
83.				450	393,71	2,55	177169,5	1147,5	19386	112862,16	313234,19
	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		348,08	0,26	156636	117	--	23202,53	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			0,017	7,65							
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		3442,5			
83.2.			0,12	54							
	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.			227		12258			
84.				0,459	85015	--	39021,88	--	39021,88	--	42143,63
	2306-0902 -0307	-Провода силовые для электрических установок	км		--	--	--	--	--	3121,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%									
85.				450	311,49	2,35	140170,5	1057,5	5850	95985	255047,94
	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м		296,14	0,11	133263	49,5	--	18892,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.			0,97	436,5							
	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.			10		4365			
85.2.			0,004074	1,8333							
	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг			809		1483,14			
86.				454,5	24	--	10908	--	10908	--	11780,64
	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 15 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	872,64	
87.				60	236	--	14160	--	14160	--	15292,8
	2307-0202 -0530 РСНБ РК 2015	-Коробка клеемная КУП1101, прим СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1132,8	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28391244,63
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	9072054,7		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	122358,77		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		24379,02	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	10325678,91		
Оборудование, инвентарь	Тенге	236158		
Накладные расходы	Тенге	6549432,28		
Сметная прибыль	Тенге	2085562		

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-4
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Наименование объекта- СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Основание: РП,ЭО

Сметная стоимость 28391,335 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 6833 чел-ч
Сметная заработная плата 9096,434 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 06.10.2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6819,1262	1330,38	9072054,7
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,8262	1763,25	(24379,02)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			9072054,7
		Строительные машины и механизмы				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	49,668	12	596,02
2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,44754	5125	17668,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,44754	2059,00	7098,48
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9213	5492	21535,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9213	2059,00	8073,96
4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	105,8562	173	18313,12
5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	472,30647	16	7556,9
6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,41676	2839	18217,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,41676	1441,00	9246,55
7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	894,36922	18	16098,65
8	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	345,392	65	22450,48

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			122436,77
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			24379,02
		Строительные материалы и конструкции				
1	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,225246	302	68,02
2	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	373	22,38
3	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,39	599397	233764,83
4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0055125	30914	170,41
5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,04832	633893	30629,71
6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	250,4268	450	112692,06
7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	2,16	713	1540,08
8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,36	304	109,44
9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,36	1075	387
10	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	22,7365	448	10185,95
11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	5,1362	652	3348,8
12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,049878	234325	11687,66
13	2113-0814-3303 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	122,4	649	79437,6
14	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,68	374	628,32
15	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3817,8	29	110716,2
16	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	10137,47	10	101374,7
17	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	3,65	14	51,1
18	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	137,7	194	26713,8
19	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,02	1527	30,54
20	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5406	153817	83153,47
21	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,1106	206753	849878,88
22	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,59	321260	1474583,4
23	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,918	294845	270667,71

1	2	3	4	5	6	7
24	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,5508	568020	312865,42
25	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,459	85015	39021,89
26	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1464,605	227	332465,34
27	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2	12	2,4
28	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2	12	2,4
29	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	4,5084	951	4287,49
30	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,12	121	740,52
31	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	436,1	636	277359,6
32	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0052	265040	1378,21
33	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,015	504452	7566,78
34	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	43,5	414	18009
35	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	41,866	1535	64264,31
36	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,16	186	401,76
37	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	11,73	460	5395,8
38	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	60	4952	297120
39	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	60	519	31140
40	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	120	563	67560
41	2307-0501-0102 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	60	5017	301020
42	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	91,91	90	8271,9
43	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	5,05	140	707
44	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	272,7	350	95445
45	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	300	479	143700
46	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	60	971	58260
47	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	2	132	264
48	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4476	8952
49	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	240	285	68400

1	2	3	4	5	6	7
50	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	120	303	36360
51	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	27	248	6696
52	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	720	393	282960
53	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	65	296	19240
54	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1044	281681	29407,5
55	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00103	278242	286,59
56	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,075	267577	20068,28
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00008	237458	19
58	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00004	233681	9,35
59	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,6686	234064	390559,19
60	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	48,752	1868	91068,74
61	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	43,171044	809	34925,37
62	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	7,2	1092	7862,4
63	2204-0703-0103 РСНБ РК 2015	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00015	1139837	170,98
64	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,01505	510044	7676,16
65	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	1,9048	854	1626,7
66	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	1,074	977	1049,3
67	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 15 мм	м	6645,8	24	159499,2
68	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3315	84707	28080,37
69	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,10506	132564	13927,17
70	2306-0902-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,8262	868360	717439,03
71	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, мощ-	шт.	60	587	35220

1	2	3	4	5	6	7
		ность 11 Вт, ГОСТ 17677-82				
72	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, мощность 11 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	60	226	13560
73	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	373	74,6
74	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В	шт.	115	531	61065
75	2307-0106-0118 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем мощность 36 Вт, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	3649	7298
76	2307-0106-1701 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный типа Diora 6, мощностью 6 Вт	шт.	58	3599	208742
77	2307-0106-1703 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный типа Символ-Д-107, мощностью 7 Вт	шт.	50	3271	163550
78	2307-0106-1704 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный типа Star NB11 LED, мощностью 11 Вт	шт.	5	4347	21735
79	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15	28391	425865
80	2307-0202-0504 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки модели КМ 209	шт.	71	207	14697
81	2307-0202-0530 РСНБ РК 2015	Коробка клеемная КУП1101, прим	шт.	60	236	14160
82	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 202	шт.	2245	479	1075355
83	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	1080	51	55080
84	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11463	22926
85	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	180	3570	642600
86	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон настенный для электроламп, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	60	183	10980
87	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	150	124	18600
88	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная с крюком РП-1	шт.	300	340	102000
89	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная ГЗШ, прим	шт.	1	10795	10795
90	2307-0506-0152 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУ-3/1-0 с трехфазным электросчетчиком, для распределения и учета электрической энергии	шт.	1	26014	26014
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			10325690,8
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ1-28-63 УХЛ4, прим	шт.	1	236158	236158
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			236158

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			19756340
		Накладные расходы	тенге			6549432
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			26305772
		Сметная прибыль	тенге			2085562
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			28391334

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП,ГСВ

Сметная стоимость	25740,544	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2258,414	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,482	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1119-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР - 98%; СП - 8%	прибор	60	3802,57 1523,75	249,85 127,34	228154,2 91425	14991 7640,4	121738,2 --	97084,09 26019,06	351257,36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2301-1306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 60		1334		80040			
1.2.	2304-0905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1 60		674		40440			
2.				60	51702	--	3102120	--	3102120	--	3350289,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2309-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные СП - 8%	шт.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	248169,6 --	
3.	1119-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Счетчик газовый. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	60	6758,59 6022,9	236,28 57,64	405515,4 361374	14176,8 3458,4	29964,6 --	357535,75 61044,09	824095,24
4.	2309-0101 -0503 РСНБ РК 2015	-Счетчики газа бытовые СГБ-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом СП - 8%	шт.	60	10440 --	-- --	626400 --	-- --	626400 --	-- 50112	676512
5.	1311-0201 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	60	6297,2 6167,64	-- --	377832 370058,4	-- --	7773,6 --	277543,8 52430,06	707805,86
6.	Прайс л.	-Система автономного контроля загазованности DN20 НД(CO+CH4)	шт.	60	24613,29 --	-- --	1476797,4 --	-- --	-- 1476797,4	-- --	1476797,4
7.	1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	174	1774,88 404,92	22,12 8,93	308829,12 70456,08	3848,88 1553,82	234524,16 --	70569,7 30351,91	409750,73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	2301-1306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с	1 м	174		1334		232116			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		гильзами, d=15 мм									
8.	1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	90	1817,48 404,92	22,12 8,93	163573,2 36442,8	1990,8 803,7	125139,6 --	36501,57 16005,98	216080,75
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2301-1306-0302	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	90		1376		123840			
9.	1116-0301 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	156	2395,67 404,92	22,12 8,93	373724,52 63167,52	3450,72 1393,08	307106,28 --	63269,39 34959,51	471953,42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2301-1306-0304	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	156		1952		304512			
10.	2304-0905 -0206 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 -20мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	180	674 --	-- --	121320 --	-- --	121320 --	-- 9705,6	131025,6
11.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	420	599,37 584,75	-- --	251735,4 245595	-- --	6140,4 --	240683,1 39393,48	531811,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 2204-0603-0107		Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	4,2		833		3498,6			
11.2. 2204-0201-0702		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	3,78		504		1905,12			
12.	1146-0302 -0404 РСНБ РК 2015	-Перекрытия бетонные. Пробивка отверстий НР - 84%; СП - 8%	отверстие	70	426,42 250,74	175,68 83,58	29849,4 17551,8	12297,6 5850,6	-- --	19658,02 3960,59	53468,01
13.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК НР - 69%; СП - 8%	м2	59	118,97 48,26	2,43 0,29	7019,23 2847,34	143,37 17,11	4028,52 --	1976,47 719,66	9715,36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 2204-0101-0701		Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00009 т	0,00531		713932		3790,98			
14.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	59	83,22 28,22	1,73 0,29	4909,98 1664,98	102,07 17,11	3142,93 --	1160,64 485,65	6556,27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00009 т	0,00531		510044		2708,33			
15.	1307-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Дымоход, масса до 16,2 т. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	1317194,36 351600,22 863150	1317194,36 113947,18	351600,22 863150	102444,14 113947,18	-- --	2066281,53 596029,28 153057,89	
16.	Прайс л.	-Дымоходная система SCHIEDEL QUADRO 180 (20 стояков)	комплект	1	14457142,86 -- --	14457142,86 -- --	-- 14457142,86 --	--	--	14457142,86 -- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								25740543,97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2123732,92				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				402601,46				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					134681,4			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4791842,43				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				15933940,26				
		Накладные расходы	Тенге				1762011,81				
		Сметная прибыль	Тенге				726415,09				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-5
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
на ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Наименование объекта- СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Основание: РП,ГСВ

Сметная стоимость 25740,543 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1482 чел-ч
Сметная заработная плата 2258,414 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 06.10.2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1401,4462	1515,39	2123732,92
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	80,9116	1664,55	(134681,4)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			2123732,92
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0118	4654	54,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	1441,00	17,00
2	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,06	2919	11851,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	1441,00	5850,46
3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,336	6138	2062,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,336	1441,00	484,18
4	3105-0202-0401 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций, 30 т	маш.-ч	2,14	6173	13210,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	3,21	2583,00	8291,43
5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,294	5125	1506,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,294	2059,00	605,35
6	3105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	58,7	5164	303126,8

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,7	1722,00	101081,40
7	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0118	27	0,32
8	3403-0202-0401 РСНБ РК 2015	Машины электрозачистные	маш.-ч	6,1	253	1543,3
9	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	8,12	55	446,6
10	3202-0201-0503 РСНБ РК 2015	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	5,26	381	2004,06
11	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,6	2273	1363,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	1206,00	723,60
12	3202-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тепловозы широкой колеи маневровые, 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	2,32	12186	28271,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	4,64	3163,00	14676,32
13	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	61,9	173	10708,7
14	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	9,0598	2839	25720,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,0598	1441,00	13055,17
15	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,0443	150	156,64
16	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	21,216	27	572,83
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			402600,74
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			134681,4
		Строительные материалы и конструкции				
1	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	3,6	239	860,4
2	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	4,2	584	2452,8
3	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0732	309629	22664,84
4	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,025	2446563	61164,08
5	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000798	622697	496,91
6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,6	5775	3465
7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,876	294	1139,54
8	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,04	146	5,84
9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01	53700	537
10	2113-0703-1403 РСНБ РК 2015	Вода химически очищенная	м3	0,002	86	0,17

1	2	3	4	5	6	7
11	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000826	287565	237,53
12	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,37	320	758,4
13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0273	234325	6397,07
14	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,001	14741	14,74
15	2113-0816-3410 РСНБ РК 2015	Графит серебристый ГОСТ 5279-74	кг	2,4	364	873,6
16	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1,05	127	133,35
17	2204-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00531	713932	3790,98
18	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000826	526056	434,52
19	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,8	833	3998,4
20	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,226	617	1373,44
21	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	234	1334	312156
22	2301-1306-0302 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	90	1376	123840
23	2301-1306-0304 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	156	1952	304512
24	2401-0102-0304 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	4	5331	21324
25	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	760	18	13680
26	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,5938	317	822,23
27	2204-0201-0301 РСНБ РК 2015	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,001	504452	504,45
28	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	4,98	504	2509,92
29	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	60	674	40440
30	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	60	51702	3102120
31	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,848	505	933,24
32	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	2,52	1607	4049,64
33	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	3,54	1052	3724,08
34	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00531	510044	2708,33
35	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 -20мм ГОСТ 21345-2005	шт.	180	674	121320
36	2309-0101-0503	Счетчики газа бытовые СГБ-G4, производительностью от 0,04 м3/ч	шт.	60	10440	626400

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			4791842,52
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	ТПрайс л.	Дымоходная система SCHIEDEL QUADRO 180 (20 стояков)	комплект	1	14457142,86	14457142,86
2	ТПрайс л.	Система автономного контроля загазованности DN20 НД(СО+СН4)	шт.	60	24613,29	1476797,4
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			15933940,26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			23252116
		Накладные расходы	тенге			1762012
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			25014128
		Сметная прибыль	тенге			726415
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			25740543

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: РП,АС

Сметная стоимость 2442,297 тыс.тенге
Сметная заработная плата 361,794 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,28 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	42	208,9	197,3	8773,8	8286,6	--	1907,54	11535,85				
					11,6	51,48	487,2	2162,16	--	854,51					
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	1,26	2152,92	--	2712,68	--	--	1953,13	5039,07				
					2152,92	--	2712,68	--	--	373,26					
		НР - 72%; СП - 8%													
3.				1,26	169,56	78,3	213,65	98,66	--	117,11	357,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		91,26	37,83	114,99	47,67	--	26,46	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				0,63	936,04	--	589,71	--	--	424,59	1095,44
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		936,04	--	589,71	--	--	81,14	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				21	35,96	35,96	755,16	755,16	--	209,87	1042,23
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	13,88	--	291,48	--	77,2	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				21	21,79	18,22	457,59	382,62	4,62	164,81	672,19
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		3,35	7,55	70,35	158,55	--	49,79	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,00004	0,00084							
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3			5448		4,58			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	13502,59	9523,04	4,62	4777,04	19742
			Тенге		--	--	3974,93	2659,86	--	1462,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13502,59				
	Материалы		Тенге				4,62				
	Всего заработная плата		Тенге					6634,79			
	Накладные расходы		Тенге				4777,05				
	Сметная прибыль		Тенге				1462,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19742				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4,96
	Сметная заработная плата		Тенге					6634,79			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				19742				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4,96
	Сметная заработная плата		Тенге					6634,79			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

7.				1	9577,88	1047,87	9577,88	1047,87	7666,55	1212,56	11653,68
	1108-0101	-Основание под	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	фундаменты песчано-гравийное. Устройство	основания		863,46	440,37	863,46	440,37	--	863,24	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,1 м3	1,1		6958		7653,8			
8.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	10 шт. сборных конструкций		2267,47	1045,4	22674,7	10454	7880,6	8407,26	33568,52
					434,01	278,47	4340,1	2784,7	--	2486,56	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,023 м3	0,23		29162		6707,26			
9.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	6 шт. сборных конструкций		2721,63	1025,08	16329,78	6150,48	7168,14	5486,43	23561,51
					501,86	273,06	3011,16	1638,36	--	1745,3	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,034 м3	0,204		29162		5949,05			
10.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	4 шт. сборных конструкций		3423,38	1305,83	13693,52	5223,32	5413,88	5248,26	20457,13
					764,08	347,84	3056,32	1391,36	--	1515,34	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0418 м3	0,1672		29162		4875,89			
11.	2104-1201	-Блоки бетонные для стен	м3	3,54	41213	--	145894,02	--	145894,02	--	157565,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9903 РСНБ РК 2015	подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78			--	--	--	--	--	11671,52	
		СП - 8%									
12.	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	37496	--	81441,31	--	81441,31	--	87956,62
					--	--	--	--	--	6515,31	
		СП - 8%									
13.	ТССЦ	-Поправка на сульфатостойкий бетон	м3	5,712	270	--	1542,24	--	--	--	1665,62
					--	--	--	--	--	123,38	
		СП - 8%									
14.	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные участки из бетона В7,5. Устройство	м3	0,24	34428,41	1316,47	8262,82	315,95	7025,93	912,09	9908,91
					3837,24	339,01	920,94	81,36	--	733,99	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2448	27443		6718,05			
15.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,8	896,87	19,84	23139,25	511,87	14865,97	7287,22	32860,58
					300,83	2,88	7761,41	74,3	--	2434,12	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	61,92	223		13808,16			
		Отмостка									
16.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание песчаное. Устройство	м3 основания	1,5	9446,98	1047,87	14170,47	1571,8	11303,48	1818,84	17268,46
					863,46	440,37	1295,19	660,55	--	1279,14	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.				1,1	1,65						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3			6839		11284,35			
17.				2,12	32202,91	1115,73	68270,17	2365,35	63017,06	3131,86	77114,2
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1362,15	261,25	2887,76	553,85	--	5712,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			1,02	2,1624							
2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			27443		59342,74			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	404996,16	27640,64	351676,94	33504,54	473580,75
			Тенге		--	--	24136,34	7624,85	--	35080,06	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				404996,16				
Материалы			Тенге				124341,59				
Всего заработная плата			Тенге					31761,19			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1542,24				
Местные материалы			Тенге				227335,33				
Накладные расходы			Тенге				33504,52				
Сметная прибыль			Тенге				35080,06				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				473580,74				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								22,76
Сметная заработная плата			Тенге					31761,19			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				473580,74				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								22,76
Сметная заработная плата			Тенге					31761,19			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
18.				20	34009,68	1604,27	680193,6	32085,4	509152,8	136650,11	882191,2
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6947,77	399,01	138955,4	7980,2	--	65347,5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,24	4,8							
2102-0401-2808		Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3			31418		150806,4			
18.2.			0,38	7,6							
2103-0101-0103		Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.			47141		358271,6			
						ПЕРЕМЫЧКИ					
19.				12	762,7	244,91	9152,4	2938,92	3989,4	3438,61	13598,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		185,34	57,5	2224,08	690	--	1007,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0114 м3	0,1368		29162		3989,36			
20.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,246	91490 --	-- --	22506,54 --	-- --	22506,54 --	-- 1800,52	24307,06
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	711852,54	35024,32	535648,74	140088,72	920096,56
			Тенге		--	--	141179,48	8670,2	--	68155,3	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				711852,54				
	Материалы		Тенге				513142,2				
	Всего заработная плата		Тенге					149849,68			
	Местные материалы		Тенге				22506,54				
	Накладные расходы		Тенге				140088,72				
	Сметная прибыль		Тенге				68155,3				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				920096,56				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								116,6
	Сметная заработная плата		Тенге					149849,68			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				920096,56				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								116,6
	Сметная заработная плата		Тенге					149849,68			
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
21.	1110-0104 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Потолки. Подшивка профлистом по асбесту НР - 90%; СП - 8%	м2 потолков	12	2163,02 334,31	6,53 3,31	25956,24 4011,72	78,36 39,72	21866,16 --	3646,3 2368,2	31970,74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 2113-0405-0102		Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	0,0032 т	0,0384		565154		21701,91			
22.			13,8		2012	--	27765,6	--	27765,6	--	29986,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0108 -0210 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	2221,25	
23.				12	289,52	3,12	3474,24	37,44	129,12	2994,08	6985,79
	1110-0104 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Потолки. Подшивка асбестоцементным листом НР - 90%; СП - 8%	м2 потолков		275,64	1,59	3307,68	19,08	--	517,47	
24.				12	1741	--	20892	--	20892	--	22563,36
	2113-0407 -0202 РСНБ РК 2015	-Листы асбестоцементные плоские ЛП-П, прим СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	1671,36	
25.				32,9	1823,93	83,53	60007,3	2748,14	23272,14	28948,05	96071,78
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1033,04	66,81	33987,02	2198,05	--	7116,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0187 м3	0,61523		35153		21627,18			
25.2.	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	1,82266		862		1571,13			
26.				32,9	1503,51	12,18	49465,48	400,72	23023,42	20941,77	76039,83
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		791,53	4,13	26041,34	135,88	--	5632,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 2205-0101-0302		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	6,986 кг	229,8394		88		20225,87			
27. 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	32,9	442,98 300,53	3,07 1,56	14574,04 9887,44	101 51,32	4585,6 --	7951,01 1802	24327,05
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 2204-0802-0101		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,020727		211542		4384,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	202134,9	3365,66	121534,04	64481,21	287945,4
			Тенге		--	--	77235,2	2444,05	--	21329,29	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				202134,9				
		Материалы	Тенге				72876,44				
		Всего заработная плата	Тенге					79679,25			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48657,6				
		Накладные расходы	Тенге				64481,21				
		Сметная прибыль	Тенге				21329,29				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				287945,4				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59,2
		Сметная заработная плата	Тенге					79679,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				287945,4				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59,2
		Сметная заработная плата	Тенге					79679,25			
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
28. 1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015		-Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,2	12137,18 3309,93	1021,54 432,3	14564,62 3971,92	1225,85 518,76	9366,85 --	4221,24 1502,87	20288,72
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 2101-0601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,12 м3	1,344		6958		9351,55			
29. 1111-0101 -0209 РСНБ РК		-Слои бетонные. Устройство	м3	0,96	37988,91 4051,62	7,2 --	36469,35 3889,56	6,91 --	32572,88 --	3656,18 3210,04	43335,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 14	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,9792		29639		29022,51			
30. 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015		-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	12 м2 стяжки		985,62 369,29	29,57 15,32	11827,44 4431,48	354,84 183,84	7041,12 --	4338,4 1293,27	17459,11
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 2102-0101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,0204 м3	0,2448		28617		7005,44			
31. 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=8		-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	12 м2 стяжки		1244,06 35,52	40,97 20,26	14928,72 426,24	491,64 243,12	14010,84 --	629,2 1244,63	16802,55
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 2102-0101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,0408 м3	0,4896		28617		14010,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге		-- --	-- --	77790,13 12719,2	2079,24 945,72	62991,69 --	12845,02 7250,81	97885,96
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				77790,13				
		Материалы	Тенге				62991,7				
		Всего заработная плата	Тенге					13664,92			
		Накладные расходы	Тенге				12845,02				
		Сметная прибыль	Тенге				7250,81				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				97885,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,45
		Сметная заработная плата	Тенге					13664,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				97885,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,45
		Сметная заработная плата	Тенге					13664,92			
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
32. 1110-0106 -0201 РСНБ РК		-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и	1,44 м2		4229,68 2133,64	483,71 138,98	6090,74 3072,44	696,54 200,13	2321,76 --	2945,32 722,88	9758,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19	общественных зданий. Установка НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 2110-0401-1001		Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	1,18 м2	1,6992		226		384,02			
32.2. 2110-0502-1901		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,692 шт.	0,99648		1630		1624,26			
33.	2109-0101 -6802 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из деревянных профилей одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99 СП - 8%	м2	1,44	44201	--	63649,44	--	63649,44	--	68741,4
					--	--	--	--	--	5091,96	
34.	1110-0106 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Доски деревянные подоконные. Установка в проемов каменных стенах. Высота проема до 2 м НР - 90%; СП - 8%	м2	0,393	1206,26	27,2	474,06	10,69	180,1	257,33	789,91
					720,78	6,77	283,27	2,66	--	58,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 2102-0402-0301		Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	0,0034 м3	0,001336		34831		46,54			
34.2. 2113-0103-0102		Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	0,003 т	0,001179		30914		36,45			
34.3. 2113-0805-0201		Войлок строительный	0,00052 т	0,000204		402975		82,35			
35.	2109-0205 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные шириной 300 мм СП - 8%	м	1,31	1387	--	1816,97	--	1816,97	--	1962,33
					--	--	--	--	--	145,36	
36.	1109-0403 -0401 РСНБ РК	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в	м2	1,89	3106,51	49,63	5871,3	93,8	1009,41	3318,24	9924,71
					2522,8	21,67	4768,09	40,96	--	735,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 2110-0502-1901		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	0,4536		1630		739,37			
36.2. 2113-0201-1204		Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	0,4207 кг	0,795123		314		249,67			
37.	2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	1,89	40521	--	76584,69	--	76584,69	--	82711,47
					--	--	--	--	--	6126,78	
38.	1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка НР - 69%; СП - 8%	шт.	1	1370,98	2,04	1370,98	2,04	--	944,57	2500,79
					1368,94	--	1368,94	--	--	185,24	
39.	2109-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	шт.	1	5731	--	5731	--	5731	--	6189,48
					--	--	--	--	--	458,48	
40.	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%; СП - 8%	м	1,31	1486,41	5,57	1947,2	7,29	1295,13	517,13	2661,47
					492,2	1,24	644,78	1,62	--	197,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 2106-0902-1301		Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1,05 м	1,3755		241		331,5			
40.2. 2113-0816-3407		Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из	1,05 м	1,3755		656		902,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованной стали с полимерным покрытием									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	163536,38	810,36	152588,5	7982,59	185240,48
			Тенге		--	--	10137,52	245,37	--	13721,52	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				73978,41				
		Материалы	Тенге				3796,98				
		Всего заработная плата	Тенге					4204,9			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65466,41				
		Накладные расходы	Тенге				3719,78				
		Сметная прибыль	Тенге				6215,86				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				83914,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,23
		Сметная заработная плата	Тенге					4204,9			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				89557,97				
		Материалы	Тенге				1009,41				
		Всего заработная плата	Тенге					6177,99			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				82315,69				
		Накладные расходы	Тенге				4262,81				
		Сметная прибыль	Тенге				7505,66				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				101326,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,9
		Сметная заработная плата	Тенге					6177,99			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				185240,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,13
		Сметная заработная плата	Тенге					10382,89			
		РАЗДЕЛ 7. КРЫША									
41.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции деревянные крыши. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,5505	88834,87 25304,5	1465,05 625,87	48903,6 13930,13	806,51 344,54	34166,96 --	12847,2 4940,06	66690,87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,020919	216144		4521,52			
41.2.	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,08808	53046		4672,29			
41.3.	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	м3	0,83	0,456915	45052		20584,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86									
42.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,5505	8913,52 959,4	59,69 27,59	4906,89 528,15	32,86 15,19	4345,88 --	489 431,67	5827,57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,003688		1148546		4236,24			
43.	1110-0104 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Карнизы. Подшивка профлистом НР - 90%; СП - 8%	м2	3	354,53 334,31	6,53 3,31	1063,59 1002,93	19,59 9,93	41,07 --	911,57 158,01	2133,18
44.	2105-0108 -0210 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	3,45	2012 --	-- --	6941,4 --	-- --	6941,4 --	-- 555,31	7496,71
45.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	18	99,75 87,03	12,72 3,34	1795,5 1566,54	228,96 60,12	-- --	1496,53 263,36	3555,39
46.	2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП - 8%	м2	20,7	104 --	-- --	2152,8 --	-- --	2152,8 --	-- 172,22	2325,02
47.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	18	837,64 736,76	21,94 8,59	15077,52 13261,68	394,92 154,62	1420,92 --	12343 2193,64	29614,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,36		1148		413,28			
47.2.	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	0,0426 кг	0,7668		1061		813,57			
48.	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	20,7	2264 ---	-- --	46864,8 ---	-- --	46864,8 ---	-- 3749,18	50613,98
49.	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Карнизы. Подшивка досками НР - 90%; СП - 8%	м2	3	3536,35 646,98	22,81 10,46	10609,05 1940,94	68,43 31,38	8599,68 --	1775,09 990,73	13374,87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	0,0186 м3	0,0558		153012		8538,07			
50.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (фартук, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2покрытия	13,1	3135,6 1172,23	14,26 3,89	41076,36 15356,21	186,81 50,96	25533,34 --	14174,6 4420,08	59671,03
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0057 т	0,07467		337297		25185,97			
51.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	12	99,75 87,03	12,72 3,34	1197 1044,36	152,64 40,08	-- --	997,68 175,57	2370,26
52.				0,002208	395106	--	872,39	--	872,39	--	942,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0810 -0102 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т		--	--	--	--	--	69,79	
		СП - 8%									
53.				12	959,56	53,04	11514,72	636,48	4015,92	6459,06	19411,69
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2 утепляемого покрытия		571,86	13,2	6862,32	158,4	--	1437,9	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			2,01	24,12							
	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг			136		3280,32			
54.				1,44	15885	--	22874,4	--	22874,4	--	24704,35
	2111-0203 -0205 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные типа IZOVER OL-K, ПРИМ	м3		--	--	--	--	--	1829,95	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	215850,02	2527,2	157829,56	51493,74	288731,26
			Тенге		--	--	55493,26	865,22	--	21387,5	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				215850,02				
	Материалы		Тенге				78123,77				
	Всего заработная плата		Тенге					56358,48			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79705,79				
	Накладные расходы		Тенге				51493,73				
	Сметная прибыль		Тенге				21387,47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				288731,22				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								45,46
	Сметная заработная плата		Тенге					56358,48			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				288731,22				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								45,46
	Сметная заработная плата		Тенге					56358,48			

РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Крыльцо

55.				0,33	36668,33	1316,47	12100,55	434,43	10399,83	1254,13	14423,05
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены крылец бетонные. Устройство	м3		3837,24	339,01	1266,29	111,87	--	1068,37	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			1,02	0,3366							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			29639		9976,49			
56.				0,18	5966,22	1785,62	1073,92	321,41	583,14	291,54	1474,7
	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		940,95	800,62	169,37	144,11	--	109,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			1,15	0,207							
2101-0301-0103		Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			2806		580,84			
57.				0,01134	16289,14	1444,58	184,72	16,38	0,36	159,53	371,79
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		14813,2	646,46	167,98	7,33	--	27,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,28	0,003175							
2105-0307-1007		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		0,36			
58.				0,01134	254276	--	2883,49	--	2883,49	--	3114,17
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	230,68	
		Приямки									
59.				0,12	32202,91	1115,73	3864,35	133,89	3567	177,28	4364,96
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1362,15	261,25	163,46	31,35	--	323,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			1,02	0,1224							
2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			27443		3359,02			
60.				0,44	36668,33	1316,47	16134,07	579,24	13866,44	1672,17	19230,74
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены крылец бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3837,24	339,01	1688,39	149,16	--	1424,5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			1,02	0,4488							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			29639		13301,98			
61.				0,05792	16289,14	1444,58	943,47	83,67	1,82	814,84	1898,97
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		14813,2	646,46	857,98	37,44	--	140,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			0,28	0,016218							
2105-0307-1007		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		1,82			
62.				0,05792	254276	--	14727,67	--	14727,67	--	15905,88
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1178,21	
		Козырек 1									
63.				0,03875	112322,8	6282,49	4352,51	243,45	330,16	2619,66	7529,94
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Металлоконструкции козырька. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		97520	457,05	3778,9	17,71	--	557,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,005	0,000194							
2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т			633893		122,82			
63.2.			0,014	0,000543							
2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219558		119,11			
63.3.			0,00194	0,000075							
2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т			403352		30,32			
64.				0,03875	553192	--	21436,19	--	21436,19	--	23151,09
	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и	т		--	--	--	--	--	1714,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		круглыхтруб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%									
65.				0,03875	43571,43	30188,5	1688,39	1169,8	120,46	539,35	2405,96
	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Металлоконструкции козырька. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т		10274,33	7124,14	398,13	276,06	--	178,22	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			5,9	0,228625							
2204-0201-0701		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг			504		115,23			
66.				1,96	837,64	21,94	1641,77	43,01	154,71	1344,02	3224,65
	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		736,76	8,59	1444,05	16,84	--	238,86	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			0,02	0,0392							
2204-0201-9905		Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.			1148		45			
66.2.			0,0426	0,083496							
2113-0208-0228		Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг			1061		88,59			
67.				2,254	1896	--	4273,58	--	4273,58	--	4615,47
	2105-0108 -0208 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	341,89	
		СП - 8%									
68.				0,5	3135,6	14,26	1567,8	7,12	974,56	541,02	2277,52
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1172,23	3,89	586,12	1,94	--	168,71	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			0,0057	0,00285							
2105-0104-0302		Сталь листовая оцинкованная	т			337297		961,3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80									
		Фундамент под дымовую трубу									
69.	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,072	5966,22	1785,62	429,57	128,56	233,26	116,62	589,88
					940,95	800,62	67,75	57,64	--	43,69	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,0828	2806		232,34			
70.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,32	37352,88	1031,01	11952,92	329,93	10130,2	1472,58	14499,53
					4664,96	391,96	1492,79	125,43	--	1074,04	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	29639		9674,17			
71.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02616	16289,14	1444,58	426,12	37,79	0,82	368,03	857,68
					14813,2	646,46	387,51	16,91	--	63,53	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,007325	112		0,82			
72.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02616	254276	--	6651,86	--	6651,86	--	7184,01
					--	--	--	--	--	532,15	
		СП - 8%									
73.	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали	т	0,005192	265067	--	1376,23	--	1376,23	--	1486,33
					--	--	--	--	--	110,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
74.	2106-0405 -1406 РСНБ РК 2015	-Кронштейн	т	0,05364	687041	--	36852,88	--	36852,88	--	39801,11
					--	--	--	--	--	2948,23	
		СП - 8%									
75.	2113-0205 -0703 РСНБ РК 2015	-Анкер HILTI10 мм х 110 мм	1000 шт.	0,028	22061	--	617,71	--	617,71	--	667,13
					--	--	--	--	--	49,42	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	145179,77	3528,68	129182,37	11370,74	169074,55
			Тенге		--	--	12468,72	993,79	--	12524,04	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82538,19				
	Материалы		Тенге				40032,58				
	Всего заработная плата		Тенге					9665,9			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530,54				
	Накладные расходы		Тенге				8751,11				
	Сметная прибыль		Тенге				7303,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98592,44				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								7,55
	Сметная заработная плата		Тенге					9665,9			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62641,58				
	Материалы		Тенге				330,16				
	Всего заработная плата		Тенге					3796,61			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58289,07				
	Накладные расходы		Тенге				2619,66				
	Сметная прибыль		Тенге				5220,9				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70482,14				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2,86
	Сметная заработная плата		Тенге					3796,61			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				169074,58				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10,41
	Сметная заработная плата		Тенге					13462,51			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								2442297
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				337344,65				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				84499,14				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					24449,06			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				1511456,46				
	Накладные расходы		Тенге				326543,6				
	Сметная прибыль		Тенге				180910,89				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 3-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 3-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта- КОТЕЛЬНАЯ

Основание: РП,АС

Сметная стоимость 2442,297 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 280 чел-ч
Сметная заработная плата 361,794 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 06.10.2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты и ресурсы вне групп				
1	СТССЦ	Поправка на сульфатостойкий бетон	м3	5,712	270	1542,24
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	ТЕНГЕ			1542,24
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	265,2579425	1271,76	337344,61
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,7277307	1660,07	(24449,09)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			337344,61
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,134075	8725	1169,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,134075	2059,00	276,06
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,099591	4654	463,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,099591	1441,00	143,51
3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00168	3468	5,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	1441,00	2,42
4	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,16926	4462	755,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16926	1722,00	291,47
5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,07581	4971	376,85

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07581	2059,00	156,09
6	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,631625	286	180,64
7	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,251121	39	9,79
8	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,3272	15	64,91
9	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,45573	12	5,47
10	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,937995	2919	2738,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,937995	1441,00	1351,65
11	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	6,20233	6138	38069,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,20233	1441,00	8937,56
12	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2936462	5125	1504,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2936462	2059,00	604,62
13	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,064	4565	292,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	1722,00	110,21
14	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	1,5463	1371	2119,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,5463	1206,00	1864,84
15	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	2,3636	9235	21827,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,3636	2460,00	5814,46
16	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,013797	28	0,39
17	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,143375	90	12,9
18	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,885102	726	642,58
19	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,602724	12	7,23
20	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,678345	2273	1541,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,678345	1206,00	818,08
21	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,24222	163	39,48
22	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,94214	16	31,07
23	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,448826	16	23,18
24	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,05	7892	8286,6

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,05	2059,00	2161,95
25	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0461125	174	8,02
26	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,0663515	2839	3027,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0663515	1441,00	1536,61
27	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0899	27	2,43
28	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009825	216	2,12
29	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,107352	18	1,93
30	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,22016	5352	1178,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22016	1722,00	379,12
31	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,76657	142	108,85
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			84499,21
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			24449,09
		Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00084	5448	4,58
2	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2898	2806	813,18
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,9476	6839	13319,64
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,444	6958	17005,35
5	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5296	27443	69419,81
6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8368	28617	23946,71
7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,091	29639	61975,15
8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,738	29162	21521,56
9	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	4,8	31418	150806,4
10	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0019872	38292	76,09
11	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,61523	35153	21627,18
12	2102-0402-0301 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0013362	34831	46,54
13	2103-0101-0103	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,6	47141	358271,6
14	2105-0108-0208	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, тол-	м2	2,254	1896	4273,58

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	щиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012				
15	2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17,25	2012	34707
16	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,020919	216144	4521,52
17	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,632	105	171,36
18	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0267176	112	2,99
19	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5403525	70	177,82
20	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,82266	862	1571,13
21	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00072462	4801	3,48
22	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03875	553192	21436,19
23	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,3755	241	331,5
24	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00003991	63631	2,54
25	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08808	53046	4672,29
26	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03303	56114	1853,45
27	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000963	25079	24,15
28	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008127	25079	20,38
29	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,456915	45052	20584,93
30	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00064	45795	29,31
31	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,010894	50417	549,24
32	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00096	16473	15,81
33	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0558	153012	8538,07
34	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,5818194	226	809,49
35	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,92	766	1470,72

1	2	3	4	5	6	7
36	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	24,12	136	3280,32
37	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	61,92	223	13808,16
38	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,05633	952	53,63
39	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,45008	1630	2363,63
40	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004226	32703	13,82
41	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00358212	30914	110,74
42	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004128	175716	725,36
43	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,003	120611	361,83
44	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00069875	633893	442,93
45	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,795123	314	249,67
46	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,58432	348	203,34
47	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресс-шайбой 4,2х16 мм	шт.	1,7947	1	1,79
48	2113-0405-0102 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	т	0,0384	565154	21701,91
49	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0755625	294	22,22
50	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0228625	146	3,34
51	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,013152	53700	706,26
52	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0005505	70347	38,73
53	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00093585	74632	69,84
54	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00368835	1148546	4236,24
55	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00000275	197348	0,54
56	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,160115	90	14,41
57	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,561792	6932	3894,34
58	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000388	1863719	7,23
59	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,00020436	402975	82,35
60	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,002208	395106	872,39
61	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	20,7	104	2152,8
62	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,27636	170	46,98

1	2	3	4	5	6	7
63	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005425	219558	119,11
64	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00046998	80206	37,7
65	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,3755	656	902,33
66	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001201	460049	5,53
67	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00002325	575703	13,39
68	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,020727	211542	4384,63
69	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	229,8394	88	20225,87
70	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,54	41213	145894,02
71	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	37496	81441,31
72	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,002208	44550	98,37
73	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,7	2264	46864,8
74	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,07896	317	25,03
75	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2,2546772	85	191,65
76	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00107898	605514	653,34
77	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,228625	504	115,23
78	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,3992	1148	458,28
79	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,645	88	144,76
80	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,5624	915	514,6
81	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,005192	265067	1376,23
82	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,07752	337297	26147,26
83	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00007518	403352	30,32
84	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09542	254276	24263,02
85	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,70189	360	2772,68
86	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	5,8357995	326	1902,47
87	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	40521	76584,69
88	2113-0208-0228 РСНБ РК 2015	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,850296	1061	902,16
89	2113-0211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, ста-	кг	0,15532481	1423	221,03

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	льной стержень				
90	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,16416	977	160,38
91	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,246	91490	22506,54
92	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Кронштейн	т	0,05364	687041	36852,88
93	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	5731	5731
94	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные типа IZOVER OL-K, ПРИМ	м3	1,44	15885	22874,4
95	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер HILTI10 мм х 110 мм	1000 шт.	0,028	22061	617,71
96	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские ЛП-П, прим	м2	12	1741	20892
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1445990,25
		Конструкции заводского изготовления				
1	2109-0101-6802 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99	м2	1,44	44201	63649,44
2	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные шириной 300 мм	м	1,31	1387	1816,97
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ТЕНГЕ			65466,41
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1934843
		Накладные расходы	тенге			326544
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			2261387
		Сметная прибыль	тенге			180911
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			2442298

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП,ВК

Сметная стоимость 130,899 тыс.тенге
Сметная заработная плата 31,039 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,022 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				5	1655,86	17,95	8279,3	89,75	54,4	7973,33	17552,84
	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	мтрубопровода		1627,03	0,18	8135,15	0,9	--	1300,21	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	0,764 шт.	3,82		10		38,2			
1.2.	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	0,004 кг	0,02		809		16,18			
2.				4,95	148	--	732,6	--	732,6	--	791,21
	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	58,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
3.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	96,11	1,12	480,55	5,6	18,05	447,76	1002,58
					91,38	--	456,9	--	--	74,27	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,001		617		0,62			
3.2.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	0,05		317		15,85			
3.3.	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0025		505		1,26			
4.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2334,62	88,94	4669,24	177,88	595,86	3845,83	9196,28
					1947,75	14,41	3895,5	28,82	--	681,21	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0011 т	0,0022		186956		411,3			
4.2.	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		126,84			
5.	2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С,PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12645	--	12645	--	12645	--	13656,6
					--	--	--	--	--	1011,6	
		СП - 8%									
6.	2302-0103	-Фланцы стальные	шт.	2	520	--	1040	--	1040	--	1123,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015	приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015			--	--	--	--	--	83,2	
		СП - 8%									
7.	2304-1004 -1105 РСНБ РК 2015	-Клапан наполнительный поплавковый, прим	шт.	1	2213	--	2213	--	2213	--	2390,04
					--	--	--	--	--	177,04	
		СП - 8%									
8.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	22644,2	444,32	22644,2	444,33	3828,79	18151,21	44059,05
					18371,08	150,57	18371,08	150,57	--	3263,63	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0022 т	0,0022		234011		514,82			
8.2.	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	1		1089		1089			
8.3.	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	1		1369		1369			
9.	5102-0406 -0301 РСНБ РК 2015	-Насос дренажный ЗУБР ЗНПЧ-250, прим	шт.	1	41127	--	41127	--	--	--	41127
					--	--	--	--	41127	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	130898,79
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	30858,63
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	717,56
в том числе зарплата машинистов	Тенге	180,29
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	21127,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование, инвентарь	Тенге				41127				
		Накладные расходы	Тенге				30418,14				
		Сметная прибыль	Тенге				6649,76				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 3-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 3-1-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

Наименование объекта- КОТЕЛЬНАЯ

Основание: РП,ВК

Сметная стоимость 130,899 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 22 чел-ч
Сметная заработная плата 31,039 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 06.10.2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	22,226	1388,4	30858,63
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1029	1752,09	(180,29)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			30858,63
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,05175	5125	265,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05175	2059,00	106,55
2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,075	75	5,62
3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2356	173	213,76
4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05115	2839	145,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05115	1441,00	73,71
5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3335	18	6
6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,258	65	81,77
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			717,59
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			180,29
		Строительные материалы и конструкции				
1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ	м3	0,014	25081	351,13

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	28013-98				
2	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	186956	411,3
3	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	309629	393,23
4	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	234011	514,82
5	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,001	320	0,32
6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00067	206133	138,11
7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	446	31,22
8	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	617	0,62
9	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,95	148	732,6
10	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	520	1040
11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1089	1089
12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1369	1369
13	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	3,82	10	38,2
14	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711	126,84
15	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	317	15,85
16	2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12645	12645
17	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	505	1,26
18	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,02	809	16,18
19	2304-1004-1105 РСНБ РК 2015	Клапан наполнительный поплавковый, прим	шт.	1	2213	2213
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			21127,69
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос дренажный ЗУБР ЗНПЧ-250, прим	шт.	1	41127	41127
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			41127

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			93831
		Накладные расходы	тенге			30418
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			124249
		Сметная прибыль	тенге			6650
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			130899

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ

ОСНОВАНИЕ: РП,ГСВ

Сметная стоимость 430,467 тыс.тенге
Сметная заработная плата 69,741 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,048 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1119-1001 -0208 РСНБ РК 2015	-Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	4459,67	8,49	4459,67	8,49	1041,62	3341,37	8425,12
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 98%; СП - 8%			3409,56	--	3409,56	--	--	624,08	
2.	2309-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики газа бытовые диафрагменные модели SN-G-10	шт.	1	10248	--	10248	--	10248	--	11067,84
		СП - 8%			--	--	--	--	--	819,84	
3.	2304-0905 -0301 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	739	--	2956	--	2956	--	3192,48
		СП - 8%			--	--	--	--	--	236,48	
4.	2304-0905	-Краны проходные	шт.	2	1448	--	2896	--	2896	--	3127,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0303 РСНБ РК 2015	сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	231,68	
		СП - 8%									
5.	2304-0905 -0304 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2668	--	10672	--	10672	--	11525,76
					--	--	--	--	--	853,76	
		СП - 8%									
6.	1311-0201 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	6297,2	--	6297,2	--	129,56	4625,73	11796,76
					6167,64	--	6167,64	--	--	873,83	
		НР - 75%; СП - 8%									
7.	Прайс л.	-Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN32 НД	шт.	1	42034,14	--	42034,14	--	--	--	42034,14
					--	--	--	--	42034,14	--	
8.	1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1774,88	22,12	7099,52	88,48	5391,36	1622,29	9419,56
					404,92	8,93	1619,68	35,72	--	697,75	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2301-1306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	4		1334		5336			
9.	1116-0301 -0303 РСНБ РК	-Трубопроводы газоснабжения из стальных	м трубопровода	6,8	1539,27	22,12	10467,04	150,41	7563,17	2757,9	14282,93
					404,92	8,93	2753,46	60,72	--	1057,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			1	6,8							
2301-1306-0303		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			1097		7459,6			
10.				5	2395,67	22,12	11978,35	110,6	9843,15	2027,87	15126,71
	1116-0301 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		404,92	8,93	2024,6	44,65	--	1120,5	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			1	5							
2301-1306-0304		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1952		9760			
11.				2	7303,97	70,87	14607,94	141,74	12336,16	2138,63	18086,3
	1116-0401 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		1065,02	26,12	2130,04	52,24	--	1339,73	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			1	2							
2301-1307-0204		Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм	м			6087		12174			
12.				1	2882	--	2882	--	2882	--	3112,56
	2302-0103 -2709 РСНБ РК	-Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и	шт.		--	--	--	--	--	230,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 СП - 8%									
13.	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4,4	3301,72 812,36	40,63 15,71	14527,57 3574,38	178,77 69,12	10774,42 --	3570,64 1447,86	19546,06
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2301-1307-0201	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	1 м	4,4		2417		10634,8			
14.	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опор. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	0,0203192 т конструкций		47142,68 24150,8	9005,19 2294,53	957,9 490,72	182,98 46,62	284,2 --	370,77 106,29	1434,96
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,000102		473557		48,11			
14.2.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,000081		633893		51,52			
14.3.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,00063		219558		138,3			
15.	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4,4	1213 --	-- --	5337,2 --	-- --	5337,2 --	-- 426,98	5764,18
16.				3,5	237,94	4,86	832,79	17,01	477,96	234,5	1152,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за 2 раза газопровода НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		96,52	0,58	337,82	2,03	--	85,38	
16.1. 2204-0101-0701		Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00018 т	0,00063		713932		449,78			
17.				3,5	166,43	3,45	582,5	12,07	372,89	137,7	777,82
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		56,44	0,58	197,54	2,03	--	57,62	
17.1. 2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,00063		510044		321,33			
18.				1,14	237,94	4,86	271,25	5,54	155,68	76,38	375,44
	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за 2 раза опор НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		96,52	0,58	110,03	0,66	--	27,81	
18.1. 2204-0101-0701		Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00018 т	0,000205		713932		146,5			
19.				1,14	166,43	3,45	189,73	3,93	121,46	44,85	253,35
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза опор НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		56,44	0,58	64,34	0,66	--	18,77	
19.1. 2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	0,00018 т	0,000205		510044		104,66			
20.				17,8	599,37	--	10668,79	--	260,24	10200,38	22538,7
	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода		584,75	--	10408,55	--	--	1669,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 2204-0603-0107		Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,178		833		148,27			
20.2. 2204-0201-0702		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	0,1602		504		80,74			
21.	2304-0905 -0206 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовыелатунные 11Б12бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15-25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	674	--	1348	--	1348	--	1455,84
					--	--	--	--	--	107,84	
		СП - 8%									
22.	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015	-Конструкции дымовой трубы. Монтаж	т конструкций	0,11726	47142,68	9005,19	5527,95	1055,95	1640,08	2139,68	8281,04
		НР - 69%; СП - 8%			24150,8	2294,53	2831,92	269,06	--	613,41	
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 2106-0801-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,000586		473557		277,65			
22.2. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,000469		633893		297,32			
22.3. 2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,003635		219558		798,11			
23.	2301-0201 -0185 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13	2343	--	30459	--	30459	--	32895,72
					--	--	--	--	--	2436,72	
		СП - 8%									
24.	1109-0305	-Конструкции дымовой	т	0,03951	47142,68	9005,19	1862,61	355,8	552,61	720,95	2790,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	трубы. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	конструк ций		24150,8	2294,53	954,2	90,66	--	206,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 2106-0801-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,000198		473557		93,55			
24.2. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,000158		633893		100,18			
24.3. 2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,001225		219558		268,92			
25.	2301-0201 -0185 РСНБ РК 2015	-Дымоход, D 108 мм СП - 8%	м	13	2343 --	-- --	30459 --	-- --	30459 --	-- 2436,72	32895,72
26.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	2363,01 1947,75	117,33 28,82	4726,02 3895,5	234,66 57,64	595,86 --	3874,08 688,01	9288,1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 2113-0201-0506		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0011 т	0,0022		186956		411,3			
26.2. 2302-1101-1303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711		126,84			
27.	2304-1006 -2204 РСНБ РК 2015	-Клапан термозапорный КТЗ, DN 32, прим СП - 8%	шт.	1	23206 --	-- --	23206 --	-- --	23206 --	-- 1856,48	25062,48
28.				0,5	42219,54	1838,38	21109,77	919,19	6345,26	10872,9	34541,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		27690,65	922,24	13845,32	461,12	--	2558,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 2105-0107-0701		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	0,0106 т	0,0053		132108		700,17			
28.2. 2105-0104-0303		Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,0265 т	0,01325		332118		4400,56			
29.				0,385	23027	--	8865,4	--	8865,4	--	9574,63
	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	709,23	
30.				11,53	302,84	1,73	3491,75	19,94	3265,54	144,63	3927,3
	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР - 69%; СП - 8%	м2		17,89	0,29	206,27	3,34	--	290,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 2204-0702-0107		Эмаль термостойкая КО-811 СТ РК 3262-2018	0,00019 т	0,002191		1364534		2989,28			
31.				6,594	5321,84	54,73	35092,24	360,87	21360,6	13252,29	52212,1
	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		2027,72	23,05	13370,77	151,98	--	3867,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 2305-0104-0101		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	1 м2	6,594		3069		20236,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	-Крепления трубопроводов СП - 8%	кг	20,5	655 ---	-- ---	13427,5 ---	-- ---	13427,5 ---	-- 1074,2	14501,7
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								430467,18
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				68392,34				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				3846,43				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					1348,25			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				225267,92				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				42034,14				
	Накладные расходы		Тенге				62153,53				
	Сметная прибыль		Тенге				28772,82				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 3-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 3-1-3
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ

Наименование объекта- КОТЕЛЬНАЯ

Основание: РП,ГСВ

Сметная стоимость 430,467 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 48 чел-ч
Сметная заработная плата 69,741 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 06.10.2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	47,06862016	1453,04	68392,36
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,86639993	1556,16	(1348,26)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			68392,36
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003009	4654	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003009	1441,00	4,34
2	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,78804694	286	225,38
3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02332	6138	143,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02332	1441,00	33,60
4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,01416714	6215	88,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014167136	1722,00	24,40
5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07339394	5125	376,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,073393944	2059,00	151,12
6	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,16823474	6210	1044,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16823474	1722,00	289,70
7	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,003009	27	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,067	28	1,88
9	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,02700243	58	1,57
10	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,15229671	90	13,71
11	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,315	34	10,71
12	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,82393423	173	142,54
13	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0442723	174	7,7
14	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,58646081	2839	1664,96
			--------	----------	----------	----------
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,586460808	1441,00	845,09
15	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,239201	150	35,88
16	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,73387981	27	73,81
17	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,117	18	2,11
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			3846,4
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			1348,26
		Строительные материалы и конструкции				
1	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000772	29162	22,51
2	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0053	132108	700,17
3	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,39	1530	596,7
4	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,1768	584	103,25
5	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,265	158	41,87
6	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,505	132	66,66
7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00531268	70	0,37
8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00331157	4801	15,9
9	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00088545	473557	419,31
10	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ	м3	0,0001824	63631	11,61

1	2	3	4	5	6	7
		8486-86				
11	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,001102	460541	507,52
12	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,3303594	338	111,66
13	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,385	23027	8865,39
14	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	186956	411,3
15	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00169746	633893	1076,01
16	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	1588689	31,77
17	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00005869	2446563	143,59
18	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00003002	622697	18,69
19	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,02628	5775	151,77
20	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,40256394	294	118,35
21	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,10448263	146	15,25
22	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00012992	287565	37,36
23	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0901	320	28,83
24	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001771	1863719	33,01
25	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00030967	206133	63,83
26	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00548977	219558	1205,32
27	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	2	94	188
28	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52752	446	235,27
29	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,0445	127	5,65
30	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000549	460049	25,26
31	2204-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0008352	713932	596,28
32	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012992	526056	68,35
33	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00010625	575703	61,17
34	2204-0601-0703 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0004612	599076	276,29
35	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,188	833	156,6
36	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,08374	617	51,67
37	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	4,4	1213	5337,2

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				
38	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13	2343	30459
39	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	4	1334	5336
40	2301-1306-0303 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	6,8	1097	7459,6
41	2301-1306-0304 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1952	9760
42	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711	126,84
43	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	2	416	832
44	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	6,594	3069	20236,99
45	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,45422	317	143,99
46	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1602	504	80,74
47	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	739	2956
48	2304-0905-0303 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1448	2896
49	2304-0905-0304 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2668	10672
50	2204-1005-0201 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	329237	3,29
51	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06952	505	35,11
52	2301-1307-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	4,4	2417	10634,8
53	2301-1307-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	2	6087	12174
54	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01325	332118	4400,56
55	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00034355	403352	138,57
56	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	1607	67,49
57	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,059	1052	62,07
58	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00177089	326	0,58
59	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0084	809	6,8
60	2204-0702-0107 РСНБ РК 2015	Эмаль термостойкая КО-811 СТ РК 3262-2018	т	0,0021907	1364534	2989,28
61	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0008352	510044	425,99
62	2301-0201-0185	Дымоход, D 108 мм	м	13	2343	30459

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
63	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2882	2882
64	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовыелатунные 11Б12бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15-25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	674	1348
65	2304-1006-2204 РСНБ РК 2015	Клапан термозапорный КТЗ, DN 32, прим	шт.	1	23206	23206
66	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Крепления трубопроводов	кг	20,5	655	13427,5
67	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели SN-G-10	шт.	1	10248	10248
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			225267,95
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	ТПрайс л.	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN32 НД	шт.	1	42034,14	42034,14
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			42034,14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			339541
		Накладные расходы	тенге			62154
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			401695
		Сметная прибыль	тенге			28773
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			430468

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОСНОВАНИЕ: РП,ТМ

Сметная стоимость 2501,493 тыс.тенге
Сметная заработная плата 267,378 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,193 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					Зарплата рабочих строителей	Зарплата рабочих строителей	Оборудование, мебель, инвентарь	Оборудование, мебель, инвентарь		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Котлы на жидком топливе или газе. Установка НР - 98%; СП - 8%	котел	2	81852,74 53920,5	11973,62 5017,38	163705,47 107841	23947,23 10034,75	31917,24 --	115518,24 22337,9	301561,61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	0,00802 т	0,01604		309629		4966,45			
1.2.	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	2		1724		3448			
1.3.	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	1 шт.	2		1963		3926			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015									
1.4.	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	6	2490		14940			
2.	5104-0105-0804 РСНБ РК 2015	-Котлы газовые типа Cronos, модель горелки 400 GA, модель насоса CKR 180/55, мощность 46,5 кВт, отапливаемая площадь от 300 м2 до 410 м2 ГОСТ 20548-93	комплект		2	429009 ---	-- --	858018 --	-- --	-- 858018	-- --	858018
3.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		4	22644,2 18371,08	444,32 150,57	90576,81 73484,32	1777,28 602,26	15315,21 --	72604,85 13054,53	176236,19
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0022 т	0,0088		234011		2059,3			
3.2.	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	4	1089		4356			
3.3.	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	4	1369		5476			
4.	5102-0605-0128 РСНБ РК 2015	-Насос подпиточный DAB JET 62M	шт.		2	232608 ---	-- --	465216 --	-- --	-- 465216	-- --	465216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.				2	62493	--	124986	--	--	--	124986
	5102-0605 -0112 РСНБ РК 2015	-Насос циркуляционный GRUNDFOS UP BAZIC 32-6	шт.		--	--	--	--	124986	--	
6.				1	27549,73	1164,17	27549,73	1164,17	7893,15	18534,04	49770,47
	1118-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Баки подпиточные, вместимость 1 м3. Установка НР - 98%; СП - 8%	бак		18492,41	419,87	18492,41	419,87	--	3686,7	
7.				1	6825	--	6825	--	6825	--	7371
	2305-3001 -0101 РСНБ РК 2015	-Баки металлические для воды вместимостью до 1 м3 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	546	
8.				0,04	598972,72	68975,4	23958,91	2759,02	2013,89	12125,53	38971,2
	1306-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтрующий модуль. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	т		479650	17297,95	19186	691,92	--	2886,76	
9.				1	131333	--	131333	--	--	--	131333
	5104-0106 -0506 РСНБ РК 2015	-Установка умягчения воды Mini cab 5AVL, прим	шт.		--	--	--	--	131333	--	
10.				1	15794,04	658,23	15794,04	658,23	10361,23	4918,05	22369,06
	1118-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	бак		4774,58	243,84	4774,58	243,84	--	1656,97	
10.1.			1	1							
	2305-1203-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.			10257		10257			
11.				1	119854,56	612,49	119854,56	612,49	108431,4	10721,23	141021,85
	1118-0701 -0106 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.		10810,67	129,36	10810,67	129,36	--	10446,06	
11.1.			4	4							
	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали	шт.			4233		16932			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015									
11.2.	2305-1205-0207	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт. 1	1		89053		89053			
12.	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,92	2362,61	34,4	6898,82	100,45	5233,1	1576,43	9153,27
					536,05	14,84	1565,27	43,33	--	678,02	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м 1	2,92		1771		5171,32			
13.	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2071,61	18,74	18644,49	168,66	14624,01	3842,17	24285,59
					427,98	7,64	3851,82	68,76	--	1798,93	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м 1	9		1611		14499			
14.	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1343,22	18,74	2014,83	28,11	1344,75	640,36	2867,61
					427,98	7,64	641,97	11,46	--	212,42	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.			1	1,5							
2301-1306-0103		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			886		1329			
15.				13,42	96,11	1,12	1289,8	15,03	48,45	1201,79	2690,92
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		91,38	--	1226,32	--	--	199,33	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.			0,0002	0,002684							
2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			617		1,66			
15.2.			0,01	0,1342							
2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			317		42,54			
15.3.			0,0005	0,00671							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			505		3,39			
16.				5,06	96,41	2,43	487,83	12,3	231,33	169,51	709,92
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 труб	м2		48,26	0,29	244,2	1,47	--	52,59	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,00009	0,000455							
2204-0101-0502		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			460049		209,51			
17.				5,06	83,22	1,73	421,09	8,76	269,54	99,54	562,28
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 труб	м2		28,22	0,29	142,79	1,47	--	41,65	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,00009	0,000455							
2204-0705-0404		Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т			510044		232,27			
18.				4	6954	--	27816	--	27816	--	30041,28
	2304-0905	-Краны шаровые латунные	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1006 РСНБ РК 2015	муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	2225,28	
		СП - 8%									
19.	2304-0905 -1004 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3489 ---	-- ---	13956 ---	-- ---	13956 ---	-- 1116,48	15072,48
		СП - 8%									
20.	2304-1001 -2806 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5019 ---	-- ---	10038 ---	-- ---	10038 ---	-- 803,04	10841,04
		СП - 8%									
21.	2304-0905 -1003 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2060 ---	-- ---	8240 ---	-- ---	8240 ---	-- 659,2	8899,2
		СП - 8%									
22.	2304-1001 -2803 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4053 ---	-- ---	8106 ---	-- ---	8106 ---	-- 648,48	8754,48
		СП - 8%									
23.	2304-0905 -1001 РСНБ РК 2015	-Краны спускные 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	812 ---	-- ---	1624 ---	-- ---	1624 ---	-- 129,92	1753,92
		СП - 8% ВЕ1									
24.	1120-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 300 мм. Установка	дефлектор	1	8395,94 ---	68,62 ---	8395,94 ---	68,62 ---	4971,62 ---	3303,41 ---	12635,3
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3355,7	15,13	3355,7	15,13	--	935,95	
24.1.	2305-0301-2108	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	1	4779		4779			
		Отопление топочной									
25.				8	881,58	40,63	7052,64	325,04	228,72	6492,07	14628,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		812,36	15,71	6498,88	125,68	--	1083,58	
26.				8	241	--	1928	--	1928	--	2082,24
	2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	154,24	
27.				0,72	21036,45	165,49	15146,24	119,16	14369,07	704,54	17118,84
	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт		913,9	84,59	658,01	60,91	--	1268,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			1	0,72							
	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт			19779		14240,88			
28.				1	211,42	--	211,42	--	19,47	188,11	431,49
	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздухоспускные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		191,95	--	191,95	--	--	31,96	
29.				1	278	--	278	--	278	--	300,24
	2304-0905 -1814 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	22,24	
30.				1	2334,62	88,94	2334,62	88,94	297,93	1922,92	4598,14
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		1947,75	14,41	1947,75	14,41	--	340,6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,0011	0,0011							
	2113-0201-0506	Болты с гайками и	т			186956		205,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87									
30.2.	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,002		31711		63,42			
31.	2304-1005 -1202 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий типа Herz, для систем охлаждения и фэнкойлов, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	1	15937 ---	-- ---	15937 ---	-- ---	15937 ---	-- 1274,96	17211,96

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	2501492,86
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	254913,64
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	31853,49
в том числе зарплата машинистов	Тенге	12464,62
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	312318,11
Оборудование, инвентарь	Тенге	1579553
Накладные расходы	Тенге	254562,78
Сметная прибыль	Тенге	68291,84

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 3-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 3-1-4
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Наименование объекта- КОТЕЛЬНАЯ

Основание: РП,ТМ

Сметная стоимость 2501,493 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 193 чел-ч
Сметная заработная плата 267,378 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 06.10.2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	185,56243	1373,74	254913,63
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,065652	1764,11	(12464,62)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			254913,63
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001012	4654	4,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001012	1441,00	1,46
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,00155736	12	0,02
3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,062704	6138	384,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,062704	1441,00	90,36
4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,54893224	5125	18188,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,54893224	2059,00	7307,25
5	3105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,2852	5164	1472,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2852	1722,00	491,11
6	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,693	56	38,81
7	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001012	27	0,03
8	3403-0202-0401	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,532	253	134,6

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
9	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,472	90	42,48
10	3205-0101-0201 РСНБ РК 2015	Насос для подачи воды, 160 м3/ч, напор 30 м	маш.-ч	0,3568	540	192,67
11	3202-0201-0503 РСНБ РК 2015	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	0,0808	381	30,78
12	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01913328	2273	43,49
			--------	----------	----------	----------
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01913328	1206,00	23,07
13	3202-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тепловозы широкой колеи маневровые, 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,05	12186	609,3
			--------	----------	----------	----------
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,1	3163,00	316,30
14	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,2613	75	169,6
15	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,5672	173	1828,13
16	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,04868344	2839	8655,21
			--------	----------	----------	----------
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,04868344	1441,00	4393,15
17	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,089562	150	13,43
18	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,644714	27	44,41
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			31853,59
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			12464,62
		Строительные материалы и конструкции				
1	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0563636	25081	1413,66
2	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00064	29162	18,66
3	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,041442	584	24,2
4	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186956	205,65
5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	633893	19,02
6	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02637	309629	8164,92
7	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0088	234011	2059,3
8	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,045504	1221	55,56
9	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00154	559892	862,23
10	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00005	2446563	122,33

1	2	3	4	5	6	7
11	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00002913	622697	18,14
12	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0256	5775	147,84
13	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,1497102	294	926,01
14	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,024	146	149,5
15	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0001	421175	42,12
16	2113-0703-1403 РСНБ РК 2015	Вода химически очищенная	м3	1,08	86	92,88
17	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000759	287565	21,83
18	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,180736	320	57,84
19	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001208	234325	283,06
20	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0000612	247751	15,16
21	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00532	206133	1096,63
22	2113-0816-1601 РСНБ РК 2015	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	0,0272	771	20,97
23	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,895	446	399,17
24	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,294	1143	336,04
25	2113-0816-3410 РСНБ РК 2015	Графит серебристый ГОСТ 5279-74	кг	0,0612	364	22,28
26	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004554	460049	209,51
27	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007484	526056	39,37
28	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,246438	617	152,05
29	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	241	1928
30	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1,5	886	1329
31	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	9	1611	14499
32	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,92	1771	5171,32
33	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги-рованной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1089	4356
34	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги-рованной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1369	8214
35	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги-рованной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1724	10344
36	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги-	шт.	2	1963	3926

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	рованной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015				
37	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги- рованной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2490	14940
38	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги- рованной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4233	16932
39	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711	126,84
40	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,014	60757	850,6
41	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	87195	348,78
42	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,005616	5585	31,37
43	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,005544	5800	32,16
44	2305-0301-2108 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	4779	4779
45	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,2536	18	4,56
46	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,52405	317	166,12
47	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4,39	85	373,15
48	2304-0905-1003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2060	8240
49	2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3489	13956
50	2304-0905-1006 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6954	27816
51	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0,72	19779	14240,88
52	2305-1203-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	10257	10257
53	2305-1205-0207 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	89053	89053
54	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,40897	505	206,53
55	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,1124	1607	180,63
56	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0004554	510044	232,27
57	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны спускные 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	812	1624
58	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	278	278
59	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4053	8106
60	2304-1001-2806 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5019	10038
61	2304-1005-1202 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий типа Herz, для систем охлаждения и фэнкой- лов, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	1	15937	15937
62	2305-3001-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 1 м3	шт.	1	6825	6825

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			312318,14
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	5102-0605-0112 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный GRUNDFOS UP BAZIC 32-6	шт.	2	62493	124986
2	5102-0605-0128 РСНБ РК 2015	Насос подпиточный DAB JET 62M	шт.	2	232608	465216
3	5104-0105-0804 РСНБ РК 2015	Котлы газовые типа Cronos, модель горелки 400 GA, модель насоса CKR 180/55, мощность 46,5 кВт, отапливаемая площадь от 300 м2 до 410 м2 ГОСТ 20548-93	комплект	2	429009	858018
4	5104-0106-0506 РСНБ РК 2015	Установка умягчения воды Mini cab 5AVL, прим	шт.	1	131333	131333
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			1579553
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			2178638
		Накладные расходы	тенге			254563
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			2433201
		Сметная прибыль	тенге			68292
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			2501493

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП,ЭО

Сметная стоимость 325,51 тыс.тенге
Сметная заработная плата 97,953 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,072 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.				1	4893,29	114,77	4893,29	114,77	1547,2	2360,82		7834,44
	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		3231,32	47,6	3231,32	47,6	--	580,33		
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0004 т	0,0004		633893		253,56				
1.2.	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1		636		636				
1.3.	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,58 кг	0,58		414		240,12				
1.4.	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	0,001 т	0,001		267577		267,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005									
2.	2307-0201 -0209 РСНБ РК 2015	-Щиты силовой ЩС-К СП - 8%	шт.	1	12726	--	12726	--	12726	--	13744,08
					--	--	--	--	--	1018,08	
3.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1684,74	169,74	1684,74	169,74	18	1128,24	3038,02
					1497	70	1497	70	--	225,04	
4.	2307-0203 -0601 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	1	11463	--	11463	--	11463	--	12380,04
					--	--	--	--	--	917,04	
5.	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	195,95	0,19	783,8	0,76	38,68	536,2	1425,6
					186,09	0,09	744,36	0,36	--	105,6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0204 100 шт.	0,0816		450		36,72			
6.	2307-0218 -1603 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	2	248	--	496	--	496	--	535,68
					--	--	--	--	--	39,68	
7.	2307-0220 -0515 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без	шт.	2	404	--	808	--	808	--	872,64
					--	--	--	--	--	64,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%									
8.	2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3 СП - 8%	шт.	1	42 -- --	-- -- --	42 -- --	-- -- --	42 -- --	-- 3,36	45,36
9.	1121-0401 -0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1550,42 1327,67	15,93 7	6201,68 5310,68	63,72 28	827,28 --	3843,85 803,64	10849,17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	0,488 10 шт.	1,952		192		374,78			
9.2.	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,104 кг	0,416		1052		437,63			
10.	2307-0101 -0335 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	4	1280 -- --	-- -- --	5120 -- --	-- -- --	5120 -- --	-- 409,6	5529,6
11.	2307-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.	4	226 -- --	-- -- --	904 -- --	-- -- --	904 -- --	-- 72,32	976,32
12.	1121-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	120	393,71 348,08	2,55 0,26	47245,2 41769,6	306 31,2	5169,6 --	30096,58 6187,34	83529,12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.			0,017	2,04							
2113-0207-1204		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		918			
4.2.			0,12	14,4							
2404-0201-0646		Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.			227		3268,8			
13.				0,1071	206753	--	22143,25	--	22143,25	--	23914,71
	2306-0145 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	1771,46	
		СП - 8%									
14.				0,0153	321260	--	4915,28	--	4915,28	--	5308,5
	2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	393,22	
		СП - 8%									
15.				80	736,71	50,09	58936,8	4007,2	22542,4	23762,3	89315,03
	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		404,84	7,7	32387,2	616	--	6615,93	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				80	168	--	13440	--	13440	--	14515,2
	2306-1705 -0104 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м		--	--	--	--	--	1075,2	
		СП - 8%									
17.				45	644,27	23,74	28992,15	1068,3	19129,05	6581,74	38419,8
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		195,44	7,7	8794,8	346,5	--	2845,91	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				3	3358,98	160,58	10076,94	481,74	6663,6	2216,59	13277,01
	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		977,2	49	2931,6	147	--	983,48	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								325510,32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				96666,56				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6212,23				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1286,66			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				127993,34				
		Накладные расходы	Тенге				70526,32				
		Сметная прибыль	Тенге				24111,88				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 3-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 3-1-5
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Наименование объекта- КОТЕЛЬНАЯ

Основание: РП,ЭО

Сметная стоимость 325,511 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 72 чел-ч
Сметная заработная плата 97,953 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 06.10.2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	71,1379	1358,86	96666,56
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7296	1763,51	(1286,66)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			96666,56
		Строительные машины и механизмы				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,51	12	6,12
2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0336	5125	172,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	2059,00	69,18
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,337	5492	1850,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,337	2059,00	693,88
4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,5105	173	2856,32
5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,622	16	73,95
6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36364	2839	1032,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36364	1441,00	524,01
7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,3036	18	221,46
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			6213,23
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			1286,66

1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,4	373	895,2
2	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633893	253,56
3	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,952	192	374,78
4	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,2026	450	991,17
5	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,2124	448	95,16
6	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	652	7,82
7	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,004	1755	7,02
8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001579	234325	370
9	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,8	1527	1221,6
10	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1071	206753	22143,25
11	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	321260	4915,28
12	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	34,4	227	7808,8
13	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	12	96
14	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	12	96
15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	636	3180
16	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	504452	100,89
17	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	414	240,12
18	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,265	1535	3476,78
19	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1280	5120
20	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	80	168	13440
21	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	1	42	42
22	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	248	496
23	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	226	904
24	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0585	281681	16478,34

1	2	3	4	5	6	7
25	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0412	278242	11463,57
26	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	267577	267,58
27	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0243	234064	5687,76
28	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,416	1052	437,63
29	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,48	1868	896,64
30	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	1,744	854	1489,38
31	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты силовой ЩС-К	шт.	1	12726	12726
32	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11463	11463
33	2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	404	808
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			127993,31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			230873
		Накладные расходы	тенге			70526
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			301399
		Сметная прибыль	тенге			24112
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			325511

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОТЕЛЬНАЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-6
(Локальный сметный расчет)

НА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП,ПС

Сметная стоимость 182,341 тыс.тенге
Сметная заработная плата 70,277 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,045 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1310-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	35420,66	1,92	35420,66	1,92	343,74	21395,75	61361,72					
					35075	--	35075	--	--	4545,31						
2.	2308-0303 -0103 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П СП - 8%	шт.	1	17956	--	17956	--	17956	--	19392,48					
					--	--	--	--	--	1436,48						
3.	1308-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	13439,65	1308,2	13439,65	1308,2	9137,45	2508,48	17223,98					
					2994	490	2994	490	--	1275,85						
4.				1	5311	--	5311	--	5311	--	5735,88					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0201 -1206 РСНБ РК 2015	-Бокс электроустановочный СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	424,88	
5.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2785,93	22,97	2785,93	22,97	1343,96	1021,68	4112,22
					---	---	---	---	---	---	
					1419	--	1419	--	--	304,61	
6.	2307-0204 -0606 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	546	--	546	--	546	--	589,68
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	43,68	
7.	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3213,35	--	3213,35	--	331,35	2075,04	5711,46
					---	---	---	---	---	---	
					2882	--	2882	--	--	423,07	
8.	2308-0306 -0207 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор 4,5 А/ч СП - 8%	шт.	1	1998	--	1998	--	1998	--	2157,84
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	159,84	
9.	1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, свето-звуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	3789,56	2,28	15158,24	9,12	285,12	9067,04	26163,3
					---	---	---	---	---	---	
					3716	--	14864	--	--	1938,02	
10.	2308-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 СП - 8%	шт.	2	334	--	668	--	668	--	721,44
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	53,44	
11.	2308-0304 -0312 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010 СП - 8%	шт.	1	1928	--	1928	--	1928	--	2082,24
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	154,24	
12.				1	1642	--	1642	--	1642	--	1773,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТР 54126-2010 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	131,36	
13.	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	1480,59 1441	0,72 --	1480,59 1441	0,72 --	38,87 --	879,01 188,77	2548,37
14.	2308-0302 -0602 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 СП - 8%	шт.	1	1064 --	-- --	1064 --	-- --	1064 --	-- 85,12	1149,12
15.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1435,69 1227,54	137,6 39,2	1435,69 1227,54	137,6 39,2	70,55 --	912,05 187,82	2535,56
16.	2308-0304 -0609 РСНБ РК 2015	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 СП - 8%	шт.	1	618 --	-- --	618 --	-- --	618 --	-- 49,44	667,44
17.	1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Микровыключатель. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	507,08 494,01	3,27 1,05	507,08 494,01	3,27 1,05	9,8 --	356,44 69,08	932,61
18.	2307-0218 -1401 РСНБ РК 2015	-Микровыключатель СП - 8%	шт.	1	1465 --	-- --	1465 --	-- --	1465 --	-- 117,2	1582,2
19.	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	10	736,71 404,84	50,09 7,7	7367,1 4048,4	500,9 77	2817,8 --	2970,29 826,99	11164,38
20.	2306-1705	-Металлорукав РЗ-ЦХ 12	м	10	112	--	1120	--	1120	--	1209,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	СП - 8%			-- -- 89,6	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 89,6	
21.	1308-0206 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод сечениемдо 6 мм2. Прокладка в коробах НР - 72%; СП - 8%	м	58	51,17 41,88	0,83 0,35	2967,86 2429,04	48,14 20,3	490,68 --	1763,52 378,51	5109,9
22.	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 СП - 8%	км	0,04	23748 -- --	-- -- --	949,92 -- --	-- -- --	949,92 -- --	-- -- 75,99	1025,91
23.	2306-0408 -0502 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 СП - 8%	км	0,008	30238 -- --	-- -- --	241,9 -- --	-- -- --	241,9 -- --	-- -- 19,35	261,25
24.	2306-1623 -0202 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 СП - 8%	км	0,01	64349 -- --	-- -- --	643,49 -- --	-- -- --	643,49 -- --	-- -- 51,48	694,97
25.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Лоток с пластмассовой крышкой НР - 72%; СП - 8%	м	12	249,97 231,16	2,24 0,12	2999,64 2773,92	26,88 1,44	198,84 --	1998,26 399,83	5397,73
26.	2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм СП - 8%	м	8	69 -- --	-- -- --	552 -- --	-- -- --	552 -- --	-- -- 44,16	596,16
27.	2306-1710 -0104 РСНБ РК	-Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	4	102 -- --	-- -- --	408 -- --	-- -- --	408 -- --	-- -- 32,64	440,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								182341,44
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				69647,91				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				2059,72				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					628,99			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				52179,47				
	Накладные расходы		Тенге				44947,57				
	Сметная прибыль		Тенге				13506,77				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 3-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 3-1-6
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Наименование объекта- КОТЕЛЬНАЯ

Основание: РП,ПС

Сметная стоимость 182,341 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 45 чел-ч
Сметная заработная плата 70,277 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 06.10.2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	44,7448	1556,56	69647,91
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3598	1748,17	(628,99)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			69647,91
		Строительные машины и механизмы				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,084	12	13,01
2	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1793	5492	984,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1793	2059,00	369,18
3	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0012	1723	2,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	1206,00	1,45
4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,996	173	518,31
5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,7296	16	11,67
6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1793	2839	509,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1793	1441,00	258,37
7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,1736	18	21,12
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			2059,93
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			628,99

1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	373	111,9
2	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	248618	7,46
3	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,016	599397	9590,35
4	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,005	2345	11,72
5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00009	30914	2,78
6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000219	633893	138,82
7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,065	450	29,25
8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	713	4,28
9	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	72	201,6
10	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	92694	92,69
11	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	269080	29,6
12	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000074	1196627	8,86
13	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	304	0,3
14	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1075	1,07
15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,108	652	70,42
16	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,029	1755	50,9
17	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000275	234325	64,44
18	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000074	4805038	355,57
19	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,1	1527	152,7
20	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	115511	50,82
21	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,01	64349	643,49
22	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,5	227	567,5
23	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	12	12
24	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	12	12
25	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,1508	1811	273,1

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
26	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,058	951	55,16
27	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0116	380	4,41
28	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,5	636	954
29	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	186	1,12
30	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2	334	668
31	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	1064	1064
32	2308-0303-0103 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	17956	17956
33	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1642	1642
34	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,04	23748	949,92
35	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	4	102	408
36	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	8	69	552
37	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1928	1928
38	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00515	278242	1432,95
39	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 12	м	10	112	1120
40	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,4578	809	370,36
41	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,049	1092	53,51
42	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000095	510044	48,45
43	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	0,218	854	186,17
44	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,1246	977	121,73
45	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,008	30238	241,9
46	2307-0201-1206 РСНБ РК 2015	Бокс электроустановочный	шт.	1	5311	5311
47	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	546	546
48	2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	Микровыключатель	шт.	1	1465	1465
49	2308-0304-0609 РСНБ РК 2015	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт.	1	618	618
50	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 4,5 А/ч	шт.	1	1998	1998
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			52179,31

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			123887
		Накладные расходы	тенге			44948
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			168835
		Сметная прибыль	тенге			13507
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			182342

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1
(Локальный сметный расчет)

НА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

ОСНОВАНИЕ: РП,ГП

Сметная стоимость 3563,007 тыс.тенге
Сметная заработная плата 783,773 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,519 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 06.10.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Рекультивация участка											
1.	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя грунта	м3 грунта	742,5	43,91	43,91	32603,17	32603,17	--	9056,12		44992,04	
					--	16,94	--	12577,95	--	3332,74			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Перемещение растительного слоя грунта. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	742,5	81,3	81,3	60365,25	60365,24	--	16770,4		83306,5	
					--	31,37	--	23292,22	--	6170,85			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Обратное перемещение растительного слоя грунта для озеленения	м3грунта	742,5	43,91	43,91	32603,17	32603,17	--	9056,12		44992,04	
					--	16,94	--	12577,95	--	3332,74			
		НР - 72%; СП - 8%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				742,5	81,3	81,3	60365,25	60365,24	--	16770,4	83306,5
	1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунты 1 группы. Обратное перемещение растительного слоя грунта для озеленения. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	31,37	--	23292,22	--	6170,85	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	185936,84	185936,82	--	51653,05	256597,08
			Тенге		--	--	--	71740,34	--	19007,19	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				185936,84				
Всего заработная плата			Тенге					71740,34			
Накладные расходы			Тенге				51653,04				
Сметная прибыль			Тенге				19007,18				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				256597,06				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								28,08
Сметная заработная плата			Тенге					71740,34			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				256597,06				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								28,08
Сметная заработная плата			Тенге					71740,34			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
5.				5247,1	51,31	51,31	269228,7	269228,7	--	74802,66	371553,87
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(подсыпь грунта)	м3 грунта		--	19,8	--	103892,58	--	27522,51	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				5247,1	102,62	102,62	538457,4	538457,41	--	157047,8	751145,62
	1101-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		--	41,57	--	218121,95	--	55640,42	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				5247,1	89,64	70,83	470350,04	371652,1	44600,34	105365,97	621773,29
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		10,31	17,58	54097,6	92244,02	--	46057,28	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,1	524,71							
2113-0703-1405		Вода техническая	м3			85		44600,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.				5034,63	151,87	144,89	764609,26	729467,54	1107,62	135935,01	972587,81
	1101-0102 -0214 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(лишний грунт)	м3 грунта		6,76	30,74	34034,1	154764,53	--	72043,54	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,201385		5448		1097,15			
9.				8810,6025	45	--	396477,11	--	--	--	428195,28
	4102-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		--	--	--	--	--	31718,17	
		СП - 8%									
10.				5034,63	21,79	18,22	109704,59	91730,96	1107,62	39511,78	161153,68
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		3,35	7,55	16866,01	38011,46	--	11937,31	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,201385		5448		1097,15			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2548827,1 2000536,71		46815,58	512663,21	3306409,54
			Тенге		--	--	104997,71	607034,54	--	244919,23	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2548827,1				
Материалы			Тенге				46815,59				
Всего заработная плата			Тенге					712032,25			
Транспортные расходы			Тенге				396477,11				
Накладные расходы			Тенге				512663,22				
Сметная прибыль			Тенге				244919,23				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3306409,55				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								490,8
Сметная заработная плата			Тенге					712032,25			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3306409,55				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								490,8
Сметная заработная плата			Тенге					712032,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								3563006,62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				104997,71				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2186473,53				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					678774,88			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				46815,58				
		Перевозка грузов	Тенге				396477,11				
		Накладные расходы	Тенге				564316,26				
		Сметная прибыль	Тенге				263926,42				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- ПРИВЯЗКА ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №2 В АУЛЕ АККИСТАУ, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 7-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 7-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Наименование объекта- ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

Основание: РП,ГП

Сметная стоимость 3563,043 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 519 чел-ч
Сметная заработная плата 783,773 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 06.10.2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	107,815901	973,86	104997,71
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	411,069714	1651,24	(678774,88)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			104997,71
		Строительные машины и механизмы				
1	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,4027704	3468	1396,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4027704	1441,00	580,39
2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	102,01075	4462	455171,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	102,01075	1722,00	175662,51
3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	129,4605572	4971	643548,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	129,4605572	2059,00	266559,29
4	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	32,164723	115	3698,94
5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	64,01462	5806	371668,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	64,01462	1441,00	92245,07
6	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	16,056126	4667	74933,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,056126	1722,00	27648,65
7	3101-0201-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3	маш.-ч	56,387856	11281	636111,4

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	56,387856	2059,00	116102,60
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			2186530,37
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			678774,88
		Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4027704	5448	2194,29
2	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	524,71	85	44600,35
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			46794,64
		Транспортные расходы				
1	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	8810,6025	45	396477,11
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			396477,11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			2734800
		Накладные расходы	тенге			564316
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			3299116
		Сметная прибыль	тенге			263926
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			3563042

Составил Жалгасова А.Р.