**"Тоқырауын өзенін санациялау"**
жұмыс жобасы бойынша
04.07.2024 ж. № 10-0143/24
(оң)

# ҚОРЫТЫНДЫ

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**
"Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**
"Мир Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қарағанды қаласы

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**
№ 10-0143/24 от 04.07.2024 г.
(положительное)

на рабочий проект
**"Санация реки Токырауын"**

**ЗАКАЗЧИК:**
Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир Проект"

г. Караганда

**1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ:** Рабочий проект.

**2. НАИМЕНОВАНИЕ:** "Санация реки Токырауын".

**3. ОСНОВАНИЕ:** Договор от 24.04.2024 г. № 030540003215/240047/00 (47).

**4. ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"

**5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир Проект", лицензия от 08.07.2016 г. №16011038 (II категория).

**6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции (письмо заказчика от 14 марта 2024 года № 3-6/307).

**7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**7.1 Основание для разработки:**

задание на проектирование от 10 августа 2023 года, утверждённое заказчиком;

постановления акимата Актогайского района Карагандинской области от 09 апреля 2024 года № 16/01 «О разрешении на проведение изыскательских работ для разработки проекта по санации реки Токырауын»;

приказ ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» от 23 июня 2023 года № 82 «Об утверждении конкурсной документации»;

акт обследования по рабочему проекту «Санация реки Токырауын», выполненное в 2024 году ТОО «Казгидро» (свидетельство об аккредитации от 07 декабря 2022 года № KZ38VWC00130570, аттестат эксперта от 31 августа 2023 года № KZ27VJE00030072);

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 22 января 2024 года № KZ41VUA01061297, выданное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Актогайского района»;

отчёт по топографическому изысканию на объекте: «Санация реки Токырауын», выполненный в 2024 году ТОО «Мир Проект» (государственная лицензия от 27 декабря 2017 года № 17021766);

отчёт по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Санация реки Токырауын», выполненный в 2024 году ТОО «Мир Проект» (государственная лицензия от 27 декабря 2017 года № 17021766);

топографическая съемка в масштабе 1:500, выполненная ТОО «Мир Проект» (государственная лицензия от 27 декабря 2017 года № 17021766);

отчёт гидрологий по объекту: «Санация реки Токырауын», выполненный в 2024 году ТОО «Мир Проект» (государственная лицензия от 27 декабря 2017 года № 17021766);

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Актогайского района» от 26 июня 2024 года № 1-3/287 об автомобильной дороге;

письмо АО «Аэропорт «Сары-Арка» от 19 июня 2024 года № 06.01-06.938 о выдаче разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов;

письмо заместителя акима Актогайского района Карагандинской области от 18 августа 2024 года № 4-1/206 о земельном участке;

письмо ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Актогайского района» от 30 мая 2024 года № 203 о предоставлении технических условий на пересечение автомобильного моста через р.Токырауын;

письмо РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Актогайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 18 июня 2024 года № 3-6/750 о инженерно-технических мероприятиях гражданской обороны;

письмо заказчика от 14 марта 2024 года № 3-6/308 об утверждении рабочего проекта;

письмо заказчика от 28 марта 2024 года № 3-6/386 об отсутствии прайс-листов;

письмо заказчика от 28 марта 2024 года № 3-6/388 о том, что на объекте строительные работы не проводились;

письмо заказчика от 28 марта 2024 года № 3-6/389 о правоустанавливающем документе на земельный участок;

письмо заказчика от 24 июня 2024 года № 3-6/786 о расстоянии вывоза грунта;

письмо заказчика от 27 июня 2024 года № 3-2/817 о начале строительства в июне 2025 года;

письмо заказчика от 02 июля 2024 года № 3-2/846 о расстоянии полигона ТБО;

письмо заказчика от 02 июля 2024 года № 3-2/847 о расстоянии перевозки камня.

**7.2 Согласования заинтересованных организаций:**

письмо РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 15 марта 2024 года № KZ17VRC00015472 о согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах.

## 8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

***Месторасположение:*** Карагандинская область, р.Токырауын.

***Сейсмичность района:*** не более 6 баллов.

### 8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.1.

**Таблица 8.1**

| № п/п | Раздел | Эксперт | Номер аттестата | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Специальные инженерные мероприятия | Шуваев Д.В. | KZ33VJE00078561 | Соответствует |
| 2 | Проект организации строительства | Есказина К.К. | KZ14VJE00021382 | Соответствует |
| 3 | Проект организации строительства | Вознюк Л.В. | KZ39VJE00025685 | Соответствует |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Инженерно-геологические изыскания | Вознюк Л.В. | KZ08VJE00026437 | Соответствует |
| 5 | Гидротехнический раздел | Вознюк Л.В. | KZ08VJE00026437 | Соответствует |
| 6 | Сметный раздел | Есказина К.К. | KZ14VJE00021382 | Соответствует |
| 7 | Санитарно-эпидемиологический раздел | Касымова М.Р. | KZ32VJE00030952 | Соответствует |

## 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

**Оценка принятых решений**

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утверждёнными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, заказчиком рабочего проекта установлен - II (нормальный) уровень ответственности, относящийся к технически сложным.

**Основные технико-экономические показатели**

**Таблица 9.1**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендуемые к утверждению |
| 1 | Протяженность русла реки, подлежащего санации | км | 4,410 | 4,410 |
| 2 | Основной расход воды 3% обеспеченности | м³/сек | 419,00 | 419,00 |
| 3 | Поверочный расход воды 0,5% обеспеченности | м³/сек | 714,00 | 714,00 |
| 4 | Класс сооружений | | III | III |
| 5 | Общая сметная стоимость строительства в ценах 2023-2025 года, в том числе:<br>СМР<br>прочие затраты | млн тенге | 1792,625<br>1537,506<br>255,119 | 1487,461<br>1269,513<br>217,948 |
| 6 | Из них в ценах:<br>2023 года (ПИР)<br>2024 года (экспертиза)<br>2025 года | млн тенге | -<br>-<br>- | 15,960<br>1,872<br>1469,629 |
| 7 | Продолжительность строительства | мес. | 6 | 6 |

Ссылка на окончательную редакцию документации*

*(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)*

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

**10. ВЫВОДЫ**

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **"Санация реки Токырауын"** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**10. ТҰЖЫРЫМДАР**

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **"Тоқырауын өзенін санациялау"** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Алимжан Ж.А.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Касымова М.Р.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Шуваев Д.В.

Эксперт

Филиал  РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Вознюк Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Шатров А.П.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Исагулова А.Е.

Главный специалист (перевод, архив)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

Есказина К.К.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау