"Түркістан облысы, Түркістан қ. Б. Майлин көшесін реконструкциялау"
жұмыс жобасы бойынша
22.04.2024 ж. № 19-0163/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Түркістан қаласы әкімдігінің "Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"МПК-ПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0163/24 от 22.04.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

"Реконструкция улицы Б. Майлина, г. Туркестан, Туркестанская область"

ЗАКАЗЧИК:

государственное учреждение "Отдел пассажирского транстпорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

товарищество с ограниченной ответственностью "МПК-ПРОЕКТ"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Реконструкция улицы Б. Майлина, г. Туркестан, Туркестанская область".

3. ОСНОВАНИЕ:
договор от 12.02.2024 г. № 01-0257

4. ЗАКАЗЧИК: государственное учреждение "Отдел пассажирского транстпорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: товарищество с ограниченной ответственностью "МПК-ПРОЕКТ", лицензия от 07.10.2019 г. №19020272 (I категория)

5.1. Субподрядные организации:
ТОО «ЕрГрупПроект». Государственная лицензия №0002458 от 21.12.2018 года. Категория - II.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан" 27.08.2023 года;

архитектурно-планировочное задание № KZ79VUA00871463 от 10.04.2023 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Туркестан»;

постановление акимата г. Туркестан Туркестанской области № 601 от 08.04.2021 года о разрешении на реконструкцию улицы Майлина в городе Туркестан;

дефектный акт, утвержденный руководителем "ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан" 01.04.2024 года;

техническое заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости конструкций автомобильной дороги улицы Майлина, № 05 от 17.11.2023 года, выполненное ТОО «Expert Construction 01». Аттестат эксперта Маханбетов С.Т. № KZ14VJE00024583 от 27.03.2012 года;

конструкция дорожной одежды, согласованная ГУ «Отдел ПТ и АД» акимата города Туркестан в 2023году;

типовой поперечный профиль, утвержденный руководителем ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Туркестан" 20.10.2023 года;

технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «А-Геоинжениринг» в 2023 году, лицензия ГСЛ № 20012362 от 25.08.2020 года;

топографическая съемка, выполненная ТОО «Туркістан сәулеттік бюросы» в 2023 году. Лицензия 19008740 от 16.04.2019 года;

письмо ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан" Туркестанской области № 11-04-07/1561 от 11.12.2023 года о том, что финансирование предусмотрено из республиканского бюджета на 2024 год;

письмо ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Туркестан Туркестанской области № 40-03-07/378 от 19.03.2024 года о том, что начало строительства предусмотрено в августе 2024 года.

Технические условия:
№ 89 от 29.03.2023 года, выданные ГКП «Туркестан-Су»;
№ 12—ТрГХ-2023-00000830 от 11.05,2023 года, на пересечение газопровода, выданные АО «КазТрансГазАймак» Туркестанский производственный филиал;
№ 4-23-24/П от 17.01.2024 года на связь, выданные ЮК ДЭСД;
№ 00-00-01-1274 от 19.03.2024 года на перенос линий и уличного освещения, выданные ТОО «Онтустик Жарык Транзит»

7.2 Согласования заинтересованных организаций:
Согласование № 3Т-2024-03382789 от 20.03.2024 года, выданное ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации акимата города Туркестан", на соответствие требованиям промышленной безопасности.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Туркестан, улица Б. Майлина
Сейсмичность района: 6 баллов
Сейсмичность площадки: 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автодороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
2	Проект организации строительства	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ибраев Б. Ж.		Соответствует
4	Архитектурно-строительная часть	Досумбетова К.К.	KZ80VJE00023201	Соответствует
5	Наружное газоснабжение	Оспанов Д.А.	KZ93VJE00075638	Соответствует
6	Наружные сети электроснабжения	Адамбаев Е.С.	KZ16VJE00027457	Соответствует

7	Наружные сети водопровода и канализации	Ерменбеков Н.Б.	KZ42VJE00023206	Соответствует
8	Сметный раздел	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует
9	Генеральный план	Балабеков Е.А.	KZ05VJE00024551	Соответствует
10	Наружные сети связи	Адамбаев Е.С.	KZ16VJE00027457	Соответствует
11	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина	м	1960,0	1960,0
2	Категории дороги		Магистральная улица районного значения	Магистральная улица районного значения
3	Количество полос движения	шт	4	4
4	Ширина проезжей части		(4+3,5) x2	(4+3,5) x 2
5	Ширина земляного полотна	м	26,7	26,7
6	Ширина полосы движения	м	7,5x2	7,5x2
7	Тип дорожной одежды		Капитальный	Капитальный
8	Вид покрытия		Мелкозернистый асфальтобетон	Мелкозернистый асфальтобетон
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	1796,462	1705,866
9.1	СМР	млн. тенге	1516,129	1396,961
9.2	оборудование	млн. тенге	6,283	5,864
9.3	прочие затраты	млн. тенге	274,050	303,041
10	Продолжительность строительства	мес.	12	12

Ссылка на окончательную редакцию документации*
(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений РП **"Реконструкция улицы Б. Майлина, г. Туркестан, Туркестанская область"** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **"Түркістан облысы, Түркістан қ. Б. Майлин көшесін реконструкциялау"** ЖЖ Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Оспанов Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Курбанбаев Е.А.

Заместитель начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Адамбаев Е.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерменбеков Н.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алибекова С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Балабеков Е.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Досумбетова К.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону