«Алматы облысы Жамбыл ауданының Архарлы ауылында тартылатын газ құбыры мен газ тарату желілерін салу»
жұмыс жобасы бойынша
19.10.2023 ж. № 18-0196/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Жамбылагрогазпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 18-0196/23 от 19.10.2023 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Архарлы Жамбылского района Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбылагрогазпроект»

город Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Архарлы Жамбылского района Алматинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 23.08.2023 г. № 070340007228/230110/00 (110/23).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбылагрогазпроект», лицензия от 27.03.2013 г. №13004531 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 01.09.2021 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ12VUA00740070 от 09.09.2022 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района»;
решение акима Актерекского сельского округа Жамбылского района №12-15 от 2 декабря 2021 года о выделении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» земельного участка;
ситуационная схема внутриквартальных газораспределительных сетей для газификации с.Архарлы Жамбылского района М 1:5000, согласованная акимом Актерекского сельского округа, ГУ «Отдел земельных отношений Жамбылского района» ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»;
протокол №7 от 16.01.2023 года результатов испытаний измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе, выданный ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга»;
протокол №8 от 16.01.2023 года результатов испытаний радиационного фона, выданный ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга»;
топографическая съемка М1:500 (159-2021-ГСН), выполненная в сентябре 2022 года ТОО «Жамбылагрогазпроект» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ-ПИР № 001217 от 22.06.2001 г.);
инженерно-геологический отчет по объекту (заказ №159-21-2021): «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Архарлы Жамбылского района Алматинской области», выполненный в сентябре 2021 года ТОО «Жамбылагрогазпроект» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ-ПИР № 001217 от 22.06.2001 г.);
письмо ГУ «Управление ветеринарии Алматинской области» №41-4130/5 от 09.05.2023 года, подтверждающее отсутствие скотомогильников, мест захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и другим особо опасным инфекциям, на участке строительства;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» №26-02-21/1538-И от 12.12.2022 года об источнике финансирования;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» №26-02-21/481-И от 28.09.2023 года о начале строительства в июне 2024 года согласно утвержденной бюджетной программе 071.

Технические условия:

технические условия №012 от 29.09.2023 года на проектирование, выданные ГКП на ПХВ «Алматы Облгаз ENGINEERING» ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жамбылского района» №385 от 27.08.2022 года о согласовании рабочего проекта в части промышленной безопасности;

план газопровода М1:500 (159/21-2021-ГСН, лист 6) согласован акимом Актерекского сельского округа 13.12.2021 года, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» 13.12.2021 года, ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района» от 15.03.2022 года, ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района» 13.12.2021 года, ТОО «Жетысу ОблГаз» от 12.04.2022 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Алматинская область, Жамбылский район, с.Архарлы.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Аяпбергенова З.А.	KZ03VJE00024587	Соответствует
2	Проект организации строительства	Сударикова Л.В.	KZ24VJE00022948	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Омарбеков А.К.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Сейтказин Г.К.	KZ23VJE00055946	Соответствует
5	Молниезащита	Уваров В.М.	KZ47VJE00022825	Соответствует
6	Сметный раздел	Сударикова Л.В.	KZ24VJE00022948	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Тишмаганбетов Д.С.	KZ86VJE00030077	Соответствует
8	Генеральный план	Карабут Т.С.	KZ30VJE00024586	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расчетный расход газа	м³/час	173,7	173,7
2	Количество ГРПШ	шт.	1	1
3	Общая протяженность газопровода высокого давления до 0,6 МПа	м	558	558
4	Общая протяженность газопровода низкого давления до 0,005 МПа	м	4279	4279
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2021, 2023 и прогнозных 2024 годов, в том числе	млн.тенге	144,730	119,271
	СМР	млн.тенге	59,238	90,460
	оборудование	млн.тенге	2,302	1,855
	прочие	млн.тенге	83,190	26,956
	Из них: на 2021 год (стоимость ПИР) на 2023 год (стоимость экспертизы) на 2024 год	млн.тенге		 11,680 1,662 105,929
6	Продолжительность строительства	месяцев	3	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и

проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Архарлы Жамбылского района Алматинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы Жамбыл ауданының Архарлы ауылында тартылатын газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жакупов А.У.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Евтушевская Т.Н.

Заместитель директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Ярмухамедова С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Уваров В.М.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Омарбеков А.К.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Тишмаганбетов Д.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сейтказин Г.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Карабут Т.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Аяпбергенова З.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сударикова Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области