Форма 7

Наименование стройки Рекультивация имеющегося полигона твердых- бытовых отходов. Расположенный по адресу Атырауская область, Махамбетский район, Акмолинский сельский округ, село Береке. Корректировка.

Наименование объекта

Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ и жилищной инспекции"

Хамидуллаев Б.

"20" 02 2024 г.

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Материальные ресурсы			
1	С ТОО «GeoTechExpert»	Маты "HydroDrain"	$м^2$	217914,34	ОТП (задано проектом)
2	С ТОО «GeoTechExpert»	Газодренажный материал "HydroDrain"	$м^2$	217914,34	ОТП (задано проектом)
3	С ТОО «GeoTechExpert»	Бентомат Hydrolock 1600	$м^2$	215858,55	ОТП (задано проектом)
4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	36082,119	ОТП

1	2	3	4	5	6
5	217-203-2607 *РСНБ РК 2022*	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания одноосноориентированный, разрывная нагрузка 160 кН/м/ Георешетка гексагональная Tensar Triax 160	$м^2$	217914,34	ОТП (задано проектом)
6	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	33323,234	ОТП
7	217-203-0701 *РСНБ РК 2022*	Мат геосинтетический противоэрозийный ГОСТ 33069-2014 трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 350 $г/м^2$	$м^2$	172410,361	ОТП (задано проектом)
8	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 $т/м^3$	$м^3$	162202,28	ОТП
9	С ООО Глауконит,РФ, Цена в рубл. с НДС	Сорбционное покрытие Агроионит на основе глауконита 1,3 $т/м^3$ с перевозкой	т	1029,6	Россия (задано проектом)
10	241-201-0818 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм	м	4512	ОТП (задано проектом)
11	211-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Земля растительная	$м^3$	25108,305	ОТП
12	261-107-0621 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические для монтажа	кг	174331,472	ОТП (задано проектом)
13	211-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	$м^3$	1604,383	ОТП
14	241-209-1514 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	240	ОТП (задано проектом)
15	241-213-0315 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	480	ОТП (задано проектом)
16	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	654,85	ОТП
17	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	108	ОТП (задано проектом)
18	214-209-0205 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	4314,703932	ОТП (задано проектом)
19	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	240	ОТП (задано проектом)
20	241-415-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 225 мм	шт.	240	ОТП (задано проектом)
21	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	202,6681664	ОТП
22	235-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	1886,4	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
23	241-214-0215 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	240	ОТП (задано проектом)
24	217-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м^2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м^2	7231,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
25	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	960	ОТП (задано проектом)
26	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	220,8	ОТП (задано проектом)
27	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1271,6352	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
28	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	240	ОТП (задано проектом)
29	241-102-0222 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х7,0 мм	м	72	ОТП (задано проектом)
30	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	15841,17357	ОТП (задано проектом)
31	261-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	2,95536	ОТП (задано проектом)
32	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	2736	ОТП (задано проектом)
33	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	156,864	ОТП (задано проектом)
34	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	27,3998424	ОТП
35	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,32571986	ОТП (задано проектом)
36	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	95,04	ОТП (задано проектом)
37	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	4,896	ОТП
38	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	76,8	ОТП (задано проектом)
39	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,792288	ОТП (задано проектом)
40	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	ОТП (задано проектом)
41	261-107-0746 *РСНБ РК 2022*	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	110,16	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
42	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	ОТП
43	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	ОТП
44	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,6524	ОТП
45	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	ОТП
46	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,23	ОТП
47	241-703-0228 *РСНБ РК 2022*	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-200-(10-160)-ПОН	1000 шт.	0,24	ОТП (задано проектом)
48	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,09306	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
49	236-202-1013 *РСНБ РК 2022*	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	21,6	ОТП (задано проектом)
50	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	79,2288	ОТП (задано проектом)
51	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (добавка Пенетрон-Адмикс, расход 4кг/$м^3$)	кг	19,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
52	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,918	ОТП
53	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	3,996	ОТП (задано проектом)
54	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	36	ОТП (задано проектом)
55	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	ОТП
56	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	20,844	ОТП (задано проектом)
57	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	1,2	ОТП
58	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,016416	ОТП (задано проектом)
59	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	ОТП (задано проектом)
60	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,5465	ОТП (задано проектом)
61	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	8,832	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
62	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,06	ОТП (задано проектом)
63	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,231	ОТП
64	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011961	ОТП (задано проектом)
65	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04416	ОТП (задано проектом)
66	222-519-0402 *РСНБ РК 2022*	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0051	ОТП (задано проектом)
67	218-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 63,5 мм, толщина стенки 6 мм ГОСТ 7909-56	м	0,648	ОТП (задано проектом)
68	261-107-0640 *РСНБ РК 2022*	Цепь-звено общее 25 мм	т	0,0066	ОТП (задано проектом)
69	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00288	ОТП (задано проектом)
70	261-102-0248 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	2,4	ОТП (задано проектом)
71	261-403-0106 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,01296	ОТП (задано проектом)
72	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,05462	ОТП (задано проектом)
73	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,23444	ОТП (задано проектом)
74	217-701-0305 *РСНБ РК 2022*	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	11,1852	ОТП (задано проектом)
75	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0063	ОТП (задано проектом)
76	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01134	ОТП (задано проектом)
77	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00492	ОТП (задано проектом)
78	241-201-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм\ Мерная емкость (пластик V- 1 л)	м	1,2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
79	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0306	ОТП
80	231-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)	$м^2$	2,4	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
81	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	ОТП (задано проектом)
82	261-107-0570 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00288	ОТП (задано проектом)
83	233-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,036	ОТП (задано проектом)
84	218-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы бурильные утяжеленные, D 89 мм, толщина стенки 19 мм	м	0,0288	ОТП (задано проектом)
85	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,486	ОТП (задано проектом)
86	236-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0003372	ОТП (задано проектом)
87	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002028	ОТП (задано проектом)
88	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0013284	ОТП (задано проектом)
89	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0024	ОТП (задано проектом)
90	261-403-0124 *РСНБ РК 2022*	Коронки, тип КДП-52-25	шт.	0,01296	ОТП (задано проектом)
91	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0554964	ОТП (задано проектом)
		Итого материальные ресурсы	**тенге**		
		Всего по ведомости:	**тенге**		

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела