ЖШС «Rise Project Group» Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, л.Белинского,9

ТОО «Rise Project Group» Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, ул.Белинского,9

Гос. лицензия ГСЛ №08277 от 22.10.2020

Рабочий проект

«Строительство ИКИ фельдшерско-акушерского пункта в с.Г. Алипова Курмангазинского района Атырауской области»

RPG-PR-025-23-ПП

Паспорт проекта

Атырау 2023г

ТОО «Rise Project Group»»

Гос. лицензия ГСЛ №08277 от

22.10.2020

«Строительство ИКИ фельдшерско-акушерского пункта в с.Г. Алипова Курмангазинского района Атырауской области»

RPG-PR-025-23-ПП

Паспорт проекта

Директор **Аведьян О.С.**

Главный инженер проекта **Токтамисов А.М.**

г. Атырау 2023 г.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал Формат А4

Паспорт рабочего проекта

Заказчик ГУ «Управление строительства Атырауской области» **Разработчик:** - **Генпроектировщик** – ТОО «Rise Project Group»; - **Субпроектировщик** – ТОО «ASTECHDESIGN»; **Источник финансирования** – государственные средства **Место расположения** – в с.Г. Алипова Курмангазинского района Атырауской области	**Наименование проекта (рабочего проекта)** Строительство ИКИ фельдшерско-акушерского пункта в Г. Алипова Курмангазинского района Атырауской области	**Исходные данные, в том числе:** – Задание на проектирование утвержденное руководителем ГУ «Управление строительства Атырауской области». – Гос. акта на земельный участок. – Архитектурно-планировочного задания № 45816 от 26.04.2023 г; – Технические условия №70 от 12.01.2023г. на подключение к сетям водоснабжения, выданные ТОО «Құрманғазы Су Арнасы». – Технических условий №24-243 от 18.01.2023г. на электроснабжение, выданные АО «Атырау Жарык». – Технических условий №0528 от 12.04.2023 на подключение к сетям газоснабжения, выданные АО «КазТрансГазАймак». – Технических условий №Д-05-147-10/23 от 13.10.2023 для телефонизации объекта АО «Казактелеком». – Материалов топографических и геологических изысканий
Графические материалы основных чертежей: **<u>Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)</u>**		
Протяженность канализационной системы: • Протяженность наружного водопровода – 44,20 м • Наружный газопровод – 42,3 м • Общая протяженность линии ВЛ-10 кВ – 82,0 м • Протяжённость линии связи– 705 м	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах – 87 597,893 тыс. тенге. в том числе: - СМР – 55 376,045 тыс. тенге - оборудования, мебели и инвентаря – 20 005,873 тыс. тенге - прочие с НДС – 12 215,975 тыс. тенге Продолжительность строительства 3 мес.	
Сведения о назначение объекта: Данным рабочим проектом предусматривается строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ) к проектируемому фельдшерско-акушерскому пункту: сети водоснабжения и канализации, электроснабжения, газоснабжения, связи. **Состав проекта (рабочего проекта)**: Том 1 RPG-PR-025-23-ПЗ Пояснительная записка Том 2 RPG-PR-025-23-НВК Наружные сети водопровода RPG-PR-025-23- ЭС Электроснабжение RPG-PR-025-23-ГСН Газоснабжение наружные сети Том 3 RPG-PR-025-23-СД Сметная документация Том 4 RPG-PR-025-23-ООС Раздел охраны окружающей среды Том 5 RPG-PR-025-23-ПОС Проект организации строительства Том 6 RPG-PR-025-23-ПП Паспорт проекта		

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях площадки:

- Климат района резко-континентальный, с жарким, засушливым летом и холодной, ясной зимой.
- Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,5-2,0м.
- Температура воздуха наиболее холодных суток – минус 26° С
- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 35° С
- Нормативная глубина промерзания грунта, м -1.22
- Среднегодовая скорость ветра - 4,6 м/с.
- Расчетная снеговая нагрузка на 1 $м^2$ горизонтальной поверхности – 50кг/$м^2$
- Расчетная ветровая нагрузка - 0,38 кПа (III район по ветровой нагрузке)
- Годовое количество осадков – 190 мм.

Перечень основных объектов, входящих в состав технологической системы, их основные характеристики:

Конструктивные решения и характеристика(показатели) основных зданий и инженерных сетей

Водоснабжение

Система водоснабжения В1 обеспечивает хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды потребителя.

Проектируемые сети водопровода В1 подключаются к кольцевым водопроводным сетям Ø110.

Сеть водопровода В1 запроектирована тупиковой из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17-110х10 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001.

Проектируемые газопроводы низкого давления, рассчитаны, котельной на отопление и горячее водоснабжение для медицинского пункта.

В объем строительства, предусмотренный данным проектом, входит:

- Подземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из полиэтиленовых труб марки SDR 11.
- Газопровод низкого давления по фасаду фельдшерско-акушерского пункта из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91.
- Газопроводы запроектированы с соблюдением минимальных допустимых разрывов до зданий и сооружений.
- Глубину заложения газопроводов из полиэтиленовых труб принять не менее 1,2м от поверхности земли до верха трубы.
- Установка отключающих устройств в надземном исполнении.

Источником газоснабжения является существующий подземный стальной газопровод низкого давления Рр 0,003МПа ⌀63мм.

Сети электроснабжения 10 кВ

• Технических условий №24-243 от 18.01.2023г. на электроснабжение, выданные АО «Атырау Жарык».

- строительство ВЛ-10 кВ - выполнена проводом АС-35/8, на проектируемых жб опорах;

Директор ТОО «Rise Project Group» _____

М.П.

Главный инженер проекта Токтамисов А.М. _____

«02» апреля 2024 года