ЖШС «Rise Project Group» Қазақстан
Республикасы, Атырау облысы,
Атырау қаласы, л.Белинского,9

ТОО «Rise Project Group» Республика
Казахстан, Атырауская область,
г. Атырау, ул.Белинского,9

Гос. лицензия ГСЛ №08277 от 22.10.2020

Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жамансор Кызылкогинского района Атырауской области

Наружные сети связи

ТОМ 2

RPG-PR-017-23-НСС

г. Атырау 2023 г.

ТОО «Rise Project Group»

ГСЛ №08277 от 22.10.2020г.

Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жамансор Кызылкогинского района Атырауской области

ТОМ 2
Наружные сети связи

RPG-PR-017-23-НСС

Директор **Аведьян О.С.**

Главный инженер проекта **Аведьян О.С.**

г. Атырау 2023 г.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей комплекта марки НСС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План наружных сетей связи	5 стр

Общие указания

Раздел наружние системы связи рабочего проекта

а основании: - Задания на проектирование;

- ТУ № Д-05-28-04/23 от 11.04.2023г.

Раздел наружние системы связи предусматривает подключение проектируемого объекта к сетям АО «Казахтелеком» для обеспечения телефонной связью и доступом в интернет.

Технические решения:

Подключение проектируемого объекта к сетям АО «Казахтелеком» производится путем постройки новых ж/б опор до объекта проектирования с установкой 53 Ж/Б опор для подвески кабеля типа ОКЛ-8.

На объекте установить оптическую распределительный шкаф (место установки показано в чертежах раздела внутренних СС (систем связи).

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ВСН 116-87	Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи	
ГОСТ 21.406-2002	Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.	
ГОСТ 21.1703-2000	Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.	
	Прилагаемые документы	
011-23-НСС.СО	Спецификация оборудования,изделии и материалов	

Основные технические показатели:

Номер	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Количество проектируемых ж/б опор	шт	8
2	Подвеска кабеля по проект. опорам линии связи	м	300

Согласовано

ВЗАМ. ИНВ. N°

ПОДП. И ДАТА

ИНВ. N° ПОДЛ.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РК и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочими чертежами.

Главный инженер проекта *Токтамисов.А*

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	N°ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
Разраб.		Зинеденова			
ГИП		Токтамисов			
Проверил		Аведьян			

RPG-PR-017-23

Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жамансор Кызылкогинского района Атырауской области

Наружные сети связи	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	РП	1	
Общие данные	ТОО "Rise Project Group" Г. АТЫРАУ		

ФОРМАТ А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерен.	Кол-во	Масса ед. кг	Примечание
1	Опора ж/б связи				шт	8		
2	Узел крепления поддерживающий	УКН-01БВ			шт	8		
3	Анкерный зажим	РА-1000			шт	8		
4	Лента бандажная	С202			м	8		
5	Скрепа	НС-201			шт	16		
	Кабель оптико-волоконной связи	ОКЛ-4			м	300		

Согласовано

ВЗАМ. ИНВ. №

ПОДП. И ДАТА

ИНВ. № ПОДЛ.

ИЗМ.	КОЛ.	ЛИСТ	N°ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
Разраб.		Зинеденова			
ГИП		Токтамисов			
Проверил		Аведьян			

RPG-PR-017-23

Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жамансор Кызылкогинского района Атырауской области

Наружные сети связи

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	

Спецификация оборудования изделий и материалов

ТОО "Rise Project Group" Г. АТЫРАУ

ФОРМАТ А3