АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

АКИМАТ
ГОРОДА АЛМАТЫ

ҚАУЛЫ
2024 ж. 3 шілде
Алматы қаласы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3/376
город Алматы

**Алматы қаласы Жетісу ауданындағы техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жоюға ақша қаражатын бөлу туралы**

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», «Азаматтық қорғау туралы», «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңдарына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 325 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» қаулысына және Алматы қаласы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі комиссиясы отырысының 2024 жылғы 30 мамырдағы хаттамасына сәйкес, төтенше жағдайды жою, материалдық шығындарды азайту, Алматы қаласы Жетісу ауданы халқының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету мақсатында Алматы қаласының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Алматы қаласы Қаржы басқармасы техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жою үшін Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасына жергілікті атқарушы органның резервінен 749 344 477 (жеті жүз қырық тоғыз миллион үш жүз қырық төрт мың төрт жүз жетпіс жеті) теңге ақша қаражатын бөлсін.

2. Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес:

1) техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жою жөніндегі жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) мемлекеттік сатып алуды және Алматы қаласы, Жетісу ауданы, «Кемел» шағын ауданы, Жолымбет көшесі мекенжайында орналасқан Есентай өзені арқылы өтетін көпірді апаттық-қалпына келтіру жұмыстарын жүзеге асырсын;

2) бөлінген қаражаттың мақсатты жұмсалуын қамтамасыз етсін және олардың пайдаланылуы туралы есепті Алматы қаласы Қаржы басқармасына ұсынсын.

0016602



3. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

**Алматы қаласының әкімі** **Е. Досаев**

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

АКИМАТ
ГОРОДА АЛМАТЫ

ҚАУЛЫ
3 июля 2024 г.
Алматы қаласы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3/376
город Алматы

**О выделении денежных средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации техногенного характера в Жетысуском районе города Алматы**

В соответствии с законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О гражданской защите», «О государственных закупках», постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325 «Об утверждении Правил использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» и протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Алматы от 30 мая 2024 года, в целях ликвидации чрезвычайной ситуации, снижения материальных потерь, обеспечения безопасного передвижения населения Жетысуского района города Алматы, акимат города Алматы **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Управлению финансов города Алматы выделить денежные средства Управлению городской мобильности города Алматы из резерва местного исполнительного органа 749 344 477 (семьсот сорок девять миллионов триста сорок четыре тысяч четыреста семьдесят семь) тенге на ликвидацию чрезвычайной ситуации техногенного характера.

2. Управлению городской мобильности города Алматы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан:

1) осуществить государственные закупки работ (услуг) по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера и аварийно-восстановительные работы моста через реку Есентай, расположенного по адресу: город Алматы, Жетысуский район, микрорайон «Кемел», улица Жолымбет;

2) обеспечить целевое использование выделенных средств и предоставить отчет об их использовании в Управление финансов города Алматы.

0016604



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима города Алматы.

**Аким города Алматы** **Е. Досаев**

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

АКИМАТ
ГОРОДА АЛМАТЫ

ҚАУЛЫ
2024 ж. 3 шілде
Алматы қаласы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3/376
город Алматы

**Алматы қаласы Жетісу ауданындағы техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жоюға ақша қаражатын бөлу туралы**

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», «Азаматтық қорғау туралы», «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңдарына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 325 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» қаулысына және Алматы қаласы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі комиссиясы отырысының 2024 жылғы 30 мамырдағы хаттамасына сәйкес, төтенше жағдайды жою, материалдық шығындарды азайту, Алматы қаласы Жетісу ауданы халқының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету мақсатында Алматы қаласының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Алматы қаласы Қаржы басқармасы техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жою үшін Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасына жергілікті атқарушы органның резервінен 749 344 477 (жеті жүз қырық тоғыз миллион үш жүз қырық төрт мың төрт жүз жетпіс жеті) теңге ақша қаражатын бөлсін.

2. Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес:

1) техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жою жөніндегі жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) мемлекеттік сатып алуды және Алматы қаласы, Жетісу ауданы, «Кемел» шағын ауданы, Жолымбет көшесі мекенжайында орналасқан Есентай өзені арқылы өтетін көпірді апаттық-қалпына келтіру жұмыстарын жүзеге асырсын;

2) бөлінген қаражаттың мақсатты жұмсалуын қамтамасыз етсін және олардың пайдаланылуы туралы есепті Алматы қаласы Қаржы басқармасына ұсынсын.

0016602



3. Осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

**Алматы қаласының әкімі** **Е. Досаев**

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

АКИМАТ
ГОРОДА АЛМАТЫ

ҚАУЛЫ
3 июля 2024 г.
Алматы қаласы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3/376
город Алматы

**О выделении денежных средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации техногенного характера в Жетысуском районе города Алматы**

В соответствии с законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О гражданской защите», «О государственных закупках», постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325 «Об утверждении Правил использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» и протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Алматы от 30 мая 2024 года, в целях ликвидации чрезвычайной ситуации, снижения материальных потерь, обеспечения безопасного передвижения населения Жетысуского района города Алматы, акимат города Алматы **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Управлению финансов города Алматы выделить денежные средства Управлению городской мобильности города Алматы из резерва местного исполнительного органа 749 344 477 (семьсот сорок девять миллионов триста сорок четыре тысяч четыреста семьдесят семь) тенге на ликвидацию чрезвычайной ситуации техногенного характера.

2. Управлению городской мобильности города Алматы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан:

1) осуществить государственные закупки работ (услуг) по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера и аварийно-восстановительные работы моста через реку Есентай, расположенного по адресу: город Алматы, Жетысуский район, микрорайон «Кемел», улица Жолымбет;

2) обеспечить целевое использование выделенных средств и предоставить отчет об их использовании в Управление финансов города Алматы.

0016604



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима города Алматы.

**Аким города Алматы** **Е. Досаев**

**Акиму города Алматы**

**Досаеву Е. А.**

*о выделении средств из резерва на ликвидацию чрезвычайной ситуации в Жетысуском районе.*

**Ходатайство**

С начала мая месяца текущего года в адрес аппарата акима Жетысуского района города Алматы, стали поступать жалобы от жителей, касательно состояния моста **через р. Есентай по ул. Жолымбет мкр. Кемел, Жетысуского района**.

Управлением городской мобильности, совместно с экспертами проведено обследование мостового сооружения, в ходе которого выявлено, что указанный **мост находится в аварийном состоянии** (*Отчет по результатам экспертных работ от ТОО «TestConstruction»*).

В виду отсутствия технической документации, установить год постройки моста не представилось возможным, однако, имеющие конструктивные решения свидетельствуют о том, что мост построен в 1960-е года. Соответственно, мост эксплуатируется **более 60 лет**.

Итого стоимость реконструкции моста ориентировочно составит **750 млн. тенге**, из которых **СМР 700 млн.тенге** (*демонтаж существующих конструкций, устройство свайного поля, устройство опор моста, монтаж пролетного строения, деформационные швы, подходы к мосту, асфальтобетонное покрытия, благоустройство*).

Предполагается, что срок реконструкции моста с начала выделения бюджетных средств, с разработкой проекта, строительно-монтажными работами, а также проведением экспертизы, составит порядка **3 месяцев**.

На основании вышеизложенного, прошу Вас рассмотреть вопрос выделения финансовых средств из резерва в сумме **750,0 млн. тенге** для реконструкции моста через р. Есентай, по ул. Жолымбет, мкр. Кемел, Жетысуского района в рамках ЧС.

**Заместитель акима**
**города Алматы** **А. Амрин**

**Протокол №364-ОД**
**заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Алматы**

**город Алматы** **«01» 07. 2024 год**

**«О ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории Жетысуского района города Алматы»**

**Председательствовал:** Амрин А.К. – заместитель акима города Алматы, заместитель Председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**Присутствовали:** (по списку).

В результате подмыва грунта откосов моста, многочисленных трещинах на бетонных конструкциях моста, а также частичному разрушению бетонных конструкций с оголением арматурных каркасов сложилась чрезвычайная ситуация техногенного характера по мосту через р. Есентай, по ул. Жолымбет, мкр. Кемел, Жетысуского района.

Указанный мост обеспечивает проезд через речку транспортных средств по направлениям к поселкам Коянкус 2249, Ыntымак 3441, Жанадаур1599, Жанаталап 892 и является единственным проездом, в том числе для общественного транспорта.

В целях исключения аварийных ситуаций, которые могли привести к человеческим жертвам, движение по мосту было перекрыто, что привело к нарушению жизнедеятельности свыше 10 тысяч человек.

Исходя из выше изложенного, сложившаяся ситуация по ул. Жолымбет мкр. Кемел, Жетысуского района, города Алматы характеризуется, как чрезвычайная ситуация техногенного характера.

Для устранения последствий аварийного состояния моста необходимо произвести снос существующего моста, а также произвести строительство нового моста в соответсвии с текущими нормативными требованиями.

В целях обеспечения защиты населения, ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории Жетысуского района города Алматы, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Алматы, рассмотрев представленные материалы аппарата Акима Жетысуского района, а также Управления городской мобильности города Алматы (Решение №03 от 11.06.2024г. «Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба в результате обвала моста через реку Есентай по улице Жолымбет, микрорайона «Кемел», Жетысуского района, города Алматы»; Ходатайство Акиму города Алматы Е. Досаеву от акима Жетысуского района Г. Кокобаевой №25.1-25/407-и от 11.06.2024 г; Пояснительная записка акима Жетысуского района «О

чрезвычайной ситуации техногенного характера объектоного локального масштаба, которая привела к обрушению моста через реку Есентай по улице Жолымбет, микрорайона «Кемел», Жетысуского района, города Алматы»; Протокол оперативного совещания акима района по вопросу ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера и аварийно-восстановительных работ моста через реку Есентай, расположенного по адресу: города Алматы, Жетысуского района, микрорайон «Кемел», улица Жолымбет; «Акт обследования моста через реку Есентай, по ул. Жолымбет, мкр. Кемел, Жетысуского района г. Алматы»; Распоряжение акима Жетысуского района № 72-ө от 28 мая 2024 года «О создании рабочей группы по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера и аварийно-восстановительных работ моста через реку Есентай, расположенного по адресу: города Алматы, Жетысуского района, микрорайон «Кемел», улица Жолымбет»; «Отчет по результатам экспертных работ по объекту: Автодорожный мост по ул. Жолымбет через р. Есентай»), руководствуясь законом РК «О гражданской защите», Правилами использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, утвержденных постановлением Правительства РК от 25 апреля 2015 года №325 и «Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» утвержденный приказом и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 10 мая 2023 года № 240, соответствующими обоснованиями и расчетами материально-технических, финансовых и людских ресурсов приняла **РЕШЕНИЕ:**

**– Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба;**

– признать необходимость проведения аварийно-восстановительных работ на территории города и рекомендовать:

**1. Управлению городской мобильности города Алматы, совместно с аппаратом акима Жетысуского района:**

- внести на рассмотрение в Управление финансов города Алматы необходимую документацию на проведение аварийно-восстановительных работ моста через р. Есентай по ул. Жолымбет мкр. Кемел, Жетысуского района города Алматы (*срок исполнения – 25 июня 2024 г.*);

- обеспечить надлежащий контроль за проведением аварийно-восстановительных работ и своевременное информирование заинтересованных государственных органов о проводимых мероприятиях;

**2. Управлению городской мобильности города Алматы:**

- Обеспечить привлечение специализированных организаций на проектирование, строительно-монтажные работы, техническое сопровождение способом из одного источника путем прямого заключения договора;

**3. Управлению финансов города Алматы:**

- рассмотреть ходатайство о выделении финансовых средств из резерва местного исполнительного органа на ликвидацию чрезвычайной ситуации в Жетысуском районе.

**4. Департаменту по чрезвычайным ситуациям города Алматы МЧС РК:**

- обеспечить контроль обстановки, своевременное реагирование подразделений Департамента на возможные угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Жетысуского района, города Алматы;

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на руководителя управления городской мобильности города Алматы.

**Заместитель акима г. Алматы -**
**Заместитель председателя комиссии**
**по предупреждению и ликвидации**
**чрезвычайных situаций г. Алматы** **А. Амрин**

**Секретарь комиссии** **Н. Шауханбай**

(Телибаев С.) (Кокобаева Г.) (Сухамбеков К.) (Айтеев Н.С.)

**АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖЕТІСУ АУДАНЫ ӘКІМІ**

**АКИМ ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**

**ШЕШІМ**

**РЕШЕНИЕ**

11.06.2024 № 03

Алматы қаласы

город Алматы

**Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба в результате обвала моста через реку Есентай, по улице Жолымбет, микрорайона «Кемел», Жетысуского района, города Алматы**

По резуьтатом обследования моста и оперативного совещания по результату обследования чрезвычайной ситуации техногенного характера, руководствуясь статьей 48 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» и статьей 37 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», аким Жетысуского района города Алматы **РЕШИЛ:**

1. Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба в результате обвала моста через реку Есентай, по улице Жолымбет, микрорайона «Кемел», Жетысуского района, города Алматы.

2. Заместителю акима Жетысуского района Акежанову Д.Н. в соответствии с Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2015 года № 890 «Об утверждении Правил и перечня представления материалов, обосновывающих наличие чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, мероприятий по ее локализации и ликвидации, необходимость проведения мероприятий по обеспечению правового режима чрезвычайного положения, соответствующих обоснований и расчетов материально-технических, финансовых и людских ресурсов» подготовить материалы для подачи ходатайства на имя акима города Алматы о выделении финансовых средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

**Аким Жетысуского района** **Г. Кокобаева**

000101

«ҚАЗАРНАЙЫҚӨСІПОРЫН» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Т./Ф. 8 (727) 261 19 14

**Согласовано:**
Заместитель акима района Д. Акежанов

Руководитель государственно-
правового отдела М. Маратқызы

Вносит:
Руководитель
Отдела благоустройства Н. Бақберген

**АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖЕТІСУ АУДАНЫ ӘКІМІ**

**АКИМ ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**

# ШЕШІМ

# РЕШЕНИЕ

11.06.2024 № 03

Алматы қаласы

город Алматы

**Алматы қаласы, Жетісу ауданы, «Кемел» шағын ауданы, Жолымбет көшесіндегі, Есентай өзені арқылы өтетін көпірдің құлауы нәтижесінде жергілікті масштабтағы техногенді сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы**

Көпірді тексеру нәтижелері бойынша және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды тексеру нәтижесі бойынша жедел кеңестің нәтижесінде, «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасы заңының 48-бабын және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы заңының 37-бабын басшылыққа алып, Алматы қаласы Жетісу ауданының әкімі **ШЕШТІ:**

1. Алматы қаласы, Жетісу ауданы, «Кемел» шағын ауданы, Жолымбет көшесіндегі, Есентай өзені арқылы өтетін көпірдің құлауы нәтижесінде жергілікті масштабтағы техногенді сипаттағы төтенше жағдай жариялансын.

2. Жетісу ауданы әкімінің орынбасары Д.Н. Акежанов Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 7 қарашадағы № 890 «Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың, оларды оқшаулау және жою жөніндегі іс-шаралардың орын алғанын, төтенше жағдайдың құқықтық режимін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды өткізу қажеттілігін негіздейтін материалдарды, материалдық-техникалық, қаржылық және адами ресурстардың тиісті негіздемелерін ұсыну қағидаларын және тізбесін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес төтенше жағдайдың салдарын жоюға қаржы бөлу туралы Алматы қаласы әкімінің атына өтініш беру үшін материалдар дайындасын.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

**Жетісу ауданының әкімі** **Г. Кокобаева**

000099

«ҚАЗАРНАЙЫКӨСІПОРЫН» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Т./Ф. 8 (727) 261 19 14

**Келісілді:**
Аудан әкімінің орынбасары Д. Акежанов

Мемлекеттік-құқық
Бөлімінің басшысы М. Маратқызы

**Енгізеді:**
Көріктендіру бөлімінің
басшысы Н. Бақберген

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЖЕТІСУ АУДАНЫНЫҢ
ӘКІМІ

050066, Алматы қ., Құлагер ықшам ауд., Серіков көш., 2-А
Тел.: 8 (727) 384 27 60, факс: 8 (727) 384 27 56
E-mail: site.zhetysu@a-a.kz

11.06.2024 № 25.1-25/407и

АКИМ
ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА АЛМАТЫ

050066, г. Алматы, мкр. Кулагер, ул. Серикова, 2-А
Тел.: 8 (727) 384 27 60, факс: 8 (727) 384 27 56
E-mail: site.zhetysu@a-a.kz

**Акиму города Алматы**
**Е. Досаеву**

## Ходатайство

15 мая т.г. на проезжей части через реку Есентай по ул.Жолымбет в мкр.Кемел образовался провал моста. Длина моста 25 м., ширина 8 м., год постройки конец 60-х годов.

17 мая т.г. по предписанию УАП ДП г.Алматы, в целях обеспечения безопасности установлены дорожные знаки ограничения скорости и запрета проезда грузового транспорта, после чего данный участок был перекрыт.

Данная часть улицы Жолымбет является соединяющей улицей города с близрасположенными населенными пунктами Алматинской области *(п.Коянкус, п.Ынтымак, п.Жанадаур, п.Жанаталап).*

Аварийное состояние моста привело к нарушению проезда жителей и маршрутного автотранспорта связующего Алматинскую область с городом Алматы. По указанной улице проезжают пассажирские автобусные маршруты № 208, 214, 215 и школьный автобус (№193) в мкр.Кемел, которые в настоящее время отрезаны от ул.Сералина.

В настоящее время Управлением городской мобильности города Алматы *(далее - УГМ)* проведено обследование моста на предмет его ремонта, так как все мосты города находятся на балансе УГМ.

Согласно составленному управлением городской мобильности города Алматы сводному сметному расчету

000788

стоимости строительства необходимо 749 344,477 тыс.тг. (*на проведение строительно-монтажных работ)*.

Сложившаяся ситуация характеризуется как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба, которая привела к обрушению моста и нарушению нормальных условий жизни.

В связи с отсутствием средств, предусмотренных в местном бюджете аппарата акима района, для ликвидации чрезвычайных ситуации, в целях исключения нарушения общественно-политической ситуации и устранения чрезвычайной ситуации местного масштаба, просим рассмотреть вопрос выделения средств из резерва местного исполнительного органа на ликвидацию и восстановление чрезвычайной ситуации техногенного характера в сумме 749 344,477 тыс.тг. (*на проведение капитального ремонта моста)*.

Вносится в порядке информации и принятия решения.

**Г. Кокобаева**

*Исп: М.Маратқызы*
*Тел:3842755*

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЖЕТІСУ АУДАНЫНЫҢ
ӘКІМІ

050066, Алматы қ., Құлагер ықшам ауд., Серіков көш., 2-А
Тел.: 8 (727) 384 27 60, факс: 8 (727) 384 27 56
E-mail: site.zhetysu@a-a.kz

11.06.2024 №25.1-25/407-И

АКИМ
ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА АЛМАТЫ

050066, г. Алматы, мкр. Кулагер, ул. Серикова, 2-А
Тел.: 8 (727) 384 27 60, факс: 8 (727) 384 27 56
E-mail: site.zhetysu@a-a.kz

**Алматы қаласының әкімі**
**Е. Досаевқа**

Ағымдағы жылдың 15 мамырында Кемел шағын ауданындағы Есентай өзені арқылы өтетін Жолымбет көшесінің жол бөлігіндегі көпірдің құлауы алды. Көпірдің ұзындығы 25 м., ені 8 м., салынған жылы 60-жылдардың аяғы.

Ағымдағы жылдың 17 мамырында Алматы қаласы ПД Әкімшілік полиция басқармасының нұсқаулығымен, қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында жылдамдықты шектейтін және үлкен жүк көліктеріне жүріп өтуіне тыйым салатын жол белгілері орнатылып, содан кейін аталған жол учаскесі жабылды.

Жолымбет көшесінің бұл бөлігі Алматы облысының жақын орналасқан елді мекендерімен *(Қоянқұс, Ынтымақ, Жаңадаур, Жаңаталап поселкілері)* қала көшесін жалғайтын көше болып табылады.

Көпірдің апаттық жағдай тұрғындардың және Алматы облысымен Алматы қаласын байланыстыратын маршруттық автокөліктердің жол жүруінің бұзылуына әкеп соқтырды. Аталған көшеде №208, 214, 215 жолаушылар автобус маршруттары және Кемел шағын ауданынағы №193 мектеп автобусы өтеді. Олар қазіргі уақытта Сералин көшесінен кесілген.

Қаланың барлық көпірлері Алматы қаласының қалалық мобильділік басқармасының теңгерімінде болғандықтан, қазіргі уақытта, басқармамын көпірді жөндеу үшін тексеру жұмыстары жүргізілді.

000789

Алматы қаласының қалалық мобильділік басқармасы құрастырған құрылыс құнының жиынтық сметалық есебіне сәйкес көпірді жөндеуге 749 344,477 мың теңге қажет (*құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге*).

Қазіргі жағдай жергілікті ауқымдағы техногендік сипаттағы төтенше жағдай ретінде сипатталады, бұл көпірдің құлауына және қалыпты өмір сүру жағдайларының бұзылуына әкелді.

Аудан әкімі аппаратының жергілікті бюджетінде көзделген қаражаттың болмауына байланысты, сонымен қатар, төтенше жағдайды жою үшін, қоғамдық-саяси жағдайды болдырмау және жергілікті ауқымдағы төтенше жағдайды жою мақсатында, жергілікті атқарушы органның резервінен техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жоюға және қалпына келтіруге 749 344,477 мың теңге сомасында қаражат бөлу мәселесін қарастыруыңызды сұраймыз (*көпірге күрделі жөндеу жүргізуге).*

Ақпарат және шешім қабылдау тәртібімен енгізіледі.

**Г.Кокобаева**

*Орын: М.Маратқызы*
*Тел:3842755*

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
**о чрезвычайной ситуации техногенного характера объектного локального масштаба, которая привела к обрушению моста через реку Есентай, по улице Жолымбет, микрорайона «Кемел», города Алматы**

15 мая т.г. на проезжей части через реку Есентай по ул.Жолымбет в мкр.Кемел образовался провал моста. Длина моста 25 м., ширина 8 м., год постройки конец 60-х годов.

В целях обеспечения безопасности данный участок был перекрыт.

Аварийное состояние моста привело к нарушению проезда жителей и маршрутного автотранспорта связующего Алматинскую область *(п.Коянкус, п.Ынттымак, п.Жана-Даур, п.Жана-Талап)* с городом Алматы. По указанной улице проезжают пассажирские автобусные маршруты № 208, 214, 215 и школьный автобус (№193) в мкр.Кемел, которые в настоящее время отрезаны от ул.Сералина.

В настоящее время Управлением городской мобильности города Алматы *(далее - УГМ)* проведено обследование моста на предмет его ремонта, так как все мосты города находятся на балансе УГМ.

Сложившаяся ситуация характеризуется как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба, которая привела к обрушению моста и нарушению нормальных условий жизни.

Исходя из вышеизложенного, в целях устранения чрезвычайной ситуации техногенного характера необходимо провести капитальный ремонт моста.

**Аким Жетысуского района**
**города Алматы** **Г. Кокобаева**

**«УТВЕРЖДАЮ»**
**Аким Жетысуского района**
**города Алматы**
**_____ Кокобаева Г.А.**
**«___» _____ 2024 г.**

**Протокол**
**оперативного совещания акима района по вопросу ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера и аварийно-восстановительных работ моста через реку Есентай, расположенного по адресу: города Алматы, Жетысуский района, микрорайон «Кемел», улица Жолымбет**

**Председательствовал:** Кокобаева Г.А. – аким Жетысуского района города Алматы.

**Присутствовали:** Акежанов Д.Н. – заместитель акима Жетысуского района города Алматы;

Бақберген Н. – руководитель отдела благоустройства аппарата акима Жетысуского района города Алматы;

Желдикбаев Айдос Берикович – руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры Управления городской мобильности города Алматы;

Макенов Арман Миржанович – начальник управления ЧС Жетысуского района ДЧС города Алматы;

Гайсин Мирас Маратович – Временно исполняющий обязанности руководителя управления экологии и окружающей среды г.Алматы;

Кожахметов Бауыржан Тұрдахметұлы - государственный инспектор управления градостроительного контроля города Алматы;

Алимбаев Болат – советник-координатор акима Жетысуского района города Алматы;

Батыров Ернар – главный специалист отдела благоустройства аппарата акима Жетысуского района города Алматы.

**На совещании выступил**: Акежанов Д.Н. – заместитель акима Жетысуского района города Алматы.

С начала мая месяца текущего года в адрес аппарата акима Жетысуского района города Алматы, стали поступать жалобы от жителей мкр. «Кемел» Жетысуского района города Алматы и близ расположенных населенных пунктов Алматинской области *(п.Коянкус, п.Ынтымак, п.Жанадаур, п.ЖанатТалап*), касательно состояния моста через р. Есентай, расположенного по ул. Жолымбет, мкр. «Кемел», Жетысуского района, города Алматы.

В результате размыва основания моста произошел провал моста по ул.Жолымбет через реку Есентай. Данный мост является одной из основных дорог, связующей область с городом.

Для ликвидации чрезвычайной-ситуации необходимо провести аварийно-восстановительные работы, путем проведения капитального ремонта моста, также необходимо обустройство временной объездной дороги, в целях сохранности жизни населения.

Исходя из вышеизложенного, сложившаяся ситуация на мосту через р.Есентай, расположенного по ул. Жолымбет, мкр. «Кемел» характеризуется, как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба, которая может создать потенциально опасные для жизни людей ситуации.

**Руководствуясь Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», Распоряжением Президента Республики Казахстан от 19 марта 2004 года №451 «О мерах по предотвращению чрезвычайных происшествии на территории Республики Казахстан»,**

**РЕШИЛИ:**

1. Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба в результате обвала моста через реку Есентай, по улице Жолымбет, микрорайона «Кемел», Жетысуского района, города Алматы.
2. Направить материалы на заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС города Алматы о необходимости объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба в Жетысуском районе города Алматы;
3. Утвердить Акт обследования рабочей комиссии аппарата акима Жетысуского района для ликвидации ЧС на данном участке;
4. Акиму района Кокобаевой Г.А. ходатайствовать перед акимом города Алматы Досаевым Е.А. и межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС города Алматы о выделении финансовых средств из резервного фонда на ликвидацию чрезвычайной ситуации;
5. Контроль за исполнением данного протокола оставляю за собой.

**Протокол подписали:**

Заместитель акима Жетысуского района города Алматы — Д. Акежанов

Руководитель отдела благоустройства аппарата акима Жетысуского района города Алматы — Н. Бақберген

Руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры Управления городской мобильности города Алматы — А. Желдикбаев

Начальник управления ЧС
Жетысуского района
ДЧС города Алматы А. Макенов

Временно исполняющий
обязанности руководителя
управления экологии и
окружающей среды г.Алматы М. Гайсин

Государственный инспектор
управления градостроительного
контроля города Алматы Б. Кожахметов

Советник-координатор
акима Жетысуского района города Алматы Б. Алимбаев

**Секретарь рабочей группы:**
Главный специалист отдела
благоустройства аппарата акима
Жетысуского района города Алматы Е. Батыров

**«Утверждаю»**
**Аким Жетысуского района г. Алматы**
**_____ Кокобаева Г. А.**

**«____» _____ 2024 г.**

**Акт обследования**
**моста через реку Есентай, по ул. Жолымбет, мкр. Кемел,**
**Жетысуского района г. Алматы**

Мы, ниже подписавшиеся, заместитель акима Жетысуского района Акежанов Д.Н., начальник управления ЧС Жетысуского района ДЧС города Алматы Макенов А.М., руководитель отдела благоустройства аппарата акима Жетысуского района Бакберген Н., Вр.и.о. руководителя управления экологии и окружающей среды г.Алматы Гайсин М.М., руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры УГМ г.Алматы Желдибаев А.Б., государственный инспектор УГК г.Алматы Кожахметов Б.Т., инспектор отдела дорожно-технической инспекции УАП ДП города Алматы Зыгин Р.С., провели обследование моста через реку Есентай, по ул. Жолымбет, мкр. Кемел, Жетысуского района, г.Алматы.

В ходе обследования установлено, что на подходах к мосту имеется просадка асфальтобетонного покрытия, подмыв грунта откосов моста, выявлены многочисленные трещины на бетонных конструкциях моста, а также частичное разрушение бетонных конструкций с оголением арматуры.

В результате указанных объективных и субъективных причин на данном участке, в том числе мосту, сложилась чрезвычайная ситуация, которая свидетельствует о непригодности моста к эксплуатации.

На основании изложенного, в целях устранения чрезвычайной ситуации моста через реку Есентай, по ул. Жолымбет, мкр. Кемел, Жетысуского района г. Алматы участники обследования пришли к выводу о необходимости в кратчайшие сроки произвести капитальный ремонт моста и подходов к нему.

**Акт подписали:**

Заместитель акима Жетысуского района Д. Акежанов

Начальник управления ЧС Жетысуского района ДЧС города Алматы А. Макенов

Руководитель отдела благоустройства аппарата акима Жетысуского района Н. Бақберген

Вр.и.о. руководителя управления
Экологии и окружающей среды г.Алматы М. Гайсин

Руководитель отдела развития
дорожной инфраструктуры
УГМ г.Алматы А. Желдибаев

Государственный инспектор
УГК г.Алматы Б. Кожахметов

Инспектор отдела дорожно-технической
инспекции УАП ДП города Алматы Р. Зыгин

**Секретарь рабочей группы:**
Главный специалист отдела благоустройства
аппарата акима Жетысуского района Е. Батыров

**АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖЕТІСУ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ**

**АКИМ ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**

# ӨКІМ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 мая 2024 № 72-0

Алматы қаласы

город Алматы

**О создании рабочей группы по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера и аварийно-восстановительных работ моста через реку Есентай, расположенного по адресу: города Алматы, Жетысуский района, микрорайон «Кемел», улица Жолымбет**

В соответствии с законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О гражданской защите», протоколом оперативного совещания по результату обследования чрезвычайной ситуации техногенного характера и аварийно-восстановительных работ моста через реку Есентай, расположенного по адресу: города Алматы, Жетысуский район, микрорайон «Кемел», улица Жолымбет, аким Жетысуского района города Алматы **РАСПОРЯДИЛСЯ:**

1. Создать рабочую группу по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера и аварийно-восстановительных работ моста через реку Есентай, расположенного по адресу: города Алматы, Жетысуский района, микрорайон «Кемел», улица Жолымбет, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

**Аким Жетысуского района** **Г. Кокобаева**

**Согласовано:**

Заместитель акима Д. Акежанов

Руководитель аппарата Ә. Нұртай

Руководитель государственно-правового отдела М. Мараткызы

**Вносит:**

Руководитель отдела благоустройства Н. Бақберген

005971

«ҚАЗАРНАРЫҚӨСІПОРЫН» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Т./Ф. 8 (727) 261 19 14

**АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖЕТІСУ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ**

**АКИМ ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**

# ӨКІМ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 наурыз 2024 № 72-Ө

Алматы қаласы город Алматы

**Алматы қаласы, Жетісу ауданы, «Кемел» шағынауданы, Жолымбет көшесі мекенжайындағы Есентай өзені арқылы өтетін көпірдің апаттық-қалпына келтіру және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жою бойынша жұмыс тобын құру туралы**

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, «Кемел» шағынауданы, Жолымбет көшесі мекенжайындағы Есентай өзені арқылы өтетін көпірдің апаттық-қалпына келтіру және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жою бойынша аудандық жұмыс тобының тексеру қорытындылары жедел отырысының хаттамасына сәйкес, Алматы қаласы Жетісу ауданының әкімі **ӨКІМ ЕТТІ:**

1. Алматы қаласы, Жетісу ауданы, «Кемел» шағынауданы, Жолымбет көшесі мекенжайындағы Есентай өзені арқылы өтетін көпірдің апаттық-қалпына келтіру және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жою бойынша жұмыс тобы, қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. Осы өкімінің орындалуын бақылау өзіме қалдырамын.

**Жетісу ауданының әкімі** **Г. Кокобаева**

**Келісілді:**
Әкімнің орынбасары Д. Әкежанов

Аппарат басшысы Ә. Нұртай

Мемлекеттік-құқықтық бөлімінің басшысы М. Маратқызы

**Енгізеді:**
Көріктендіру бөлімінің басшысы Н. Бақберген

005969

«ҚАЗАРНАЙЫҚӨСІПОРЫН» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Т./Ф. 8 (727) 261 19 14

*Приложение к распоряжению*
*акима Жетысуского района*
*города Алматы*
*№ 720 от «28» мая 2024 г.*

**СОСТАВ**
**рабочей группы по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера и аварийно-восстановительных работ моста через реку Есентай, расположенного по адресу: города Алматы, Жетысуский района, микрорайон «Кемел», улица Жолымбет**

| | |
|---|---|
| **Председатель рабочей группы:** | |
| Акежанов Дамир Нурсултанович | заместитель акима Жетысуского района города Алматы |
| **Члены рабочей группы:** | |
| Бақберген Нурберген | Руководитель отдела благоустройства аппарата акима Жетысуского района города Алматы |
| Желдибаев Айдос Берикович | Руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры Управления городской мобильности города Алматы |
| Макенов Арман Миржанович | Начальник управления ЧС Жетысуского района ДЧС города Алматы |
| Гайсин Мирас Маратович | Вр.и.о. руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы |
| Кожахметов Бауыржан Тұрдахметұлы | Государственный инспектор Управления градостроительного контроля города Алматы |
| Зыгин Роман Сергеевич | Инспектор отдела дорожно-Технической инспекции УАП ДП города Алматы |

| | |
|---|---|
| Алимбаев Болат | советник-координатор акима Жетысуского района города Алматы |

**Секретарь рабочей группы:**

| | |
|---|---|
| Батыров Ернар | Главный специалист отдела благоустройства аппарата акима Жетысуского района города Алматы |

**Руководитель аппарата акима**
**Жетысуского района города Алматы** **Ә. Нұртай**

*Алматы қаласы Жетісу ауданы*
*әкімінің*
*2024 жс. «28» наурыз*
*№ 72-ө өкіміне қосымша*

**Алматы қаласы, Жетісу ауданы, «Кемел» шағынауданы, Жолымбет көшесі мекенжайындағы Есентай өзені арқылы өтетін көпірдің апаттық-қалпына келтіру және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жою бойынша жұмыс тобының**
**ҚҰРАМЫ**

**Жұмыс тобының төрағасы:**

| | |
|---|---|
| Әкежанов Дамир | Алматы қаласы Жетісу ауданы әкімінің орынбасары |

**Жұмыс тобының мүшелері:**

| | |
|---|---|
| Бақберген Нурберген | Алматы қаласы Жетісу ауданы әкімі аппаратының көріктендіру бөлімінің басшысы |
| Желдибаев Айдос Берикович | Алматы қаласы қалалық мобильдік басқармасының жол инфраструктурасын дамыту бөлімінің басшысы |
| Макенов Арман Миржанович | Алматы қаласы ТЖД Жетісу аудандық ТЖ басқармасының бастығы |
| Гайсин Мирас Маратович | Алматы қаласы экология және қоршаған орта басқармасы басшысының м.у.а. |
| Кожахметов Бауыржан Тұрдахметұлы | Алматы қаласы қалақұрылысын бақылау басқармасының мемлекеттік инспекторы |
| Зыгин Роман Сергеевич | Алматы қаласы ПД әкімшілік полиция басқармасының жол-техникалық инспекциясының инспекторы |

Алимбаев Болат

Алматы қаласы Жетісу ауданы әкімінің кеңесші-үйлестірушісі

**Жұмыс тобының хатшысы:**
Батыров Ернар

Алматы қаласы Жетісу ауданы әкімі аппаратының көріктендіру бөлімінің бас маманы

**Алматы қаласы Жетісу ауданы әкімі аппаратының басшысы** **Ә. Нұртай**

Форма 1

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности г

**Утвержден**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 749 344,47 тыс.тнг.

в том числе: 80 286,91 тыс.тнг.

налог на добавленную стоимость

*(ссылка на документ об утверждении)*

"___" _____ 20___г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Предварительный расчет стоимости капитального ремонта моста, выполненный на основе аналога

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОСТА ЧЕРЕЗ Р. ЕСЕНТАЙ ПО УЛ. ЖОЛЫМБЕТ МКР. КЕМЕЛ, ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА

*(наименование стройки)*

в текущих ценах на 2 квартал.2024 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Часть I. Проектирование** | | | | |
| 1 | | Проектные работы в ценах 2024 года | | | 36 119,38 | 36 119,38 |
| 2 | | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года | | | 2 336 | 2 336,00 |
| | | **ИТОГО ПО ЧАСТИ I** | **0** | **0** | **38 455,38** | **38 455,38** |
| | | **Часть II. Строительство** | | | | |
| | | **Глава 1. Подготовка территории строительства** | | | | |
| 3 | 1-1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 45 950,65 | -- | 5,992 | 45 956,642 |
| | | **Всего по главе** | **45 950,65** | **--** | **5,992** | **45 956,642** |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 4 | 2-1 | МОСТ | 459 069,561 | -- | -- | 459 069,561 |
| | | **Всего по главе** | **459 069,561** | **--** | **--** | **459 069,561** |
| | | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | |
| 5 | 4-1 | ПЕРЕУСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ | 7 004,527 | -- | -- | 7 004,527 |
| | | **Всего по главе** | **7 004,527** | **--** | **--** | **7 004,527** |
| | | **Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | |
| 6 | 5-1 | ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ | 8 706,161 | -- | -- | 8 706,161 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по главе** | **8 706,161** | -- | -- | **8 706,161** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **520 730,899** | -- | **5,992** | **559 192,271** |
| | | **Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством** | | | | |
| 7 | НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 10,9% | 0,0 | -- | -- | 0,0 |
| | | **Итого по главе 8** | **0,0** | -- | **0** | **0,0** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **520 730,899** | -- | **5,992** | **559 192,271** |
| 8 | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | 27 959,61 | -- | 0,00 | 27 959,61 |
| 9 | НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | Непредвиденные работы и затраты - 3,5% | 19 571,73 | -- | 0,21 | 19 571,94 |
| | | **Итого по части II в сметных ценах:** | **568 262,242** | -- | **6,202** | **606 723,824** |
| | | **Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:** | | | | |
| 10 | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 20 % | 113 652,45 | -- | 1,24 | 121 344,76 |
| 11 | | в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 80 % | 454 609,79 | -- | 4,96 | 485 379,06 |
| | | **Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** | | | | |
| 12 | НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0557 | 119 982,89 | -- | 1,31 | 119 984,20 |
| 13 | НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 80 %, к - 1,075 | 488 705,53 | -- | 5,33 | 488 710,86 |
| | | **Итого по части II в прогнозных ценах:** | **608 688,42** | -- | **6,64** | **608 695,06** |
| 14 | | - в том числе на 2024 г. | 608 688,42 | -- | 6,64 | 608 695,06 |
| | | **Часть III. Инжиниринговые услуги** | | | | |
| | | Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги: | | | | |
| | | Стоимость строительства = 0,615 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,615 : 1,133 = 0,543 млрд. тенге | | | | |
| | | Стоимость СМР = 0,615 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,615 : 1,133 = 0,543 млрд. тенге | | | | |
| | | Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,133 = 0 млрд. тенге | | | | |
| | | Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3 | | | | |
| | | Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 % | | | | |
| | | Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,543x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,543x100 = 2,9 % | | | | |
| | | Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2 | | | | |
| | | Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1 | | | | |
| | | **Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:** | | | | |
| 15 | НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3 | Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 599967,06x0,46% = 2759,85 | -- | -- | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | **Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:** | | | | |
| | | **Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** | | | | |
| 16 | НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3 | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0557 | -- | -- | 591,19 | 591,19 |
| 17 | НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3 | в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 80 %, к - 1,075 | -- | -- | 2 408,00 | 2 408,00 |
| | | **Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах** | -- | -- | **2 999,19** | **2 999,19** |
| | | **Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:** | | | | |
| 18 | НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2 | Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 599967,06x2,9% = 17835,659 | -- | -- | 17 652,16 | 17 652,16 |
| | | **Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:** | | | | |
| | | **Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** | | | | |
| 19 | НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2 | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0557 | -- | -- | 3 727,08 | 3 727,08 |
| 20 | НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2 | в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 80 %, к - 1,075 | -- | -- | 15 180,85 | 15 180,85 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах** | -- | -- | **18 907,93** | **18 907,93** |
| | | **По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:** | | | | |
| 21 | | III квартал 2024 г., доля - 20%, к - 1,0557 | -- | -- | 4 318,27 | 4 318,27 |
| 22 | | IV квартал 2024 г., доля - 80%, к - 1,075 | -- | -- | 17 588,85 | 17 588,85 |
| | | **Всего затрат по части III в прогнозных ценах** | **0** | -- | **21 907,12** | **21 907,12** |
| 23 | | - в том числе на 2024 г. | -- | -- | 21 907,12 | 21 907,12 |
| | | **Итого по частям I-III в сметных ценах:** | **568 262,24** | -- | **58 913,74** | **627 175,98** |
| | | **Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:** | **608 688,42** | -- | **60 369,14** | **669 057,56** |
| | | **Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:** | | | | |
| 24 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12% | -- | -- | 4 614,65 | 4 614,65 |
| | | **III квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:** | **119 982,89** | -- | **4 319,58** | **124 302,47** |
| 25 | | - в том числе затраты по части II | 119 982,89 | -- | 1,31 | 119 984,20 |
| 26 | | - в том числе затраты по части III | | -- | 4 318,27 | 4 318,27 |
| 27 | Налоговый кодекс РК | НДС на III квартал 2024 г. - 12% | | -- | 14 916,30 | 14 916,30 |
| | | **IV квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:** | **488 705,53** | -- | **17 594,19** | **506 299,71** |
| 28 | | - в том числе затраты по части II | 488 705,53 | -- | 5,33 | 488 710,86 |
| 29 | | - в том числе затраты по части III | -- | -- | 17 588,85 | 17 588,85 |
| 30 | Налоговый кодекс РК | НДС на IV квартал 2024 г. - 12% | -- | -- | 60 755,97 | 60 755,97 |
| | | **Итого налог на добавленную стоимость** | -- | -- | **80 286,91** | **80 286,91** |
| | | **ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **608 688,42** | -- | **140 656,05** | **749 344,47** |

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Управления
городской мобильности города
Алматы
_____ С. Телибаев

«___» _____ 2024г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**
**Капитальный ремонт моста реку Есентай по ул. Жолымбет, Жетысуского района**
(предварительный объем работ)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Вывоз строительного мусора (тн) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **1. Демонтажные работы в пределах моста** | | | |
| 1 | Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм | $м^2$ | 1 099 | 260,85 |
| | Бортовые камни БР100.20.8, БР100.30.18 Разборка при помощи отбойных молотков | $м^3$ | 4,2 | 10,1 |
| | Демонтаж перильного барьерного ограждения | т | 7,7 | 7,7 |
| | Конструкции стальные перил | т | 3,85 | |
| 5 | Разборка гидроизоляции отбойными молотками | $м^2$ | 280 | |
| 6 | Конструкции железобетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков | $м^3$ | 15 | 47,4 |
| | Демонтаж стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений | шт | 6 | 187,3 |
| | Сборные железобетонные изделия и конструкции | шт. | | |
| | Демонтаж переходных плит стреловыми кранами | $м^3$ | 28,16 | |
| | Сборные железобетонные изделия и конструкции | $м^3$ | | |
| | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | | |
| | Демонтаж тротуарных блоков стреловыми кранами | $м^3$ | 13,7 | |
| | Разборка сущестующих железобетонных тел опор со шкафной стенкой,фундамента опор,монолитного укрпления отбойными молоткми | $м^3$ | 940 | 2 350 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м$^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 4 212 | |
| | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 202 176 | |
| | Расчистка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | м$^3$ | 192,3 | |
| | Расчистка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 100м) | м$^3$ | 1 730,7 | |
| | Грунты 1 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м$^3$ грунта | 192,3 | |
| | Грунты 1 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 100м) | м$^3$ грунта | 1 730,7 | |
| | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) | м$^2$ | 641 | |

**Члены комиссии**

Руководитель отдела развития улично-дорожной сети КГУ «Управления городской мобильности города Алматы»_____Ордабаев Н. А.

Главный специалист отдела развития дорожной инфраструктуры КГУ «Управления городской мобильности города Алматы»_____ Надырканов Д.М.

Главный специалист отдела развития дорожной инфраструктуры КГУ «Управления городской мобильности города Алматы»_____Аумолдаев М.Е.

Главный специалист развития улично-дорожной сети КГУ «Управления городской мобильности города Алматы»_____ Аскаров Р.

Руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры КГУ «Управления городской мобильности города Алматы»_____Желдикбаев А.Б.

Главный специалист отдела развития дорожной инфраструктуры КГУ «Управления городской мобильности города Алматы»_____Бостанов А.К.