СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай

№ п/п	Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Регистрационный номер	Примечание
1	2	3	4	5
1	**1-1**	**Подготовительные работы**		
1.1	1-1	Подготовительные работы	3060200	
2	**2-1**	**Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале**		
2.1	2-1-1	Архитектурные решения	3060210	
2.2	2-1-2	Конструкции железбетонные ниже отм.0.000	3060220	
2.3	2-1-3	Конструкции железбетонные выше отм.0.000	3060230	
2.4	2-1-4	Отопление, вентиляция	3060240	
2.5	2-1-5	Водопровод и канализация	3060250	
2.6	2-1-6	Электромонтажные работы	3060260	
2.7	2-1-7	Слаботочные сети	3060270	
2.8	2-1-8	Газоснабжение	3060280	

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К сводному сметному расчету рабочего проекта

Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай

Сметная документация составлена по рабочему проекту в ценах и нормах, введенных в действие приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017года №249-нк, по ресурсно-нормативной базе «РСНБ РК 2015» (2018) привязанной к местным условиям строительства
по 10(1) территориальному району для Костанайской области.

Расчет смет выполнен по программе АВС-4 (редакция АВС-4 (2020.2).1 в ценах на 2020г.

Сметная стоимость разрабатывалась в соответствии со следующим перечнем документов:
1. Приложение 1 к Приказу «Нормативный документ по определению сметной стоимости в Республике Казахстан»
2. Приложение 2 к Приказу «Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве»
3. Приложение 3 к Приказу «Нормативный документ по определению дополнительных затрат связанных с решениями проекта организации строительства»
4. Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015;
5. Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015;
6. Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.04-08-2020;
7. Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2020);
8. Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства 2020 (СЦПГ РК 8.04-12-2019);
9. Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2017);
10. НДЗ РК 8.04-05-2015 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений
11. НДЗ РК 8.04-06-2015 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время

При определении сметной стоимости учтены следующие исходные данные:
1. Размер накладных расходов – приложение №2
2. Сметная прибыль – 8%
3. Временные здания и сооружения в размере – 0,9 п.35а
4. Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время в размере – 1,4% п.VIII 1а.
5. Авторский надзор – расчет.
6. Технический надзор – расчет
7. Проектно-изыскательские работы и экспертиза проекта - расчет
8. Средства на непредвиденные работы и затраты– 2%
9. Налог на добавленную стоимость – 12%
10. МРП тек. – 2778 тенге (2020г.). НДС-12%
11. МРП тек. – 2917 тенге (2021г.). НДС-12%

Гл. инженер проекта: Саган С.М.

Составил: Петрова М.В.

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костанай

(наименование организации)

"**Утвержден**"

Сводный сметный расчет в сумме 575070,272 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 61614,672 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"__25__"_____мая_____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			4602,880	4602,880
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы			346,250	346,250
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			874,587	874,587
		Итого по разделу I			**5823,717**	**5823,717**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	484007,025	2407,892	8,889	486423,806
5		в том числе в текущих ценах на 2020	458659,201	2281,789	8,423	460949,413
6		в том числе в текущих ценах на 2021	25347,825	126,103	0,466	25474,394
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 460949,413.3,24% = 14934,761			14934,761	14934,761
8	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 25474,394.3,24% = 825,37			825,370	825,370
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 460949,413.1,12% = 5162,633			5162,633	5162,633
11	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 25474,394.1,12% = 285,313			285,313	285,313
		Итого по разделу III			**21208,077**	**21208,077**
		Итого по сводному сметному расчету	**484007,025**	**2407,892**	**27040,683**	**513455,600**
		В том числе:				
		В 2019 году				
		Стоимость проектных и изыскательских работ:				4949,130
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%				593,896
		Всего в 2019 году				5543,026
		В 2020 году				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в 2020				874,587
		Сметная стоимость подрядных работ на 2020	458659,201	2281,789	8,423	460949,413
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				14934,761
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				5162,633
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				57830,567
		Всего в 2020 году				539751,961
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	25347,825	126,103	0,466	25474,394
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				825,370
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				285,313
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				3190,209

		Всего в 2021 году				29775,286
		Всего по годам	**484007,025**	**2407,892**	**27040,683**	**513455,600**
12	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			61614,672	61614,672
		Всего по сводному сметному расчету	**484007,025**	**2407,892**	**88655,355**	**575070,272**

Директор Когай А.В.

Главный инженер проекта Саган С.М.

Начальник сметного отдела Саган С.М.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата г.Костанай

"**Утвержден**"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 544794,664 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 58370,857 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"__25__"_____мая_____ 2020 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	1-1	Подготовительные работы	--	--	8,867	8,867
		Всего по главе	**--**	**--**	**8,867**	**8,867**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	2-1	Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале	462633,643	2401,883	--	465035,526
		Всего по главе	**462633,643**	**2401,883**	**--**	**465035,526**

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**462633,643**	**2401,883**	**8,867**	**465044,393**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	4163,703	--	--	4163,703
		Всего по главе	**4163,703**	**--**	**--**	**4163,703**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**466797,346**	**2401,883**	**8,867**	**469208,096**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4%	6535,163	--	--	6535,163
		Всего по главе	**6535,163**	**--**	**--**	**6535,163**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**473332,509**	**2401,883**	**8,867**	**475743,259**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	9466,65	--	--	9466,65
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**482799,159**	**2401,883**	**8,867**	**485209,909**
6		в том числе на 2020 год - 95 %	458659,201	2281,789	8,423	460949,413
7		в том числе на 2021 год - 5 %	24139,958	120,094	0,44	24260,495

8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 95 %, К=1	458659,201	2281,789	8,423	460949,413
9		НДС на 2020 год, - 12 %	--	--	55313,93	55313,93
10		Итого в текущих ценах на 2020 год	458659,201	2281,789	55322,353	516263,343
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 5 %, К=1,050036	25347,825	126,103	0,47	25474,394
12		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	3056,927	3056,927
13		Итого в текущих ценах на 2021 год	25347,825	126,103	3057,393	28531,321
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	58370,857	58370,857
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**484007,026**	**2407,892**	**58379,746**	**544794,664**

Директор	Когай А.В.
Главный инженер проекта	Саган С.М.
Начальник сметного отдела	Саган С.М.

Наименование стройки Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	465035,526	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	59,638	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	73542,533	тыс.тенге

в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Подземная часть	65749,567	--	--	65749,567	5,245	6295,596	--
2.	2-1-2	Надземная часть часть	138608,161	--	--	138608,161	9,247	11883,2	--
3.	2-1-3	Отделочные работы	156122,818	--	--	156122,818	29,722	35283,041	--
4.	2-1-4	Водопровод и канализация	26956,054	102,82	--	27058,874	3,396	4562,345	--
5.	2-1-5	Отопление, вентиляция	36803,306	736,17	--	37539,476	4,238	5674,687	--
6.	2-1-6	Электромонтажные работы	24568,414	266,268	--	24834,682	5,444	6783,073	--
7.	2-1-7	Слаботочные сети	6828,981	--	--	6828,981	1,713	2202,289	--
8.	2-1-8	Газоснабжение	6996,342	1296,625	--	8292,967	0,63	858,302	--
		ИТОГО	**462633,643**	**2401,883**	**--**	**465035,526**	**59,638**	**73542,533**	

ГИП Саган С.М.

Начальник сметного отдела Саган С.М.

Составил Петрова М.В.

Проверил Саган С.М.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай
Шифр стройки 306
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП

Сметная стоимость 8,867 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2019 т.1601-0204-20 п.11**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 2-го разряда, при длине разбивочных сторон, 200 м: II категория сложности**	**км хода**	**0,2**		**44334,00**	**--**	**8866,80**	**--**	**--**	**--**	**8866,80**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**									**8866,80**
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Прочие затраты			Тенге					**8866,80**				

Составил См
Петрова М.В.

Проверил Гип
Саган С.М.

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай
Шифр стройки 306
Наименование объекта - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Подземная часть
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП Альбом КЖ

Сметная стоимость	65749,567	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6295,596	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,245	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	74		155,05	146,68	11473,98	10854,32	--	2422,56	15008,27
		НР - 72%; СП - 8%				8,37	37,09	619,66	2745,00		1111,72	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36		2010,62	--	72382,46	--	--	52115,37	134457,67
		НР - 72%; СП - 8%				2010,62	--	72382,46	--		9959,83	
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	1100		206,87	197,48	227554,07	217224,90	122,14	50778,11	300598,76
		НР - 72%; СП - 8%				9,28	54,83	10207,03	60318,13		22266,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,044	2776,00				122,14		

4	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1842,5	212,00	--	390610,00	--		--	421858,80
		СП - 8%			--	--	--	--		31248,80	
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	88	18,57	18,57	1633,88	1633,88	--	462,76	2264,37
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,30	--	642,72		167,73	
6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	88	8,21	8,21	722,35	722,35	--	204,59	1001,09
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,23	--	284,15		74,15	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	873,83	--	19224,22	--	--	13841,44	35710,90
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	--	19224,22	--		2645,25	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88	161,94	76,73	14250,79	6752,13	--	7637,70	23639,56
		НР - 72%; СП - 8%			85,21	35,33	7498,66	3109,26		1751,08	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	110	81,66	69,64	8982,97	7660,14	264,00	2062,92	11929,57
		НР - 72%; СП - 8%			9,63	16,42	1058,84	1806,33		883,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,1 11	24,00				264,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				746834,72	244847,71	386,14	129525,45	946468,98
							110990,87	68905,58	--	70108,81	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				746834,72				
		Материалы	Тенге				386,14				
		Всего заработная плата	Тенге					179896,45			
		Транспортные расходы	Тенге				390610,00				
		Накладные расходы	Тенге				129525,45				
		Сметная прибыль	Тенге				70108,81				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				946468,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147,18
		Сметная заработная плата	Тенге					179896,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				946468,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147,18
		Сметная заработная плата	Тенге					179896,45			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаментная плита Лист КЖ-16-21									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	100	20572,97	1106,37	2057297,39	110636,59	1819355,80	138054,26	2370979,78
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	127305,00	24402,98		175628,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	279364 С	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 102	16138,00				1646076,00		

11	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	665	27115,04	1811,46	18031500,50	1204620,37	14764183,13	2101230,39	21743349,36
		НР - 91%; СП - 8%			3101,80	370,45	2062697,00	246347,39		1610618,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 674,975	20494,00				13832937,65		
12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	53	20146,61	1377,83	1067770,44	73025,10	15264,00	909867,63	2135849,11
		НР - 91%; СП - 8%			18480,78	384,40	979481,34	20373,20		158211,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 159	96,00				15264,00		
13	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2	267135,00	--	53427,00	--	53427,00	--	57701,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4274,16	
14	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	52,8	250545,00	--	13228776,00	--	13228776,00	--	14287078,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1058302,08	
15	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,6767	76410,99	17727,67	51707,31	11996,31	1000,38	39477,81	98479,93
		НР - 91%; СП - 8%			57205,00	6903,48	38710,62	4671,58		7294,81	
16	С123-010201-0253 2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	27179,00	--	271790,00	--	271790,00	--	293533,20
		СП - 8%			--	--	--	--		21743,20	
17	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1058	1020,01	10,97	1079173,75	11608,38	612485,72	428521,61	1628311,00
		НР - 93%; СП - 8%			430,13	5,38	455079,66	5696,27		120615,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031 32,798	12178,00				399414,04		
17.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005 0,529	402674,00				213014,55		
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	710	876,19	19,95	622098,34	14168,05	408491,29	187255,80	874102,46
		НР - 93%; СП - 8%			280,90	2,69	199439,00	1911,32		64748,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 1704	223,00				379992,00		

19	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,21725	76410,99 57205,00	17727,67 6903,48	16600,29 12427,79	3851,34 1499,78	321,16	12674,09 2341,95	31616,32
20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,21725	221450,00 --	-- --	48110,01 --	-- --	48110,01	-- 3848,80	51958,81
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				36528251,03 3875140,41	1429906,13 304902,53	31223204,49 --	3817081,59 3227626,61	43572959,23
Стоимость общестроительных работ			Тенге				36256461,03				
Материалы			Тенге				17621101,48				
Всего заработная плата			Тенге					4180042,93			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				13330313,01				
		Накладные расходы	Тенге				3817081,59				
		Сметная прибыль	Тенге				3205883,41				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				43279426,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3466,34
		Сметная заработная плата	Тенге					4180042,93			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				271790,00				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				271790,00				
		Сметная прибыль	Тенге				21743,20				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				293533,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43572959,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3466,34
		Сметная заработная плата	Тенге					4180042,93			
		Сметная заработная плата	Тенге					4180042,93			
РАЗДЕЛ 3. Панели Блок-секция 2-1-1-3 стеновые панели Лист КЖ1-7,11											
21	Е11-070509-0102 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	22	6810,83 3233,00	1832,76 420,63	149838,26 71126,00	40320,71 9253,75	38391,55	94848,10 19574,91	264261,28
21.1	127728 С	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	т	0,00116 / 0,02552	309851,00				7907,40		
21.2	147090 С	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	1,9 / 41,8	575,00				24035,00		
22	Е11-070509-0103 1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	9	7498,50 3683,50	1957,53 455,62	67486,49 33151,50	17617,80 4100,59	16717,19	43957,46 8915,52	120359,47
22.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,02 / 0,18	14986,00				2697,48		
22.2	127728 С	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	т	0,00116 / 0,01044	309851,00				3234,84		
22.3	147090 С	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	1,9 / 17,1	575,00				9832,50		

23	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 62.21.18-Д1	м3	3,88	44765,00	--	173688,20	--	173688,20	--	187583,26
		СП - 8%			--	--	--	--		13895,06	
24	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 62.21.18-Д1-1	м3	1,94	44765,00	--	86844,10	--	86844,10	--	93791,63
		СП - 8%			--	--	--	--		6947,53	
25	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/ПВц 50.21.18-Д1-1	м3	3,64	44765,00	--	162944,60	--	162944,60	--	175980,17
		СП - 8%			--	--	--	--		13035,57	
26	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/ПВц 66.21.18-2Д1	м3	1,64	44765,00	--	73414,60	--	73414,60	--	79287,77
		СП - 8%			--	--	--	--		5873,17	
27	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 66.21.18-Д1	м3	4,08	44765,00	--	182641,20	--	182641,20	--	197252,50
		СП - 8%			--	--	--	--		14611,30	
28	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 27.21.16-Д1	м3	1,4	44765,00	--	62671,00	--	62671,00	--	67684,68
		СП - 8%			--	--	--	--		5013,68	
29	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 37.21.16-Д1	м3	1,8	44765,00	--	80577,00	--	80577,00	--	87023,16
		СП - 8%			--	--	--	--		6446,16	

30	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 29.23.14	м3	4,44	44765,00	--	198756,60	--	198756,60	--	214657,13
		СП - 8%			--	--	--	--		15900,53	
31	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 39.23.14	м3	2,97	44765,00	--	132952,05	--	132952,05	--	143588,21
		СП - 8%			--	--	--	--		10636,16	
32	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 39.23.14н	м3	2,97	44765,00	--	132952,05	--	132952,05	--	143588,21
		СП - 8%			--	--	--	--		10636,16	
33	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 42.23.14	м3	3,24	44765,00	--	145038,60	--	145038,60	--	156641,69
		СП - 8%			--	--	--	--		11603,09	
34	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 42.23.14н	м3	3,24	44765,00	--	145038,60	--	145038,60	--	156641,69
		СП - 8%			--	--	--	--		11603,09	
35	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 29.11.14	м3	1,16	44765,00	--	51927,40	--	51927,40	--	56081,59
		СП - 8%			--	--	--	--		4154,19	
36	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 11.23.14	м3	1,7	44765,00	--	76100,50	--	76100,50	--	82188,54
		СП - 8%			--	--	--	--		6088,04	

37	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.21.16-2**	**м3**	**1,17**	**67121,00**	**--**	**78531,57**	**--**	**78531,57**	**--**	**84814,10**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6282,53**	
38	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.21.16-2н**	**м3**	**1,17**	**67121,00**	**--**	**78531,57**	**--**	**78531,57**	**--**	**84814,10**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6282,53**	
39	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 24.23.16-1**	**м3**	**0,84**	**67121,00**	**--**	**56381,64**	**--**	**56381,64**	**--**	**60892,17**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4510,53**	
40	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 24.23.16-1**	**м3**	**0,84**	**67121,00**	**--**	**56381,64**	**--**	**56381,64**	**--**	**60892,17**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4510,53**	
41	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 62.21.18-Д1-2**	**м3**	**1,94**	**44765,00**	**--**	**86844,10**	**--**	**86844,10**	**--**	**93791,63**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6947,53**	
42	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 29.23.14-2**	**м3**	**0,7**	**44765,00**	**--**	**31335,50**	**--**	**31335,50**	**--**	**33842,34**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2506,84**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**2310877,27**	**57938,51**	**2148661,26**	**138805,57**	**2645657,47**
							104277,50	**13354,34**	**--**	**195974,63**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2310877,27**				
Материалы			Тенге				**55108,74**				
Всего заработная плата			Тенге					**117631,84**			
Местные материалы			Тенге				**2093552,52**				
		Накладные расходы	Тенге				**138805,57**				
		Сметная прибыль	Тенге				**195974,63**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2645657,47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88,62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**117631,84**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2645657,47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88,62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**117631,84**			

РАЗДЕЛ 4. Вентиляционные блоки Лист КЖ1-8,12

43	Е11-070514-0105 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.		20	3393,95	1673,10	67879,04	33462,00	2098,04	46871,96	123931,08
		НР - 118%; СП - 8%				1615,95	370,15	32319,00	7403,00		9180,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,14	14986,00				2098,04		
44	Е11-070514-0106 1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.		--	5009,29	2543,11	--	--	--	--	--
						2332,80	562,63	--	--		--	
45	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-1	м3		3,6	57519,00	--	207068,40	--	207068,40	--	223633,87
		СП - 8%				--	--	--	--		16565,47	
46	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-2	м3		3,2	57519,00	--	184060,80	--	184060,80	--	198785,66
		СП - 8%				--	--	--	--		14724,86	
47	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,053636	15278,42	1408,26	819,47	75,53	1,68	704,92	1646,34
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	742,26	32,38		121,95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,015018	112,00				1,68		
48	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,053636	250545,00	--	13438,23	--	13438,23	--	14513,29
		СП - 8%				--	--	--	--		1075,06	
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,18	22433,45	1106,37	26471,48	1305,51	23663,76	1629,04	30348,56
		НР - 91%; СП - 8%				1273,05	244,03	1502,20	287,96		2248,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,2036	17962,00				21619,06		
50	С121-020402-1004 2102-0402-1004 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98	кг		0,0638	556,00	--	35,47	--	35,47	--	38,31
		СП - 8%				--	--	--	--		2,84	
51	С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		1,6	13137,00	--	21019,20	--	21019,20	--	22700,74
		СП - 8%				--	--	--	--		1681,54	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					520792,09	34843,05	451385,59	49205,92	615597,85

								34563,46	7723,33	--	45599,84		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					520792,09					
	Материалы		Тенге					25763,49					
	Всего заработная плата		Тенге						42286,79				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13438,23					
	Местные материалы		Тенге					412183,87					
		Накладные расходы	Тенге					49205,92					
		Сметная прибыль	Тенге					45599,84					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					615597,85					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										34,55
		Сметная заработная плата	Тенге						42286,79				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					615597,85					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										34,55
		Сметная заработная плата	Тенге						42286,79				
	РАЗДЕЛ 5. Панели на отм -2,380. Блок-секция 2-1-1-3, 3-2-3 стеновые панели Лист КЖ11												
52	Е11-070509-0102 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций		44	6810,83	1832,76	299676,52	80641,42	76783,10	189696,21	528522,55
		НР - 118%; СП - 8%				3233,00	420,63	142252,00	18507,50		39149,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,05104	309851,00				15814,80		
52.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9	83,6	575,00				48070,00		
53	Е11-070509-0103 1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций		18	7498,50	1957,53	134972,98	35235,60	33434,38	87914,93	240718,95
		НР - 118%; СП - 8%				3683,50	455,62	66303,00	8201,18		17831,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,36	14986,00				5394,96		
53.2	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,02088	309851,00				6469,69		
53.3	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9	34,2	575,00				19665,00		
54	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 62.21.18-Д1	м3		7,76	44765,00	--	347376,40	--	347376,40	--	375166,51
		СП - 8%				--	--	--	--		27790,11	
55	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 62.21.18-Д1-1	м3		3,88	44765,00	--	173688,20	--	173688,20	--	187583,26
		СП - 8%				--	--	--	--		13895,06	

56	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/ПВц 50.21.18-Д1-1	м3	7,28	44765,00	--	325889,20	--	325889,20	--	351960,34
		СП - 8%			--	--	--	--		26071,14	
57	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/ПВц 66.21.18-2Д1	м3	3,28	44765,00	--	146829,20	--	146829,20	--	158575,54
		СП - 8%			--	--	--	--		11746,34	
58	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 66.21.18-Д1	м3	8,16	44765,00	--	365282,40	--	365282,40	--	394504,99
		СП - 8%			--	--	--	--		29222,59	
59	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 27.21.16-Д1	м3	2,8	44765,00	--	125342,00	--	125342,00	--	135369,36
		СП - 8%			--	--	--	--		10027,36	
60	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 37.21.16-Д1	м3	3,6	44765,00	--	161154,00	--	161154,00	--	174046,32
		СП - 8%			--	--	--	--		12892,32	
61	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 29.23.14	м3	8,88	44765,00	--	397513,20	--	397513,20	--	429314,26
		СП - 8%			--	--	--	--		31801,06	
62	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 39.23.14	м3	5,94	44765,00	--	265904,10	--	265904,10	--	287176,43
		СП - 8%			--	--	--	--		21272,33	

63	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 39.23.14н	м3	5,94	44765,00	--	265904,10	--	265904,10	--	287176,43
		СП - 8%			--	--	--	--		21272,33	
64	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 42.23.14	м3	6,48	44765,00	--	290077,20	--	290077,20	--	313283,38
		СП - 8%			--	--	--	--		23206,18	
65	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 42.23.14н	м3	6,48	44765,00	--	290077,20	--	290077,20	--	313283,38
		СП - 8%			--	--	--	--		23206,18	
66	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 29.11.14	м3	2,32	44765,00	--	103854,80	--	103854,80	--	112163,18
		СП - 8%			--	--	--	--		8308,38	
67	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 11.23.14	м3	3,4	44765,00	--	152201,00	--	152201,00	--	164377,08
		СП - 8%			--	--	--	--		12176,08	
68	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.21.16-2	м3	2,34	67121,00	--	157063,14	--	157063,14	--	169628,19
		СП - 8%			--	--	--	--		12565,05	
69	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.21.16-2н	м3	2,34	67121,00	--	157063,14	--	157063,14	--	169628,19
		СП - 8%			--	--	--	--		12565,05	

70	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 24.23.16-1**	м3	1,68	67121,00	--	112763,28	--	112763,28	--	121784,34
		СП - 8%			--	--	--	--		9021,06	
71	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 24.23.16-1**	м3	1,68	67121,00	--	112763,28	--	112763,28	--	121784,34
		СП - 8%			--	--	--	--		9021,06	
72	С121-040104-0105 2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 62.21.18-Д1-2**	м3	3,88	44765,00	--	173688,20	--	173688,20	--	187583,26
		СП - 8%			--	--	--	--		13895,06	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**4559083,55**	**115877,02**	**4234651,52**	**277611,14**	**5223630,26**
							208555,00	**26708,68**	--	**386935,57**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**4559083,55**				
Материалы			Тенге				**110217,48**				
Всего заработная плата			Тенге					**235263,68**			
Местные материалы			Тенге				**4124434,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**277611,14**				
		Сметная прибыль	Тенге				**386935,57**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**5223630,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177,24
		Сметная заработная плата	Тенге					**235263,68**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**5223630,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177,24
		Сметная заработная плата	Тенге					**235263,68**			

РАЗДЕЛ 6. Входная группа в осях "1-2" Лист КЖ1-22-26

Фундаменты

73	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	5,5875	5790,77	1000,58	32355,93	5590,74	9507,24	18343,33	54755,19
		НР - 94%; СП - 8%			3088,67	403,80	17257,94	2256,23		4055,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,12 6,258	1516,00				9487,13		
74	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	10	2286,76	1173,19	22867,56	11731,89	3320,08	14500,29	40357,28
		НР - 118%; СП - 8%			781,56	447,28	7815,60	4472,78		2989,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0071 0,071	16232,00				1152,47		
74.2	102634 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0165 0,165	13137,00				2167,61		
75	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	18	1616,93	835,81	29104,70	15044,63	4035,51	18574,37	51493,40
		НР - 118%; СП - 8%			556,92	317,58	10024,56	5716,43		3814,33	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0738	16232,00				1197,92		
75.2	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,216	13137,00				2837,59		
76	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,16		29229,00	--	180050,64	--	180050,64	--	194454,69
		СП - 8%				--	--	--	--		14404,05	
77	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	8,7		24728,77	1811,46	215140,33	15759,69	172394,97	27489,78	262040,52
		НР - 91%; СП - 8%				3101,80	370,45	26985,66	3222,89		19410,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	279429 С	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,8305	18143,00				160211,76		
78	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1534		727834,53	1330,53	111649,82	204,10	100439,88	10095,01	131484,42
		НР - 91%; СП - 8%				71746,00	570,96	11005,84	87,59		9739,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,1534	654758,00				100439,88		
79	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,8		24976,73	642,68	119888,33	3084,87	95302,82	20582,60	151708,60
		НР - 91%; СП - 8%				4479,30	232,83	21500,64	1117,60		11237,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	279429 С	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,872	18143,00				88392,70		
80	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,245		250545,00	--	61383,53	--	61383,53	--	66294,21
		СП - 8%				--	--	--	--		4910,68	
81	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01		229584,00	--	2295,84	--	2295,84	--	2479,51
		СП - 8%				--	--	--	--		183,67	
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00111		232893,00	--	258,51	--	258,51	--	279,19
		СП - 8%				--	--	--	--		20,68	
83	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,1		24976,73	642,68	27474,41	706,95	21840,23	4716,85	34766,55

		НР - 91%; СП - 8%				4479,30	232,83	4927,23	256,12		2575,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	279429 С	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	1,1165	18143,00				20256,66		
84	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0591	250545,00	--	14807,21	--	14807,21	--	15991,79
		СП - 8%				--	--	--	--		1184,58	
85	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (монолитные заделки)	м3		1,9	22334,90	1303,33	42436,30	2476,33	33157,59	6737,64	53107,86
		НР - 91%; СП - 8%				3580,20	316,64	6802,38	601,62		3933,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	279168 С	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W2 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	1,938	15852,00				30721,18		
86	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		1,2	1732,01	44,50	2078,41	53,40	1753,42	263,09	2528,83
		НР - 93%; СП - 8%				226,33	9,42	271,59	11,31		187,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	4,2	5,04	223,00				1123,92		
87	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		1,2	876,19	19,95	1051,43	23,95	690,41	316,49	1477,36
		НР - 93%; СП - 8%				280,90	2,69	337,08	3,23		109,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	2,88	223,00				642,24		
88	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		5,3	33903,46	2190,24	179688,31	11608,27	134337,59	33768,87	230533,76
		НР - 93%; СП - 8%				6366,50	484,56	33742,45	2568,17		17076,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	102867 С	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,4	2,12	54239,00				114986,68		
89	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,012	69534,85	2249,65	834,42	27,00	--	759,01	1720,91
		НР - 93%; СП - 8%				67285,20	726,84	807,42	8,72		127,47	
90	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,012	306489,00	--	3677,87	--	3677,87	--	3972,10
		СП - 8%				--	--	--	--		294,23	

91	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		18,3	1201,81	31,98	21993,15	585,18	6357,94	12435,66	37183,10
		НР - 80%; СП - 8%				822,41	27,02	15050,03	494,54		2754,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,34587	18378,00				6356,40		
92	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		3,7	151,76	3,62	561,52	13,39	57,88	465,21	1108,87
		НР - 94%; СП - 8%				132,50	1,26	490,25	4,65		82,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,00222	25993,00				57,70		
		Покрытие тип 1										
93	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		31,2	725,55	29,51	22637,07	920,57	10842,55	10640,91	35940,22
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	10873,95	446,17		2662,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,63648	16994,00				10816,34		
94	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		31,2	-95,99	-5,01	-2994,80	-156,32	-2704,09	-195,68	-3445,72
		НР - 94%; СП - 8%				-4,31	-2,36	-134,40	-73,78		-255,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,15912	16994,00				2704,09		
95	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		31,2	1164,92	96,22	36345,66	3001,99	9106,88	24104,98	65286,69
		НР - 94%; СП - 8%				776,82	45,09	24236,78	1406,81		4836,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,4056	14986,00				6078,32		
95.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,95472	3142,00				2999,73		
96	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2		31,824	2227,00	--	70872,05	--	70872,05	--	76541,81
		СП - 8%				--	--	--	--		5669,76	
		Покрытие тип 2										
97	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		6,05	725,55	29,51	4389,56	178,51	2102,48	2063,38	6969,18
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	2108,57	86,52		516,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,12342	16994,00				2097,40		
98	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		6,05	-95,99	-5,01	-580,72	-30,31	-524,35	-37,94	-668,16
		НР - 94%; СП - 8%				-4,31	-2,36	-26,06	-14,31		-49,49	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,030855	16994,00				524,35		
99	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,05		3891,78	74,89	23545,27	453,10	15588,96	7249,29	33258,12
		НР - 94%; СП - 8%				1240,20	34,51	7503,21	208,80		2463,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,07865	14986,00				1178,65		
99.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,18513	3142,00				581,68		
99.3	287794 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	6,171	2240,00				13823,04		
		Примыкание кровли										
100	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	25		1743,90	28,47	43597,57	711,68	29947,93	12062,73	60113,13
		НР - 92%; СП - 8%				517,52	6,95	12937,96	173,71		4452,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	135634 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	16,25	434,00				7052,50		
100.2	135646 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	21,25	521,00				11071,25		
100.3	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	6	446,00				2676,00		
100.4	135870 С	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	1,675	2248,00				3765,40		
100.5	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	14,75	124,00				1829,00		
101	С121-100105-0309 2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	50		2835,00	--	141750,00	--	141750,00	--	153090,00
		СП - 8%				--	--	--	--		11340,00	
102	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (уголок 75х5 3шт)	т конструкций	0,0435		90322,66	21705,73	3929,04	944,20	109,27	2159,74	6575,87
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	2875,57	254,48		487,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000019	633851,00				12,13		
102.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0522	263,00				13,73		
102.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1863677,00				8,11		
102.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	559069,00				7,54		

102.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000026	575625,00				15,02		
102.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000084	422425,00				35,65		
103	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0435		262504,00	--	11418,92	--	11418,92	--	12332,44
		СП - 8%				--	--	--	--		913,51	
		Ограждение										
104	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	37,8		701,62	80,27	26521,17	3034,07	3046,93	25637,06	56330,89
		НР - 118%; СП - 8%				540,75	34,03	20440,16	1286,16		4172,66	
105	С123-010201-0135 2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37,8		593,00	--	22415,40	--	22415,40	--	24208,63
		СП - 8%				--	--	--	--		1793,23	
106	С123-010201-0124 2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,76		483,00	--	11476,08	--	11476,08	--	12394,17
		СП - 8%				--	--	--	--		918,09	
107	С123-010201-0113 2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,3		318,00	--	5501,40	--	5501,40	--	5941,51
		СП - 8%				--	--	--	--		440,11	
		Каркас										
108	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Ст-1,2,3,4)	т конструкций	0,60664		90322,66	21705,73	54793,34	13167,56	1523,84	30119,12	91705,45
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	40101,94	3548,96		6793,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000267	633851,00				169,19		
108.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,727968	263,00				191,46		
108.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000061	1863677,00				113,06		
108.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000188	559069,00				105,14		
108.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000364	575625,00				209,52		
108.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001177	422425,00				497,14		
109	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Ст-1,2,3,4)	т	0,60664		553070,00	--	335514,38	--	335514,38	--	362355,54
		СП - 8%				--	--	--	--		26841,15	

110	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Б1,2)	т конструкций	0,28356		44366,45	19960,78	12580,55	5660,08	1815,34	4540,03	18490,23
		НР - 69%; СП - 8%				18003,70	5200,42	5105,13	1474,63		1369,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,001134	473435,00				536,99		
110.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,000794	633851,00				503,26		
110.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000964	211188,00				203,61		
110.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00055	422425,00				232,38		
111	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (Б1)	т	0,0954		299957,00	--	28615,90	--	28615,90	--	30905,17
		СП - 8%				--	--	--	--		2289,27	
112	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Б2)	т	0,18816		553070,00	--	104065,65	--	104065,65	--	112390,90
		СП - 8%				--	--	--	--		8325,25	
113	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (Б1)	м2 оштукатуриваемой поверхности	3		3956,24	35,10	11868,71	105,29	7419,87	3514,49	16613,86
		НР - 80%; СП - 8%				1447,85	16,52	4343,55	49,57		1230,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,093	18378,00				1709,15		
113.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	3,24	1688,00				5469,12		
114	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны (П1)	шт. сборных конструкций	2		4411,93	988,31	8823,86	1976,62	2389,36	5774,90	15766,66
		НР - 118%; СП - 8%				2228,94	218,05	4457,88	436,10		1167,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,0856	14986,00				1282,80		
114.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00132	686920,00				906,73		
115	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (П1)	м2	8,7		5441,00	--	47336,70	--	47336,70	--	51123,64
		СП - 8%				--	--	--	--		3786,94	

116	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т		0,00302	76410,99 57205,00	17727,67 6903,48	230,76 172,76	53,54 20,85	4,46	176,18 32,56	439,50
117	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		0,00302	232893,00 --	-- --	703,34 --	-- --	703,34	-- 56,27	759,60
118	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (лоток Л-1) *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 фасада (без вычета проемов)		1,56	136,85 55,17	0,27 0,13	213,49 86,07	0,43 0,21	126,99	79,38 23,43	316,30
118.1	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00023	0,000359	337008,00				120,92		
119	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (КА-1) *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций		0,32083	90322,66 66105,00	21705,73 5850,20	28978,22 21208,47	6963,85 1876,92	805,90	15928,92 3592,57	48499,71
119.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000141	633851,00				89,48		
119.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,384996	263,00				101,25		
119.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000032	1863677,00				59,79		
119.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000099	559069,00				55,60		
119.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000192	575625,00				110,81		
119.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000622	422425,00				262,92		
120	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (КА-1) *СП - 8%*	т		0,32083	553070,00 --	-- --	177441,45 --	-- --	177441,45	-- 14195,32	191636,76
121	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка за применение марки стали С245 *СП - 8%*	т		1,21103	5772,00 --	-- --	6990,07 --	-- --	6990,07	-- 559,21	7549,27
122	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		35,11987	102,14 45,08	2,44 0,27	3587,17 1583,06	85,52 9,45	1918,59	1098,84 374,88	5060,89
122.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003161	559069,00				1767,10		

123	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		35,11987	157,51	3,44	5531,77	120,87	3560,22	1290,02	7367,53
		НР - 69%; СП - 8%				52,70	0,54	1850,68	18,91		545,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,006322	492321,00				3112,24		
		Кровля козырьков и пандуса										
124	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька		17,01	3471,82	5,86	59055,60	99,65	48184,23	8635,69	73106,59
		НР - 80%; СП - 8%				633,26	1,35	10771,72	22,90		5415,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	272042 С	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	1,1	18,711	625,00				11694,38		
124.2	272043 С	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	1,1	18,711	436,00				8158,00		
124.3	272044 С	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	2,7	45,927	179,00				8220,93		
124.4	272045 С	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	1,2	20,412	506,00				10328,47		
125	С121-130502-0503 2113-0502-0503 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2		17,3502	2360,00	--	40946,47	--	40946,47	--	44222,19
		СП - 8%				--	--	--	--		3275,72	
126	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		2	466,22	255,60	932,45	511,20	74,93	545,25	1595,91
		НР - 118%; СП - 8%				173,16	57,88	346,32	115,76		118,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,005	14986,00				74,93		
127	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		0,052	83948,00	--	4365,30	--	4365,30	--	4714,52
		СП - 8%				--	--	--	--		349,22	
128	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		2,62659	16211,43	1732,62	42580,78	4550,88	31317,57	7281,21	53850,95
		НР - 92%; СП - 8%				2555,53	457,64	6712,33	1202,03		3988,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	2,705388	11576,00				31317,57		
129	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		20,53	615,78	102,94	12641,87	2113,42	5824,02	4821,28	18860,20
		НР - 92%; СП - 8%				229,15	26,11	4704,43	536,09		1397,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,314109	14986,00				4707,24		

130	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	20,53		88,27	7,60	1812,21	156,01	1569,08	118,28	2084,93
		НР - 92%; СП - 8%				4,24	2,02	87,12	41,45		154,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,104703	14986,00				1569,08		
131	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	20,53		2002,18	21,60	41104,69	443,38	35418,19	4941,69	49730,09
		НР - 92%; СП - 8%				255,39	6,25	5243,12	128,28		3683,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	135611 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2,26	46,3978	476,00				22085,35		
131.2	135619 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	23,6095	552,00				13032,44		
131.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	2,42254	124,00				300,39		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					2521136,58	111976,19	2064551,40	341597,95	3091753,29
								344608,99	34078,56	--	229018,76	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1764441,08				
Материалы			Тенге					788410,36				
Всего заработная плата			Тенге						302241,45			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					312847,65				
Местные материалы			Тенге					302624,68				
		Накладные расходы	Тенге					288850,14				
		Сметная прибыль	Тенге					164263,30				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2217554,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									259,89
		Сметная заработная плата	Тенге						302241,45			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					717302,62				
Материалы			Тенге					4254,35				
Всего заработная плата			Тенге						76446,10			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					617021,48				
		Накладные расходы	Тенге					52747,81				
		Сметная прибыль	Тенге					61604,03				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					831654,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63,34
		Сметная заработная плата	Тенге						76446,10			
Стоимость сантехнических работ			Тенге					39392,88				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					39392,88				
		Сметная прибыль	Тенге					3151,43				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					42544,31				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					3091753,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									323,23
		Сметная заработная плата	Тенге						378687,54			

РАЗДЕЛ 7. Вход в техподполье в осях "4-Б" Лист КЖ1-14-1,27-33

132	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1196	727834,53	1330,53	87049,01	159,13	78309,06	7870,69	102513,27
		НР - 91%; СП - 8%			71746,00	570,96	8580,82	68,29		7593,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,1196	654758,00				78309,06		
133	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3	5790,77	1000,58	17372,31	3001,74	5104,56	9848,77	29398,76
		НР - 94%; СП - 8%			3088,67	403,80	9266,01	1211,40		2177,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12 3,36	1516,00				5093,76		
134	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,7	18235,05	1628,01	12764,53	1139,61	8913,52	2921,22	16940,61
		НР - 94%; СП - 8%			3873,44	566,10	2711,41	396,27		1254,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1 0,77	11576,00				8913,52		
135	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	3459,95	1857,66	24219,66	13003,65	3246,82	15309,47	42691,45
		НР - 118%; СП - 8%			1138,45	714,99	7969,19	5004,94		3162,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295 0,2065	13137,00				2712,79		
136	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,753	23177,00	--	110160,28	--	110160,28	--	118973,10
		СП - 8%			--	--	--	--		8812,82	
137	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	2286,76	1173,19	29727,83	15251,45	4316,10	18850,37	52464,46
		НР - 118%; СП - 8%			781,56	447,28	10160,28	5814,61		3886,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071 0,0923	16232,00				1498,21		
137.2	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165 0,2145	13137,00				2817,89		
138	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,993	26643,00	--	26456,50	--	26456,50	--	28573,02
		СП - 8%			--	--	--	--		2116,52	
139	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,44	29229,00	--	71318,76	--	71318,76	--	77024,26
		СП - 8%			--	--	--	--		5705,50	

140	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6		466,22	255,60	2797,34	1533,59	224,79	1635,75	4787,74
		НР - 118%; СП - 8%				173,16	57,88	1038,96	347,27		354,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,015	14986,00				224,79		
141	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,208		83948,00	--	17461,18	--	17461,18	--	18858,08
		СП - 8%				--	--	--	--		1396,89	
142	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (монолитные заделки)	м3	1		22479,74	1303,33	22479,74	1303,33	17596,20	3546,13	28107,93
		НР - 91%; СП - 8%				3580,20	316,64	3580,20	316,64		2082,07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	279169 С	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,02	15994,00				16313,88		
143	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,2		33903,46	2190,24	142394,51	9199,01	106456,20	26760,24	182687,13
		НР - 93%; СП - 8%				6366,50	484,56	26739,30	2035,15		13532,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1,68	54239,00				91121,52		
144	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (Б1)	м2 оштукатуриваемой поверхности	1		3956,24	35,10	3956,24	35,10	2473,29	1171,50	5537,95
		НР - 80%; СП - 8%				1447,85	16,52	1447,85	16,52		410,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,031	18378,00				569,72		
144.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	1,08	1688,00				1823,04		
145	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6,7		1732,01	44,50	11604,48	298,17	9789,93	1468,95	14119,30
		НР - 93%; СП - 8%				226,33	9,42	1516,38	63,13		1045,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	28,14	223,00				6275,22		
146	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15		876,19	19,95	13142,92	299,32	8630,10	3956,11	18466,95
		НР - 93%; СП - 8%				280,90	2,69	4213,50	40,38		1367,92	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	36	223,00				8028,00		
147	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Ст-1,2,3,ОПТ-1,БП-1,2,3,4)	т конструкций	0,51592		90322,66	21705,73	46599,27	11198,42	1295,95	25614,96	77991,36
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	34104,89	3018,23		5777,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000227	633851,00				143,89		
147.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,619104	263,00				162,82		
147.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000052	1863677,00				96,15		
147.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00016	559069,00				89,41		
147.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00031	575625,00				178,19		
147.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001001	422425,00				422,80		
148	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Ст-1,2,3,ОПТ-1,БП-1,2,3,4)	т	0,46652		553070,00	--	258018,22	--	258018,22	--	278659,67
		СП - 8%				--	--	--	--		20641,46	
149	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (50х5мм)	т	0,0476		262504,00	--	12495,19	--	12495,19	--	13494,81
		СП - 8%				--	--	--	--		999,62	
150	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	30		29,00	--	870,00	--	870,00	--	939,60
		СП - 8%				--	--	--	--		69,60	
151	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,51592		5772,00	--	2977,89	--	2977,89	--	3216,12
		СП - 8%				--	--	--	--		238,23	
152	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,08		102,14	2,44	1540,28	36,72	823,82	471,83	2173,08
		НР - 69%; СП - 8%				45,08	0,27	679,75	4,06		160,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001357	559069,00				758,77		
153	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,08		157,51	3,44	2375,27	51,90	1528,71	553,92	3163,52
		НР - 69%; СП - 8%				52,70	0,54	794,66	8,12		234,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

153.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002714	492321,00				1336,36		
154	Е11-090401-0202 1109-0401-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	17		710,62	214,46	12080,60	3645,89	1572,66	5472,08	18956,90
		НР - 69%; СП - 8%				403,65	62,85	6862,05	1068,51		1404,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,00187	473435,00				885,32		
154.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000023	0,000391	633851,00				247,84		
154.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,000505	422425,00				213,28		
155	С121-100104-1016 2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	22,1		3724,00	--	82300,40	--	82300,40	--	88884,43
		СП - 8%				--	--	--	--		6584,03	
156	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,28		1132,28	14,09	15036,68	187,09	315,00	13416,22	30729,13
		НР - 92%; СП - 8%				1094,47	3,63	14534,59	48,26		2276,23	
157	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	13,28		2472,00	--	32828,16	--	32828,16	--	35454,41
		СП - 8%				--	--	--	--		2626,25	
158	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,023		15278,42	1408,26	351,40	32,39	0,72	302,28	705,98
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	318,29	13,88		52,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,00644	112,00				0,72		
159	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,023		306489,00	--	7049,25	--	7049,25	--	7613,19
		СП - 8%				--	--	--	--		563,94	
160	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,9		23666,28	7,68	44965,93	14,59	37767,86	6752,47	55855,88
		НР - 94%; СП - 8%				3780,78	--	7183,48	--		4137,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	279219 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,938	17501,00				33916,94		
161	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	9,6		1032,99	96,81	9916,70	929,38	5594,50	3517,73	14509,18
		НР - 94%; СП - 8%				353,42	36,40	3392,82	349,44		1074,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

161.1	279219 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,29376	17501,00				5141,09		
162	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К-2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	9,6		-207,53	-8,65	-1992,26	-83,07	-1713,70	-222,37	-2391,80
		НР - 94%; СП - 8%				-20,36	-4,28	-195,49	-41,08		-177,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	279219 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,09792	17501,00				1713,70		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					1120318,28	61237,41	914181,92	149218,30	1371099,50
								144898,94	19784,03	--	101562,93	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					803620,19				
Материалы			Тенге					289377,47				
Всего заработная плата			Тенге						119629,29			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					138520,89				
Местные материалы			Тенге					225396,72				
		Накладные расходы	Тенге					118131,26				
		Сметная прибыль	Тенге					73740,12				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					995491,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103,07
		Сметная заработная плата	Тенге						119629,29			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					316698,09				
Материалы			Тенге					2868,62				
Всего заработная плата			Тенге						45053,68			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					258018,22				
		Накладные расходы	Тенге					31087,04				
		Сметная прибыль	Тенге					27822,81				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					375607,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37,45
		Сметная заработная плата	Тенге						45053,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1371099,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140,52
		Сметная заработная плата	Тенге						164682,98			

РАЗДЕЛ 8. Вход в техподполье в осях "1-Б" Лист КЖ1-34-36

163	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3		5790,77	1000,58	17372,31	3001,74	5104,56	9848,77	29398,76
		НР - 94%; СП - 8%				3088,67	403,80	9266,01	1211,40		2177,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	3,36	1516,00				5093,76		
164	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,7		18235,05	1628,01	12764,53	1139,61	8913,52	2921,22	16940,61
		НР - 94%; СП - 8%				3873,44	566,10	2711,41	396,27		1254,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	0,77	11576,00				8913,52		
165	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6		3459,95	1857,66	20759,71	11145,98	2782,99	13122,40	36592,67
		НР - 118%; СП - 8%				1138,45	714,99	6830,73	4289,95		2710,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

165.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,177	13137,00				2325,25		
166	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,074		23177,00	--	94423,10	--	94423,10	--	101976,95
		СП - 8%				--	--	--	--		7553,85	
167	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	7		2286,76	1173,19	16007,29	8212,32	2324,05	10150,20	28250,09
		НР - 118%; СП - 8%				781,56	447,28	5470,92	3130,94		2092,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0497	16232,00				806,73		
167.2	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,1155	13137,00				1517,32		
168	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,662		26643,00	--	17637,67	--	17637,67	--	19048,68
		СП - 8%				--	--	--	--		1411,01	
169	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,22		29229,00	--	35659,38	--	35659,38	--	38512,13
		СП - 8%				--	--	--	--		2852,75	
170	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6		466,22	255,60	2797,34	1533,59	224,79	1635,75	4787,74
		НР - 118%; СП - 8%				173,16	57,88	1038,96	347,27		354,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,015	14986,00				224,79		
171	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,208		83948,00	--	17461,18	--	17461,18	--	18858,08
		СП - 8%				--	--	--	--		1396,89	
172	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (монолитные заделки)	м3	1		22479,74	1303,33	22479,74	1303,33	17596,20	3546,13	28107,93
		НР - 91%; СП - 8%				3580,20	316,64	3580,20	316,64		2082,07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	279169 С	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,02	15994,00				16313,88		
173	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	7		33903,46	2190,24	237324,19	15331,68	177427,01	44600,40	304478,55
		НР - 93%; СП - 8%				6366,50	484,56	44565,50	3391,92		22553,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	2,8	54239,00				151869,20		

174	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (Б1)	м2 оштукатуриваемой поверхности	1		3956,24	35,10	3956,24	35,10	2473,29	1171,50	5537,95
		НР - 80%; СП - 8%				1447,85	16,52	1447,85	16,52		410,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,031	18378,00				569,72		
174.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	1,08	1688,00				1823,04		
175	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6,7		2049,22	44,50	13729,77	298,17	11915,21	1468,95	16414,61
		НР - 93%; СП - 8%				226,33	9,42	1516,38	63,13		1215,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	14,74	226,00				3331,24		
175.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	28,14	223,00				6275,22		
176	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15		876,19	19,95	13142,92	299,32	8630,10	3956,11	18466,95
		НР - 93%; СП - 8%				280,90	2,69	4213,50	40,38		1367,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	36	223,00				8028,00		
177	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Ст-1,2,3,ОПТ-1,БП-1,2,3,4)	т конструкций	0,51592		90322,66	21705,73	46599,27	11198,42	1295,95	25614,96	77991,36
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	34104,89	3018,23		5777,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000227	633851,00				143,89		
177.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,619104	263,00				162,82		
177.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000052	1863677,00				96,15		
177.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00016	559069,00				89,41		
177.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00031	575625,00				178,19		
177.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001001	422425,00				422,80		
178	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Ст-1,2,3,ОПТ-1,БП-1,2,3,4)	т	0,46652		553070,00	--	258018,22	--	258018,22	--	278659,67
		СП - 8%				--	--	--	--		20641,46	

179	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (50х5мм)	т	0,0476	262504,00	--	12495,19	--	12495,19	--	13494,81
		СП - 8%			--	--	--	--		999,62	
180	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	30	29,00	--	870,00	--	870,00	--	939,60
		СП - 8%			--	--	--	--		69,60	
181	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,51592	5772,00	--	2977,89	--	2977,89	--	3216,12
		СП - 8%			--	--	--	--		238,23	
182	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,08	102,14	2,44	1540,28	36,72	823,82	471,83	2173,08
		НР - 69%; СП - 8%			45,08	0,27	679,75	4,06		160,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 / 0,001357	559069,00				758,77		
183	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,08	157,51	3,44	2375,27	51,90	1528,71	553,92	3163,52
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	794,66	8,12		234,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018 / 0,002714	492321,00				1336,36		
184	Е11-090401-0202 1109-0401-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	17	710,62	214,46	12080,60	3645,89	1572,66	5472,08	18956,90
		НР - 69%; СП - 8%			403,65	62,85	6862,05	1068,51		1404,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,00011 / 0,00187	473435,00				885,32		
184.2	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000023 / 0,000391	633851,00				247,84		
184.3	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00003 / 0,000505	422425,00				213,28		
185	С121-100104-1016 2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	22,1	3724,00	--	82300,40	--	82300,40	--	88884,43
		СП - 8%			--	--	--	--		6584,03	
186	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,28	1132,28	14,09	15036,68	187,09	315,00	13416,22	30729,13
		НР - 92%; СП - 8%			1094,47	3,63	14534,59	48,26		2276,23	

187	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	13,28	2472,00	--	32828,16	--	32828,16	--	35454,41
		СП - 8%			--	--	--	--		2626,25	
188	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,023	15278,42	1408,26	351,40	32,39	0,72	302,28	705,98
		НР - 91%; СП - 8%			13838,80	603,64	318,29	13,88		52,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,00644	112,00				0,72		
189	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,023	306489,00	--	7049,25	--	7049,25	--	7613,19
		СП - 8%			--	--	--	--		563,94	
190	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,9	23666,28	7,68	44965,93	14,59	37767,86	6752,47	55855,88
		НР - 94%; СП - 8%			3780,78	--	7183,48	--		4137,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1	279219 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,938	17501,00				33916,94		
191	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	9,6	1032,99	96,81	9916,70	929,38	5594,50	3517,73	14509,18
		НР - 94%; СП - 8%			353,42	36,40	3392,82	349,44		1074,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1	279219 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306 0,29376	17501,00				5141,09		
192	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К-2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	9,6	-207,53	-8,65	-1992,26	-83,07	-1713,70	-222,37	-2391,80
		НР - 94%; СП - 8%			-20,36	-4,28	-195,49	-41,08		-177,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1	279219 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102 0,09792	17501,00				1713,70		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1052928,34	58314,16	846297,68	148300,53	1297327,18
							148316,51	17673,86	--	96098,31	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				736230,26				
Материалы			Тенге				281708,63				
Всего заработная плата			Тенге					120936,68			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				138520,89				
Местные материалы			Тенге				165181,33				
		Накладные расходы	Тенге				117213,49				
		Сметная прибыль	Тенге				68275,50				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				921719,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106,69
		Сметная заработная плата	Тенге					120936,68			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				316698,09				
Материалы			Тенге				2868,62				

		Всего заработная плата	Тенге					45053,68			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				258018,22				
		Накладные расходы	Тенге				31087,04				
		Сметная прибыль	Тенге				27822,81				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				375607,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,45
		Сметная заработная плата	Тенге					45053,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1297327,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144,14
		Сметная заработная плата	Тенге					165990,36			
		РАЗДЕЛ 9. Приямок ОВ Лист КЖ1-37									
193	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,2	22192,10	1303,33	4438,42	260,67	3461,71	709,23	5559,46
		НР - 91%; СП - 8%			3580,20	316,64	716,04	63,33		411,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1	279159 С	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 0,204	15712,00				3205,25		
194	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,8	24016,88	1303,33	19213,50	1042,67	15306,67	2836,90	23814,44
		НР - 91%; СП - 8%			3580,20	316,64	2864,16	253,31		1764,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1	279219 С	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 0,816	17501,00				14280,82		
195	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,2	876,19	19,95	2803,82	63,86	1841,09	843,97	3939,62
		НР - 93%; СП - 8%			280,90	2,69	898,88	8,61		291,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4 7,68	223,00				1712,64		
196	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка (Р-3)**	т металлических изделий	0,0328	593418,65	9135,36	19464,13	299,64	17509,28	1641,59	22794,18
		НР - 93%; СП - 8%			50463,90	3351,54	1655,22	109,93		1688,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1	131018 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1 0,0328	497899,00				16331,09		
197	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0313	90322,66	21705,73	2827,10	679,39	78,62	1554,02	4731,60
		НР - 69%; СП - 8%			66105,00	5850,20	2069,09	183,11		350,49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00044 0,000014	633851,00				8,73		

197.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,03756	263,00				9,88		
197.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1863677,00				5,83		
197.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00001	559069,00				5,42		
197.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000019	575625,00				10,81		
197.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000061	422425,00				25,65		
198	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0023	232893,00	--	535,65	--	535,65	--	578,51
		СП - 8%				--	--	--	--		42,85	
199	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,029	262504,00	--	7612,62	--	7612,62	--	8221,63
		СП - 8%				--	--	--	--		609,01	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					56895,25	2346,22	46345,64	7585,70	69639,42
								8203,38	618,30	--	5158,48	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					54068,15				
Материалы			Тенге					38118,75				
Всего заработная плата			Тенге						6569,48			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					8148,27				
		Накладные расходы	Тенге					6031,68				
		Сметная прибыль	Тенге					4807,99				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					64907,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5,44
		Сметная заработная плата	Тенге						6569,48			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					2827,10				
Материалы			Тенге					78,62				
Всего заработная плата			Тенге						2252,20			
		Накладные расходы	Тенге					1554,02				
		Сметная прибыль	Тенге					350,49				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					4731,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,88
		Сметная заработная плата	Тенге						2252,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					69639,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7,32
		Сметная заработная плата	Тенге						8821,68			
РАЗДЕЛ 10. Приямок ПР-1 4шт Лист КЖ1-37												
200	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		4	21841,50	7,68	87366,00	30,72	72212,16	14215,73	109708,27
		НР - 94%; СП - 8%				3780,78	--	15123,12	--		8126,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	279163 С	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,08	15712,00				64104,96		

201	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4		725,55	29,51	2902,19	118,02	1390,07	1364,22	4607,72
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	1394,10	57,20		341,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,0816	16994,00				1386,71		
202	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	4		412,63	0,82	1650,53	3,29	91,26	1417,41	3313,37
		НР - 91%; СП - 8%				388,99	0,40	1555,98	1,62		245,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,0028	25993,00				72,78		
202.2	147047 С	Ветошь	кг	0,05	0,2	90,00				18,00		
203	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	6,8		33903,46	2190,24	230543,50	14893,63	172357,66	43326,10	295779,17
		НР - 93%; СП - 8%				6366,50	484,56	43292,20	3295,01		21909,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	2,72	54239,00				147530,08		
204	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,08		876,19	19,95	1822,49	41,51	1196,71	548,58	2560,75
		НР - 93%; СП - 8%				280,90	2,69	584,27	5,60		189,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,992	223,00				1113,22		
205	С123-010201-0141 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4		889,00	--	3556,00	--	3556,00	--	3840,48
		СП - 8%				--	--	--	--		284,48	
206	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4		2523,00	--	1009,20	--	1009,20	--	1089,94
		СП - 8%				--	--	--	--		80,74	
207	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08		90322,66	21705,73	7225,81	1736,46	200,95	3971,93	12093,56
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	5288,40	468,02		895,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000035	633851,00				22,31		
207.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,096	263,00				25,25		
207.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1863677,00				14,91		

207.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000025	559069,00				13,86		
207.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000048	575625,00				27,63		
207.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000155	422425,00				65,56		
208	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0028	232893,00	--	652,10	--	652,10	--	704,27
		СП - 8%				--	--	--	--		52,17	
209	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0772	262504,00	--	20265,31	--	20265,31	--	21886,53
		СП - 8%				--	--	--	--		1621,22	
210	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка (Р-3)	т металлических изделий		0,1512	593418,65	9135,36	89724,90	1381,27	80713,49	7567,31	105075,59
		НР - 93%; СП - 8%				50463,90	3351,54	7630,14	506,75		7783,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,1512	497899,00				75282,33		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге					446718,01	18204,90	353644,91	72411,28	560659,64
								74868,21	4334,19	--	41530,34	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					435936,20				
Материалы			Тенге					327961,35				
Всего заработная плата			Тенге						73445,98			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					20917,41				
Местные материалы			Тенге					1009,20				
		Накладные расходы	Тенге					68439,36				
		Сметная прибыль	Тенге					40350,04				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					544725,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67,40
		Сметная заработная плата	Тенге						73445,98			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					7225,81				
Материалы			Тенге					200,95				
Всего заработная плата			Тенге						5756,42			
		Накладные расходы	Тенге					3971,93				
		Сметная прибыль	Тенге					895,82				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					12093,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4,81
		Сметная заработная плата	Тенге						5756,42			
Стоимость сантехнических работ			Тенге					3556,00				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					3556,00				
		Сметная прибыль	Тенге					284,48				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					3840,48				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					560659,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72,21
		Сметная заработная плата	Тенге						79202,40			

РАЗДЕЛ 11. Входная группа в осях "2-3" Лист КЖ1-39-41

Фундаменты

211	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,1225		5790,77	1000,58	29663,22	5125,47	8716,04	16816,77	50198,39
		НР - 94%; СП - 8%				3088,67	403,80	15821,71	2068,47		3718,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	5,7372	1516,00				8697,60		
212	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12		2286,76	1173,19	27441,08	14078,26	3984,09	17400,34	48428,73
		НР - 118%; СП - 8%				781,56	447,28	9378,72	5367,33		3587,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0852	16232,00				1382,97		
212.2	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,198	13137,00				2601,13		
213	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12		1616,93	835,81	19403,13	10029,75	2690,34	12382,91	34328,93
		НР - 118%; СП - 8%				556,92	317,58	6683,04	3810,96		2542,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0492	16232,00				798,61		
213.2	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,144	13137,00				1891,73		
214	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,52		29229,00	--	161344,08	--	161344,08	--	174251,61
		СП - 8%				--	--	--	--		12907,53	
215	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	8,3		24728,77	1811,46	205248,82	15035,11	164468,77	26225,88	249992,68
		НР - 91%; СП - 8%				3101,80	370,45	25744,94	3074,71		18517,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	279429 С	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,4245	18143,00				152845,70		
216	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1534		727834,53	1330,53	111649,82	204,10	100439,88	10095,01	131484,42
		НР - 91%; СП - 8%				71746,00	570,96	11005,84	87,59		9739,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,1534	654758,00				100439,88		
217	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,7		24976,73	642,68	117390,65	3020,60	93317,34	20153,80	148548,01
		НР - 91%; СП - 8%				4479,30	232,83	21052,71	1094,32		11003,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	279429 С	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,7705	18143,00				86551,18		

218	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23	250545,00	--	57625,35	--	57625,35	--	62235,38
		СП - 8%			--	--	--	--		4610,03	
219	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	229584,00	--	2295,84	--	2295,84	--	2479,51
		СП - 8%			--	--	--	--		183,67	
220	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00111	232893,00	--	258,51	--	258,51	--	279,19
		СП - 8%			--	--	--	--		20,68	
221	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1	24976,73	642,68	24976,73	642,68	19854,75	4288,04	31605,96
		НР - 91%; СП - 8%			4479,30	232,83	4479,30	232,83		2341,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1	**279429 С**	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015 1,015**	**18143,00**				**18415,15**		
222	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0493	250545,00	--	12351,87	--	12351,87	--	13340,02
		СП - 8%			--	--	--	--		988,15	
223	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (монолитные заделки)	м3	1,9	22334,90	1303,33	42436,30	2476,33	33157,59	6737,64	53107,86
		НР - 91%; СП - 8%			3580,20	316,64	6802,38	601,62		3933,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1	**279168 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W2 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02 1,938**	**15852,00**				**30721,18**		
224	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,2	1732,01	44,50	2078,41	53,40	1753,42	263,09	2528,83
		НР - 93%; СП - 8%			226,33	9,42	271,59	11,31		187,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1	**135867 С**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**4,2 5,04**	**223,00**				**1123,92**		
225	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5	876,19	19,95	4380,97	99,78	2876,70	1318,70	6155,65
		НР - 93%; СП - 8%			280,90	2,69	1404,50	13,46		455,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1	**135867 С**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4 12**	**223,00**				**2676,00**		

226	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	5,2	33903,46	2190,24	176297,97	11389,25	131802,92	33131,73	226184,07
		НР - 93%; СП - 8%			6366,50	484,56	33105,80	2519,71		16754,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1	102867 С	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,4 2,08**	**54239,00**				**112817,12**		
227	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,012	69534,85	2249,65	834,42	27,00	--	759,01	1720,91
		НР - 93%; СП - 8%			67285,20	726,84	807,42	8,72		127,47	
228	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012	306489,00	--	3677,87	--	3677,87	--	3972,10
		СП - 8%			--	--	--	--		294,23	
229	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,7	1201,81	31,98	21272,06	565,99	6149,48	12027,93	35963,99
		НР - 80%; СП - 8%			822,41	27,02	14556,59	478,32		2664,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1	102682 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0189 0,33453**	**18378,00**				**6147,99**		
230	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,7	151,76	3,62	561,52	13,39	57,88	465,21	1108,87
		НР - 94%; СП - 8%			132,50	1,26	490,25	4,65		82,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1	144476 С	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,0006 0,00222**	**25993,00**				**57,70**		
231	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,6	20240,74	642,68	32385,19	1028,29	24190,02	6860,87	42385,74
		НР - 91%; СП - 8%			4479,30	232,83	7166,88	372,53		3139,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015 1,624**	**13477,00**				**21886,65**		
		Покрытие тип 1									
232	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,1	725,55	29,51	20387,87	829,10	9765,24	9583,64	32369,23
		НР - 94%; СП - 8%			348,52	14,30	9793,52	401,84		2397,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204 0,57324**	**16994,00**				**9741,64**		
233	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	28,1	-95,99	-5,01	-2697,24	-140,78	-2435,41	-176,24	-3103,36
		НР - 94%; СП - 8%			-4,31	-2,36	-121,04	-66,45		-229,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

233.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,14331	16994,00				2435,41		
234	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		28,1	1164,92	96,22	32734,39	2703,72	8202,03	21709,94	58799,87
		НР - 94%; СП - 8%				776,82	45,09	21828,64	1267,03		4355,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,3653	14986,00				5474,39		
234.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,85986	3142,00				2701,68		
235	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2		28,662	2227,00	--	63830,27	--	63830,27	--	68936,70
		СП - 8%				--	--	--	--		5106,42	
		Покрытие тип 2										
236	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		6,05	725,55	29,51	4389,56	178,51	2102,48	2063,38	6969,18
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	2108,57	86,52		516,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,12342	16994,00				2097,40		
237	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		6,05	-95,99	-5,01	-580,72	-30,31	-524,35	-37,94	-668,16
		НР - 94%; СП - 8%				-4,31	-2,36	-26,06	-14,31		-49,49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,030855	16994,00				524,35		
238	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		6,05	3891,78	74,89	23545,27	453,10	15588,96	7249,29	33258,12
		НР - 94%; СП - 8%				1240,20	34,51	7503,21	208,80		2463,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,07865	14986,00				1178,65		
238.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,18513	3142,00				581,68		
238.3	287794 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	6,171	2240,00				13823,04		
		Примыкание кровли										
239	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий		25	1743,90	28,47	43597,57	711,68	29947,93	12062,73	60113,13
		НР - 92%; СП - 8%				517,52	6,95	12937,96	173,71		4452,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239.1	135634 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка УПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	16,25	434,00				7052,50		

239.2	135646 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3.5 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	21,25	521,00				11071,25		
239.3	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	6	446,00				2676,00		
239.4	135870 С	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	1,675	2248,00				3765,40		
239.5	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	14,75	124,00				1829,00		
240	С121-100105-0309 2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	50		2835,00	--	141750,00	--	141750,00	--	153090,00
		СП - 8%				--	--	--	--		11340,00	
241	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (уголок 75х5 3шт)	т конструкций	0,0435		90322,66	21705,73	3929,04	944,20	109,27	2159,74	6575,87
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	2875,57	254,48		487,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000019	633851,00				12,13		
241.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0522	263,00				13,73		
241.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1863677,00				8,11		
241.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	559069,00				7,54		
241.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000026	575625,00				15,02		
241.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000084	422425,00				35,65		
242	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0435		262504,00	--	11418,92	--	11418,92	--	12332,44
		СП - 8%				--	--	--	--		913,51	
		Ограждение										
243	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	33,5		701,62	80,27	23504,21	2688,93	2700,32	22720,67	49922,87
		НР - 118%; СП - 8%				540,75	34,03	18114,96	1139,85		3697,99	
244	С123-010201-0135 2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,5		593,00	--	19865,50	--	19865,50	--	21454,74
		СП - 8%				--	--	--	--		1589,24	
245	С123-010201-0124 2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38,6		483,00	--	18643,80	--	18643,80	--	20135,30
		СП - 8%				--	--	--	--		1491,50	

246	С123-010201-0113 2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		14,5	318,00	--	4611,00	--	4611,00	--	4979,88
		СП - 8%				--	--	--	--		368,88	
		Каркас										
247	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Ст-1,2,3,4)	т конструкций		0,61158	90322,66	21705,73	55239,53	13274,79	1536,24	30364,39	92452,23
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	40428,50	3577,86		6848,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000269	633851,00				170,57		
247.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,733896	263,00				193,01		
247.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000061	1863677,00				113,98		
247.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00019	559069,00				105,99		
247.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000367	575625,00				211,22		
247.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001186	422425,00				501,19		
248	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Ст-1,2,3,4)	т		0,61158	553070,00	--	338246,55	--	338246,55	--	365306,27
		СП - 8%				--	--	--	--		27059,72	
249	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Б1,2)	т конструкций		0,26244	44366,45	19960,78	11643,53	5238,51	1680,13	4201,89	17113,05
		НР - 69%; СП - 8%				18003,70	5200,42	4724,89	1364,80		1267,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,00105	473435,00				496,99		
249.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,000735	633851,00				465,77		
249.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000892	211188,00				188,44		
249.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000509	422425,00				215,07		
250	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (Б1)	т		0,0954	299957,00	--	28615,90	--	28615,90	--	30905,17
		СП - 8%				--	--	--	--		2289,27	
251	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Б2)	т		0,16704	553070,00	--	92384,81	--	92384,81	--	99775,60

		СП - 8%				--	--	--	--		7390,78	
252	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (Б1)	м2 оштукатуриваемой поверхности	3		3956,24	35,10	11868,71	105,29	7419,87	3514,49	16613,86
		НР - 80%; СП - 8%				1447,85	16,52	4343,55	49,57		1230,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
252.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,093	18378,00				1709,15		
252.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	3,24	1688,00				5469,12		
253	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны (П1)	шт. сборных конструкций	2		4411,93	988,31	8823,86	1976,62	2389,36	5774,90	15766,66
		НР - 118%; СП - 8%				2228,94	218,05	4457,88	436,10		1167,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,0856	14986,00				1282,80		
253.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00132	686920,00				906,73		
254	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (П1)	м2	8,7		5441,00	--	47336,70	--	47336,70	--	51123,64
		СП - 8%				--	--	--	--		3786,94	
255	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00302		76410,99	17727,67	230,76	53,54	4,46	176,18	439,50
		НР - 91%; СП - 8%				57205,00	6903,48	172,76	20,85		32,56	
256	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00302		232893,00	--	703,34	--	703,34	--	759,60
		СП - 8%				--	--	--	--		56,27	
257	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (лоток Л-1)	м2 фасада (без вычета проемов)	1,56		136,85	0,27	213,49	0,43	126,99	79,38	316,30
		НР - 92%; СП - 8%				55,17	0,13	86,07	0,21		23,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257.1	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00023	0,000359	337008,00				120,92		
258	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (КА-1)	т конструкций	0,29036		90322,66	21705,73	26226,09	6302,48	729,36	14416,11	43893,57
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	19194,25	1698,66		3251,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000128	633851,00				80,98		
258.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,348432	263,00				91,64		

258.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000029	1863677,00				54,11		
258.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00009	559069,00				50,32		
258.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000174	575625,00				100,28		
258.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000563	422425,00				237,95		
259	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (КА-1)	т		0,29036	553070,00	--	160589,41	--	160589,41	--	173436,56
		СП - 8%				--	--	--	--		12847,15	
260	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка за применение марки стали С245	т		3,74238	5772,00	--	21601,02	--	21601,02	--	23329,10
		СП - 8%				--	--	--	--		1728,08	
261	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		108,52902	102,14	2,44	11085,25	264,29	5928,91	3395,68	15639,40
		НР - 69%; СП - 8%				45,08	0,27	4892,05	29,22		1158,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,009768	559069,00				5460,77		
262	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		108,52902	157,51	3,44	17094,52	373,51	11001,94	3986,47	22767,48
		НР - 69%; СП - 8%				52,70	0,54	5719,07	58,43		1686,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,019535	492321,00				9617,60		
		Кровля козырьков и пандуса										
263	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька		15,12	3471,82	5,86	52493,87	88,58	42830,42	7676,17	64983,64
		НР - 80%; СП - 8%				633,26	1,35	9574,86	20,35		4813,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263.1	272042 С	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	1,1	16,632	625,00				10395,00		
263.2	272043 С	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	1,1	16,632	436,00				7251,55		
263.3	272044 С	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	2,7	40,824	179,00				7307,50		
263.4	272045 С	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	1,2	18,144	506,00				9180,86		
264	С121-130502-0503 2113-0502-0503 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2		15,4224	2360,00	--	36396,86	--	36396,86	--	39308,61
		СП - 8%				--	--	--	--		2911,75	
265	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		2	466,22	255,60	932,45	511,20	74,93	545,25	1595,91

		НР - 118%; СП - 8%				173,16	57,88	346,32	115,76		118,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0025	0,005	14986,00				74,93		
266	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		0,052	83948,00	--	4365,30	--	4365,30	--	4714,52
		СП - 8%				--	--	--	--		349,22	
267	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		2,62659	16211,43	1732,62	42580,78	4550,88	31317,57	7281,21	53850,95
		НР - 92%; СП - 8%				2555,53	457,64	6712,33	1202,03		3988,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267.1	100299 С	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	м3	1,03	2,705388	11576,00				31317,57		
268	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		20,53	615,78	102,94	12641,87	2113,42	5824,02	4821,28	18860,20
		НР - 92%; СП - 8%				229,15	26,11	4704,43	536,09		1397,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	0,314109	14986,00				4707,24		
269	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		20,53	88,27	7,60	1812,21	156,01	1569,08	118,28	2084,93
		НР - 92%; СП - 8%				4,24	2,02	87,12	41,45		154,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0051	0,104703	14986,00				1569,08		
270	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		20,53	2002,18	21,60	41104,69	443,38	35418,19	4941,69	49730,09
		НР - 92%; СП - 8%				255,39	6,25	5243,12	128,28		3683,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	135611 С	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	м2	2,26	46,3978	476,00				22085,35		
270.2	135619 С	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	м2	1,15	23,6095	552,00				13032,44		
270.3	146664 С	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	0,118	2,42254	124,00				300,39		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге					2486734,74	107580,47	2034680,08	337555,51	3050233,48
								344474,19	32477,68	--	225943,22	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1755355,49				
Материалы			Тенге					802712,18				
Всего заработная плата			Тенге						302832,85			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					316695,48				
Местные материалы			Тенге					276876,35				

		Накладные расходы	Тенге				286413,40					
		Сметная прибыль	Тенге				163341,51					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2205110,40					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									259,77
		Сметная заработная плата	Тенге					302832,85				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				688258,95					
	Материалы		Тенге				4055,01					
	Всего заработная плата		Тенге					74119,01				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				591220,77					
		Накладные расходы	Тенге				51142,12					
		Сметная прибыль	Тенге				59152,09					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				798553,15					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61,43
		Сметная заработная плата	Тенге					74119,01				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				43120,30					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43120,30					
		Сметная прибыль	Тенге				3449,62					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				46569,92					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3050233,48					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									321,20
		Сметная заработная плата	Тенге					376951,86				
		РАЗДЕЛ 12. Входная группа в осях "3-4" Лист КЖ1-42										
		Фундаменты										
271	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,4775		5790,77	1000,58	25928,17	4480,10	7618,56	14699,28	43877,65
		НР - 94%; СП - 8%				3088,67	403,80	13829,52	1808,01		3250,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,12	5,0148	1516,00				7602,44		
272	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5		2286,76	1173,19	11433,78	5865,94	1660,04	7250,14	20178,64
		НР - 118%; СП - 8%				781,56	447,28	3907,80	2236,39		1494,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
272.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0071	0,0355	16232,00				576,24		
272.2	102634 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0165	0,0825	13137,00				1083,80		
273	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10		1616,93	835,81	16169,28	8358,13	2241,95	10319,10	28607,44
		НР - 118%; СП - 8%				556,92	317,58	5569,20	3175,80		2119,07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0041	0,041	16232,00				665,51		
273.2	102634 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,012	0,12	13137,00				1576,44		
274	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,275		29229,00	--	95724,98	--	95724,98	--	103382,97
		СП - 8%				--	--	--	--		7658,00	

275	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	6,6	24728,77	1811,46	163209,90	11955,63	130782,39	20854,32	198789,36
		НР - 91%; СП - 8%			3101,80	370,45	20471,88	2444,95		14725,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1	279429 С	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015 6,699**	**18143,00**				**121539,96**		
276	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,12272	727834,53	1330,53	89319,85	163,28	80351,90	8076,01	105187,53
		НР - 91%; СП - 8%			71746,00	570,96	8804,67	70,07		7791,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1 0,12272**	**654758,00**				**80351,90**		
277	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,7	24976,73	642,68	117390,65	3020,60	93317,34	20153,80	148548,01
		НР - 91%; СП - 8%			4479,30	232,83	21052,71	1094,32		11003,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1	279429 С	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015 4,7705**	**18143,00**				**86551,18**		
278	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23	250545,00	--	57625,35	--	57625,35	--	62235,38
		СП - 8%			--	--	--	--		4610,03	
279	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	229584,00	--	2295,84	--	2295,84	--	2479,51
		СП - 8%			--	--	--	--		183,67	
280	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00111	232893,00	--	258,51	--	258,51	--	279,19
		СП - 8%			--	--	--	--		20,68	
281	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,8	24976,73	642,68	19981,39	514,14	15883,80	3430,43	25284,77
		НР - 91%; СП - 8%			4479,30	232,83	3583,44	186,27		1872,95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1	279429 С	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015 0,812**	**18143,00**				**14732,12**		
282	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03122	250545,00	--	7822,01	--	7822,01	--	8447,78
		СП - 8%			--	--	--	--		625,76	

283	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (монолитные заделки)**	м3	1,9	22334,90	1303,33	42436,30	2476,33	33157,59	6737,64	53107,86
		НР - 91%; СП - 8%			3580,20	316,64	6802,38	601,62		3933,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1	279168 С	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W2 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 1,938	15852,00				30721,18		
284	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	1,2	1732,01	44,50	2078,41	53,40	1753,42	263,09	2528,83
		НР - 93%; СП - 8%			226,33	9,42	271,59	11,31		187,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	4,2 5,04	223,00				1123,92		
285	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,5	876,19	19,95	3942,88	89,80	2589,03	1186,83	5540,09
		НР - 93%; СП - 8%			280,90	2,69	1264,05	12,11		410,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4 10,8	223,00				2408,40		
286	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	4,7	33903,46	2190,24	159346,24	10294,13	119129,56	29945,98	204435,60
		НР - 93%; СП - 8%			6366,50	484,56	29922,55	2277,43		15143,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286.1	102867 С	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,4 1,88	54239,00				101969,32		
287	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,012	69534,85	2249,65	834,42	27,00	--	759,01	1720,91
		НР - 93%; СП - 8%			67285,20	726,84	807,42	8,72		127,47	
288	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,012	306489,00	--	3677,87	--	3677,87	--	3972,10
		СП - 8%			--	--	--	--		294,23	
289	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,8	1201,81	31,98	20190,43	537,21	5836,79	11416,34	34135,31
		НР - 80%; СП - 8%			822,41	27,02	13816,42	454,00		2528,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1	102682 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0189 0,31752	18378,00				5835,38		
290	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	2,2	151,76	3,62	333,88	7,96	34,42	276,61	659,33

		НР - 94%; СП - 8%				132,50	1,26	291,50	2,77		48,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,00132	25993,00				34,31		
291	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,3		20240,74	642,68	26312,97	835,49	19654,39	5574,45	34438,42
		НР - 91%; СП - 8%				4479,30	232,83	5823,09	302,68		2550,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,3195	13477,00				17782,90		
		Покрытие тип 1										
292	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,8		725,55	29,51	17268,02	702,23	8270,92	8117,10	27415,93
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	8294,87	340,34		2030,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,48552	16994,00				8250,93		
293	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	23,8		-95,99	-5,01	-2284,49	-119,24	-2062,73	-149,27	-2628,46
		НР - 94%; СП - 8%				-4,31	-2,36	-102,52	-56,28		-194,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,12138	16994,00				2062,73		
294	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	23,8		1164,92	96,22	27725,21	2289,98	6946,92	18387,78	49802,03
		НР - 94%; СП - 8%				776,82	45,09	18488,32	1073,15		3689,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,3094	14986,00				4636,67		
294.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,72828	3142,00				2288,26		
295	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	24,276		2227,00	--	54062,65	--	54062,65	--	58387,66
		СП - 8%				--	--	--	--		4325,01	
		Покрытие тип 2										
296	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,05		725,55	29,51	4389,56	178,51	2102,48	2063,38	6969,18
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	2108,57	86,52		516,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,12342	16994,00				2097,40		
297	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,05		-95,99	-5,01	-580,72	-30,31	-524,35	-37,94	-668,16
		НР - 94%; СП - 8%				-4,31	-2,36	-26,06	-14,31		-49,49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
297.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,030855	16994,00				524,35		

298	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,05		3891,78	74,89	23545,27	453,10	15588,96	7249,29	33258,12
		НР - 94%; СП - 8%				1240,20	34,51	7503,21	208,80		2463,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,07865	14986,00				1178,65		
298.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,18513	3142,00				581,68		
298.3	287794 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	6,171	2240,00				13823,04		
		Примыкание кровли										
299	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	25		1743,90	28,47	43597,57	711,68	29947,93	12062,73	60113,13
		НР - 92%; СП - 8%				517,52	6,95	12937,96	173,71		4452,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1	135634 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	16,25	434,00				7052,50		
299.2	135646 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	21,25	521,00				11071,25		
299.3	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	6	446,00				2676,00		
299.4	135870 С	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	1,675	2248,00				3765,40		
299.5	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	14,75	124,00				1829,00		
300	С121-100105-0309 2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	50		2835,00	--	141750,00	--	141750,00	--	153090,00
		СП - 8%				--	--	--	--		11340,00	
301	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (уголок 75х5 3шт)	т конструкций	0,0435		90322,66	21705,73	3929,04	944,20	109,27	2159,74	6575,87
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	2875,57	254,48		487,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000019	633851,00				12,13		
301.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0522	263,00				13,73		
301.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1863677,00				8,11		
301.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	559069,00				7,54		
301.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000026	575625,00				15,02		

301.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000084	422425,00				35,65		
302	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0435		262504,00	--	11418,92	--	11418,92	--	12332,44
		СП - 8%				--	--	--	--		913,51	
		Ограждение										
303	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	23,2		701,62	80,27	16277,54	1862,18	1870,08	15734,91	34573,45
		НР - 118%; СП - 8%				540,75	34,03	12545,28	789,39		2561,00	
304	С123-010201-0135 2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,2		593,00	--	13757,60	--	13757,60	--	14858,21
		СП - 8%				--	--	--	--		1100,61	
305	С123-010201-0124 2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,88		483,00	--	14915,04	--	14915,04	--	16108,24
		СП - 8%				--	--	--	--		1193,20	
306	С123-010201-0113 2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,2		318,00	--	3879,60	--	3879,60	--	4189,97
		СП - 8%				--	--	--	--		310,37	
		Каркас										
307	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Ст-1,8,9)	т конструкций	0,50118		90322,66	21705,73	45267,91	10878,48	1258,93	24883,13	75763,12
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	33130,50	2932,00		5612,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
307.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000221	633851,00				139,78		
307.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,601416	263,00				158,17		
307.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00005	1863677,00				93,40		
307.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000155	559069,00				86,86		
307.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000301	575625,00				173,10		
307.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000972	422425,00				410,72		
308	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Ст-1,8,9)	т	0,50118		553070,00	--	277187,62	--	277187,62	--	299362,63
		СП - 8%				--	--	--	--		22175,01	

309	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Б1,2)	т конструкций		0,20824	44366,45	19960,78	9238,87	4156,63	1333,15	3334,10	13578,80
		НР - 69%; СП - 8%				18003,70	5200,42	3749,09	1082,94		1005,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
309.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,000833	473435,00				394,35		
309.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,000583	633851,00				369,58		
309.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000708	211188,00				149,52		
309.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000404	422425,00				170,65		
310	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (Б1)	т		0,0954	299957,00	--	28615,90	--	28615,90	--	30905,17
		СП - 8%				--	--	--	--		2289,27	
311	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Б2)	т		0,11284	553070,00	--	62408,42	--	62408,42	--	67401,09
		СП - 8%				--	--	--	--		4992,67	
312	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (Б1)	м2 оштукатуриваемой поверхности		3	3956,24	35,10	11868,71	105,29	7419,87	3514,49	16613,86
		НР - 80%; СП - 8%				1447,85	16,52	4343,55	49,57		1230,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,093	18378,00				1709,15		
312.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	3,24	1688,00				5469,12		
313	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны (П1)	шт. сборных конструкций		2	4411,93	988,31	8823,86	1976,62	2389,36	5774,90	15766,66
		НР - 118%; СП - 8%				2228,94	218,05	4457,88	436,10		1167,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,0856	14986,00				1282,80		
313.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00132	686920,00				906,73		
314	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (П1)	м2		8,7	5441,00	--	47336,70	--	47336,70	--	51123,64
		СП - 8%				--	--	--	--		3786,94	

315	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т		0,00302	76410,99 57205,00	17727,67 6903,48	230,76 172,76	53,54 20,85	4,46	176,18 32,56	439,50
316	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		0,00302	232893,00 --	-- --	703,34 --	-- --	703,34	-- 56,27	759,60
317	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (лоток Л-1) *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 фасада (без вычета проемов)		1,56	136,85 55,17	0,27 0,13	213,49 86,07	0,43 0,21	126,99	79,38 23,43	316,30
317.1	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00023	0,000359	337008,00				120,92		
318	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (КА-1) *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций		0,26133	90322,66 66105,00	21705,73 5850,20	23604,02 17275,22	5672,36 1528,83	656,44	12974,80 2926,31	39505,12
318.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000115	633851,00				72,88		
318.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,313596	263,00				82,48		
318.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000026	1863677,00				48,70		
318.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000081	559069,00				45,29		
318.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000157	575625,00				90,26		
318.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000507	422425,00				214,16		
319	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (КА-1) *СП - 8%*	т		0,26133	553070,00 --	-- --	144533,78 --	-- --	144533,78	-- 11562,70	156096,49
320	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019	Надбавка за применение марки стали С245 *СП - 8%*	т		0,97075	5772,00 --	-- --	5603,17 --	-- --	5603,17	-- 448,25	6051,42
321	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		28,15175	102,14 45,08	2,44 0,27	2875,44 1268,97	68,56 7,58	1537,92	880,82 300,50	4056,76
321.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002534	559069,00				1416,49		

322	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		28,15175	157,51	3,44	4434,21	96,89	2853,84	1034,07	5905,74
		НР - 69%; СП - 8%				52,70	0,54	1483,49	15,16		437,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005067	492321,00				2494,75		
		Кровля козырьков и пандуса										
323	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька		10,29	3471,82	5,86	35724,99	60,28	29148,48	5224,06	44224,98
		НР - 80%; СП - 8%				633,26	1,35	6516,22	13,85		3275,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1	272042 С	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	1,1	11,319	625,00				7074,38		
323.2	272043 С	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	1,1	11,319	436,00				4935,08		
323.3	272044 С	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	2,7	27,783	179,00				4973,16		
323.4	272045 С	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	1,2	12,348	506,00				6248,09		
324	С121-130502-0503 2113-0502-0503 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2		10,4958	2360,00	--	24770,09	--	24770,09	--	26751,69
		СП - 8%				--	--	--	--		1981,61	
325	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		2	466,22	255,60	932,45	511,20	74,93	545,25	1595,91
		НР - 118%; СП - 8%				173,16	57,88	346,32	115,76		118,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
325.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,005	14986,00				74,93		
326	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		0,052	83948,00	--	4365,30	--	4365,30	--	4714,52
		СП - 8%				--	--	--	--		349,22	
327	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		2,62659	16211,43	1732,62	42580,78	4550,88	31317,57	7281,21	53850,95
		НР - 92%; СП - 8%				2555,53	457,64	6712,33	1202,03		3988,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
327.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	2,705388	11576,00				31317,57		
328	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		20,53	615,78	102,94	12641,87	2113,42	5824,02	4821,28	18860,20
		НР - 92%; СП - 8%				229,15	26,11	4704,43	536,09		1397,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,314109	14986,00				4707,24		

329	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	20,53		88,27	7,60	1812,21	156,01	1569,08	118,28	2084,93
		НР - 92%; СП - 8%				4,24	2,02	87,12	41,45		154,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,104703	14986,00				1569,08		
330	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	20,53		2002,18	21,60	41104,69	443,38	35418,19	4941,69	49730,09
		НР - 92%; СП - 8%				255,39	6,25	5243,12	128,28		3683,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
330.1	135611 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2,26	46,3978	476,00				22085,35		
330.2	135619 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	23,6095	552,00				13032,44		
330.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	2,42254	124,00				300,39		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге					2076842,50	86515,43	1699906,57	282114,40	2547673,44
								290420,49	25652,95	--	188716,55	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1478120,60				
Материалы			Тенге					693836,10				
Всего заработная плата			Тенге						253244,81			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					284541,00				
Местные материалы			Тенге					201489,62				
		Накладные расходы	Тенге					238762,64				
		Сметная прибыль	Тенге					137350,66				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1854233,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									219,33
		Сметная заработная плата	Тенге						253244,81			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					566169,66				
Материалы			Тенге					3357,78				
Всего заработная плата			Тенге						62828,63			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					484129,82				
		Накладные расходы	Тенге					43351,76				
		Сметная прибыль	Тенге					48761,71				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					658283,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52,10
		Сметная заработная плата	Тенге						62828,63			
Стоимость сантехнических работ			Тенге					32552,24				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					32552,24				
		Сметная прибыль	Тенге					2604,18				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					35156,42				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге					2547673,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									271,43
		Сметная заработная плата	Тенге						316073,44			

РАЗДЕЛ 13. Отмостка КЖ1-15

331	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	33		19855,91	1106,37	655245,16	36510,07	576724,43	45557,91	756867,31
		НР - 91%; СП - 8%				1273,05	244,03	42010,65	8052,98		56064,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	33,66	15435,00				519542,10		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					655245,16	36510,07	576724,43	45557,91	756867,31
								42010,65	8052,98	--	56064,25	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					655245,16				
		Материалы	Тенге					576724,43				
		Всего заработная плата	Тенге						50063,63			
		Накладные расходы	Тенге					45557,91				
		Сметная прибыль	Тенге					56064,25				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					756867,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50,53
		Сметная заработная плата	Тенге						50063,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					756867,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50,53
		Сметная заработная плата	Тенге						50063,63			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									65749567,06
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5731328,59				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2366097,27			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						564267,01			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							46594621,65		
		- Перевозка грузов	Тенге					390610,00				
		- Накладные расходы	Тенге								5796571,24	
		- Сметная прибыль	Тенге								4870338,30	

Составил См
Петрова М.В.

Проверил Гип
Саган С.М.

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай
Шифр стройки 306
Наименование объекта - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Надземная часть часть
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП Альбом КЖ

Сметная стоимость	138608,161	тыс.тенге
Сметная заработная плата	11883,2	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,247	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Блок-секция 2-1-1-3 стеновые панели Лист КЖ2-2,3,4,5										
		на отм -0,080										
1	Е11-070509-0102 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	5		6810,83	1832,76	34054,15	9163,80	8725,35	21556,39	60059,38
		НР - 118%; СП - 8%				3233,00	420,63	16165,00	2103,13		4448,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,0058	309851,00				1797,14		
1.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9	9,5	575,00				5462,50		
2	Е11-070509-0103 1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	9		7498,50	1957,53	67486,49	17617,80	16717,19	43957,46	120359,47
		НР - 118%; СП - 8%				3683,50	455,62	33151,50	4100,59		8915,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,18	14986,00				2697,48		
2.2	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,01044	309851,00				3234,84		
2.3	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9	17,1	575,00				9832,50		

3	Е11-070106-0201 1107-0106-0201 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	19	14743,49	5396,17	280126,35	102527,16	30054,31	200571,49	519153,66
		НР - 118%; СП - 8%			7765,52	1180,58	147544,88	22430,96		38455,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,002 0,038	686920,00				26102,96		
4	Е11-070106-0202 1107-0106-0202 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью более 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	18452,87	7129,86	36905,73	14259,72	3163,61	26699,77	68693,94
		НР - 118%; СП - 8%			9741,20	1572,26	19482,40	3144,53		5088,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,002 0,004	686920,00				2747,68		
5	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-Д1	м3	5,04	57519,00	--	289895,76	--	289895,76	--	313087,42
		СП - 8%			--	--	--	--		23191,66	
6	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-1-Д1	м3	2,42	57519,00	--	139195,98	--	139195,98	--	150331,66
		СП - 8%			--	--	--	--		11135,68	
7	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-2-Д1	м3	2,42	57519,00	--	139195,98	--	139195,98	--	150331,66
		СП - 8%			--	--	--	--		11135,68	
8	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 50.26.18-1	м3	4,48	57519,00	--	257685,12	--	257685,12	--	278299,93
		СП - 8%			--	--	--	--		20614,81	
9	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 65.26.18	м3	2,5	57519,00	--	143797,50	--	143797,50	--	155301,30
		СП - 8%			--	--	--	--		11503,80	
10	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 65.26.18-Д1	м3	5	57519,00	--	287595,00	--	287595,00	--	310602,60

		СП - 8%			--	--	--	--		23007,60	
11	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 27.26.16-Д1	м3	0,76	57519,00	--	43714,44	--	43714,44	--	47211,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3497,16	
12	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 37.26.16	м3	1,46	57519,00	--	83977,74	--	83977,74	--	90695,96
		СП - 8%			--	--	--	--		6718,22	
13	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 37.26.16н	м3	1,46	57519,00	--	83977,74	--	83977,74	--	90695,96
		СП - 8%			--	--	--	--		6718,22	
14	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-42.28.14	м3	2,74	48899,00	--	133983,26	--	133983,26	--	144701,92
		СП - 8%			--	--	--	--		10718,66	
15	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-42.28.14н	м3	2,74	48899,00	--	133983,26	--	133983,26	--	144701,92
		СП - 8%			--	--	--	--		10718,66	
16	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.28.14	м3	2,08	48899,00	--	101709,92	--	101709,92	--	109846,71
		СП - 8%			--	--	--	--		8136,79	
17	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.28.14н	м3	2,08	48899,00	--	101709,92	--	101709,92	--	109846,71
		СП - 8%			--	--	--	--		8136,79	

18	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14	м3	2,49	48899,00	--	121758,51	--	121758,51	--	131499,19
		СП - 8%			--	--	--	--		9740,68	
19	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14н	м3	2,49	48899,00	--	121758,51	--	121758,51	--	131499,19
		СП - 8%			--	--	--	--		9740,68	
20	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.26.14	м3	1,72	48899,00	--	84106,28	--	84106,28	--	90834,78
		СП - 8%			--	--	--	--		6728,50	
21	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-58.28.14	м3	4,96	48899,00	--	242539,04	--	242539,04	--	261942,16
		СП - 8%			--	--	--	--		19403,12	
22	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-11.28.14	м3	2,06	48899,00	--	100731,94	--	100731,94	--	108790,50
		СП - 8%			--	--	--	--		8058,56	
23	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 24.13.16-1	м3	0,5	67121,00	--	33560,50	--	33560,50	--	36245,34
		СП - 8%			--	--	--	--		2684,84	
24	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 24.13.16-1н	м3	0,5	67121,00	--	33560,50	--	33560,50	--	36245,34
		СП - 8%			--	--	--	--		2684,84	

25	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.13.16-1	м3	0,2	67121,00	--	13424,20	--	13424,20	--	14498,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1073,94	
26	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.13.16-1н	м3	0,2	67121,00	--	13424,20	--	13424,20	--	14498,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1073,94	
27	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2	м3	0,98	67121,00	--	65778,58	--	65778,58	--	71040,87
		СП - 8%			--	--	--	--		5262,29	
28	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2н	м3	0,98	67121,00	--	65778,58	--	65778,58	--	71040,87
		СП - 8%			--	--	--	--		5262,29	
29	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3	м3	0,44	67121,00	--	29533,24	--	29533,24	--	31895,90
		СП - 8%			--	--	--	--		2362,66	
30	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3н	м3	0,44	67121,00	--	29533,24	--	29533,24	--	31895,90
		СП - 8%			--	--	--	--		2362,66	
31	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 27.26.16-Д1н	м3	0,76	67121,00	--	51011,96	--	51011,96	--	55092,92
		СП - 8%			--	--	--	--		4080,96	
32	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-4-Д1	м3	2,42	67121,00	--	162432,82	--	162432,82	--	175427,45
		СП - 8%			--	--	--	--		12994,63	
33	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС 29.28.14-1	м3	2,51	48899,00	--	122736,49	--	122736,49	--	132555,41

		СП - 8%				--	--	--	--		9818,92	
		типовой этаж 4шт										
34	Е11-070509-0102 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	20		6810,83	1832,76	136216,60	36655,19	34901,41	86225,55	240237,52
		НР - 118%; СП - 8%				3233,00	420,63	64660,00	8412,50		17795,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	**127728 С**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00116**	**0,0232**	**309851,00**				**7188,54**		
34.2	**147090 С**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**1,9**	**38**	**575,00**				**21850,00**		
35	Е11-070509-0103 1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	36		7498,50	1957,53	269945,97	70471,21	66868,76	175829,86	481437,89
		НР - 118%; СП - 8%				3683,50	455,62	132606,00	16402,36		35662,07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,02**	**0,72**	**14986,00**				**10789,92**		
35.2	**127728 С**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00116**	**0,04176**	**309851,00**				**12939,38**		
35.3	**147090 С**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**1,9**	**68,4**	**575,00**				**39330,00**		
36	Е11-070106-0201 1107-0106-0201 РСНБ РК 2015	**Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	64		14743,49	5396,17	943583,49	345354,63	101235,58	675609,22	1748728,13
		НР - 118%; СП - 8%				7765,52	1180,58	496993,28	75556,90		129535,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,002**	**0,128**	**686920,00**				**87925,76**		
37	Е11-070106-0202 1107-0106-0202 РСНБ РК 2015	**Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью более 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	8		18452,87	7129,86	147622,92	57038,87	12654,45	106799,09	274775,77
		НР - 118%; СП - 8%				9741,20	1572,26	77929,60	12578,10		20353,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,002**	**0,016**	**686920,00**				**10990,72**		
38	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-Д1**	м3	20,16		57519,00	--	1159583,00	--	1159583,00	--	1252349,68
		СП - 8%				--	--	--	--		92766,64	
39	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-1-Д1**	м3	9,68		57519,00	--	556783,92	--	556783,92	--	601326,63
		СП - 8%				--	--	--	--		44542,71	

40	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-2-Д1	м3	9,68	57519,00	--	556783,92	--	556783,92	--	601326,63
		СП - 8%			--	--	--	--		44542,71	
41	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 50.26.18-1	м3	17,92	57519,00	--	1030740,48	--	1030740,48	--	1113199,72
		СП - 8%			--	--	--	--		82459,24	
42	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 65.26.18	м3	10	57519,00	--	575190,00	--	575190,00	--	621205,20
		СП - 8%			--	--	--	--		46015,20	
43	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 65.26.18-Д1	м3	20	57519,00	--	1150380,00	--	1150380,00	--	1242410,40
		СП - 8%			--	--	--	--		92030,40	
44	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 27.26.16-Д1	м3	3,04	57519,00	--	174857,76	--	174857,76	--	188846,38
		СП - 8%			--	--	--	--		13988,62	
45	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 37.26.16	м3	5,84	57519,00	--	335910,96	--	335910,96	--	362783,84
		СП - 8%			--	--	--	--		26872,88	
46	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 37.26.16н	м3	5,84	57519,00	--	335910,96	--	335910,96	--	362783,84
		СП - 8%			--	--	--	--		26872,88	
47	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-42.28.14	м3	10,96	48899,00	--	535933,04	--	535933,04	--	578807,68
		СП - 8%			--	--	--	--		42874,64	

48	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-42.28.14н	м3	10,96	48899,00	--	535933,04	--	535933,04	--	578807,68
		СП - 8%			--	--	--	--		42874,64	
49	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.28.14	м3	8,32	48899,00	--	406839,68	--	406839,68	--	439386,85
		СП - 8%			--	--	--	--		32547,17	
50	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.28.14н	м3	16,64	48899,00	--	813679,36	--	813679,36	--	878773,71
		СП - 8%			--	--	--	--		65094,35	
51	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14	м3	9,96	48899,00	--	487034,04	--	487034,04	--	525996,76
		СП - 8%			--	--	--	--		38962,72	
52	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14н	м3	9,96	48899,00	--	487034,04	--	487034,04	--	525996,76
		СП - 8%			--	--	--	--		38962,72	
53	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-58.28.14	м3	19,84	48899,00	--	970156,16	--	970156,16	--	1047768,65
		СП - 8%			--	--	--	--		77612,49	
54	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-11.28.14	м3	8,24	48899,00	--	402927,76	--	402927,76	--	435161,98
		СП - 8%			--	--	--	--		32234,22	

55	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2	м3	3,92	67121,00	--	263114,32	--	263114,32	--	284163,47
		СП - 8%			--	--	--	--		21049,15	
56	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2н	м3	3,92	67121,00	--	263114,32	--	263114,32	--	284163,47
		СП - 8%			--	--	--	--		21049,15	
57	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3	м3	3,52	67121,00	--	236265,92	--	236265,92	--	255167,19
		СП - 8%			--	--	--	--		18901,27	
58	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3н	м3	3,52	67121,00	--	236265,92	--	236265,92	--	255167,19
		СП - 8%			--	--	--	--		18901,27	
59	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-3-Д2	м3	8,28	67121,00	--	555761,88	--	555761,88	--	600222,83
		СП - 8%			--	--	--	--		44460,95	
60	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 27.26.16-Д1н	м3	3,04	67121,00	--	204047,84	--	204047,84	--	220371,67
		СП - 8%			--	--	--	--		16323,83	
		на отм +13,92									
61	Е11-070106-0201 1107-0106-0201 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	19	14743,49	5396,17	280126,35	102527,16	30054,31	200571,49	519153,66
		НР - 118%; СП - 8%			7765,52	1180,58	147544,88	22430,96		38455,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,002 0,038	686920,00				26102,96		
62	Е11-070106-0202 1107-0106-0202 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью более 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5	18452,87	7129,86	92264,33	35649,30	7909,03	66749,43	171734,86
		НР - 118%; СП - 8%			9741,20	1572,26	48706,00	7861,31		12721,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

62.1	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,002**	**0,01**	**686920,00**				**6869,20**		
63	С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 50.20.18-Д1	м3	2,92		60861,00	--	177714,12	--	177714,12	--	191931,25
		СП - 8%				--	--	--	--		14217,13	
64	С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 65.20.18-Д1	м3	6		60861,00	--	365166,00	--	365166,00	--	394379,28
		СП - 8%				--	--	--	--		29213,28	
65	С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 62.20.18	м3	6,51		60861,00	--	396205,11	--	396205,11	--	427901,52
		СП - 8%				--	--	--	--		31696,41	
66	С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 37.20.16-Д1	м3	1,76		60861,00	--	107115,36	--	107115,36	--	115684,59
		СП - 8%				--	--	--	--		8569,23	
67	С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 27.20.16-Д	м3	0,58		60861,00	--	35299,38	--	35299,38	--	38123,33
		СП - 8%				--	--	--	--		2823,95	
68	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 39.20.14	м3	5,5		51380,00	--	282590,00	--	282590,00	--	305197,20
		СП - 8%				--	--	--	--		22607,20	
69	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 42.20.14	м3	2,97		51380,00	--	152598,60	--	152598,60	--	164806,49
		СП - 8%				--	--	--	--		12207,89	

70	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 29.20.14	м3	6,09	51380,00	--	312904,20	--	312904,20	--	337936,54
		СП - 8%			--	--	--	--		25032,34	
71	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 11.20.14	м3	1,6	51380,00	--	82208,00	--	82208,00	--	88784,64
		СП - 8%			--	--	--	--		6576,64	
72	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 29.08.14	м3	0,8	51380,00	--	41104,00	--	41104,00	--	44392,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3288,32	
73	С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 27.20.16-Д1	м3	0,58	60861,00	--	35299,38	--	35299,38	--	38123,33
		СП - 8%			--	--	--	--		2823,95	
74	С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 62.20.18-1	м3	2,17	60861,00	--	132068,37	--	132068,37	--	142633,84
		СП - 8%			--	--	--	--		10565,47	
75	С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 62.20.18-2	м3	2,17	60861,00	--	132068,37	--	132068,37	--	142633,84
		СП - 8%			--	--	--	--		10565,47	
76	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 42.20.14н	м3	2,97	51380,00	--	152598,60	--	152598,60	--	164806,49
		СП - 8%			--	--	--	--		12207,89	
		на отм +16,170, +15,950, +18,200									
77	Е11-070106-0201 1107-0106-0201 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	18	14743,49	5396,17	265382,86	97130,99	28472,51	190015,09	491829,79

		НР - 118%; СП - 8%				7765,52	1180,58	139779,36	21250,38		36431,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,002**	**0,036**	**686920,00**				**24729,12**		
78	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 42.11.10	м3	0,47		51380,00	--	24148,60	--	24148,60	--	26080,49
		СП - 8%				--	--	--	--		1931,89	
79	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 42.11.10н	м3	0,47		51380,00	--	24148,60	--	24148,60	--	26080,49
		СП - 8%				--	--	--	--		1931,89	
80	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 29.11.10	м3	0,6		51380,00	--	30828,00	--	30828,00	--	33294,24
		СП - 8%				--	--	--	--		2466,24	
81	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 39.11.10	м3	0,76		51380,00	--	39048,80	--	39048,80	--	42172,70
		СП - 8%				--	--	--	--		3123,90	
82	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 34.11.10	м3	0,9		51380,00	--	46242,00	--	46242,00	--	49941,36
		СП - 8%				--	--	--	--		3699,36	
83	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 11.11.10	м3	0,22		51380,00	--	11303,60	--	11303,60	--	12207,89
		СП - 8%				--	--	--	--		904,29	

84	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 59.11.10	м3	1,24	51380,00	--	63711,20	--	63711,20	--	68808,10
		СП - 8%			--	--	--	--		5096,90	
85	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 34.20.14	м3	2,44	51380,00	--	125367,20	--	125367,20	--	135396,58
		СП - 8%			--	--	--	--		10029,38	
86	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 34.20.14-1	м3	2,44	51380,00	--	125367,20	--	125367,20	--	135396,58
		СП - 8%			--	--	--	--		10029,38	
87	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 59.20.14	м3	4,17	51380,00	--	214254,60	--	214254,60	--	231394,97
		СП - 8%			--	--	--	--		17140,37	
88	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 59.20.14н	м3	4,17	51380,00	--	214254,60	--	214254,60	--	231394,97
		СП - 8%			--	--	--	--		17140,37	
89	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 29.11.10-1	м3	0,29	51380,00	--	14900,20	--	14900,20	--	16092,22
		СП - 8%			--	--	--	--		1192,02	
90	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 39.11.10-1	м3	0,44	51380,00	--	22607,20	--	22607,20	--	24415,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1808,58	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**21421175,10**	**888395,81**	**19208216,38**	**1794584,83**	**25073020,72**
							1324562,90	**196271,70**	**--**	**1857260,79**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**21421175,10**				
		Материалы	Тенге				**340756,52**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1520834,60**			
		Местные материалы	Тенге				**18867459,86**				
		Накладные расходы	Тенге				**1794584,83**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1857260,79**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25073020,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1117,62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1520834,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**25073020,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1117,62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1520834,60**			
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки Лист КЖ2-11,12									
91	**Е11-070511-0101 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**25**	**4431,32**	**1178,62**	**110782,92**	**29465,59**	**32861,33**	**64861,38**	**189695,85**
		НР - 118%; СП - 8%			**1938,24**	**260,45**	**48456,00**	**6511,27**		**14051,54**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	**147090 С**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**1,9 47,5**	**575,00**				**27312,50**		
92	**С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Перегородка ПГ 23.25.8-п**	**м3**	**3,3**	**67121,00**	**--**	**221499,30**	**--**	**221499,30**	**--**	**239219,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17719,94**	
93	**С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Перегородка ПГ 17.25.8**	**м3**	**3,5**	**67121,00**	**--**	**234923,50**	**--**	**234923,50**	**--**	**253717,38**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18793,88**	
94	**С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Перегородка ПГ 24.25.8-п**	**м3**	**1,7**	**67121,00**	**--**	**114105,70**	**--**	**114105,70**	**--**	**123234,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9128,46**	
		Узлы перегородок КЖ2-11									
95	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1218**	**764101,43**	**6947,79**	**93067,55**	**846,24**	**84680,07**	**9097,93**	**110338,72**
		НР - 118%; СП - 8%			**61915,00**	**1386,38**	**7541,25**	**168,86**		**8173,24**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1 0,1218**	**686920,00**				**83666,86**		
96	**Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,02677**	**277148,09**	**12786,33**	**7419,25**	**342,29**	**478,16**	**7832,08**	**16471,45**

		НР - 118%; СП - 8%			246500,00	1440,22	6598,81	38,55		1220,11	
97	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00787	229919,00	--	1809,46	--	1809,46	--	1954,22
		СП - 8%			--	--	--	--		144,76	
98	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0189	286098,00	--	5407,25	--	5407,25	--	5839,83
		СП - 8%			--	--	--	--		432,58	
99	С121-130205-0703 2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,06	22060,00	--	1323,60	--	1323,60	--	1429,49
		СП - 8%			--	--	--	--		105,89	
100	С121-080102-1501 2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	20,8	481,00	--	10004,80	--	10004,80	--	10805,18
		СП - 8%			--	--	--	--		800,38	
101	С121-020101-0702 2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,12	18125,00	--	2175,00	--	2175,00	--	2349,00
		СП - 8%			--	--	--	--		174,00	
102	С121-100502-2002 2110-0502-2002 РСНБ РК 2015	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	26	1913,00	--	49738,00	--	49738,00	--	53717,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3979,04	
103	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,30853	102,14	2,44	440,08	10,49	235,37	134,81	620,87
		НР - 69%; СП - 8%			45,08	0,27	194,21	1,16		45,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000388	559069,00				216,79		
104	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,30853	78,76	1,72	339,32	7,41	218,38	79,13	451,93
		НР - 69%; СП - 8%			26,35	0,27	113,52	1,16		33,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009 0,000388	492321,00				190,91		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				853035,74	30672,02	759459,93	82005,33	1009844,36
							62903,78	6721,01	--	74803,29	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				853035,74				
Материалы			Тенге				118473,31				
Всего заработная плата			Тенге					69624,80			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				68283,11				
Местные материалы			Тенге				572703,50				
		Накладные расходы	Тенге				82005,33				

		Сметная прибыль	Тенге				74803,29					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1009844,36					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50,96
		Сметная заработная плата	Тенге					69624,80				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1009844,36					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50,96
		Сметная заработная плата	Тенге					69624,80				
РАЗДЕЛ 3. Лестницы Лист КЖ2-15-17												
105	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (косоуры)**	т конструкций	1,51042		75359,84	26581,22	113825,01	40148,81	16798,77	48071,67	174848,42
		НР - 69%; СП - 8%				37656,70	8468,94	56877,43	12791,66		12951,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0134	0,02024	633851,00				12828,91		
105.2	147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,006042	219513,00				1326,23		
106	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,51042		506608,00	--	765190,86	--	765190,86	--	826406,12
		СП - 8%				--	--	--	--		61215,27	
107	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	123,9		1422,62	53,82	176262,36	6667,73	4069,19	198709,66	404969,78
		НР - 118%; СП - 8%				1335,96	23,18	165525,44	2872,57		29997,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	102634 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0025	0,30975	13137,00				4069,19		
108	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	123,9		3130,00	--	387807,00	--	387807,00	--	418831,56
		СП - 8%				--	--	--	--		31024,56	
109	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,50062		901014,53	1330,53	451065,89	666,09	327784,95	111839,63	607937,96
		НР - 91%; СП - 8%				244926,00	570,96	122614,85	285,83		45032,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,50062	654758,00				327784,95		
110	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Б1)	т конструкций	0,48384		31135,27	10305,00	15064,49	4985,97	2096,61	6507,37	23297,61
		НР - 69%; СП - 8%				16497,00	2994,92	7981,91	1449,06		1725,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,003	0,001452	633851,00				920,05		

110.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001258	211188,00				265,67		
110.3	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00029	575625,00				167,11		
110.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000939	422425,00				396,51		
111	С121-050204-0903 2105-0204-0903 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014	т		0,48384	520088,00	--	251639,38	--	251639,38	--	271770,53
		СП - 8%				--	--	--	--		20131,15	
112	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,10563	90322,66	21705,73	9540,78	2292,78	265,33	5244,43	15968,03
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	6982,67	617,96		1182,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000046	633851,00				29,46		
112.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,126756	263,00				33,34		
112.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000011	1863677,00				19,69		
112.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000033	559069,00				18,31		
112.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000063	575625,00				36,48		
112.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000205	422425,00				86,56		
113	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,10563	262484,00	--	27726,18	--	27726,18	--	29944,28
		СП - 8%				--	--	--	--		2218,09	
114	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		3,3	4659,07	250,05	15374,92	825,17	10053,63	4351,17	21304,17
		НР - 93%; СП - 8%				1362,46	55,32	4496,12	182,56		1578,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,0759	13137,00				997,10		
114.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,16632	54239,00				9021,03		
		Монолитные участки										
115	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (Ум-1,2,3,4)	м3		5,7	30792,51	2646,40	175517,30	15084,45	118357,50	41186,83	234040,46
		НР - 91%; СП - 8%				7381,64	558,75	42075,35	3184,90		17336,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,7855	17962,00				103919,15		

116	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Б-1)	т	1,70784	553070,00	--	944555,07	--	944555,07	--	1020119,47
		СП - 8%			--	--	--	--		75564,41	
117	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67727	229584,00	--	155490,36	--	155490,36	--	167929,58
		СП - 8%			--	--	--	--		12439,23	
118	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00072	232893,00	--	167,68	--	167,68	--	181,10
		СП - 8%			--	--	--	--		13,41	
119	С121-050204-0903 2105-0204-0903 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014	т	0,14133	520088,00	--	73504,04	--	73504,04	--	79384,36
		СП - 8%			--	--	--	--		5880,32	
120	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03674	262484,00	--	9643,66	--	9643,66	--	10415,16
		СП - 8%			--	--	--	--		771,49	
121	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	1190,49	75,55	21428,75	1359,86	5595,99	12440,93	36579,25
		НР - 80%; СП - 8%			804,05	59,90	14472,90	1078,26		2709,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1	102682 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0151 0,2718	18378,00				4995,14		
121.2	128246 С	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,0277 0,4986	1147,00				571,89		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				3593803,72	72030,86	3100746,19	428351,68	4343927,84
							421026,68	22462,80	--	321772,43	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1745627,52				
Материалы			Тенге				465861,25				
Всего заработная плата			Тенге					356788,79			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				518171,30				
Местные материалы			Тенге				387807,00				
		Накладные расходы	Тенге				368528,21				
		Сметная прибыль	Тенге				169132,46				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2283288,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290,72
		Сметная заработная плата	Тенге					356788,79			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1848176,20				
Материалы			Тенге				19160,71				
Всего заработная плата			Тенге					86700,69			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1709745,92				

		Накладные расходы	Тенге				59823,47					
		Сметная прибыль	Тенге				152639,97					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2060639,65					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65,52
		Сметная заработная плата	Тенге					86700,69				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4343927,84					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									356,24
		Сметная заработная плата	Тенге					443489,48				
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия КЖ2-18-22										
		от -0,080 до +8,320 - 4шт. Лист КЖ2-18										
122	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	100		4411,93	988,31	441192,76	98830,98	119467,78	288745,06	788332,84
		НР - 118%; СП - 8%				2228,94	218,05	222894,00	21805,20		58395,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	4,28	14986,00				64140,08		
122.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,066	686920,00				45336,72		
123	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	32		6697,49	1320,08	214319,79	42242,54	59293,25	144276,78	387284,29
		НР - 118%; СП - 8%				3524,50	296,39	112784,00	9484,45		28687,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	2,0896	14986,00				31314,75		
123.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,03392	686920,00				23300,33		
124	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	604,08		5441,00	--	3286799,28	--	3286799,28	--	3549743,22
		СП - 8%				--	--	--	--		262943,94	
125	Е11-070512-0105 1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	16		7625,67	3371,75	122010,67	53948,08	11422,92	80834,56	219072,85
		НР - 118%; СП - 8%				3539,98	741,51	56639,68	11864,18		16227,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,344	14986,00				5155,18		
125.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,00864	686920,00				5934,99		
126	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	9,856		92475,00	--	911433,60	--	911433,60	--	984348,29
		СП - 8%				--	--	--	--		72914,69	
127	Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1		6016,87	1545,63	6016,87	1545,63	807,55	4742,14	11619,73

		НР - 118%; СП - 8%				3663,69	355,07	3663,69	355,07		860,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	0,0381	14986,00				570,97		
127.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00028	0,00028	686920,00				192,34		
128	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,4		5441,00	--	78350,40	--	78350,40	--	84618,43
		СП - 8%				--	--	--	--		6268,03	
		отм +11,120 Лист КЖ2-19										
129	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	25		4411,93	988,31	110298,19	24707,74	29866,95	72186,26	197083,21
		НР - 118%; СП - 8%				2228,94	218,05	55723,50	5451,30		14598,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,07	14986,00				16035,02		
129.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,0165	686920,00				11334,18		
130	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8		6697,49	1320,08	53579,95	10560,64	14823,31	36069,19	96821,07
		НР - 118%; СП - 8%				3524,50	296,39	28196,00	2371,11		7171,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	0,5224	14986,00				7828,69		
130.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,00848	686920,00				5825,08		
131	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	151,02		5441,00	--	821699,82	--	821699,82	--	887435,81
		СП - 8%				--	--	--	--		65735,99	
132	Е11-070512-0105 1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	4		7625,67	3371,75	30502,67	13487,02	2855,73	20208,64	54768,21
		НР - 118%; СП - 8%				3539,98	741,51	14159,92	2966,05		4056,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,086	14986,00				1288,80		
132.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,00216	686920,00				1483,75		
133	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	2,464		92475,00	--	227858,40	--	227858,40	--	246087,07
		СП - 8%				--	--	--	--		18228,67	
		отм +13,920 Лист КЖ2-20										

134	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	25		4411,93	988,31	110298,19	24707,74	29866,95	72186,26	197083,21
		НР - 118%; СП - 8%				2228,94	218,05	55723,50	5451,30		14598,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,07	14986,00				16035,02		
39.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,0165	686920,00				11334,18		
135	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8		6697,49	1320,08	53579,95	10560,64	14823,31	36069,19	96821,07
		НР - 118%; СП - 8%				3524,50	296,39	28196,00	2371,11		7171,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	0,5224	14986,00				7828,69		
135.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,00848	686920,00				5825,08		
136	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	151,02		5441,00	--	821699,82	--	821699,82	--	887435,81
		СП - 8%				--	--	--	--		65735,99	
137	Е11-070512-0105 1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	4		7625,67	3371,75	30502,67	13487,02	2855,73	20208,64	54768,21
		НР - 118%; СП - 8%				3539,98	741,51	14159,92	2966,05		4056,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,086	14986,00				1288,80		
137.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,00216	686920,00				1483,75		
138	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	2,464		92475,00	--	227858,40	--	227858,40	--	246087,07
		СП - 8%				--	--	--	--		18228,67	
		отм +16,170 и 18,410 Лист КЖ2-21										
139	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	29		4411,93	988,31	127945,90	28660,98	34645,66	83736,07	228616,52
		НР - 118%; СП - 8%				2228,94	218,05	64639,26	6323,51		16934,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,2412	14986,00				18600,62		
139.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,01914	686920,00				13147,65		
140	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8		6697,49	1320,08	53579,95	10560,64	14823,31	36069,19	96821,07
		НР - 118%; СП - 8%				3524,50	296,39	28196,00	2371,11		7171,93	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	0,5224	14986,00				7828,69		
140.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,00848	686920,00				5825,08		
141	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		168,42	5441,00	--	916373,22	--	916373,22	--	989683,08
		СП - 8%				--	--	--	--		73309,86	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					8645900,49	333299,64	7627625,38	895331,99	10304531,08
								684975,47	73780,45	--	763298,60	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8645900,49				
	Материалы		Тенге					335552,44				
	Всего заработная плата		Тенге						758755,92			
	Местные материалы		Тенге					7292072,94				
		Накладные расходы	Тенге					895331,99				
		Сметная прибыль	Тенге					763298,60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10304531,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									581,26
		Сметная заработная плата	Тенге						758755,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10304531,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									581,26
		Сметная заработная плата	Тенге						758755,92			
		РАЗДЕЛ 5. Монолитные участки МУ1-12 Лист КЖ2-18-22										
		Му1-2.4+2+2+2=14шт										
142	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		3,64	32710,86	2646,40	119067,53	9632,88	82565,48	26301,76	156998,84
		НР - 91%; СП - 8%				7381,64	558,75	26869,17	2033,87		11629,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,6946	19852,00				73345,20		
143	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,57526	90322,66	21705,73	51959,01	12486,44	1445,01	28561,13	86961,76
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	38027,56	3365,38		6441,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000253	633851,00				160,44		
143.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,690312	263,00				181,55		
143.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000058	1863677,00				107,21		
143.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000178	559069,00				99,70		
143.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000345	575625,00				198,68		

143.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001116	422425,00				471,43		
144	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,14406	229584,00	--	33073,87	--	33073,87	--	35719,78
		СП - 8%				--	--	--	--		2645,91	
145	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1232	232893,00	--	28692,42	--	28692,42	--	30987,81
		СП - 8%				--	--	--	--		2295,39	
146	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,308	221450,00	--	68206,60	--	68206,60	--	73663,13
		СП - 8%				--	--	--	--		5456,53	
		Му2-1.4+1+1=6шт; Му4-1.4+1+1=6шт. Всего 12шт										
147	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		2,64	32710,86	2646,40	86356,67	6986,48	59882,66	19076,00	113867,29
		НР - 91%; СП - 8%				7381,64	558,75	19487,53	1475,11		8434,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,6796	19852,00				53195,42		
148	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,42108	90322,66	21705,73	38033,06	9139,85	1057,72	20906,24	63654,45
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	27835,49	2463,40		4715,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000185	633851,00				117,44		
148.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,505296	263,00				132,89		
148.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000042	1863677,00				78,48		
148.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000131	559069,00				72,98		
148.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000253	575625,00				145,43		
148.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000817	422425,00				345,08		
149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12348	229584,00	--	28349,03	--	28349,03	--	30616,95
		СП - 8%				--	--	--	--		2267,92	
150	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,084	232893,00	--	19563,01	--	19563,01	--	21128,05
		СП - 8%				--	--	--	--		1565,04	

151	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2136	221450,00	--	47301,72	--	47301,72	--	51085,86
		СП - 8%			--	--	--	--		3784,14	
		Му3-2.4+2+2+2=14шт									
152	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,98	32710,86	2646,40	32056,64	2593,47	22229,17	7081,24	42268,92
		НР - 91%; СП - 8%			7381,64	558,75	7234,01	547,58		3131,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9947	19852,00			19746,78		
153	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,31472	90322,66	21705,73	28426,35	6831,23	790,55	15625,56	47576,06
		НР - 69%; СП - 8%			66105,00	5850,20	20804,57	1841,17		3524,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000138	633851,00			87,77		
153.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,377664	263,00			99,33		
153.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000031	1863677,00			58,65		
153.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000098	559069,00			54,54		
153.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000189	575625,00			108,70		
153.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000611	422425,00			257,91		
154	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07112	229584,00	--	16328,01	--	16328,01	--	17634,26
		СП - 8%			--	--	--	--		1306,24	
155	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0777	232893,00	--	18095,79	--	18095,79	--	19543,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1447,66	
156	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1659	221450,00	--	36738,56	--	36738,56	--	39677,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2939,08	
		Му5-1.4=4шт; Му6-1шт; Му7-1.4+1+1+1=7шт; Му11-1шт; Му12-1шт. Всего 14шт									
157	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,5	32710,86	2646,40	114488,01	9262,38	79389,88	25290,16	150960,42
		НР - 91%; СП - 8%			7381,64	558,75	25835,74	1955,64		11182,25	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,5525	19852,00				70524,23		
158	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,41468	20146,61	1377,83	8354,40	571,36	119,43	7118,94	16711,21
		НР - 91%; СП - 8%				18480,78	384,40	7663,61	159,40		1237,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,24404	96,00				119,43		
159	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,41468	306489,00	--	127094,86	--	127094,86	--	137262,45
		СП - 8%				--	--	--	--		10167,59	
160	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,09142	90322,66	21705,73	8257,30	1984,34	229,64	4538,92	13819,91
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	6043,32	534,82		1023,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00004	633851,00				25,50		
160.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,109704	263,00				28,85		
160.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1863677,00				17,04		
160.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000028	559069,00				15,84		
160.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000055	575625,00				31,57		
160.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000177	422425,00				74,92		
161	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0252	232893,00	--	5868,90	--	5868,90	--	6338,42
		СП - 8%				--	--	--	--		469,51	
162	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,06622	247607,00	--	16396,54	--	16396,54	--	17708,26
		СП - 8%				--	--	--	--		1311,72	
		Му8-1шт; Му9-1шт. Всего 2шт										
163	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,5	32710,86	2646,40	16355,43	1323,20	11341,41	3612,88	21565,77
		НР - 91%; СП - 8%				7381,64	558,75	3690,82	279,38		1597,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5075	19852,00				10074,89		

164	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,07018	90322,66	21705,73	6338,84	1523,31	176,29	3484,37	10609,07
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	4639,25	410,57		785,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000031	633851,00				19,57		
164.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,084216	263,00				22,15		
164.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1863677,00				13,08		
164.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000022	559069,00				12,16		
164.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000042	575625,00				24,24		
164.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000136	422425,00				57,51		
165	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0218	229584,00	--	5004,93	--	5004,93	--	5405,33
		СП - 8%				--	--	--	--		400,39	
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,014	232893,00	--	3260,50	--	3260,50	--	3521,34
		СП - 8%				--	--	--	--		260,84	
167	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0356	221450,00	--	7883,62	--	7883,62	--	8514,31
		СП - 8%				--	--	--	--		630,69	
		Му10-1.4+1+1+1=7шт										
168	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		1,26	32710,86	2646,40	41215,68	3334,46	28580,36	9104,46	54345,75
		НР - 91%; СП - 8%				7381,64	558,75	9300,87	704,03		4025,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,2789	19852,00				25388,72		
169	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,21602	90322,66	21705,73	19511,50	4688,87	542,63	10725,20	32655,63
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	14280,00	1263,76		2418,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000095	633851,00				60,25		
169.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,259224	263,00				68,18		
169.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000022	1863677,00				40,26		
169.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000067	559069,00				37,44		

169.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00013	575625,00				74,61		
169.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000419	422425,00				177,03		
170	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05334	229584,00	--	12246,01	--	12246,01	--	13225,69
		СП - 8%				--	--	--	--		979,68	
171	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04214	232893,00	--	9814,11	--	9814,11	--	10599,24
		СП - 8%				--	--	--	--		785,13	
172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12054	221450,00	--	26693,58	--	26693,58	--	28829,07
		СП - 8%				--	--	--	--		2135,49	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					1081032,48	70358,26	798962,29	181426,87	1363456,10
								211711,93	17034,12	--	100996,75	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					928506,42				
Материалы			Тенге					284108,38				
Всего заработная плата			Тенге						107236,76			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					510612,06				
		Накладные расходы	Тенге					97585,45				
		Сметная прибыль	Тенге					82087,35				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1108179,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91,93
		Сметная заработная плата	Тенге						107236,76			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					152526,07				
Материалы			Тенге					4241,84				
Всего заработная плата			Тенге						121509,30			
		Накладные расходы	Тенге					83841,42				
		Сметная прибыль	Тенге					18909,40				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					255276,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									101,50
		Сметная заработная плата	Тенге						121509,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1363456,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193,43
		Сметная заработная плата	Тенге						228746,06			
РАЗДЕЛ 6. Вентиляционные блоки Лист КЖ2-24-27												
173	Е11-070514-0105 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.		40	3393,95	1673,10	135758,08	66924,00	4196,08	93743,92	247862,16
		НР - 118%; СП - 8%				1615,95	370,15	64638,00	14806,00		18360,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,28	14986,00				4196,08		
174	Е11-070514-0106 1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.		8	5009,29	2543,11	40074,30	20344,90	1067,00	27332,84	72799,71
		НР - 118%; СП - 8%				2332,80	562,63	18662,40	4501,02		5392,57	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0089	0,0712	14986,00				1067,00		
175	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-3	м3	4,8		57519,00	--	276091,20	--	276091,20	--	298178,50
		СП - 8%				--	--	--	--		22087,30	
176	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-3-1	м3	4,8		57519,00	--	276091,20	--	276091,20	--	298178,50
		СП - 8%				--	--	--	--		22087,30	
177	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-4	м3	4		57519,00	--	230076,00	--	230076,00	--	248482,08
		СП - 8%				--	--	--	--		18406,08	
178	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-4-1	м3	4		57519,00	--	230076,00	--	230076,00	--	248482,08
		СП - 8%				--	--	--	--		18406,08	
179	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-5	м3	1,8		57519,00	--	103534,20	--	103534,20	--	111816,94
		СП - 8%				--	--	--	--		8282,74	
180	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-6	м3	1,88		57519,00	--	108135,72	--	108135,72	--	116786,58
		СП - 8%				--	--	--	--		8650,86	
181	С121-020402-1004 2102-0402-1004 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98	кг	0,15312		556,00	--	85,13	--	85,13	--	91,95
		СП - 8%				--	--	--	--		6,81	
182	С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,84		13137,00	--	50446,08	--	50446,08	--	54481,77
		СП - 8%				--	--	--	--		4035,69	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					1450367,91	87268,90	1279798,62	121076,76	1697160,25
								83300,40	19307,02	--	125715,57	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1450367,91				
Материалы			Тенге					5263,08				
Всего заработная плата			Тенге						102607,42			

	Местные материалы		Тенге				1274535,53					
		Накладные расходы	Тенге				121076,76					
		Сметная прибыль	Тенге				125715,57					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1697160,25					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82,90
		Сметная заработная плата	Тенге					102607,42				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1697160,25					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82,90
		Сметная заработная плата	Тенге					102607,42				
		РАЗДЕЛ 7. Перегородки Лист КЖ2-29-31										
183	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,8		19996,67	1106,37	15997,34	885,09	14093,81	1104,43	18469,92
		НР - 91%; СП - 8%				1273,05	244,03	1018,44	195,22		1368,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	279158 С	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,816	15573,00				12707,57		
184	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	1,0285714		2049,22	44,50	2107,77	45,77	1829,20	225,51	2519,94
		НР - 93%; СП - 8%				226,33	9,42	232,79	9,69		186,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	135545 С	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	2,2	2,262857	226,00				511,41		
184.2	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	4,2	4,32	223,00				963,36		
185	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,031		15278,42	1408,26	473,63	43,66	0,97	407,42	951,54
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	429,00	18,71		70,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,00868	112,00				0,97		
186	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,031		232893,00	--	7219,68	--	7219,68	--	7797,26
		СП - 8%				--	--	--	--		577,57	
187	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24		4960,77	253,07	119058,51	6073,67	74340,52	37207,02	168766,78
		НР - 93%; СП - 8%				1610,18	56,80	38644,32	1363,23		12501,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	102641 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,023	0,552	15353,00				8474,86		
187.2	102867 С	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,0504	1,2096	54239,00				65607,49		
188	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0288		306489,00	--	8826,88	--	8826,88	--	9533,03

		СП - 8%				--	--	--	--		706,15	
189	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	190		2174,71	219,89	413194,19	41778,26	131621,73	235897,28	701018,79
		НР - 93%; СП - 8%				1262,07	72,94	239794,19	13858,80		51927,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,31	58,9	1630,00				96007,00		
189.2	249731 С	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2,5	475	45,00				21375,00		
190	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,96		3959,01	412,74	130489,11	13603,76	45411,05	70763,43	217352,74
		НР - 93%; СП - 8%				2168,52	140,03	71474,29	4615,42		16100,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,62	20,4352	1630,00				33309,38		
190.2	249731 С	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4,9	161,504	45,00				7267,68		
191	С121-030301-0502 2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	25,592		15624,00	--	399849,41	--	399849,41	--	431837,36
		СП - 8%				--	--	--	--		31987,95	
192	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Пр-1,2,3)	т конструкций	0,28602		31135,27	10305,00	8905,31	2947,44	1239,40	3846,80	13772,28
		НР - 69%; СП - 8%				16497,00	2994,92	4718,47	856,61		1020,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000858	633851,00				543,88		
192.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000744	211188,00				157,05		
192.3	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000172	575625,00				98,78		
192.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000555	422425,00				234,39		
193	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,25048		262504,00	--	65752,00	--	65752,00	--	71012,16
		СП - 8%				--	--	--	--		5260,16	
194	С121-050201-0503 2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03562		362825,00	--	12923,83	--	12923,83	--	13957,73
		СП - 8%				--	--	--	--		1033,91	
		Узлы перегородок 1-3 КЖ2-32										

195	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	3		1568,86	68,11	4706,57	204,34	1696,84	2370,24	7642,96
		НР - 80%; СП - 8%				935,13	52,47	2805,39	157,41		566,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	102671 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,026	0,078	18489,00				1442,14		
195.2	128234 С	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,053	0,159	861,00				136,90		
196	Е11-070516-0104 1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	46		152,56	6,31	7017,67	290,21	4531,31	2759,50	10559,34
		НР - 118%; СП - 8%				47,74	3,10	2196,15	142,41		782,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	139684 С	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	0,0054	0,2484	18242,00				4531,31		
197	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,5		752,68	29,51	19946,00	781,90	9928,21	9037,95	31302,66
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	9235,89	378,96		2318,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	102638 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	0,5406	18324,00				9905,95		
		Узлы перегородок 4-7 КЖ2-34										
198	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,49284		76410,99	17727,67	37658,39	8736,90	728,57	28751,65	71722,85
		НР - 91%; СП - 8%				57205,00	6903,48	28192,91	3402,31		5312,80	
199	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49284		229584,00	--	113148,18	--	113148,18	--	122200,03
		СП - 8%				--	--	--	--		9051,85	
200	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	237		1568,86	68,11	371819,10	16142,64	134050,65	187249,26	603793,83
		НР - 80%; СП - 8%				935,13	52,47	221625,81	12435,77		44725,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	102671 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,026	6,162	18489,00				113929,22		
200.2	128234 С	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,053	12,561	861,00				10815,02		
201	Е11-070516-0104 1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	354		152,56	6,31	54005,57	2233,35	34871,41	21236,13	81261,04
		НР - 118%; СП - 8%				47,74	3,10	16900,81	1095,91		6019,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	139684 С	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	0,0054	1,9116	18242,00				34871,41		

202	Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом/шнур *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	354	110,17 99,20	10,97 5,38	39001,10 35117,01	3884,09 1905,94	--	43687,08 6615,05	89303,23
203	С121-130804-1401 2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Шнур полиэтиленовый *СП - 8%*	м	354	16,00 --	-- --	5664,00 --	-- --	5664,00	-- 453,12	6117,12
		Узлы перегородок 11-21 КЖ2-37									
204	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,545256	76410,99 57205,00	17727,67 6903,48	194485,52 145601,37	45121,46 17571,12	3762,69	148486,97 27437,80	370410,29
205	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,863136	229584,00 --	-- --	198162,22 --	-- --	198162,22	-- 15852,98	214015,19
206	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,18576	221450,00 --	-- --	41136,55 --	-- --	41136,55	-- 3290,92	44427,48
207	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,086	232893,00 --	-- --	20028,80 --	-- --	20028,80	-- 1602,30	21631,10
208	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0711	286098,00 --	-- --	20341,57 --	-- --	20341,57	-- 1627,33	21968,89
209	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,37134	229919,00 --	-- --	85378,12 --	-- --	85378,12	-- 6830,25	92208,37
210	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,96792	221450,00 --	-- --	214345,88 --	-- --	214345,88	-- 17147,67	231493,55
211	Е11-070516-0104 1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м шва	322	152,56 47,74	6,31 3,10	49123,71 15373,05	2031,47 996,85	31719,19	19316,48 5475,22	73915,41
211.1	139684 С	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,0054 1,7388	18242,00				31719,19		
212	Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом/шнур *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	322	110,17 99,20	10,97 5,38	35475,58 31942,59	3532,98 1733,65	--	39737,96 6017,08	81230,63

213	С121-130804-1401 2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Шнур полиэтиленовый	м		322	16,00	--	5152,00	--	5152,00	--	5564,16
		СП - 8%				--	--	--	--		412,16	
214	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		21	1568,86	68,11	32946,00	1430,36	11877,91	16591,71	53500,72
		НР - 80%; СП - 8%				935,13	52,47	19637,73	1101,90		3963,02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	102671 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,026	0,546	18489,00				10094,99		
214.2	128234 С	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,053	1,113	861,00				958,29		
215	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		28,7	25778,03	1106,37	739829,57	31752,70	671540,34	39621,57	841807,24
		НР - 91%; СП - 8%				1273,05	244,03	36536,54	7003,66		62356,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	100641 С	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	29,274	21241,00				621809,03		
216	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		350	752,68	29,51	263437,68	10326,92	131127,36	119369,16	413431,39
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	121983,40	5005,07		30624,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	102638 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	7,14	18324,00				130833,36		
		Узлы перегородок Узел 22 48шт КЖ2-38										
217	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,03408	246256,53	1330,53	8392,42	45,34	--	7613,55	17286,45
		НР - 91%; СП - 8%				244926,00	570,96	8347,08	19,46		1280,48	
218	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03408	232893,00	--	7936,99	--	7936,99	--	8571,95
		СП - 8%				--	--	--	--		634,96	
219	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		24	752,68	29,51	18064,30	708,13	8991,59	8185,31	28349,58
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	8364,58	343,20		2099,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	102638 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	0,4896	18324,00				8971,43		
		Узлы перегородок Узел 23 48шт КЖ2-38										
220	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,10464	246256,53	1330,53	25768,28	139,23	--	23376,81	53076,70
		НР - 91%; СП - 8%				244926,00	570,96	25629,06	59,75		3931,61	

221	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10464	221450,00	--	23172,53	--	23172,53	--	25026,33
		СП - 8%			--	--	--	--		1853,80	
222	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	25778,03	1106,37	12373,46	531,06	11231,34	662,66	14079,01
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	611,06	117,13		1042,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1	100641 С	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 0,4896	21241,00				10399,59		
		Узлы перегородок Узел 24 48шт КЖ2-39									
223	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,11712	246256,53	1330,53	28841,56	155,83	--	26164,87	59406,95
		НР - 91%; СП - 8%			244926,00	570,96	28685,73	66,87		4400,51	
224	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06144	262484,00	--	16127,02	--	16127,02	--	17417,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1290,16	
225	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05568	229919,00	--	12801,89	--	12801,89	--	13826,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1024,15	
226	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,4	1568,86	68,11	3765,26	163,47	1357,47	1896,20	6114,37
		НР - 80%; СП - 8%			935,13	52,47	2244,31	125,93		452,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1	102671 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,026 0,0624	18489,00				1153,71		
226.2	128234 С	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,053 0,1272	861,00				109,52		
227	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,8	752,68	29,51	12645,01	495,69	6294,11	5729,72	19844,71
		НР - 94%; СП - 8%			348,52	14,30	5855,20	240,24		1469,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1	102638 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204 0,34272	18324,00				6280,00		
228	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,96	25778,03	1106,37	24746,91	1062,11	22462,67	1325,32	28158,01
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	1222,13	234,27		2085,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1	100641 С	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 0,9792	21241,00				20799,19		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3932243,07	195147,84	2612675,91	1102622,00	5437654,29

							1124419,31	75055,49	--	402789,21		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3923337,76					
	Материалы		Тенге				1353469,00					
	Всего заработная плата		Тенге					1193899,73				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				858118,14					
	Местные материалы		Тенге				399849,41					
		Накладные расходы	Тенге				1098775,21					
		Сметная прибыль	Тенге				401769,04					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5423882,00					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1002,26
		Сметная заработная плата	Тенге					1193899,73				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8905,31					
	Материалы		Тенге				1239,40					
	Всего заработная плата		Тенге					5575,08				
		Накладные расходы	Тенге				3846,80					
		Сметная прибыль	Тенге				1020,17					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13772,28					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4,49
		Сметная заработная плата	Тенге					5575,08				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5437654,29					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1006,75
		Сметная заработная плата	Тенге					1199474,80				
		РАЗДЕЛ 8. Блок-секция 3-2-3 (2шт.) стеновые панели на отм -0,080 Лист КЖ2-41										
229	Е11-070509-0102 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2.** **Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10**		6810,83	1832,76	68108,30	18327,60	17450,71	43112,78	120118,76
		НР - 118%; СП - 8%				3233,00	420,63	32330,00	4206,25		8897,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1	**127728 С**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00116**	**0,0116**	**309851,00**				**3594,27**		
229.2	**147090 С**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**1,9**	**19**	**575,00**				**10925,00**		
230	Е11-070509-0103 1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2.** **Установка**	**шт. сборных конструкций**	**18**		7498,50	1957,53	134972,98	35235,60	33434,38	87914,93	240718,95
		НР - 118%; СП - 8%				3683,50	455,62	66303,00	8201,18		17831,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,02**	**0,36**	**14986,00**				**5394,96**		
230.2	**127728 С**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00116**	**0,02088**	**309851,00**				**6469,69**		
230.3	**147090 С**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**1,9**	**34,2**	**575,00**				**19665,00**		
231	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18	м3	9,68		67121,00	--	649731,28	--	649731,28	--	701709,78
		СП - 8%				--	--	--	--		51978,50	

232	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-1-Д1	м3	4,84	67121,00	--	324865,64	--	324865,64	--	350854,89
		СП - 8%			--	--	--	--		25989,25	
233	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-2-Д1	м3	4,84	67121,00	--	324865,64	--	324865,64	--	350854,89
		СП - 8%			--	--	--	--		25989,25	
234	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 50.26.18-1	м3	4,48	67121,00	--	300702,08	--	300702,08	--	324758,25
		СП - 8%			--	--	--	--		24056,17	
235	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 65.26.18	м3	5	67121,00	--	335605,00	--	335605,00	--	362453,40
		СП - 8%			--	--	--	--		26848,40	
236	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 65.26.18-Д1	м3	5	67121,00	--	335605,00	--	335605,00	--	362453,40
		СП - 8%			--	--	--	--		26848,40	
237	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 27.26.16-Д1	м3	1,52	67121,00	--	102023,92	--	102023,92	--	110185,83
		СП - 8%			--	--	--	--		8161,91	
238	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 37.26.16н	м3	3,52	67121,00	--	236265,92	--	236265,92	--	255167,19
		СП - 8%			--	--	--	--		18901,27	
239	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 27.26.16-1	м3	1,52	67121,00	--	102023,92	--	102023,92	--	110185,83
		СП - 8%			--	--	--	--		8161,91	
240	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-4-Д1	м3	4,84	67121,00	--	324865,64	--	324865,64	--	350854,89
		СП - 8%			--	--	--	--		25989,25	

241	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 37.26.16-1-Д1	м3	2,14	67121,00	--	143638,94	--	143638,94	--	155130,06
		СП - 8%			--	--	--	--		11491,12	
242	Е11-070106-0201 1107-0106-0201 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	34	14743,49	5396,17	501278,73	183469,65	53781,40	358917,40	929011,82
		НР - 118%; СП - 8%			7765,52	1180,58	264027,68	40139,60		68815,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,002 0,068	686920,00				46710,56		
243	Е11-070106-0202 1107-0106-0202 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью более 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	18452,87	7129,86	147622,92	57038,87	12654,45	106799,09	274775,77
		НР - 118%; СП - 8%			9741,20	1572,26	77929,60	12578,10		20353,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,002 0,016	686920,00				10990,72		
244	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-42.28.14	м3	5,48	48899,00	--	267966,52	--	267966,52	--	289403,84
		СП - 8%			--	--	--	--		21437,32	
245	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-42.28.14н	м3	5,48	48899,00	--	267966,52	--	267966,52	--	289403,84
		СП - 8%			--	--	--	--		21437,32	
246	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.28.14	м3	4,16	48899,00	--	203419,84	--	203419,84	--	219693,43
		СП - 8%			--	--	--	--		16273,59	

247	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.28.14	м3	4,16	48899,00	--	203419,84	--	203419,84	--	219693,43
		СП - 8%			--	--	--	--		16273,59	
248	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14	м3	4,98	48899,00	--	243517,02	--	243517,02	--	262998,38
		СП - 8%			--	--	--	--		19481,36	
249	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14н	м3	4,98	48899,00	--	243517,02	--	243517,02	--	262998,38
		СП - 8%			--	--	--	--		19481,36	
250	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.26.14	м3	3,44	48899,00	--	168212,56	--	168212,56	--	181669,56
		СП - 8%			--	--	--	--		13457,00	
251	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-58.28.14	м3	9,92	48899,00	--	485078,08	--	485078,08	--	523884,33
		СП - 8%			--	--	--	--		38806,25	
252	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-11.28.14	м3	4,12	48899,00	--	201463,88	--	201463,88	--	217580,99
		СП - 8%			--	--	--	--		16117,11	
253	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 24.13.16-1	м3	1	67121,00	--	67121,00	--	67121,00	--	72490,68
		СП - 8%			--	--	--	--		5369,68	

254	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 24.13.16-1н	м3	1	67121,00	--	67121,00	--	67121,00	--	72490,68
		СП - 8%			--	--	--	--		5369,68	
255	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.13.16-1	м3	0,4	67121,00	--	26848,40	--	26848,40	--	28996,27
		СП - 8%			--	--	--	--		2147,87	
256	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.13.16-1н	м3	0,4	67121,00	--	26848,40	--	26848,40	--	28996,27
		СП - 8%			--	--	--	--		2147,87	
257	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2	м3	1,96	67121,00	--	131557,16	--	131557,16	--	142081,73
		СП - 8%			--	--	--	--		10524,57	
258	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2н	м3	1,96	67121,00	--	131557,16	--	131557,16	--	142081,73
		СП - 8%			--	--	--	--		10524,57	
259	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3	м3	0,88	67121,00	--	59066,48	--	59066,48	--	63791,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4725,32	
260	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3н	м3	0,88	67121,00	--	59066,48	--	59066,48	--	63791,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4725,32	
261	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ЭНС 29.28.14-1	м3	5,02	67121,00	--	336947,42	--	336947,42	--	363903,21
		СП - 8%			--	--	--	--		26955,79	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				7222870,70	294071,72	6488208,70	596744,19	8445184,07
							440590,28	65125,13	--	625569,19	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7222870,70				
Материалы			Тенге				117320,94				
Всего заработная плата			Тенге					505715,41			
Местные материалы			Тенге				6370887,76				
		Накладные расходы	Тенге				596744,19				

		Сметная прибыль	Тенге				625569,19					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8445184,07					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									372,06
		Сметная заработная плата	Тенге					505715,41				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				8445184,07					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									372,06
		Сметная заработная плата	Тенге					505715,41				
РАЗДЕЛ 9. Блок-секция 3-2-3 (2шт.) 4 этажа стеновые панели типового этажа Лист КЖ2-42												
262	Е11-070509-0102 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	40		6810,83	1832,76	272433,20	73310,38	69802,82	172451,10	480475,05
		НР - 118%; СП - 8%				3233,00	420,63	129320,00	16825,00		35590,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262.1	127728 С	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	т	0,00116	0,0464	309851,00				14377,09		
262.2	147090 С	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	1,9	76	575,00				43700,00		
263	Е11-070509-0103 1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	80		7498,50	1957,53	599879,92	156602,68	148597,24	390733,02	1069862,00
		НР - 118%; СП - 8%				3683,50	455,62	294680,00	36449,68		79249,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,02	1,6	14986,00				23977,60		
263.2	127728 С	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	т	0,00116	0,0928	309851,00				28754,17		
263.3	147090 С	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	1,9	152	575,00				87400,00		
264	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18**	м3	38,72		67121,00	--	2598925,12	--	2598925,12	--	2806839,13
		СП - 8%				--	--	--	--		207914,01	
265	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-1-Д1**	м3	19,36		67121,00	--	1299462,56	--	1299462,56	--	1403419,56
		СП - 8%				--	--	--	--		103957,00	
266	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-2-Д1**	м3	19,36		67121,00	--	1299462,56	--	1299462,56	--	1403419,56
		СП - 8%				--	--	--	--		103957,00	
267	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 50.26.18-1**	м3	35,84		67121,00	--	2405616,64	--	2405616,64	--	2598066,00
		СП - 8%				--	--	--	--		192449,33	

268	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 65.26.18	м3	20	67121,00	--	1342420,00	--	1342420,00	--	1449813,60
		СП - 8%			--	--	--	--		107393,60	
269	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 65.26.18-Д1	м3	40	67121,00	--	2684840,00	--	2684840,00	--	2899627,20
		СП - 8%			--	--	--	--		214787,20	
270	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 27.26.16-Д1	м3	6,08	67121,00	--	408095,68	--	408095,68	--	440743,33
		СП - 8%			--	--	--	--		32647,65	
271	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 37.26.16н	м3	14,08	67121,00	--	945063,68	--	945063,68	--	1020668,77
		СП - 8%			--	--	--	--		75605,09	
272	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 27.26.16-1	м3	6,08	67121,00	--	408095,68	--	408095,68	--	440743,33
		СП - 8%			--	--	--	--		32647,65	
273	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-4-Д1	м3	19,36	67121,00	--	1299462,56	--	1299462,56	--	1403419,56
		СП - 8%			--	--	--	--		103957,00	
274	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 37.26.16-1-Д1	м3	8,56	67121,00	--	574555,76	--	574555,76	--	620520,22
		СП - 8%			--	--	--	--		45964,46	
275	Е11-070106-0201 1107-0106-0201 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	112	14743,49	5396,17	1651271,12	604370,60	177162,27	1182316,13	3060274,22
		НР - 118%; СП - 8%			7765,52	1180,58	869738,24	132224,58		226686,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,002 0,224	686920,00				153870,08		

276	Е11-070106-0202 1107-0106-0202 РСНБ РК 2015	**Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью более 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	32	18452,87	7129,86	590491,68	228155,49	50617,79	427196,35	1099103,07
		НР - 118%; СП - 8%			9741,20	1572,26	311718,40	50312,40		81415,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,002 0,064	686920,00				43962,88		
277	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-42.28.14**	м3	21,92	48899,00	--	1071866,08	--	1071866,08	--	1157615,37
		СП - 8%			--	--	--	--		85749,29	
278	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-42.28.14н**	м3	21,92	48899,00	--	1071866,08	--	1071866,08	--	1157615,37
		СП - 8%			--	--	--	--		85749,29	
279	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.28.14**	м3	16,64	48899,00	--	813679,36	--	813679,36	--	878773,71
		СП - 8%			--	--	--	--		65094,35	
280	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.28.14н**	м3	16,64	48899,00	--	813679,36	--	813679,36	--	878773,71
		СП - 8%			--	--	--	--		65094,35	
281	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14**	м3	19,92	48899,00	--	974068,08	--	974068,08	--	1051993,53
		СП - 8%			--	--	--	--		77925,45	

282	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14н	м3	19,92	48899,00	--	974068,08	--	974068,08	--	1051993,53
		СП - 8%			--	--	--	--		77925,45	
283	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.26.14	м3	13,76	48899,00	--	672850,24	--	672850,24	--	726678,26
		СП - 8%			--	--	--	--		53828,02	
284	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-58.28.14	м3	39,68	48899,00	--	1940312,32	--	1940312,32	--	2095537,31
		СП - 8%			--	--	--	--		155224,99	
285	С121-040104-0206 2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-11.28.14	м3	16,48	48899,00	--	805855,52	--	805855,52	--	870323,96
		СП - 8%			--	--	--	--		64468,44	
286	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2	м3	7,84	67121,00	--	526228,64	--	526228,64	--	568326,93
		СП - 8%			--	--	--	--		42098,29	
287	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2н	м3	7,84	67121,00	--	526228,64	--	526228,64	--	568326,93
		СП - 8%			--	--	--	--		42098,29	
288	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3	м3	7,04	67121,00	--	472531,84	--	472531,84	--	510334,39
		СП - 8%			--	--	--	--		37802,55	
289	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3н	м3	7,04	67121,00	--	472531,84	--	472531,84	--	510334,39

		СП - 8%				--	--	--	--		37802,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					29515842,25	1062439,15	26847946,45	2172696,60	34223621,95
								1605456,64	235811,66	--	2535083,11	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					29515842,25				
		Материалы	Тенге					446180,13				
		Всего заработная плата	Тенге						1841268,30			
		Местные материалы	Тенге					26401766,32				
		Накладные расходы	Тенге					2172696,60				
		Сметная прибыль	Тенге					2535083,11				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					34223621,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1356,31
		Сметная заработная плата	Тенге						1841268,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					34223621,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1356,31
		Сметная заработная плата	Тенге						1841268,30			
		РАЗДЕЛ 10. Блок-секция 3-2-3 (2шт.) стеновые панели на отм. +25.120 Лист КЖ2-43										
290	**Е11-070106-0201 1107-0106-0201 РСНБ РК 2015**	**Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**		**38**	14743,49	5396,17	560252,70	205054,31	60108,63	401142,97	1038307,33
		НР - 118%; СП - 8%				7765,52	1180,58	295089,76	44861,91		76911,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,002**	**0,076**	**686920,00**				**52205,92**		
291	**Е11-070106-0202 1107-0106-0202 РСНБ РК 2015**	**Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью более 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**		**10**	18452,87	7129,86	184528,65	71298,59	15818,06	133498,86	343469,71
		НР - 118%; СП - 8%				9741,20	1572,26	97412,00	15722,63		25442,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	**130010 С**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,002**	**0,02**	**686920,00**				**13738,40**		
292	**С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 50.20.18-Д1**	**м3**		**5,84**	60861,00	--	355428,24	--	355428,24	--	383862,50
		СП - 8%				--	--	--	--		28434,26	
293	**С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 65.20.18-Д1**	**м3**		**12**	60861,00	--	730332,00	--	730332,00	--	788758,56
		СП - 8%				--	--	--	--		58426,56	
294	**С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 62.20.18**	**м3**		**13,02**	60861,00	--	792410,22	--	792410,22	--	855803,04

		СП - 8%			--	--	--	--		63392,82	
295	С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 37.20.16-Д1	м3	3,52	60861,00	--	214230,72	--	214230,72	--	231369,18
		СП - 8%			--	--	--	--		17138,46	
296	С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 27.20.16-Д	м3	2,32	60861,00	--	141197,52	--	141197,52	--	152493,32
		СП - 8%			--	--	--	--		11295,80	
297	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 39.20.14	м3	11	51380,00	--	565180,00	--	565180,00	--	610394,40
		СП - 8%			--	--	--	--		45214,40	
298	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 42.20.14	м3	5,94	51380,00	--	305197,20	--	305197,20	--	329612,98
		СП - 8%			--	--	--	--		24415,78	
299	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 29.20.14	м3	12,18	51380,00	--	625808,40	--	625808,40	--	675873,07
		СП - 8%			--	--	--	--		50064,67	
300	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 11.20.14	м3	3,2	51380,00	--	164416,00	--	164416,00	--	177569,28
		СП - 8%			--	--	--	--		13153,28	
301	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 29.08.14	м3	1,6	51380,00	--	82208,00	--	82208,00	--	88784,64
		СП - 8%			--	--	--	--		6576,64	

302	С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 27.20.16-Д1	м3	1,16	60861,00	--	70598,76	--	70598,76	--	76246,66
		СП - 8%			--	--	--	--		5647,90	
303	С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 62.20.18-1	м3	4,34	60861,00	--	264136,74	--	264136,74	--	285267,68
		СП - 8%			--	--	--	--		21130,94	
304	С121-040104-0301 2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 62.20.18-2	м3	4,34	60861,00	--	264136,74	--	264136,74	--	285267,68
		СП - 8%			--	--	--	--		21130,94	
305	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 42.20.14н	м3	5,94	51380,00	--	305197,20	--	305197,20	--	329612,98
		СП - 8%			--	--	--	--		24415,78	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				5625259,09	276352,90	4956404,43	534641,83	6652693,00
							392501,76	60584,54	--	492792,07	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5625259,09				
Материалы			Тенге				75926,69				
Всего заработная плата			Тенге					453086,30			
Местные материалы			Тенге				4880477,74				
		Накладные расходы	Тенге				534641,83				
		Сметная прибыль	Тенге				492792,07				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6652693,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331,09
		Сметная заработная плата	Тенге					453086,30			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				6652693,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331,09
		Сметная заработная плата	Тенге					453086,30			
РАЗДЕЛ 11. Блок-секция 3-2-3 (2шт.) стеновые панели на отм. +16.170; +15.950 и +18.200 Лист КЖ2-44											
306	Е11-070106-0201 1107-0106-0201 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	36	14743,49	5396,17	530765,72	194261,98	56945,02	380030,18	983659,57
		НР - 118%; СП - 8%			7765,52	1180,58	279558,72	42500,76		72863,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,002 0,072	686920,00				49458,24		

307	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 42.11.10	м3	0,94	51380,00	--	48297,20	--	48297,20	--	52160,98
		СП - 8%			--	--	--	--		3863,78	
308	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 42.11.10н	м3	0,94	51380,00	--	48297,20	--	48297,20	--	52160,98
		СП - 8%			--	--	--	--		3863,78	
309	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 29.11.10	м3	1,2	51380,00	--	61656,00	--	61656,00	--	66588,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4932,48	
310	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 39.11.10	м3	1,52	51380,00	--	78097,60	--	78097,60	--	84345,41
		СП - 8%			--	--	--	--		6247,81	
311	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 34.11.10	м3	1,8	51380,00	--	92484,00	--	92484,00	--	99882,72
		СП - 8%			--	--	--	--		7398,72	
312	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 11.11.10	м3	0,44	51380,00	--	22607,20	--	22607,20	--	24415,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1808,58	
313	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 59.11.10	м3	2,48	51380,00	--	127422,40	--	127422,40	--	137616,19
		СП - 8%			--	--	--	--		10193,79	

314	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 34.20.14	м3	4,88	51380,00	--	250734,40	--	250734,40	--	270793,15
		СП - 8%			--	--	--	--		20058,75	
315	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 34.20.14-1	м3	4,88	51380,00	--	250734,40	--	250734,40	--	270793,15
		СП - 8%			--	--	--	--		20058,75	
316	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 59.20.14	м3	8,34	51380,00	--	428509,20	--	428509,20	--	462789,94
		СП - 8%			--	--	--	--		34280,74	
317	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 59.20.14н	м3	8,34	51380,00	--	428509,20	--	428509,20	--	462789,94
		СП - 8%			--	--	--	--		34280,74	
318	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 29.11.10-1	м3	0,58	51380,00	--	29800,40	--	29800,40	--	32184,43
		СП - 8%			--	--	--	--		2384,03	
319	С121-040104-0305 2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 39.11.10-1	м3	0,88	51380,00	--	45214,40	--	45214,40	--	48831,55
		СП - 8%			--	--	--	--		3617,15	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**				2443129,32	194261,98	1969308,62	380030,18	3049012,26
							279558,72	42500,76	--	225852,76	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2443129,32				
Материалы			Тенге				56945,02				
Всего заработная плата			Тенге					322059,48			
Местные материалы			Тенге				1912363,60				
		Накладные расходы	Тенге				380030,18				

		Сметная прибыль	Тенге				225852,76					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3049012,26					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									235,34
		Сметная заработная плата	Тенге					322059,48				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				3049012,26					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									235,34
		Сметная заработная плата	Тенге					322059,48				
РАЗДЕЛ 12. Перегородки Блок-секция 3-2-3 (2шт.) Лист КЖ2-50; Блок-секция 3-2-3 (2шт.) 4 этажа типовой этаж Лист КЖ2-51												
320	Е11-070511-0101 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	20	4431,32	1178,62	88626,33	23572,47	26289,06	51889,11	151756,68
		НР - 118%; СП - 8%			1938,24	260,45	38764,80	5209,02		11241,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320.1	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9 38	575,00				21850,00		
321	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Перегородка ПГ 23.25.8-п	м3	3,3	67121,00	--	221499,30	--	221499,30	--	239219,24
		СП - 8%			--	--	--	--		17719,94	
322	С121-040104-0202 2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Перегородка ПГ 17.25.8	м3	3,5	67121,00	--	234923,50	--	234923,50	--	253717,38
		СП - 8%			--	--	--	--		18793,88	
323	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0522	764101,43	6947,79	39886,09	362,67	36291,46	3899,11	47288,02
		НР - 118%; СП - 8%			61915,00	1386,38	3231,96	72,37		3502,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,0522	686920,00				35857,22		
324	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,014662	498598,09	12786,33	7310,45	187,47	3508,79	4289,65	12528,11
		НР - 118%; СП - 8%			246500,00	1440,22	3614,18	21,12		928,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324.1	279852 С	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1 0,014662	221450,00				3246,90		
325	С121-130205-0703 2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,036	22060,00	--	794,16	--	794,16	--	857,69
		СП - 8%			--	--	--	--		63,53	
326	С121-080102-1501 2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	9,88	481,00	--	4752,28	--	4752,28	--	5132,46
		СП - 8%			--	--	--	--		380,18	

327	С121-020101-0702 2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,072	18125,00	--	1305,00	--	1305,00	--	1409,40
		СП - 8%			--	--	--	--		104,40	
328	С121-100502-2002 2110-0502-2002 РСНБ РК 2015	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	2,6	1913,00	--	4973,80	--	4973,80	--	5371,70
		СП - 8%			--	--	--	--		397,90	
329	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,9372	102,14	2,44	197,87	4,72	105,83	60,61	279,16
		НР - 69%; СП - 8%			45,08	0,27	87,32	0,52		20,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000174	559069,00				97,47		
330	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,9372	78,76	1,72	152,57	3,33	98,19	35,58	203,20
		НР - 69%; СП - 8%			26,35	0,27	51,04	0,52		15,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009 0,000174	492321,00				85,84		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				604421,35	24130,67	534541,37	60174,06	717763,04
							45749,31	5303,55	--	53167,63	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				604421,35				
		Материалы	Тенге				66293,33				
		Всего заработная плата	Тенге					51052,86			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10520,24				
		Местные материалы	Тенге				457727,80				
		Накладные расходы	Тенге				60174,06				
		Сметная прибыль	Тенге				53167,63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				717763,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,56
		Сметная заработная плата	Тенге					51052,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				717763,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,56
		Сметная заработная плата	Тенге					51052,86			
		РАЗДЕЛ 13. Плиты перекрытия									
		Плиты перекрытия на отм. -0,080 - +8,320 Блок-секция 3-2-3 (2шт.) 4 этажа Лист КЖ2-52									
331	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	192	4411,93	988,31	847090,10	189755,48	229378,14	554390,51	1513599,06
		НР - 118%; СП - 8%			2228,94	218,05	427956,48	41865,98		112118,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428 8,2176	14986,00				123148,95		

331.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,12672	686920,00				87046,50		
332	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		72	6697,49	1320,08	482219,52	95045,72	133409,81	324622,75	871389,65
		НР - 118%; СП - 8%				3524,50	296,39	253764,00	21340,02		64547,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
332.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	4,7016	14986,00				70458,18		
332.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,07632	686920,00				52425,73		
333	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		1217,52	5441,00	--	6624526,32	--	6624526,32	--	7154488,43
		СП - 8%				--	--	--	--		529962,11	
334	Е11-070512-0105 1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций		32	7625,67	3371,75	244021,35	107896,15	22845,84	161669,12	438145,70
		НР - 118%; СП - 8%				3539,98	741,51	113279,36	23728,36		32455,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
334.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,688	14986,00				10310,37		
334.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,01728	686920,00				11869,98		
335	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3		19,712	92475,00	--	1822867,20	--	1822867,20	--	1968696,58
		СП - 8%				--	--	--	--		145829,38	
		Плиты перекрытия на отм. +11,120 Блок-секция 3-2-3 (2шт.) Лист КЖ2-53										
336	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		48	4411,93	988,31	211772,52	47438,87	57344,53	138597,63	378399,76
		НР - 118%; СП - 8%				2228,94	218,05	106989,12	10466,50		28029,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	2,0544	14986,00				30787,24		
336.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,03168	686920,00				21761,63		
337	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		18	6697,49	1320,08	120554,88	23761,43	33352,45	81155,69	217847,41
		НР - 118%; СП - 8%				3524,50	296,39	63441,00	5335,01		16136,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
337.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	1,1754	14986,00				17614,54		
337.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,01908	686920,00				13106,43		

338	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	304,38	5441,00	--	1656131,58	--	1656131,58	--	1788622,11
		СП - 8%			--	--	--	--		132490,53	
339	Е11-070512-0105 1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	8	7625,67	3371,75	61005,34	26974,04	5711,46	40417,28	109536,42
		НР - 118%; СП - 8%			3539,98	741,51	28319,84	5932,09		8113,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215 / 0,172	14986,00				2577,59		
339.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054 / 0,00432	686920,00				2967,49		
340	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	4,928	92475,00	--	455716,80	--	455716,80	--	492174,14
		СП - 8%			--	--	--	--		36457,34	
		Плиты перекрытия на отм. +13,920 Блок-секция 3-2-3 (2шт.) Лист КЖ2-54									
341	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	48	4411,93	988,31	211772,52	47438,87	57344,53	138597,63	378399,76
		НР - 118%; СП - 8%			2228,94	218,05	106989,12	10466,50		28029,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428 / 2,0544	14986,00				30787,24		
341.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066 / 0,03168	686920,00				21761,63		
342	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	6697,49	1320,08	120554,88	23761,43	33352,45	81155,69	217847,41
		НР - 118%; СП - 8%			3524,50	296,39	63441,00	5335,01		16136,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653 / 1,1754	14986,00				17614,54		
342.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106 / 0,01908	686920,00				13106,43		
343	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	304,38	5441,00	--	1656131,58	--	1656131,58	--	1788622,11
		СП - 8%			--	--	--	--		132490,53	
344	Е11-070512-0105 1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	8	7625,67	3371,75	61005,34	26974,04	5711,46	40417,28	109536,42
		НР - 118%; СП - 8%			3539,98	741,51	28319,84	5932,09		8113,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215 / 0,172	14986,00				2577,59		

344.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,00432	686920,00				2967,49		
345	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	4,928		92475,00	--	455716,80	--	455716,80	--	492174,14
		СП - 8%				--	--	--	--		36457,34	
		Плиты перекрытия на отм. +16,170 и +18,420 Блок-секция 3-2-3 (2шт.) 2 этажа Лист КЖ2-55										
346	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	96		4411,93	988,31	423545,05	94877,74	114689,07	277195,25	756799,53
		НР - 118%; СП - 8%				2228,94	218,05	213978,24	20932,99		56059,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
346.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	4,1088	14986,00				61574,48		
346.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,06336	686920,00				43523,25		
347	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36		6697,49	1320,08	241109,76	47522,86	66704,90	162311,37	435694,83
		НР - 118%; СП - 8%				3524,50	296,39	126882,00	10670,01		32273,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	2,3508	14986,00				35229,09		
347.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,03816	686920,00				26212,87		
348	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	608,76		5441,00	--	3312263,16	--	3312263,16	--	3577244,21
		СП - 8%				--	--	--	--		264981,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					19008004,71	731446,62	16743198,09	2000530,18	22689217,68
								1533360,00	162004,56	--	1680682,79	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					19008004,71				
		Материалы	Тенге					759844,65				
		Всего заработная плата	Тенге						1695364,56			
		Местные материалы	Тенге					15983353,44				
		Накладные расходы	Тенге					2000530,18				
		Сметная прибыль	Тенге					1680682,79				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					22689217,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1297,80
		Сметная заработная плата	Тенге						1695364,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					22689217,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1297,80
		Сметная заработная плата	Тенге						1695364,56			
		РАЗДЕЛ 14. Монолитные участки МУ1-13 Лист КЖ2-18-23; 52 53 54 55										
		Му1-2.2+2.2+2.2+2.2 = 16шт.										

349	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,16		32710,86	2646,40	136077,17	11009,00	94360,55	30059,16	179427,24
		НР - 91%; СП - 8%				7381,64	558,75	30707,62	2324,42		13290,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
349.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,2224	19852,00				83823,08		
350	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,65744		90322,66	21705,73	59381,73	14270,22	1651,44	32641,29	99384,86
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	43460,07	3846,15		7361,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
350.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000289	633851,00				183,36		
350.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,788928	263,00				207,49		
350.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000066	1863677,00				122,53		
350.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000204	559069,00				113,94		
350.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000394	575625,00				227,06		
350.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001275	422425,00				538,78		
351	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16464		229584,00	--	37798,71	--	37798,71	--	40822,61
		СП - 8%				--	--	--	--		3023,90	
352	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1408		232893,00	--	32791,33	--	32791,33	--	35414,64
		СП - 8%				--	--	--	--		2623,31	
353	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,352		221450,00	--	77950,40	--	77950,40	--	84186,43
		СП - 8%				--	--	--	--		6236,03	
		Му2-2.1 = 2шт.; Му4-2.1+2.1+2.1 = 6шт. Всего 8шт.										
354	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,76		32710,86	2646,40	57571,11	4657,66	39921,77	12717,34	75911,52
		НР - 91%; СП - 8%				7381,64	558,75	12991,69	983,41		5623,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,7864	19852,00				35463,61		
355	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,28072		90322,66	21705,73	25355,38	6093,23	705,15	13937,49	42436,30

		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	18557,00	1642,27		3143,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
355.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000124	633851,00				78,29		
355.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,336864	263,00				88,60		
355.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000028	1863677,00				52,32		
355.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000087	559069,00				48,65		
355.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000168	575625,00				96,95		
355.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000545	422425,00				230,05		
356	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08232	229584,00	--	18899,35	--	18899,35	--	20411,30
		СП - 8%				--	--	--	--		1511,95	
357	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,056	232893,00	--	13042,01	--	13042,01	--	14085,37
		СП - 8%				--	--	--	--		1043,36	
358	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1424	221450,00	--	31534,48	--	31534,48	--	34057,24
		СП - 8%				--	--	--	--		2522,76	
		Му3-2.2+2.2+2.2+2.2 = 16шт.										
359	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		1,12	32710,86	2646,40	36636,16	2963,96	25404,76	8092,85	48307,33
		НР - 91%; СП - 8%				7381,64	558,75	8267,44	625,81		3578,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
359.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,1368	19852,00				22567,75		
360	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,35968	90322,66	21705,73	32487,25	7807,12	903,49	17857,78	54372,64
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	23776,65	2104,20		4027,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
360.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000158	633851,00				100,31		
360.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,431616	263,00				113,52		
360.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000036	1863677,00				67,03		
360.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000112	559069,00				62,34		
360.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000216	575625,00				124,22		
360.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000698	422425,00				294,76		

361	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08128	229584,00	--	18660,59	--	18660,59	--	20153,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1492,85	
362	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0888	232893,00	--	20680,90	--	20680,90	--	22335,37
		СП - 8%			--	--	--	--		1654,47	
363	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1896	221450,00	--	41986,92	--	41986,92	--	45345,87
		СП - 8%			--	--	--	--		3358,95	
		Му5-1.2 = 2шт.; Му6-2.1 = 2шт.; Му7-1.2+2.1+2.1+2.1 = 8шт.; Му11-2.1 = 2шт.; Му12-2.1 = 2шт. Всего 16шт.									
364	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4	32710,86	2646,40	130843,44	10585,58	90731,30	28903,04	172526,19
		НР - 91%; СП - 8%			7381,64	558,75	29526,56	2235,02		12779,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 4,06	19852,00				80599,12		
365	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47392	20146,61	1377,83	9547,88	652,98	136,49	8135,93	19098,52
		НР - 91%; СП - 8%			18480,78	384,40	8758,41	182,17		1414,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 1,42176	96,00				136,49		
366	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,47392	306489,00	--	145251,27	--	145251,27	--	156871,37
		СП - 8%			--	--	--	--		11620,10	
367	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,10448	90322,66	21705,73	9436,91	2267,81	262,45	5187,34	15794,19
		НР - 69%; СП - 8%			66105,00	5850,20	6906,65	611,23		1169,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044 0,000046	633851,00				29,14		
367.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2 0,125376	263,00				32,97		
367.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001 0,00001	1863677,00				19,47		
367.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031 0,000032	559069,00				18,11		
367.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006 0,000063	575625,00				36,08		

367.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000203	422425,00				85,62		
368	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0288	232893,00	--	6707,32	--	6707,32	--	7243,90
		СП - 8%				--	--	--	--		536,59	
369	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,07568	247607,00	--	18738,90	--	18738,90	--	20238,01
		СП - 8%				--	--	--	--		1499,11	
		Му8-0шт; Му9-2.1 = 2шт. Всего 2шт.										
370	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,5	32710,86	2646,40	16355,43	1323,20	11341,41	3612,88	21565,77
		НР - 91%; СП - 8%				7381,64	558,75	3690,82	279,38		1597,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
370.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5075	19852,00				10074,89		
371	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,07018	90322,66	21705,73	6338,84	1523,31	176,29	3484,37	10609,07
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	4639,25	410,57		785,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
371.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000031	633851,00				19,57		
371.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,084216	263,00				22,15		
371.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1863677,00				13,08		
371.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000022	559069,00				12,16		
371.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000042	575625,00				24,24		
371.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000136	422425,00				57,51		
372	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0218	229584,00	--	5004,93	--	5004,93	--	5405,33
		СП - 8%				--	--	--	--		400,39	
373	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,014	232893,00	--	3260,50	--	3260,50	--	3521,34
		СП - 8%				--	--	--	--		260,84	
374	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0356	221450,00	--	7883,62	--	7883,62	--	8514,31
		СП - 8%				--	--	--	--		630,69	
		Му10-2.1+2.1+2.1+2.1 = 8шт.										

375	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,44		32710,86	2646,40	47103,64	3810,81	32663,27	10405,09	62109,43
		НР - 91%; СП - 8%				7381,64	558,75	10629,56	804,61		4600,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
375.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,4616	19852,00				29015,68		
376	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24688		90322,66	21705,73	22298,86	5358,71	620,14	12257,37	37320,72
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	16320,00	1444,30		2764,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
376.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000109	633851,00				68,85		
376.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,296256	263,00				77,92		
376.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000025	1863677,00				46,01		
376.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000077	559069,00				42,79		
376.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000148	575625,00				85,27		
376.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000479	422425,00				202,32		
377	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06096		229584,00	--	13995,44	--	13995,44	--	15115,08
		СП - 8%				--	--	--	--		1119,64	
378	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04816		232893,00	--	11216,13	--	11216,13	--	12113,42
		СП - 8%				--	--	--	--		897,29	
379	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13776		221450,00	--	30506,95	--	30506,95	--	32947,51
		СП - 8%				--	--	--	--		2440,56	
		Му13-2.1+2.1+2.1+4.1 = 8шт.										
380	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,56		32710,86	2646,40	18318,08	1481,98	12702,38	4046,43	24153,67
		НР - 91%; СП - 8%				7381,64	558,75	4133,72	312,90		1789,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
380.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5684	19852,00				11283,88		
381	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24048		90322,66	21705,73	21720,79	5219,79	604,07	11939,61	36353,24

		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	15896,93	1406,86		2692,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
381.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000106	633851,00				67,07		
381.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,288576	263,00				75,90		
381.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000024	1863677,00				44,82		
381.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000075	559069,00				41,68		
381.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000144	575625,00				83,06		
381.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000467	422425,00				197,07		
382	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05488	229584,00	--	12599,57	--	12599,57	--	13607,54
		СП - 8%				--	--	--	--		1007,97	
383	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0592	232893,00	--	13787,27	--	13787,27	--	14890,25
		СП - 8%				--	--	--	--		1102,98	
384	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1264	221450,00	--	27991,28	--	27991,28	--	30230,58
		СП - 8%				--	--	--	--		2239,30	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге					1219760,55	79025,37	902472,82	203277,97	1536881,60
								238262,36	19213,28	--	113843,08	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1042740,78				
Материалы			Тенге					307261,93				
Всего заработная плата			Тенге						116453,53			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					590287,86				
		Накладные расходы	Тенге					105972,72				
		Сметная прибыль	Тенге					91897,08				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1240610,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99,80
		Сметная заработная плата	Тенге						116453,53			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					177019,76				
Материалы			Тенге					4923,03				
Всего заработная плата			Тенге						141022,11			
		Накладные расходы	Тенге					97305,26				
		Сметная прибыль	Тенге					21946,00				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					296271,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									117,80
		Сметная заработная плата	Тенге						141022,11			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге					1536881,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217,61
		Сметная заработная плата	Тенге						257475,64			

РАЗДЕЛ 15. Вентиляционные блоки

Вентиляционные блоки 2 секции на отм. -0.080 Лист КЖ2-56

385	Е11-070514-0105 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	12	3393,95	1673,10	40727,42	20077,20	1258,82	28123,18	74358,65
		НР - 118%; СП - 8%			1615,95	370,15	19391,40	4441,80		5508,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
385.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007 0,084	14986,00				1258,82		
386	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-3	м3	1,92	57519,00	--	110436,48	--	110436,48	--	119271,40
		СП - 8%			--	--	--	--		8834,92	
387	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-3-1	м3	0,96	57519,00	--	55218,24	--	55218,24	--	59635,70
		СП - 8%			--	--	--	--		4417,46	
388	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-4	м3	0,8	57519,00	--	46015,20	--	46015,20	--	49696,42
		СП - 8%			--	--	--	--		3681,22	
389	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-4-1	м3	1,6	57519,00	--	92030,40	--	92030,40	--	99392,83
		СП - 8%			--	--	--	--		7362,43	
390	С121-020402-1004 2102-0402-1004 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98	кг	0,03828	556,00	--	21,28	--	21,28	--	22,99
		СП - 8%			--	--	--	--		1,70	
391	С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,96	13137,00	--	12611,52	--	12611,52	--	13620,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1008,92	
		Вентиляционные блоки на отм. +2.720; +8.320 2 этажа 2 секции Лист КЖ2-57									
392	Е11-070514-0105 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	24	3393,95	1673,10	81454,85	40154,40	2517,65	56246,35	148717,30
		НР - 118%; СП - 8%			1615,95	370,15	38782,80	8883,60		11016,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
392.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007 0,168	14986,00				2517,65		

393	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-3	м3	1,92	57519,00	--	110436,48	--	110436,48	--	119271,40
		СП - 8%			--	--	--	--		8834,92	
394	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-3-1	м3	3,84	57519,00	--	220872,96	--	220872,96	--	238542,80
		СП - 8%			--	--	--	--		17669,84	
395	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-4	м3	3,2	57519,00	--	184060,80	--	184060,80	--	198785,66
		СП - 8%			--	--	--	--		14724,86	
396	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-4-1	м3	1,6	57519,00	--	92030,40	--	92030,40	--	99392,83
		СП - 8%			--	--	--	--		7362,43	
397	С121-020402-1004 2102-0402-1004 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98	кг	0,07656	556,00	--	42,57	--	42,57	--	45,97
		СП - 8%			--	--	--	--		3,41	
398	С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,92	13137,00	--	25223,04	--	25223,04	--	27240,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2017,84	
		Вентиляционные блоки на отм. +5.520; +11.120 2 этажа 2 секции Лист КЖ2-58									
399	Е11-070514-0105 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	24	3393,95	1673,10	81454,85	40154,40	2517,65	56246,35	148717,30
		НР - 118%; СП - 8%			1615,95	370,15	38782,80	8883,60		11016,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,007 0,168	14986,00				2517,65		
400	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-3	м3	3,84	57519,00	--	220872,96	--	220872,96	--	238542,80
		СП - 8%			--	--	--	--		17669,84	
401	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-3-1	м3	1,92	57519,00	--	110436,48	--	110436,48	--	119271,40

		СП - 8%			--	--	--	--		8834,92	
402	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-4	м3	1,6	57519,00	--	92030,40	--	92030,40	--	99392,83
		СП - 8%			--	--	--	--		7362,43	
403	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-4-1	м3	3,2	57519,00	--	184060,80	--	184060,80	--	198785,66
		СП - 8%			--	--	--	--		14724,86	
404	С121-020402-1004 2102-0402-1004 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98	кг	0,07656	556,00	--	42,57	--	42,57	--	45,97
		СП - 8%			--	--	--	--		3,41	
405	С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,92	13137,00	--	25223,04	--	25223,04	--	27240,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2017,84	
		Вентиляционные блоки на отм. +13.920; 2 секции Лист КЖ2-59									
406	Е11-070514-0106 1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.	12	5009,29	2543,11	60111,45	30517,34	1600,50	40999,26	109199,57
		НР - 118%; СП - 8%			2332,80	562,63	27993,60	6751,54		8088,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
406.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0089 0,1068	14986,00				1600,50		
407	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-5	м3	2,7	57519,00	--	155301,30	--	155301,30	--	167725,40
		СП - 8%			--	--	--	--		12424,10	
408	С121-040104-0201 2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-6	м3	2,82	57519,00	--	162203,58	--	162203,58	--	175179,87
		СП - 8%			--	--	--	--		12976,29	
409	С121-020402-1004 2102-0402-1004 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98	кг	0,03828	556,00	--	21,28	--	21,28	--	22,99
		СП - 8%			--	--	--	--		1,70	

410	С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,96**	**13137,00**	**--**	**12611,52**	**--**	**12611,52**	**--**	**13620,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1008,92**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**2175551,87**	**130903,34**	**1919697,93**	**181615,14**	**2545740,37**
							124950,60	**28960,54**	**--**	**188573,36**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2175551,87**				
		Материалы	Тенге				**7894,62**				
		Всего заработная плата	Тенге					**153911,14**			
		Местные материалы	Тенге				**1911803,30**				
		Накладные расходы	Тенге				**181615,14**				
		Сметная прибыль	Тенге				**188573,36**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2545740,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**124,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**153911,14**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**2545740,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**124,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**153911,14**			
		РАЗДЕЛ 16. Перегородки Лист КЖ2-60 (2 секции), КЖ2-61 (4 этажа 2 секции)									
411	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1292**	**2174,71**	**219,89**	**2809720,48**	**284092,18**	**895027,78**	**1604101,51**	**4766927,75**
		НР - 93%; СП - 8%			**1262,07**	**72,94**	**1630600,51**	**94239,82**		**353105,76**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411.1	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,31**	**400,52**	**1630,00**			**652847,60**		
411.2	**249731 С**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,5**	**3230**	**45,00**			**145350,00**		
412	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	234,52	3959,01	412,74	928468,00	96794,74	323112,86	503502,42	1546528,00
		НР - 93%; СП - 8%			2168,52	140,03	508560,40	32840,05		114557,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
412.1	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,62**	**145,4024**	**1630,00**			**237005,91**		
412.2	**249731 С**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,9**	**1149,148**	**45,00**			**51711,66**		
413	С121-030301-0502 2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	176,104	15624,00	--	2751448,90	--	2751448,90	--	2971564,81
		СП - 8%			--	--	--	--		220115,91	
414	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Пр-1,2,3)	т конструкций	0,6922	31135,27	10305,00	21551,83	7133,12	2999,49	9309,69	33330,44
		НР - 69%; СП - 8%			16497,00	2994,92	11419,22	2073,08		2468,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

414.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,002077	633851,00				1316,25		
414.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0018	211188,00				380,08		
414.3	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000415	575625,00				239,07		
414.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001343	422425,00				567,26		
415	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,65658	262504,00	--	172354,88	--	172354,88	--	186143,27
		СП - 8%				--	--	--	--		13788,39	
416	С121-050201-0503 2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т		0,03562	362825,00	--	12923,83	--	12923,83	--	13957,73
		СП - 8%				--	--	--	--		1033,91	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			**Тенге**					6696467,90	388020,04	4157867,73	2116913,62	9518452,00
								2150580,13	129152,96	--	705070,52	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					6674916,07				
Материалы			Тенге					1218140,64				
Всего заработная плата			Тенге						2266240,78			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					185278,70				
Местные материалы			Тенге					2751448,90				
		Накладные расходы	Тенге					2107603,93				
		Сметная прибыль	Тенге					702601,60				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					9485121,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1875,14
		Сметная заработная плата	Тенге						2266240,78			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					21551,83				
Материалы			Тенге					2999,49				
Всего заработная плата			Тенге						13492,30			
		Накладные расходы	Тенге					9309,69				
		Сметная прибыль	Тенге					2468,92				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					33330,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10,87
		Сметная заработная плата	Тенге						13492,30			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге					9518452,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1886,00
		Сметная заработная плата	Тенге						2279733,09			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**									138608160,65
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Зарплата рабочих строителей			Тенге					10723910,28				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге						4857825,13			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге						1159289,58			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге							99907130,82		
- Накладные расходы			Тенге								12852023,25	
- Сметная прибыль			Тенге								10267271,16	

Составил См
Петрова М.В.

Проверил	Гип Саган С.М.

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай
Шифр стройки 306
Наименование объекта - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Отделочные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП Альбом АР

Сметная стоимость	156122,818	тыс.тенге
Сметная заработная плата	35283,041	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	29,722	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Работы ниже нуля												
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					--				
РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы технического подполья в осх 2-3. Лист АР1-2												
1	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	226,4		1224,38	75,55	277199,16	17104,02	69656,51	163200,57	475631,70
		НР - 80%; СП - 8%				841,16	59,90	190438,62	13562,08		35231,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	102682 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,015	3,396	18378,00				62411,69		
1.2	128246 С	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,0277	6,27128	1147,00				7193,16		
2	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	226,4		230,91	1,54	52278,36	348,43	8897,63	34564,14	93789,90

		НР - 80%; СП - 8%				190,07	0,76	43032,30	172,88		6947,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00034	0,076976	32655,00				2513,65		
2.2	149253 С	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	0,01	2,264	2261,00				5118,90		
2.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,032	7,2448	88,00				637,54		
3	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,9		1190,49	75,55	114167,60	7245,03	29814,17	66282,49	194886,10
		НР - 80%; СП - 8%				804,05	59,90	77108,40	5744,72		14436,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,44809	18378,00				26613,00		
3.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	2,65643	1147,00				3046,93		
4	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	52,1		230,91	1,54	12030,49	80,18	2047,55	7954,03	21583,28
		НР - 80%; СП - 8%				190,07	0,76	9902,75	39,78		1598,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00034	0,017714	32655,00				578,45		
4.2	149253 С	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	0,01	0,521	2261,00				1177,98		
4.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,032	1,6672	88,00				146,71		
5	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	106,8		421,28	1,59	44992,84	170,07	20831,22	19260,36	69393,46
		НР - 80%; СП - 8%				224,64	0,79	23991,55	83,90		5140,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	11,0004	620,00				6820,25		
5.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5,34	88,00				469,92		
5.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	28,5156	469,00				13373,82		
6	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,45		3133,54	45,51	7677,17	111,49	1947,86	4539,72	13194,25
		НР - 80%; СП - 8%				2292,99	23,20	5617,83	56,83		977,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,10535	18062,00				1902,83		
7	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,03		31605,85	2433,60	95765,73	7373,81	73672,79	15205,95	119849,42
		НР - 93%; СП - 8%				4857,80	538,40	14719,13	1631,35		8877,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

7.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,7272	15353,00				11164,70		
7.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,1514	54239,00				62450,78		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					604111,35	32433,03	206867,73	311007,27	988328,10
								364810,58	21291,55	--	73209,49	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					604111,35				
		Материалы	Тенге					206867,73				
		Всего заработная плата	Тенге						386102,13			
		Накладные расходы	Тенге					311007,27				
		Сметная прибыль	Тенге					73209,49				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					988328,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									324,82
		Сметная заработная плата	Тенге						386102,13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					988328,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									324,82
		Сметная заработная плата	Тенге						386102,13			
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы технического подполья в осях 1-2. Лист АР1-2.1										
8	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,1		1224,38	75,55	279280,60	17232,45	70179,55	164426,01	479203,14
		НР - 80%; СП - 8%				841,16	59,90	191868,60	13663,92		35496,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	3,4215	18378,00				62880,33		
8.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	6,31837	1147,00				7247,17		
9	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	228,1		230,91	1,54	52670,91	351,05	8964,44	34823,68	94494,15
		НР - 80%; СП - 8%				190,07	0,76	43355,42	174,18		6999,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00034	0,077554	32655,00				2532,53		
9.2	149253 С	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	0,01	2,281	2261,00				5157,34		
9.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,032	7,2992	88,00				642,33		
10	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	403,14		115,46	0,77	46544,83	310,22	7921,80	30773,39	83503,67
		НР - 80%; СП - 8%				95,04	0,38	38312,81	153,92		6185,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,068534	32655,00				2237,97		
6.2	149253 С	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	0,005	2,0157	2261,00				4557,50		
6.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	6,45024	88,00				567,62		

11	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,65		3133,54	45,51	2036,80	29,58	516,78	1204,42	3500,51
		НР - 80%; СП - 8%				2292,99	23,20	1490,44	15,08		259,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	102685 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	м3	0,043	0,02795	18062,00				504,83		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					380533,13	17923,29	87582,56	231227,49	660701,48
								275027,28	14007,09	--	48940,85	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					380533,13				
	Материалы		Тенге					87582,56				
	Всего заработная плата		Тенге						289034,37			
		Накладные расходы	Тенге					231227,49				
		Сметная прибыль	Тенге					48940,85				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					660701,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									247,74
		Сметная заработная плата	Тенге						289034,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					660701,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									247,74
		Сметная заработная плата	Тенге						289034,37			
		РАЗДЕЛ 4. Решетка Рш-1 (6шт.) Лист АР1-2.1										
12	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	6,54		33500,90	2737,80	219095,91	17905,21	165361,96	37004,71	276588,68
		НР - 93%; СП - 8%				5478,40	605,70	35828,74	3961,28		20488,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	102640 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98**	м3	0,24	1,5696	14950,00				23465,52		
7.2	102867 С	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,4	2,616	54239,00				141889,22		
13	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0165		59602,18	2661,57	983,44	43,92	73,74	602,93	1713,27
		НР - 69%; СП - 8%				52471,60	486,38	865,78	8,03		126,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0033	0,000054	633851,00				34,51		
13.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,5	0,02475	263,00				6,51		
13.3	147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,0014	0,000023	219513,00				5,07		
13.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000032	422425,00				13,52		
14	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01542		262504,00	--	4047,81	--	4047,81	--	4371,64
		СП - 8%				--	--	--	--		323,82	

15	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,42	1147,00	--	481,74	--	481,74	--	520,28
		СП - 8%			--	--	--	--		38,54	
16	С121-130207-1016 2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм**	шт.	24	23,00	--	552,00	--	552,00	--	596,16
		СП - 8%			--	--	--	--		44,16	
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,4785	157,51	3,44	75,37	1,65	48,51	17,58	100,38
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	25,22	0,26		7,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018 0,000086	492321,00				42,40		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				225236,27	17950,77	170565,76	37625,22	283890,40
							36719,73	3969,56	--	21028,92	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				224252,83				
Материалы			Тенге				165410,47				
Всего заработная плата			Тенге					39815,49			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5081,55				
		Накладные расходы	Тенге				37022,29				
		Сметная прибыль	Тенге				20902,01				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				282177,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,45
		Сметная заработная плата	Тенге					39815,49			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				983,44				
Материалы			Тенге				73,74				
Всего заработная плата			Тенге					873,81			
		Накладные расходы	Тенге				602,93				
		Сметная прибыль	Тенге				126,91				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1713,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,77
		Сметная заработная плата	Тенге					873,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				283890,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,22
		Сметная заработная плата	Тенге					40689,29			
РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы технического подполья в осях 3-4. Лист АР1-2.2											
18	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	213,45	1224,38	75,55	261343,46	16125,68	65672,18	153865,55	448425,74
		НР - 80%; СП - 8%			841,16	59,90	179545,60	12786,34		33216,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	102682 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,015 3,20175	18378,00				58841,76		

18.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	5,912565	1147,00				6781,71		
19	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		213,45	230,91	1,54	49288,05	328,50	8388,69	32587,09	88425,15
		НР - 80%; СП - 8%				190,07	0,76	40570,87	162,99		6550,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00034	0,072573	32655,00				2369,87		
19.2	149253 С	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	0,01	2,1345	2261,00				4826,10		
19.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,032	6,8304	88,00				601,08		
20	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		22,5	1190,49	75,55	26785,93	1699,83	6994,98	15551,16	45724,06
		НР - 80%; СП - 8%				804,05	59,90	18091,13	1347,82		3386,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,33975	18378,00				6243,93		
20.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	0,62325	1147,00				714,87		
21	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		438,14	230,91	1,54	101171,55	674,30	17219,11	66890,17	181506,66
		НР - 80%; СП - 8%				190,07	0,76	83278,15	334,56		13444,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00034	0,148968	32655,00				4864,54		
21.2	149253 С	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	0,01	4,3814	2261,00				9906,35		
21.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,032	14,02048	88,00				1233,80		
22	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		0,65	3133,54	45,51	2036,80	29,58	516,78	1204,42	3500,51
		НР - 80%; СП - 8%				2292,99	23,20	1490,44	15,08		259,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,02795	18062,00				504,83		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					440625,81	18857,88	98791,74	270098,38	767582,12
								322976,18	14646,79	--	56857,93	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					440625,81				
Материалы			Тенге					98791,74				
Всего заработная плата			Тенге						337622,98			
		Накладные расходы	Тенге					270098,38				
		Сметная прибыль	Тенге					56857,93				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					767582,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									293,78

		Сметная заработная плата	Тенге					337622,98				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				767582,12					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									293,78
		Сметная заработная плата	Тенге					337622,98				
		РАЗДЕЛ 6. Полы тех.подполья в осях 2-3 Лист АР1-4										
23	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения		226,4	247,71	31,99	56081,61	7242,24	32064,76	18288,90	80320,15
		НР - 94%; СП - 8%				74,09	11,84	16774,61	2681,66		5949,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,051	11,5464	2776,00				32052,81		
24	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		2,312	22371,90	7,68	51723,83	17,76	42964,91	8216,69	64735,77
		НР - 94%; СП - 8%				3780,78	--	8741,16	--		4795,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	2,35824	16232,00				38278,95		
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		28,9	725,55	29,51	20968,31	852,71	10043,26	9856,48	33290,78
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	10072,34	413,28		2465,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	0,58956	16994,00				10018,98		
26	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки		28,9	383,95	20,04	11096,11	579,17	10018,98	725,03	12766,83
		НР - 94%; СП - 8%				17,23	9,46	497,96	273,35		945,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	0,58956	16994,00				10018,98		
27	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,055488	15278,42	1408,26	847,77	78,14	1,74	729,26	1703,19
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	767,89	33,49		126,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,015537	112,00				1,74		
28	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,055488	306489,00	--	17006,46	--	17006,46	--	18366,98
		СП - 8%				--	--	--	--		1360,52	
29	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		28,9	3942,26	78,31	113931,34	2263,30	73405,25	36904,59	162902,80
		НР - 94%; СП - 8%				1323,97	34,51	38262,79	997,41		12066,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

29.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	130,05	43,00				5592,15		
29.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	17,34	64,00				1109,76		
29.3	287794 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	29,478	2240,00				66030,72		
30	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30,923		1523,05	1,65	47097,38	50,89	37376,87	9112,92	60707,12
		НР - 94%; СП - 8%				312,70	0,81	9669,62	24,97		4496,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,049477	14986,00				741,46		
30.2	279916 С	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	31,23223	1173,00				36635,41		
		Полы в осях 1-2 и 3-4. Лист АР1-5										
31	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	456,2		247,71	31,99	113005,44	14593,24	64611,06	36852,45	161846,52
		НР - 94%; СП - 8%				74,09	11,84	33801,14	5403,60		11988,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	23,2662	2776,00				64586,97		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					431758,26	25677,46	287493,29	120686,31	596640,13
								118587,51	9827,76	--	44195,57	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					431758,26				
		Материалы	Тенге					270486,82				
		Всего заработная плата	Тенге						128415,27			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17006,46				
		Накладные расходы	Тенге					120686,31				
		Сметная прибыль	Тенге					44195,57				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					596640,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113,89
		Сметная заработная плата	Тенге						128415,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					596640,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113,89
		Сметная заработная плата	Тенге						128415,27			
		РАЗДЕЛ 7. Устройство кирпичных перегородок Лист АР1-6										
32	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ММ-1)	т	0,01925		901014,53	1330,53	17344,53	25,61	12604,09	4300,49	23376,62
		НР - 91%; СП - 8%				244926,00	570,96	4714,83	10,99		1731,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01925	654758,00				12604,09		
33	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (К-1,2,5 d-3 мм)	т	0,01185		247607,00	--	2934,14	--	2934,14	--	3168,87
		СП - 8%				--	--	--	--		234,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					20278,67	25,61	15538,23	4300,49	26545,50

								4714,83	10,99	--	1966,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20278,67				
	Материалы		Тенге					12604,09				
	Всего заработная плата		Тенге						4725,82			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2934,14				
		Накладные расходы	Тенге					4300,49				
		Сметная прибыль	Тенге					1966,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26545,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3,82
		Сметная заработная плата	Тенге						4725,82			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					26545,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3,82
		Сметная заработная плата	Тенге						4725,82			
		РАЗДЕЛ 8. Работы выше нуля										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					--				
		РАЗДЕЛ 9. Отделка помещений на 2 блок-секции Лист АР2-1,4										
		Потолок										
34	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)**	**м2 отделываемой поверхности**	325,52		386,34	2,43	125760,65	790,98	4974,53	96318,66	239845,65
		НР - 80%; СП - 8%				368,63	1,24	119995,14	403,19		17766,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	102682 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	0,0006	0,195312	18378,00				3589,44		
34.2	147090 С	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	0,0074	2,408848	575,00				1385,09		
35	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	325,52		823,64	4,83	268110,67	1572,72	89441,83	142078,83	443004,66
		НР - 80%; СП - 8%				544,04	1,54	177096,13	502,41		32815,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	149732 С	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	2,795	909,8284	86,00				78245,24		
36	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	325,52		796,20	4,83	259178,07	1572,46	63807,28	155658,14	448023,11
		НР - 80%; СП - 8%				595,35	2,38	193798,33	774,35		33186,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	149589 С	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	0,00069	0,224609	211463,00				47496,45		
36.2	249453 С	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	0,55	179,036	88,00				15755,17		
		Перегородки										

37	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		89,6	1483,58	80,41	132929,02	7204,52	39330,39	73586,72	223037,00
		НР - 80%; СП - 8%				964,22	62,38	86394,11	5589,28		16521,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	1,67552	18378,00				30792,71		
37.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0554	4,96384	1688,00				8378,96		
38	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		89,6	435,35	4,86	39007,71	435,44	8910,73	23906,80	67947,67
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	29661,54	221,96		5033,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	0,34048	18378,00				6257,34		
17.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	3,5392	575,00				2035,04		
39	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности		52	1178,19	0,70	61266,12	36,57	44500,64	13397,61	80636,84
		НР - 80%; СП - 8%				321,71	0,35	16728,92	18,10		5973,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	249768 С	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,1	57,2	703,00				40211,60		
40	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		37,6	658,21	4,56	24748,88	171,32	6760,81	14320,91	42195,38
		НР - 80%; СП - 8%				473,85	2,24	17816,76	84,38		3125,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,023688	211463,00				5009,14		
40.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	19,176	88,00				1687,49		
41	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		24,8	3391,85	34,69	84117,94	860,21	46492,41	29746,38	122973,46
		НР - 80%; СП - 8%				1482,47	16,84	36765,32	417,65		9109,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	24,8	1609,00				39903,20		
		Стены										
42	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности		297,4	435,35	4,86	129474,25	1445,30	29576,46	79351,36	225531,66
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	98452,49	736,72		16706,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	1,13012	18378,00				20769,35		

42.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	11,7473	575,00				6754,70		
43	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		297,4	435,35	4,86	129474,25	1445,30	29576,46	79351,36	225531,66
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	98452,49	736,72		16706,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	1,13012	18378,00				20769,35		
43.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	11,7473	575,00				6754,70		
44	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности		297,4	1178,19	0,70	350395,11	209,14	254509,41	76624,04	461180,68
		НР - 80%; СП - 8%				321,71	0,35	95676,55	103,50		34161,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	249768 С	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,1	327,14	703,00				229979,42		
45	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности		400,4	435,35	4,86	174315,70	1945,86	39819,82	106833,51	303641,15
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	132550,02	991,87		22491,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	1,52152	18378,00				27962,49		
45.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	15,8158	575,00				9094,08		
46	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		400,4	654,42	5,52	262030,77	2211,21	86486,40	139568,23	433726,92
		НР - 80%; СП - 8%				432,90	2,81	173333,16	1127,13		32127,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	249620 С	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	960,96	90,00				86486,40		
47	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности		400,4	1316,43	9,11	527098,56	3648,68	143990,80	305004,99	898671,84
		НР - 80%; СП - 8%				947,70	4,49	379459,08	1797,16		66568,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,504504	211463,00				106683,93		
47.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,02	408,408	88,00				35939,90		
48	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		55,6	1064,19	59,04	59168,93	3282,44	16958,59	33310,97	99878,29
		НР - 80%; СП - 8%				700,14	48,76	38927,90	2710,82		7398,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,7784	18062,00				14059,46		
48.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0264	1,46784	1688,00				2477,71		

49	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	78,4		3391,85	34,69	265921,24	2719,38	146976,01	94036,93	388754,82
		НР - 80%; СП - 8%				1482,47	16,84	116225,84	1320,32		28796,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	78,4	1609,00				126145,60		
50	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности	86,6		435,35	4,86	37701,65	420,86	8612,38	23106,35	65672,64
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	28668,41	214,53		4864,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	0,32908	18378,00				6047,83		
50.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	3,4207	575,00				1966,90		
51	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,2		1305,27	59,70	44640,32	2041,72	14078,54	24159,25	74303,54
		НР - 80%; СП - 8%				833,92	49,09	28520,06	1679,00		5503,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	0,54036	18062,00				9759,98		
51.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0528	1,80576	1688,00				3048,12		
52	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,8		654,42	5,52	79054,24	667,12	26092,80	42107,50	130854,67
		НР - 80%; СП - 8%				432,90	2,81	52294,32	340,05		9692,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	249620 С	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	289,92	90,00				26092,80		
53	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	120,8		421,28	1,59	50890,78	192,36	23561,91	21785,13	78489,98
		НР - 80%; СП - 8%				224,64	0,79	27136,51	94,90		5814,07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	12,4424	620,00				7714,29		
53.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,04	88,00				531,52		
53.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	32,2536	469,00				15126,94		
54	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	54		3133,54	45,51	169211,13	2457,29	42932,38	100059,22	290811,97
		НР - 80%; СП - 8%				2292,99	23,20	123821,46	1252,56		21541,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	2,322	18062,00				41939,96		

55	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	54		654,42	5,52	35338,82	298,21	11664,00	18822,89	58494,64
		НР - 80%; СП - 8%				432,90	2,81	23376,60	152,01		4332,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	249620 С	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	129,6	90,00				11664,00		
56	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	54		1316,43	9,11	71087,22	492,08	19419,34	41134,54	121199,50
		НР - 80%; СП - 8%				947,70	4,49	51175,80	242,37		8977,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,06804	211463,00				14387,94		
56.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,02	55,08	88,00				4847,04		
57	Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	60		3380,25	47,28	202815,21	2836,63	96836,18	93927,52	320482,15
		НР - 90%; СП - 8%				1719,04	20,36	103142,40	1221,52		23739,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,42	53012,00				22265,04		
57.2	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	126	502,00				63252,00		
		Отделка помещений на 2 блок-секции 2-5 этаж. Лист АР2-1,5										
		Потолок										
58	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности	1059,58		386,34	2,43	409355,70	2574,67	16192,29	313520,91	780706,73
		НР - 80%; СП - 8%				368,63	1,24	390588,74	1312,40		57830,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,635748	18378,00				11683,78		
58.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	7,840892	575,00				4508,51		
59	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1059,58		823,64	4,83	872710,46	5119,25	291136,56	462472,00	1441997,06
		НР - 80%; СП - 8%				544,04	1,54	576454,64	1635,36		106814,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	2961,5261	86,00				254691,24		

60	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1059,58	1592,39	9,66	1687269,00	10236,81	415390,26	1013346,37	2916664,58
		НР - 80%; СП - 8%				1190,70	4,76	1261641,91	5041,06		216049,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00138	1,46222	211463,00				309205,51		
60.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,1	1165,538	88,00				102567,34		
		Перегородки										
61	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		346,4	1483,58	80,41	513913,10	27853,19	152054,10	284491,50	862276,97
		НР - 80%; СП - 8%				964,22	62,38	334005,81	21608,57		63872,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	6,47768	18378,00				119046,80		
61.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0554	19,19056	1688,00				32393,67		
62	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		138,4	654,42	5,52	90572,07	764,31	29894,40	48242,36	149919,59
		НР - 80%; СП - 8%				432,90	2,81	59913,36	389,60		11105,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	249620 С	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	332,16	90,00				29894,40		
63	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		208	435,35	4,86	90553,61	1010,84	20685,62	55497,93	157735,66
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	68857,15	515,26		11684,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	0,7904	18378,00				14525,97		
63.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	8,216	575,00				4724,20		
64	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности		208	1178,19	0,70	245064,50	146,27	178002,55	53590,45	322547,35
		НР - 80%; СП - 8%				321,71	0,35	66915,68	72,39		23892,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	249768 С	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,1	228,8	703,00				160846,40		
65	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		138,4	1316,43	9,11	182193,91	1261,18	49771,05	105426,30	310629,83
		НР - 80%; СП - 8%				947,70	4,49	131161,68	621,19		23009,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

65.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,174384	211463,00				36875,76		
65.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,02	141,168	88,00				12422,78		
66	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	100,8		3391,85	34,69	341898,73	3496,35	188969,16	120904,62	499827,63
		НР - 80%; СП - 8%				1482,47	16,84	149433,23	1697,55		37024,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	100,8	1609,00				162187,20		
		Стены										
67	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности	1189,6		435,35	4,86	517897,00	5781,22	118305,84	317405,46	902126,65
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	393809,94	2946,88		66824,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	4,52048	18378,00				83077,38		
67.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	46,9892	575,00				27018,79		
68	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1189,6		435,35	4,86	517897,00	5781,22	118305,84	317405,46	902126,65
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	393809,94	2946,88		66824,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	4,52048	18378,00				83077,38		
68.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	46,9892	575,00				27018,79		
69	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	1189,6		1178,19	0,70	1401580,43	836,56	1018037,65	306496,18	1844722,73
		НР - 80%; СП - 8%				321,71	0,35	382706,22	414,00		136646,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	249768 С	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,1	1308,56	703,00				919917,68		
70	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности	1452,2		435,35	4,86	632220,93	7057,40	144421,44	387471,59	1101267,92
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	480742,10	3597,39		81575,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	5,51836	18378,00				101416,42		
70.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	57,3619	575,00				32983,09		
71	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1452,2		654,42	5,52	950352,35	8019,77	313675,20	506196,26	1573072,50
		НР - 80%; СП - 8%				432,90	2,81	628657,38	4087,94		116523,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	249620 С	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	3485,28	90,00				313675,20		

72	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности		1452,2	1316,43	9,11	1911719,62	13233,32	522236,36	1106214,40	3259368,73
		НР - 80%; СП - 8%				947,70	4,49	1376249,94	6518,05		241434,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	1,829772	211463,00				386929,08		
72.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,02	1481,244	88,00				130349,47		
73	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,4	1064,19	59,04	236675,70	13129,76	67834,36	133243,90	399513,16
		НР - 80%; СП - 8%				700,14	48,76	155711,58	10843,29		29593,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	3,1136	18062,00				56237,84		
73.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0264	5,87136	1688,00				9910,86		
74	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		290,6	3391,85	34,69	985672,34	10079,75	544786,08	348560,36	1440971,31
		НР - 80%; СП - 8%				1482,47	16,84	430806,51	4893,94		106738,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	290,6	1609,00				467575,40		
75	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности		293,6	435,35	4,86	127819,90	1426,84	29198,55	78337,46	222649,95
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	97194,52	727,31		16492,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	1,11568	18378,00				20503,97		
75.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	11,5972	575,00				6668,39		
76	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		32	1305,27	59,70	41768,72	1910,38	13172,90	22605,15	69523,78
		НР - 80%; СП - 8%				833,92	49,09	26685,44	1571,00		5149,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	0,5056	18062,00				9132,15		
76.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0528	1,6896	1688,00				2852,04		
77	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		325,6	654,42	5,52	213079,97	1798,13	70329,60	113495,04	352701,01
		НР - 80%; СП - 8%				432,90	2,81	140952,24	916,56		26126,00	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	249620 С	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	781,44	90,00				70329,60		
78	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	325,6		421,28	1,59	137169,19	518,49	63507,92	58718,86	211559,09
		НР - 80%; СП - 8%				224,64	0,79	73142,78	255,79		15671,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	33,5368	620,00				20792,82		
78.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	16,28	88,00				1432,64		
78.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	86,9352	469,00				40772,61		
79	Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	25,6		3380,25	47,28	86534,49	1210,29	41316,77	40075,74	136739,05
		НР - 90%; СП - 8%				1719,04	20,36	44007,42	521,18		10128,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,1792	53012,00				9499,75		
79.2	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	53,76	502,00				26987,52		
80	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	216		3133,54	45,51	676844,51	9829,17	171729,50	400236,87	1163247,89
		НР - 80%; СП - 8%				2292,99	23,20	495285,84	5010,25		86166,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	9,288	18062,00				167759,86		
81	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	216		435,35	4,86	94036,44	1049,72	21481,22	57632,46	163802,42
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	71505,50	535,08		12133,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	0,8208	18378,00				15084,66		
81.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	8,532	575,00				4905,90		
82	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	216		658,21	4,56	142174,44	984,16	38838,68	82269,08	242399,00
		НР - 80%; СП - 8%				473,85	2,24	102351,60	484,75		17955,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,13608	211463,00				28775,89		
82.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	110,16	88,00				9694,08		
		Отделка помещений на 2 блок-секции. тех.этаж Лист АР2-1,6										
		Потолок										

83	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности		500,2	386,34	2,43	193246,12	1215,44	7643,96	148005,02	368551,23
		НР - 80%; СП - 8%				368,63	1,24	184386,73	619,55		27300,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,30012	18378,00				5515,61		
83.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	3,70148	575,00				2128,35		
84	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		454,8	128,77	1,54	58563,73	699,94	16520,66	33352,34	99269,36
		НР - 80%; СП - 8%				90,90	0,76	41343,14	347,29		7353,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00042	0,191016	32655,00				6237,63		
84.2	149253 С	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	0,01	4,548	2261,00				10283,03		
85	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		45,4	823,64	4,83	37393,17	219,35	12474,38	19815,61	61785,49
		НР - 80%; СП - 8%				544,04	1,54	24699,45	70,07		4576,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	126,893	86,00				10912,80		
86	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		45,4	1592,39	9,66	72294,69	438,62	17798,30	43419,02	124970,81
		НР - 80%; СП - 8%				1190,70	4,76	54057,78	216,00		9257,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00138	0,062652	211463,00				13248,58		
86.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,1	49,94	88,00				4394,72		
		Стены										
87	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности		192	435,35	4,86	83587,95	933,08	19094,42	51228,86	145602,15
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	63560,45	475,62		10785,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	0,7296	18378,00				13408,59		
87.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	7,584	575,00				4360,80		
88	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		788	128,77	1,54	101469,26	1212,73	28624,18	57787,25	171997,04

		НР - 80%; СП - 8%				90,90	0,76	71632,35	601,72		12740,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00042	0,33096	32655,00				10807,50		
88.2	149253 С	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	0,01	7,88	2261,00				17816,68		
89	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	192		654,42	5,52	125649,12	1060,32	41472,00	66925,82	207980,94
		НР - 80%; СП - 8%				432,90	2,81	83116,80	540,48		15406,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	249620 С	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	460,8	90,00				41472,00		
90	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	74		1316,43	9,11	97415,82	674,33	26611,69	56369,55	166088,20
		НР - 80%; СП - 8%				947,70	4,49	70129,80	332,14		12302,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,09324	211463,00				19716,81		
90.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,02	75,48	88,00				6642,24		
91	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	74		658,21	4,56	48707,91	337,17	13305,84	28184,78	83044,10
		НР - 80%; СП - 8%				473,85	2,24	35064,90	166,07		6151,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,04662	211463,00				9858,41		
91.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	37,74	88,00				3321,12		
92	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	118		421,28	1,59	49711,19	187,90	23015,77	21280,18	76670,68
		НР - 80%; СП - 8%				224,64	0,79	26507,52	92,70		5679,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	12,154	620,00				7535,48		
92.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5,9	88,00				519,20		
92.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	31,506	469,00				14776,31		
93	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,4		22568,86	1405,73	189578,44	11808,13	18516,39	125415,34	340193,28
		НР - 76%; СП - 8%				18958,80	686,46	159253,92	5766,26		25199,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,060984	131985,00				8048,97		

36.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	11,76	311,00				3657,36		
36.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	16,8	158,00				2654,40		
36.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	25,2	91,00				2293,20		
94	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	10,416		20681,00	--	215413,30	--	215413,30	--	232646,36
		СП - 8%				--	--	--	--		17233,06	
95	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	60		3946,44	35,10	236786,42	2105,81	147809,61	70289,88	331642,40
		НР - 80%; СП - 8%				1447,85	16,52	86871,00	991,34		24566,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,86	18062,00				33595,32		
95.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	64,8	1688,00				109382,40		
96	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,92		3133,54	45,51	100022,58	1452,53	25377,80	59146,12	171902,19
		НР - 80%; СП - 8%				2292,99	23,20	73192,24	740,40		12733,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	1,37256	18062,00				24791,18		
97	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	31,92		128,77	1,54	4110,28	49,12	1159,50	2340,82	6967,19
		НР - 80%; СП - 8%				90,90	0,76	2901,66	24,37		516,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00042	0,013406	32655,00				437,79		
97.2	149253 С	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	0,01	0,3192	2261,00				721,71		
98	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	0,6		421,28	1,59	252,77	0,96	117,03	108,20	389,85
		НР - 80%; СП - 8%				224,64	0,79	134,78	0,47		28,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	0,0618	620,00				38,32		
38.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,03	88,00				2,64		
38.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	0,1602	469,00				75,13		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					18304914,06	196462,30	6549538,76	9345723,35	29862688,41

							11558913,00	112880,63	--	2212051,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18304914,06				
	Материалы		Тенге				6334125,46				
	Всего заработная плата		Тенге					11671793,63			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				215413,30				
		Накладные расходы	Тенге				9345723,35				
		Сметная прибыль	Тенге				2212051,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29862688,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9638,14
		Сметная заработная плата	Тенге					11671793,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				29862688,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9638,14
		Сметная заработная плата	Тенге					11671793,63			
		РАЗДЕЛ 10. Утепление чердачного перекрытия на 3 блок-секции Лист АР2-6									
99	Е11-080301-0301 1108-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м АР2-4**	м3	5,6		8746,09	426,92	48978,13	2390,74	14322,82	30538,81	85878,29
		НР - 93%; СП - 8%				5761,53	102,30	32264,57	572,86		6361,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,00087	0,004872	654758,00				3189,98		
99.2	139682 С	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	м3	0,075	0,42	7968,00				3346,56		
99.3	249731 С	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	24,5	137,2	45,00				6174,00		
100	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	5,6		21998,00	--	123188,80	--	123188,80	--	133043,90
		СП - 8%				--	--	--	--		9855,10	
101	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	699,6		918,57	52,69	642629,09	36859,97	232200,21	351615,39	1073784,00
		НР - 92%; СП - 8%				533,98	12,32	373568,91	8621,73		79539,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	135836 С	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	2,01	1406,196	136,00				191242,66		
102	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	129,70584		25953,00	--	3366255,67	--	3366255,67	--	3635556,12
		СП - 8%				--	--	--	--		269300,45	
103	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	699,6		251,81	12,62	176168,58	8828,11	110534,35	54266,29	248869,66
		НР - 92%; СП - 8%				81,20	3,11	56806,12	2178,97		18434,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	135836 С	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	0,5	349,8	136,00				47572,80		

104	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	699,6	615,78	102,94	430796,47	72018,92	198464,91	164294,41	642698,15
		НР - 92%; СП - 8%			229,15	26,11	160312,64	18268,24		47607,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153 10,70388	14986,00				160408,35		
105	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	699,6	441,36	37,99	308772,31	26581,30	267347,24	20153,73	355240,12
		НР - 92%; СП - 8%			21,22	10,10	14843,76	7062,46		26314,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255 17,8398	14986,00				267347,24		
106	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,343232	15278,42	1408,26	20522,46	1891,62	42,12	17653,59	41230,14
		НР - 91%; СП - 8%			13838,80	603,64	18588,72	810,83		3054,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,376105	112,00				42,12		
107	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,343232	306489,00	--	411685,83	--	411685,83	--	444620,70
		СП - 8%			--	--	--	--		32934,87	
108	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	142,8	2369,36	52,72	338345,14	7528,92	255306,44	70504,59	441557,70
		НР - 92%; СП - 8%			528,78	7,88	75509,78	1125,64		32707,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1	135611 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1,89 269,892	476,00				128468,59		
108.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54 648,312	136,00				88170,43		
109	Е11-080301-0301 1108-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,1	8746,09	426,92	44605,08	2177,28	13044,00	27812,13	78210,59
		НР - 93%; СП - 8%			5761,53	102,30	29383,80	521,71		5793,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00087 0,004437	654758,00				2905,16		
109.2	139682 С	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,075 0,3825	7968,00				3047,76		
109.3	249731 С	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	24,5 124,95	45,00				5622,75		

110	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	5,1	21998,00	--	112189,80	--	112189,80	--	121164,98
		СП - 8%			--	--	--	--		8975,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				6024137,36	158276,86	5104582,19	736838,92	7301854,38
							761278,31	39162,43	--	540878,10	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6024137,36				
		Материалы	Тенге				1091262,09				
		Всего заработная плата	Тенге					800440,74			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3777941,50				
		Местные материалы	Тенге				235378,60				
		Накладные расходы	Тенге				736838,92				
		Сметная прибыль	Тенге				540878,10				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7301854,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670,71
		Сметная заработная плата	Тенге					800440,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7301854,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670,71
		Сметная заработная плата	Тенге					800440,74			
		РАЗДЕЛ 11. Двери на 2 блок-секции Лист АР2-7									
111	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	288,12	1767,40	77,75	509223,80	22401,42	158048,36	304911,67	879266,30
		НР - 90%; СП - 8%			1141,10	34,77	328774,02	10016,72		65130,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	69,1488	1630,00			112712,54		
111.2	145749 С	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм**	шт.	3,03	873,0036	41,00			35793,15		
112	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	84	5643,00	--	474012,00	--	474012,00	--	511932,96
		СП - 8%			--	--	--	--		37920,96	
113	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	56,7	6863,00	--	389132,10	--	389132,10	--	420262,67
		СП - 8%			--	--	--	--		31130,57	
114	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	147,42	4459,00	--	657345,78	--	657345,78	--	709933,44
		СП - 8%			--	--	--	--		52587,66	
115	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	88,38	2760,22	548,74	243948,49	48497,40	95418,98	101387,53	372962,89
		НР - 90%; СП - 8%			1131,84	142,80	100032,11	12620,70		27626,88	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	78,6582	226,00				17776,75		
115.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	38,18016	1630,00				62233,66		
116	С121-090102-0303 2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	78,12		30149,00	--	2355239,88	--	2355239,88	--	2543659,07
		СП - 8%				--	--	--	--		188419,19	
117	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	10,26		33108,00	--	339688,08	--	339688,08	--	366863,13
		СП - 8%				--	--	--	--		27175,05	
118	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	36		3213,00	--	115668,00	--	115668,00	--	124921,44
		СП - 8%				--	--	--	--		9253,44	
119	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	30		5810,00	--	174300,00	--	174300,00	--	188244,00
		СП - 8%				--	--	--	--		13944,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					5258558,12	70898,82	4758853,18	406299,19	6118045,90
								428806,13	22637,42	--	453188,59	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4968590,12				
		Материалы	Тенге					253467,34				
		Всего заработная плата	Тенге						451443,55			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4215417,84				
		Накладные расходы	Тенге					406299,19				
		Сметная прибыль	Тенге					429991,15				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5804880,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									376,67
		Сметная заработная плата	Тенге						451443,55			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					289968,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					289968,00				
		Сметная прибыль	Тенге					23197,44				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					313165,44				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					6118045,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									376,67
		Сметная заработная плата	Тенге						451443,55			
		РАЗДЕЛ 12. Окна на 2 блок-секции Лист АР2-7										
120	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	180,52		1206,18	5,00	217739,16	902,26	173764,94	39165,97	277457,54
		НР - 90%; СП - 8%				238,60	2,47	43071,96	445,78		20552,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	102,17432	1630,00				166544,14		

121	С121-090205-0207 2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	180,52	2754,00	--	497152,08	--	497152,08	--	536924,25
		СП - 8%			--	--	--	--		39772,17	
122	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	244	111,00	--	27084,00	--	27084,00	--	29250,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2166,72	
123	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	224,9792	3557,36	174,65	800331,53	39292,14	418056,35	325299,82	1215681,87
		НР - 90%; СП - 8%			1524,51	82,06	342983,04	18461,21		90050,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14 256,476288	1630,00				418056,35		
124	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	173,5152	24590,00	--	4266738,77	--	4266738,77	--	4608077,87
		СП - 8%			--	--	--	--		341339,10	
125	С121-090201-0604 2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	50,304	25654,00	--	1290498,82	--	1290498,82	--	1393738,72
		СП - 8%			--	--	--	--		103239,91	
126	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,16	16723,00	--	19398,68	--	19398,68	--	20950,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1551,89	
127	Е11-100501-0302 1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	72	2641,45	182,47	190184,60	13137,97	82504,08	90850,70	303518,13
		НР - 90%; СП - 8%			1313,09	88,93	94542,55	6402,67		22482,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703 50,616	1630,00				82504,08		
128	С121-090203-0405 2109-0203-0405 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	72	22193,00	--	1597896,00	--	1597896,00	--	1725727,68
		СП - 8%			--	--	--	--		127831,68	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				8907023,64	53332,37	8373093,72	455316,49	10111327,34

							480597,56	25309,66	--	748987,21	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8907023,64				
	Материалы		Тенге				674325,37				
	Всего заработная плата		Тенге					505907,21			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7698768,34				
		Накладные расходы	Тенге				455316,49				
		Сметная прибыль	Тенге				748987,21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10111327,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432,56
		Сметная заработная плата	Тенге					505907,21			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				10111327,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432,56
		Сметная заработная плата	Тенге					505907,21			
		РАЗДЕЛ 13. Решетка Рш-3 (10шт. х на 2 блок-секии) Лист АР2-9									
129	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0388		59602,18	2661,57	2312,56	103,27	173,40	1417,79	4028,78
		НР - 69%; СП - 8%				52471,60	486,38	2035,90	18,87		298,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0033	0,000128	633851,00				81,16		
129.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,5	0,0582	263,00				15,31		
129.3	147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,0014	0,000054	219513,00				11,92		
129.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000075	422425,00				31,80		
130	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0368		262504,00	--	9660,15	--	9660,15	--	10432,96
		СП - 8%				--	--	--	--		772,81	
131	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,8		1147,00	--	917,60	--	917,60	--	991,01
		СП - 8%				--	--	--	--		73,41	
132	С121-130207-1016 2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм**	шт.	80		23,00	--	1840,00	--	1840,00	--	1987,20
		СП - 8%				--	--	--	--		147,20	
133	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,16		157,51	3,44	182,71	3,99	117,59	42,61	243,35
		НР - 69%; СП - 8%				52,70	0,54	61,13	0,62		18,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

133.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000209	492321,00				102,80		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					14913,02	107,26	12708,74	1460,40	17683,30
								2097,03	19,50	--	1309,87	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					12600,46				
		Материалы	Тенге					117,59				
		Всего заработная плата	Тенге						61,75			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12417,75				
		Накладные расходы	Тенге					42,61				
		Сметная прибыль	Тенге					1011,45				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					13654,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									0,05
		Сметная заработная плата	Тенге						61,75			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2312,56				
		Материалы	Тенге					173,40				
		Всего заработная плата	Тенге						2054,77			
		Накладные расходы	Тенге					1417,79				
		Сметная прибыль	Тенге					298,43				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4028,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,82
		Сметная заработная плата	Тенге						2054,77			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					17683,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,87
		Сметная заработная плата	Тенге						2116,52			

РАЗДЕЛ 14. Решетка Рш-4 (36шт. х на 2 блок-секии) Лист АР2-9

134	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,4212	59602,18	2661,57	25104,44	1121,05	1882,34	15391,07	43735,15
		НР - 69%; СП - 8%				52471,60	486,38	22101,04	204,86		3239,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,00139	633851,00				881,03		
134.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,6318	263,00				166,16		
134.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,00059	219513,00				129,44		
134.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000817	422425,00				345,18		
135	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,36936	262504,00	--	96958,48	--	96958,48	--	104715,16
		СП - 8%				--	--	--	--		7756,68	
136	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2		51,84	1147,00	--	59460,48	--	59460,48	--	64217,32
		СП - 8%				--	--	--	--		4756,84	

137	С121-130207-1016 2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм**	**шт.**	**288**	**23,00**	**--**	**6624,00**	**--**	**6624,00**	**--**	**7153,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**529,92**	
138	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**12,18**	**157,51**	**3,44**	**1918,49**	**41,92**	**1234,73**	**447,39**	**2555,15**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,70**	**0,54**	**641,84**	**6,56**		**189,27**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1	**287782 С**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00018 0,002192**	**492321,00**				**1079,36**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			**Тенге**				**190065,88**	**1162,97**	**166160,03**	**15838,47**	**222376,69**
							22742,88	**211,42**	**--**	**16472,35**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**164961,44**				
Материалы			Тенге				**1234,73**				
Всего заработная плата			Тенге					**648,40**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**163042,96**				
		Накладные расходы	Тенге				**447,39**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13232,71**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**178641,54**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**648,40**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**25104,44**				
Материалы			Тенге				**1882,34**				
Всего заработная плата			Тенге					**22305,90**			
		Накладные расходы	Тенге				**15391,07**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3239,64**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**43735,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22305,90**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**222376,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20,28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22954,30**			
РАЗДЕЛ 15. Радиостойка,антена (на 3 блок-секии) Лист АР2-10											
139	Е11-340104-0101 1134-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство**	**опора**	**6**	**67055,40**	**--**	**402332,39**	**--**	**134920,79**	**203232,82**	**654010,42**
		НР - 76%; СП - 8%			**44568,60**	**--**	**267411,60**	**--**		**48445,22**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1	**131028 С**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,02 0,12**	**553070,00**				**66368,40**		
139.2	**135842 С**	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79**	**кг**	**5 30**	**459,00**				**13770,00**		
139.3	**242768 С**	**Детали механические для оттяжек /канатов диаметром до 12,5 мм/ фидерных опор и опор антенн на крышах ГОСТ Р 51177-2017**	**кг**	**5,88 35,28**	**1197,00**				**42230,16**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			**Тенге**				**402332,39**	**--**	**134920,79**	**203232,82**	**654010,42**

							267411,60	--	--	48445,22	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				402332,39				
	Материалы		Тенге				134920,79				
	Всего заработная плата		Тенге					267411,60			
		Накладные расходы	Тенге				203232,82				
		Сметная прибыль	Тенге				48445,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				654010,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212,40
		Сметная заработная плата	Тенге					267411,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				654010,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212,40
		Сметная заработная плата	Тенге					267411,60			
		РАЗДЕЛ 16. Выход на кровлю (на 2 блок-секии) Лист АР2-12									
140	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	43	644,53	26,39	27714,63	1134,62	17895,51	8154,78	38738,97
		НР - 92%; СП - 8%			201,97	4,17	8684,50	179,40		2869,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1	135836 С	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	1,96 84,28	136,00				11462,08		
141	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	43	918,57	52,69	39498,36	2265,55	14271,88	21611,58	65998,73
		НР - 92%; СП - 8%			533,98	12,32	22960,92	529,92		4888,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1	135836 С	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	2,01 86,43	136,00				11754,48		
142	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	7,9722	25953,00	--	206902,51	--	206902,51	--	223454,71
		СП - 8%			--	--	--	--		16552,20	
143	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	6,45	16211,43	1732,62	104563,72	11175,40	76905,16	17880,15	132239,38
		НР - 92%; СП - 8%			2555,53	457,64	16483,17	2951,78		9795,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1	100299 С	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	м3	1,03 6,6435	11576,00				76905,16		
144	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	39	111,82	1,10	4361,11	42,79	2283,23	1891,61	6752,94
		НР - 92%; СП - 8%			52,18	0,54	2035,10	21,00		500,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1	144669 С	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	т	0,00025 0,00975	109593,00				1068,53		
144.2	146741 С	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00058 0,02262	53700,00				1214,69		
145	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	43	615,78	102,94	26478,34	4426,55	12198,39	10098,14	39502,60
		НР - 92%; СП - 8%			229,15	26,11	9853,41	1122,83		2926,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

145.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,6579	14986,00				9859,29		
146	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	43		441,36	37,99	18978,29	1633,79	16432,15	1238,72	21834,37
		НР - 92%; СП - 8%				21,22	10,10	912,35	434,08		1617,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	1,0965	14986,00				16432,15		
147	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08256		15278,42	1408,26	1261,39	116,27	2,59	1085,05	2534,16
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	1142,53	49,84		187,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,023117	112,00				2,59		
148	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08256		306489,00	--	25303,73	--	25303,73	--	27328,03
		СП - 8%				--	--	--	--		2024,30	
149	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	43		2002,18	21,60	86093,60	928,66	74183,26	10350,34	104159,46
		НР - 92%; СП - 8%				255,39	6,25	10981,68	268,69		7715,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	135611 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2,26	97,18	476,00				46257,68		
149.2	135619 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	49,45	552,00				27296,40		
149.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	5,074	124,00				629,18		
150	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,18		59,34	0,27	10,68	0,05	0,70	9,16	21,43
		НР - 92%; СП - 8%				55,17	0,13	9,93	0,02		1,59	
151	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00122		337008,00	--	411,15	--	411,15	--	444,04
		СП - 8%				--	--	--	--		32,89	
152	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	125,4		2031,25	1535,22	254718,61	192516,64	9988,65	87529,91	369628,40
		НР - 92%; СП - 8%				416,37	342,33	52213,32	42927,88		27379,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

152.1	145799 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00253	0,317262	7441,00				2360,75		
152.2	145803 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00253	0,317262	13618,00				4320,47		
152.3	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	3,135	1055,00				3307,43		
153	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2004		337008,00	--	67536,40	--	67536,40	--	72939,32
		СП - 8%				--	--	--	--		5402,91	
154	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0597		288483,00	--	17222,44	--	17222,44	--	18600,23
		СП - 8%				--	--	--	--		1377,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					881054,96	214240,31	541537,73	159849,45	1124176,76
								125276,92	48485,44	--	83272,35	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					881054,96				
		Материалы	Тенге					224161,51				
		Всего заработная плата	Тенге						173762,36			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					317376,23				
		Накладные расходы	Тенге					159849,45				
		Сметная прибыль	Тенге					83272,35				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1124176,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									132,64
		Сметная заработная плата	Тенге						173762,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					1124176,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									132,64
		Сметная заработная плата	Тенге						173762,36			
		РАЗДЕЛ 17. Устройство основной кровли (на 2 блок-секии) Лист АР2-12										
155	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	80,617		16211,43	1732,62	1306916,85	139678,63	961219,06	223479,71	1652828,28
		НР - 92%; СП - 8%				2555,53	457,64	206019,16	36893,56		122431,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	83,03551	11576,00				961219,06		
156	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	424,3		615,78	102,94	261273,50	43678,71	120366,87	99642,82	389789,63
		НР - 92%; СП - 8%				229,15	26,11	97227,92	11079,49		28873,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	6,49179	14986,00				97285,96		
157	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	424,3		441,36	37,99	187267,14	16121,28	162143,27	12223,02	215449,37
		НР - 92%; СП - 8%				21,22	10,10	9002,59	4283,31		15959,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	10,81965	14986,00				162143,27		

158	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,814656	15278,42	1408,26	12446,66	1147,25	25,55	10706,71	25005,64
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	11273,86	491,76		1852,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,228104	112,00				25,55		
159	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,814656	306489,00	--	249683,10	--	249683,10	--	269657,75
		СП - 8%				--	--	--	--		19974,65	
160	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		424,3	111,82	1,10	47446,69	465,54	24840,33	20579,72	73468,53
		НР - 92%; СП - 8%				52,18	0,54	22140,82	228,44		5442,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,106075	109593,00				11625,08		
160.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,246094	53700,00				13215,25		
161	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		424,3	2002,18	21,60	849523,62	9163,52	731998,97	102131,42	1027787,44
		НР - 92%; СП - 8%				255,39	6,25	108361,13	2651,28		76132,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	135611 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2,26	958,918	476,00				456444,97		
161.2	135619 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	487,945	552,00				269345,64		
161.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	50,0674	124,00				6208,36		
162	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		379,2	2031,25	1535,22	770249,57	582155,58	30204,90	264683,74	1117728,00
		НР - 92%; СП - 8%				416,37	342,33	157889,10	129810,63		82794,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	145799 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00253	0,959376	7441,00				7138,72		
162.2	145803 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00253	0,959376	13618,00				13064,78		
162.3	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	9,48	1055,00				10001,40		
163	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		0,75532	337008,00	--	254548,88	--	254548,88	--	274912,79

		СП - 8%			--	--	--	--		20363,91	
164	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1762**	**288483,00**	**--**	**50830,70**	**--**	**50830,70**	**--**	**54897,16**
		СП - 8%			--	--	--	--		4066,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**3990186,72**	**792410,51**	**2585861,63**	**733447,15**	**5101524,58**
							611914,58	**185438,47**	**--**	**377890,71**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3990186,72**				
		Материалы	Тенге				**2030798,94**				
		Всего заработная плата	Тенге					**797353,05**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**555062,69**				
		Накладные расходы	Тенге				**733447,15**				
		Сметная прибыль	Тенге				**377890,71**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5101524,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**679,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**797353,05**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**5101524,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**679,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**797353,05**			
		РАЗДЕЛ 18. Устройство кровли балконов (узел 4) (на 2 блок-секции) Лист АР2-14									
165	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**81,76**	**2031,25**	**1535,22**	**166074,91**	**125519,62**	**6512,53**	**57068,94**	**240995,36**
		НР - 92%; СП - 8%			416,37	342,33	34042,75	27988,70		17851,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1	**145799 С**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм**	**1000 шт.**	**0,00253 0,206853**	**7441,00**				**1539,19**		
165.2	**145803 С**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм**	**1000 шт.**	**0,00253 0,206853**	**13618,00**				**2816,92**		
165.3	**249436 С**	**Краска аэрозольная, объемом 400 мл**	**шт.**	**0,025 2,044**	**1055,00**				**2156,42**		
166	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,21046	337008,00	--	70926,70	--	70926,70	--	76600,84
		СП - 8%			--	--	--	--		5674,14	
167	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0619	288483,00	--	17857,10	--	17857,10	--	19285,67
		СП - 8%			--	--	--	--		1428,57	
168	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	38,96	615,78	102,94	23990,61	4010,66	11052,31	9149,39	35791,19
		НР - 92%; СП - 8%			229,15	26,11	8927,65	1017,34		2651,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0153 0,596088**	**14986,00**				**8932,97**		
169	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	38,96	529,63	45,59	20634,25	1776,34	17865,95	1346,81	23739,55

		НР - 92%; СП - 8%				25,46	12,11	991,96	471,96		1758,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0306	1,192176	14986,00				17865,95		
170	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0748032	15278,42	1408,26	1142,87	105,34	2,35	983,11	2296,06
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	1035,19	45,15		170,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,020945	112,00				2,35		
171	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0748032	306489,00	--	22926,36	--	22926,36	--	24760,47
		СП - 8%				--	--	--	--		1834,11	
172	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		38,96	2002,18	21,60	78004,81	841,41	67213,48	9377,89	94373,32
		НР - 92%; СП - 8%				255,39	6,25	9949,92	243,45		6990,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	135611 С	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	м2	2,26	88,0496	476,00				41911,61		
172.2	135619 С	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	м2	1,15	44,804	552,00				24731,81		
172.3	146664 С	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	0,118	4,59728	124,00				570,06		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**					401557,61	132253,38	214356,77	77926,14	517842,45
								54947,46	29766,60	--	38358,70	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					401557,61				
		Материалы	Тенге					102646,61				
		Всего заработная плата	Тенге						84714,07			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					111710,16				
		Накладные расходы	Тенге					77926,14				
		Сметная прибыль	Тенге					38358,70				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					517842,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62,42
		Сметная заработная плата	Тенге						84714,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					517842,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62,42
		Сметная заработная плата	Тенге						84714,07			
		РАЗДЕЛ 19. Устройство отмостки (узел 10) (на 2 блок-секии) Лист АР2-14										
173	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		15,32	7768,45	1740,15	119012,65	26659,10	43294,32	56776,59	189852,39
		НР - 94%; СП - 8%				3202,30	740,30	49059,24	11341,40		14063,14	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	19,6096	2205,00				43239,17		
174	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство (Н-30мм)	м2 покрытия	102		1358,75	4,50	138592,43	458,80	107473,35	28949,72	180945,52
		НР - 94%; СП - 8%				300,59	1,35	30660,28	137,29		13403,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,017595	170324,00				2996,85		
174.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000518	0,052785	53700,00				2834,55		
175	Е11-110101-1902 1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	102		236,32	--	24104,54	--	20344,55	3534,39	29850,04
		НР - 94%; СП - 8%				36,86	--	3759,99	--		2211,11	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге					281709,62	27117,89	171112,23	89260,70	400647,95
								83479,50	11478,69	--	29677,63	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					281709,62				
Материалы			Тенге					171112,23				
Всего заработная плата			Тенге						94958,19			
		Накладные расходы	Тенге					89260,70				
		Сметная прибыль	Тенге					29677,63				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					400647,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83,85
		Сметная заработная плата	Тенге						94958,19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					400647,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83,85
		Сметная заработная плата	Тенге						94958,19			
		Сметная заработная плата	Тенге						94958,19			

РАЗДЕЛ 20. Сливы С1-С4 (на 3 блок-секии) (на 2 блок-секии) Лист АР2-14

176	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	409,92		1475,85	5,67	604979,33	2322,73	414411,08	150974,59	816430,22
		НР - 80%; СП - 8%				459,23	1,15	188245,51	472,72		60476,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	430,416	260,00				111908,16		
176.2	147770 С	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	430,416	656,00				282352,90		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге					604979,33	2322,73	414411,08	150974,59	816430,22
								188245,51	472,72	--	60476,31	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					604979,33				
Материалы			Тенге					414411,08				
Всего заработная плата			Тенге						188718,23			
		Накладные расходы	Тенге					150974,59				
		Сметная прибыль	Тенге					60476,31				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					816430,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									161,14
		Сметная заработная плата	Тенге						188718,23			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					816430,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									161,14
		Сметная заработная плата	Тенге						188718,23			

РАЗДЕЛ 21. Отделка фасадов Лист АР2-15												
177	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции		4668	717,31	1,92	3348424,51	8963,03	1013714,50	2167035,00	5956696,27
		НР - 93%; СП - 8%				498,23	0,94	2325747,00	4398,19		441236,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	130852 С	**Стальные детали лесов**	т	0,00037	1,72716	474707,00				819894,94		
178	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102**	м2 вертикальной проекции		4668	138,86	0,55	648190,22	2560,86	291944,33	330095,73	1056548,83
		НР - 93%; СП - 8%				75,77	0,27	353685,02	1256,63		78262,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	130852 С	**Стальные детали лесов**	т	0,00009	0,42012	474707,00				199433,90		
178.2	268274 С	**Щиты настила**	м2	0,006	28,008	3303,00				92510,42		
179	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности		4667,82	334,71	0,58	1562383,77	2717,60	840347,63	576460,09	2309951,36
		НР - 80%; СП - 8%				154,10	0,27	719318,53	1256,58		171107,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	272109 С	**Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,39	1820,4498	371,00				675386,88		
179.2	280106 С	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,155	723,5121	228,00				164960,76		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21			**Тенге**					5558998,49	14241,50	2146006,47	3073590,82	9323196,46
								3398750,53	6911,39	--	690607,15	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					5558998,49				
Материалы			Тенге					2146006,47				
Всего заработная плата			Тенге						3405661,92			
		Накладные расходы	Тенге					3073590,82				
		Сметная прибыль	Тенге					690607,15				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					9323196,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2910,48
		Сметная заработная плата	Тенге						3405661,92			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге					9323196,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2910,48
		Сметная заработная плата	Тенге						3405661,92			
РАЗДЕЛ 22. Полы (на 2 блок-секии) Лист АР2-18												
Тип пола Л (линолеум)												
180	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции		46,0128	18235,05	1628,01	839045,71	74909,30	585908,59	192019,13	1113550,00
		НР - 94%; СП - 8%				3873,44	566,10	178227,82	26047,85		82485,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	100299 С	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	м3	1,1	50,61408	11576,00				585908,59		

181	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1533,76	725,55	29,51	1112815,12	45254,36	533008,59	523096,13	1766784,15
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	534552,17	21933,07		130872,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	31,288704	16994,00				531720,24		
182	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		1533,76	479,94	25,05	736105,87	38421,45	664650,29	48097,70	846939,86
		НР - 94%; СП - 8%				21,54	11,82	33034,12	18133,64		62736,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	39,11088	16994,00				664650,29		
183	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1,227008	15278,42	1408,26	18746,74	1727,95	38,48	16126,10	37662,67
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	16980,32	740,67		2789,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,343562	112,00				38,48		
184	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,227008	306489,00	--	376064,45	--	376064,45	--	406149,61
		СП - 8%				--	--	--	--		30085,16	
185	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		1533,76	3117,18	21,45	4781000,63	32893,78	4121197,78	604679,27	5816534,29
		НР - 94%; СП - 8%				408,74	10,67	626909,06	16366,75		430854,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	135861 С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	766,88	575,00				440956,00		
185.2	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	1564,4352	2352,00				3679551,59		
		Тип пола К (кер. плитка)										
186	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		108,9	344,33	30,86	37497,28	3360,39	--	33646,43	76835,21
		НР - 94%; СП - 8%				313,47	15,22	34136,88	1657,20		5691,50	
187	С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		3,9204	31306,00	--	122732,04	--	122732,04	--	132550,61
		СП - 8%				--	--	--	--		9818,56	
188	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		108,9	725,55	29,51	79012,08	3213,15	37844,67	37140,86	125445,18
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	37954,26	1557,29		9292,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,22156	16994,00				37753,19		

189	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		108,9	383,95	20,04	41811,98	2182,40	37753,19	2732,03	48107,53
		НР - 94%; СП - 8%				17,23	9,46	1876,39	1030,02		3563,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	2,22156	16994,00				37753,19		
190	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,08712	15278,42	1408,26	1331,06	122,69	2,73	1144,99	2674,12
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	1205,64	52,59		198,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,024394	112,00				2,73		
191	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,08712	306489,00	--	26701,32	--	26701,32	--	28837,43
		СП - 8%				--	--	--	--		2136,11	
192	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		108,9	1553,10	86,09	169132,59	9375,18	85461,48	71100,64	259451,89
		НР - 94%; СП - 8%				682,24	12,33	74295,94	1343,04		19218,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	135512 С	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	1,12	121,968	241,00				29394,29		
192.2	144669 С	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	т	0,00346	0,376794	109593,00				41293,98		
193	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		108,9	3942,26	78,31	429312,22	8528,50	276603,17	139062,61	613844,82
		НР - 94%; СП - 8%				1323,97	34,51	144180,55	3758,40		45469,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	249623 С	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	4,5	490,05	43,00				21072,15		
193.2	249697 С	**Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006**	кг	0,6	65,34	64,00				4181,76		
193.3	287794 С	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	1,02	111,078	2240,00				248814,72		
		Тип пола К1 (кер. поитка)										
194	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		12	247,71	31,99	2972,52	383,86	1699,55	969,38	4257,25
		НР - 94%; СП - 8%				74,09	11,84	889,11	142,14		315,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,051	0,612	2776,00				1698,91		
195	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,96	22371,90	7,68	21477,02	7,37	17840,10	3411,78	26879,90
		НР - 94%; СП - 8%				3780,78	--	3629,55	--		1991,10	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,9792	16232,00				15894,37		
196	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12		725,55	29,51	8706,57	354,07	4170,21	4092,66	13823,16
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	4182,29	171,60		1023,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	0,2448	16994,00				4160,13		
197	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	12		383,95	20,04	4607,38	240,48	4160,13	301,05	5301,10
		НР - 94%; СП - 8%				17,23	9,46	206,76	113,50		392,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	0,2448	16994,00				4160,13		
198	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02304		15278,42	1408,26	352,01	32,45	0,72	302,81	707,21
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	318,85	13,91		52,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,006451	112,00				0,72		
199	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02304		306489,00	--	7061,51	--	7061,51	--	7626,43
		СП - 8%				--	--	--	--		564,92	
200	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12		3942,26	78,31	47307,13	939,78	30479,69	15323,70	67641,30
		НР - 94%; СП - 8%				1323,97	34,51	15887,66	414,15		5010,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	249623 С	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	4,5	54	43,00				2322,00		
200.2	249697 С	**Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006**	кг	0,6	7,2	64,00				460,80		
200.3	287794 С	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	1,02	12,24	2240,00				27417,60		
		Тип пола К2 (кер. поитка)										
201	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,7568		18235,05	1628,01	86740,49	7744,12	60571,19	19850,92	115118,72
		НР - 94%; СП - 8%				3873,44	566,10	18425,18	2692,82		8527,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	100299 С	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	м3	1,1	5,23248	11576,00				60571,19		
202	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	158,56		725,55	29,51	115042,75	4678,39	55102,39	54077,64	182650,02
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	55261,97	2267,44		13529,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	3,234624	16994,00				54969,20		

203	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		158,56	383,95	20,04	60878,86	3177,61	54969,20	3977,87	70045,27
		НР - 94%; СП - 8%				17,23	9,46	2732,05	1499,72		5188,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	3,234624	16994,00				54969,20		
204	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,126848	15278,42	1408,26	1938,04	178,63	3,98	1667,12	3893,56
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	1755,42	76,57		288,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,035517	112,00				3,98		
205	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,126848	306489,00	--	38877,52	--	38877,52	--	41987,72
		СП - 8%				--	--	--	--		3110,20	
206	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		158,56	3942,26	78,31	625084,90	12417,63	402738,28	202477,21	893767,08
		НР - 94%; СП - 8%				1323,97	34,51	209929,00	5472,29		66204,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	249623 С	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	4,5	713,52	43,00				30681,36		
206.2	249697 С	**Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006**	кг	0,6	95,136	64,00				6088,70		
206.3	287794 С	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	1,02	161,7312	2240,00				362277,89		
		Тип пола К3 (кер. плитка)										
207	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		31,8	725,55	29,51	23072,40	938,27	11051,06	10845,54	36631,37
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	11083,06	454,75		2713,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	0,64872	16994,00				11024,35		
208	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		31,8	-191,97	-10,02	-6104,78	-318,64	-5512,17	-398,89	-7023,96
		НР - 94%; СП - 8%				-8,62	-4,73	-273,96	-150,39		-520,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0102	0,32436	16994,00				5512,17		
209	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		31,8	3942,26	78,31	125363,90	2490,42	80771,17	40607,82	179249,45
		НР - 94%; СП - 8%				1323,97	34,51	42102,31	1097,49		13277,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

209.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	143,1	43,00				6153,30		
209.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	19,08	64,00				1221,12		
209.3	287794 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	32,436	2240,00				72656,64		
		Тип пола К4 (кер. плитка)										
210	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	172		725,55	29,51	124794,10	5074,95	59773,03	58661,42	198131,96
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	59946,13	2459,63		14676,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,5088	16994,00				59628,55		
211	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	172		-191,97	-10,02	-33019,56	-1723,47	-29814,27	-2157,52	-37991,25
		НР - 94%; СП - 8%				-8,62	-4,73	-1481,81	-813,42		-2814,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,7544	16994,00				29814,27		
212	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	172		3942,26	78,31	678068,89	13470,18	436875,53	219639,76	969525,34
		НР - 94%; СП - 8%				1323,97	34,51	227723,18	5936,13		71816,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	774	43,00				33282,00		
212.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	103,2	64,00				6604,80		
212.3	287794 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	175,44	2240,00				392985,60		
		Плинтуса										
213	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	191,4		1523,05	1,65	291512,42	315,01	231346,63	56405,03	375750,85
		НР - 94%; СП - 8%				312,70	0,81	59850,78	154,57		27833,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,30624	14986,00				4589,31		
213.2	279916 С	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	193,314	1173,00				226757,32		
214	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	2116,8		280,03	0,82	592763,69	1741,91	329929,74	246229,99	906113,18
		НР - 94%; СП - 8%				123,34	0,40	261092,04	854,76		67119,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	2137,968	125,00				267246,00		
		Полы (на 2 блок-секции) Лист АР2-19										
		Тип пола П (доска)										

215	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		361,44	11239,67	30,86	4062465,46	11153,17	3938011,69	111672,80	4508069,31
		НР - 94%; СП - 8%				313,47	15,22	113300,60	5500,25		333931,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	136004 С	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	1,03	372,2832	10578,00				3938011,69		
216	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		361,44	1622,13	19,60	586303,51	7085,92	397296,88	173840,77	820955,83
		НР - 94%; СП - 8%				503,32	8,35	181920,70	3016,29		60811,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	102868 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	1,843344	55674,00				102626,33		
216.2	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	4,264992	50302,00				214537,63		
217	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		361,44	4991,32	48,35	1804063,24	17474,68	1541992,71	237857,96	2205274,90
		НР - 94%; СП - 8%				676,73	23,36	244595,85	8444,54		163353,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	150047 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	13,409424	112691,00				1511121,40		
218	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		386,7408	387,26	2,19	149769,78	848,66	115607,65	31706,11	195993,97
		НР - 94%; СП - 8%				86,14	1,08	33313,47	416,44		14518,07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	249763 С	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	390,608208	295,00				115229,42		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге					18191408,85	308694,61	14652970,91	3160208,80	23059747,07
								3229743,34	132855,73	--	1708129,41	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					18191408,85				
Материалы			Тенге					14081534,07				
Всего заработная плата			Тенге						3362599,07			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					571436,84				
		Накладные расходы	Тенге					3160208,80				
		Сметная прибыль	Тенге					1708129,41				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					23059747,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3004,65
		Сметная заработная плата	Тенге						3362599,07			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге					23059747,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3004,65
		Сметная заработная плата	Тенге						3362599,07			

РАЗДЕЛ 23. Балконные ограждения Ог-Б-1 (на 2 блок-секии) Лист АР2-20-23

219	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**м ограждения**	**149,6**	**701,62** 540,75	**80,27** 34,03	**104962,08** 80895,45	**12007,87** 5090,20	**12058,76**	**101463,07** 16514,01	**222939,16**
220	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	**т**	**2,3864**	**553070,00** --	**--** --	**1319846,25** --	**--** --	**1319846,25**	**--** 105587,70	**1425433,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**1424808,33** 80895,45	**12007,87** 5090,20	**1331905,00** --	**101463,07** 122101,71	**1648373,11**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**104962,08**				
		Материалы	Тенге				**12058,76**				
		Всего заработная плата	Тенге					**85985,65**			
		Накладные расходы	Тенге				**101463,07**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16514,01**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**222939,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65,96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85985,65**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1319846,25**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1319846,25**				
		Сметная прибыль	Тенге				**105587,70**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1425433,95**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**1648373,11**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65,96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85985,65**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**85985,65**			
		РАЗДЕЛ 24. Лестничные ограждения ОГ-2 (1шт.); ОГ-3 (12шт.); ОГ-4 (12шт.); ОГ-5 (1шт.) (на 2 блок-секии) Лист АР2-23									
221	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**м ограждения**	**98,69**	**701,62** 540,75	**80,27** 34,03	**69242,70** 53366,12	**7921,50** 3357,97	**7955,08**	**66934,43** 10894,17	**147071,30**
222	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	**т**	**1,2184**	**581949,00** --	**--** --	**709046,66** --	**--** --	**709046,66**	**--** 56723,73	**765770,39**
223	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2**	**35,3336**	**102,14** 45,08	**2,44** 0,27	**3609,01** 1592,70	**86,04** 9,51	**1930,26**	**1105,52** 377,16	**5091,69**
223.1	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,00318**	**559069,00**			**1777,85**		
224	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2**	**35,3336**	**157,51** 52,70	**3,44** 0,54	**5565,43** 1861,95	**121,60** 19,02	**3581,88**	**1297,87** 549,06	**7412,37**
224.1	**287782 С**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00018**	**0,00636**	**492321,00**			**3131,19**		

225	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ИМ-1)**	т	0,04756	901014,53	1330,53	42852,25	63,28	31140,29	10625,01	57755,44
		НР - 91%; СП - 8%			244926,00	570,96	11648,68	27,15		4278,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1 0,04756	654758,00				31140,29		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				830316,05	8192,43	753654,17	79962,83	983101,19
							68469,45	3413,66	--	72822,31	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				121269,39				
		Материалы	Тенге				44607,51				
		Всего заработная плата	Тенге					71883,11			
		Накладные расходы	Тенге				79962,83				
		Сметная прибыль	Тенге				16098,58				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				217330,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55,52
		Сметная заработная плата	Тенге					71883,11			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				709046,66				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				709046,66				
		Сметная прибыль	Тенге				56723,73				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				765770,39				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				983101,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55,52
		Сметная заработная плата	Тенге					71883,11			
		Сметная заработная плата	Тенге					71883,11			

РАЗДЕЛ 25. Встроенные шкафы (на 2 блок-секии) Лист АР2-24

226	Е11-100111-0201 1110-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шкафы встроенные. Установка дверных блоков**	блок	60	1118,75	201,82	67125,00	12109,50	14697,90	39774,67	115451,65
		НР - 90%; СП - 8%			671,96	64,61	40317,60	3876,48		8551,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1	131610 С	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,009 0,54	25045,00				13524,30		
227	Е11-100111-0102 1110-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка полок по месту**	м2 деталей	38,2	1471,23	161,54	56200,83	6170,76	1098,92	45838,15	110202,10
		НР - 90%; СП - 8%			1280,92	52,36	48931,14	2000,13		8163,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1	248403 С	**Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм**	м	0,262 10,0084	76,00				760,64		
227.2	286164 С	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	кг	0,026 0,9932	326,00				323,78		
228	Е11-100111-0101 1110-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту**	м2 деталей	403,4	1001,31	161,84	403926,76	65287,18	80278,01	251535,01	707898,71

		НР - 90%; СП - 8%				640,46	52,36	258361,56	21121,78		52436,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,64	258,176	239,00				61704,06		
228.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0015	0,6051	25045,00				15154,73		
229	С121-070508-1109 2107-0508-1109 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, II сорта, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм	100 м2	7,012		73723,00	--	516945,68	--	516945,68	--	558301,33
		СП - 8%				--	--	--	--		41355,65	
230	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	240		3731,00	--	895440,00	--	895440,00	--	967075,20
		СП - 8%				--	--	--	--		71635,20	
231	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	480		430,00	--	206400,00	--	206400,00	--	222912,00
		СП - 8%				--	--	--	--		16512,00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге					2146038,27	83567,45	1714860,51	337147,83	2681841,00
								347610,31	26998,39	--	198654,89	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1044198,27				
Материалы			Тенге					96074,84				
Всего заработная плата			Тенге						374608,70			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					516945,68				
		Накладные расходы	Тенге					337147,83				
		Сметная прибыль	Тенге					110507,69				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1491853,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									355,21
		Сметная заработная плата	Тенге						374608,70			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					1101840,00				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1101840,00				
		Сметная прибыль	Тенге					88147,20				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					1189987,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					2681841,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									355,21
		Сметная заработная плата	Тенге						374608,70			
РАЗДЕЛ 26. Вентшахты (на 2 блок-секции) Лист АР2-25												
232	Е11-260201-0201 1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	12,2864		9204,29	810,64	113087,59	9959,85	12888,68	72100,87	200003,53
		НР - 76%; СП - 8%				7344,63	376,88	90239,06	4630,50		14815,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
232.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07	0,860048	14986,00				12888,68		
233	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	12,2864		25953,00	--	318868,94	--	318868,94	--	344378,45
		СП - 8%				--	--	--	--		25509,52	

234	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,26968	90322,66	21705,73	24358,21	5853,60	677,42	13389,37	40767,39
		НР - 69%; СП - 8%				66105,00	5850,20	17827,20	1577,68		3019,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000119	633851,00				75,21		
234.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,323616	263,00				85,11		
234.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000027	1863677,00				50,26		
234.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000084	559069,00				46,74		
234.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000162	575625,00				93,14		
234.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000523	422425,00				221,00		
235	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		0,23192	269790,00	--	62569,70	--	62569,70	--	67575,27
		СП - 8%				--	--	--	--		5005,58	
236	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,03776	288483,00	--	10893,12	--	10893,12	--	11764,57
		СП - 8%				--	--	--	--		871,45	
237	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)		126	59,34	0,27	7476,88	34,56	490,39	6411,37	14999,31
		НР - 92%; СП - 8%				55,17	0,13	6951,92	16,96		1111,06	
238	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		0,85048	337008,00	--	286618,56	--	286618,56	--	309548,05
		СП - 8%				--	--	--	--		22929,49	
239	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,83	102,14	2,44	799,76	19,07	427,75	244,99	1128,33
		НР - 69%; СП - 8%				45,08	0,27	352,95	2,11		83,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000705	559069,00				393,98		
240	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,83	157,51	3,44	1233,31	26,95	793,75	287,61	1642,60
		НР - 69%; СП - 8%				52,70	0,54	412,61	4,22		121,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001409	492321,00				693,88		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге					825906,07	15894,03	694228,31	92434,20	991807,50

								115783,74	6231,46	--	73467,22	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					801547,86				
	Материалы		Тенге					14600,57				
	Всего заработная плата		Тенге						102610,32			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					678950,32				
		Накладные расходы	Тенге					79044,84				
		Сметная прибыль	Тенге					70447,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					951040,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97,55
		Сметная заработная плата	Тенге						102610,32			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					24358,21				
	Материалы		Тенге					677,42				
	Всего заработная плата		Тенге						19404,88			
		Накладные расходы	Тенге					13389,37				
		Сметная прибыль	Тенге					3019,81				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					40767,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16,21
		Сметная заработная плата	Тенге						19404,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					991807,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113,76
		Сметная заработная плата	Тенге						122015,20			
		РАЗДЕЛ 27. Стремянка СТ-2 (на 2 блок-секии) Лист АР2-26										
241	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (СТ-2)**	т конструкций		0,13514	67685,74	26581,22	9147,05	3592,19	465,94	4301,06	14523,96
		НР - 69%; СП - 8%				37656,70	8468,94	5088,93	1144,49		1075,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,000541	219513,00				118,66		
241.2	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000262	422425,00				110,75		
242	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (Лм-1)	т		0,13514	614966,00	--	83106,51	--	83106,51	--	89755,03
		СП - 8%				--	--	--	--		6648,52	
		Устройство перегородок из мелких стеновых блоков Лист АР2-28										
243	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ММ-1)	т		0,0936	901014,53	1330,53	84334,96	124,54	61285,35	20910,45	113665,04
		НР - 91%; СП - 8%				244926,00	570,96	22925,07	53,44		8419,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,0936	654758,00				61285,35		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					176588,52	3716,72	144857,79	25211,51	217944,03
								28014,00	1197,93	--	16144,00	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				84334,96				
		Материалы	Тенге				61285,35				
		Всего заработная плата	Тенге					22978,52			
		Накладные расходы	Тенге				20910,45				
		Сметная прибыль	Тенге				8419,63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				113665,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,57
		Сметная заработная плата	Тенге					22978,52			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				92253,56				
		Материалы	Тенге				465,94				
		Всего заработная плата	Тенге					6233,42			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				83106,51				
		Накладные расходы	Тенге				4301,06				
		Сметная прибыль	Тенге				7724,37				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				104278,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,61
		Сметная заработная плата	Тенге					6233,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				217944,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,18
		Сметная заработная плата	Тенге					29211,93			
РАЗДЕЛ 28. Работы блок-секции 2-1-1-3											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				--				
РАЗДЕЛ 29. Отделка помещений на 1 блок-секцию. 1 этаж Лист АР2-31,4											
		Потолок									
244	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности		176,84	386,34	2,43	68319,96	429,70	2702,43	52325,48	130297,08
		НР - 80%; СП - 8%				368,63	1,24	65187,82	219,03		9651,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,106104	18378,00				1949,98		
244.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	1,308616	575,00				752,45		
245	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		176,84	823,64	4,83	145652,16	854,38	48589,62	77184,87	240664,00
		НР - 80%; СП - 8%				544,04	1,54	96208,16	272,93		17826,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	494,2678	86,00				42507,03		
246	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		176,84	1592,39	9,66	281598,98	1708,49	69327,11	169123,78	486780,58
		НР - 80%; СП - 8%				1190,70	4,76	210563,39	841,33		36057,82	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00138	0,244039	211463,00				51605,26		
246.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,1	194,524	88,00				17118,11		
		Перегородки										
247	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,35		1483,58	80,41	178549,19	9677,05	52828,26	98841,09	299581,50
		НР - 80%; СП - 8%				964,22	62,38	116043,88	7507,48		22191,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	2,250545	18378,00				41360,52		
247.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0554	6,66739	1688,00				11254,55		
248	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,2		654,42	5,52	30234,32	255,14	9979,20	16104,03	50045,41
		НР - 80%; СП - 8%				432,90	2,81	19999,98	130,05		3707,07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	249620 С	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	110,88	90,00				9979,20		
249	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	74,15		435,35	4,86	32281,49	360,35	7374,22	19784,48	56231,25
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	24546,91	183,68		4165,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	0,28177	18378,00				5178,37		
249.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	2,928925	575,00				1684,13		
250	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	74,15		1178,19	0,70	87363,14	52,14	63456,20	19104,48	114985,03
		НР - 80%; СП - 8%				321,71	0,35	23854,80	25,81		8517,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	249768 С	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,1	81,565	703,00				57340,19		
251	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	46,2		1316,43	9,11	60819,07	421,00	16614,32	35192,88	103692,90
		НР - 80%; СП - 8%				947,70	4,49	43783,74	207,36		7680,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,058212	211463,00				12309,68		
251.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,02	47,124	88,00				4146,91		

252	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	12,6	3391,85	34,69	42737,34	437,04	23621,14	15113,08	62478,45
		НР - 80%; СП - 8%			1482,47	16,84	18679,15	212,19		4628,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1 12,6	1609,00				20273,40		
		Стены									
253	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности	310,4	435,35	4,86	135133,85	1508,48	30869,31	82819,98	235390,14
		НР - 80%; СП - 8%			331,04	2,48	102756,06	768,92		17436,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038 1,17952	18378,00				21677,22		
253.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395 12,2608	575,00				7049,96		
254	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	310,4	435,35	4,86	135133,85	1508,48	30869,31	82819,98	235390,14
		НР - 80%; СП - 8%			331,04	2,48	102756,06	768,92		17436,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038 1,17952	18378,00				21677,22		
254.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395 12,2608	575,00				7049,96		
255	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	310,4	1178,19	0,70	365711,64	218,28	265634,57	79973,45	481339,89
		НР - 80%; СП - 8%			321,71	0,35	99858,78	108,03		35654,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1	249768 С	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,1 341,44	703,00				240032,32		
256	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности	150,9	435,35	4,86	65694,90	733,34	15007,02	40262,68	114434,19
		НР - 80%; СП - 8%			331,04	2,48	49954,54	373,81		8476,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038 0,57342	18378,00				10538,31		
256.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395 5,96055	575,00				3427,32		
257	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,9	654,42	5,52	98752,36	833,35	32594,40	52599,51	163460,02
		НР - 80%; СП - 8%			432,90	2,81	65324,61	424,78		12108,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1	249620 С	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2,4 362,16	90,00				32594,40		

258	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности		150,9	1316,43	9,11	198649,28	1375,09	54266,26	114948,18	338685,27
		НР - 80%; СП - 8%				947,70	4,49	143007,93	677,30		25087,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,190134	211463,00				40206,31		
258.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,02	153,918	88,00				13544,78		
259	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		31,4	1064,19	59,04	33415,54	1853,75	9577,33	18812,31	56406,09
		НР - 80%; СП - 8%				700,14	48,76	21984,46	1530,93		4178,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,4396	18062,00				7940,06		
259.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0264	0,82896	1688,00				1399,28		
260	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		47,4	3391,85	34,69	160773,81	1644,12	88860,50	56853,96	235037,99
		НР - 80%; СП - 8%				1482,47	16,84	70269,20	798,25		17410,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	47,4	1609,00				76266,60		
261	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности		44,9	435,35	4,86	19547,39	218,21	4465,31	11980,08	34049,67
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	14863,88	111,23		2522,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	0,17062	18378,00				3135,65		
261.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	1,77355	575,00				1019,79		
262	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		17,1	1305,27	59,70	22320,16	1020,86	7039,27	12079,63	37151,77
		НР - 80%; СП - 8%				833,92	49,09	14260,03	839,50		2751,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	0,27018	18062,00				4879,99		
262.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0528	0,90288	1688,00				1524,06		
263	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		62	654,42	5,52	40574,19	342,39	13392,00	21611,46	67160,51

		НР - 80%; СП - 8%				432,90	2,81	26839,80	174,53		4974,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263.1	249620 С	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	148,8	90,00				13392,00		
264	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	62		421,28	1,59	26119,44	98,73	12093,03	11181,11	40284,59
		НР - 80%; СП - 8%				224,64	0,79	13927,68	48,71		2984,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
264.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	6,386	620,00				3959,32		
264.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	3,1	88,00				272,80		
264.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	16,554	469,00				7763,83		
265	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	27		3133,54	45,51	84605,56	1228,65	21466,19	50029,61	145405,99
		НР - 80%; СП - 8%				2292,99	23,20	61910,73	626,28		10770,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	1,161	18062,00				20969,98		
266	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	27		654,42	5,52	17669,41	149,11	5832,00	9411,44	29247,32
		НР - 80%; СП - 8%				432,90	2,81	11688,30	76,00		2166,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1	249620 С	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	64,8	90,00				5832,00		
267	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	27		1316,43	9,11	35543,61	246,04	9709,67	20567,27	60599,75
		НР - 80%; СП - 8%				947,70	4,49	25587,90	121,19		4488,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,03402	211463,00				7193,97		
267.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,02	27,54	88,00				2423,52		
268	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2,27		3391,85	34,69	7699,51	78,74	4255,56	2722,75	11256,04
		НР - 80%; СП - 8%				1482,47	16,84	3365,21	38,23		833,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	2,27	1609,00				3652,43		

269	Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок		50,5	3380,25	47,28	170702,80	2387,49	81503,79	79055,67	269739,14
		НР - 90%; СП - 8%				1719,04	20,36	86811,52	1028,11		19980,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,3535	53012,00				18739,74		
269.2	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	106,05	502,00				53237,10		
		Отделка помещений на 1 блок-секцию. 2-5 этаж Лист АР2-31,5										
		Потолок										
270	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности		798,09	386,34	2,43	308332,26	1939,28	12196,25	236148,19	588038,88
		НР - 80%; СП - 8%				368,63	1,24	294196,72	988,51		43558,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,478854	18378,00				8800,38		
270.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	5,905866	575,00				3395,87		
271	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		798,09	823,64	4,83	657337,33	3855,89	219288,00	348340,17	1086131,70
		НР - 80%; СП - 8%				544,04	1,54	434193,44	1231,77		80454,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	2230,66155	86,00				191836,89		
272	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		798,09	1592,39	9,66	1270873,84	7710,51	312877,57	763266,20	2196871,25
		НР - 80%; СП - 8%				1190,70	4,76	950285,76	3796,99		162731,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
272.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00138	1,101364	211463,00				232897,78		
272.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,1	877,899	88,00				77255,11		
		Перегородки										
273	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		507	1483,58	80,41	752176,50	40766,65	222550,31	416389,12	1262050,87
		НР - 80%; СП - 8%				964,22	62,38	488859,54	31626,86		93485,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	9,4809	18378,00				174239,98		

273.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0554	28,0878	1688,00				47412,21		
274	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		178,8	654,42	5,52	117010,74	987,42	38620,80	62324,67	193682,25
		НР - 80%; СП - 8%				432,90	2,81	77402,52	503,32		14346,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	249620 С	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	429,12	90,00				38620,80		
275	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		328,2	435,35	4,86	142883,15	1594,99	32639,52	87569,33	248888,67
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	108648,64	813,02		18436,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	1,24716	18378,00				22920,31		
275.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	12,9639	575,00				7454,24		
276	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности		328,2	1178,19	0,70	386683,50	230,80	280867,48	84559,55	508942,50
		НР - 80%; СП - 8%				321,71	0,35	105585,22	114,22		37699,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	249768 С	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,1	361,02	703,00				253797,06		
277	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		178,8	1316,43	9,11	235377,68	1629,33	64299,59	136201,03	401305,01
		НР - 80%; СП - 8%				947,70	4,49	169448,76	802,53		29726,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,225288	211463,00				47640,08		
277.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,02	182,376	88,00				16049,09		
278	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		50,4	3391,85	34,69	170949,37	1748,17	94484,58	60452,31	249913,81
		НР - 80%; СП - 8%				1482,47	16,84	74716,61	848,78		18512,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	50,4	1609,00				81093,60		
		Стены										
279	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности		1241,6	435,35	4,86	540535,40	6033,93	123477,24	331279,94	941560,57
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	411024,23	3075,69		69745,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

279.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	4,71808	18378,00				86708,87		
279.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	49,0432	575,00				28199,84		
280	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1241,6		435,35	4,86	540535,40	6033,93	123477,24	331279,94	941560,57
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	411024,23	3075,69		69745,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	4,71808	18378,00				86708,87		
280.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	49,0432	575,00				28199,84		
281	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	1241,6		1178,19	0,70	1462846,55	873,13	1062538,29	319893,79	1925359,57
		НР - 80%; СП - 8%				321,71	0,35	399435,14	432,10		142619,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1	249768 С	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,1	1365,76	703,00				960129,28		
282	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности	628		435,35	4,86	273402,25	3051,95	62454,66	167561,05	476240,36
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	207895,63	1555,68		35277,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
282.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	2,3864	18378,00				43857,26		
282.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	24,806	575,00				14263,45		
283	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	628		654,42	5,52	410977,33	3468,13	135648,00	218903,22	680270,99
		НР - 80%; СП - 8%				432,90	2,81	271861,20	1767,82		50390,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1	249620 С	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	1507,2	90,00				135648,00		
284	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	628		1316,43	9,11	826718,03	5722,71	225839,71	478379,45	1409505,28
		НР - 80%; СП - 8%				947,70	4,49	595155,60	2818,72		104407,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
284.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,79128	211463,00				167326,44		
284.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,02	640,56	88,00				56369,28		
285	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,6		1064,19	59,04	133662,18	7415,01	38309,33	75249,25	225624,34
		НР - 80%; СП - 8%				700,14	48,76	87937,84	6123,73		16712,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

285.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	1,7584	18062,00				31760,22		
285.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0264	3,31584	1688,00				5597,14		
286	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		189,6	3391,85	34,69	643095,23	6576,47	355441,98	227415,84	940151,96
		НР - 80%; СП - 8%				1482,47	16,84	281076,79	3193,02		69640,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	189,6	1609,00				305066,40		
287	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности		153,2	435,35	4,86	66696,22	744,52	15235,76	40876,36	116178,38
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	50715,94	379,51		8605,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	0,58216	18378,00				10698,94		
287.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	6,0514	575,00				3479,55		
288	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		16	1305,27	59,70	20884,36	955,19	6586,45	11302,57	34761,89
		НР - 80%; СП - 8%				833,92	49,09	13342,72	785,50		2574,95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	0,2528	18062,00				4566,07		
288.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0528	0,8448	1688,00				1426,02		
289	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		169,2	654,42	5,52	110728,29	934,41	36547,20	58978,38	183283,20
		НР - 80%; СП - 8%				432,90	2,81	73246,68	476,30		13576,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289.1	249620 С	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	406,08	90,00				36547,20		
290	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		169,2	421,28	1,59	71280,79	269,43	33002,27	30513,61	109937,96
		НР - 80%; СП - 8%				224,64	0,79	38009,09	132,92		8143,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	17,4276	620,00				10805,11		
290.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	8,46	88,00				744,48		
290.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	45,1764	469,00				21187,73		

291	Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	20,8		3380,25	47,28	70309,27	983,36	33569,88	32561,54	111100,48
		НР - 90%; СП - 8%				1719,04	20,36	35756,03	423,46		8229,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,1456	53012,00				7718,55		
291.2	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	43,68	502,00				21927,36		
292	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	108		3133,54	45,51	338422,26	4914,58	85864,75	200118,44	581623,95
		НР - 80%; СП - 8%				2292,99	23,20	247642,92	2505,12		43083,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	4,644	18062,00				83879,93		
293	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	108		435,35	4,86	47018,22	524,86	10740,61	28816,23	81901,21
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	35752,75	267,54		6066,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	0,4104	18378,00				7542,33		
293.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	4,266	575,00				2452,95		
294	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	108		658,21	4,56	71087,22	492,08	19419,34	41134,54	121199,50
		НР - 80%; СП - 8%				473,85	2,24	51175,80	242,37		8977,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,06804	211463,00				14387,94		
294.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	55,08	88,00				4847,04		
		Отделка помещений технический этаж на 1 блок-секцию Лист АР2-31,6										
		Потолок										
295	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности	250,1		386,34	2,43	96623,06	607,72	3821,98	74002,51	184275,61
		НР - 80%; СП - 8%				368,63	1,24	92193,36	309,77		13650,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
295.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,15006	18378,00				2757,80		
295.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	1,85074	575,00				1064,18		

296	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	227,4		128,77	1,54	29281,87	349,97	8260,33	16676,17	49634,68
		НР - 80%; СП - 8%				90,90	0,76	20671,57	173,64		3676,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00042	0,095508	32655,00				3118,81		
296.2	149253 С	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	0,01	2,274	2261,00				5141,51		
297	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	22,7		823,64	4,83	18696,58	109,67	6237,19	9907,81	30892,74
		НР - 80%; СП - 8%				544,04	1,54	12349,72	35,04		2288,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
297.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	63,4465	86,00				5456,40		
298	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	22,7		1592,39	9,66	36147,35	219,31	8899,15	21709,51	62485,41
		НР - 80%; СП - 8%				1190,70	4,76	27028,89	108,00		4628,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00138	0,031326	211463,00				6624,29		
298.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,1	24,97	88,00				2197,36		
		Стены										
299	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности	96		435,35	4,86	41793,97	466,54	9547,21	25614,43	72801,07
		НР - 80%; СП - 8%				331,04	2,48	31780,22	237,81		5392,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	0,3648	18378,00				6704,29		
299.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	3,792	575,00				2180,40		
300	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	394		128,77	1,54	50734,63	606,37	14312,09	28893,63	85998,52
		НР - 80%; СП - 8%				90,90	0,76	35816,18	300,86		6370,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
300.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00042	0,16548	32655,00				5403,75		
300.2	149253 С	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	0,01	3,94	2261,00				8908,34		

301	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	96		654,42	5,52	62824,56	530,16	20736,00	33462,91	103990,47
		НР - 80%; СП - 8%				432,90	2,81	41558,40	270,24		7703,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	249620 С	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	230,4	90,00				20736,00		
302	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	37		1316,43	9,11	48707,91	337,17	13305,84	28184,78	83044,10
		НР - 80%; СП - 8%				947,70	4,49	35064,90	166,07		6151,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
302.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,04662	211463,00				9858,41		
302.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,02	37,74	88,00				3321,12		
303	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	59		421,28	1,59	24855,60	93,95	11507,88	10640,09	38335,34
		НР - 80%; СП - 8%				224,64	0,79	13253,76	46,35		2839,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
303.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	6,077	620,00				3767,74		
303.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,95	88,00				259,60		
303.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	15,753	469,00				7388,16		
304	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,2		22568,86	1405,73	94789,22	5904,07	9258,19	62707,67	170096,64
		НР - 76%; СП - 8%				18958,80	686,46	79626,96	2883,13		12599,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,030492	131985,00				4024,49		
304.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	5,88	311,00				1828,68		
304.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	8,4	158,00				1327,20		
304.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	12,6	91,00				1146,60		
305	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	5,208		20681,00	--	107706,65	--	107706,65	--	116323,18

		СП - 8%				--	--	--	--		8616,53	
306	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30		3946,44	35,10	118393,21	1052,90	73904,80	35144,94	165821,20
		НР - 80%; СП - 8%				1447,85	16,52	43435,50	495,67		12283,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,93	18062,00				16797,66		
306.2	128102 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	32,4	1688,00				54691,20		
307	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,96		3133,54	45,51	50011,29	726,27	12688,90	29573,06	85951,09
		НР - 80%; СП - 8%				2292,99	23,20	36596,12	370,20		6366,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
307.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,68628	18062,00				12395,59		
308	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К-2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	15,96		128,77	1,54	2055,14	24,56	579,75	1170,41	3483,59
		НР - 80%; СП - 8%				90,90	0,76	1450,83	12,19		258,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00042	0,006703	32655,00				218,89		
308.2	149253 С	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	0,01	0,1596	2261,00				360,86		
309	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	0,3		421,28	1,59	126,38	0,48	58,51	54,10	194,93
		НР - 80%; СП - 8%				224,64	0,79	67,39	0,24		14,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
309.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	0,0309	620,00				19,16		
309.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,015	88,00				1,32		
309.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	0,0801	469,00				37,57		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге					12998173,74	150126,30	4928729,32	6417760,00	20969208,44
								7919318,13	91504,99	--	1553274,70	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					12998173,74				
Материалы			Тенге					4821022,67				
Всего заработная плата			Тенге						8010823,12			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					107706,65				
		Накладные расходы	Тенге					6417760,00				
		Сметная прибыль	Тенге					1553274,70				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					20969208,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6596,93
		Сметная заработная плата	Тенге						8010823,12			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге					20969208,44				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6596,93
		Сметная заработная плата	Тенге					8010823,12				
		РАЗДЕЛ 30. Утепление чердачного перекрытия на 1 блок-секции Лист АР2-36										
310	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия		233,2	918,57	52,69	214209,70	12286,66	77400,07	117205,13	357928,01
		НР - 92%; СП - 8%				533,98	12,32	124522,97	2873,91		26513,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
310.1	135836 С	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	2,01	468,732	136,00				63747,55		
311	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3		43,23528	25953,00	--	1122085,22	--	1122085,22	--	1211852,00
		СП - 8%				--	--	--	--		89766,82	
312	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		233,2	251,81	12,62	58722,86	2942,70	36844,78	18088,76	82956,55
		НР - 92%; СП - 8%				81,20	3,11	18935,37	726,32		6144,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312.1	135836 С	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	0,5	116,6	136,00				15857,60		
313	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		233,2	615,78	102,94	143598,82	24006,31	66154,97	54764,80	214232,72
		НР - 92%; СП - 8%				229,15	26,11	53437,55	6089,41		15869,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	3,56796	14986,00				53469,45		
314	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки		233,2	441,36	37,99	102924,10	8860,43	89115,75	6717,91	118413,37
		НР - 92%; СП - 8%				21,22	10,10	4947,92	2354,15		8771,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0255	5,9466	14986,00				89115,75		
315	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,447744	15278,42	1408,26	6840,82	630,54	14,04	5884,53	13743,38
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	6196,24	270,28		1018,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
315.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,125368	112,00				14,04		
316	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,447744	306489,00	--	137228,61	--	137228,61	--	148206,90
		СП - 8%				--	--	--	--		10978,29	
317	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий		47,6	2369,36	52,72	112781,71	2509,64	85102,15	23501,53	147185,90
		НР - 92%; СП - 8%				528,78	7,88	25169,93	375,21		10902,66	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1	135611 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1,89	89,964	476,00				42822,86		
317.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	216,104	136,00				29390,14		
318	Е11-080301-0301 1108-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,7		8746,09	426,92	14868,36	725,76	4348,00	9270,71	26070,20
		НР - 93%; СП - 8%				5761,53	102,30	9794,60	173,90		1931,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00087	0,001479	654758,00				968,39		
318.2	139682 С	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,075	0,1275	7968,00				1015,92		
318.3	249731 С	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	24,5	41,65	45,00				1874,25		
319	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	1,7		21998,00	--	37396,60	--	37396,60	--	40388,33
		СП - 8%				--	--	--	--		2991,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**					1950656,81	51962,04	1655690,19	235433,37	2360977,39
								243004,58	12863,19	--	174887,21	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1950656,81				
		Материалы	Тенге					358979,76				
		Всего заработная плата	Тенге						255867,77			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1259313,83				
		Местные материалы	Тенге					37396,60				
		Накладные расходы	Тенге					235433,37				
		Сметная прибыль	Тенге					174887,21				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2360977,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									214,58
		Сметная заработная плата	Тенге						255867,77			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					2360977,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									214,58
		Сметная заработная плата	Тенге						255867,77			
		РАЗДЕЛ 31. Двери на 1 блок-секцию Лист АР2-37										
320	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	144,06		1767,40	77,75	254611,90	11200,71	79024,18	152455,83	439633,15
		НР - 90%; СП - 8%				1141,10	34,77	164387,01	5008,36		32565,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
320.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	34,5744	1630,00				56356,27		
320.2	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	436,5018	41,00				17896,57		

321	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	42	5643,00	--	237006,00	--	237006,00	--	255966,48
		СП - 8%			--	--	--	--		18960,48	
322	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	37,8	6863,00	--	259421,40	--	259421,40	--	280175,11
		СП - 8%			--	--	--	--		20753,71	
323	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	56,7	4459,00	--	252825,30	--	252825,30	--	273051,32
		СП - 8%			--	--	--	--		20226,02	
324	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	58,47	2760,22	548,74	161390,22	32084,67	63126,81	67075,45	246742,93
		НР - 90%; СП - 8%			1131,84	142,80	66178,74	8349,54		18277,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89 52,0383	226,00				11760,66		
324.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432 25,25904	1630,00				41172,24		
325	С121-090102-0303 2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	49,56	30149,00	--	1494184,44	--	1494184,44	--	1613719,20
		СП - 8%			--	--	--	--		119534,76	
326	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	8,91	33108,00	--	294992,28	--	294992,28	--	318591,66
		СП - 8%			--	--	--	--		23599,38	
327	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	104	3213,00	--	334152,00	--	334152,00	--	360884,16
		СП - 8%			--	--	--	--		26732,16	
328	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	20	5810,00	--	116200,00	--	116200,00	--	125496,00
		СП - 8%			--	--	--	--		9296,00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31			Тенге				3404783,54	43285,38	3130932,41	219531,29	3914260,00
							230565,75	13357,90	--	289945,19	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2954431,54				
Материалы			Тенге				142150,99				
Всего заработная плата			Тенге					243923,65			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2538429,42				
		Накладные расходы	Тенге				219531,29				
		Сметная прибыль	Тенге				253917,03				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3427879,86				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202,62
		Сметная заработная плата	Тенге					243923,65			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				450352,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				450352,00				
		Сметная прибыль	Тенге				36028,16				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				486380,16				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				3914260,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202,62
		Сметная заработная плата	Тенге					243923,65			
		РАЗДЕЛ 32. Окна на 1 блок-секции Лист АР2-37									
329	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	90,26	1206,18	5,00	108869,58	451,13	86882,47	19582,98	138728,77
		НР - 90%; СП - 8%			238,60	2,47	21535,98	222,89		10276,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566 51,08716	1630,00				83272,07		
330	С121-090205-0207 2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	90,26	2754,00	--	248576,04	--	248576,04	--	268462,12
		СП - 8%			--	--	--	--		19886,08	
331	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	122	111,00	--	13542,00	--	13542,00	--	14625,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1083,36	
332	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	112,4896	3557,36	174,65	400165,77	19646,07	209028,17	162649,91	607840,93
		НР - 90%; СП - 8%			1524,51	82,06	171491,52	9230,60		45025,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,14 128,238144	1630,00				209028,17		
333	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	86,7576	24590,00	--	2133369,38	--	2133369,38	--	2304038,93
		СП - 8%			--	--	--	--		170669,55	
334	С121-090201-0604 2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	25,152	25654,00	--	645249,41	--	645249,41	--	696869,36
		СП - 8%			--	--	--	--		51619,95	

335	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	0,58	16723,00	--	9699,34	--	9699,34	--	10475,29
		СП - 8%			--	--	--	--		775,95	
336	Е11-100501-0302 1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	36	2641,45	182,47	95092,30	6568,98	41252,04	45425,35	151759,06
		НР - 90%; СП - 8%			1313,09	88,93	47271,28	3201,34		11241,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,703 25,308	1630,00				41252,04		
337	С121-090203-0405 2109-0203-0405 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	36	22193,00	--	798948,00	--	798948,00	--	862863,84
		СП - 8%			--	--	--	--		63915,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				4453511,82	26666,19	4186546,86	227658,25	5055663,67
							240298,78	12654,83	--	374493,61	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4453511,82				
		Материалы	Тенге				337162,69				
		Всего заработная плата	Тенге					252953,61			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3849384,17				
		Накладные расходы	Тенге				227658,25				
		Сметная прибыль	Тенге				374493,61				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5055663,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216,28
		Сметная заработная плата	Тенге					252953,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				5055663,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216,28
		Сметная заработная плата	Тенге					252953,61			
		РАЗДЕЛ 33. Решетка Рш-3 (10шт. х на 1 блок-секию) Лист АР2-39									
338	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0194	59602,18	2661,57	1156,28	51,63	86,70	708,90	2014,39
		НР - 69%; СП - 8%			52471,60	486,38	1017,95	9,44		149,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
338.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0033 0,000064	633851,00				40,58		
338.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,5 0,0291	263,00				7,65		
338.3	147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,0014 0,000027	219513,00				5,96		
338.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194 0,000038	422425,00				15,90		

339	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0184	262504,00	--	4830,07	--	4830,07	--	5216,48
		СП - 8%			--	--	--	--		386,41	
340	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,4	1147,00	--	458,80	--	458,80	--	495,50
		СП - 8%			--	--	--	--		36,70	
341	С121-130207-1016 2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм	шт.	40	23,00	--	920,00	--	920,00	--	993,60
		СП - 8%			--	--	--	--		73,60	
342	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,58	157,51	3,44	91,36	2,00	58,80	21,30	121,67
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	30,56	0,31		9,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018 0,000104	492321,00				51,40		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33			Тенге				7456,51	53,63	6354,37	730,20	8841,65
							1048,51	9,75	--	654,94	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6300,23				
Материалы			Тенге				58,80				
Всего заработная плата			Тенге					30,88			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6208,87				
		Накладные расходы	Тенге				21,30				
		Сметная прибыль	Тенге				505,72				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6827,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,02
		Сметная заработная плата	Тенге					30,88			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1156,28				
Материалы			Тенге				86,70				
Всего заработная плата			Тенге					1027,38			
		Накладные расходы	Тенге				708,90				
		Сметная прибыль	Тенге				149,21				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2014,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,91
		Сметная заработная плата	Тенге					1027,38			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33			Тенге				8841,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,94
		Сметная заработная плата	Тенге					1058,26			

РАЗДЕЛ 34. Решетка Рш-4 (36шт. х на 1 блок-секию) Лист АР2-39

343	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,2106	59602,18	2661,57	12552,22	560,53	941,17	7695,54	21867,57
		НР - 69%; СП - 8%				52471,60	486,38	11050,52	102,43		1619,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
343.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000695	633851,00				440,51		
343.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,3159	263,00				83,08		
343.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000295	219513,00				64,72		
343.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000409	422425,00				172,59		
344	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,18468	262504,00	--	48479,24	--	48479,24	--	52357,58
		СП - 8%				--	--	--	--		3878,34	
345	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2		25,92	1147,00	--	29730,24	--	29730,24	--	32108,66
		СП - 8%				--	--	--	--		2378,42	
346	С121-130207-1016 2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм	шт.		144	23,00	--	3312,00	--	3312,00	--	3576,96
		СП - 8%				--	--	--	--		264,96	
347	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		6,09	157,51	3,44	959,24	20,96	617,36	223,70	1277,57
		НР - 69%; СП - 8%				52,70	0,54	320,92	3,28		94,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001096	492321,00				539,68		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34			Тенге					95032,94	581,49	83080,01	7919,23	111188,35
								11371,44	105,71	--	8236,17	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					82480,72				
Материалы			Тенге					617,36				
Всего заработная плата			Тенге						324,20			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					81521,48				
		Накладные расходы	Тенге					223,70				
		Сметная прибыль	Тенге					6616,35				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					89320,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									0,26
		Сметная заработная плата	Тенге						324,20			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					12552,22				
Материалы			Тенге					941,17				
Всего заработная плата			Тенге						11152,95			

		Накладные расходы	Тенге				7695,54				
		Сметная прибыль	Тенге				1619,82				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21867,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,88
		Сметная заработная плата	Тенге					11152,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				111188,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,14
		Сметная заработная плата	Тенге					11477,15			

РАЗДЕЛ 35. Радиостойка,антена (на 1 блок-секию) Лист АР2-40

348	Е11-340104-0101 1134-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство**	опора	2	67055,40	--	134110,80	--	44973,60	67744,27	218003,47
		НР - 76%; СП - 8%			44568,60	--	89137,20	--		16148,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348.1	131028 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,02 0,04	553070,00				22122,80		
348.2	135842 С	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79**	кг	5 10	459,00				4590,00		
348.3	242768 С	**Детали механические для оттяжек /канатов диаметром до 12,5 мм/ фидерных опор и опор антенн на крышах ГОСТ Р 51177-2017**	кг	5,88 11,76	1197,00				14076,72		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				134110,80	--	44973,60	67744,27	218003,47
							89137,20	--	--	16148,41	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				134110,80				
	Материалы		Тенге				44973,60				
	Всего заработная плата		Тенге					89137,20			
		Накладные расходы	Тенге				67744,27				
		Сметная прибыль	Тенге				16148,41				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				218003,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70,80
		Сметная заработная плата	Тенге					89137,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				218003,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70,80
		Сметная заработная плата	Тенге					89137,20			

РАЗДЕЛ 36. Выход на кровлю (на 1 блок-секию) Лист АР2-42

349	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	21,5	644,53	26,39	13857,32	567,31	8947,76	4077,39	19369,48
		НР - 92%; СП - 8%			201,97	4,17	4342,25	89,70		1434,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349.1	135836 С	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	1,96 42,14	136,00				5731,04		
350	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	21,5	918,57	52,69	19749,18	1132,77	7135,94	10805,79	32999,37
		НР - 92%; СП - 8%			533,98	12,32	11480,46	264,96		2444,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350.1	135836 С	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	2,01 43,215	136,00				5877,24		

351	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	3,9861	25953,00	--	103451,25	--	103451,25	--	111727,35
		СП - 8%			--	--	--	--		8276,10	
352	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,225	16211,43	1732,62	52281,86	5587,70	38452,58	8940,08	66119,69
		НР - 92%; СП - 8%			2555,53	457,64	8241,58	1475,89		4897,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03 / 3,32175	11576,00				38452,58		
353	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	19,5	111,82	1,10	2180,56	21,40	1141,61	945,80	3376,47
		НР - 92%; СП - 8%			52,18	0,54	1017,55	10,50		250,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
353.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025 / 0,004875	109593,00				534,27		
353.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058 / 0,01131	53700,00				607,35		
354	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,5	615,78	102,94	13239,17	2213,27	6099,19	5049,07	19751,30
		НР - 92%; СП - 8%			229,15	26,11	4926,70	561,42		1463,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153 / 0,32895	14986,00				4929,64		
355	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	21,5	441,36	37,99	9489,14	816,89	8216,07	619,36	10917,18
		НР - 92%; СП - 8%			21,22	10,10	456,18	217,04		808,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255 / 0,54825	14986,00				8216,07		
356	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04128	15278,42	1408,26	630,69	58,13	1,29	542,53	1267,08
		НР - 91%; СП - 8%			13838,80	603,64	571,27	24,92		93,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 / 0,011558	112,00				1,29		
357	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04128	306489,00	--	12651,87	--	12651,87	--	13664,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1012,15	
358	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	21,5	2002,18	21,60	43046,80	464,33	37091,63	5175,17	52079,73
		НР - 92%; СП - 8%			255,39	6,25	5490,84	134,34		3857,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

358.1	135611 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2,26	48,59	476,00				23128,84		
358.2	135619 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	24,725	552,00				13648,20		
358.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	2,537	124,00				314,59		
359	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,09		59,34	0,27	5,34	0,02	0,35	4,58	10,71
		НР - 92%; СП - 8%				55,17	0,13	4,97	0,01		0,79	
360	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00061		337008,00	--	205,57	--	205,57	--	222,02
		СП - 8%				--	--	--	--		16,45	
361	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	62,7		2031,25	1535,22	127359,30	96258,32	4994,32	43764,95	184814,20
		НР - 92%; СП - 8%				416,37	342,33	26106,66	21463,94		13689,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
361.1	145799 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00253	0,158631	7441,00				1180,37		
361.2	145803 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00253	0,158631	13618,00				2160,24		
361.3	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	1,5675	1055,00				1653,71		
362	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1002		337008,00	--	33768,20	--	33768,20	--	36469,66
		СП - 8%				--	--	--	--		2701,46	
363	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02985		288483,00	--	8611,22	--	8611,22	--	9300,11
		СП - 8%				--	--	--	--		688,90	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36			Тенге					440527,48	107120,16	270768,87	79924,72	562088,38
								62638,46	24242,72	--	41636,18	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					440527,48				
Материалы			Тенге					112080,75				
Всего заработная плата			Тенге						86881,18			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					158688,11				
		Накладные расходы	Тенге					79924,72				
		Сметная прибыль	Тенге					41636,18				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					562088,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66,32
		Сметная заработная плата	Тенге						86881,18			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36			Тенге					562088,38				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66,32
		Сметная заработная плата	Тенге					86881,18				
		РАЗДЕЛ 37. Устройство основной кровли (на 1 блок-секию) Лист АР2-42										
364	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		40,3085	16211,43	1732,62	653458,43	69839,31	480609,53	111739,85	826414,14
		НР - 92%; СП - 8%				2555,53	457,64	103009,58	18446,78		61215,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
364.1	100299 С	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	м3	1,03	41,517755	11576,00				480609,53		
365	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		212,15	615,78	102,94	130636,75	21839,36	60183,43	49821,41	194894,81
		НР - 92%; СП - 8%				229,15	26,11	48613,96	5539,75		14436,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
365.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	3,245895	14986,00				48642,98		
366	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки		212,15	441,36	37,99	93633,57	8060,64	81071,64	6111,51	107724,69
		НР - 92%; СП - 8%				21,22	10,10	4501,29	2141,65		7979,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0255	5,409825	14986,00				81071,64		
367	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,407328	15278,42	1408,26	6223,33	573,62	12,77	5353,36	12502,82
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	5636,93	245,88		926,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
367.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,114052	112,00				12,77		
368	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,407328	306489,00	--	124841,55	--	124841,55	--	134828,88
		СП - 8%				--	--	--	--		9987,32	
369	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли		212,15	111,82	1,10	23723,34	232,77	12420,16	10289,86	36734,26
		НР - 92%; СП - 8%				52,18	0,54	11070,41	114,22		2721,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
369.1	144669 С	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	т	0,00025	0,053038	109593,00				5812,54		
369.2	146741 С	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00058	0,123047	53700,00				6607,62		
370	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли		212,15	2002,18	21,60	424761,81	4581,76	365999,48	51065,71	513893,72
		НР - 92%; СП - 8%				255,39	6,25	54180,56	1325,64		38066,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

370.1	135611 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2,26	479,459	476,00				228222,48		
370.2	135619 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	243,9725	552,00				134672,82		
370.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	25,0337	124,00				3104,18		
371	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	189,6		2031,25	1535,22	385124,79	291077,79	15102,45	132341,87	558863,99
		НР - 92%; СП - 8%				416,37	342,33	78944,55	64905,31		41397,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
371.1	145799 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00253	0,479688	7441,00				3569,36		
371.2	145803 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00253	0,479688	13618,00				6532,39		
371.3	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	4,74	1055,00				5000,70		
372	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,37766		337008,00	--	127274,44	--	127274,44	--	137456,40
		СП - 8%				--	--	--	--		10181,96	
373	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0881		288483,00	--	25415,35	--	25415,35	--	27448,58
		СП - 8%				--	--	--	--		2033,23	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37			Тенге					1995093,36	396205,25	1292930,82	366723,57	2550762,29
								305957,29	92719,24	--	188945,35	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1995093,36				
Материалы			Тенге					1015399,47				
Всего заработная плата			Тенге						398676,52			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					277531,34				
		Накладные расходы	Тенге					366723,57				
		Сметная прибыль	Тенге					188945,35				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2550762,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									339,50
		Сметная заработная плата	Тенге						398676,52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге					2550762,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									339,50
		Сметная заработная плата	Тенге						398676,52			
РАЗДЕЛ 38. Устройство кровли балконов (узел 4) (на 1 блок-секию) Лист АР2-44												
374	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	40,88		2031,25	1535,22	83037,45	62759,81	3256,27	28534,47	120497,68
		НР - 92%; СП - 8%				416,37	342,33	17021,38	13994,35		8925,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

374.1	145799 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00253	0,103426	7441,00				769,60		
374.2	145803 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00253	0,103426	13618,00				1408,46		
374.3	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	1,022	1055,00				1078,21		
375	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		0,10523	337008,00	--	35463,35	--	35463,35	--	38300,42
		СП - 8%				--	--	--	--		2837,07	
376	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,03095	288483,00	--	8928,55	--	8928,55	--	9642,83
		СП - 8%				--	--	--	--		714,28	
377	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		19,48	615,78	102,94	11995,30	2005,33	5526,15	4574,69	17895,60
		НР - 92%; СП - 8%				229,15	26,11	4463,82	508,67		1325,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
377.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,298044	14986,00				4466,49		
378	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К-30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		19,48	529,63	45,59	10317,13	888,17	8932,97	673,40	11869,77
		НР - 92%; СП - 8%				25,46	12,11	495,98	235,98		879,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
378.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,596088	14986,00				8932,97		
379	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0374016	15278,42	1408,26	571,44	52,67	1,17	491,56	1148,03
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	517,59	22,58		85,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
379.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,010472	112,00				1,17		
380	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0374016	306489,00	--	11463,18	--	11463,18	--	12380,23
		СП - 8%				--	--	--	--		917,05	
381	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		19,48	2002,18	21,60	39002,40	420,71	33606,74	4688,95	47186,66
		НР - 92%; СП - 8%				255,39	6,25	4974,96	121,72		3495,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
381.1	135611 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2,26	44,0248	476,00				20955,80		

381.2	135619 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	22,402	552,00				12365,90		
381.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	2,29864	124,00				285,03		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге					200778,81	66126,69	107178,39	38963,07	258921,23
								27473,73	14883,30	--	19179,35	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					200778,81				
		Материалы	Тенге					51323,31				
		Всего заработная плата	Тенге						42357,03			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					55855,08				
		Накладные расходы	Тенге					38963,07				
		Сметная прибыль	Тенге					19179,35				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					258921,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31,21
		Сметная заработная плата	Тенге						42357,03			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге					258921,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31,21
		Сметная заработная плата	Тенге						42357,03			
		РАЗДЕЛ 39. Устройство отмостки (узел 10) (на 1 блок-секию) Лист АР2-44										
382	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,66		7768,45	1740,15	59506,33	13329,55	21647,16	28388,30	94926,19
		НР - 94%; СП - 8%				3202,30	740,30	24529,62	5670,70		7031,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
382.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	9,8048	2205,00				21619,58		
383	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство (Н-30мм)	м2 покрытия	51		1358,75	4,50	69296,22	229,40	53736,68	14474,86	90472,76
		НР - 94%; СП - 8%				300,59	1,35	15330,14	68,65		6701,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
383.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,008797	170324,00				1498,43		
383.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000518	0,026392	53700,00				1417,28		
384	Е11-110101-1902 1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	51		236,32	--	12052,27	--	10172,28	1767,19	14925,02
		НР - 94%; СП - 8%				36,86	--	1879,99	--		1105,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге					140854,81	13558,95	85556,11	44630,35	200323,98
								41739,75	5739,34	--	14838,81	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					140854,81				
		Материалы	Тенге					85556,11				
		Всего заработная плата	Тенге						47479,10			
		Накладные расходы	Тенге					44630,35				
		Сметная прибыль	Тенге					14838,81				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					200323,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41,92
		Сметная заработная плата	Тенге						47479,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге					200323,98				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41,92
		Сметная заработная плата	Тенге					47479,10				
		РАЗДЕЛ 40. Сливы С1-С4 (на 3 блок-секии) (на 1 блок-секии) Лист АР2-44										
385	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		204,96	1475,85	5,67	302489,66	1161,36	207205,54	75487,29	408215,11
		НР - 80%; СП - 8%				459,23	1,15	94122,76	236,36		30238,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
385.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	215,208	260,00				55954,08		
385.2	147770 С	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	215,208	656,00				141176,45		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**					302489,66	1161,36	207205,54	75487,29	408215,11
								94122,76	236,36	--	30238,16	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					302489,66				
	Материалы		Тенге					207205,54				
	Всего заработная плата		Тенге						94359,12			
		Накладные расходы	Тенге					75487,29				
		Сметная прибыль	Тенге					30238,16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					408215,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80,57
		Сметная заработная плата	Тенге						94359,12			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге					408215,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80,57
		Сметная заработная плата	Тенге						94359,12			
		РАЗДЕЛ 41. Полы (на 1 блок-секию) Лист АР2-48										
		Тип пола Л (линолеум)										
386	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции		22,3344	18235,05	1628,01	407268,90	36360,63	284397,32	93205,19	540512,02
		НР - 94%; СП - 8%				3873,44	566,10	86510,96	12643,50		40037,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
386.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	24,56784	11576,00				284397,32		
387	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		744,48	725,55	29,51	540155,31	21966,25	258719,90	253908,44	857588,84
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	259469,15	10646,21		63525,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
387.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	15,187392	16994,00				258094,54		
388	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки		744,48	479,94	25,05	357302,38	18649,60	322618,17	23346,40	411100,69
		НР - 94%; СП - 8%				21,54	11,82	16034,61	8801,99		30451,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
388.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	18,98424	16994,00				322618,17		
389	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,595584	15278,42	1408,26	9099,58	838,74	18,68	7827,53	18281,29
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	8242,17	359,52		1354,17	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
389.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,166764	112,00				18,68		
390	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,595584	306489,00	--	182539,94	--	182539,94	--	197143,14
		СП - 8%				--	--	--	--		14603,20	
391	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		744,48	3117,18	21,45	2320675,56	15966,49	2000410,32	293508,52	2823318,80
		НР - 94%; СП - 8%				408,74	10,67	304298,76	7944,35		209134,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
391.1	135861 С	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	372,24	575,00				214038,00		
391.2	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	759,3696	2352,00				1786037,30		
		Тип пола К (кер. плитка)										
392	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		71,3	344,33	30,86	24550,56	2200,15	--	22029,30	50306,25
		НР - 94%; СП - 8%				313,47	15,22	22350,41	1085,01		3726,39	
393	С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		2,5668	31306,00	--	80356,24	--	80356,24	--	86784,74
		СП - 8%				--	--	--	--		6428,50	
394	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		71,3	725,55	29,51	51731,51	2103,74	24778,00	24317,20	82132,61
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	24849,76	1019,60		6083,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
394.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,45452	16994,00				24718,11		
395	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		71,3	383,95	20,04	27375,52	1428,88	24718,11	1788,74	31497,40
		НР - 94%; СП - 8%				17,23	9,46	1228,53	674,38		2333,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
395.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,45452	16994,00				24718,11		
396	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,05704	15278,42	1408,26	871,48	80,33	1,79	749,66	1750,83
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	789,37	34,43		129,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
396.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,015971	112,00				1,79		
397	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,05704	306489,00	--	17482,13	--	17482,13	--	18880,70

		СП - 8%				--	--	--	--		1398,57	
398	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	71,3		1553,10	86,09	110736,03	6138,20	55954,12	46551,66	169870,71
		НР - 94%; СП - 8%				682,24	12,33	48643,71	879,33		12583,02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
398.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	79,856	241,00				19245,30		
398.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,246698	109593,00				27036,37		
399	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	71,3		3942,26	78,31	281083,21	5583,86	181100,15	91048,34	401902,07
		НР - 94%; СП - 8%				1323,97	34,51	94399,20	2460,73		29770,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
399.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	320,85	43,00				13796,55		
399.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	42,78	64,00				2737,92		
399.3	287794 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	72,726	2240,00				162906,24		
		Тип пола К1 (кер. плитка)										
400	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6		247,71	31,99	1486,26	191,93	849,77	484,69	2128,63
		НР - 94%; СП - 8%				74,09	11,84	444,56	71,07		157,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
400.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,306	2776,00				849,46		
401	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,48		22371,90	7,68	10738,51	3,69	8920,05	1705,89	13439,95
		НР - 94%; СП - 8%				3780,78	--	1814,77	--		995,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
401.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4896	16232,00				7947,19		
402	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6		725,55	29,51	4353,28	177,03	2085,11	2046,33	6911,58
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	2091,14	85,80		511,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
402.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,1224	16994,00				2080,07		
403	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	6		383,95	20,04	2303,69	120,24	2080,07	150,52	2650,55
		НР - 94%; СП - 8%				17,23	9,46	103,38	56,75		196,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
403.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,1224	16994,00				2080,07		

404	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,01152	15278,42	1408,26	176,01	16,22	0,36	151,40	353,60
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	159,42	6,95		26,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
404.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,003226	112,00				0,36		
405	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,01152	306489,00	--	3530,75	--	3530,75	--	3813,21
		СП - 8%				--	--	--	--		282,46	
406	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		6	3942,26	78,31	23653,57	469,89	15239,84	7661,85	33820,65
		НР - 94%; СП - 8%				1323,97	34,51	7943,83	207,07		2505,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
406.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	27	43,00				1161,00		
406.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	3,6	64,00				230,40		
406.3	287794 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	6,12	2240,00				13708,80		
		Тип пола К2 (кер. поитка)										
407	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		2,3784	18235,05	1628,01	43370,24	3872,06	30285,59	9925,46	57559,36
		НР - 94%; СП - 8%				3873,44	566,10	9212,59	1346,41		4263,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
407.1	100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	2,61624	11576,00				30285,59		
408	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		79,28	725,55	29,51	57521,37	2339,20	27551,20	27038,82	91325,01
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	27630,98	1133,72		6764,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
408.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,617312	16994,00				27484,60		
409	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		79,28	383,95	20,04	30439,43	1588,80	27484,60	1988,93	35022,63
		НР - 94%; СП - 8%				17,23	9,46	1366,03	749,86		2594,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
409.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,617312	16994,00				27484,60		
410	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,063424	15278,42	1408,26	969,02	89,32	1,99	833,56	1946,78
		НР - 91%; СП - 8%				13838,80	603,64	877,71	38,29		144,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
410.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,017759	112,00				1,99		

411	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,063424	306489,00	--	19438,76	--	19438,76	--	20993,86
		СП - 8%				--	--	--	--		1555,10	
412	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		79,28	3942,26	78,31	312542,45	6208,81	201369,14	101238,60	446883,54
		НР - 94%; СП - 8%				1323,97	34,51	104964,50	2736,14		33102,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
412.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	356,76	43,00				15340,68		
412.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	47,568	64,00				3044,35		
412.3	287794 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	80,8656	2240,00				181138,94		
		Тип пола К3 (кер. плитка)										
413	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		15,9	725,55	29,51	11536,20	469,14	5525,53	5422,77	18315,69
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	5541,53	227,37		1356,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
413.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,32436	16994,00				5512,17		
414	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		15,9	-191,97	-10,02	-3052,39	-159,32	-2756,09	-199,45	-3511,98
		НР - 94%; СП - 8%				-8,62	-4,73	-136,98	-75,19		-260,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
414.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,16218	16994,00				2756,09		
415	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		15,9	3942,26	78,31	62681,95	1245,21	40385,59	20303,91	89624,73
		НР - 94%; СП - 8%				1323,97	34,51	21051,15	548,75		6638,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
415.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	71,55	43,00				3076,65		
415.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	9,54	64,00				610,56		
415.3	287794 С	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	16,218	2240,00				36328,32		
		Тип пола К4 (кер. плитка)										
416	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		86	725,55	29,51	62397,05	2537,47	29886,51	29330,71	99065,98
		НР - 94%; СП - 8%				348,52	14,30	29973,06	1229,82		7338,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
416.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,7544	16994,00				29814,27		

417	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	86		-191,97	-10,02	-16509,78	-861,74	-14907,14	-1078,76	-18995,63
		НР - 94%; СП - 8%				-8,62	-4,73	-740,91	-406,71		-1407,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
417.1	102637 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0102	0,8772	16994,00				14907,14		
418	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	86		3942,26	78,31	339034,45	6735,09	218437,76	109819,88	484762,67
		НР - 94%; СП - 8%				1323,97	34,51	113861,59	2968,07		35908,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
418.1	249623 С	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	4,5	387	43,00				16641,00		
418.2	249697 С	**Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006**	кг	0,6	51,6	64,00				3302,40		
418.3	287794 С	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	1,02	87,72	2240,00				196492,80		
		Плинтуса										
419	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	95,7		1523,05	1,65	145756,21	157,50	115673,32	28202,52	187875,43
		НР - 94%; СП - 8%				312,70	0,81	29925,39	77,29		13916,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
419.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0016	0,15312	14986,00				2294,66		
419.2	279916 С	**Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010**	м	1,01	96,657	1173,00				113378,66		
420	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	989		280,03	0,82	276947,89	813,85	154148,01	115042,26	423349,37
		НР - 94%; СП - 8%				123,34	0,40	121986,03	399,36		31359,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
420.1	249765 С	**Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001**	м	1,01	998,89	125,00				124861,25		
		Полы (на 1 блок-секции) Лист АР2-49										
		Тип пола П (доска)										
421	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	175,12		11239,67	30,86	1968290,59	5403,78	1907991,94	54106,19	2184188,52
		НР - 94%; СП - 8%				313,47	15,22	54894,87	2664,91		161791,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
421.1	136004 С	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	1,03	180,3736	10578,00				1907991,94		
422	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	175,12		1622,13	19,60	284067,81	3433,18	192492,89	84226,97	397758,37
		НР - 94%; СП - 8%				503,32	8,35	88141,75	1461,41		29463,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

422.1	102868 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,893112	55674,00				49723,12		
422.2	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	2,066416	50302,00				103944,86		
423	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	175,12		4991,32	48,35	874080,22	8466,60	747105,37	115243,71	1068469,84
		НР - 94%; СП - 8%				676,73	23,36	118508,26	4091,43		79145,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
423.1	150047 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	6,496952	112691,00				732148,02		
424	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	187,3784		387,26	2,19	72564,42	411,18	56012,65	15361,82	94960,34
		НР - 94%; СП - 8%				86,14	1,08	16140,59	201,77		7034,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
424.1	249763 С	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	189,252184	295,00				55829,39		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41			Тенге					8999546,33	155046,00	7221928,45	1587289,56	11433782,76
								1622571,88	66369,40	--	846946,87	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					8999546,33				
Материалы			Тенге					6918580,62				
Всего заработная плата			Тенге						1688941,28			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					303347,83				
		Накладные расходы	Тенге					1587289,56				
		Сметная прибыль	Тенге					846946,87				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					11433782,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1505,61
		Сметная заработная плата	Тенге						1688941,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге					11433782,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1505,61
		Сметная заработная плата	Тенге						1688941,28			
РАЗДЕЛ 42. Балконные ограждения Ог-Б-1 (на 1 блок-секии) Лист АР2-50-53												
425	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	74,8		701,62	80,27	52481,04	6003,93	6029,38	50731,53	111469,58
		НР - 118%; СП - 8%				540,75	34,03	40447,73	2545,10		8257,01	
426	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,1932		553070,00	--	659923,12	--	659923,12	--	712716,97
		СП - 8%				--	--	--	--		52793,85	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42			Тенге					712404,17	6003,93	665952,51	50731,53	824186,56
								40447,73	2545,10	--	61050,86	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					52481,04				
Материалы			Тенге					6029,38				
Всего заработная плата			Тенге						42992,83			
		Накладные расходы	Тенге					50731,53				

		Сметная прибыль	Тенге				8257,01					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111469,58					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32,98
		Сметная заработная плата	Тенге					42992,83				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				659923,12					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				659923,12					
		Сметная прибыль	Тенге				52793,85					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				712716,97					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42		Тенге				824186,56					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32,98
		Сметная заработная плата	Тенге					42992,83				
	РАЗДЕЛ 43. Лестничные ограждения ОГ-2 (1шт.); ОГ-3 (12шт.); ОГ-4 (12шт.); ОГ-5 (1шт.) (на 1 блок-секию) Лист АР2-53											
427	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения		49,39	701,62	80,27	34652,92	3964,36	3981,16	33497,73	73602,71
		НР - 118%; СП - 8%				540,75	34,03	26707,40	1680,51		5452,05	
428	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т		0,6092	581949,00	--	354523,33	--	354523,33	--	382885,20
		СП - 8%				--	--	--	--		28361,87	
429	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		17,6668	102,14	2,44	1804,50	43,02	965,13	552,76	2545,85
		НР - 69%; СП - 8%				45,08	0,27	796,35	4,76		188,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
429.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,00159	559069,00				888,93		
430	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		17,6668	157,51	3,44	2782,72	60,80	1790,94	648,93	3706,18
		НР - 69%; СП - 8%				52,70	0,54	930,97	9,51		274,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
430.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,00318	492321,00				1565,59		
431	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ИМ-1)**	т		0,02378	901014,53	1330,53	21426,13	31,64	15570,15	5312,51	28877,72
		НР - 91%; СП - 8%				244926,00	570,96	5824,34	13,58		2139,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
431.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,02378	654758,00				15570,15		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43		**Тенге**				415189,60	4099,83	376830,71	40011,94	491617,66	
							34259,06	1708,36	--	36416,12		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60666,27					
	Материалы		Тенге				22307,38					
	Всего заработная плата		Тенге					35967,42				
		Накладные расходы	Тенге				40011,94					

		Сметная прибыль	Тенге				8054,26					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108732,46					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27,78
		Сметная заработная плата	Тенге					35967,42				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				354523,33					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				354523,33					
		Сметная прибыль	Тенге				28361,87					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				382885,20					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43		Тенге				491617,66					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27,78
		Сметная заработная плата	Тенге					35967,42				
		РАЗДЕЛ 44. Встроенные шкафы (на 1 блок-секии) Лист АР2-54										
432	Е11-100111-0201 1110-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шкафы встроенные. Установка дверных блоков**	блок	40		1118,75	201,82	44750,00	8073,00	9798,60	26516,45	76967,76
		НР - 90%; СП - 8%				671,96	64,61	26878,40	2584,32		5701,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
432.1	131610 С	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,009	0,36	25045,00				9016,20		
433	Е11-100111-0102 1110-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка полок по месту**	м2 деталей	26,4		1471,23	161,54	38840,37	4264,61	759,47	31678,72	76160,61
		НР - 90%; СП - 8%				1280,92	52,36	33816,29	1382,29		5641,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
433.1	248403 С	**Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм**	м	0,262	6,9168	76,00				525,68		
433.2	286164 С	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	кг	0,026	0,6864	326,00				223,77		
434	Е11-100111-0101 1110-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту**	м2 деталей	201,7		1001,31	161,84	201963,38	32643,59	40139,01	125767,51	353949,36
		НР - 90%; СП - 8%				640,46	52,36	129180,78	10560,89		26218,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
434.1	127730 С	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	кг	0,64	129,088	239,00				30852,03		
434.2	131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0015	0,30255	25045,00				7577,36		
435	С121-070508-1109 2107-0508-1109 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, II сорта, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм	100 м2	4,662		73723,00	--	343696,63	--	343696,63	--	371192,36
		СП - 8%				--	--	--	--		27495,73	
436	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	160		3731,00	--	596960,00	--	596960,00	--	644716,80
		СП - 8%				--	--	--	--		47756,80	

437	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**320**	**430,00** --	**--** --	**137600,00** --	**--** --	**137600,00**	**--** 11008,00	**148608,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	**Тенге**				**1363810,37**	**44981,20**	**1128953,70**	**183962,67**	**1671594,89**
							189875,47	**14527,50**	**--**	**123821,84**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**629250,37**				
		Материалы	Тенге				**50697,07**				
		Всего заработная плата	Тенге					**204402,97**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**343696,63**				
		Накладные расходы	Тенге				**183962,67**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65057,04**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**878270,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**193,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204402,97**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**734560,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**734560,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58764,80**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**793324,80**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				**1671594,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**193,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204402,97**			
		РАЗДЕЛ 45. Вентшахты (на 1 блок-секии) Лист АР2-55									
438	Е11-260201-0201 1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3 изоляции**	**6,1432**	**9204,29** 7344,63	**810,64** 376,88	**56543,79** 45119,53	**4979,92** 2315,25	**6444,34**	**36050,43** 7407,54	**100001,77**
438.1	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,07**	**0,430024**	**14986,00**			**6444,34**		
439	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150** *СП - 8%*	**м3**	**6,1432**	**25953,00** --	**--** --	**159434,47** --	**--** --	**159434,47**	**--** 12754,76	**172189,23**
440	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**т конструкций**	**0,13484**	**90322,66** 66105,00	**21705,73** 5850,20	**12179,11** 8913,60	**2926,80** 788,84	**338,71**	**6694,68** 1509,90	**20383,69**
440.1	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00044**	**0,000059**	**633851,00**			**37,61**		
440.2	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,2**	**0,161808**	**263,00**			**42,56**		
440.3	**147074 С**	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	**т**	**0,0001**	**0,000013**	**1863677,00**			**25,13**		
440.4	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00031**	**0,000042**	**559069,00**			**23,37**		
440.5	**149375 С**	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000081**	**575625,00**			**46,57**		
440.6	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,00194**	**0,000262**	**422425,00**			**110,50**		

441	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11596	269790,00	--	31284,85	--	31284,85	--	33787,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2502,79	
442	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01888	288483,00	--	5446,56	--	5446,56	--	5882,28
		СП - 8%			--	--	--	--		435,72	
443	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	63	59,34	0,27	3738,44	17,28	245,20	3205,69	7499,66
		НР - 92%; СП - 8%			55,17	0,13	3475,96	8,48		555,53	
444	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,42524	337008,00	--	143309,28	--	143309,28	--	154774,02
		СП - 8%			--	--	--	--		11464,74	
445	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,915	102,14	2,44	399,88	9,53	213,88	122,49	564,16
		НР - 69%; СП - 8%			45,08	0,27	176,47	1,05		41,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
445.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000352	559069,00				196,99		
446	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,915	157,51	3,44	616,66	13,47	396,88	143,81	821,30
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	206,31	2,11		60,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
446.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018 0,000705	492321,00				346,94		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45			Тенге				412953,04	7947,01	347114,15	46217,10	495903,75
							57891,87	3115,73	--	36733,61	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				400773,93				
Материалы			Тенге				7300,29				
Всего заработная плата			Тенге					51305,16			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				339475,16				
		Накладные расходы	Тенге				39522,42				
		Сметная прибыль	Тенге				35223,71				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				475520,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48,78
		Сметная заработная плата	Тенге					51305,16			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				12179,11				
Материалы			Тенге				338,71				
Всего заработная плата			Тенге					9702,44			
		Накладные расходы	Тенге				6694,68				
		Сметная прибыль	Тенге				1509,90				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				20383,69				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8,11
		Сметная заработная плата	Тенге					9702,44				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				495903,75					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56,88
		Сметная заработная плата	Тенге					61007,60				
		РАЗДЕЛ 46. Стремянка СТ-2 (на 1 блок-секии) Лист АР2-56										
447	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (СТ-2)**	**т конструкций**		**0,06757**	67685,74	26581,22	4573,53	1796,09	232,97	2150,53	7261,98
		НР - 69%; СП - 8%				37656,70	8468,94	2544,46	572,25		537,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
447.1	147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,004**	**0,00027**	219513,00				59,33		
447.2	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,00194**	**0,000131**	422425,00				55,37		
448	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (Лм-1)**	**т**		**0,06757**	614966,00	--	41553,25	--	41553,25	--	44877,51
		СП - 8%				--	--	--	--		3324,26	
		Устройство перегородок из мелких стеновых блоков Лист АР2-57										
449	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ММ-1)**	**т**		**0,0468**	901014,53	1330,53	42167,48	62,27	30642,67	10455,22	56832,52
		НР - 91%; СП - 8%				244926,00	570,96	11462,54	26,72		4209,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
449.1	130007 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1**	**0,0468**	654758,00				30642,67		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**					88294,26	1858,36	72428,90	12605,75	108972,01
								14007,00	598,97	--	8072,00	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					42167,48				
		Материалы	Тенге					30642,67				
		Всего заработная плата	Тенге						11489,26			
		Накладные расходы	Тенге					10455,22				
		Сметная прибыль	Тенге					4209,82				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					56832,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9,28
		Сметная заработная плата	Тенге						11489,26			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					46126,78				
		Материалы	Тенге					232,97				
		Всего заработная плата	Тенге						3116,71			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					41553,25				
		Накладные расходы	Тенге					2150,53				
		Сметная прибыль	Тенге					3862,18				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					52139,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2,31

		Сметная заработная плата	Тенге					**3116,71**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				**108972,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14605,97**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**156122818,10**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**34203542,77**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3284551,82**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1079497,88**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**77145614,24**		
		- Накладные расходы	Тенге							**29924456,07**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**11564653,19**	

Составил См
Петрова М.В.

Проверил Гип
Саган С.М.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай
Шифр стройки 306
Наименование объекта - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП Альбом 5

Сметная стоимость	27058,874	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4562,345	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,396	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение холодное										
1	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1		4026,01	288,22	4026,01	288,22	521,59	3210,28	7815,19
		НР - 98%; СП - 8%				3216,20	59,60	3216,20	59,60		578,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	188481,00				390,16		
1.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206087,00				68,01		
2	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1		18430,00	--	18430,00	--	18430,00	--	19904,40
		СП - 8%				--	--	--	--		1474,40	
3	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	147		835,00	--	122745,00	--	122745,00	--	132564,60
		СП - 8%				--	--	--	--		9819,60	
4	С123-040501-0202 2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	7		1036,00	--	7252,00	--	7252,00	--	7832,16
		СП - 8%				--	--	--	--		580,16	

5	С123-040501-0203 2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	1436,00	--	20104,00	--	20104,00	--	21712,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1608,32	
6	С123-040501-0205 2304-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2918,00	--	2918,00	--	2918,00	--	3151,44
		СП - 8%			--	--	--	--		233,44	
7	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	50	580,44	27,43	29022,00	1371,50	939,00	26836,81	60327,51
		НР - 98%; СП - 8%			534,23	13,46	26711,50	673,00		4468,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,5	620,00			310,00		
7.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1	469,00			469,00		
8	С123-030301-0301 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	50	23102,00	--	1155100,00	--	1155100,00	--	1247508,00
		СП - 8%			--	--	--	--		92408,00	
9	С123-030302-0101 2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	50	40350,00	--	2017500,00	--	2017500,00	--	2178900,00
		СП - 8%			--	--	--	--		161400,00	
10	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50	1180,61	159,62	59030,48	7980,80	721,30	51796,45	119693,09
		НР - 98%; СП - 8%			1006,57	50,50	50328,38	2525,15		8866,15	
11	С123-041013-2209 2304-1013-2209 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный, косой, с заглушкой для фильтра, резьба В-В 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	50	805,00	--	40250,00	--	40250,00	--	43470,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3220,00	
12	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	604,58	--	1209,16	--	401,56	791,45	2160,66
		НР - 98%; СП - 8%			403,80	--	807,60	--		160,05	
13	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	70	1007,00	--	70490,00	--	70490,00	--	76129,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5639,20	
14	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00	--	1670,00	--	1670,00	--	1803,60
		СП - 8%			--	--	--	--		133,60	

15	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23255,42	481,38	23255,42	481,38	12259,54	10421,03	36370,56
		НР - 98%; СП - 8%			10514,50	119,20	10514,50	119,20		2694,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12 12	655,00				7860,00		
15.2	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 1	2179,00				2179,00		
16	С123-030301-0305 2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141432,00	--	141432,00	--	141432,00	--	152746,56
		СП - 8%			--	--	--	--		11314,56	
17	С123-030302-0101 2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	--	40350,00	--	40350,00	--	43578,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3228,00	
18	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1801,86	314,63	1801,86	314,63	22,67	1538,14	3607,20
		НР - 98%; СП - 8%			1464,57	104,96	1464,57	104,96		267,20	
19	С123-041013-0107 2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	28633,00	--	28633,00	--	28633,00	--	30923,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2290,64	
20	С123-040501-0203 2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1436,00	--	1436,00	--	1436,00	--	1550,88
		СП - 8%			--	--	--	--		114,88	
21	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4026,01	288,22	12078,02	864,66	1564,76	9630,85	23445,58
		НР - 98%; СП - 8%			3216,20	59,60	9648,60	178,80		1736,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207 0,00621	188481,00				1170,47		
21.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033 0,00099	206087,00				204,03		
22	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	18430,00	--	55290,00	--	55290,00	--	59713,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4423,20	
23	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	60	745,12	--	44707,26	--	23820,00	20469,51	70390,92
		НР - 98%; СП - 8%			348,12	--	20887,26	--		5214,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1 60	397,00				23820,00		

24	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	1063	416,00	--	442208,00	--	442208,00	--	477584,64
		СП - 8%			--	--	--	--		35376,64	
25	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68	537,00	--	36516,00	--	36516,00	--	39437,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2921,28	
26	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	546,7	1436,33	16,15	785242,37	8829,42	6705,28	754366,05	1662777,09
		НР - 98%; СП - 8%			1407,92	0,10	769707,68	53,60		123168,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	181697 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20**	шт.	0,96 / 524,832	8,00				4198,66		
26.2	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,005 / 2,7335	917,00				2506,62		
27	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные	м	541,233	142,00	--	76855,09	--	76855,09	--	83003,49
		СП - 8%			--	--	--	--		6148,41	
28	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	67,2	1550,53	19,45	104195,58	1307,23	759,90	100096,64	220635,60
		НР - 98%; СП - 8%			1519,77	0,16	102128,45	10,98		16343,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	181698 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.	0,764 / 51,3408	10,00				513,41		
28.2	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,004 / 0,2688	917,00				246,49		
29	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные	м	66,528	150,00	--	9979,20	--	9979,20	--	10777,54
		СП - 8%			--	--	--	--		798,34	
30	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	88	1693,56	23,01	149033,20	2024,80	1080,46	143031,92	315430,33
		НР - 98%; СП - 8%			1658,27	0,26	145927,94	23,01		23365,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	181699 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	шт.	0,615 / 54,12	14,00				757,68		
30.2	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,004 / 0,352	917,00				322,78		
31	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные	м	87,12	220,00	--	19166,40	--	19166,40	--	20699,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1533,31	

32	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	44	1729,71	20,83	76107,27	916,64	55232,15	19919,14	103708,52
		НР - 98%; СП - 8%			453,60	8,34	19958,49	367,16		7682,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	157966 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1 44	1245,00				54780,00		
33	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1767,06	20,83	19437,66	229,16	14218,88	4979,78	26370,84
		НР - 98%; СП - 8%			453,60	8,34	4989,62	91,79		1953,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	157967 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1 11	1282,00				14102,00		
34	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	29	2062,52	20,83	59813,09	604,15	46054,48	13128,52	78776,94
		НР - 98%; СП - 8%			453,60	8,34	13154,46	241,99		5835,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	157968 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1 29	1577,00				45733,00		
35	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2434,33	20,83	68161,24	583,32	54877,07	12675,81	87304,02
		НР - 98%; СП - 8%			453,60	8,34	12700,86	233,65		6466,96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	157969 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1 28	1948,00				54544,00		
36	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	22	3072,49	20,83	67594,76	458,32	57157,20	9959,57	83758,68
		НР - 98%; СП - 8%			453,60	8,34	9979,24	183,58		6204,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	157970 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1 22	2585,00				56870,00		
37	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3315,14	36,43	16575,69	182,17	13479,43	2929,01	21065,08
		НР - 98%; СП - 8%			582,82	14,94	2914,09	74,70		1560,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

37.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	5	2678,00				13390,00		
38	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		18,5	4450,31	48,35	82330,64	894,43	68509,43	13025,21	102984,32
		НР - 98%; СП - 8%				698,75	19,69	12926,78	364,25		7628,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	157972 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	18,5	3674,00				67969,00		
39	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		139	87,23	1,25	12124,66	173,06	92,09	11622,33	25646,76
		НР - 98%; СП - 8%				85,32	--	11859,52	--		1899,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0278	620,00				17,24		
39.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	1,39	24,00				33,36		
39.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0695	469,00				32,60		
40	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		18,5	87,90	1,25	1626,15	23,03	24,69	1546,86	3426,84
		НР - 98%; СП - 8%				85,32	--	1578,43	--		253,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0037	620,00				2,29		
40.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,038	0,703	24,00				16,87		
40.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,00925	469,00				4,34		
41	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,1575	60318,73	--	9500,20	--	366,93	9041,93	20025,51
		НР - 99%; СП - 8%				57989,00	--	9133,27	--		1483,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,8585	184,00				341,96		
42	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,0058	665715,06	248405,88	3861,15	1440,75	185,92	2634,22	7014,99
		НР - 99%; СП - 8%				385254,00	73508,84	2234,47	426,35		519,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	0,986	184,00				181,42		
43	С123-010501-1018 2301-0501-1018 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		5,858	6990,00	--	40947,42	--	40947,42	--	44223,21
		СП - 8%				--	--	--	--		3275,79	

44	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1		2589,38	711,40	2589,38	711,40	22,98	2011,02	4968,43
		НР - 98%; СП - 8%				1855,00	197,06	1855,00	197,06		368,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58.5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0064	0,0064	1230,00				7,87		
44.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0662	0,0662	184,00				12,18		
45	С123-010501-1008 2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1		530,00	--	530,00	--	530,00	--	572,40
		СП - 8%				--	--	--	--		42,40	
46	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	102,5		629,58	68,58	64531,71	7028,94	27267,53	25600,12	97342,38
		НР - 76%; СП - 8%				294,98	33,65	30235,24	3449,13		7210,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,46575	3969,00				5817,56		
46.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	15,375	1363,00				20956,13		
47	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	31,9		286,00	--	9123,40	--	9123,40	--	9853,27
		СП - 8%				--	--	--	--		729,87	
48	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8		319,00	--	9825,20	--	9825,20	--	10611,22
		СП - 8%				--	--	--	--		786,02	
49	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2		358,00	--	8663,60	--	8663,60	--	9356,69
		СП - 8%				--	--	--	--		693,09	

50	С121-110403-0218 2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	486,00	--	2673,00	--	2673,00	--	2886,84
		СП - 8%			--	--	--	--		213,84	
51	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	20,35	651,00	--	13247,85	--	13247,85	--	14307,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1059,83	
52	Е11-240105-0102 1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	1	5730,56	1269,79	5730,56	1269,79	188,77	4935,53	11519,38
		НР - 99%; СП - 8%			4272,00	713,38	4272,00	713,38		853,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,022 0,022	5717,00				125,77		
52.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018 0,00018	211188,00				38,01		
53	С123-041012-0103 2304-1012-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	11440,00	--	11440,00	--	11440,00	--	12355,20
		СП - 8%			--	--	--	--		915,20	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6108360,69	37977,79	4791248,76	1256198,20	7953723,60
							1279134,14	10091,34	--	589164,71	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				127156,67				
Материалы			Тенге				28009,16				
Всего заработная плата			Тенге					50463,84			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				43533,05				
		Накладные расходы	Тенге				42211,80				
		Сметная прибыль	Тенге				13549,48				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				182917,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,97
		Сметная заработная плата	Тенге					50463,84			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				5981204,00				
Материалы			Тенге				358464,45				
Всего заработная плата			Тенге					1238761,64			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4361242,11				
Сдача и испытание			Тенге				1750,15				
		Накладные расходы	Тенге				1213986,40				
		Сметная прибыль	Тенге				575615,23				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				7770805,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								927,01
		Сметная заработная плата	Тенге					1238761,64			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7953723,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964,98
		Сметная заработная плата	Тенге					1289225,48			

РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение горячее

54	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1		2239,03	122,76	2239,03	122,76	297,88	1808,40	4371,23
		НР - 98%; СП - 8%				1818,39	26,92	1818,39	26,92		323,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186917,00				205,61		
54.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63,42		
55	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1		11417,00	--	11417,00	--	11417,00	--	12330,36
		СП - 8%				--	--	--	--		913,36	
56	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	152		1149,00	--	174648,00	--	174648,00	--	188619,84
		СП - 8%				--	--	--	--		13971,84	
57	С123-040702-0202 2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	21		1549,00	--	32529,00	--	32529,00	--	35131,32
		СП - 8%				--	--	--	--		2602,32	
58	С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	27		2065,00	--	55755,00	--	55755,00	--	60215,40
		СП - 8%				--	--	--	--		4460,40	
59	С123-040702-0205 2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		4696,00	--	4696,00	--	4696,00	--	5071,68
		СП - 8%				--	--	--	--		375,68	
60	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4		2239,03	122,76	8956,13	491,04	1191,53	7233,62	17484,93
		НР - 98%; СП - 8%				1818,39	26,92	7273,56	107,68		1295,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186917,00				822,43		
60.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				253,69		
61	С123-041001-2806 2304-1001-2806 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	3		5019,00	--	15057,00	--	15057,00	--	16261,56
		СП - 8%				--	--	--	--		1204,56	
62	С123-041001-2804 2304-1001-2804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	1		7329,00	--	7329,00	--	7329,00	--	7915,32
		СП - 8%				--	--	--	--		586,32	

63	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	50	580,44	27,43	29022,00	1371,50	939,00	26836,81	60327,51
		НР - 98%; СП - 8%			534,23	13,46	26711,50	673,00		4468,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 / 0,5	620,00				310,00		
63.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 / 1	469,00				469,00		
64	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	50	7002,00	--	350100,00	--	350100,00	--	378108,00
		СП - 8%			--	--	--	--		28008,00	
65	С123-030302-0101 2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	50	40350,00	--	2017500,00	--	2017500,00	--	2178900,00
		СП - 8%			--	--	--	--		161400,00	
66	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50	1180,61	159,62	59030,48	7980,80	721,30	51796,45	119693,09
		НР - 98%; СП - 8%			1006,57	50,50	50328,38	2525,15		8866,15	
67	С123-041013-2209 2304-1013-2209 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный, косой, с заглушкой для фильтра, резьба В-В 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15 типа VALTEC CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	50	805,00	--	40250,00	--	40250,00	--	43470,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3220,00	
68	С123-030102-3321 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	50	4543,00	--	227150,00	--	227150,00	--	245322,00
		СП - 8%			--	--	--	--		18172,00	
69	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	100	976,84	0,14	97684,10	14,00	3450,10	92335,60	205221,28
		НР - 98%; СП - 8%			942,20	--	94220,00	--		15201,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013 / 1,3	620,00				806,00		
69.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026 / 2,6	469,00				1219,40		
69.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011 / 1,1	917,00				1008,70		
70	С123-030102-3303 2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	50	2986,00	--	149300,00	--	149300,00	--	161244,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11944,00	

71	С123-030102-3327 2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	50	8703,00	--	435150,00	--	435150,00	--	469962,00
		СП - 8%			--	--	--	--		34812,00	
72	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	50	10604,03	27,99	530201,60	1399,50	361898,10	164225,46	749981,22
		НР - 98%; СП - 8%			3338,08	13,46	166904,00	673,00		55554,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	187915 С	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1 50	7177,00				358850,00		
73	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23255,42	481,38	23255,42	481,38	12259,54	10421,03	36370,56
		НР - 98%; СП - 8%			10514,50	119,20	10514,50	119,20		2694,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12 12	655,00				7860,00		
73.2	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 1	2179,00				2179,00		
74	С123-030301-0406 2303-0301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 10 AN, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	82249,00	--	82249,00	--	82249,00	--	88828,92
		СП - 8%			--	--	--	--		6579,92	
75	С123-030302-0101 2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	--	40350,00	--	40350,00	--	43578,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3228,00	
76	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19406,06	231,77	19406,06	231,77	17973,61	1247,51	22305,85
		НР - 98%; СП - 8%			1200,68	72,29	1200,68	72,29		1652,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	262177 С	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1 1	17953,00				17953,00		
77	С123-041013-0106 2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22188,00	--	22188,00	--	22188,00	--	23963,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1775,04	
78	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2239,03	122,76	4478,07	245,52	595,77	3616,81	8742,46
		НР - 98%; СП - 8%			1818,39	26,92	3636,78	53,84		647,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011 0,0022	186917,00				411,22		
78.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002 0,004	31711,00				126,84		

79	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11417,00	--	22834,00	--	22834,00	--	24660,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1826,72	
80	С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2065,00	--	2065,00	--	2065,00	--	2230,20
		СП - 8%			--	--	--	--		165,20	
81	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	481,15	--	962,30	--	130,21	815,45	1919,98
		НР - 98%; СП - 8%			416,05	--	832,10	--		142,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	146678 С	**Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88**	т	0,00011 / 0,00022	421119,00				92,65		
81.2	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02 / 0,04	469,00				18,76		
82	С123-051501-0302 2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	1	1450,00	--	1450,00	--	1450,00	--	1566,00
		СП - 8%			--	--	--	--		116,00	
83	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1	1715,00	--	1715,00	--	1715,00	--	1852,20
		СП - 8%			--	--	--	--		137,20	
84	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23255,42	481,38	23255,42	481,38	12259,54	10421,03	36370,56
		НР - 98%; СП - 8%			10514,50	119,20	10514,50	119,20		2694,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	188241 С	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	12 / 12	655,00				7860,00		
84.2	262755 С	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1 / 1	2179,00				2179,00		
85	С123-030301-0403 2303-0301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	42103,00	--	42103,00	--	42103,00	--	45471,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3368,24	
86	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1444,52	225,29	1444,52	225,29	18,55	1247,70	2907,60
		НР - 98%; СП - 8%			1200,68	72,49	1200,68	72,49		215,38	
87	С123-041013-0105 2304-1013-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17770,00	--	17770,00	--	17770,00	--	19191,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1421,60	

88	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**1149,00**	**--**	**1149,00**	**--**	**1149,00**	**--**	**1240,92**
		СП - 8%			--	--	--	--		91,92	
89	С123-040702-0205 2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3**	**4696,00**	**--**	**14088,00**	**--**	**14088,00**	**--**	**15215,04**
		СП - 8%			--	--	--	--		1127,04	
90	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2239,03**	**122,76**	**2239,03**	**122,76**	**297,88**	**1808,40**	**4371,23**
		НР - 98%; СП - 8%			1818,39	26,92	1818,39	26,92		323,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	**144730 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,0011**	**186917,00**			**205,61**		
23.2	**187338 С**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,002**	**31711,00**			**63,42**		
91	С123-041001-2804 2304-1001-2804 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015**	**шт.**	**1**	**7329,00**	**--**	**7329,00**	**--**	**7329,00**	**--**	**7915,32**
		СП - 8%			--	--	--	--		586,32	
92	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**1**	**481,15**	**--**	**481,15**	**--**	**65,10**	**407,73**	**959,99**
		НР - 98%; СП - 8%			416,05	--	416,05	--		71,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	**146678 С**	**Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88**	**т**	**0,00011**	**0,00011**	**421119,00**			**46,32**		
92.2	**278579 С**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,02**	**0,02**	**469,00**			**9,38**		
93	С123-051501-0302 2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	**Термометры угловые в оправе**	**шт.**	**1**	**1450,00**	**--**	**1450,00**	**--**	**1450,00**	**--**	**1566,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		116,00	
94	Е11-180701-0206 1118-0701-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**12016,85**	**250,30**	**36050,55**	**750,90**	**30755,03**	**4797,24**	**44115,62**
		НР - 98%; СП - 8%			1514,87	116,84	4544,62	350,53		3267,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	**261703 С**	**Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 219 мм**	**шт.**	**1**	**3**	**10176,00**			**30528,00**		
95	С123-020401-2103 2302-0401-2103 РСНБ РК 2015	**Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной DN 32**	**шт.**	**6**	**521,00**	**--**	**3126,00**	**--**	**3126,00**	**--**	**3376,08**
		СП - 8%			--	--	--	--		250,08	

96	С123-020401-2104 2302-0401-2104 РСНБ РК 2015	Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной DN 40	шт.	12	873,00	--	10476,00	--	10476,00	--	11314,08
		СП - 8%			--	--	--	--		838,08	
97	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	1355	416,00	--	563680,00	--	563680,00	--	608774,40
		СП - 8%			--	--	--	--		45094,40	
98	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	516,6	1436,33	16,15	742008,80	8343,29	6336,10	712832,45	1571228,55
		НР - 98%; СП - 8%			1407,92	0,10	727329,41	50,65		116387,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	181697 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20**	шт.	0,96 / 495,936	8,00				3967,49		
98.2	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,005 / 2,583	917,00				2368,61		
99	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные	м	511,434	142,00	--	72623,63	--	72623,63	--	78433,52
		СП - 8%			--	--	--	--		5809,89	
100	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	85	1550,53	19,45	131795,00	1653,49	961,18	126610,34	279077,77
		НР - 98%; СП - 8%			1519,77	0,16	129180,33	13,89		20672,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	181698 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.	0,764 / 64,94	10,00				649,40		
100.2	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,004 / 0,34	917,00				311,78		
101	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные	м	84,15	150,00	--	12622,50	--	12622,50	--	13632,30
		СП - 8%			--	--	--	--		1009,80	
102	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	113,2	1693,56	23,01	191710,88	2604,62	1389,87	183991,07	405758,10
		НР - 98%; СП - 8%			1658,27	0,26	187716,39	29,59		30056,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	181699 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	шт.	0,615 / 69,618	14,00				974,65		
102.2	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,004 / 0,4528	917,00				415,22		
103	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные	м	112,068	220,00	--	24654,96	--	24654,96	--	26627,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1972,40	

104	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1729,71	20,83	15567,40	187,49	11297,48	4074,37	21213,11
		НР - 98%; СП - 8%			453,60	8,34	4082,42	75,10		1571,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	157966 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1 9	1245,00				11205,00		
105	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	99	1767,06	20,83	174938,97	2062,44	127969,94	44818,06	237337,59
		НР - 98%; СП - 8%			453,60	8,34	44906,60	826,12		17580,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	157967 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1 99	1282,00				126918,00		
106	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	116	2062,52	20,83	239252,36	2416,59	184217,93	52514,09	315107,76
		НР - 98%; СП - 8%			453,60	8,34	52617,83	967,97		23341,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	157968 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1 116	1577,00				182932,00		
107	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	31,6	2434,33	20,83	76924,83	658,31	61932,69	14305,56	98528,82
		НР - 98%; СП - 8%			453,60	8,34	14333,82	263,69		7298,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	157969 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1 31,6	1948,00				61556,80		
108	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	23	3072,49	20,83	70667,25	479,15	59755,25	10412,28	87565,89
		НР - 98%; СП - 8%			453,60	8,34	10432,85	191,93		6486,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1	157970 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1 23	2585,00				59455,00		
109	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3315,14	36,43	9945,41	109,30	8087,66	1757,41	12639,05
		НР - 98%; СП - 8%			582,82	14,94	1748,45	44,82		936,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

109.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	3	2678,00				8034,00		
110	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	281,6		87,23	1,25	24563,35	350,59	186,56	23545,67	51957,74
		НР - 98%; СП - 8%				85,32	--	24026,20	--		3848,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,05632	620,00				34,92		
110.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	2,816	24,00				67,58		
110.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1408	469,00				66,04		
111	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	371,8		629,58	68,58	234076,99	25496,19	98907,98	92859,76	353091,69
		НР - 76%; СП - 8%				294,98	33,65	109672,82	12511,07		26154,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	5,31674	3969,00				21102,14		
111.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	55,77	1363,00				76014,51		
112	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	93,5		242,00	--	22627,00	--	22627,00	--	24437,16
		СП - 8%				--	--	--	--		1810,16	
113	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	124,52		286,00	--	35612,72	--	35612,72	--	38461,74
		СП - 8%				--	--	--	--		2849,02	
114	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	127,6		319,00	--	40704,40	--	40704,40	--	43960,75
		СП - 8%				--	--	--	--		3256,35	

115	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	**м**	**60,06**	**358,00** **--**	**--** **--**	**21501,48** **--**	**--** **--**	**21501,48**	**--** **1720,12**	**23221,60**
116	С121-110403-0218 2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	**м**	**3,3**	**486,00** **--**	**--** **--**	**1603,80** **--**	**--** **--**	**1603,80**	**--** **128,30**	**1732,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7337010,60** **1687981,23**	**58280,08** **19795,04**	**5590749,28** **--**	**1646740,29** **718700,07**	**9702451,00**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**356126,39**				
		Материалы	Тенге				**98907,98**				
		Всего заработная плата	Тенге					**122183,89**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**122049,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**92859,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35918,89**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**484905,04**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87,74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**122183,89**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**6980884,21**				
		Материалы	Тенге				**904987,81**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1585592,38**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4464804,09**				
		Сдача и испытание	Тенге				**1972,17**				
		Накладные расходы	Тенге				**1553880,53**				
		Сметная прибыль	Тенге				**682781,18**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**9217545,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1178,50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1585592,38**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9702451,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1266,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1707776,27**			

РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая

117	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**комплект**	**50**	**2937,03** **2624,70**	**89,34** **44,25**	**146851,34** **131235,00**	**4467,15** **2212,50**	**11149,19**	**130778,55** **22210,39**	**299840,28**
117.1	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00036**	**0,018**	**216144,00**				**3890,59**		
117.2	**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0,2**	**10**	**357,00**				**3570,00**		
117.3	**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,036**	**1,8**	**917,00**				**1650,60**		

118	С123-030102-3204 2303-0102-3204 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	50	8484,00	--	424200,00	--	424200,00	--	458136,00
		СП - 8%			--	--	--	--		33936,00	
119	С123-030102-1302 2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	50	1100,00	--	55000,00	--	55000,00	--	59400,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4400,00	
120	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	50	3657,86	177,94	182893,02	8897,25	26920,77	148471,27	357873,44
		НР - 98%; СП - 8%			2941,50	88,53	147075,00	4426,30		26509,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4 20	357,00				7140,00		
120.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008 0,004	1176843,00				4707,37		
120.3	147076 С	Каболка	т	0,0001 0,005	1358560,00				6792,80		
120.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08 4	1252,00				5008,00		
121	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	50	17441,00	--	872050,00	--	872050,00	--	941814,00
		СП - 8%			--	--	--	--		69764,00	
122	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	50	2499,79	67,40	124989,47	3369,95	16631,52	104528,86	247879,79
		НР - 98%; СП - 8%			2099,76	33,48	104988,00	1674,10		18361,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2 10	357,00				3570,00		
122.2	147076 С	Каболка	т	0,00014 0,007	1358560,00				9509,92		
122.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036 1,8	917,00				1650,60		
123	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50	5219,00	--	260950,00	--	260950,00	--	281826,00
		СП - 8%			--	--	--	--		20876,00	
124	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	50	871,00	--	43550,00	--	43550,00	--	47034,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3484,00	
125	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	50	3208,51	352,16	160425,44	17607,90	11582,54	136865,72	321074,46

		НР - 98%; СП - 8%				2624,70	168,48	131235,00	8423,90		23783,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,01	182308,00				1823,08		
125.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,0035	1358560,00				4754,96		
125.3	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	6,5	469,00				3048,50		
126	С123-030102-0121 2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50		26156,00	--	1307800,00	--	1307800,00	--	1412424,00
		СП - 8%				--	--	--	--		104624,00	
127	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	50		1100,00	--	55000,00	--	55000,00	--	59400,00
		СП - 8%				--	--	--	--		4400,00	
128	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	54		553,00	--	29862,00	--	29862,00	--	32250,96
		СП - 8%				--	--	--	--		2388,96	
129	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	97		364,00	--	35308,00	--	35308,00	--	38132,64
		СП - 8%				--	--	--	--		2824,64	
130	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	126		38,00	--	4788,00	--	4788,00	--	5171,04
		СП - 8%				--	--	--	--		383,04	
131	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	91		122,00	--	11102,00	--	11102,00	--	11990,16
		СП - 8%				--	--	--	--		888,16	
132	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (сифон 2-х оборотный)	т	0,02772		340191,00	--	9430,09	--	9430,09	--	10184,50
		СП - 8%				--	--	--	--		754,41	
133	Е11-160801-0103 1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	4		1230,93	--	4923,74	--	962,98	3881,54	9509,70
		НР - 98%; СП - 8%				990,19	--	3960,76	--		704,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	146099 С	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0004	0,0016	194292,00				310,87		
133.2	147076 С	Каболка	т	0,00012	0,00048	1358560,00				652,11		
134	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронка)	т	0,01088		340191,00	--	3701,28	--	3701,28	--	3997,38
		СП - 8%				--	--	--	--		296,10	

135	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		48,6	537,00	--	26098,20	--	26098,20	--	28186,06
		СП - 8%				--	--	--	--		2087,86	
136	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		104	820,17	1,39	85298,00	144,11	244,96	83257,78	182040,24
		НР - 98%; СП - 8%				816,43	0,46	84908,93	47,99		13484,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,001248	188481,00				235,22		
136.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	0,4056	24,00				9,73		
137	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		103,792	306,00	--	31760,35	--	31760,35	--	34301,18
		СП - 8%				--	--	--	--		2540,83	
138	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		413	791,65	3,38	326951,53	1395,86	2226,23	317290,82	695781,74
		НР - 98%; СП - 8%				782,88	1,06	323329,44	436,71		51539,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,010986	188481,00				2070,61		
138.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	6,4841	24,00				155,62		
139	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м		412,174	921,00	--	379612,25	--	379612,25	--	409981,23
		СП - 8%				--	--	--	--		30368,98	
140	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода		12	6139,63	42,06	73675,58	504,74	62595,23	10592,68	91009,72
		НР - 98%; СП - 8%				881,30	19,44	10575,60	233,26		6741,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	156345 С	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	1	12	4799,00				57588,00		
140.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,1884	24,00				4,52		
141	Е11-160101-0203 1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб		195	3395,89	106,32	662197,88	20731,91	356680,16	286060,76	1024119,33
		НР - 98%; СП - 8%				1460,44	36,48	284785,80	7112,94		75860,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	156362 С	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	1,01	196,95	1675,00				329891,25		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					5318418,17	57118,88	4039205,77	1221728,00	7063357,85

								1222093,53	24567,69	--	523211,69		
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5318418,17					
	Материалы		Тенге					488993,59					
	Всего заработная плата		Тенге						1246661,22				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3550212,18					
		Накладные расходы	Тенге					1221728,00					
		Сметная прибыль	Тенге					523211,69					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					7063357,85					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										932,70
		Сметная заработная плата	Тенге						1246661,22				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7063357,85					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										932,70
		Сметная заработная плата	Тенге						1246661,22				
		РАЗДЕЛ 4. Внутренний водосток											
142	Е11-160801-0103 1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	воронка	12		1230,93	--	14771,21	--	2888,93	11644,63	28529,11
		НР - 98%; СП - 8%				990,19	--	11882,28	--		2113,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	146099 С	**Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013**	т	0,0004	0,0048	194292,00				932,60		
142.2	147076 С	**Каболка**	т	0,00012	0,00144	1358560,00				1956,33		
143	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронка)**	т	0,426		340191,00	--	144921,37	--	144921,37	--	156515,08
		СП - 8%				--	--	--	--		11593,71	
144	С123-020802-1302 2302-0802-1302 РСНБ РК 2015	**Патрубки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	12		6850,00	--	82200,00	--	82200,00	--	88776,00
		СП - 8%				--	--	--	--		6576,00	
145	Е11-160401-0404 1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	12		7860,99	172,93	94331,92	2075,16	67763,80	24161,39	127972,78
		НР - 98%; СП - 8%				2041,08	13,46	24492,96	161,52		9479,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	158887 С	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	24	2630,00				63120,00		
146	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100**	шт.	24		2933,00	--	70392,00	--	70392,00	--	76023,36
		СП - 8%				--	--	--	--		5631,36	
147	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	72		537,00	--	38664,00	--	38664,00	--	41757,12
		СП - 8%				--	--	--	--		3093,12	

148	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	198	5296,73	69,29	1048752,87	13718,87	838083,40	197746,20	1346219,00
		НР - 98%; СП - 8%			994,70	24,40	196950,60	4831,24		99719,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 198	4170,00				825660,00		
149	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	198	87,90	1,25	17404,16	246,51	264,23	16555,55	36676,49
		НР - 98%; СП - 8%			85,32	--	16893,42	--		2716,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,0396	620,00				24,55		
149.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,038 7,524	24,00				180,58		
149.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,099	469,00				46,43		
150	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	51	629,58	68,58	32108,46	3497,32	13567,26	12737,62	48433,77
		НР - 76%; СП - 8%			294,98	33,65	15043,88	1716,15		3587,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143 0,7293	3969,00				2894,59		
150.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15 7,65	1363,00				10426,95		
151	С121-110403-0226 2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	56,1	1368,00	--	76744,80	--	76744,80	--	82884,38
		СП - 8%			--	--	--	--		6139,58	
152	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К-2 за 2 раза	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,3	204,28	4,87	13748,16	327,78	7353,16	4211,39	19396,32
		НР - 69%; СП - 8%			90,15	0,54	6067,23	36,23		1436,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018 0,012114	559069,00				6772,56		
153	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	67,3	133,68	3,14	8996,36	210,99	7453,36	937,83	10728,92
		НР - 69%; СП - 8%			19,79	0,40	1332,00	27,18		794,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

153.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	6,057	1189,00				7201,77		
154	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,015		149617,25	29838,55	2244,26	447,58	1043,86	927,46	3425,46
		НР - 99%; СП - 8%				50188,20	12267,24	752,82	184,01		253,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	90	1,35	280,00				378,00		
154.2	147176 С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	51	0,765	774,00				592,11		
155	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3		2239,03	122,76	6717,10	368,28	893,65	5425,21	13113,69
		НР - 98%; СП - 8%				1818,39	26,92	5455,17	80,76		971,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	186917,00				616,83		
155.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190,27		
156	С123-040901-0504 2304-0901-0504 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3		3404,00	--	10212,00	--	10212,00	--	11028,96
		СП - 8%				--	--	--	--		816,96	
157	С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	3		1832,00	--	5496,00	--	5496,00	--	5935,68
		СП - 8%				--	--	--	--		439,68	
158	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6		2434,33	20,83	8763,59	75,00	7055,62	1629,75	11224,80
		НР - 98%; СП - 8%				453,60	8,34	1632,97	30,04		831,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	3,6	1948,00				7012,80		
159	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,6		87,23	1,25	314,02	4,48	2,39	301,01	664,23
		НР - 98%; СП - 8%				85,32	--	307,15	--		49,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,00072	620,00				0,45		
159.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	0,036	24,00				0,86		
159.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0018	469,00				0,84		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					1676782,28	20971,97	1374999,83	276278,05	2109305,16
								280810,48	7067,13	--	156244,83	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				133842,04					
		Материалы	Тенге				29417,64					
		Всего заработная плата	Тенге					25159,50				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				76744,80					
		Накладные расходы	Тенге				18814,31					
		Сметная прибыль	Тенге				12212,51					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				164868,86					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17,79
		Сметная заработная плата	Тенге					25159,50				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1542940,23					
		Материалы	Тенге				916952,02					
		Всего заработная плата	Тенге					262718,11				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				351885,37					
		Накладные расходы	Тенге				257463,75					
		Сметная прибыль	Тенге				144032,32					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1944436,30					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190,46
		Сметная заработная плата	Тенге					262718,11				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2109305,16					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									208,25
		Сметная заработная плата	Тенге					287877,61				
		РАЗДЕЛ 5. Канализация дренажная										
160	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**1**		2700,02	20,32	2700,02	20,32	1281,70	1006,56	4003,10
		НР - 72%; СП - 8%				1398,00	--	1398,00	--		296,53	
161	51-020406-0302 5102-0406-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель TS 800/S, Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2		51410,00	--	102820,00	--		--	102820,00
						--	--	--	--	102820,00	--	
162	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2239,03	122,76	4478,07	245,52	595,77	3616,81	8742,46
		НР - 98%; СП - 8%				1818,39	26,92	3636,78	53,84		647,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	**144730 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,0022**	**186917,00**				**411,22**		
162.2	**187338 С**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,004**	**31711,00**				**126,84**		
163	С123-040501-0204 2304-0501-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		2217,00	--	2217,00	--	2217,00	--	2394,36
		СП - 8%				--	--	--	--		177,36	
164	С123-041001-0404 2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1		3457,00	--	3457,00	--	3457,00	--	3733,56
		СП - 8%				--	--	--	--		276,56	

165	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,014858	185967,49	57292,00	2763,10	851,24	75,96	1451,01	4551,24
		НР - 69%; СП - 8%				123562,80	17971,00	1835,90	267,01		337,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,000322	206087,00				66,45		
166	Е11-180401-0201 1118-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки конденсационные, вместимость 0,3 м3. Установка	бак		1	42396,65	796,73	42396,65	796,73	27959,12	13612,49	60489,87
		НР - 98%; СП - 8%				13640,81	249,49	13640,81	249,49		4480,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4	1434,00				5736,00		
166.2	261640 С	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 0,3 м3	шт.	1	1	21534,00				21534,00		
167	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,2	10023,00	--	2004,60	--	2004,60	--	2164,97
		СП - 8%				--	--	--	--		160,37	
168	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		0,0076	271990,00	--	2067,12	--	2067,12	--	2232,49
		СП - 8%				--	--	--	--		165,37	
169	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т		0,000924	340191,00	--	314,34	--	314,34	--	339,48
		СП - 8%				--	--	--	--		25,15	
170	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (сифон-ревизия)	т		0,00462	340191,00	--	1571,68	--	1571,68	--	1697,42
		СП - 8%				--	--	--	--		125,73	
171	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		3	537,00	--	1611,00	--	1611,00	--	1739,88
		СП - 8%				--	--	--	--		128,88	
172	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	(д-38мм)м трубопровода		1	1536,13	39,66	1536,13	39,66	737,75	757,92	2477,57
		НР - 98%; СП - 8%				758,72	14,67	758,72	14,67		183,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	278601 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	1	1	713,00				713,00		

173	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9		1870,13	39,66	16831,16	356,98	9645,73	6821,27	25544,63
		НР - 98%; СП - 8%				758,72	14,67	6828,44	132,04		1892,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	278602 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	9	1047,00				9423,00		
174	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1		2905,95	39,66	2905,95	39,66	2107,57	757,92	3956,98
		НР - 98%; СП - 8%				758,72	14,67	758,72	14,67		293,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1	2081,00				2081,00		
175	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11		87,23	1,25	959,51	13,70	7,29	919,75	2029,60
		НР - 98%; СП - 8%				85,32	--	938,52	--		150,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0022	620,00				1,36		
175.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	0,11	24,00				2,64		
175.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0055	469,00				2,58		
176	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К-2 за 2 раза	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,5		204,28	4,87	510,70	12,18	273,15	156,44	720,52
		НР - 69%; СП - 8%				90,15	0,54	225,38	1,35		53,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,00045	559069,00				251,58		
177	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,5		133,68	3,14	334,19	7,84	276,87	34,84	398,55
		НР - 69%; СП - 8%				19,79	0,40	49,48	1,01		29,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,225	1189,00				267,52		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					191478,22	2383,83	56203,65	29135,00	230036,68
								30070,74	734,07	102820,00	9423,46	
Стоимость оборудования			Тенге					102820,00				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					102820,00				
Стоимость монтажных работ			Тенге					2700,02				
Материалы			Тенге					1281,70				
Всего заработная плата			Тенге						1398,00			
		Накладные расходы	Тенге					1006,56				
		Сметная прибыль	Тенге					296,53				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**4003,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1398,00**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2912,02**				
Материалы			Тенге				**550,02**				
Всего заработная плата			Тенге					**277,22**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**2067,12**				
		Накладные расходы	Тенге				**191,28**				
		Сметная прибыль	Тенге				**248,26**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3351,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**277,22**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**2763,10**				
Материалы			Тенге				**75,96**				
Всего заработная плата			Тенге					**2102,91**			
		Накладные расходы	Тенге				**1451,01**				
		Сметная прибыль	Тенге				**337,13**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**4551,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2102,91**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**80283,08**				
Материалы			Тенге				**41053,22**				
Всего заработная плата			Тенге					**27026,69**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**11175,62**				
Сдача и испытание			Тенге				**420,51**				
		Накладные расходы	Тенге				**26486,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8541,54**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**115310,77**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21,11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27026,69**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**230036,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23,81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30804,81**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**								**27058874,24**
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**4500090,12**				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**176732,54**			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**62255,27**			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**15852407,28**		
- Оборудование, инвентарь			Тенге						**102820,00**		
- Накладные расходы			Тенге							**4430079,54**	
- Сметная прибыль			Тенге							**1996744,76**	

Составил

См
0

Проверил

Гип
Саган С.М.

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай
Шифр стройки 306
Наименование объекта - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Отопление, вентиляция
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП Альбом 4

Сметная стоимость	37539,477	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5674,687	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,238	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Отопление жилой части												
1	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	255,15		19968,86	160,35	5095055,52	40913,35	4836374,47	233165,79	5754479,00
		НР - 98%; СП - 8%				853,49	79,00	217767,69	20156,58		426257,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261296 С	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	255,15	18783,00				4792482,45		
2	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка (распределительный коллектор 32х3,2 L-670мм)	шт.	30		19640,14	222,79	589204,09	6683,67	297203,42	281589,90	940457,51
		НР - 98%; СП - 8%				9510,57	67,32	285317,00	2019,62		69663,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261718 С	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	30	9804,00				294120,00		
3	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	50		4881,07	122,76	244053,57	6138,00	158432,57	79212,42	349127,27
		НР - 98%; СП - 8%				1589,66	26,92	79483,00	1346,00		25861,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	100	1434,00				143400,00		

4	С123-051501-1001 2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	50		41087,00	--	2054350,00	--	2054350,00	--	2218698,00
		СП - 8%				--	--	--	--		164348,00	
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50		2211,60	95,33	110580,14	4766,50	14894,14	89760,65	216368,06
		НР - 98%; СП - 8%				1818,39	13,46	90919,50	673,00		16027,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,055	186917,00				10280,43		
5.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,1	31711,00				3171,10		
6	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	50		818,00	--	40900,00	--	40900,00	--	44172,00
		СП - 8%				--	--	--	--		3272,00	
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	6		3253,00	--	19518,00	--	18442,68	1053,81	22217,56
		НР - 98%; СП - 8%				179,22	--	1075,32	--		1645,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	256362 С	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	1	6	3055,00				18330,00		
8	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	177		476,00	--	84252,00	--	52530,06	31087,50	124566,66
		НР - 98%; СП - 8%				179,22	--	31721,94	--		9227,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	254414 С	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	177	278,00				49206,00		
9	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	15		481,15	--	7217,26	--	976,55	6115,90	14399,82
		НР - 98%; СП - 8%				416,05	--	6240,72	--		1066,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00165	421119,00				694,85		
9.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,3	469,00				140,70		
10	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	15		1715,00	--	25725,00	--	25725,00	--	27783,00
		СП - 8%				--	--	--	--		2058,00	

11	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	15	1180,61	159,62	17709,14	2394,24	216,39	15538,94	35907,93
		НР - 98%; СП - 8%			1006,57	50,50	15098,51	757,54		2659,85	
12	С123-041013-0705 2304-1013-0705 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	15	1838,00	--	27570,00	--	27570,00	--	29775,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2205,60	
13	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	30	2514,57	--	75437,00	--	65933,40	9313,53	91530,58
		НР - 98%; СП - 8%			316,79	--	9503,60	--		6780,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	262755 С	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1 30	2179,00				65370,00		
14	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	277	1036,00	--	286972,00	--	286972,00	--	309929,76
		СП - 8%			--	--	--	--		22957,76	
15	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	1436,00	--	35900,00	--	35900,00	--	38772,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2872,00	
16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	252	2211,60	95,33	557323,93	24023,16	75066,49	452393,68	1090495,00
		НР - 98%; СП - 8%			1818,39	13,46	458234,28	3391,92		80777,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	144730 С	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0011 0,2772	186917,00				51813,39		
16.2	187338 С	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002 0,504	31711,00				15982,34		
17	С123-041009-0612 2304-1009-0612 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	15	76968,00	--	1154520,00	--	1154520,00	--	1246881,60
		СП - 8%			--	--	--	--		92361,60	
18	С123-041006-2101 2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	60	16579,00	--	994740,00	--	994740,00	--	1074319,20
		СП - 8%			--	--	--	--		79579,20	
19	С123-041008-0432 2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	177	10002,00	--	1770354,00	--	1770354,00	--	1911982,32
		СП - 8%			--	--	--	--		141628,32	

20	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	177		471,77	0,55	83502,83	97,10	3324,06	78526,73	174991,92
		НР - 98%; СП - 8%				452,44	0,27	80081,67	47,65		12962,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,77	620,00				1097,40		
20.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	3,54	469,00				1660,26		
21	С123-051207-1902 2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7092, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	177		8954,00	--	1584858,00	--	1584858,00	--	1711646,64
		СП - 8%				--	--	--	--		126788,64	
22	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60		1338,35	18,30	80301,15	1097,95	55217,47	23925,44	112564,71
		НР - 98%; СП - 8%				399,76	7,13	23985,72	427,99		8338,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	60	911,00				54660,00		
23	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25		1930,16	18,30	48254,05	457,48	37802,52	9968,93	62880,82
		НР - 98%; СП - 8%				399,76	7,13	9994,05	178,33		4657,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	25	1502,00				37550,00		
24	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	27		1991,32	18,30	53765,67	494,08	42478,02	10766,45	69694,69
		НР - 98%; СП - 8%				399,76	7,13	10793,57	192,60		5162,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	27	1562,00				42174,00		
25	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70		2905,95	39,66	203416,53	2776,53	147529,88	53054,33	276988,54
		НР - 98%; СП - 8%				758,72	14,67	53110,12	1026,96		20517,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	70	2081,00				145670,00		

26	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	5296,73	69,29	158901,95	2078,62	126982,33	29961,55	203972,58
		НР - 98%; СП - 8%			994,70	24,40	29841,00	732,01		15109,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 30	4170,00				125100,00		
27	Е11-160501-0701 1116-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	265	505,94	2,33	134074,29	618,17	4748,80	126141,66	281033,23
		НР - 98%; СП - 8%			485,69	0,03	128707,32	8,66		20817,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	1,323 350,595	8,00				2804,76		
27.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,008 2,12	917,00				1944,04		
28	С123-010701-0103 2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	265	287,00	--	76055,00	--	76055,00	--	82139,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6084,40	
29	Е11-160501-0702 1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	2875	502,35	2,14	1444248,37	6151,52	38588,25	1371702,58	3041227,00
		НР - 98%; СП - 8%			486,79	0,07	1399508,60	187,91		225276,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,99 2846,25	8,00				22770,00		
29.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,006 17,25	917,00				15818,25		
30	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2875	437,00	--	1256375,00	--	1256375,00	--	1356885,00
		СП - 8%			--	--	--	--		100510,00	
31	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3322	87,23	1,25	289770,75	4135,89	2200,83	277765,36	612939,00
		НР - 98%; СП - 8%			85,32	--	283434,04	--		45402,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,6644	620,00				411,93		
31.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01 33,22	24,00				797,28		
31.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 1,661	469,00				779,01		

32	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32		87,90	1,25	2812,79	39,84	42,70	2675,64	5927,51
		НР - 98%; СП - 8%				85,32	--	2730,25	--		439,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0064	620,00				3,97		
32.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,038	1,216	24,00				29,18		
32.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,016	469,00				7,50		
33	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3250		629,58	68,58	2046127,52	222868,75	864580,27	811711,16	3086465,78
		НР - 76%; СП - 8%				294,98	33,65	958678,50	109362,50		228627,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	46,475	3969,00				184459,27		
33.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	487,5	1363,00				664462,50		
34	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015 К-1,1 к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	55		234,00	--	12870,00	--	12870,00	--	13899,60
		СП - 8%				--	--	--	--		1029,60	
35	С121-110403-0211 2111-0403-0211 РСНБ РК 2015 К-1,1 к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	22		271,00	--	5962,00	--	5962,00	--	6438,96
		СП - 8%				--	--	--	--		476,96	
36	С121-110403-0213 2111-0403-0213 РСНБ РК 2015 К-1,1 к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	44		363,00	--	15972,00	--	15972,00	--	17249,76
		СП - 8%				--	--	--	--		1277,76	
37	С121-110403-0205 2111-0403-0205 РСНБ РК 2015 К-1,1 к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	291,5		165,00	--	48097,50	--	48097,50	--	51945,30
		СП - 8%				--	--	--	--		3847,80	

38	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015 К-1,1 к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	3162,5	181,00	--	572412,50	--	572412,50	--	618205,50
		СП - 8%			--	--	--	--		45793,00	
39	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	364	909,94	1,04	331217,36	379,94	50310,62	224571,81	600252,30
		НР - 80%; СП - 8%			770,68	0,52	280526,79	187,97		44463,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 89,544	469,00				41996,14		
40	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	12,5	133,68	3,14	1670,94	39,19	1384,35	174,19	1992,74
		НР - 69%; СП - 8%			19,79	0,40	247,40	5,05		147,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09 1,125	1189,00				1337,63		
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К-2 за 2 раза	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	285	204,28	4,87	58220,30	1388,06	31138,92	17834,27	82138,94
		НР - 69%; СП - 8%			90,15	0,54	25693,32	153,44		6084,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018 0,0513	559069,00				28680,24		
42	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1	40457,90	1776,94	40457,90	1776,94	12818,76	20309,97	65629,30
		НР - 76%; СП - 8%			25862,20	861,44	25862,20	861,44		4861,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106 0,0106	131985,00				1399,04		
42.2	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265 0,0265	337008,00				8930,71		
43	С121-110202-0205 2111-0202-0205 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	1,54	24671,00	--	37993,34	--	37993,34	--	41032,81
		СП - 8%			--	--	--	--		3039,47	
44	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	31,5	1031,40	25,72	32489,22	810,15	14610,61	13123,48	49261,72
		НР - 76%; СП - 8%			541,86	6,33	17068,46	199,28		3649,02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8 56,7	223,00				12644,10		
45	С121-130803-1607 2113-0803-1607 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001	м2	36,225	324,00	--	11736,90	--	11736,90	--	12675,85

		СП - 8%				--	--	--	--		938,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**21822945,55**	**330129,14**	**16967191,82**	**4271445,66**	**28181942,50**
								4525624,59	**141916,44**	**--**	**2087551,30**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3215227,49**				
		Материалы	Тенге					**974843,54**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1418846,35**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**705044,24**				
		Накладные расходы	Тенге					**1087724,87**				
		Сметная прибыль	Тенге					**344236,19**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4647188,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1053,93**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1418846,35**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**18607718,05**				
		Материалы	Тенге					**5978985,00**				
		Всего заработная плата	Тенге						**3248694,68**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**9308319,00**				
		Сдача и испытание	Тенге					**17962,60**				
		Накладные расходы	Тенге					**3183720,78**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1743315,11**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**23534753,94**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2382,95**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3248694,68**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**28181942,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3436,88**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4667541,00**			
		РАЗДЕЛ 2. Дренаж										
46	Е11-160501-0702 1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	35		502,35	2,14	17582,15	74,89	469,77	16698,99	37023,63
		НР - 98%; СП - 8%				486,79	0,07	17037,50	2,29		2742,49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	**181697 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20**	**шт.**	**0,99**	**34,65**	**8,00**				**277,20**		
46.2	**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,006**	**0,21**	**917,00**				**192,57**		
47	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	35		437,00	--	15295,00	--	15295,00	--	16518,60
		СП - 8%				--	--	--	--		1223,60	
48	Е11-160501-0703 1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	57		500,44	1,56	28525,13	88,99	650,26	27235,64	60221,63
		НР - 98%; СП - 8%				487,47	0,10	27785,88	5,59		4460,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	**181698 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	**шт.**	**0,774**	**44,118**	**10,00**				**441,18**		
48.2	**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,228**	**917,00**				**209,08**		

49	С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**57**	**879,00**	**--**	**50103,00**	**--**	**50103,00**	**--**	**54111,24**
		СП - 8%			--	--	--	--		4008,24	
50	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**92**	**87,23**	**1,25**	**8024,96**	**114,54**	**60,95**	**7692,48**	**16974,83**
		НР - 98%; СП - 8%			85,32	--	7849,47	--		1257,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	**149395 С**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,0002 0,0184**	**620,00**				**11,41**		
50.2	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,01 0,92**	**24,00**				**22,08**		
50.3	**278579 С**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,0005 0,046**	**469,00**				**21,57**		
51	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**108**	**835,00**	**--**	**90180,00**	**--**	**90180,00**	**--**	**97394,40**
		СП - 8%			--	--	--	--		7214,40	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**209710,24**	**278,42**	**156758,98**	**51627,11**	**282244,33**
							52672,84	**7,88**	**--**	**20906,99**	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**209710,24**				
Материалы			Тенге				**1180,98**				
Всего заработная плата			Тенге					**52680,72**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**155578,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**51627,11**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20906,99**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**282244,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37,28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52680,72**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**282244,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37,28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52680,72**			
РАЗДЕЛ 3. Отопление лестничной клетки											
52	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**17,1**	**19968,86**	**160,35**	**341467,57**	**2741,99**	**324130,92**	**15626,63**	**385661,73**
		НР - 98%; СП - 8%			853,49	79,00	14594,66	1350,88		28567,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	**261296 С**	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	**кВт**	**1 17,1**	**18783,00**				**321189,30**		
53	Е11-180301-0407 1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**2**	**2129,88**	**31,35**	**4259,77**	**62,70**	**3588,04**	**624,87**	**5275,41**
		НР - 98%; СП - 8%			304,51	14,30	609,02	28,60		390,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	**261379 С**	**Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005**	**м**	**1 2**	**1719,00**				**3438,00**		

54	Е11-180301-0406 1118-0301-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Установка	м труб нитки регистра	6		1755,32	17,21	10531,90	103,23	9289,61	1161,34	12628,69
		НР - 98%; СП - 8%				189,84	7,66	1139,05	45,98		935,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	261378 С	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 76 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	6	1487,00				8922,00		
55	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5		1036,00	--	5180,00	--	5180,00	--	5594,40
		СП - 8%				--	--	--	--		414,40	
56	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24		835,00	--	20040,00	--	20040,00	--	21643,20
		СП - 8%				--	--	--	--		1603,20	
57	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5		2211,60	95,33	11058,01	476,65	1489,41	8976,07	21636,81
		НР - 98%; СП - 8%				1818,39	13,46	9091,95	67,30		1602,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0055	186917,00				1028,04		
57.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	31711,00				317,11		
58	С123-041006-2202 2304-1006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5		10187,00	--	50935,00	--	50935,00	--	55009,80
		СП - 8%				--	--	--	--		4074,80	
59	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	120		1667,89	18,30	200147,09	2195,90	149979,75	47850,88	267837,80
		НР - 98%; СП - 8%				399,76	7,13	47971,44	855,98		19839,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	157961 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	120	1241,00				148920,00		
60	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60		1338,35	18,30	80301,15	1097,95	55217,47	23925,44	112564,71
		НР - 98%; СП - 8%				399,76	7,13	23985,72	427,99		8338,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	60	911,00				54660,00		

61	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1930,16	18,30	34742,92	329,39	27217,81	7177,63	45274,19
		НР - 98%; СП - 8%			399,76	7,13	7195,72	128,40		3353,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 18	1502,00				27036,00		
62	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	198	87,23	1,25	17271,10	246,51	131,18	16555,55	36532,79
		НР - 98%; СП - 8%			85,32	--	16893,42	--		2706,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,0396	620,00				24,55		
62.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01 1,98	24,00				47,52		
62.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,099	469,00				46,43		
63	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	6	476,00	--	2856,00	--	1780,68	1053,81	4222,60
		НР - 98%; СП - 8%			179,22	--	1075,32	--		312,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	254414 С	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1 6	278,00				1668,00		
64	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2	40457,90	1776,94	80915,80	3553,88	25637,52	40619,93	131258,59
		НР - 76%; СП - 8%			25862,20	861,44	51724,40	1722,88		9722,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106 0,0212	131985,00				2798,08		
64.2	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265 0,053	337008,00				17861,42		
65	С121-110202-0205 2111-0202-0205 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	3,08	24671,00	--	75986,68	--	75986,68	--	82065,61
		СП - 8%			--	--	--	--		6078,93	
66	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	61	1031,40	25,72	62915,63	1568,85	28293,56	25413,73	95395,71
		НР - 76%; СП - 8%			541,86	6,33	33053,22	385,90		7066,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8 109,8	223,00				24485,40		
67	С121-130803-1607 2113-0803-1607 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001	м2	70,15	324,00	--	22728,60	--	22728,60	--	24546,89
		СП - 8%			--	--	--	--		1818,29	

68	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	18		133,68	3,14	2406,16	56,43	1993,47	250,83	2869,55
		НР - 69%; СП - 8%				19,79	0,40	356,26	7,27		212,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1,62	1189,00				1926,18		
69	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К-2 за 2 раза	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18		204,28	4,87	3677,07	87,67	1966,67	1126,37	5187,72
		НР - 69%; СП - 8%				90,15	0,54	1622,74	9,69		384,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,00324	559069,00				1811,38		
70	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	28		909,94	1,04	25478,26	29,23	3870,05	17274,75	46173,25
		НР - 80%; СП - 8%				770,68	0,52	21578,98	14,46		3420,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	6,888	469,00				3230,47		
71	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17		537,00	--	9129,00	--	9129,00	--	9859,32
		СП - 8%				--	--	--	--		730,32	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					1062027,70	12550,38	818585,43	207637,83	1371238,78
								230891,90	5045,33	--	101573,24	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					274108,20				
Материалы			Тенге					61761,27				
Всего заработная плата			Тенге						110475,79			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					98715,28				
		Накладные расходы	Тенге					84685,62				
		Сметная прибыль	Тенге					28703,51				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					387497,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87,52
		Сметная заработная плата	Тенге						110475,79			
Стоимость сантехнических работ			Тенге					787919,50				
Материалы			Тенге					572824,88				
Всего заработная плата			Тенге						125461,44			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					85284,00				
Сдача и испытание			Тенге					592,02				
		Накладные расходы	Тенге					122952,21				
		Сметная прибыль	Тенге					72869,74				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					983741,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92,40
		Сметная заработная плата	Тенге						125461,44			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					1371238,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									179,92
		Сметная заработная плата	Тенге						235937,23			

РАЗДЕЛ 4. Вентиляция

72	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	157	1549,58	57,21	243283,49	8982,68	19987,57	212201,48	491923,77
		НР - 98%; СП - 8%			1365,05	14,13	214313,24	2218,88		36438,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	147341 С	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00011 0,01727	206087,00				3559,12		
72.2	279845 С	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00043 0,06751	232893,00				15722,61		
73	С123-050306-1851 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм**	шт.	4	2603,00	--	10412,00	--	10412,00	--	11244,96
		СП - 8%			--	--	--	--		832,96	
74	С123-050306-1831 2305-0306-1831 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 250 мм**	шт.	72	2689,00	--	193608,00	--	193608,00	--	209096,64
		СП - 8%			--	--	--	--		15488,64	
75	С123-050306-1832 2305-0306-1832 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм**	шт.	48	3121,00	--	149808,00	--	149808,00	--	161792,64
		СП - 8%			--	--	--	--		11984,64	
76	С123-050306-1905 2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм**	шт.	30	3360,00	--	100800,00	--	100800,00	--	108864,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8064,00	
77	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	3	2460,00	--	7380,00	--	7380,00	--	7970,40
		СП - 8%			--	--	--	--		590,40	
78	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	35,7	5313,47	42,77	189690,93	1526,84	126325,08	61193,32	270955,00
		НР - 98%; СП - 8%			1732,18	16,90	61839,00	603,16		20070,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	188064 С	**Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	1 35,7	3369,00				120273,30		
79	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	дефлектор	36	3388,88	67,61	121999,77	2433,94	6774,41	111034,20	251676,69
		НР - 98%; СП - 8%			3133,09	14,13	112791,42	508,79		18642,72	
80	С123-050301-2206 2305-0301-2206 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм**	шт.	18	8325,00	--	149850,00	--	149850,00	--	161838,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11988,00	

81	С123-050301-2208 2305-0301-2208 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 250 мм**	**шт.**	18	9619,00	--	173142,00	--	173142,00	--	186993,36
		СП - 8%			--	--	--	--		13851,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1339974,19	12943,46	938087,06	384429,01	1862355,46
							388943,67	3330,83	--	137952,26	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1339974,19				
		Материалы	Тенге				153087,06				
		Всего заработная плата	Тенге					392274,50			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				785000,00				
		Сдача и испытание	Тенге				19137,48				
		Накладные расходы	Тенге				384429,01				
		Сметная прибыль	Тенге				137952,26				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1862355,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331,82
		Сметная заработная плата	Тенге					392274,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1862355,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331,82
		Сметная заработная плата	Тенге					392274,50			
		РАЗДЕЛ 5. Тепловой узел (закрытая система ГВС)									
82	Ц13-110201-0102 1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	1	2248,37	--	2248,37	--	67,49	1635,66	4194,76
		НР - 75%; СП - 8%			2180,88	--	2180,88	--		310,72	
83	С123-070502-0101 2307-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет (ВКТ-7-04 с БП)**	**шт.**	1	159969,00	--	159969,00	--	159969,00	--	172766,52
		СП - 8%			--	--	--	--		12797,52	
84	С123-070502-0348 2307-0502-0348 РСНБ РК 2015	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет (ПРЭМ Ду-32)**	**шт.**	2	179381,00	--	358762,00	--	358762,00	--	387462,96
		СП - 8%			--	--	--	--		28700,96	
85	С123-051401-0702 2305-1401-0702 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss**	**шт.**	1	21654,00	--	21654,00	--	21654,00	--	23386,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1732,32	
86	С123-051401-0902 2305-1401-0902 РСНБ РК 2015	**Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss**	**шт.**	2	34463,00	--	68926,00	--	68926,00	--	74440,08
		СП - 8%			--	--	--	--		5514,08	
87	С123-051501-0705 2305-1501-0705 РСНБ РК 2015	**Электронный комнатный радиотермостат и радиоприемник типа Herz, частота 433,92МГц, 230В (устройство для сброса и передачи данных)**	**комплект**	1	43748,00	--	43748,00	--	43748,00	--	47247,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3499,84	

88	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	2	3891,91	301,73	7783,82	603,46	160,36	5487,09	14332,59
		НР - 75%; СП - 8%			3510,00	148,06	7020,00	296,12		1061,67	
89	С123-051401-0202 2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	шт.	1	143961,00	--	143961,00	--	143961,00	--	155477,88
		СП - 8%			--	--	--	--		11516,88	
90	С123-051401-0601 2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss**	шт.	1	19597,00	--	19597,00	--	19597,00	--	21164,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1567,76	
91	С123-051401-0404 2305-1401-0404 РСНБ РК 2015	**Ключ программирования A 231, типа Danfoss**	шт.	1	57283,00	--	57283,00	--	57283,00	--	61865,64
		СП - 8%			--	--	--	--		4582,64	
92	С123-051401-0701 2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	шт.	1	21654,00	--	21654,00	--	21654,00	--	23386,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1732,32	
93	С123-051401-0703 2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss**	шт.	2	21654,00	--	43308,00	--	43308,00	--	46772,64
		СП - 8%			--	--	--	--		3464,64	
94	С123-041010-0810 2304-1010-0810 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss**	шт.	1	764639,00	--	764639,00	--	764639,00	--	825810,12
		СП - 8%			--	--	--	--		61171,12	
95	С123-041010-2303 2304-1010-2303 РСНБ РК 2015	**Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 40, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss**	шт.	1	26575,00	--	26575,00	--	26575,00	--	28701,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2126,00	
96	Ц13-110204-0103 1311-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	3734,72	1628,00	3734,72	1628,00	796,32	1473,00	5624,34
		НР - 75%; СП - 8%			1310,40	653,60	1310,40	653,60		416,62	
97	С123-041005-1509 2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	137584,00	--	137584,00	--	137584,00	--	148590,72
		СП - 8%			--	--	--	--		11006,72	

98	С123-051207-2005 2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200352,00	--	200352,00	--	200352,00	--	216380,16
		СП - 8%			--	--	--	--		16028,16	
99	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21355,72	447,71	42711,44	895,42	7510,84	33894,60	82734,53
		НР - 98%; СП - 8%			17152,59	140,57	34305,18	281,15		6128,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022 0,0044	233973,00				1029,48		
99.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1 2	1118,00				2236,00		
99.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1 2	1434,00				2868,00		
100	51-020602-0115 5102-0602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO (TOP-S 40/7 1 PN6/10)	шт.	2	340618,00	--	681236,00	--		--	681236,00
					--	--	--	--	681236,00	--	
101	С123-051313-0302 2305-1313-0302 РСНБ РК 2015	Модуль подмешивающий без насоса, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini (защитный модуль управления PROTECT-MODUL C TYP32-52/EM)	шт.	2	85488,00	--	170976,00	--	170976,00	--	184654,08
		СП - 8%			--	--	--	--		13678,08	
102	Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка (диаметр 40 мм)	вставка	4	10706,15	84,79	42824,62	339,17	36996,62	5424,07	52108,58
		НР - 98%; СП - 8%			1372,21	11,48	5488,83	45,94		3859,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	158913 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1 4	1672,00				6688,00		
102.2	261710 С	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	комплект	1 4	7263,00				29052,00		
103	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	71983,65	439,87	143967,29	879,74	133640,43	9390,13	165626,01
		НР - 98%; СП - 8%			4723,56	67,32	9447,12	134,64		12268,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	158887 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4 8	2630,00				21040,00		
103.2	261690 С	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	1 2	53659,00				107318,00		
104	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	2211,60	95,33	19904,43	857,97	2680,95	16156,92	38946,25
		НР - 98%; СП - 8%			1818,39	13,46	16365,51	121,14		2884,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011 0,0099	186917,00				1850,48		
104.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002 0,018	31711,00				570,80		

105	С123-040902-1708 2304-0902-1708 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4579,00	--	13737,00	--	13737,00	--	14835,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1098,96	
106	С123-040902-1710 2304-0902-1710 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4912,00	--	29472,00	--	29472,00	--	31829,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2357,76	
107	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2239,03	122,76	13434,20	736,56	1787,30	10850,42	26227,39
		НР - 98%; СП - 8%			1818,39	26,92	10910,34	161,52		1942,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	**144730 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011 0,0066**	**186917,00**				**1233,65**		
107.2	**187338 С**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002 0,012**	**31711,00**				**380,53**		
108	С123-040902-1713 2304-0902-1713 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	7370,00	--	44220,00	--	44220,00	--	47757,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3537,60	
109	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	17	4026,01	288,22	68442,11	4899,74	8866,97	54574,83	132858,29
		НР - 98%; СП - 8%			3216,20	59,60	54675,40	1013,20		9841,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	**144732 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00207 0,03519**	**188481,00**				**6632,65**		
109.2	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00033 0,00561**	**206087,00**				**1156,15**		
110	С123-040902-1701 2304-0902-1701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	10118,00	--	80944,00	--	80944,00	--	87419,52
		СП - 8%			--	--	--	--		6475,52	
111	С123-040902-1503 2304-0902-1503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18434,00	--	36868,00	--	36868,00	--	39817,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2949,44	
112	С123-041001-0207 2304-1001-0207 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	3	42785,00	--	128355,00	--	128355,00	--	138623,40
		СП - 8%			--	--	--	--		10268,40	
113	С123-041013-0107 2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	28633,00	--	85899,00	--	85899,00	--	92770,92
		СП - 8%			--	--	--	--		6871,92	

114	С123-041013-0109 2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	42915,00	--	42915,00	--	42915,00	--	46348,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3433,20	
115	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка (коллектор 108х4,0 L-1м)	шт.	2	19640,14	222,79	39280,27	445,58	19813,56	18772,66	62697,17
		НР - 98%; СП - 8%			9510,57	67,32	19021,13	134,64		4644,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1	261718 С	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1 2	9804,00				19608,00		
116	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7	481,15	--	3368,06	--	455,72	2854,09	6719,92
		НР - 98%; СП - 8%			416,05	--	2912,34	--		497,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011 0,00077	421119,00				324,26		
116.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,14	469,00				65,66		
117	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	7	1715,00	--	12005,00	--	12005,00	--	12965,40
		СП - 8%			--	--	--	--		960,40	
118	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	16	2514,57	--	40233,07	--	35164,48	4967,22	48816,31
		НР - 98%; СП - 8%			316,79	--	5068,59	--		3616,02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 16	2179,00				34864,00		
119	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	27	1526,00	--	41202,00	--	41202,00	--	44498,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3296,16	
120	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования (закладная конструкция)	шт.	34	1560,47	106,49	53056,04	3620,64	22892,29	16194,09	74790,15
		НР - 61%; СП - 8%			780,68	0,13	26543,12	4,58		5540,01	
121	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	14	3454,22	47,59	48359,13	666,23	35092,44	12583,75	65818,31
		НР - 98%; СП - 8%			900,03	17,15	12600,45	240,12		4875,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 14	2470,00				34580,00		

122	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	5296,73	69,29	26483,66	346,44	21163,72	4993,59	33995,43
		НР - 98%; СП - 8%			994,70	24,40	4973,50	122,00		2518,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 5	4170,00				20850,00		
123	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1338,35	18,30	5353,41	73,20	3681,16	1595,03	7504,31
		НР - 98%; СП - 8%			399,76	7,13	1599,05	28,53		555,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 4	911,00				3644,00		
124	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	19	87,90	1,25	1670,10	23,66	25,36	1588,66	3519,46
		НР - 98%; СП - 8%			85,32	--	1621,09	--		260,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,0038	620,00				2,36		
124.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,038 0,722	24,00				17,33		
124.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,0095	469,00				4,46		
125	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	87,23	1,25	348,91	4,98	2,65	334,46	738,04
		НР - 98%; СП - 8%			85,32	--	341,28	--		54,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,0008	620,00				0,50		
125.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01 0,04	24,00				0,96		
125.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,002	469,00				0,94		
126	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	23	629,58	68,58	14480,29	1577,22	6118,57	5744,42	21842,68
		НР - 76%; СП - 8%			294,98	33,65	6784,49	773,95		1617,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143 0,3289	3969,00				1305,40		
126.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15 3,45	1363,00				4702,35		

127	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015 К-1,1 к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	234,00	--	1029,60	--	1029,60	--	1111,97
		СП - 8%			--	--	--	--		82,37	
128	С121-110403-0218 2111-0403-0218 РСНБ РК 2015 К-1,1 к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	486,00	--	3207,60	--	3207,60	--	3464,21
		СП - 8%			--	--	--	--		256,61	
129	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015 К-1,1 к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	651,00	--	5728,80	--	5728,80	--	6187,10
		СП - 8%			--	--	--	--		458,30	
130	С121-110403-0225 2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	1318,00	--	7249,00	--	7249,00	--	7828,92
		СП - 8%			--	--	--	--		579,92	
131	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6	133,68	3,14	802,05	18,81	664,49	83,61	956,52
		НР - 69%; СП - 8%			19,79	0,40	118,75	2,42		70,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09 0,54	1189,00				642,06		
132	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К-2 за 2 раза	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	204,28	4,87	1225,69	29,22	655,56	375,46	1729,24
		НР - 69%; СП - 8%			90,15	0,54	540,91	3,23		128,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018 0,00108	559069,00				603,79		
133	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	537,00	--	6444,00	--	6444,00	--	6959,52
		СП - 8%			--	--	--	--		515,52	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				4039211,68	17646,03	3116501,29	208973,76	4533541,39
							223828,36	4016,78	681236,00	285355,95	
Стоимость оборудования			Тенге				681236,00				

		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				681236,00				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				585553,97				
		Материалы	Тенге				23916,47				
		Всего заработная плата	Тенге					38008,70			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				518731,00				
		Накладные расходы	Тенге				24789,84				
		Сметная прибыль	Тенге				48827,50				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				659171,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,02
		Сметная заработная плата	Тенге					38008,70			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				33723,03				
		Материалы	Тенге				7438,61				
		Всего заработная плата	Тенге					8223,76			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17215,00				
		Накладные расходы	Тенге				6203,49				
		Сметная прибыль	Тенге				3194,12				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43120,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,88
		Сметная заработная плата	Тенге					8223,76			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2738698,68				
		Материалы	Тенге				306882,20				
		Всего заработная плата	Тенге					181612,68			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2242318,00				
		Сдача и испытание	Тенге				2295,24				
		Накладные расходы	Тенге				177980,43				
		Сметная прибыль	Тенге				233334,33				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3150013,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141,36
		Сметная заработная плата	Тенге					181612,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4533541,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176,27
		Сметная заработная плата	Тенге					227845,14			
		РАЗДЕЛ 6. Узел горячего водоснабжения									
134	Е11-180201-0101 1118-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка**	водоподогреватель	1		21168,03	1658,83	21168,03	1658,83	7738,84	12204,55	36042,39
		НР - 98%; СП - 8%				11770,37	683,26	11770,37	683,26		2669,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	158884 С	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	2	1434,00				2868,00		
134.2	158885 С	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	2	1855,00				3710,00		
135	С123-051101-0117 2305-1101-0117 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 35, для системы отопления мощностью от 250 кВт до 275 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50**	шт.	1		462115,00	--	462115,00	--	462115,00	--	499084,20
		СП - 8%				--	--	--	--		36969,20	

136	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1		21355,72	447,71	21355,72	447,71	3755,42	16947,30	41367,26
		НР - 98%; СП - 8%				17152,59	140,57	17152,59	140,57		3064,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	233973,00				514,74		
136.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1118,00				1118,00		
136.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1434,00				1434,00		
137	51-020605-0206 5102-0605-0206 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q 3,0 м3/ч, H 3,7 м вод. ст., типа IMP Pumps (Wilo-Star-Z 25/6)	шт.	1		54934,00	--	54934,00	--		--	54934,00
						--	--	--	--	54934,00	--	
138	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3		3891,91	301,73	11675,74	905,19	240,55	8230,64	21498,88
		НР - 75%; СП - 8%				3510,00	148,06	10530,00	444,18		1592,51	
139	С123-070208-0226 2307-0208-0226 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54 (реле давления (прессостат) KPI 35)	шт.	1		15114,00	--	15114,00	--	15114,00	--	16323,12
		СП - 8%				--	--	--	--		1209,12	
140	С123-051401-0703 2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	2		21654,00	--	43308,00	--	43308,00	--	46772,64
		СП - 8%				--	--	--	--		3464,64	
141	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5		2239,03	122,76	11195,16	613,80	1489,41	9042,02	21856,16
		НР - 98%; СП - 8%				1818,39	26,92	9091,95	134,60		1618,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0055	186917,00				1028,04		
141.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	31711,00				317,11		
142	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3		4026,01	288,22	12078,02	864,66	1564,76	9630,85	23445,58
		НР - 98%; СП - 8%				3216,20	59,60	9648,60	178,80		1736,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00621	188481,00				1170,47		
142.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00099	206087,00				204,03		

143	С123-041005-1409 2304-1005-1409 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	188852,00	--	188852,00	--	188852,00	--	203960,16
		СП - 8%			--	--	--	--		15108,16	
144	С123-040501-0225 2304-0501-0225 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2918,00	--	2918,00	--	2918,00	--	3151,44
		СП - 8%			--	--	--	--		233,44	
145	С123-040902-0106 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15712,00	--	31424,00	--	31424,00	--	33937,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2513,92	
146	С123-040902-0108 2304-0902-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27632,00	--	55264,00	--	55264,00	--	59685,12
		СП - 8%			--	--	--	--		4421,12	
147	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1526,00	--	3052,00	--	3052,00	--	3296,16
		СП - 8%			--	--	--	--		244,16	
148	С123-041001-6602 2304-1001-6602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	11895,00	--	11895,00	--	11895,00	--	12846,60
		СП - 8%			--	--	--	--		951,60	
149	С123-041001-6604 2304-1001-6604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	27940,00	--	27940,00	--	27940,00	--	30175,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2235,20	
150	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	1	3253,00	--	3253,00	--	3073,78	175,64	3702,93
		НР - 98%; СП - 8%			179,22	--	179,22	--		274,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1	256362 С	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts**	**шт.**	**1 1**	**3055,00**				**3055,00**		
151	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	481,15	--	962,30	--	130,21	815,45	1919,98
		НР - 98%; СП - 8%			416,05	--	832,10	--		142,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1	146678 С	**Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88**	**т**	**0,00011 0,00022**	**421119,00**				**92,65**		
151.2	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,02 0,04**	**469,00**				**18,76**		

152	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715,00	--	3430,00	--	3430,00	--	3704,40
		СП - 8%			--	--	--	--		274,40	
153	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2514,57	--	5029,13	--	4395,56	620,90	6102,04
		НР - 98%; СП - 8%			316,79	--	633,57	--		452,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1	262755 С	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1 2	2179,00				4358,00		
154	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	1991,32	18,30	10952,27	100,65	8652,93	2193,17	14197,07
		НР - 98%; СП - 8%			399,76	7,13	2198,69	39,23		1051,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1	157964 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1 5,5	1562,00				8591,00		
155	Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4011,85	47,59	40118,51	475,88	30656,03	8974,95	53020,94
		НР - 98%; СП - 8%			898,66	17,15	8986,60	171,51		3927,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1	278611 С	**Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм**	м	1 10	3029,00				30290,00		
156	Е11-160401-0103 1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7	4997,45	69,29	34982,12	485,01	27534,21	6991,03	45331,00
		НР - 98%; СП - 8%			994,70	24,40	6962,90	170,80		3357,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1	278612 С	**Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм**	м	1 7	3878,00				27146,00		
157	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,7	133,68	3,14	494,60	11,60	409,77	51,56	589,85
		НР - 69%; СП - 8%			19,79	0,40	73,23	1,49		43,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1	249439 С	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	кг	0,09 0,333	1189,00				395,94		
158	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К-2 за 2 раза	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,7	204,28	4,87	755,84	18,02	404,26	231,53	1066,37
		НР - 69%; СП - 8%			90,15	0,54	333,56	1,99		78,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

158.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000666	559069,00				372,34		
159	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,5		40457,90	1776,94	20228,95	888,47	6409,38	10154,98	32814,65
		НР - 76%; СП - 8%				25862,20	861,44	12931,10	430,72		2430,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,0053	131985,00				699,52		
159.2	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,01325	337008,00				4465,36		
160	С121-110202-0205 2111-0202-0205 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	0,77		24671,00	--	18996,67	--	18996,67	--	20516,40
		СП - 8%				--	--	--	--		1519,73	
161	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	8,55		1031,40	25,72	8818,50	219,90	3965,74	3562,09	13371,04
		НР - 76%; СП - 8%				541,86	6,33	4632,87	54,09		990,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	15,39	223,00				3431,97		
162	С121-130803-1607 2113-0803-1607 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001	м2	9,8325		324,00	--	3185,73	--	3185,73	--	3440,59
		СП - 8%				--	--	--	--		254,86	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					1125496,29	6689,71	967915,24	89826,66	1308154,07
								95957,35	2451,26	54934,00	92831,12	
Стоимость оборудования			Тенге					54934,00				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					54934,00				
Стоимость монтажных работ			Тенге					26789,74				
Материалы			Тенге					240,55				
Всего заработная плата			Тенге						10974,18			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					15114,00				
		Накладные расходы	Тенге					8230,64				
		Сметная прибыль	Тенге					2801,63				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					37822,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9,33
		Сметная заработная плата	Тенге						10974,18			
Стоимость общестроительных работ			Тенге					52480,29				
Материалы			Тенге					11189,15				
Всего заработная плата			Тенге						18459,06			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					22182,40				
		Накладные расходы	Тенге					14000,16				
		Сметная прибыль	Тенге					5318,44				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					71798,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14,10
		Сметная заработная плата	Тенге						18459,06			
Стоимость сантехнических работ			Тенге					991292,26				
Материалы			Тенге					88991,15				
Всего заработная плата			Тенге						68975,37			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					830198,00				
Сдача и испытание			Тенге					951,68				

		Накладные расходы	Тенге				**67595,86**				
		Сметная прибыль	Тенге				**84711,05**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**1143599,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68975,37**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1308154,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76,26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98408,60**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**								**37539476,52**
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**5517918,70**				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**380237,14**			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**156768,52**			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**22965039,81**		
- Оборудование, инвентарь			Тенге						**736170,00**		
- Накладные расходы			Тенге							**5213940,00**	
- Сметная прибыль			Тенге							**2726170,85**	

Составил См
0

Проверил Гип
Саган С.М.

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай
Шифр стройки 306
Наименование объекта - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Электромонтажные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП Альбом 6 ЭЛ

Сметная стоимость	24834,682	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6783,073	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,444	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Силовое электрооборудование										
1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1		18738,54	659,31	18738,54	659,31	10193,09	5872,15	26579,55
		НР - 72%; СП - 8%				7886,15	269,61	7886,15	269,61		1968,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	599275,00				8989,13		
2	51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 (ВРУ1-28-63 УХЛ4)	шт.	1		266268,00	--	266268,00	--		--	266268,00
						--	--	--	--	266268,00	--	
		ЩЭ										
3	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	5		3248,07	56,36	16240,37	281,78	5197,76	7827,80	25993,62
		НР - 72%; СП - 8%				2152,17	22,22	10760,83	111,11		1925,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5	636,00				3180,00		

3.2	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	2,9	490,00				1421,00		
4	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5		28390,00	--	141950,00	--	141950,00	--	153306,00
		СП - 8%				--	--	--	--		11356,00	
5	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	20		1410,68	--	28213,54	--	253,54	20131,20	52212,32
		НР - 72%; СП - 8%				1398,00	--	27960,00	--		3867,58	
6	С123-070204-0717 2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20		530,00	--	10600,00	--	10600,00	--	11448,00
		СП - 8%				--	--	--	--		848,00	
7	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	20		584,00	81,40	11679,97	1628,00	545,57	7315,20	20514,78
		НР - 72%; СП - 8%				475,32	32,68	9506,40	653,60		1519,61	
8	С123-070501-0903 2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	20		7220,00	--	144400,00	--	144400,00	--	155952,00
		СП - 8%				--	--	--	--		11552,00	
		ЩЭ										
9	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	10		3248,07	56,36	32480,74	563,56	10395,53	15655,59	51987,24
		НР - 72%; СП - 8%				2152,17	22,22	21521,65	222,22		3850,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	10	636,00				6360,00		
9.2	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	5,8	490,00				2842,00		
10	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10		28389,00	--	283890,00	--	283890,00	--	306601,20
		СП - 8%				--	--	--	--		22711,20	
11	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	30		1410,68	--	42320,31	--	380,31	30196,80	78318,48
		НР - 72%; СП - 8%				1398,00	--	41940,00	--		5801,37	
12	С123-070204-0717 2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30		530,00	--	15900,00	--	15900,00	--	17172,00
		СП - 8%				--	--	--	--		1272,00	
13	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	30		584,00	81,40	17519,95	2442,00	818,35	10972,80	30772,17

		НР - 72%; СП - 8%			475,32	32,68	14259,60	980,40		2279,42	
14	С123-070501-0903 2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	30	7220,00	--	216600,00	--	216600,00	--	233928,00
		СП - 8%			--	--	--	--		17328,00	
		ЩК									
15	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	50	3248,07	56,36	162403,71	2817,82	51977,64	78277,95	259936,20
		НР - 72%; СП - 8%			2152,17	22,22	107608,26	1111,12		19254,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 50	636,00				31800,00		
15.2	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58 29	490,00				14210,00		
16	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	50	2165,00	--	108250,00	--	108250,00	--	116910,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8660,00	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	300	1410,68	--	423203,11	--	3803,11	301968,00	783184,79
		НР - 72%; СП - 8%			1398,00	--	419400,00	--		58013,69	
18	С123-070204-1615 2307-0204-1615 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	4911,00	--	245550,00	--	245550,00	--	265194,00
		СП - 8%			--	--	--	--		19644,00	
19	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	473,00	--	23650,00	--	23650,00	--	25542,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1892,00	
20	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	200	3856,00	--	771200,00	--	771200,00	--	832896,00
		СП - 8%			--	--	--	--		61696,00	
		ЩС-Н									
21	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248,07	56,36	1039,55	1565,56	5198,72
		НР - 72%; СП - 8%			2152,17	22,22	2152,17	22,22		385,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 1	636,00				636,00		
21.2	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58 0,58	490,00				284,20		
22	С123-070201-0110 2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106,00	--	6106,00	--	6106,00	--	6594,48
		СП - 8%			--	--	--	--		488,48	

23	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1410,68	--	11285,42	--	101,42	8052,48	20884,93
		НР - 72%; СП - 8%			1398,00	--	11184,00	--		1547,03	
24	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1545,00	--	1545,00	--	1545,00	--	1668,60
		СП - 8%			--	--	--	--		123,60	
25	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	479,00	--	2874,00	--	2874,00	--	3103,92
		СП - 8%			--	--	--	--		229,92	
26	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3856,00	--	3856,00	--	3856,00	--	4164,48
		СП - 8%			--	--	--	--		308,48	
27	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1324,94	81,40	1324,94	81,40	27,28	899,24	2402,11
		НР - 72%; СП - 8%			1216,26	32,68	1216,26	32,68		177,93	
28	С123-070501-1009 2307-0501-1009 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	22853,00	--	22853,00	--	22853,00	--	24681,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1828,24	
29	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1582,44	166,44	4747,32	499,32	54,00	3160,86	8540,83
		НР - 72%; СП - 8%			1398,00	65,36	4194,00	196,08		632,65	
30	С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	12838,00	--	38514,00	--	38514,00	--	41595,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3081,12	
31	Ц13-080303-0401 1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	9816,66	115,42	9816,66	115,42	6905,24	2036,65	12801,57
		НР - 72%; СП - 8%			2796,00	32,68	2796,00	32,68		948,26	
32	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Лист п.	Компенсирующее устройство реактивной мощности УКМ58-0,4-10 У3	шт.	1	11758,23	--	11758,23	--	11758,23	--	12698,89
		СП - 8%			--	--	--	--		940,66	
		Электроосвещение									

33	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	50		558,67	3,89	27933,60	194,32	3421,69	17567,49	49141,17
		НР - 72%; СП - 8%				486,35	1,63	24317,58	81,70		3640,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	1,02	951,00				970,02		
33.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	5,1	460,00				2346,00		
34	С123-070101-0335 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	50		1280,00	--	64000,00	--	64000,00	--	69120,00
		СП - 8%				--	--	--	--		5120,00	
35	С123-070104-0401 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	50		478,00	--	23900,00	--	23900,00	--	25812,00
		СП - 8%				--	--	--	--		1912,00	
36	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	143		558,67	3,89	79890,10	555,77	9786,04	50243,01	140543,76
		НР - 72%; СП - 8%				486,35	1,63	69548,29	233,66		10410,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	2,9172	951,00				2774,26		
36.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	14,586	460,00				6709,56		
37	С123-070106-1601 2307-0106-1601 РСНБ РК 2015	Светильники промышленные светодиодные типа GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4		15200,00	--	60800,00	--	60800,00	--	65664,00
		СП - 8%				--	--	--	--		4864,00	
38	С123-070106-1202 2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	5		24174,00	--	120870,00	--	120870,00	--	130539,60
		СП - 8%				--	--	--	--		9669,60	
39	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	60		6630,00	--	397800,00	--	397800,00	--	429624,00
		СП - 8%				--	--	--	--		31824,00	
40	С123-070102-1207 2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	74		587,00	--	43438,00	--	43438,00	--	46913,04
		СП - 8%				--	--	--	--		3475,04	

41	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.		3	697,79	16,39	2093,36	49,16	19,64	1471,81	3850,38
		НР - 72%; СП - 8%				674,86	6,54	2024,57	19,61		285,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0306	450,00				13,77		
41.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,009	652,00				5,87		
42	С123-080304-0701 2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.		3	27476,00	--	82428,00	--	82428,00	--	89022,24
		СП - 8%				--	--	--	--		6594,24	
43	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.		72	669,00	--	48168,00	--	48168,00	--	52021,44
		СП - 8%				--	--	--	--		3853,44	
44	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.		3	4476,00	--	13428,00	--	13428,00	--	14502,24
		СП - 8%				--	--	--	--		1074,24	
45	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.		1	697,79	16,39	697,79	16,39	6,55	490,60	1283,46
		НР - 72%; СП - 8%				674,86	6,54	674,86	6,54		95,07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0102	450,00				4,59		
45.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,003	652,00				1,96		
46	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		1	632,00	--	632,00	--	632,00	--	682,56
		СП - 8%				--	--	--	--		50,56	
		Электроустановочные изделия										
47	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		322	227,46	0,19	73242,68	61,83	10890,98	44870,55	127562,29
		НР - 72%; СП - 8%				193,45	0,09	62289,87	30,34		9449,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	328,44	32,00				10510,08		
48	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		322	303,00	--	97566,00	--	97566,00	--	105371,28

		СП - 8%			--	--	--	--		7805,28	
49	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	55	183,60	0,19	10098,19	10,38	532,00	6883,37	18340,08
		НР - 72%; СП - 8%			173,74	0,08	9555,80	4,44		1358,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	**145785 С**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0204 1,122**	**450,00**				**504,90**		
50	С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	30	964,00	--	28920,00	--	28920,00	--	31233,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2313,60	
51	С123-070218-1704 2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	25	436,00	--	10900,00	--	10900,00	--	11772,00
		СП - 8%			--	--	--	--		872,00	
52	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	847	227,46	0,19	192660,09	162,63	28648,01	118029,06	335544,27
		НР - 72%; СП - 8%			193,45	0,09	163849,44	79,80		24855,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	**264508 С**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**1,02 863,94**	**32,00**				**27646,08**		
53	С123-070220-0801 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016**	шт.	50	1377,00	--	68850,00	--	68850,00	--	74358,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5508,00	
54	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	647	340,00	--	219980,00	--	219980,00	--	237578,40
		СП - 8%			--	--	--	--		17598,40	
55	С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	150	454,00	--	68100,00	--	68100,00	--	73548,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5448,00	
56	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	5	183,60	0,19	918,02	0,94	48,36	625,76	1667,28
		НР - 72%; СП - 8%			173,74	0,08	868,71	0,40		123,50	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,102	450,00				45,90		
57	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5		296,00	--	1480,00	--	1480,00	--	1598,40
		СП - 8%				--	--	--	--		118,40	
58	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	1225		39,00	--	47775,00	--	47775,00	--	51597,00
		СП - 8%				--	--	--	--		3822,00	
59	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	218		426,81	11,94	93045,28	2602,81	4308,71	62785,73	168297,49
		НР - 72%; СП - 8%				395,11	4,90	86133,76	1068,64		12466,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	3,2918	450,00				1481,31		
59.2	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	2,2236	951,00				2114,64		
60	С123-070219-0104 2307-0219-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	168		174,00	--	29232,00	--	29232,00	--	31570,56
		СП - 8%				--	--	--	--		2338,56	
61	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	50		183,00	--	9150,00	--	9150,00	--	9882,00
		СП - 8%				--	--	--	--		732,00	
62	С123-061707-0201 2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	997		100,00	--	99700,00	--	99700,00	--	107676,00
		СП - 8%				--	--	--	--		7976,00	
63	С123-061707-0202 2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44 (КМ-209)	шт.	86		183,00	--	15738,00	--	15738,00	--	16997,04
		СП - 8%				--	--	--	--		1259,04	
64	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	272		479,00	--	130288,00	--	130288,00	--	140711,04
		СП - 8%				--	--	--	--		10423,04	
65	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	50		932,66	10,83	46633,04	541,40	1355,64	32327,57	85277,46
		НР - 72%; СП - 8%				894,72	3,27	44736,00	163,40		6316,85	

66	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	50	971,00	--	48550,00	--	48550,00	--	52434,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3884,00	
67	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная РП-1	шт.	272	311,00	--	84592,00	--	84592,00	--	91359,36
		СП - 8%			--	--	--	--		6767,36	
		Кабельные изделия									
68	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3215	105,87	1,23	340357,79	3948,25	36071,32	216300,48	601190,93
		НР - 72%; СП - 8%			93,42	0,02	300338,23	79,10		44532,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,005 16,075	450,00				7233,75		
68.2	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 12,86	1868,00				24022,48		
69	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	6054	127,82	1,29	773829,48	7838,90	100591,21	479313,78	1353394,72
		НР - 72%; СП - 8%			109,91	0,05	665399,38	314,20		100251,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,005 30,27	450,00				13621,50		
69.2	286295 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004 24,216	2952,00				71485,63		
70	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	630	162,88	6,51	102617,53	4102,56	16425,97	60289,97	175940,10
		НР - 72%; СП - 8%			130,30	2,61	82089,00	1647,07		13032,60	
71	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,165	177804,00	--	562749,66	--	562749,66	--	607769,63
		СП - 8%			--	--	--	--		45019,97	
72	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,587	276382,00	--	1544146,23	--	1544146,23	--	1667677,93
		СП - 8%			--	--	--	--		123531,70	
73	С123-060144-0506 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,455	619882,00	--	282046,31	--	282046,31	--	304610,01
		СП - 8%			--	--	--	--		22563,70	
74	С123-060144-1002 2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	471556,00	--	1414,67	--	1414,67	--	1527,84

		СП - 8%			--	--	--	--		113,17	
75	С123-060144-1003 2306-0144-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,006	703882,00	--	4223,29	--	4223,29	--	4561,16
		СП - 8%			--	--	--	--		337,86	
76	С123-060144-1004 2306-0144-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	1049595,00	--	3148,78	--	3148,78	--	3400,69
		СП - 8%			--	--	--	--		251,90	
77	С123-060609-1301 2306-0609-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1х25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,49	1661217,00	--	813996,33	--	813996,33	--	879116,04
		СП - 8%			--	--	--	--		65119,71	
78	С123-060609-1302 2306-0609-1302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1х35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,14	1764346,00	--	247008,44	--	247008,44	--	266769,12
		СП - 8%			--	--	--	--		19760,68	
79	С123-061401-0101 2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,027	78827,00	--	2128,33	--	2128,33	--	2298,60
		СП - 8%			--	--	--	--		170,27	
80	С123-061401-0201 2306-1401-0201 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,023	103829,00	--	2388,07	--	2388,07	--	2579,11
		СП - 8%			--	--	--	--		191,05	
		Трубы									
81	Е11-210101-0204 1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	126	478,34	4,63	60270,33	583,85	12756,43	33854,85	101655,20
		НР - 72%; СП - 8%			372,46	0,72	46930,05	90,58		7530,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	181702 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	0,51 64,26	194,00				12466,44		
82	С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	126	350,00	--	44100,00	--	44100,00	--	47628,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3528,00	
83	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	368,60	2,79	1105,81	8,38	40,53	761,41	2016,59
		НР - 72%; СП - 8%			352,30	0,21	1056,89	0,62		149,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0073 0,0219	450,00				9,86		
83.2	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,73 2,19	14,00				30,66		

84	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	3	140,00	--	420,00	--	420,00	--	453,60
		СП - 8%			--	--	--	--		33,60	
85	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10006	293,08	2,54	2932560,19	25406,63	140799,74	1992522,56	5319089,37
		НР - 72%; СП - 8%			276,47	0,10	2766353,82	1038,62		394006,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	145785 С	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0,0097 97,0582	450,00				43676,19		
85.2	181698 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.	0,97 9705,82	10,00				97058,20		
86	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	531	40,00	--	21240,00	--	21240,00	--	22939,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1699,20	
87	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3225	29,00	--	93525,00	--	93525,00	--	101007,00
		СП - 8%			--	--	--	--		7482,00	
88	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	6250	24,00	--	150000,00	--	150000,00	--	162000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12000,00	
89	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	52	718,49	53,43	37361,26	2778,53	14933,49	14416,63	55920,12
		НР - 72%; СП - 8%			377,87	7,19	19649,24	373,86		4142,23	
90	С123-061705-0102 2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	2	137,00	--	274,00	--	274,00	--	295,92
		СП - 8%			--	--	--	--		21,92	
91	С123-061705-0105 2306-1705-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	50	209,00	--	10450,00	--	10450,00	--	11286,00
		СП - 8%			--	--	--	--		836,00	
		Дополнительная система уравнивания потенциалов									
92	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	660	105,87	1,23	69871,27	810,53	7405,00	44403,83	123417,11
		НР - 72%; СП - 8%			93,42	0,02	61655,75	16,24		9142,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	145785 С	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0,005 3,3	450,00				1485,00		

92.2	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,64	1868,00				4931,52		
93	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,66		139276,00	--	91922,16	--	91922,16	--	99275,93
		СП - 8%				--	--	--	--		7353,77	
94	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	635		293,08	2,54	186105,91	1612,35	8935,42	126449,31	337559,64
		НР - 72%; СП - 8%				276,47	0,10	175558,13	65,91		25004,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0097	6,1595	450,00				2771,78		
94.2	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	615,95	10,00				6159,50		
95	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	635		24,00	--	15240,00	--	15240,00	--	16459,20
		СП - 8%				--	--	--	--		1219,20	
96	Ц13-080306-1101 1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	50		52664,41	25,22	2633220,32	1261,00	1617909,32	730116,00	3632403,23
		НР - 72%; СП - 8%				20281,00	--	1014050,00	--		269066,91	
97	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КУП1101)	шт.	50		479,00	--	23950,00	--	23950,00	--	25866,00
		СП - 8%				--	--	--	--		1916,00	
		Заземление										
98	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3		3343,69	163,24	10031,08	489,71	6805,07	2068,96	13068,05
		НР - 72%; СП - 8%				912,10	45,75	2736,30	137,26		968,00	
99	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	367		489,36	21,98	179593,29	8068,27	95012,86	56729,47	255228,59
		НР - 72%; СП - 8%				208,48	6,21	76512,16	2278,78		18905,82	
100	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4		3343,69	163,24	13374,78	652,94	9073,43	2758,61	17424,06
		НР - 72%; СП - 8%				912,10	45,75	3648,40	183,01		1290,67	

101	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	4	380,92	52,21	1523,67	208,83	533,05	607,13	2301,27
		НР - 72%; СП - 8%			195,45	15,36	781,80	61,44		170,46	
102	Ц13-080502-1602 1308-0502-1602 РСНБ РК 2015	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	1	184,03	24,29	184,03	24,29	18,83	106,98	314,29
		НР - 72%; СП - 8%			140,91	7,67	140,91	7,67		23,28	
103	С123-070222-0210 2307-0222-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	24120,00	--	24120,00	--	24120,00	--	26049,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1929,60	
		Молниезащита									
104	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	474	380,92	52,21	180555,15	24745,93	63165,92	71945,10	272700,27
		НР - 72%; СП - 8%			195,45	15,36	92643,30	7280,45		20200,02	
105	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	498,79	21,98	7481,92	329,77	3634,05	2600,09	10888,57
		НР - 72%; СП - 8%			234,54	6,21	3518,10	93,14		806,56	
106	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	3343,69	163,24	30093,25	1469,12	20415,22	6206,88	39204,14
		НР - 72%; СП - 8%			912,10	45,75	8208,90	411,77		2904,01	
107	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	27	489,36	21,98	13212,59	593,58	6990,05	4173,56	18777,04
		НР - 72%; СП - 8%			208,48	6,21	5628,96	167,65		1390,89	
		Система обогрева ШУТ1									
108	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1507,43	--	3014,87	--	134,99	2159,91	5588,76
		НР - 75%; СП - 8%			1439,94	--	2879,88	--		413,98	
109	С123-070213-0202 2307-0213-0202 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	2486,00	--	2486,00	--	2486,00	--	2684,88
		СП - 8%			--	--	--	--		198,88	
110	С123-070213-0201 2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927,00	--	1927,00	--	1927,00	--	2081,16
		СП - 8%			--	--	--	--		154,16	

111	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2	1507,43	--	3014,87	--	134,99	2159,91	5588,76
		НР - 75%; СП - 8%			1439,94	--	2879,88	--		413,98	
112	С123-070213-0101 2307-0213-0101 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы модели РТ320, без датчика**	шт.	1	22126,00	--	22126,00	--	22126,00	--	23896,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1770,08	
113	С123-070213-0102 2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы модели РТ330, без датчика**	шт.	1	25496,00	--	25496,00	--	25496,00	--	27535,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2039,68	
114	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	1529,99	81,40	6119,95	325,60	410,35	3970,60	10897,79
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	32,68	5384,00	130,72		807,24	
115	С123-061709-0101 2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	шт.	4	2410,00	--	9640,00	--	9640,00	--	10411,20
		СП - 8%			--	--	--	--		771,20	
116	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	26	846,09	26,23	21998,34	681,91	6410,11	10885,49	35514,54
		НР - 72%; СП - 8%			573,32	8,17	14906,32	212,42		2630,71	
117	С123-060515-0101 2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	м	26	4315,00	--	112190,00	--	112190,00	--	121165,20
		СП - 8%			--	--	--	--		8975,20	
118	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3248,07	56,36	3248,07	56,36	1039,55	1565,56	5198,72
		НР - 72%; СП - 8%			2152,17	22,22	2152,17	22,22		385,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	**242966 С**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**1 1**	**636,00**				**636,00**		
118.2	**249502 С**	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**0,58 0,58**	**490,00**				**284,20**		
119	С123-070201-0110 2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6106,00	--	6106,00	--	6106,00	--	6594,48
		СП - 8%			--	--	--	--		488,48	
120	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	7	1410,68	--	9874,74	--	88,74	7045,92	18274,31
		НР - 72%; СП - 8%			1398,00	--	9786,00	--		1353,65	

121	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	473,00	--	473,00	--	473,00	--	510,84
		СП - 8%			--	--	--	--		37,84	
122	С123-070204-1411 2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4058,00	--	4058,00	--	4058,00	--	4382,64
		СП - 8%			--	--	--	--		324,64	
123	С123-070208-0127 2307-0208-0127 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	1	4538,00	--	4538,00	--	4538,00	--	4901,04
		СП - 8%			--	--	--	--		363,04	
124	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	479,00	--	1916,00	--	1916,00	--	2069,28
		СП - 8%			--	--	--	--		153,28	
125	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	4	1398,65	--	5594,60	--	1462,60	2520,52	8764,33
		НР - 61%; СП - 8%			1033,00	--	4132,00	--		649,21	
126	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	1	6030,00	--	6030,00	--	6030,00	--	6512,40
		СП - 8%			--	--	--	--		482,40	
127	С123-061709-0201 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	2	1061,00	--	2122,00	--	2122,00	--	2291,76
		СП - 8%			--	--	--	--		169,76	
128	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	687,00	--	687,00	--	687,00	--	741,96
		СП - 8%			--	--	--	--		54,96	
129	Ц13-080306-1101 1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	2	52664,41	25,22	105328,81	50,44	64716,37	29204,64	145296,13
		НР - 72%; СП - 8%			20281,00	--	40562,00	--		10762,68	
130	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673,00	--	3346,00	--	3346,00	--	3613,68
		СП - 8%			--	--	--	--		267,68	

131	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	45	105,87	1,23	4763,95	55,26	504,89	3027,53	8414,80
		НР - 72%; СП - 8%			93,42	0,02	4203,80	1,11		623,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,005 0,225	450,00				101,25		
131.2	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 0,18	1868,00				336,24		
132	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	180023,00	--	8101,03	--	8101,03	--	8749,12
		СП - 8%			--	--	--	--		648,08	
133	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	45	293,08	2,54	13188,61	114,26	633,22	8960,97	23921,55
		НР - 72%; СП - 8%			276,47	0,10	12441,13	4,67		1771,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0097 0,4365	450,00				196,43		
133.2	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97 43,65	10,00				436,50		
134	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	45	29,00	--	1305,00	--	1305,00	--	1409,40
		СП - 8%			--	--	--	--		104,40	
135	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	687,00	--	1374,00	--	1374,00	--	1483,92
		СП - 8%			--	--	--	--		109,92	
136	С121-130207-1006 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	100	9,00	--	900,00	--	900,00	--	972,00
		СП - 8%			--	--	--	--		72,00	
137	С123-061709-0301 2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	4	258,00	--	1032,00	--	1032,00	--	1114,56
		СП - 8%			--	--	--	--		82,56	
138	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,8	4092,00	--	3273,60	--	3273,60	--	3535,49
		СП - 8%			--	--	--	--		261,89	
139	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1	2517,51	117,95	2517,51	117,95	1560,76	681,48	3454,90

		НР - 76%; СП - 8%				838,80	57,88	838,80	57,88		255,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	**135959 С**	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	**л**	**0,15**	**0,15**	**3969,00**				**595,35**		
139.2	**139912 С**	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**1,1**	**1,1**	**543,00**				**597,30**		
139.3	**140681 С**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77**	**рулон**	**0,26**	**0,26**	**1363,00**				**354,38**		
140	С123-061709-0104 2306-1709-0104 РСНБ РК 2015	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой (нагреватель ШО-1)	комплект	1		1291,00	--	1291,00	--	1291,00	--	1394,28
		СП - 8%				--	--	--	--		103,28	
141	С123-061709-0301 2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	4		258,00	--	1032,00	--	1032,00	--	1114,56
		СП - 8%				--	--	--	--		82,56	
		Система обогрева ШУТ2										
142	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2		1507,43	--	3014,87	--	134,99	2159,91	5588,76
		НР - 75%; СП - 8%				1439,94	--	2879,88	--		413,98	
143	С123-070213-0202 2307-0213-0202 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1		2486,00	--	2486,00	--	2486,00	--	2684,88
		СП - 8%				--	--	--	--		198,88	
144	С123-070213-0201 2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1		1927,00	--	1927,00	--	1927,00	--	2081,16
		СП - 8%				--	--	--	--		154,16	
145	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2		1507,43	--	3014,87	--	134,99	2159,91	5588,76
		НР - 75%; СП - 8%				1439,94	--	2879,88	--		413,98	
146	С123-070213-0101 2307-0213-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1		22126,00	--	22126,00	--	22126,00	--	23896,08
		СП - 8%				--	--	--	--		1770,08	
147	С123-070213-0102 2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1		25496,00	--	25496,00	--	25496,00	--	27535,68
		СП - 8%				--	--	--	--		2039,68	
148	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4		1529,99	81,40	6119,95	325,60	410,35	3970,60	10897,79

		НР - 72%; СП - 8%				1346,00	32,68	5384,00	130,72		807,24	
149	С123-061709-0101 2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	4		2410,00	--	9640,00	--	9640,00	--	10411,20
		СП - 8%				--	--	--	--		771,20	
150	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	26		404,89	3,21	10527,23	83,42	1120,05	6722,83	18630,06
		НР - 72%; СП - 8%				358,61	0,52	9323,76	13,49		1380,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	0,442	450,00				198,90		
150.2	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	3,12	227,00				708,24		
151	С123-060515-0101 2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	26		4315,00	--	112190,00	--	112190,00	--	121165,20
		СП - 8%				--	--	--	--		8975,20	
152	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3248,07	56,36	3248,07	56,36	1039,55	1565,56	5198,72
		НР - 72%; СП - 8%				2152,17	22,22	2152,17	22,22		385,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00				636,00		
152.2	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	490,00				284,20		
153	С123-070201-0110 2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		6106,00	--	6106,00	--	6106,00	--	6594,48
		СП - 8%				--	--	--	--		488,48	
154	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7		1410,68	--	9874,74	--	88,74	7045,92	18274,31
		НР - 72%; СП - 8%				1398,00	--	9786,00	--		1353,65	
155	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		473,00	--	473,00	--	473,00	--	510,84
		СП - 8%				--	--	--	--		37,84	
156	С123-070204-1411 2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		4058,00	--	4058,00	--	4058,00	--	4382,64
		СП - 8%				--	--	--	--		324,64	
157	С123-070208-0127 2307-0208-0127 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	1		4538,00	--	4538,00	--	4538,00	--	4901,04
		СП - 8%				--	--	--	--		363,04	

158	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**479,00**	**--**	**1916,00**	**--**	**1916,00**	**--**	**2069,28**
		СП - 8%			--	--	--	--		153,28	
159	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**4**	**1398,65**	**--**	**5594,60**	**--**	**1462,60**	**2520,52**	**8764,33**
		НР - 61%; СП - 8%			1033,00	--	4132,00	--		649,21	
160	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**1**	**6030,00**	**--**	**6030,00**	**--**	**6030,00**	**--**	**6512,40**
		СП - 8%			--	--	--	--		482,40	
161	С123-061709-0201 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	**Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2**	**шт.**	**2**	**1061,00**	**--**	**2122,00**	**--**	**2122,00**	**--**	**2291,76**
		СП - 8%			--	--	--	--		169,76	
162	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**1**	**687,00**	**--**	**687,00**	**--**	**687,00**	**--**	**741,96**
		СП - 8%			--	--	--	--		54,96	
163	Ц13-080306-1101 1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**52664,41**	**25,22**	**105328,81**	**50,44**	**64716,37**	**29204,64**	**145296,13**
		НР - 72%; СП - 8%			20281,00	--	40562,00	--		10762,68	
164	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**2**	**1673,00**	**--**	**3346,00**	**--**	**3346,00**	**--**	**3613,68**
		СП - 8%			--	--	--	--		267,68	
165	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**45**	**105,87**	**1,23**	**4763,95**	**55,26**	**504,89**	**3027,53**	**8414,80**
		НР - 72%; СП - 8%			93,42	0,02	4203,80	1,11		623,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1	**145785 С**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,005**	**0,225**	**450,00**				**101,25**	
165.2	**286292 С**	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**0,18**	**1868,00**				**336,24**	
166	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,045**	**180023,00**	**--**	**8101,03**	**--**	**8101,03**	**--**	**8749,12**
		СП - 8%			--	--	--	--		648,08	

167	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	45		293,08	2,54	13188,61	114,26	633,22	8960,97	23921,55
		НР - 72%; СП - 8%				276,47	0,10	12441,13	4,67		1771,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0097	0,4365	450,00				196,43		
167.2	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	43,65	10,00				436,50		
168	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	45		29,00	--	1305,00	--	1305,00	--	1409,40
		СП - 8%				--	--	--	--		104,40	
169	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2		687,00	--	1374,00	--	1374,00	--	1483,92
		СП - 8%				--	--	--	--		109,92	
170	С121-130207-1006 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	100		9,00	--	900,00	--	900,00	--	972,00
		СП - 8%				--	--	--	--		72,00	
171	С123-061709-0301 2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	4		258,00	--	1032,00	--	1032,00	--	1114,56
		СП - 8%				--	--	--	--		82,56	
172	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,8		4092,00	--	3273,60	--	3273,60	--	3535,49
		СП - 8%				--	--	--	--		261,89	
173	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1		2517,51	117,95	2517,51	117,95	1560,76	681,48	3454,90
		НР - 76%; СП - 8%				838,80	57,88	838,80	57,88		255,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	0,15	3969,00				595,35		
173.2	139912 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	1,1	543,00				597,30		
173.3	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,26	0,26	1363,00				354,38		
174	С123-061709-0104 2306-1709-0104 РСНБ РК 2015	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой (нагреватель ШО-1)	комплект	1		1291,00	--	1291,00	--	1291,00	--	1394,28

		СП - 8%			--	--	--	--		103,28	
175	С123-061709-0301 2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	**Муфта сальник для кабелей PG16**	**шт.**	**4**	**258,00**	**--**	**1032,00**	**--**	**1032,00**	**--**	**1114,56**
		СП - 8%			--	--	--	--		82,56	
		Система обогрева ШУТ3									
176	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**2**	**1507,43**	**--**	**3014,87**	**--**	**134,99**	**2159,91**	**5588,76**
		НР - 75%; СП - 8%			1439,94	--	2879,88	--		413,98	
177	С123-070213-0202 2307-0213-0202 РСНБ РК 2015	**Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам**	**шт.**	**1**	**2486,00**	**--**	**2486,00**	**--**	**2486,00**	**--**	**2684,88**
		СП - 8%			--	--	--	--		198,88	
178	С123-070213-0201 2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	**Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330**	**шт.**	**1**	**1927,00**	**--**	**1927,00**	**--**	**1927,00**	**--**	**2081,16**
		СП - 8%			--	--	--	--		154,16	
179	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**2**	**1507,43**	**--**	**3014,87**	**--**	**134,99**	**2159,91**	**5588,76**
		НР - 75%; СП - 8%			1439,94	--	2879,88	--		413,98	
180	С123-070213-0101 2307-0213-0101 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы модели РТ320, без датчика**	**шт.**	**1**	**22126,00**	**--**	**22126,00**	**--**	**22126,00**	**--**	**23896,08**
		СП - 8%			--	--	--	--		1770,08	
181	С123-070213-0102 2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы модели РТ330, без датчика**	**шт.**	**1**	**25496,00**	**--**	**25496,00**	**--**	**25496,00**	**--**	**27535,68**
		СП - 8%			--	--	--	--		2039,68	
182	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**1529,99**	**81,40**	**6119,95**	**325,60**	**410,35**	**3970,60**	**10897,79**
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	32,68	5384,00	130,72		807,24	
183	С123-061709-0101 2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	**шт.**	**4**	**2410,00**	**--**	**9640,00**	**--**	**9640,00**	**--**	**10411,20**
		СП - 8%			--	--	--	--		771,20	
184	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**26**	**404,89**	**3,21**	**10527,23**	**83,42**	**1120,05**	**6722,83**	**18630,06**
		НР - 72%; СП - 8%			358,61	0,52	9323,76	13,49		1380,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1	**145785 С**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,017**	**0,442**	**450,00**			**198,90**		

184.2	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	3,12	227,00				708,24		
185	С123-060515-0101 2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	26		4315,00	--	112190,00	--	112190,00	--	121165,20
		СП - 8%				--	--	--	--		8975,20	
186	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		3248,07	56,36	3248,07	56,36	1039,55	1565,56	5198,72
		НР - 72%; СП - 8%				2152,17	22,22	2152,17	22,22		385,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00				636,00		
186.2	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	490,00				284,20		
187	С123-070201-0110 2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		6106,00	--	6106,00	--	6106,00	--	6594,48
		СП - 8%				--	--	--	--		488,48	
188	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7		1410,68	--	9874,74	--	88,74	7045,92	18274,31
		НР - 72%; СП - 8%				1398,00	--	9786,00	--		1353,65	
189	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		473,00	--	473,00	--	473,00	--	510,84
		СП - 8%				--	--	--	--		37,84	
190	С123-070204-1411 2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1		4058,00	--	4058,00	--	4058,00	--	4382,64
		СП - 8%				--	--	--	--		324,64	
191	С123-070208-0127 2307-0208-0127 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	1		4538,00	--	4538,00	--	4538,00	--	4901,04
		СП - 8%				--	--	--	--		363,04	
192	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4		479,00	--	1916,00	--	1916,00	--	2069,28
		СП - 8%				--	--	--	--		153,28	
193	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	4		1398,65	--	5594,60	--	1462,60	2520,52	8764,33
		НР - 61%; СП - 8%				1033,00	--	4132,00	--		649,21	
194	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	1		6030,00	--	6030,00	--	6030,00	--	6512,40

		СП - 8%			--	--	--	--		482,40	
195	С123-061709-0201 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	2	1061,00	--	2122,00	--	2122,00	--	2291,76
		СП - 8%			--	--	--	--		169,76	
196	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	687,00	--	687,00	--	687,00	--	741,96
		СП - 8%			--	--	--	--		54,96	
197	Ц13-080306-1101 1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	2	52664,41	25,22	105328,81	50,44	64716,37	29204,64	145296,13
		НР - 72%; СП - 8%			20281,00	--	40562,00	--		10762,68	
198	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673,00	--	3346,00	--	3346,00	--	3613,68
		СП - 8%			--	--	--	--		267,68	
199	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	45	105,87	1,23	4763,95	55,26	504,89	3027,53	8414,80
		НР - 72%; СП - 8%			93,42	0,02	4203,80	1,11		623,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199.1	**145785 С**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,005 0,225**	**450,00**				**101,25**		
199.2	**286292 С**	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004 0,18**	**1868,00**				**336,24**		
200	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	180023,00	--	8101,03	--	8101,03	--	8749,12
		СП - 8%			--	--	--	--		648,08	
201	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	45	293,08	2,54	13188,61	114,26	633,22	8960,97	23921,55
		НР - 72%; СП - 8%			276,47	0,10	12441,13	4,67		1771,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1	**145785 С**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0097 0,4365**	**450,00**				**196,43**		
201.2	**181698 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	**шт.**	**0,97 43,65**	**10,00**				**436,50**		
202	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	45	29,00	--	1305,00	--	1305,00	--	1409,40
		СП - 8%			--	--	--	--		104,40	

203	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2	687,00	--	1374,00	--	1374,00	--	1483,92
		СП - 8%			--	--	--	--		109,92	
204	С121-130207-1006 2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	100	9,00	--	900,00	--	900,00	--	972,00
		СП - 8%			--	--	--	--		72,00	
205	С123-061709-0301 2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	4	258,00	--	1032,00	--	1032,00	--	1114,56
		СП - 8%			--	--	--	--		82,56	
206	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,8	4092,00	--	3273,60	--	3273,60	--	3535,49
		СП - 8%			--	--	--	--		261,89	
207	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1	2517,51	117,95	2517,51	117,95	1560,76	681,48	3454,90
		НР - 76%; СП - 8%			838,80	57,88	838,80	57,88		255,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15 0,15	3969,00				595,35		
207.2	139912 С	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1 1,1	543,00				597,30		
207.3	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,26 0,26	1363,00				354,38		
208	С123-061709-0104 2306-1709-0104 РСНБ РК 2015	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой (нагреватель ШО-1)	комплект	1	1291,00	--	1291,00	--	1291,00	--	1394,28
		СП - 8%			--	--	--	--		103,28	
209	С123-061709-0301 2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	4	258,00	--	1032,00	--	1032,00	--	1114,56
		СП - 8%			--	--	--	--		82,56	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24834682,21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6762616,31				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101282,39			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20456,83			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11001557,90		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						266268,00		
		- Накладные расходы	Тенге							4883075,08	

- Сметная прибыль	Тенге							**1819882,53**	

Составил См
Петрова М.В.

Проверил Гип
Саган С.М.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай
Шифр стройки 306
Наименование объекта - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на Слаботочные сети
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП Альбом 7 СС

Сметная стоимость	6828,981	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2202,289	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,713	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Телефонизация										
1	Ц13-100902-0904 1310-0902-0904 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	3		26197,92	3224,52	78593,75	9673,56	18250,19	33519,67	121082,49
		НР - 61%; СП - 8%				16890,00	1426,76	50670,00	4280,28		8969,07	
2	С123-070201-1001 2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5 (ШРПО-12)	шт.	3		30599,00	--	91797,00	--	91797,00	--	99140,76
		СП - 8%				--	--	--	--		7343,76	
3	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	15		4082,88	1034,28	61243,15	15514,20	5348,95	28819,21	97267,35
		НР - 61%; СП - 8%				2692,00	457,64	40380,00	6864,60		7204,99	
4	С123-070202-0107 2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм (КПЭ-10)	шт.	12		2311,00	--	27732,00	--	27732,00	--	29950,56
		СП - 8%				--	--	--	--		2218,56	
5	С123-070202-0211 2307-0202-0211 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм (КПП-05)	шт.	3		8768,00	--	26304,00	--	26304,00	--	28408,32
		СП - 8%				--	--	--	--		2104,32	

6	Ц13-100603-0102 1310-0603-0102 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 7х4	муфта	1	28350,61	--	28350,61	--	5566,61	13898,24	45628,76
		НР - 61%; СП - 8%			22784,00	--	22784,00	--		3379,91	
7	С123-061703-0111 2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV (FOSC 400SB)	комплект	1	37000,00	--	37000,00	--	37000,00	--	39960,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2960,00	
8	Ц13-100902-0904 1310-0902-0904 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	1	26197,92	3224,52	26197,92	3224,52	6083,40	11173,22	40360,83
		НР - 61%; СП - 8%			16890,00	1426,76	16890,00	1426,76		2989,69	
9	С123-070201-0942 2307-0201-0942 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001/ Шкаф ШРМ-2	шт.	1	10085,00	--	10085,00	--	10085,00	--	10891,80
		СП - 8%			--	--	--	--		806,80	
10	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	97	93,61	1,18	9079,79	114,91	1075,74	5680,68	15941,31
		НР - 72%; СП - 8%			81,33	0,01	7889,15	0,69		1180,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	145785 С	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0,005 0,485	450,00				218,25		
10.2	286292 С	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004 0,388	1868,00				724,78		
11	С123-060701-0204 2306-0701-0204 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203 (КС-ОКГ-SM-1)	км	0,097	308294,00	--	29904,52	--	29904,52	--	32296,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2392,36	
12	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	97	368,60	2,79	35754,37	270,88	1310,62	24618,96	65203,20
		НР - 72%; СП - 8%			352,30	0,21	34172,87	20,14		4829,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	145785 С	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0,0073 0,7081	450,00				318,64		
12.2	181699 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	шт.	0,73 70,81	14,00				991,34		
13	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	97	140,00	--	13580,00	--	13580,00	--	14666,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1086,40	
		Домофон									
		Левая торцевая секция									
14	Ц13-100701-0306 1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	6	12127,51	2,38	72765,03	14,28	1902,75	43217,28	125260,90
		НР - 61%; СП - 8%			11808,00	--	70848,00	--		9278,58	

15	С123-080504-0601 2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)	шт.	3	21428,00	--	64284,00	--	64284,00	--	69426,72
		СП - 8%			--	--	--	--		5142,72	
16	С123-080504-0602 2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	3	8674,00	--	26022,00	--	26022,00	--	28103,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2081,76	
17	С123-080504-0902 2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	150	230,00	--	34500,00	--	34500,00	--	37260,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2760,00	
18	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	15	9767,84	1230,39	146517,54	18455,85	6921,69	77220,69	241637,29
		НР - 61%; СП - 8%			8076,00	363,42	121140,00	5451,30		17899,06	
19	С123-080504-1108 2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB	шт.	15	10518,00	--	157770,00	--	157770,00	--	170391,60
		СП - 8%			--	--	--	--		12621,60	
20	Ц13-100203-0102 1310-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	50	1273,46	--	63673,17	--	15217,17	29558,16	100689,84
		НР - 61%; СП - 8%			969,12	--	48456,00	--		7458,51	
21	С123-080504-1001 2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	50	2190,00	--	109500,00	--	109500,00	--	118260,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8760,00	
22	С123-080504-0701 2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	3	7343,00	--	22029,00	--	22029,00	--	23791,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1762,32	
23	С123-080504-0801 2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	12956,00	--	38868,00	--	38868,00	--	41977,44
		СП - 8%			--	--	--	--		3109,44	
24	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	3	2252,00	--	6756,00	--	--	4121,16	11747,33
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	6756,00	--		870,17	
25	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	4748,00	--	14244,00	--	14244,00	--	15383,52

		СП - 8%			--	--	--	--		1139,52	
26	С123-080502-0501 2308-0502-0501 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор гибридный 16x16 IP-каналов, видео сквозной 16(BNC), типа PIMA 53 48 021	комплект	3	180424,00	--	541272,00	--	541272,00	--	584573,76
		СП - 8%			--	--	--	--		43301,76	
		Кабельные изделия									
27	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	627	93,61	1,18	58691,02	742,76	6953,46	36719,46	103043,31
		НР - 72%; СП - 8%			81,33	0,01	50994,79	4,46		7632,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,005 3,135	450,00				1410,75		
27.2	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 2,508	1868,00				4684,94		
28	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2x0,5	км	0,459	23748,00	--	10900,33	--	10900,33	--	11772,36
		СП - 8%			--	--	--	--		872,03	
29	С123-060408-0513 2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6x0,5	км	0,168	58305,00	--	9795,24	--	9795,24	--	10578,86
		СП - 8%			--	--	--	--		783,62	
		Трубы									
30	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	627	293,08	2,54	183761,27	1592,04	8822,85	124856,25	333306,92
		НР - 72%; СП - 8%			276,47	0,10	173346,38	65,08		24689,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0097 6,0819	450,00				2736,86		
30.2	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97 608,19	10,00				6081,90		
31	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	129	24,00	--	3096,00	--	3096,00	--	3343,68
		СП - 8%			--	--	--	--		247,68	
32	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	48	29,00	--	1392,00	--	1392,00	--	1503,36
		СП - 8%			--	--	--	--		111,36	
33	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	450	40,00	--	18000,00	--	18000,00	--	19440,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1440,00	
		Телевидение									

34	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	1	26090,99	6512,00	26090,99	6512,00	2080,99	14480,93	43817,67
		НР - 72%; СП - 8%			17498,00	2614,40	17498,00	2614,40		3245,75	
35	С123-070201-0941 2307-0201-0941 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	7969,00	--	7969,00	--	7969,00	--	8606,52
		СП - 8%			--	--	--	--		637,52	
36	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Антенна Г-образная. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	54019,44	--	54019,44	--	30435,14	14386,42	73878,34
		НР - 61%; СП - 8%			23584,30	--	23584,30	--		5472,47	
37	С123-080101-0101 2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 311-01**	**шт.**	1	5855,00	--	5855,00	--	5855,00	--	6323,40
		СП - 8%			--	--	--	--		468,40	
38	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	22145,62	2506,35	22145,62	2506,35	343,27	12222,14	37117,18
		НР - 61%; СП - 8%			19296,00	740,30	19296,00	740,30		2749,42	
39	С123-080505-0901 2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	**Широкополосные усилители серии MX900, модель 951**	**шт.**	1	16256,00	--	16256,00	--	16256,00	--	17556,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1300,48	
40	С123-080505-0803 2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	**Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B**	**шт.**	15	640,00	--	9600,00	--	9600,00	--	10368,00
		СП - 8%			--	--	--	--		768,00	
41	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12434-93 (Телевизионный распределитель количество выхода 3 PLFP 3)**	**шт.**	1	1206,00	--	1206,00	--	1206,00	--	1302,48
		СП - 8%			--	--	--	--		96,48	
42	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	50	503,79	3,26	25189,34	162,80	1260,54	17158,58	45735,75
		НР - 72%; СП - 8%			475,32	1,31	23766,00	65,36		3387,83	
43	С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	**шт.**	50	337,00	--	16850,00	--	16850,00	--	18198,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1348,00	

44	С123-061709-0401 2306-1709-0401 РСНБ РК 2015	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	100	84,00	--	8400,00	--	8400,00	--	9072,00
		СП - 8%			--	--	--	--		672,00	
45	Ц13-100602-0104 1310-0602-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стойка дополнительного оборудования. Монтаж оборудования	стойка	1	65497,24	7,00	65497,24	7,00	39390,24	15921,00	87931,70
		НР - 61%; СП - 8%			26100,00	--	26100,00	--		6513,46	
46	С123-080101-0201 2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	14094,00	--	14094,00	--	14094,00	--	15221,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1127,52	
		Кабельные изделия									
47	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	935	93,61	1,18	87521,69	1107,63	10369,20	54757,09	153661,08
		НР - 72%; СП - 8%			81,33	0,01	76044,86	6,65		11382,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,005 4,675	450,00				2103,75		
47.2	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 3,74	1868,00				6986,32		
48	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,805	92332,00	--	74327,26	--	74327,26	--	80273,44
		СП - 8%			--	--	--	--		5946,18	
49	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,13	201975,00	--	26256,75	--	26256,75	--	28357,29
		СП - 8%			--	--	--	--		2100,54	
		Трубы									
50	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	930	293,08	2,54	272564,56	2361,40	13086,52	185193,48	494378,68
		НР - 72%; СП - 8%			276,47	0,10	257116,64	96,53		36620,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0097 9,021	450,00				4059,45		
50.2	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97 902,1	10,00				9021,00		
51	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	73	24,00	--	1752,00	--	1752,00	--	1892,16
		СП - 8%			--	--	--	--		140,16	

52	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	52	29,00	--	1508,00	--	1508,00	--	1628,64
		СП - 8%			--	--	--	--		120,64	
53	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	805	40,00	--	32200,00	--	32200,00	--	34776,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2576,00	
54	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	718,49	53,43	3592,43	267,17	1435,91	1386,21	5376,94
		НР - 72%; СП - 8%			377,87	7,19	1889,35	35,95		398,29	
55	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	5	176,00	--	880,00	--	880,00	--	950,40
		СП - 8%			--	--	--	--		70,40	
		Радиофикация									
56	Ц13-100410-0103 1310-0410-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект приемно-передающего оборудования на 8 радиоканалов. Монтаж оборудования	комплект	1	349799,98	54410,58	349799,98	54410,58	8691,40	184689,24	577248,35
		НР - 61%; СП - 8%			286698,00	16071,24	286698,00	16071,24		42759,14	
57	С123-080101-0301 2308-0101-0301 РСНБ РК 2015	Радиостойка РС-1900	шт.	1	22101,00	--	22101,00	--	22101,00	--	23869,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1768,08	
58	Ц13-100408-0101 1310-0408-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов. Монтаж оборудования	шт.	1	91667,50	14172,27	91667,50	14172,27	3465,23	47711,80	150529,64
		НР - 61%; СП - 8%			74030,00	4186,06	74030,00	4186,06		11150,34	
59	С123-080101-0402 2308-0101-0402 РСНБ РК 2015	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1	17422,00	--	17422,00	--	17422,00	--	18815,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1393,76	
60	С123-080306-0102 2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	13	110,00	--	1430,00	--	1430,00	--	1544,40
		СП - 8%			--	--	--	--		114,40	
61	С123-080306-0103 2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	50	100,00	--	5000,00	--	5000,00	--	5400,00
		СП - 8%			--	--	--	--		400,00	

62	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	150	227,46	0,19	34119,26	28,80	5073,44	20902,43	59423,42
		НР - 72%; СП - 8%			193,45	0,09	29017,02	14,13		4401,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02 153	32,00				4896,00		
63	С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	150	337,00	--	50550,00	--	50550,00	--	54594,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4044,00	
		Кабельные изделия									
64	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1177	105,87	1,23	124603,77	1445,44	13205,58	79186,83	220093,85
		НР - 72%; СП - 8%			93,42	0,02	109952,75	28,96		16303,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,005 5,885	450,00				2648,25		
64.2	286292 С	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 4,708	1868,00				8794,54		
65	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	1,177	107401,00	--	126410,98	--	126410,98	--	136523,86
		СП - 8%			--	--	--	--		10112,88	
		Трубы									
66	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1172	293,08	2,54	343489,96	2975,87	16491,83	233383,61	623023,46
		НР - 72%; СП - 8%			276,47	0,10	324022,25	121,65		46149,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0097 11,3684	450,00				5115,78		
66.2	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97 1136,84	10,00				11368,40		
67	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1120	24,00	--	26880,00	--	26880,00	--	29030,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2150,40	
68	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	52	29,00	--	1508,00	--	1508,00	--	1628,64
		СП - 8%			--	--	--	--		120,64	
69	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	718,49	53,43	3592,43	267,17	1435,91	1386,21	5376,94

		НР - 72%; СП - 8%			377,87	7,19	1889,35	35,95		398,29	
70	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	5	176,00	--	880,00	--	880,00	--	950,40
		СП - 8%			--	--	--	--		70,40	
		Видеонабдюдение									
71	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	3	4224,26	5,66	12672,78	16,98	--	7720,04	22024,24
		НР - 61%; СП - 8%			4218,60	--	12655,80	--		1631,43	
72	С123-080501-2005 2308-0501-2005 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели SW330, типа INNOVI (DS-2CE16D1T-IRP)	шт.	3	42989,00	--	128967,00	--	128967,00	--	139284,36
		СП - 8%			--	--	--	--		10317,36	
73	С123-080306-0107 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44	шт.	3	477,00	--	1431,00	--	1431,00	--	1545,48
		СП - 8%			--	--	--	--		114,48	
74	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	10085,68	--	10085,67	--	189,67	6036,56	17412,01
		НР - 61%; СП - 8%			9896,00	--	9896,00	--		1289,78	
75	С123-080502-0402 2308-0502-0402 РСНБ РК 2015	HD видеорегистратор модели EDR HD-4H4, типа EverFocus (DS-7104HGHI-F1)	шт.	1	234000,00	--	234000,00	--	234000,00	--	252720,00
		СП - 8%			--	--	--	--		18720,00	
76	С123-080505-0701 2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	18468,00	--	18468,00	--	18468,00	--	19945,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1477,44	
77	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	17964,64	2005,08	35929,27	4010,16	2975,11	18378,37	58652,26
		НР - 61%; СП - 8%			14472,00	592,24	28944,00	1184,48		4344,61	
78	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA (SIWD1205-08CB)	шт.	1	85256,00	--	85256,00	--	85256,00	--	92076,48
		СП - 8%			--	--	--	--		6820,48	
79	С123-080505-0511 2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-16CBO, типа AndGood	шт.	1	23446,00	--	23446,00	--	23446,00	--	25321,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1875,68	

80	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1	8310,48	--	8310,48	--	1580,48	4845,60	14208,57
		НР - 72%; СП - 8%			6730,00	--	6730,00	--		1052,49	
81	С123-080306-0209 2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	1	4437,00	--	4437,00	--	4437,00	--	4791,96
		СП - 8%			--	--	--	--		354,96	
		Кабельные изделия									
82	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	147	105,87	1,23	15562,24	180,53	1649,29	9889,94	27488,36
		НР - 72%; СП - 8%			93,42	0,02	13732,42	3,62		2036,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	145785 С	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0,005 0,735	450,00				330,75		
82.2	286292 С	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004 0,588	1868,00				1098,38		
83	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 (КВК-П 3-2х0,75)	км	0,147	91750,00	--	13487,25	--	13487,25	--	14566,23
		СП - 8%			--	--	--	--		1078,98	
		Трубы									
84	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	532	293,08	2,54	155918,65	1350,82	7486,05	105938,64	282805,87
		НР - 72%; СП - 8%			276,47	0,10	147081,77	55,22		20948,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	145785 С	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	0,0097 5,1604	450,00				2322,18		
84.2	181698 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.	0,97 516,04	10,00				5160,40		
85	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	142	24,00	--	3408,00	--	3408,00	--	3680,64
		СП - 8%			--	--	--	--		272,64	
86	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	390	40,00	--	15600,00	--	15600,00	--	16848,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1248,00	
87	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	63	396,40	3,51	24973,18	221,11	1933,88	16446,45	44733,21
		НР - 72%; СП - 8%			362,19	0,38	22818,20	24,10		3313,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	181701 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50**	шт.	0,62 39,06	45,00				1757,70		

88	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**63**	**140,00**	**--**	**8820,00**	**--**	**8820,00**	**--**	**9525,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**705,60**	
		Молниезащита									
89	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**8**	**368,45**	**15,47**	**2947,62**	**123,78**	**1051,76**	**1296,60**	**4583,76**
		НР - 72%; СП - 8%			**221,51**	**3,59**	**1772,08**	**28,76**		**339,54**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6828980,64**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2158862,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**141730,86**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**43426,67**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2535816,23**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1486721,17**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**505850,42**	

Составил См
Петрова М.В.

Проверил Гип
Саган С.М.

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай
Шифр стройки 306
Наименование объекта - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

на Газоснабжение
(наименование работ и зат рат)

Основание: РП Альбом 8

Сметная стоимость	8292,967	тыс.тенге
Сметная заработная плата	858,302	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,633	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование										
1	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик		50	14496,12	8,63	724805,83	431,25	565182,58	156008,16	951279,11
		НР - 98%; СП - 8%				3183,84	--	159192,00	--		70465,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	274214 С	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	50	10248,00				512400,00		
2	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор		50	3738,38	241,53	186919,00	12076,50	103715,00	75533,01	283448,17
		НР - 98%; СП - 8%				1422,55	118,94	71127,50	5947,00		20996,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	157978 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	50	1380,00				69000,00		
2.2	254240 С	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	50	674,00				33700,00		

3	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	50	51698,00	--	2584900,00	--	2584900,00	--	2791692,00
		СП - 8%			--	--	--	--		206792,00	
		Запорная арматура									
4	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	110	2211,60	95,33	243276,32	10486,30	32767,12	197473,43	476009,73
		НР - 98%; СП - 8%			1818,39	13,46	200022,90	1480,60		35259,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011 0,121	186917,00				22616,96		
4.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002 0,22	31711,00				6976,42		
5	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2280,00	--	22800,00	--	22800,00	--	24624,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1824,00	
6	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	100	818,00	--	81800,00	--	81800,00	--	88344,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6544,00	
7	Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	50	6610,71	247,68	330535,70	12384,00	172110,70	147077,42	515822,17
		НР - 98%; СП - 8%			2920,82	80,76	146041,00	4038,00		38209,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2 100	1434,00				143400,00		
8	С123-041006-2001 2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	50	20062,00	--	1003100,00	--	1003100,00	--	1083348,00
		СП - 8%			--	--	--	--		80248,00	
9	Ц13-100701-0206 1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	50	530,30	23,28	26514,79	1164,00	1795,79	14368,55	44154,01
		НР - 61%; СП - 8%			471,10	--	23555,00	--		3270,67	
10	Прайс-лист РК г.Костанай ТОО "Газаппарат"	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А (бытовая)	комплект	50	25932,50	--	1296625,00	--		--	1296625,00
					--	--	--	--	1296625,00	--	
11	С123-061401-0201 2306-1401-0201 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,15	103829,00	--	15574,35	--	15574,35	--	16820,30
		СП - 8%			--	--	--	--		1245,95	
		Другие элементы систем									

12	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	537,00	--	805,50	--	805,50	--	869,94
		СП - 8%			--	--	--	--		64,44	
13	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	25	3241,95	39,66	81048,76	991,62	61089,24	18947,98	107996,48
		НР - 98%; СП - 8%			758,72	14,67	18967,90	366,77		7999,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	278610 С	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	1 25	2417,00				60425,00		
		Газопроводы									
14	С123-090103-1001 2309-0103-1001 РСНБ РК 2015	Рукав присоединительный	шт.	50	457,00	--	22850,00	--	22850,00	--	24678,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1828,00	
15	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	290	824,95	39,66	239235,64	11502,76	7705,24	219796,53	495754,74
		НР - 98%; СП - 8%			758,72	14,67	220027,64	4254,53		36722,57	
16	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60	359,00	--	21540,00	--	21540,00	--	23263,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1723,20	
17	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	230	229,00	--	52670,00	--	52670,00	--	56883,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4213,60	
		Материалы									
18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,8	204,28	4,87	4657,62	111,05	2491,11	1426,74	6571,11
		НР - 69%; СП - 8%			90,15	0,54	2055,47	12,28		486,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018 0,004104	559069,00				2294,42		
19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,8	157,51	3,44	3591,25	78,47	2311,31	837,49	4783,04
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	1201,47	12,28		354,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018 0,004104	492321,00				2020,49		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8292966,60**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**842190,88**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**49225,94**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16111,45**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4755207,95**		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1296625,00**		
- Накладные расходы	Тенге							**831469,30**	
- Сметная прибыль	Тенге							**518247,53**	

Составил См
Петрова М.В.

Проверил Гип
Саган С.М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э3060200'К9А1Ж5Д0'Ц7Н2ХМШ2В1+$Б''10'''''*
2 Ю2''Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом
      квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай'306'1-1'
      Подготовительные работы''1'1-1'Подготовительные ра
      боты'РП''в текущих ценах на 2020г.*
3 Т Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2
      019 т.1601-0204-20 п.11(Н67=0)(=0)'0,2'44334'Разби
      вка геодезической строительной сетки, основных осе
      й зданий и сооружений проложением ходов полигономе
      трии 2-го разряда, при длине разбивочных сторон, 2
      00 м: II категория сложности 'км хода*
4 К'См#Петрова М.В.'Гип#Саган С.М.*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э3060210'К9А1Ж5Д0'Ц7Н2ХМШ2В1+$Б''10''''''*
 2 Ю2''Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом
       квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай'306'2-1'
       Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом
       квартале''2'2-1-1'Подземная часть'РП Альбом КЖ''в
       текущих ценах на 2020г.*
 3 Р Земляные работы*
 4 L(V=(a+ch).(b+ch).h=(62,32+0,67.1,04).(17,75+0,67.1,04
       ).1,04=63,02.18,45.1,04=1210м3-разработка (74-в от
       вал, 36-вручную, 1100-вывоз); вытесненный (61,72.1
       7,15.1,04)=1100м3, засыпка 110м3 (88-мех, 22-вручн
       .)*
 5 Е11-010101-0308'74''Грунты 2 группы. Разработка в отва
       л экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко
       вшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
 6 Е11-010205-0302(П-1101184)'36''Грунты 2 группы. Разраб
       отка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле
       ний с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и
       стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,
       разработанных механизированным способом, применен
       коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
 7 Е11-010102-0308'1100''Грунты 2 группы. Разработка с по
       грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко
       вшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)'м3 грунта
       *
 8 С341-020103-1010'1100.1,675''Перевозка строительных гр
       узов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км'т*
 9 Е11-010104-0405'88''Траншеи и котлованы. Засыпка бульд
       озерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении
        грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
10 Е11-010104-0411'88''Траншеи и котлованы. Засыпка бульд
       озерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на к
       аждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа г
       рунтов 2'м3 грунта*
11 Е11-010205-0502'22''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
       Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
12 Е11-010201-0501'88''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев
       матическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
13 Е11-010201-0601'88+22''Грунт насыпей уплотняемый. Поли
       в водой'м3 уплотненного грунта*
14 Р Фундаментная плита Лист КЖ-16-21*
15 Е11-060101-0101(РС100463РС279364)'100''Подготовка бето
       нная. Устройство'м3*
16 Е11-060101-0121(РС100533РС279481)'665''Фундаменты лент
       очные железобетонные при ширине поверху более 1000
        мм. Устройство'м3*
17 Е11-060301-0701(РС274377)'0,2+19,7+33,1''Каркасы армат
       урные пространственные. Изготовление в построечных
        условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
18 С121-050309-0302'0,2''Сетки арматурные сварные из арма
       турной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром о
       т 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
19 С121-050309-0303'19,7+33,1''Сетки арматурные сварные и
       з арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до
        40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
20 Е11-060301-0406(РС131043)'0,6767''Конструкции стальные
       , остающиеся в теле бетона. Установка'т*
21 С123-010201-0253'10''Трубы стальные электросварные пря
       мошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 107
       05-80'м*
22 Е11-080101-0301'1058''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
        горизонтальная цементная с жидким стеклом'м2 пове
       рхности*
23 LЕ11-080101-0303'1058''Стены, фундаменты. Гидроизоляци
       я горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м2 поверхности
       *
24 Е11-080101-0307'710''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
       боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно
       й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 п
       оверхности*
25 Е11-060301-0406(РС131043)'275.0,79:1000''Конструкции с
       тальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
26 С121-050301-3202'275.0,79:1000''Сталь арматурная горяч
       екатаная периодического профиля класса А-III (А400
       ) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
27 Р Панели Блок-секция 2-1-1-3 стеновые панели Лист КЖ1-
       7,11*
28 Н43=1*
29 Е11-070509-0102(РС125423)'2+2+2+1+1+1+1+1+2+3+3+1+1+1'
       'Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Уст
       ановка'шт. сборных конструкций*
30 Е11-070509-0103(РС125423)'2+1+2+1+2+1''Панели стеновые
        внутренние площадью до 15 м2. Установка'шт. сборн
       ых конструкций*
31 С121-040104-0105'(2).1,94''Панель стеновая цокольная н
       аружная самонесущая трехслойная с внешними слоями
       из бетона и средним слоем из пенополистирольной пл
       иты при соединении слоев гибкими композитными связ
       ями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2
       012/Панель ПВц 62.21.18-Д1'м3*
32 С121-040104-0105'(1).1,94''Панель стеновая цокольная н
       аружная самонесущая трехслойная с внешними слоями
       из бетона и средним слоем из пенополистирольной пл
       иты при соединении слоев гибкими композитными связ
       ями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2
       012/Панель ПВц 62.21.18-Д1-1'м3*
33 С121-040104-0105'(2).1,82''Панель стеновая цокольная н
       аружная самонесущая трехслойная с внешними слоями
       из бетона и средним слоем из пенополистирольной пл
       иты при соединении слоев гибкими композитными связ
       ями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2
       012/ПВц 50.21.18-Д1-1'м3*
34 С121-040104-0105'(1).1,64''Панель стеновая цокольная н
       аружная самонесущая трехслойная с внешними слоями
       из бетона и средним слоем из пенополистирольной пл
       иты при соединении слоев гибкими композитными связ
       ями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2
       012/ПВц 66.21.18-2Д1'м3*
35 С121-040104-0105'(2).2,04''Панель стеновая цокольная н
       аружная самонесущая трехслойная с внешними слоями
```

из бетона и средним слоем из пенополистирольной пл
иты при соединении слоев гибкими композитными связ
ями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2
012/Панель ПВц 66.21.18-Д1'м3*
36 С121-**040104**-0105'(2).0,7''Панель стеновая цокольная на
ружная самонесущая трехслойная с внешними слоями и
з бетона и средним слоем из пенополистирольной пли
ты при соединении слоев гибкими композитными связя
ми для обычных геологических условий ГОСТ 11024-20
12/Панель ПВц 27.21.16-Д1'м3*
37 С121-**040104**-0105'(2).0,9''Панель стеновая цокольная на
ружная самонесущая трехслойная с внешними слоями и
з бетона и средним слоем из пенополистирольной пли
ты при соединении слоев гибкими композитными связя
ми для обычных геологических условий ГОСТ 11024-20
12/Панель ПВц 37.21.16-Д1'м3*
38 С121-**040104**-0105'(2).2,22''Панель стеновая цокольная н
аружная самонесущая трехслойная с внешними слоями
из бетона и средним слоем из пенополистирольной пл
иты при соединении слоев гибкими композитными связ
ями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2
012/Панель ЭНСЦ 29.23.14'м3*
39 С121-**040104**-0105'(1).2,97''Панель стеновая цокольная н
аружная самонесущая трехслойная с внешними слоями
из бетона и средним слоем из пенополистирольной пл
иты при соединении слоев гибкими композитными связ
ями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2
012/Панель ЭНСЦ 39.23.14'м3*
40 С121-**040104**-0105'(1).2,97''Панель стеновая цокольная н
аружная самонесущая трехслойная с внешними слоями
из бетона и средним слоем из пенополистирольной пл
иты при соединении слоев гибкими композитными связ
ями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2
012/Панель ЭНСЦ 39.23.14н'м3*
41 С121-**040104**-0105'(1).3,24''Панель стеновая цокольная н
аружная самонесущая трехслойная с внешними слоями
из бетона и средним слоем из пенополистирольной пл
иты при соединении слоев гибкими композитными связ
ями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2
012/Панель ЭНСЦ 42.23.14'м3*
42 С121-**040104**-0105'(1).3,24''Панель стеновая цокольная н
аружная самонесущая трехслойная с внешними слоями
из бетона и средним слоем из пенополистирольной пл
иты при соединении слоев гибкими композитными связ
ями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2
012/Панель ЭНСЦ 42.23.14н'м3*
43 С121-**040104**-0105'(1).1,16''Панель стеновая цокольная н
аружная самонесущая трехслойная с внешними слоями
из бетона и средним слоем из пенополистирольной пл
иты при соединении слоев гибкими композитными связ
ями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2
012/Панель ЭНСЦ 29.11.14'м3*
44 С121-**040104-0105**'(2).0,85''Панель стеновая цокольная н
аружная самонесущая трехслойная с внешними слоями
из бетона и средним слоем из пенополистирольной пл
иты при соединении слоев гибкими композитными связ
ями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-**2**
012/Панель ЭНСЦ 11.23.14'м3*
45 С121-**040104**-0202'(3).0,39''Панель стеновая для надземн
ых этажей внутренняя несущая однослойная из бетона
для обычных геологических условий ГОСТ 12504-**2015**
/Панель СЛ 12.21.16-2'м3*
46 С121-**040104**-0202'(3).0,39''Панель стеновая для надземн
ых этажей внутренняя несущая однослойная из бетона
для обычных геологических условий ГОСТ 12504-**2015**
/Панель СЛ 12.21.16-2н'м3*
47 С121-**040104**-0202'(1).0,84''Панель стеновая для надземн
ых этажей внутренняя несущая однослойная из бетона
для обычных геологических условий ГОСТ 12504-**2015**
/Панель СЛ 24.23.16-1'м3*
48 С121-**040104**-0202'(1).0,84''Панель стеновая для надземн
ых этажей внутренняя несущая однослойная из бетона
для обычных геологических условий ГОСТ 12504-**2015**
/Панель СЛ 24.23.16-1'м3*
49 С121-**040104**-0105'(1).1,94''Панель стеновая цокольная н
аружная самонесущая трехслойная с внешними слоями
из бетона и средним слоем из пенополистирольной пл
иты при соединении слоев гибкими композитными связ
ями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-**2**
012/Панель ПВц 62.21.18-Д1-2'м3*
50 С121-**040104**-0105'(1).0,7''Панель стеновая цокольная на
ружная самонесущая трехслойная с внешними слоями и
з бетона и средним слоем из пенополистирольной пли
ты при соединении слоев гибкими композитными связя
ми для обычных геологических условий ГОСТ 11024-**20**
12/Панель ПВц 29.23.14-2'м3*
51 Р Вентиляционные блоки Лист КЖ1-**8,12***
52 Е11-**070514**-0105(РС125423)'4+4+3.2+3.2''Блоки вентиляци
онные массой до 1 т. Установка'шт.*
53 Е11-**070514**-0106(РС125423)'0''Блоки вентиляционные масс
ой до 2,5 т. Установка'шт.*
54 С121-**040104**-0201'(4+3.2).0,36''Панель стеновая для над
земных этажей внутренняя самонесущая однослойная и
з бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12
504-2015/Вентиляционный блок ВБ-1'м3*
55 С121-**040104**-0201'(4+3.2).0,32''Панель стеновая для над
земных этажей внутренняя самонесущая однослойная и
з бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12
504-2015/Вентиляционный блок ВБ-2'м3*
56 Е11-**060301**-0410(РС274377)'4.3,2.0,000617+4.14.0,000012
4+4.2,8.0,000617+4.12.0,000124+(3.3,2.0,000617+3.1
4.0,0000124+3.2,8.0,000617+3.12.0,000124).2''Слои
подстилающие и набетонки. Армирование'т*
57 С121-**050309-0303**'**4.3,2.0,000617+4.14.0,0000124+4.2,8.0**
,000617+4.12.0,000124+(3.3,2.0,000617+3.14.0,00001
24+3.2,8.0,000617+3.12.0,000124).2''Сетки арматурн
ые сварные из арматурной стали А-III (А400), диаме
тром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
58 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100560)'4.0,064+4.0,054+(3.0
,064+3.0,054).2''Подготовка бетонная. Устройство'м
3*
59 С121-**020402-1004**'(4.0,0016+4.0,0013+(3.0,0016+3.0,0013
).2).2,2''Минеральный или полиминеральный декорати
вный мелкозернистый пастовый состав для отделки фа

садов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98'кг*
60 С121-**020401-2802**'4.0,08+4.0,08+(3.0,08+3.0,08).2''Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-**98**'м3*
61 Н43=1*
62 Р Панели на отм -2,380. Блок-секция 2-**1-1-3, 3-2**-3 стеновые панели Лист КЖ11*
63 Н43=2*
64 Е11-**070509**-0102(РС125423)'2+2+2+1+1+1+1+1+2+3+3+1+1+1' 'Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка'шт. сборных конструкций*
65 Е11-**070509-0103**(РС125423)'2+1+2+1+2+1''Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка'шт. сборных конструкций*
66 С121-**040104**-0105'(2).1,94''Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 62.21.18-Д1'м3*
67 С121-**040104**-0105'(1).1,94''Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 62.21.18-Д1-1'м3*
68 С121-**040104**-0105'(2).1,82''Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/ПВц 50.21.18-Д1-1'м3*
69 С121-**040104**-0105'(1).1,64''Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/ПВц 66.21.18-2Д1'м3*
70 С121-**040104**-0105'(2).2,04''Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 66.21.18-Д1'м3*
71 С121-**040104**-0105'(2).0,7''Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 27.21.16-Д1'м3*
72 С121-**040104**-0105'(2).0,9''Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 37.21.16-Д1'м3*
73 С121-**040104**-0105'(2).2,22''Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 29.23.14'м3*
74 С121-**040104**-0105'(1).2,97''Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 39.23.14'м3*
75 С121-**040104**-0105'(1).2,97''Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 39.23.14н'м3*
76 С121-**040104**-0105'(1).3,24''Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 42.23.14'м3*
77 С121-**040104**-0105'(1).3,24''Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 42.23.14н'м3*
78 С121-**040104-0105**'(1).1,16''Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 29.11.14'м3*
79 С121-**040104**-0105'(2).0,85''Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 11.23.14'м3*
80 С121-**040104**-0202'(3).0,39''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-**2015**/Панель СЛ 12.21.16-2'м3*
81 С121-**040104**-0202'(3).0,39''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-**2015**/Панель СЛ 12.21.16-2н'м3*
82 С121-**040104**-0202'(1).0,84''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-**2015**/Панель СЛ 24.23.16-1'м3*
83 С121-**040104-0202'(1).0,**84''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона

для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 /Панель СЛ 24.23.16-1'м3*
84 С121-**040104-0105'(1).1,9**4''Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 62.21.18-Д1-2'м3*
85 Н43=1*
86 Р Входная группа в осях "1-2"Лист КЖ1-**22**-26*
87 Н43=1*
88 П2 Фундаменты*
89 Е11-**110101**-0201'31,2.0,15+6,05.0,15''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
90 Е11-**070501**-0102(РС125423)(РС102636РС102634)'10''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
91 Е11-**070501**-0101(РС125423)(РС102636РС102634)'18''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
92 С121-**041201**-9903'10.0,265+18.0,195''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
93 Е11-**060101**-0121(РС100533РС279429)'8,7''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство'м3*
94 Е11-**060301**-0408'10.0,01534''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
95 Е11-**060201**-0104(РС100533РС279429)'4,8''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
96 С121-**050309**-0303'0,245''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
97 С121-**050301**-3201'0,010''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
98 С121-**050301**-3001'0,00111''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
99 Е11-**060201**-0104(РС100533РС279429)'1,1''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
100 С121-**050309**-0303'0,0591''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
101 Е11-**060401**-0101(РС100467РС279168)'1,9''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (монолитные заделки)'м3*
102 Е11-**080101**-0303(РС135545)(РС147200=0,0022)'1,2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м2 поверхности*
103 Е11-**080101**-0307'1,2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
104 Е11-**080201**-0109(РС102867РС102867)'1,2+1,1+3''Стены при ямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
105 Е11-**080201**-0701(РС279860)'0,012''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
106 С121-**050309**-0301'0,012''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
107 Е11-**150201**-0101'6,6+8+3,7''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
108 Е11-**110101**-1508'3,7''Покрытия цементные. Железнение'м2 покрытия*
109 П2 Покрытие тип 1*
110 Е11-**110101**-1101'31,2''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
111 Е11-**110101**-1102(ВП)'31,2''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
112 Е11-**110101**-2701(РС147120)'31,2''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
113 С121-**040509**-0104'31,2.1,02''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017'м2*
114 П2 Покрытие тип 2*
115 Е11-**110101**-1101'6,05''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
116 Е11-**110101**-1102(ВП)'6,05''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
117 Е11-**110101**-2702(РС287793РС287794)'6,05''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
118 П2 Примыкание кровли*
119 Е11-**120101**-0408(РС279796)(РС135762РС135634)(РС135763РС135646)'25''Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком'м примыканий*
120 С121-**100105**-0309'49+25.0,04''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
121 Е11-**090302**-0301(РС248298)'0,0435''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (уголок 75х5 3шт)'т конструкций*
122 С121-**050201**-0502'0,0435''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
123 П2 Ограждение*
124 Е11-**070519**-0104(РС130720)'30+7,8''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
125 С123-**010201**-0135'30+7,8''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
126 С123-**010201**-0124'16.1,08+6.1,08''Трубы стальные электр

осварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
127 С123-**010201**-0113'2,8+14,5''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
128 П2 Каркас*
129 Е11-**090302**-0301(РС248298)'4.0,06445+2.0,06156+2.0,05814+2.0,05472''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Ст-1,2,3,4)'т конструкций*
130 С121-**060801**-0301'(4.0,06445+2.0,06156+2.0,05814+2.0,05472)''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Ст-1,2,3,4)'т*
131 Е11-**090301**-0301(РС248298)'2.0,0477+2.0,09408''Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Б1,2)'т конструкций*
132 С12**1**-**050204**-0702'(2.0,0477)''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (Б1)'т*
133 С121-**060801**-0301'(2.0,09408)''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Б2)'т*
134 Е11-**150207**-0101(РС102685РС102682)(РС276071РС128102)'3,0''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (Б1)'м2 оштукатуриваемой поверхности*
135 Е11-**070504**-0105(РС125423)'2''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны (П1)'шт. сборных конструкций*
136 С121-**040108**-9907'2.2,9.1,5''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК **949**-92 (П1)'м2*
137 Е11-**060301-0406**(РС131043)'2.0,00073+2.0,00078''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
138 С121-**050301**-3001'2.0,00073+2.0,00078''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
139 Е11-**120101**-0802(РС279796РС279797)'3.0,52''Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (лоток Л-1)'м2 фасада (без вычета проемов)*
140 Е11-**090302**-0301(РС248298)'10.0,02402+0,08063''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (КА-1)'т конструкций*
141 С121-**060801**-0301'(10.0,02402+0,08063)''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (КА-1)'т*
142 СТССЦ РК 8.04-**08**-2019(=19)'4.0,06445+2.0,06156+2.0,05814+2.0,05472+2.0,0477+2.0,09408+10.0,02402+0,08063'5772'Надбавка за применение марки стали С245'т*
143 Е11-**130301-0406'(4.0,06445+2.0,06156+2.0,05814+2.0,05472+2.0,0477+2.0,09408+10.0,02402+0,08063).29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-02**1 за один раз'м2*
144 Е11-**130301**-1406(РС149529РС287782)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-**2'(4.0,06445+2.0,06156+2.0,05814+2.0,05472**+2.0,0477+2.0,09408+10.0,02402+0,08063).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
145 П2 Кровля козырьков и пандуса*
146 Е11-**150504**-0101(РС279872)'2,1.8,1''Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами'м2 поверхности козырька*
147 С121-**130502**-0503'2,1.8,1.1,02''Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 8 мм'м2*
148 Е11-**070503**-0110(РС125423)'2''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
149 С121-**040105**-9901'2.0,026''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
150 Е11-**120101**-1402'7,3.0,3+13,23.0,033''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
151 Е11-**120101**-1701(РС102635РС102636)'7,3+13,23''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
152 Е11-**120101**-1702(РС102635РС102636)(Р3.5)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К-**5'7**,3+13,23''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**120101-17**01'м2 стяжки*
153 Е11-**120101**-0104(РС135762РС135611)(РС135763РС135619)'7,3+13,23''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя'м2 кровли*
154 Н43=1*
155 Р Вход в техподполье в осях **"4-Б"** Лист КЖ1-**14-1,27-33***
156 Н43=1*
157 Е11-**060301**-0408'10.0,01196''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
158 Е11-**110101**-0201'3''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
159 Е11-**110101**-0803'0,7''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*
160 Е11-**070501**-0103(РС125423)(РС102636РС102634)'7''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
161 С121-**041201**-9911'7.0,679''Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
162 Е11-**070501**-0102(РС125423)(РС102636РС102634)'3+10''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
163 С121-**041201**-9907'3.0,331''Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
164 С121-**041201**-9903'10.0,244''Блоки бетонные для стен под

валов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
165 Е11-**070503**-0110(РС125423)'4+2''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
166 С121-**040105**-9901'4.0,041+2.0,022''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
167 Е11-**060401**-0101(РС100467РС279169)'1''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (монолитные заделки)'м3*
168 Е11-**080201**-0109(РС102867РС102867)'4,2''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
169 Е11-**150207**-0101(РС102685РС102682)(РС276071РС128102)'1''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (Б1)'м2 оштукатуриваемой поверхности*
170 Е11-**080101**-0303(РС135545)(РС147200=0,0022)'6,7''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м2 поверхности*
171 Е11-**080101**-0307'15''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
172 Е11-**090302**-0301(РС248298)'3.0,03723+1.0,0428+1.0,04398+8.0,00821+4.0,01196+2.0,03746+2.0,02232+2.0,00996+4.0,0119+20.0,00006+5.0,00301+10.0,00006''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Ст-1,2,3,ОПТ-1,БП-1,2,3,4)'т конструкций*
173 С121-**060801**-0301'(3.0,03723+1.0,0428+1.0,04398+8.0,00821+4.0,01196+2.0,03746+2.0,02232+2.0,00996+5.0,00301)''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Ст-1,2,3,ОПТ-1,БП-1,2,3,4)'т*
174 С121-**050201**-0502'(4.0,0119)''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (50х5мм)'т*
175 С121-**130201**-1103'20+10''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
176 СТССЦ РК 8.04-**08-2019(**=19)'0,51592'5772'Надбавка за применение марки стали С245'т*
177 Е11-**130301**-0406'0,52.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
178 Е11-**130301**-1406(РС149529РС287782)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2'0,52.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
179 Е11-**090401**-0202'17''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Монтаж'м2 покрытия*
180 С121-**100104**-1016'17.1,3''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-**1**-2012'м2*
181 Е11-**120101**-1001(РС279796)'6+7.0,04+7''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
182 С121-**100105**-0308'6+7.0,04+7''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
183 Е11-**060301**-0410(РС274377)'0,023''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
184 С121-**050309**-0301'0,023''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
185 Е11-**110101**-0209(РС100467РС279219)'1,9''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
186 Е11-**110101**-1501(РС100533РС279219)'9,6''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрытия*
187 Е11-**110101**-1502(РС100533РС279219)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(ВП)'9,6''Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-**110101**-1501'м2 покрытия*
188 Н43=1*
189 Р Вход в техподполье в осях "1-Б" Лист КЖ1-**34-36***
190 Е11-**110101**-0201'3''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
191 Е11-**110101**-0803'0,7''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*
192 Е11-**070501**-0103(РС125423)(РС102636РС102634)'6''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
193 С121-**041201**-9911'6.0,679''Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
194 Е**11-070501**-0102(РС125423)(РС102636РС102634)'2+5''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
195 С121-**041201**-9907'2.0,331''Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
196 С121-**041201**-9903'5.0,244''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
197 Е11-**070503**-0110(РС125423)'4+2''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
198 С121-**040105**-9901'4.0,041+2.0,022''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
199 Е11-**060401**-0101(РС100467РС279169)'1''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (монолитные заделки)'м3*
200 Е11-**080201**-0109(РС102867РС102867)'7''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
201 Е11-**150207**-0101(РС102685РС102682)(РС276071РС128102)'1''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (Б1)'м2 оштукатуриваемой поверхности*
202 Е11-**080101**-0303'6,7''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м2 поверхности*
203 Е11-**080101**-0307'15''Стены, фундаменты. Гидроизоляция б

оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 по верхности*
204 Е11-**090302**-0301(РС248298)'3.0,03723+1.0,0428+1.0,04398**+8.0,00821+4.0,01196+2.0,03746+2.0,02232+2.0,00996**+4.0,0119+20.0,00006+5.0,00301+10.0,00006''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Ст-1,2,3,ОПТ-1,БП-1,2,3,4)'т конструкций*
205 С121-**060801**-0301'(3.0,03723+1.0,0428+1.0,04398+8.0,00821+4.0,01196+2.0,03746+2.0,02232+2.0,00996+5.0,00301)''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Ст-1,2,3,ОПТ-1,БП-1,2,3,4)'т*
206 С121-**050201**-0502'(4.0,0119)''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (50х5мм)'т*
207 С121-**130201**-1103'20+10''Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
208 СТССЦ РК 8.04-**08**-2019(=19)'0,51592'5772'Надбавка за применение марки стали С245'т*
209 Е11-**130301**-0406'0,52.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
210 Е11-**130301**-1406(РС149529РС287782)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2'0,52.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
211 Е11-**090401**-0202'17''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Монтаж'м2 покрытия*
212 С121-**100104**-1016'17.1,3''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-**1**-2012'м2*
213 Е11-**120101**-1001(РС279796)'6+7.0,04+7''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
214 С121-**100105**-0308'6+7.0,04+7''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
215 Е11-**060301**-0410(РС274377)'0,023''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
216 С121-**050309**-0301'0,023''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
217 Е11-**110101**-0209(РС100467РС279219)'1,9''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
218 Е11-**110101**-1501(РС100533РС279219)'9,6''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрытия*
219 Е11-**110101**-1502(РС100533РС279219)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(ВП)'9,6''Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-**110101**-1501'м2 покрытия*
220 Р Приямок ОВ Лист КЖ1-**37***
221 Н43=2*
222 Е11-**060401**-0101(РС100467РС279159)'0,1''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство'м3*
223 Е11-**060401**-0101(РС100467РС279219)'0,4''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство'м3*
224 Е11-**080101**-0307'0,5.0,8.4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
225 Е11-**080201**-0703'0,0164''Решетки приямков металлические. Установка (Р-3)'т металлических изделий*
226 Е11-**090302**-0301(РС248298)'0,0091+0,00115+0,0054''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
227 С121-**050301**-3001'0,00115''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
228 С121-**050201**-0502'0,0091+0,0054''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
229 Р Приямок ПР-1 4шт Лист КЖ1-**37***
230 Н43=4*
231 Е11-**110101**-0209(РС100467РС279163)'1''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
232 Е11-**110101**-1101'1.1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
233 Е11-**061401**-0104'1.1''Сооружения емкостные. Железнение поверхности'м2 поверхности*
234 Е11-**080201**-0109(РС102867РС102867)'1,7''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
235 Е11-**080101**-0307'0,52''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
236 С123-**010201-0141'1**''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
237 С121-**010201**-0404'0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004'м3*
238 Е11-**090302**-0301(РС248298)'0,0007+0,0193''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
239 С121-**050301**-3001'0,0007''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
240 С121-**050201**-0502'0,0193''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
241 Е11-**080201**-0703'0,0378''Решетки приямков металлические. Установка (Р-3)'т металлических изделий*

242 Р Входная группа в осях "2-3" Лист КЖ1-**39**-41*
243 Н43=1*
244 П2 Фундаменты*
245 Е11-**110101**-0201'28,1.0,15+6,05.0,15''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
246 Е11-**070501**-0102(РС125423)(РС102636РС102634)'12''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
247 Е11-**070501**-0101(РС125423)(РС102636РС102634)'12''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
248 С121-**041201**-9903'12.0,265+12.0,195''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
249 Е11-**060101-0121(**РС100533РС279429)'8,3''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство'м3*
250 Е11-**060301**-0408'10.0,01534''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
251 Е11-**060201**-0104(РС100533РС279429)'4,7''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
252 С121-**050309**-0303'0,230''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
253 С121-**050301**-3201'0,010''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
254 С121-**050301**-3001'0,00111''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
255 Е11-**060201**-0104(РС100533РС279429)'1,0''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
256 С121-**050309**-0303'0,0493''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
257 Е11-**060401**-0101(РС100467РС279168)'1,9''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (монолитные заделки)'м3*
258 Е11-**080101**-0303(РС135545)(РС147200=0,0022)'1,2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м2 поверхности*
259 Е11-**080101**-0307'5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
260 Е11-**080201**-0109(РС102867РС102867)'1,2+1,1+2,9''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
261 Е11-**080201**-0701(РС279860)'0,012''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
262 С121-**050309**-0301'0,012''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
263 Е11-**150201**-0101'6,0+8+3,7''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
264 Е11-**110101**-1508'3,7''Покрытия цементные. Железнение'м2 покрытия*
265 Е11-**060201**-0104(РС100533РС100463)'1,6''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
266 П2 Покрытие тип 1*
267 Е11-**110101**-1101'28,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
268 Е11-**110101**-1102(ВП)'28,1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
269 Е11-**110101**-2701(РС147120)'28,1''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
270 С121-**040509**-0104'28,1.1,02''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017'м2*
271 П2 Покрытие тип 2*
272 Е11-**110101-1**101'6,05''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
273 Е11-**110101**-1102(ВП)'6,05''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
274 Е11-**110101**-2702(РС287793РС287794)'6,05''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
275 П2 Примыкание кровли*
276 Е11-**120101**-0408(РС279796)(РС135762РС135634)(РС135763РС135646)'25''Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком'м примыканий*
277 С121-**100105**-0309'49+25.0,04''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
278 Е11-**090302**-0301(РС248298)'0,0435''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (уголок 75х5 3шт)'т конструкций*
279 С121-**050201**-0502'0,0435''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
280 П2 Ограждение*
281 Е11-**070519**-0104(РС130720)'26,5+7''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
282 С123-**010201**-0135'26,5+7''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ **10705**-80'м*
283 С123-**010201**-0124'14.1,93+6.1,93''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
284 С123-**010201**-0113'2,5+12''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
285 П2 Каркас*

286 Е11-**090302**-0301(РС248298)'4.0,06445+2.0,06197+2.0,0589
6+2.0,05596''Связи и распорки из одиночных и парны
х уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24
м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Ст-1,2,3,4)'
т конструкций*
287 С121-**060801-0301'(4.0,06445+2.0,06197+2.0,05896+2.0,05**
596)''Отдельные конструктивные элементы зданий и с
ооружений с преобладанием гнутосварных профилей и
круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0
,1 т (Ст-1,2,3,4)'т*
288 Е11-**090301**-0301(РС248298)'2.0,0477+2.0,08352''Балки од
иночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отмет
ке до 25 м (Б1,2)'т конструкций*
289 С121-**050204-0702'(2.0,0477)**''Швеллер горячекатаный с в
нутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеро
дистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-**2**005
(Б1)'т*
290 С121-**060801**-0301'(2.0,08352)''Отдельные конструктивные
элементы зданий и сооружений с преобладанием гнут
осварных профилей и круглых труб, средняя масса сб
орочной единицы до 0,1 т (Б2)'т*
291 Е11-**150207**-0101(РС102685РС102682)(РС276071РС128102)'3,
0''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства
каркаса улучшенное (Б1)'м2 оштукатуриваемой поверх
ности*
292 Е11-**070504**-0105(РС125423)'2''Панели перекрытий площадь
ю до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны (П
1)'шт. сборных конструкций*
293 С121-**040108**-9907'2.2,9.1,5''Плиты перекрытий железобет
онные многопустотные непрерывного формования ПБ, в
ысотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК
949-92 (П1)'м2*
294 Е11-**060301**-0406(РС131043)'2.0,00073+2.0,00078''Констру
кции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка
'т*
295 С121-**050301**-3001'2.0,00073+2.0,00078''Сталь арматурная
горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром
от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
296 Е11-**120101**-0802(РС279796РС279797)'3.0,52''Обделки на ф
асадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др
угое) без водосточных труб. Устройство (лоток Л-1)
'м2 фасада (без вычета проемов)*
297 Е11-**090302**-0301(РС248298)'9.0,02402+0,07418''Связи и р
аспорки из одиночных и парных уголков, гнутосварны
е профили для пролетов до 24 м при высоте здания д
о 25 м. Монтаж (КА-1)'т конструкций*
298 С121-**060801**-0301'(9.0,02402+0,07418)''Отдельные констр
уктивные элементы зданий и сооружений с преобладан
ием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя
масса сборочной единицы до 0,1 т (КА-1)'т*
299 СТССЦ РК 8.04-**08**-2019(=19)'44.0,06445+2.0,06197+2.0,05
896+2.0,05596+2.0,0477+2.0,08352+9.0,02402+0,07418
'5772'Надбавка за применение марки стали С245'т*
300 Е11-**130301-0406'(44.0,064**45+2.0,06197+2.0,05896+2.0,05
596+2.0,0477+2.0,08352+9.0,02402+0,07418).29''Пове
рхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-**02**
1 за один раз'м2*
301 Е11-**130301**-1406(РС149529РС287782)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н
53.2)#К-**2'(44.0,06445+2.0,06197+2.0,05896+2.0,0559**
6+2.0,0477+2.0,08352+9.0,02402+0,07418).29''Поверх
ности металлические огрунтованные. Окраска эмалями
ПФ-115'м2*
302 П2 Кровля козырьков и пандуса*
303 Е11-**150504**-0101(РС279872)'2,1.7,2''Козырьки входные (т
ипа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка полика
рбонатными листами'м2 поверхности козырька*
304 С121-**130502**-0503'2,1.7,2.1,02''Листы сотовые поликарбо
натные цветные толщиной 8 мм'м2*
305 Е11-**070503**-0110(РС125423)'2''Перемычки, масса до 0,3 т
. Укладка'шт. сборных конструкций*
306 С121-**040105**-9901'2.0,026''Перемычки из тяжелого бетона
класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
307 Е11-**120101**-1402'7,3.0,3+13,23.0,033''Покрытия. Утеплен
ие керамзитом'м3 утеплителя*
308 Е11-**120101**-1701(РС102635РС102636)'7,3+13,23''Стяжки вы
равнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устр
ойство'м2 стяжки*
309 Е11-**120101**-1702(РС102635РС102636)(Р3.5)(Н5.5)(Н52.5)(Н
53.5)#К-5'7,3+13,23''Стяжки выравнивающие цементно
-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на
каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**120101-17**
01'м2 стяжки*
310 Е11-**120101**-0104(РС135762РС135611)(РС135763РС135619)'7,
3+13,23''Кровли скатные из наплавляемых материалов
. Устройство в три слоя'м2 кровли*
311 Н43=1*
312 Р Входная группа в осях "3-4"Лист КЖ1-**42***
313 Н43=1*
314 П2 Фундаменты*
315 Е11-**110101**-0201'23,8.0,15+6,05.0,15''Слои подстилающие
песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3
подстилающего слоя*
316 Е11-**070501-0102(**РС125423)(РС102636РС102634)'5''Блоки с
тен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных
конструкций*
317 Е11-**070501**-0101(РС125423)(РС102636РС102634)'10''Блоки
стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборн
ых конструкций*
318 С121-**041201**-9903'5.0,265+10.0,195''Блоки бетонные для
стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона
класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
319 Е11-**060101**-0121(РС100533РС279429)'6,6''Фундаменты лент
очные железобетонные при ширине поверху более 1000
мм. Устройство'м3*
320 Е11-**060301**-0408'8.0,01534''Детали закладные весом до 2
0 кг. Установка'т*
321 Е11-**060201**-0104(РС100533РС279429)'4,7''Фундаменты обще
го назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устр
ойство'м3*
322 С121-**050309**-0303'0,230''Сетки арматурные сварные из ар
матурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40
мм ГОСТ 23279-2012'т*
323 С121-**050301**-3201'0,010''Сталь арматурная горячекатаная
периодического профиля класса А-III (А400) диамет

ром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
324 С121-**050301**-3001'0,00111''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
325 Е11-**060201**-0104(РС100533РС279429)'0,8''Фундаменты обще го назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устр ойство'м3*
326 С121-**050309**-0303'0,03122''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-**III** (А400), диаметром от 6 до 4 0 мм ГОСТ 23279-2012'т*
327 Е11-**060401**-0101(РС100467РС279168)'1,9''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (монолитные заделки)'м3*
328 Е11-**080101**-0303(РС135545)(РС147200=0,0022)'1,2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечна я в 2 слоя'м2 поверхности*
329 Е11-**080101**-0307'4,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 п оверхности*
330 Е11-**080201**-0109(РС102867РС102867)'1,2+1,1+2,4''Стены п риямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
331 Е11-**080201**-0701(РС279860)'0,012''Стены и другие констр укции. Армирование кладки'т металлических изделий*
332 С121-**050309**-0301'0,012''Сетки арматурные сварные из ар матурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
333 Е11-**150201**-0101'6,6+8+2,2''Стены. Штукатурка улучшенна я цементно-известковым раствором по камню'м2 оштук атуриваемой поверхности*
334 Е11-**110101**-1508'2,2''Покрытия цементные. Железнение'м2 покрытия*
335 Е11-**060201**-0104(РС100533РС100463)'1,3''Фундаменты обще го назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устр ойство'м3*
336 П2 Покрытие тип 1*
337 Е11-**110101**-1101'23,8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
338 Е11-**110101**-1102(ВП)'23,8''Стяжки цементные. Устройство . добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжк и к норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
339 Е11-**110101**-2701(РС147120)'23,8''Покрытия из плиток бет онных, цементных или мозаичных на цементном раство ре. Устройство'м2 покрытия*
340 С121-**040509**-0104'23,8.1,02''Плиты тротуарные из тяжело го бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017'м2*
341 П2 Покрытие тип 2*
342 Е11-**110101**-1101'6,05''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
343 Е11-**110101**-1102(ВП)'6,05''Стяжки цементные. Устройство . добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжк и к норме 1111-**0101**-1101'м2 стяжки*
344 Е11-**110101**-2702(РС287793РС287794)'6,05''Покрытия из пл иток керамических для полов многоцветных или одноц ветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрыт ия*
345 П2 Примыкание кровли*
346 Е11-**120101**-0408(РС279796)(РС135762РС135634)(РС135763РС 135646)'25''Примыкания к стенам и парапетам кровел ь из наплавляемых битумно-полимерных материалов. У стройство с одним фартуком'м примыканий*
347 С121-**100105**-0309'49+25.0,04''Лист стальной оцинкованны й плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покры тием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
348 Е11-**090302**-0301(РС248298)'0,0435''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили д ля пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Мон таж (уголок 75х5 3шт)'т конструкций*
349 С121-**050201**-0502'0,0435''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
350 П2 Ограждение*
351 Е11-**070519**-0104(РС130720)'17+6,2''Ограждения металличе ские без поручня. Установка'м ограждения*
352 С123-**010201**-0135'17+6,2''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
353 С123-**010201**-0124'10.1,93+6.1,93''Трубы стальные электр осварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
354 С123-**010201**-0113'1,8+10,4''Трубы стальные электросварн ые прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОС Т 10705-80'м*
355 П2 Каркас*
356 Е11-**090302**-0301(РС248298)'4.0,06445+2.0,06223+2.0,0594 6''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при выс оте здания до 25 м. Монтаж (Ст-1,8,9)'т конструкци й*
357 С121-**060801**-0301'(4.0,06445+2.0,06223+2.0,05946)''Отде льные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых тр уб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Ст-**1** ,8,9)'т*
358 Е11-**090301**-0301(РС248298)'2.0,0477+2.0,05642''Балки од иночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отмет ке до 25 м (Б1,2)'т конструкций*
359 С121-**050204**-0702'(2.0,0477)''Швеллер горячекатаный с в нутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеро дистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-**2005** (Б1)'т*
360 С121-**060801**-0301'(2.0,05642)''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнут осварных профилей и круглых труб, средняя масса сб орочной единицы до 0,1 т (Б2)'т*
361 Е11-**150207**-0101(РС102685РС102682)(РС276071РС128102)'3, 0''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (Б1)'м2 оштукатуриваемой поверх ности*
362 Е11-**070504**-0105(РС125423)'2''Панели перекрытий площадь ю до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны (П 1)'шт. сборных конструкций*

363 С121-**040108**-9907'2.2,9.1,5''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК **949**-92 (П1)'м2*
364 Е11-**060301**-0406(РС131043)'2.0,00073+2.0,00078''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка 'т*
365 С121-**050301**-3001'2.0,00073+2.0,00078''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
366 Е11-**120101**-0802(РС279796РС279797)'3.0,52''Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (лоток Л-**1**)'м2 фасада (без вычета проемов)*
367 Е11-**090302**-0301(РС248298)'9.0,02402+0,04515''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (КА-1)'т конструкций*
368 С121-**060801**-0301'(9.0,02402+0,04515)''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (КА-1)'т*
369 СТССЦ РК 8.04-**08-2019(=19)'4.0,06445+2.0,06223+2.0,05946+2.0,0477+2.0,05642+**9.0,02402+0,04515'5772'Надбавка за применение марки стали С245'т*
370 Е11-**130301-0406'(4.0,06445+2.0,06223+2.0,05946+2.0,0477+2.0,05642+**9.0,02402+0,04515).29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
371 Е11-**130301**-1406(РС149529РС287782)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-**2'(4.0,06445+2.0,06223+2.0,05946+2.0,0477+**2.0,05642+9.0,02402+0,04515).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
372 П2 Кровля козырьков и пандуса*
373 Е11-**150504**-0101(РС279872)'2,1.4,9''Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами'м2 поверхности козырька*
374 С121-**130502**-0503'2,1.4,9.1,02''Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 8 мм'м2*
375 Е11-**070503**-0110(РС125423)'2''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
376 С1**21-040105**-9901'2.0,026''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
377 Е11-**120101**-1402'7,3.0,3+13,23.0,033''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
378 Е11-**120101**-1701(РС102635РС102636)'7,3+13,23''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
379 Е11-**120101**-1702(РС102635РС102636)(Р3.5)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К-5'7,3+13,23''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**120101-17**01'м2 стяжки*
380 Е11-**120101**-0104(РС135762РС135611)(РС135763РС135619)'7,3+13,23''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя'м2 кровли*
381 Н43=1*
382 Р Отмостка КЖ1-**15***
383 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100467)'220.0,15''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
384 К'См#Петрова М.В.'Гип#Саган С.М.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э3060220'К9А1Ж5Д0В1'Ц7Н2ХМШ2В1+$Б''10'''''*
 2 Ю2''Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом
       квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай'306'2-1'
       Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом
       квартале''2'2-1-2'Надземная часть часть'РП Альбом
       КЖ''в текущих ценах на 2020г.*
 3 (РС276071РС128234)*
 4 Р Блок-секция 2-1-1-3 стеновые панели Лист КЖ2-2,3,4,5
       *
 5 П2 на отм -0,080*
 6 Е11-070509-0102(РС125423)'1+1+1+1+1''Панели стеновые в
       нутренние площадью до 10 м2. Установка'шт. сборных
        конструкций*
 7 Е11-070509-0103(РС125423)'2+1+1+2+1+2''Панели стеновые
        внутренние площадью до 15 м2. Установка'шт. сборн
       ых конструкций*
 8 Е11-070106-0201(РС125423)'1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1+2+2+1+
       1+1''Панели наружных стен многоэтажных зданий длин
       ой до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. На
       ибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т
       'шт. сборных конструкций*
 9 Е11-070106-0202(РС125423)'1+1''Панели наружных стен мн
       огоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью б
       олее 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных
       элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
10 С121-040104-0201'2.2,52''Панель стеновая для надземных
        этажей внутренняя самонесущая однослойная из бето
       на для обычных геологических условий ГОСТ 12504-20
       15/Панель ПВт 62.26.18-Д1'м3*
11 С121-040104-0201'2,42''Панель стеновая для надземных э
       тажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона
        для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015
       /Панель ПВт 62.26.18-1-Д1'м3*
12 С121-040104-0201'2,42''Панель стеновая для надземных э
       тажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона
        для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015
       /Панель ПВт 62.26.18-2-Д1'м3*
13 С121-040104-0201'2.2,24''Панель стеновая для надземных
        этажей внутренняя самонесущая однослойная из бето
       на для обычных геологических условий ГОСТ 12504-20
       15/Панель ПВт 50.26.18-1'м3*
14 С121-040104-0201'2,5''Панель стеновая для надземных эт
       ажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона
       для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/
       Панель ПВт 65.26.18'м3*
15 С121-040104-0201'2.2,5''Панель стеновая для надземных
       этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетон
       а для обычных геологических условий ГОСТ 12504-201
       5/Панель ПВт 65.26.18-Д1'м3*
16 С121-040104-0201'0,76''Панель стеновая для надземных э
       тажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона
        для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015
       /Панель ПВт 27.26.16-Д1'м3*
17 С121-040104-0201'1,46''Панель стеновая для надземных э
       тажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона
        для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015
       /Панель ПВт 37.26.16'м3*
18 С121-040104-0201'1,46''Панель стеновая для надземных э
       тажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона
        для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015
       /Панель ПВт 37.26.16н'м3*
19 С121-040104-0206'2,74''Панель стеновая для надземных э
       тажей наружная несущая трехслойная с внешними слоя
       ми из бетона и средним слоем из пенополистирольной
        плиты при соединении слоев гибкими композитными с
       вязями для обычных геологических условий ГОСТ 1102
       4-2012/Панель ЭНС-42.28.14'м3*
20 С121-040104-0206'2,74''Панель стеновая для надземных э
       тажей наружная несущая трехслойная с внешними слоя
       ми из бетона и средним слоем из пенополистирольной
        плиты при соединении слоев гибкими композитными с
       вязями для обычных геологических условий ГОСТ 1102
       4-2012/Панель ЭНС-42.28.14н'м3*
21 С121-040104-0206'2,08''Панель стеновая для надземных э
       тажей наружная несущая трехслойная с внешними слоя
       ми из бетона и средним слоем из пенополистирольной
        плиты при соединении слоев гибкими композитными с
       вязями для обычных геологических условий ГОСТ 1102
       4-2012/Панель ЭНС-29.28.14'м3*
22 С121-040104-0206'2,08''Панель стеновая для надземных э
       тажей наружная несущая трехслойная с внешними слоя
       ми из бетона и средним слоем из пенополистирольной
        плиты при соединении слоев гибкими композитными с
       вязями для обычных геологических условий ГОСТ 1102
       4-2012/Панель ЭНС-29.28.14н'м3*
23 С121-040104-0206'2,49''Панель стеновая для надземных э
       тажей наружная несущая трехслойная с внешними слоя
       ми из бетона и средним слоем из пенополистирольной
        плиты при соединении слоев гибкими композитными с
       вязями для обычных геологических условий ГОСТ 1102
       4-2012/Панель ЭНС-39.28.14'м3*
24 С121-040104-0206'2,49''Панель стеновая для надземных э
       тажей наружная несущая трехслойная с внешними слоя
       ми из бетона и средним слоем из пенополистирольной
        плиты при соединении слоев гибкими композитными с
       вязями для обычных геологических условий ГОСТ 1102
       4-2012/Панель ЭНС-39.28.14н'м3*
25 С121-040104-0206'1,72''Панель стеновая для надземных э
       тажей наружная несущая трехслойная с внешними слоя
       ми из бетона и средним слоем из пенополистирольной
        плиты при соединении слоев гибкими композитными с
       вязями для обычных геологических условий ГОСТ 1102
       4-2012/Панель ЭНС-29.26.14'м3*
26 С121-040104-0206'4,96''Панель стеновая для надземных э
       тажей наружная несущая трехслойная с внешними слоя
       ми из бетона и средним слоем из пенополистирольной
        плиты при соединении слоев гибкими композитными с
       вязями для обычных геологических условий ГОСТ 1102
       4-2012/Панель ЭНС-58.28.14'м3*
27 С121-040104-0206'2.1,03''Панель стеновая для надземных
        этажей наружная несущая трехслойная с внешними сл
```

оями из бетона и средним слоем из пенополистирольн
ой плиты при соединении слоев гибкими композитными
связями для обычных геологических условий ГОСТ 11
024-2012/Панель ЭНС-11.28.14'м3*
28 С121-040104-0202'0,5''Панель стеновая для надземных эт
ажей внутренняя несущая однослойная из бетона для
обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пане
ль СЛ 24.13.16-1'м3*
29 С121-040104-0202'0,5''Панель стеновая для надземных эт
ажей внутренняя несущая однослойная из бетона для
обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пане
ль СЛ 24.13.16-1н'м3*
30 С121-040104-0202'0,2''Панель стеновая для надземных эт
ажей внутренняя несущая однослойная из бетона для
обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пане
ль СЛ 12.13.16-1'м3*
31 С121-040104-0202'0,2''Панель стеновая для надземных эт
ажей внутренняя несущая однослойная из бетона для
обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пане
ль СЛ 12.13.16-1н'м3*
32 С121-040104-0202'2.0,49''Панель стеновая для надземных
этажей внутренняя несущая однослойная из бетона д
ля обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/П
анель СЛ 12.26.16-2'м3*
33 С121-040104-0202'2.0,49''Панель стеновая для надземных
этажей внутренняя несущая однослойная из бетона д
ля обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/П
анель СЛ 12.26.16-2н'м3*
34 С121-040104-0202'0,44''Панель стеновая для надземных э
тажей внутренняя несущая однослойная из бетона для
обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пан
ель СЛ 12.26.16-3'м3*
35 С121-040104-0202'0,44''Панель стеновая для надземных э
тажей внутренняя несущая однослойная из бетона для
обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пан
ель СЛ 12.26.16-3н'м3*
36 С121-040104-0202'0,76''Панель стеновая для надземных э
тажей внутренняя несущая однослойная из бетона для
обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пан
ель ПВт 27.26.16-Д1н'м3*
37 С121-040104-0202'2,42''Панель стеновая для надземных э
тажей внутренняя несущая однослойная из бетона для
обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пан
ель ПВт 62.26.18-4-Д1'м3*
38 С121-040104-0206'2,51''Панель стеновая для надземных э
тажей наружная несущая трехслойная с внешними слоя
ми из бетона и средним слоем из пенополистирольной
плиты при соединении слоев гибкими композитными с
вязями для обычных геологических условий ГОСТ 1102
4-2012/Панель ЭНС 29.28.14-1'м3*
39 П2 типовой этаж 4шт*
40 Н43=4*
41 Е11-070509-0102(РС125423)'1+1+1+1+1''Панели стеновые в
нутренние площадью до 10 м2. Установка'шт. сборных
конструкций*
42 Е11-070509-0103(РС125423)'2+1+1+2+1+2''Панели стеновые
внутренние площадью до 15 м2. Установка'шт. сборн
ых конструкций*
43 Е11-070106-0201(РС125423)'1+2+1+1+1+2+2+2+2+2''Панели
наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м ря
довые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая мас
са монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных
конструкций*
44 Е11-070106-0202(РС125423)'1+1''Панели наружных стен мн
огоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью б
олее 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных
элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
45 С121-040104-0201'2.2,52''Панель стеновая для надземных
этажей внутренняя самонесущая однослойная из бето
на для обычных геологических условий ГОСТ 12504-20
15/Панель ПВт 62.26.18-Д1'м3*
46 С121-040104-0201'2,42''Панель стеновая для надземных э
тажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона
для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015
/Панель ПВт 62.26.18-1-Д1'м3*
47 С121-040104-0201'2,42''Панель стеновая для надземных э
тажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона
для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015
/Панель ПВт 62.26.18-2-Д1'м3*
48 С121-040104-0201'2.2,24''Панель стеновая для надземных
этажей внутренняя самонесущая однослойная из бето
на для обычных геологических условий ГОСТ 12504-20
15/Панель ПВт 50.26.18-1'м3*
49 С121-040104-0201'2,5''Панель стеновая для надземных эт
ажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона
для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/
Панель ПВт 65.26.18'м3*
50 С121-040104-0201'2,5.2''Панель стеновая для надземных
этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетон
а для обычных геологических условий ГОСТ 12504-201
5/Панель ПВт 65.26.18-Д1'м3*
51 С121-040104-0201'0,76''Панель стеновая для надземных э
тажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона
для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015
/Панель ПВт 27.26.16-Д1'м3*
52 С121-040104-0201'1,46''Панель стеновая для надземных э
тажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона
для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015
/Панель ПВт 37.26.16'м3*
53 С121-040104-0201'1,46''Панель стеновая для надземных э
тажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона
для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015
/Панель ПВт 37.26.16н'м3*
54 С121-040104-0206'2,74''Панель стеновая для надземных э
тажей наружная несущая трехслойная с внешними слоя
ми из бетона и средним слоем из пенополистирольной
плиты при соединении слоев гибкими композитными с
вязями для обычных геологических условий ГОСТ 1102
4-2012/Панель ЭНС-42.28.14'м3*
55 С121-040104-0206'2,74''Панель стеновая для надземных э
тажей наружная несущая трехслойная с внешними слоя
ми из бетона и средним слоем из пенополистирольной
плиты при соединении слоев гибкими композитными с
вязями для обычных геологических условий ГОСТ 1102

4-2012/Панель ЭНС-42.28.14н'м3*
56 С121-040104-0206'2,08''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.28.14'м3*
57 С121-040104-0206'2,08.2''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.28.14н'м3*
58 С121-040104-0206'2,49''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14'м3*
59 С121-040104-0206'2,49''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14н'м3*
60 С121-040104-0206'4,96''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-58.28.14'м3*
61 С121-040104-0206'2.1,03''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-11.28.14'м3*
62 С121-040104-0202'2.0,49''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2'м3*
63 С121-040104-0202'2.0,49''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2н'м3*
64 С121-040104-0202'2.0,44''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3'м3*
65 С121-040104-0202'2.0,44''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3н'м3*
66 С121-040104-0202'2,07''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-3-Д2'м3*
67 С121-040104-0202'0,76''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 27.26.16-Д1н'м3*
68 Н43=1*
69 П2 на отм +13,92*
70 Е11-070106-0201(РС125423)'2+3+2+1+2+1+3+2+1+1+1''Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
71 Е11-070106-0202(РС125423)'3+1+1''Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью более 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
72 С121-040104-0301'2.1,46''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 50.20.18-Д1'м3*
73 С121-040104-0301'3.2''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 65.20.18-Д1'м3*
74 С121-040104-0301'3.2,17''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 62.20.18'м3*
75 С121-040104-0301'2.0,88''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 37.20.16-Д1'м3*
76 С121-040104-0301'1.0,58''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 27.20.16-Д'м3*
77 С121-040104-0305'2.2,75''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЗНЧ 39.20.14'м3*
78 С121-040104-0305'1.2,97''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЗНЧ 42.20.14'м3*
79 С121-040104-0305'3.2,03''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЗНЧ 29.20.14'м3*
80 С121-040104-0305'2.0,8''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при

соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 11.20.14'м3*

81 С121-**040104**-0305'1.0,8''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 29.08.14'м3*

82 С121-**040104**-0301'1.0,58''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 27.20.16-Д1'м3*

83 С121-**040104**-0301'1.2,17''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 62.20.18-1'м3*

84 С121-**040104**-0301'1.2,17''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 62.20.18-2'м3*

85 С121-**040104**-0305'2,97''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 42.20.14н'м3*

86 П2 на отм +16,170, +15,950, +18,200*

87 Е11-**070106**-0201(РС125423)'1+1+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1''Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*

88 С121-**040104**-0305'1.0,47''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 42.11.10'м3*

89 С121-**040104-0305'1.0,47**''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 42.11.10н'м3*

90 С121-**040104**-0305'2.0,3''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 29.11.10'м3*

91 С121-**040104**-0305'2.0,38''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 39.11.10'м3*

92 С121-**040104**-0305'2.0,45''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 34.11.10'м3*

93 С121-**040104**-0305'2.0,11''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 11.11.10'м3*

94 С121-**040104**-0305'2.0,62''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 59.11.10'м3*

95 С121-**040104**-0305'2,44''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 34.20.14'м3*

96 С121-**040104-0305'2,44**''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 34.20.14-1'м3*

97 С121-**040104**-0305'4,17''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 59.20.14'м3*

98 С121-**040104**-0305'4,17''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 59.20.14н'м3*

99 С121-**040104**-0305'0,29''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 29.11.10-1'м3*

100 С121-**040104**-0305'0,44''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 39.11.10-1'м3*

101 Р Перегородки Лист КЖ2-**11,12***

102 Е11-**070511**-0101(РС125423)'2+2+1+(2+2+1).4''Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2.

Установка'шт. сборных конструкций*
103 С121-**040104**-0202'(2+2.4).0,33''Панель стеновая для над земных этажей внутренняя несущая однослойная из бе тона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Перегородка ПГ 23.**25.8**-п'м3*
104 С121-**040104**-0202'(2+2.4).0,35''Панель стеновая для над земных этажей внутренняя несущая однослойная из бе тона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Перегородка ПГ 17.25.8'м3*
105 С121-**040104**-0202'(1+1.4).0,34''Панель стеновая для над земных этажей внутренняя несущая однослойная из бе тона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Перегородка ПГ 24.25.8-п'м3*
106 П2 Узлы перегородок КЖ2-11*
107 Е11-**070107**-0103'70.0,00174''Изделия монтажные массой д о 20 кг. Установка't стальных элементов*
108 Е11-**070107**-0101(РС279852)'30.0,000169+30.0,00063+10.0, 00028''Накладки арматурные стыковые. Установка't с тальных элементов*
109 С121-**050301**-3002'30.0,000169+10.0,00028''Сталь арматур ная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диамет ром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014't*
110 С121-**050106**-2403'30.0,00063''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шир иной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ **535**-2005't*
111 С121-**130205**-0703'30.2''Анкер забиваемый размерами 10 м м х 40 мм'1000 шт.*
112 С121-**080102**-1501'30.5,2.0,1+10.5,2.0,1''Стеклосетка, р азмер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечна я разрывная нагрузка 50 кН/м'м2*
113 С121-**020101**-0702'30.0,004''Бетон тяжелый класса В20, F 100, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
114 С121-**100502**-2002'10.2,6''Гидроизолирующая прокладка дл я герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных кон струкций'м*
115 Е11-**130301**-0406'(0,1218+0,02677).29''Поверхности метал лические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз 'м2*
116 Е11-**130301**-1406(РС149529РС287782)''(0,1218+0,02677).29' 'Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
117 Р Лестницы Лист КЖ2-**15**-17*
118 Е11-**090304**-0101(РС279826)(РС248298)'0,04799+0,04799+6. 0,05891+6.0,05891+5.0,05826+5.0,05826+0,06246+0,06 **24**6''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожар ные с ограждением. Монтаж (косоуры)'т конструкций*
119 С121-**060208**-0401'0,04799+0,04799+6.0,05891+6.0,05891+5 .0,05826+5.0,05826+0,06246+0,06246''Косоуры't*
120 Е11-**070518**-0101(РС246728)''(57+61).1,05''Лестницы из от дельных ступеней гладкие. Устройство по готовому о снованию'м ступеней*
121 С121-**040110**-9903'(57+61).1,05''Ступени лестничные с ли цевыми бетонными поверхностями, не требующими допо лнительной отделки ГОСТ 8717-2016'м*
122 Е11-**060301**-0407'(57.2.1,93+61.2.1,93+61.2.0,37):1000'' Детали закладные весом до 4 кг. Установка't*
123 Е11-**090302**-0401(РС248298)'7.0,06912''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Б1)'т конструкций*
124 С121-**050204**-0903'7.0,06912''Швеллер горячекатаный с вн утренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколе гированной стали ГОСТ 19281-2014't*
125 Е11-**090302**-0301(РС248298)'21.0,00503''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профи ли для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж't конструкций*
126 С121-**050201**-0702'21.0,00503''Уголок стальной горячекат аный неравнополочный из углеродистой стали обыкнов енного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005't*
127 Е11-**080401**-0305(РС245636РС102867)(РС102641РС102634)'3, 3''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпи ча. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
128 П2 Монолитные участки*
129 Е11-**060801**-0112(РС100533РС100560)'2,4+5.0,5+0,6+0,2''П ерекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью бол ее 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройств о (Ум-1,2,3,4)'м3*
130 С121-**060801**-0301'(853,92+5.142,32+142,32):1000''Отдель ные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб , средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Б-1)'т *
131 С121-**050301-3201'(154,51+111,89+5.37,29+5.27,23+39,08+** 27,87+13,32+8):1000''Сталь арматурная горячекатана я периодического профиля класса А-III (А400) диаме тром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014't*
132 С121-**050301**-3001'(0,72):1000''Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014't*
133 С121-**050204-09**03'(27,23+5.22,82):1000''Швеллер горячек атаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014't*
134 С121-**050201**-0702'(14,7+22,04):1000''Уголок стальной го рячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005't *
135 Е11-**150203**-0201(РС276071РС128246)'18''Стены внутри зда ний. Оштукатуривание цементно-известковым или цеме нтным раствором по камню и бетону простое'м2 оштук атуриваемой поверхности*
136 Р Плиты перекрытия КЖ2-**18-22***
137 П2 от -0,080 до +8,320 - 4шт. Лист КЖ2-**18***
138 Н43=4*
139 Е11-**070504**-0105(РС125423)'10+4+9+1+1''Панели перекрыти й площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две с тороны'шт. сборных конструкций*
140 Е11-**070504**-0106(РС125423)'8''Панели перекрытий площадь ю до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'ш

т. сборных конструкций*
141 С121-040108-9907'10.3,9.1,2+8.3,9.1,5+4.2,9.1,5+9.2,9.1,2+1.2,9.1,5+1.2,9.1,5''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
142 Е11-070512-0105(РС125423)'4''Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных' шт. сборных конструкций*
143 С121-040111-9912'4.0,616''Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93'м3*
144 Н43=1*
145 Е11-070504-0102(РС125423)'1''Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру'шт. сборных конструкций*
146 С121-040108-9907'1.6,0.2,4''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
147 Н43=1*
148 П2 отм +11,120 Лист КЖ2-19*
149 Е11-070504-0105(РС125423)'10+4+9+1+1''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
150 Е11-070504-0106(РС125423)'8''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
151 С121-040108-9907'10.3,9.1,2+8.3,9.1,5+4.2,9.1,5+9.2,9.1,2+1.2,9.1,5+1.2,9.1,5''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
152 Е11-070512-0105(РС125423)'4''Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных' шт. сборных конструкций*
153 С121-040111-9912'4.0,616''Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93'м3*
154 П2 отм +13,920 Лист КЖ2-20*
155 Е11-070504-0105(РС125423)'10+4+9+1+1''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
156 Е11-070504-0106(РС125423)'8''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
157 С121-040108-9907'10.3,9.1,2+8.3,9.1,5+4.2,9.1,5+9.2,9.1,2+1.2,9.1,5+1.2,9.1,5''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
158 Е11-070512-0105(РС125423)'4''Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных' шт. сборных конструкций*
159 С121-040111-9912'4.0,616''Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93'м3*
160 П2 отм +16,170 и 18,410 Лист КЖ2-21*
161 Е11-070504-0105(РС125423)'10+4+9+1+1+4''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
162 Е11-070504-0106(РС125423)'8''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
163 С121-040108-9907'10.3,9.1,2+8.3,9.1,5+4.2,9.1,5+9.2,9.1,2+1.2,9.1,5+1.2,9.1,5+4.2,9.1,5''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
164 Р Монолитные участки МУ1-12 Лист КЖ2-18-22*
165 П2 Му1-2.4+2+2+2=14шт*
166 Н43=14*
167 Е11-060801-0112(РС100533РС100615)'0,26''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
168 Е11-090302-0301(РС248298)'(10,29+8,8+22):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
169 С121-050301-3201'(10,29):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
170 С121-050301-3001'(8,8):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
171 С121-050301-3202'(22):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
172 П2 Му2-1.4+1+1=6шт; Му4-1.4+1+1=6шт. Всего 12шт*
173 Н43=12*
174 Е11-060801-0112(РС100533РС100615)'0,22''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
175 Е11-090302-0301(РС248298)'(10,29+7+17,8):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
176 С121-050301-3201'(10,29):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
177 С121-050301-3001'(7):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
178 С121-050301-3202'(17,8):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
179 П2 Му3-2.4+2+2+2=14шт*
180 Н43=14*
181 Е11-060801-0112(РС100533РС100615)'0,07''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*

182 E11-**090302**-0301(РС248298)''(5,08+5,55+11,85):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
183 С121-**050301**-3201'(5,08):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
184 С121-**050301**-3001'(5,55):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
185 С121-**050301**-3202'(11,85):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
186 П2 Му5-1.4=4шт; Му6-1шт; Му7-1.4+1+1+1=7шт; Му11-1шт; Му12-1шт. Всего 14шт*
187 Н43=14*
188 E11-**060801**-0112(РС100533РС100615)'0,25''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
189 E11-**060301**-0701(РС274377)'(29,62):1000''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм'т*
190 С121-**050309**-0301'(29,62):1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
191 E11-**090302**-0301(РС248298)'(3,29+1,8+0,54+0,9):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
192 С121-**050301**-3001'(1,8):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
193 С121-**050301**-3501'(0,00329+0,00054+0,0009)''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
194 П2 Му8-1шт; Му9-1шт. Всего 2шт*
195 Н43=2*
196 E11-**060801**-0112(РС100533РС100615)'0,25''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
197 E11-**090302**-0301(РС248298)'(10,29+7+17,8):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
198 С121-**050301**-3201'(10,9):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
199 С121-**050301**-3001'(7):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
200 С121-**050301**-3202'(17,8):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
201 П2 Му10-1.4+1+1+1=7шт*
202 Н43=7*
203 E11-**060801**-0112(РС100533РС100615)'0,18''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
204 E11-**090302**-0301(РС248298)'(7,62+6,02+17,22):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
205 С121-**050301**-3201'(7,62):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
206 С121-**050301**-3001'(6,02):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
207 С121-**050301-3202'(17,**22):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
208 Н43=1*
209 Р Вентиляционные блоки Лист КЖ2-**24-27***
210 E11-**070514**-0105(РС125423)'2+2+2+2+2.(2+2+2+2)+2.(2+2+2+2)''Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка'шт.*
211 E11-**070514**-0106(РС125423)'4+4''Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка'шт.*
212 С121-**040104**-0201'(2+2.2+2.2).0,48''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-3'м3*
213 С121-**040104**-0201'(2+2.2+2.2).0,48''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-**3**-1'м3*
214 С121-**040104**-0201'(2+2.2+2.2).0,4''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-4'м3*
215 С121-**040104**-0201'(2+2.2+2.2).0,4''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-**4**-1'м3*
216 С121-**040104**-0201'(4).0,45''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-5'м3*
217 С121-**040104**-0201'(4).0,47''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-6'м3*
218 С121-**020402**-1004'(24.0,0016+24.0,0013).2,2''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98'кг*
219 С121-**020401**-2802'24.0,08+24.0,08''Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98'м3

```
       *
220 Р Перегородки Лист КЖ2-29-31*
221 Е11-060101-0101(РС100463РС279158)'0,8''Подготовка бето
       нная. Устройство'м3*
222 Е11-080101-0303'24:2,8.0,12''Стены, фундаменты. Гидрои
       золяция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м2 повер
       хности*
223 Е11-060301-0410(РС274377)'(27+4):1000''Слои подстилающ
       ие и набетонки. Армирование'т*
224 С121-050301-3001'(27+4):1000''Сталь арматурная горячек
       атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
        12 мм СТ РК 2591-2014'т*
225 Е11-080401-0303(РС245636РС102867)(РС279845)'24''Перего
       родки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка
       при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом
        проемов)*
226 С121-050309-0301'0,0288''Сетки арматурные сварные из а
       рматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 м
       м ГОСТ 23279-2012'т*
227 Е11-080401-0501(РС279567)(РС279804)'38+152''Перегородк
       и армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из
       ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м2 перего
       родок (за вычетом проемов)*
228 Е11-080401-0505(РС279567)(РС279804)'4,86+28,1''Перегор
       одки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками
       из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м2 пер
       егородок (за вычетом проемов)*
229 С121-030301-0502'38.0,1+4,86.0,2+152.0,1+28,1.0,2''Бло
       ки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного тве
       рдения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89'м3*
230 Е11-090302-0401(РС248298)'8.0,01295+2.0,0108+0,03562+8
       .0,01295+2.0,0108''Прогоны при шаге ферм до 12 м п
       ри высоте здания до 25 м. Монтаж (Пр-1,2,3)'т конс
       трукций*
231 С121-050201-0502'8.0,01295+2.0,0108+8.0,01296+2.0,0108
       ''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из у
       глеродистой стали обыкновенного качества, ширина п
       олки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ
       535-2005'т*
232 С121-050201-0503'1.0,03562''Уголок стальной горячеката
       ный равнополочный из углеродистой стали обыкновенн
       ого качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщи
       ной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005'т*
233 П2 Узлы перегородок 1-3 КЖ2-32*
234 Е11-150208-0101'0,3:0,1''Поверхности. Оштукатуривание
       цементно-черезитовое по камню и бетону'м2 оштукату
       риваемой поверхности*
235 Е11-070516-0104'46''Панели стеновые. Герметизация гори
       зонтальных стыков пенополистиролом'м шва*
236 Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'0,53:0,02''Стяжки це
       ментные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
237 П2 Узлы перегородок 4-7 КЖ2-34*
238 Е11-060301-0406(РС131043)'(67+418+70).0,000888''Констр
       укции стальные, остающиеся в теле бетона. Установк
       а'т*
239 С121-050301-3201'(67+418+70).0,000888''Сталь арматурна
       я горячекатаная периодического профиля класса А-II
       I (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т
       *
240 Е11-150208-0101'(1,33+6,65+1,5):0,04''Поверхности. Ошт
       укатуривание цементно-черезитовое по камню и бетон
       у'м2 оштукатуриваемой поверхности*
241 Е11-070516-0104'42+270+42''Панели стеновые. Герметизац
       ия горизонтальных стыков пенополистиролом'м шва*
242 Е11-070516-0105(РС139684)'42+270+42''Панели стеновые.
       Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом/
       шнур'м шва*
243 С121-130804-1401'42+270+42''Шнур полиэтиленовый'м*
244 П2 Узлы перегородок 11-21 КЖ2-37*
245 Е11-060301-0406(РС13104 3)'(132+660+180).0,000888+(48+2
       40+56).0,00054+(48+240+56).0,00025+(32).0,0018+(18
       ).0,00075+(80+400+15).0,0007+(48).0,00043+(2+10+2)
       .0,0003+(4+20+10).0,001776+(34+170+37).0,003552+58
       .0,000888''Конструкции стальные, остающиеся в теле
        бетона. Установка'т*
246 С121-050301-3201'(132+660+180).0,000888''Сталь арматур
       ная горячекатаная периодического профиля класса А-
       III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014
       'т*
247 С121-050301-3202'(48+240+56).0,00054''Сталь арматурная
        горячекатаная периодического профиля класса А-III
        (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т
       *
248 С121-050301-3001'(48+240+56).0,00025''Сталь арматурная
        горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром
        от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
249 С121-050106-2403'(32).0,0018+(18).0,00075''Прокат сорт
       овой стальной горячекатаный полосовой из углеродис
       той стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5
       до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
250 С121-050301-3002'(80+400+15).0,0007+(48).0,00043+(2+10
       +2).0,0003''Сталь арматурная горячекатаная гладкая
        класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК
       2591-2014'т*
251 С121-050301-3202'((4+20+10).1,776+(34+170+37).3,552+58
       .0,888):1000''Сталь арматурная горячекатаная перио
       дического профиля класса А-III (А400) диаметром от
        14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
252 Е11-070516-0104'46+230+46''Панели стеновые. Герметизац
       ия горизонтальных стыков пенополистиролом'м шва*
253 Е11-070516-0105(РС139684)'46+230+46''Панели стеновые.
       Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом/
       шнур'м шва*
254 С121-130804-1401'46+230+46''Шнур полиэтиленовый'м*
255 Е11-150208-0101'(0,3+1,5+0,3):0,1''Поверхности. Оштука
       туривание цементно-черезитовое по камню и бетону'м
       2 оштукатуриваемой поверхности*
256 Е11-060101-0101(РС100463РС100641)'4,1+20,5+4,1''Подгот
       овка бетонная. Устройство'м3*
257 Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'(1+5+1):0,02''Стяжки
        цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
258 П2 Узлы перегородок Узел 22 48шт КЖ2-38*
259 Н43=48*
260 Е11-060301-0407(РС130007)'(1).0,00071''Детали закладны
```

е весом до 4 кг. Установка'т*
261 С121-**050301**-3001'(1).0,00071''Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
262 Е11-**110101**-1101(РС102637РС102638)'0,01:0,02''Стяжки це ментные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
263 П2 Узлы перегородок Узел 23 48шт КЖ2-38*
264 Н43=48*
265 Е11-**060301**-0407(РС130007)'1.0,00218''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
266 С121-**050301**-3202'1.0,00218''Сталь арматурная горячекат аная периодического профиля класса А-III (А400) ди аметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
267 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100641)'0,01''Подготовка бет онная. Устройство'м3*
268 П2 Узлы перегородок Узел 24 48шт КЖ2-39*
269 Н43=48*
270 Е11-**060301**-0407(РС130007)'2.0,00064+2.0,00058''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
271 С121-**050201**-0702'2.0,00064''Уголок стальной горячекатан ный неравнополочный из углеродистой стали обыкнове нного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
272 С121-**050301**-3002'(2).0,00058''Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 д о 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
273 Е11-**150208**-0101'0,005:0,1''Поверхности. Оштукатуривани е цементно-церезитовое по камню и бетону'м2 оштука туриваемой поверхности*
274 Е11-**110101**-1101(РС102637РС102638)'0,007:0,02''Стяжки ц ементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
275 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100641)'0,02''Подготовка бет онная. Устройство'м3*
276 Р Блок-секция 3-**2**-3 (2шт.) стеновые панели на отм -0,0 80 Лист КЖ2-**41***
277 Н43=2*
278 Е11-**070509**-0102(РС125423)'1+1+1+1+1''Панели стеновые в нутренние площадью до 10 м2. Установка'шт. сборных конструкций*
279 Е11-**070509**-0103(РС125423)'2+1+1+2+1+2''Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка'шт. сборн ых конструкций*
280 С121-**040104**-0202'2,42''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона д ля обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/П анель ПВт 62.26.18'м3*
281 С121-**040104**-0202'2,42''Панель стеновая для надземных э тажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пан ель ПВт 62.26.18-**1**-Д1'м3*
282 С121-**040104**-0202'2,42''Панель стеновая для надземных э тажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пан ель ПВт 62.26.18-**2**-Д1'м3*
283 С121-**040104**-0202'2,24''Панель стеновая для надземных э тажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пан ель ПВт 50.26.18-1'м3*
284 С121-**040104**-0202'2,5''Панель стеновая для надземных эт ажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пане ль ПВт 65.26.18'м3*
285 С121-**040104**-0202'2,5''Панель стеновая для надземных эт ажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пане ль ПВт 65.26.18-Д1'м3*
286 С121-**040104**-0202'0,76''Панель стеновая для надземных э тажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пан ель ПВт 27.26.16-Д1'м3*
287 С121-**040104**-0202'1,76''Панель стеновая для надземных э тажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пан ель ПВт 37.26.16н'м3*
288 С121-**040104**-0202'0,76''Панель стеновая для надземных э тажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пан ель ПВт 27.26.16-1'м3*
289 С121-**040104**-0202'2,42''Панель стеновая для надземных э тажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пан ель ПВт 62.26.18-**4**-Д1'м3*
290 С121-**040104**-0202'1,07''Панель стеновая для надземных э тажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Пан ель ПВт 37.26.16-**1**-Д1'м3*
291 Е11-**070106**-0201(РС125423)'1+1+1+1+2+1+1+1+1+2+2+1+1+1' 'Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной д о 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибол ьшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
292 Е11-**070106**-0202(РС125423)'1+1+1+1''Панели наружных сте н многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площад ью более 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтаж ных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструк ций*
293 С121-**040104**-0206'2,74''Панель стеновая для надземных э тажей наружная несущая трехслойная с внешними слоя ми из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными с вязями для обычных геологических условий ГОСТ 1102 4-2012/Панель ЭНС-42.28.14'м3*
294 С121-**040104**-0206'2,74''Панель стеновая для надземных э тажей наружная несущая трехслойная с внешними слоя ми из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными с вязями для обычных геологических условий ГОСТ 1102 **4**-2012/Панель ЭНС-42.28.14н'м3*
295 С121-**040104**-0206'2,08''Панель стеновая для надземных э тажей наружная несущая трехслойная с внешними слоя ми из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными с вязями для обычных геологических условий ГОСТ 1102 4-2012/Панель ЭНС-29.28.14'м3*

296 С121-**040104**-0206'2,08''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.28.14н'м3*
297 С121-**040104**-0206'2,49''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14'м3*
298 С121-**040104**-0206'2,49''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14н'м3*
299 С121-**040104**-0206'1,72''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.26.14'м3*
300 С121-**040104**-0206'4,96''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-58.28.14'м3*
301 С121-**040104**-0206'2.1,03''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-11.28.14'м3*
302 С121-**040104**-0202'0,5''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 24.13.16-1'м3*
303 С121-**040104**-0202'0,5''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 24.13.16-1н'м3*
304 С121-**040104**-0202'0,2''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.13.16-1'м3*
305 С121-**040104**-0202'0,2''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.13.16-1н'м3*
306 С1**21**-**040104**-0202'2.0,49''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2'м3*
307 С121-**040104**-0202'2.0,49''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2н'м3*
308 С121-**040104**-0202'0,44''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3'м3*
309 С121-**040104**-0202'0,44''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3н'м3*
310 С121-**040104**-0202'2,51''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ЭНС 29.28.14-1'м3*
311 Р Блок-секция 3-**2**-3 (2шт.) 4 этажа стеновые панели типового этажа Лист КЖ2-**42***
312 Н43=8*
313 Е11-**070509**-0102(РС125423)'1+1+1+1+1''Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка'шт. сборных конструкций*
314 Е11-**070509**-0103(РС125423)'2+1+1+2+1+2+1''Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка'шт. сборных конструкций*
315 С121-**040104**-0202'2.2,42''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18'м3*
316 С121-**040104**-0202'2,42''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-**1**-Д1'м3*
317 С121-**040104**-0202'2,42''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-**2**-Д1'м3*
318 С121-**040104**-0202'2,24.2''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 50.26.18-1'м3*
319 С121-**040104**-0202'2,5''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 65.26.18'м3*
320 С121-**040104**-0202'2,5.2''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 65.26.18-Д1'м3*
321 С121-**040104**-0202'0,76''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 27.26.16-Д1'м3*
322 С121-**040104**-0202'1,76''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 37.26.16н'м3*
323 С121-**040104**-0202'0,76''Панель стеновая для надземных э

тажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 27.26.16-1'м3*

324 С121-**040104**-0202'2,42''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 6**2.26.18-4**-Д1'м3*

325 С121-**040104**-0202'1,07''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 3**7.26.16-1**-Д1'м3*

326 Е11-**070106**-0201(РС125423)'1+2+1+2+2+2+2+2''Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*

327 Е11-**070106**-0202(РС125423)'1+1+1+1''Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью более 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*

328 С121-**040104**-0206'2,74''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-42.28.14'м3*

329 С121-**040104**-0206'2,74''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-42.28.14н'м3*

330 С121-**040104**-0206'2,08''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.28.14'м3*

331 С121-**040104**-0206'2,08''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.28.14н'м3*

332 С121-**040104**-0206'2,49''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14'м3*

333 С121-**040104**-0206'2,49''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14н'м3*

334 С121-**040104**-0206'1,72''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.26.14'м3*

335 С121-**040104**-0206'4,96''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-58.28.14'м3*

336 С121-**040104**-0206'2.1,03''Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-11.28.14'м3*

337 С121-**040104**-0202'2.0,49''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2'м3*

338 С121-**040104**-0202'2.0,49''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2н'м3*

339 С121-**040104**-0202'2.0,44''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3'м3*

340 С121-**040104**-0202'2.0,44''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3н'м3*

341 Р Блок-секция 3-**2**-3 (2шт.) стеновые панели на отм. +25.120 Лист КЖ2-**43***

342 Н43=2*

343 Е11-**070106**-0201(РС125423)'2+3+2+2+2+1+3+2+1+1''Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*

344 Е11-**070106**-0202(РС125423)'3+1+1''Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью более 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*

345 С121-**040104-0301'2.1**,46''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 50.20.18-Д1'м3*

346 С121-**040104**-0301'3.2''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 65.20.18-Д1'м3*

347 С121-**040104**-0301'3.2,17''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обыч

ных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель П Вч 62.20.18'м3*
348 С121-**040104**-0301'2.0,88''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель П Вч 37.20.16-Д1'м3*
349 С121-**040104**-0301'2.0,58''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель П Вч 27.20.16-Д'м3*
350 С121-**040104**-0305'2.2,75''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЗНЧ 39.20.14'м3*
351 С121-**040104**-0305'1.2,97''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЗНЧ 42.20.14'м3*
352 С121-**040104**-0305'3.2,03''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЗНЧ 29.20.14'м3*
353 С121-**040104**-0305'2.0,8''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЗНЧ 11.20.14'м3*
354 С121-**040104**-0305'1.0,8''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЗНЧ 29.08.14'м3*
355 С121-**040104**-0301'1.0,58''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель П Вч 27.20.16-Д1'м3*
356 С121-**040104**-0301'1.2,17''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель П Вч 62.20.18-1'м3*
357 С121-**040104**-0301'1.2,17''Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель П Вч 62.20.18-2'м3*
358 С121-**040104**-0305'2,97''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЗНЧ 42.20.14н'м3*
359 Р Блок-секция 3-**2**-3 (2шт.) стеновые панели на отм. +16.170; +15.950 и +18.200 Лист КЖ2-**44***
360 Н43=2*
361 Е11-**070106**-0201(РС125423)'1+1+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1''Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
362 С121-**040104**-0305'1.0,47''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 42.11.10'м3*
363 С121-**040104**-0305'1.0,47''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 42.11.10н'м3*
364 С121-**040104**-0305'2.0,3''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 29.11.10'м3*
365 С121-**040104**-0305'2.0,38''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 39.11.10'м3*
366 С121-**040104**-0305'2.0,45''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 34.11.10'м3*
367 С121-**040104-0305'2.0,**11''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 11.11.10'м3*
368 С121-**040104**-0305'2.0,62''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-**2012/**Панель П 59.11.10'м3*
369 С121-**040104**-0305'2,44''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЗНЧ 34.20.14'м3*

370 С121-**040104**-0305'2,44''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 34.20.14-1'м3*
371 С121-**040104**-0305'4,17''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 59.20.14'м3*
372 С121-**040104**-0305'4,17''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 59.20.14н'м3*
373 С121-**040104**-0305'0,29''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 29.11.10-1'м3*
374 С121-**040104-0305'0,4**4''Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-**2**012/Панель П 39.11.10-1'м3*
375 Н43=1*
376 Р Перегородки Блок-секция 3-**2**-3 (2шт.) Лист КЖ2-50; Блок-секция 3-**2**-3 (2шт.) 4 этажа типовой этаж Лист КЖ2-**51***
377 Е11-**070511**-0101(РС125423)'2+2+8+8''Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка'шт. сборных конструкций*
378 С121-**040104**-0202'(2+8).0,33''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Перегородка ПГ 23.25.8-п'м3*
379 С121-**040104**-0202'(2+8).0,35''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Перегородка ПГ 17.25.8'м3*
380 Е11-**070107**-0103'30.0,00174''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка't стальных элементов*
381 Е11-**070107**-0101'18.0,000169+18.0,00063+1.0,00028''Накладки арматурные стыковые. Установка't стальных элементов*
382 С121-**130205**-0703'18.2''Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм'1000 шт.*
383 С121-**080102**-1501'18.5,2.0,1+1.5,2.0,1''Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м'м2*
384 С121-**020101-0702**'18.0,004''Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
385 С121-**100502-2002'1**.2,6''Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций'м*
386 Е11-**130301**-0406'(0,0522+0,0146).29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
387 Е11-**130301**-1406(РС149529РС287782)'(0,0522+0,0146).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
388 Р Плиты перекрытия*
389 П2 Плиты перекрытия на отм. **-0,080** - +8,320 Блок-секция 3-**2**-3 (2шт.) 4 этажа Лист КЖ2-**52***
390 Н43=8*
391 Е11-**070504**-0105(РС125423)'9+5+9+1''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
392 Е11-**070504**-0106(РС125423)'9''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
393 С121-**040108-9907'9.3,9.1,2+9.3,9.1,5+5.2,9.1,5+9.2,9.1**,2+1.2,9.1,5''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
394 Е11-**070512**-0105(РС125423)'4''Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных'шт. сборных конструкций*
395 С121-**040111**-9912'4.0,616''Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93'м3*
396 П2 Плиты перекрытия на отм. +11,120 Блок-секция 3-**2-3** (2шт.) Лист КЖ2-**53***
397 Н43=2*
398 Е11-**070504**-0105(РС125423)'9+5+9+1''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
399 Е11-**070504**-0106(РС125423)'9''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
400 С121-**040108-9907'9.3,9.1,2+9.3,9.1,5+5.2,9.1,5+9.2,9.1**,2+1.2,9.1,5''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
401 Е11-**070512**-0105(РС125423)'4''Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных'шт. сборных конструкций*
402 С121-**040111**-9912'4.0,616''Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93'м3*
403 П2 Плиты перекрытия на отм. +13,920 Блок-секция 3-**2-3** (2шт.) Лист КЖ2-**54***
404 Н43=2*
405 Е11-**070504**-0105(РС125423)'9+5+9+1''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
406 Е11-**070504**-0106(РС125423)'9''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'ш

т. сборных конструкций*
407 С121-040108-9907'9.3,9.1,2+9.3,9.1,5+5.2,9.1,5+9.2,9.1,2+1.2,9.1,5''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
408 Е11-070512-0105(РС125423)'4''Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных' шт. сборных конструкций*
409 С121-040111-9912'4.0,616''Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93'м3*
410 П2 Плиты перекрытия на отм. +16,170 и +18,420 Блок-секция 3-2-3 (2шт.) 2 этажа Лист КЖ2-55*
411 Н43=4*
412 Е11-070504-0105(РС125423)'9+5+9+1''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
413 Е11-070504-0106(РС125423)'9''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
414 С121-040108-9907'9.3,9.1,2+9.3,9.1,5+5.2,9.1,5+9.2,9.1,2+1.2,9.1,5''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
415 Р Монолитные участки МУ1-13 Лист КЖ2-18-23; 52 53 54 55*
416 П2 Му1-2.2+2.2+2.2+2.2 = 16шт.*
417 Н43=16*
418 Е11-060801-0112(РС100533РС100615)'0,26''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
419 Е11-090302-0301(РС248298)'(10,29+8,8+22):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж't конструкций*
420 С121-050301-3201'(10,29):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014't*
421 С121-050301-3001'(8,8):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014't*
422 С121-050301-3202'(22):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014't*
423 П2 Му2-2.1 = 2шт.; Му4-2.1+2.1+2.1 = 6шт. Всего 8шт.*
424 Н43=8*
425 Е11-060801-0112(РС100533РС100615)'0,22''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
426 Е11-090302-0301(РС248298)'(10,29+7+17,8):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж't конструкций*
427 С121-050301-3201'(10,29):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014't*
428 С121-050301-3001'(7):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014't*
429 С121-050301-3202'(17,8):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014't*
430 П2 Му3-2.2+2.2+2.2+2.2 = 16шт.*
431 Н43=16*
432 Е11-060801-0112(РС100533РС100615)'0,07''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
433 Е11-090302-0301(РС248298)'(5,08+5,55+11,85):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж't конструкций*
434 С121-050301-3201'(5,08):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014't*
435 С121-050301-3001'(5,55):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014't*
436 С121-050301-3202'(11,85):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014't*
437 П2 Му5-1.2 = 2шт.; Му6-2.1 = 2шт.; Му7-1.2+2.1+2.1+2.1 = 8шт.; Му11-2.1 = 2шт.; Му12-2.1 = 2шт. Всего 16 шт.*
438 Н43=16*
439 Е11-060801-0112(РС100533РС100615)'0,25''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
440 Е11-060301-0701(РС274377)'(29,62):1000''Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм't*
441 С121-050309-0301'(29,62):1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012't*
442 Е11-090302-0301(РС248298)'(3,29+1,8+0,54+0,9):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж't конструкций*
443 С121-050301-3001'(1,8):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014't*
444 С121-050301-3501'(0,00329+0,00054+0,0009)''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80't*
445 П2 Му8-0шт; Му9-2.1 = 2шт. Всего 2шт.*
446 Н43=2*
447 Е11-060801-0112(РС100533РС100615)'0,25''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*

448 Е11-**090302**-0301(РС248298)''(10,29+7+17,8):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
449 С121-**050301**-3201'(10,9):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
450 С121-**050301**-3001'(7):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
451 С121-**050301**-3202'(17,8):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
452 П2 Му10-2.1+2.1+2.1+2.1 = 8шт.*
453 Н43=8*
454 Е11-**060801**-0112(РС100533РС100615)'0,18''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
455 Е11-**090302**-0301(РС248298)'(7,62+6,02+17,22):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
456 С121-**050301**-3201'(7,62):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
457 С121-**050301**-3001'(6,02):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
458 С121-**050301**-3202'(17,22):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
459 П2 Му13-2.1+2.1+2.1+4.1 = 8шт.*
460 Н43=8*
461 Е11-**060801**-0112(РС100533РС100615)'0,07''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
462 Е11-**090302**-0301(РС248298)'(6,86+7,4+15,8):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
463 С121-**050301**-3201'(6,86):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
464 С121-**050301**-3001'(7,4):1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
465 С121-**050301**-3202'(15,8):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
466 Н43=1*
467 Р Вентиляционные блоки*
468 П2 Вентиляционные блоки 2 секции на отм. -0.080 Лист КЖ2-56*
469 Е11-**070514**-0105(РС125423)'2.2+2.1+2.1+2.2''Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка'шт.*
470 С121-**040104-020**1'(2.2).0,48''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-3'м3*
471 С121-**040104**-0201'(2.1).0,48''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-**3**-1'м3*
472 С121-**040104**-0201'(2.1).0,4''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-4'м3*
473 С121-**040104**-0201'(2.2).0,4''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-**4**-1'м3*
474 С121-**020402**-1004'(2.3.0,0016+2.3.0,0013).2,2''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98'кг*
475 С121-**020401**-2802'2.3.0,08+2.3.0,08''Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-**98**'м3*
476 П2 Вентиляционные блоки на отм. +2.720; +8.320 2 этажа 2 секции Лист КЖ2-**57***
477 Е11-**070514**-0105(РС125423)'4.1+4.2+4.2+4.1''Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка'шт.*
478 С121-**040104**-0201'(4.1).0,48''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-3'м3*
479 С121-**040104**-0201'(4.2).0,48''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-**3**-1'м3*
480 С121-**040104**-0201'(4.2).0,4''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-4'м3*
481 С121-**040104**-0201'(4.1).0,4''Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-**4**-1'м3*
482 С121-**020402**-1004'(4.3.0,0016+4.3.0,0013).2,2''Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98'кг*
483 С**121-020401**-2802'4.3.0,08+4.3.0,08''Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-**98**'м3*
484 П2 Вентиляционные блоки на отм. +5.520; +11.120 2 этажа 2 секции Лист КЖ2-**58***
485 Е11-**070514**-0105(РС125423)'4.1+4.2+4.2+4.1''Блоки венти

ляционные массой до 1 т. Установка'шт.*
486 С121-040104-0201'(4.2).0,48''Панель стеновая для надзе мных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 1250 4-2015/Вентиляционный блок ВБ-3'м3*
487 С121-040104-0201'(4.1).0,48''Панель стеновая для надзе мных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 1250 4-2015/Вентиляционный блок ВБ-3-1'м3*
488 С121-040104-0201'(4.1).0,4''Панель стеновая для надзем ных этажей внутренняя самонесущая однослойная из б етона для обычных геологических условий ГОСТ 12504 -2015/Вентиляционный блок ВБ-4'м3*
489 С121-040104-0201'(4.2).0,4''Панель стеновая для надзем ных этажей внутренняя самонесущая однослойная из б етона для обычных геологических условий ГОСТ 12504 -2015/Вентиляционный блок ВБ-4-1'м3*
490 С121-020402-1004'(4.3.0,0016+4.3.0,0013).2,2''Минераль ный или полиминеральный декоративный мелкозернисты й пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 м м) ГОСТ 28013-98'кг*
491 С121-020401-2802'4.3.0,08+4.3.0,08''Раствор готовый кл адочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98' м3*
492 П2 Вентиляционные блоки на отм. +13.920; 2 секции Лист КЖ2-59*
493 Е11-070514-0106(РС125423)'2.3+2.3''Блоки вентиляционны е массой до 2,5 т. Установка'шт.*
494 С121-040104-0201'(2.3).0,45''Панель стеновая для надзе мных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 1250 4-2015/Вентиляционный блок ВБ-5'м3*
495 С121-040104-0201'(2.3).0,47''Панель стеновая для надзе мных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 1250 4-2015/Вентиляционный блок ВБ-6'м3*
496 С121-020402-1004'(2.3.0,0016+2.3.0,0013).2,2''Минераль ный или полиминеральный декоративный мелкозернисты й пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 м м) ГОСТ 28013-98'кг*
497 С121-020401-2802'2.3.0,08+2.3.0,08''Раствор готовый кл адочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98' м3*
498 Р Перегородки Лист КЖ2-60 (2 секции), КЖ2-61 (4 этажа 2 секции)*
499 Е11-080401-0501(РС279567)(РС279804)'2.38+8.152''Перего родки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м2 пе регородок (за вычетом проемов)*
500 Е11-080401-0505(РС279567)(РС279804)'2.4,86+8.28,1''Пер егородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блок ами из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
501 С121-030301-0502'2.38.0,1+2.4,86.0,2+8.152.0,1+8.28,1. 0,2''Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклав ного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-8 9'м3*
502 Е11-090302-0401(РС248298)'6.0,01295+4.0,0108+0,03562+4 .7.0,01296+4.4.0,0108''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Пр-1,2,3)'т конструкций*
503 С121-050201-0502'6.0,01295+4.0,0108+4.7.0,01296+4.4.0, 0108''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, шири на полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм Г ОСТ 535-2005'т*
504 С121-050201-0503'1.0,03562''Уголок стальной горячеката ный равнополочный из углеродистой стали обыкновенн ого качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщи ной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005'т*
505 К'См#Петрова М.В.'Гип#Саган С.М.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э3060230'К9А1Ж5Д0В1'Ц7Н2ХМШ2В1+$Б''10'''''*
 2 Ю2''Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом
       квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай'306'2-1'
       Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом
       квартале''2'2-1-3'Отделочные работы'РП Альбом АР''
       в текущих ценах на 2020г.*
 3 Р Работы ниже нуля*
 4 Р Отделочные работы технического подполья в осх 2-3. Л
       ист АР1-2*
 5 Е11-150203-0202(РС276071РС128246)'28,9+197,5''Потолки.
        Оштукатуривание цементно-известковым или цементны
       м раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатур
       иваемой поверхности*
 6 Е11-150401-0201(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(РС276161
       РС149253)'28,9+197,5''Поверхности внутри помещений
       . Окраска водными составами известковая по штукату
       рке'м2 окрашиваемой поверхности*
 7 Е11-150203-0201(РС276071РС128246)'8,9+24,7+33,6+28,7''
       Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-изве
       стковым или цементным раствором по камню и бетону
       простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
 8 Е11-150401-0201(РС276161РС149253)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н
       53.2)#К-2'8,9+33,6+9,6''Поверхности внутри помещен
       ий. Окраска водными составами известковая по штука
       турке'м2 окрашиваемой поверхности*
 9 Е11-150403-0108(РС276160РС249421)(РС276162РС249453)'24
       ,7+28,7+53,4''Стены. Окраска простая масляными сос
       тавами по штукатурке и сборным конструкциям, подго
       товленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
10 Е11-150204-0101'1,8+0,65''Откосы плоские оконные и две
       рные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2
        оштукатуриваемой поверхности*
11 Е11-080201-0101(РС245636РС102867)(РС102640РС102641)'3,
       03''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при
       высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
12 Р Отделочные работы технического подполья в осях 1-2.
       Лист АР1-2.1*
13 Е11-150203-0202(РС276071РС128246)'228,1''Потолки. Ошту
       катуривание цементно-известковым или цементным рас
       твором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваем
       ой поверхности*
14 Е11-150401-0201(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(РС276161
       РС149253)'228,1''Поверхности внутри помещений. Окр
       аска водными составами известковая по штукатурке'м
       2 окрашиваемой поверхности*
15 Е11-150401-0201(РС276161РС149253)'403,14''Поверхности
       внутри помещений. Окраска водными составами извест
       ковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
16 Е11-150204-0101'0,65''Откосы плоские оконные и дверные
       . Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 ошт
       укатуриваемой поверхности*
17 Р Решетка Рш-1 (6шт.) Лист АР1-2.1*
18 Е11-080201-0110(РС245636РС102867)'6.1,09''Стены каркас
       ных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа д
       о 4 м'м3 кладки*
19 Е11-090601-0102(РС248298)'6.0,00275''Лотки, решетки, з
       атворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'
       т конструкций*
20 С121-050201-0502'6.0,00257''Уголок стальной горячеката
       ный равнополочный из углеродистой стали обыкновенн
       ого качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщин
       ой от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
21 С121-050308-0387'6.0,07''Сетка проволочная тканая с кв
       адратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой
       стали обыкновенного качества, без покрытия, диамет
       ром 1,6 мм ГОСТ 3826-82'м2*
22 С121-130207-1016'6.4''Дюбели гвоздевые полипропиленовы
       е со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм
        х 60 мм'шт.*
23 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н
       53.2)#К-2'0,0165.29''Поверхности металлические огр
       унтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
24 Р Отделочные работы технического подполья в осях 3-4.
       Лист АР1-2.2*
25 Е11-150203-0202(РС276071РС128246)'213,45''Потолки. Ошт
       укатуривание цементно-известковым или цементным ра
       створом по камню и бетону простое'м2 оштукатуривае
       мой поверхности*
26 Е11-150401-0201(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(РС276161
       РС149253)'213,45''Поверхности внутри помещений. Ок
       раска водными составами известковая по штукатурке'
       м2 окрашиваемой поверхности*
27 Е11-150203-0201(РС276071РС128246)'22,5''Стены внутри з
       даний. Оштукатуривание цементно-известковым или це
       ментным раствором по камню и бетону простое'м2 ошт
       укатуриваемой поверхности*
28 Е11-150401-0201(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(РС276161
       РС149253)'22,5+403,14+12,5''Поверхности внутри пом
       ещений. Окраска водными составами известковая по ш
       тукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
29 Е11-150204-0101'0,65''Откосы плоские оконные и дверные
       . Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 ошт
       укатуриваемой поверхности*
30 Р Полы тех.подполья в осях 2-3 Лист АР1-4*
31 Е11-110101-0102'28,9+197,5''Грунт. Уплотнение щебнем'м
       2 площади уплотнения*
32 Е11-110101-0209(РС100467РС100511)'28,9.0,08''Слои подс
       тилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбо
       вками'м3 подстилающего слоя*
33 Е11-110101-1101'28,9''Стяжки цементные толщиной 20 мм.
        Устройство'м2 стяжки*
34 Е11-110101-1102(Р3.4)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)#К-4'28,9''Ст
       яжки цементные. Устройство. Добавлять или исключат
       ь на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме
       11-110101-1101'м2 стяжки*
35 Е11-060301-0410(РС274377)'28,9.0,00192''Слои подстилаю
       щие и набетонки. Армирование'т*
36 С121-050309-0301'28,9.0,00192''Сетки арматурные сварны
       е из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3
       до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
37 Е11-110101-2705(РС287793РС287794)'28,9''Покрытия из пл
```

иток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
38 E11-**110101**-3904(PC249302PC279916)'28,9.1,07''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
39 П2 Полы в осях 1-2 и 3-4. Лист АР1-5*
40 E11-**110101**-0102'228,1+228,1''Грунт. Уплотнение щебнем' м2 площади уплотнения*
41 Р Устройство кирпичных перегородок Лист АР1-6*
42 E11-**060301**-0407'0,01925''Детали закладные весом до 4 к г. Установка (ММ-1)'т*
43 LE11-**080401**-0303(PC245636PC102867)(PC102641PC102640)'2 ,15.0,105.20+1.0,105.20+1.0,105.45''Перегородки ар мированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высо те этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
44 C121-**050301**-3501'0,0066+0,003+0,00225''Проволока из ни зкоуглеродистой стали холоднотянутая периодическог о профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (К-**1,2,5 d**-3 мм)'т*
45 Р Работы выше нуля*
46 Р Отделка помещений на 2 блок-секции Лист АР2-1,4*
47 Н43=2*
48 П2 Потолок*
49 E11-**150206**-0104'42+46,3+31,44+10,89+16,9+7,23+8''Потол ки сборные из плит. Отделка поверхностей под окрас ку или оклейку обоями (затирка)'м2 отделываемой по верхности*
50 E11-**150206**-0205'42+46,3+31,44+10,89+16,9+7,23+8''Потол ки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. С ухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой п оверхности*
51 E11-**150405**-0104'42+46,3+31,44+10,89+16,9+7,23+8''Потол ки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
52 П2 Перегородки*
53 E11-**150203**-0203(PC276071PC128102)'3,2+22,8+4,2+10,4+2, 7+1,5''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цемент но-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
54 E11-**150206**-0102'3,2+22,8+4,2+10,4+2,7+1,5''Стены и пер егородки из блоков и плит. Отделка поверхностей по д окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой повер хности*
55 E11-**150601**-0107'3,2+22,8''Стены. Оклейка обоями по под готовленной поверхности'м2 оклеиваемой поверхности *
56 E11-**150405**-0103'4,2+10,4+2,7+1,5''Стены. Окраска полив инилацетатными водоэмульсионными составами улучшен ная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
57 E11-**150107**-0105'12,4''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Обл ицовка гладкая без установки плиток туалетного гар нитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 'м2 поверхности облицовки*
58 П2 Стены*
59 Lобои*
60 E11-**150206**-0102'83,1+65,6''Стены и перегородки из блок ов и плит. Отделка поверхностей под окраску или ок лейку обоями (затирка)'м2 отделываемой поверхности *
61 E11-**150206**-0102'83,1+65,6''Стены и перегородки из блок ов и плит. Отделка поверхностей под окраску или ок лейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
62 E11-**150601**-0107'83,1+65,6''Стены. Оклейка обоями по по дготовленной поверхности'м2 оклеиваемой поверхност и*
63 Lвыравнивание+окраска*
64 E11-**150206-0102'116,8+18,3+17,2+8+16+8+1,4+5,3+2+7,2''** Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка пове рхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)' м2 отделываемой поверхности*
65 E11-**150203**-0501(PC102682PC249620=2,4#)'116,**8+18,3+17,2** +8+16+8+1,4+5,3+2+7,2''Стены. Сплошное выравнивани е бетонных поверхностей (однослойное оштукатуриван ие) цементно-известковым раствором/выравнивание 2м м'м2 оштукатуриваемой поверхности*
66 E11-**150405**-0103(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-**2'116,8+18** ,3+17,2+8+16+8+1,4+5,3+2+7,2''Стены. Окраска полив инилацетатными водоэмульсионными составами улучшен ная по штукатурке за 2 раза'м2 окрашиваемой поверх ности*
67 Lпростая штукатурка+керамич.плитка*
68 E11-**150203**-0101(PC276071PC128102)'27,8''Стены внутри з даний. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
69 E11-**150107**-0105'27,8+3,2+8,2''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плит ок). Облицовка гладкая без установки плиток туалет ного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
70 Lэмалью+атмосферная краска*
71 E11-**150206**-0102'27,8+12+3,5''Стены и перегородки из бл оков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)'м2 отделываемой поверхнос ти*
72 E11-**150203**-0105(PC276071PC128102)'4+13,1''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенн ая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхнос ти*
73 E11-**150203**-0501(PC102682PC249620=2,4#)'27,8+4+12+3,5+1 3,1''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхн остей (однослойное оштукатуривание) цементно-извес тковым раствором/выравнивание 2мм'м2 оштукатуривае мой поверхности*
74 E11-**150403**-0108(PC276160PC249421)(PC276162PC249453)'27 ,8+4+12+3,5+13,1''Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, п одготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхно сти*
75 Lоткосы*
76 E11-**150204**-0101'3+16+8''Откосы плоские оконные и дверн ые. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 о штукатуриваемой поверхности*

77 E11-**150203**-0501(PC102682PC249620=2,4#)'3+16+8''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
78 E11-**150405**-0103(P3.2)(H5.2)(H52.2)(H53.2)#К-2'3+16+8''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза'м2 окрашиваемой поверхности*
79 E11-**100401**-0101(PC149137PC149136)'30''Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой'м2 перегородок*
80 П2 Отделка помещений на 2 блок-секции 2-5 этаж. Лист АР2-1,5*
81 Н43=2*
82 П2 Потолок*
83 E11-**150206**-0104'168+185,2+125,8+43,56+7,23''Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)'м2 отделываемой поверхности*
84 E11-**150206**-0205'168+185,2+125,8+43,56+7,23''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
85 E11-**150405**-0104(P3.2)(H5.2)(H52.2)(H53.2)#К-2'168+185,2+125,8+43,56+7,23''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
86 П2 Перегородки*
87 E11-**150203**-0203(PC276071PC128102)'12,8+91,2+16,8+41,6+10,8''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
88 E11-**150203**-0501(PC102682PC249620=2,4#)'16,8+41,6+10,8''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
89 E11-**150206**-0102'12,8+91,2''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
90 E11-**150601**-0107'12,8+91,2''Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности'м2 оклеиваемой поверхности*
91 E11-**150405**-0103(P3.2)(H5.2)(H52.2)(H53.2)#К-2'16,8+41,6+10,8''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
92 E11-**150107**-0105'50,4''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
93 П2 Стены*
94 Lобои*
95 E11-**150206**-0102'332,4+262,4''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)'м2 отделываемой поверхности*
96 E11-**150206-0102'332**,4+262,4''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
97 E11-**150601**-0107'332,4+262,4''Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности'м2 оклеиваемой поверхности*
98 Lвыравнивание+окраска*
99 E11-**150206**-0102'467,2+73,2+68,8+23,6+21,3+8+64''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)'м2 отделываемой поверхности*
100 E11-**150203**-0501(PC102682PC249620=2,4#)'467,2+73,2+68,8+23,6+21,3+8+64''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
101 E11-**150405**-0103(P3.2)(H5.2)(H52.2)(H53.2)#К-**2'467,2+73**,2+68,8+23,6+21,3+8+64''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза'м2 окрашиваемой поверхности*
102 Lпростая штукатурка+керамич.плитка*
103 E11-**150203**-0101(PC276071PC128102)'111,2''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
104 E11-**150107**-0105'111,2+12,8+21,3''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
105 Lэмалью+атмосферная краска*
106 E11-**150206**-0102'111,2+35,6''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)'м2 отделываемой поверхности*
107 E11-**150203**-0105(PC276071PC128102)'16''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
108 E11-**150203**-0501(PC102682PC249620=2,4#)'111,2+16+35,6''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
109 E11-**150403**-0108(PC276160PC249421)(PC276162PC249453)'111,2+16+35,6''Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
110 E11-**100401**-0101(PC149137PC149136)'12,8''Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой'м2 перегородок*
111 LОткосы*
112 E11-**150204**-0101'12+64+32''Откосы плоские оконные и две

рные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
113 Е11-**150206**-0102'12+64+32''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
114 Е11-**150405**-0103'12+64+32''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
115 П2 Отделка помещений на 2 блок-секции. тех.этаж Лист АР2-1,6*
116 Н43=2*
117 П2 Потолок*
118 Е11-**150206**-0104'21,2+22,7+206,2''Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)'м2 отделываемой поверхности*
119 Е11-**150401**-0202(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(РС276161РС149253)'21,2+206,2''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой поверхности*
120 Е11-**150206**-0205'22,7''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
121 Е11-**150405**-0104(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2'22,7''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
122 П2 Стены*
123 Е11-**150206**-0102'37+59''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)'м2 отделываемой поверхности*
124 Е11-**150401**-0202(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(РС276161РС149253)'29+335+30''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой поверхности*
125 Е11-**150203**-0501(РС102682РС249620=2,4#)'37+59''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
126 Е11-**150405**-0103(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2'37''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
127 Е11-**150405**-0103'37''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
128 Е11-**150403**-0108(РС276160РС249421)(РС276162РС249453)'59''Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
129 Е11-**260101**-1101(РС248665)'30.0,14''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
130 С121-**110102**-0104'(30.0,14).1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
131 Е11-**150207**-0101(РС276071РС128102)'30''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
132 Е11-**150204**-0101'6,08+0,98+8,9''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
133 Е11-**150401**-0202(РС276161РС149253)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2'6,08+0,98+8,9''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой поверхности*
134 Е11-**150403**-0108(РС276160РС249421)(РС276162РС249453)'0,3''Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
135 Р Утепление чердачного перекрытия на 3 блок-секции Лист АР2-**6***
136 Е11-**080301**-0301(РС279567)'2,8''Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м АР2-4'м3*
137 С121-**030301**-0403'2,8''Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007'м3*
138 Н43=3*
139 Е11-**120101**-1303(РС248659)'206,2+27''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
140 С121-**110102**-0106'(206,2+27).0,18.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
141 Е11-**120101**-1503(РС135535)(РС147200=0,0011)'206,2+27''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
142 Е11-**120101**-1701(РС102635РС102636)'206,2+27''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
143 Е11-**120101**-1702(РС102635РС102636)(Р3.25)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25)#К-25'206,2+27''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**12010**1-1701'м2 стяжки*
144 Е11-**060301**-0410(РС274377)'(206,2+27).0,00192''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
145 С121-**050309**-0301'(206,2+27).0,00192''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
146 Е11-**120101**-0402(РС135512РС135611)(РС279796)(РС279800)'47,6''Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком'м примыканий*
147 Е11-**080301-03**01(РС279567)'1,7''Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
148 С121-**030301**-0403'1,7''Блоки стеновые из ячеистого бето

на автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 Г ОСТ 31360-2007'м3*
149 Р Двери на 2 блок-секции Лист АР2-7*
150 Н43=2*
151 Е11-100107-0106(РС134849)'15.2,1.0,8+10.2,1.0,8+5.2,1.0,9+10.2,1.0,9+10.2,1.0,9+29.2,1.0,9''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
152 С121-090102-0102'15.2,1.0,8+10.2,1.0,8''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92'м2*
153 С121-090102-0111'5.2,1.0,9+10.2,1.0,9''Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
154 С121-090102-0103'10.2,1.0,9+29.2,1.0,9''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92'м2*
155 Е11-100107-0101(РС134849)'5.2,1.1+11.2,1.1+1.2,1.1,3+1.2,1.1,3+1.2,1.0,9+1.2,1.0,9+1.1,5.0,9''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2*
156 С121-090102-0303'5.2,1.1+11.2,1.1+1.2,1.1,3+1.2,1.1,3''Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92'м2*
157 С121-090102-0301'1.2,1.0,9+1.2,1.0,9+1.1,5.0,9''Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92'м2*
158 С121-090404-0303'18''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
159 С121-090404-0103'15''Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
160 Р Окна на 2 блок-секции Лист АР2-7*
161 Н43=2*
162 Е11-100501-0401'30.1,46+10.2,06+10.1,23+10.1,23+1.1,26''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
163 С121-090205-0207'30.1,46+10.2,06+10.1,23+10.1,23+1.1,26''Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99'м*
164 С121-090206-0301'61.2''Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99'шт.*
165 Е11-100501-0103(РС134848)'15.1,36.1,31+15.1,36.1,31+10.1,92.1,31+10.1,18.1,31+10.1,18.1,31+1,36.1,26+1,36.0,5+1,16.0,5''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
166 С121-090201-0403'15.1,36.1,31+15.1,36.1,31+10.1,18.1,31+10.1,18.1,31+1,36.1,26+1,36.0,5''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - имп ост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
167 С121-090201-0604'10.1,92.1,31''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99'м2*
168 С121-090201-0201'1,16.0,5''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
169 Е11-100501-0302(РС134850)'10.2,25.0,8+10.2,25.0,8''Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2*
170 С121-090203-0405'10.2,25.0,8+10.2,25.0,8''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
171 Р Решетка Рш-3 (10шт. х на 2 блок-секии) Лист АР2-9*
172 Н43=2*
173 Е11-090601-0102(РС248298)'10.0,00194''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
174 С121-050201-0502'10.0,00184''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
175 С121-050308-0387'10.0,04''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82'м2*
176 С121-130207-1016'10.4''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм'шт.*
177 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2'0,02.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
178 Р Решетка Рш-4 (36шт. х на 2 блок-секии) Лист АР2-9*
179 Н43=2*
180 Е11-090601-0102(РС248298)'36.0,00585''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
181 С121-050201-0502'36.0,00513''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
182 С121-050308-0387'36.0,72''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82'м2*
183 С121-130207-1016'36.4''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм'шт.*
184 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2'0,21.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
185 Р Радиостойка,антена (на 3 блок-секии) Лист АР2-10*
186 Н43=3*
187 Е11-340104-0101(РС131019РС131028)'2''Опоры стальные ан

тенных устройств на крышах зданий для радиосвязи в ысотой до 5 м. Устройство'опора*
188 Р Выход на кровлю (на 2 блок-секии) Лист АР2-12*
189 Н43=2*
190 Е11-**120101**-1501(РС135535)(РС147200=0,0011)'21,5''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
191 Е11-**120101**-1303(РС248659)'21,5''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
192 С121-**110102**-0106'21,5.0,18.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
193 Е11-**120101**-1402'21,5.0,15''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
194 Е11-**120101**-1601'19,5''Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровли*
195 Е11-**120101**-1701(РС102635РС102636)'21,5''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
196 Е11-**120101**-1702(РС102635РС102636)(Р3.25)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25)#К-25'21,5''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**120101**-1701'м2 стяжки*
197 Е11-**060301**-0410(РС274377)'21,5.0,00192''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
198 С121-**050309**-0301'21,5.0,00192''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
199 Е11-**120101**-0104(РС135762РС135611)(РС135763РС135619)'21,5''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя'м2 кровли*
200 Е11-**120101**-0802(РС279796)'0,09''Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство'м2 фасада (без вычета проемов)*
201 С121-**050104**-0303'0,00061''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80'т*
202 Е11-**120101**-2001'19,5+19,5+19,5+35.0,12''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
203 С121-**050104**-0303'0,0278+0,0724''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ **14918**-80'т*
204 С121-**050106**-2402'0,0246+0,00525''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
205 Р Устройство основной кровли (на 2 блок-секии) Лист АР**2**-12*
206 Н43=2*
207 Е11-**120101**-1402'212,15.0,19''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
208 Е11-**120101**-1701(РС102635РС102636)'212,15''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
209 Е11-**120101**-1702(РС102635РС102636)(Р3.25)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25)#К-25'212,15''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**120101**-1701'м2 стяжки*
210 Е11-**060301**-0410(РС274377)'212,15.0,00192''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
211 С121-**050309**-0301'212,15.0,00192''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
212 Е11-**120101**-1601'212,15''Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровли*
213 Е11-**120101**-0104(РС135762РС135611)(РС135763РС135619)'212,15''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя'м2 кровли*
214 Е11-**120101**-2001'59,8+59,8+59,8+85.0,12''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
215 С121-**050104**-0303'0,22001+0,08525+0,0724''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80'т*
216 С121-**050106-2402'0,07535**+0,01275''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
217 Р Устройство кровли балконов (узел 4) (на 2 блок-секии) Лист АР2-**14***
218 Н43=2*
219 Е11-**120101**-2001'28.0,3+16,24+16,24''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
220 С121-**050104**-0303'0,10523''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80'т*
221 С121-**050106**-2402'0,02039+0,01056''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
222 Е11-**120101**-1701(РС102635РС102636)'19,48''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
223 Е11-**120101**-1702(РС102635РС102636)(Р3.30)(Н5.30)(Н52.30)(Н53.30)#К-30'19,48''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**120101-1**701'м2 стяжки*
224 Е11-**060301**-0410(РС274377)'19,48.0,00192''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
225 С121-**050309**-0301'19,48.0,00192''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
226 Е11-**120101**-0104(РС135762РС135611)(РС135763РС135619)'19

,48''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя'м2 кровли*
227 Р Устройство отмостки (узел 10) (на 2 блок-секии) Лист АР2-14*
228 Н43=2*
229 Е11-**110101**-0203(РС100261РС100414)'7,66''Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовкам и'м3 подстилающего слоя*
230 Е11-**110101**-1901(РС102737=0,0603)'51''Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство (Н-30мм)'м2 покрытия*
231 Е11-**110101**-1902(РС102737=0,0121)'51''Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-**0101**-1901'м2 покрытия*
232 Р Сливы С1-С4 (на 3 блок-секии) (на 2 блок-секии) Лист АР2-14*
233 Н43=2*
234 Е11-**150108**-1902'190+14,96''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
235 Р Отделка фасадов Лист АР2-15*
236 Н43=1*
237 Е11-**080701**-0101'4668''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
238 Е11-**080701**-0104'4668''Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-**0701-0101, 1108-0701**-0102'м2 вертикальной проекции*
239 Е11-**150402**-0404'368+2198+150+1356+408+60+26,05+66,83+25,92+6,48+2,54''Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности'м2 окрашиваемой поверхности*
240 Р Полы (на 2 блок-секии) Лист АР2-18*
241 Н43=2*
242 П2 Тип пола Л (линолеум)*
243 Е11-**110101**-0803'766,88.0,03''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*
244 Е11-**110101**-1101'766,88''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
245 Е11-**110101**-1102(Р3.5)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К-5'766,88''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-**110101**-1101'м2 стяжки*
246 Е11-**060301**-0410(РС274377)'766,88.0,0008''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
247 С121-**050309**-0301'766,88.0,0008''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
248 Е11-**110101**-3602(РС149913РС149999)'766,88''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
249 П2 Тип пола К (кер. плитка)*
250 Е11-**110101**-0901(РС248659)'54,45''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
251 С121-**110401**-0303'54,45.0,03.1,2''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
252 Е11-**110101**-1101'54,45''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
253 Е11-**110101**-1102(Р3.4)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)#К-4'54,45''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-**110101**-1101'м2 стяжки*
254 Е11-**060301**-0410(РС274377)'54,45.0,0008''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
255 С121-**050309**-0301'54,45.0,0008''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
256 Е11-**110101**-0401'54,45''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
257 Е11-**110101**-2705(РС287793РС287794)'54,45''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
258 П2 Тип пола К1 (кер. поитка)*
259 Е11-**110101**-0102'6''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
260 Е11-**110101**-0209(РС100467РС100511)'6.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
261 Е11-**110101**-1101'6''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
262 Е11-**110101**-1102(Р3.4)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)#К-4'6''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 стяжки*
263 Е11-**060301**-0410(РС274377)'6.0,00192''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
264 С121-**050309**-0301'6.0,00192''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
265 Е11-**110101**-2705(РС287793РС287794)'6''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
266 П2 Тип пола К2 (кер. поитка)*
267 Е11-**110101**-0803'79,28.0,03''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*
268 Е11-**110101**-1101'79,28''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
269 Е11-**110101**-1102(Р3.4)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)#К-4'79,28''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-**110101**-1101'м2 стяжки*
270 Е11-**060301**-0410(РС274377)'79,28.0,0008''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
271 С121-**050309**-0301'79,28.0,0008''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
272 Е11-**110101**-2705(РС287793РС287794)'79,28''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухи

х смесей. Устройство'м2 покрытия*
273 П2 Тип пола К3 (кер. плитка)*
274 Е11-**110101**-1101'15,9''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
275 Е11-**110101**-1102(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(ВП)'15,9''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-**110101**-1101'м2 стяжки*
276 Е11-**110101**-2705(РС287793РС287794)'15,9''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
277 П2 Тип пола К4 (кер. плитка)*
278 Е11-**110101**-1101'86''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
279 Е11-**110101**-1102(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(ВП)'86''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-**110101**-1101'м2 стяжки*
280 Е11-**110101**-2705(РС287793РС287794)'86''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
281 П2 Плинтуса*
282 Е11-**110101**-3904(РС249302РС279916)'95,7''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
283 Е11-**110101**-4001'1058,4''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
284 П2 Полы (на 2 блок-секции) Лист АР2-19*
285 Н43=2*
286 П2 Тип пола П (доска)*
287 Е11-**110101**-0901(РС248659РС136004)'180,72''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
288 Е11-**110101**-1201(РС102867РС102868)(РС102633РС102634)'180,72''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
289 Е11-**110101**-3302'180,72''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м2 покрытия*
290 Е11-**110101**-3901'180,72.1,07''Плинтуса деревянные. Устройство'м плинтусов*
291 Р Балконные ограждения Ог-Б-1 (на 2 блок-секии) Лист АР2-**20-23***
292 Н43=2*
293 Е11-**070519**-0104(РС130720)'20.3,74''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
294 С121-**060801**-0301'20.0,05966''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнуто сварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
295 Р Лестничные ограждения ОГ-2 (1шт.); ОГ-3 (12шт.); ОГ-4 (12шт.); ОГ-5 (1шт.) (на 2 блок-секии) Лист АР2-**23***
296 Н43=2*
297 Е11-**070519**-0104(РС130720)'1,58+12.3,23+12.0,5+3,005''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
298 С121-**060208**-0501'(0,05274+12.0,03767+12.0,00521+0,0419)''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
299 Е11-**130301-0406'(0,05274+12.0,03767+12.0,00521+0,0419)**.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
300 Е11-**130301**-1406(РС149529РС287782)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-**2'(0,05274+12.0,03767+12.0,00521+0,0419).2**9''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
301 Е11-**060301**-0407'0,00041.58''Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ИМ-1)'т*
302 Р Встроенные шкафы (на 2 блок-секии) Лист АР2-**24***
303 Н43=2*
304 Е11-**100111**-0201'2.10+2.5''Шкафы встроенные. Установка дверных блоков'блок*
305 Е11-**100111**-0102(РС147813)'2.10.0,59+2.5.0,73''Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка полок по месту'м2 деталей*
306 Е11-**100111**-0101(РС147855)'2.10.1,04+2.10.5,6+2.5.1,04+2.5.5,85''Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту'м2 деталей*
307 С121-**070508-1109'2.(10.1,02+10.3,5+10.0,59+10.1,04+10.**5,6)+2.(5.1,0+5.2,94+5.0,73+5.1,04+5.5,85)''Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, II сорта, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм'100 м2*
308 С121-**090404**-1005'20.4+10.4''Ручки раздельные ГОСТ 5087-80'пара*
309 С121-**090404**-0201'20.8+10.8''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
310 Р Вентшахты (на 2 блок-секии) Лист АР2-**25***
311 Н43=2*
312 Е11-**260201**-0201(РС248665)'(4.5,99+4.4,98).0,14''Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе'м3 изоляции*
313 С121-**110102**-0106'(4.5,99+4.4,98).0,14''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
314 Е11-**090302**-0301(РС248298)'4.(0,01559+0,00236)+4.(0,0134+0,00236)''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
315 С121-**050201**-0501'4.(0,01559+0,0134)''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
316 С121-**050106**-2402'4.(0,00236+0,00236)''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
317 Е11-**120101**-0802(РС279796)'4.8,28+4.7,47''Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство'м2 фасада (без вычета проемов)*
318 С121-**050104**-0303'4.0,05589+4.0,05042''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80'т*

319 E11-**130301-0406'0,1**35.29''Поверхности металлические. О
грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
320 E11-**130301**-1406(PC149529PC287782)(P3.2)(H5.2)(H52.2)(H
53.2)#К-2'0,135.29''Поверхности металлические огру
нтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
321 Р Стремянка СТ-2 (на 2 блок-секии) Лист АР2-26*
322 Н43=2*
323 E11-**090304**-0101(PC144746)(PC248298)'1.0,06757''Лестниц
ы прямолинейные и криволинейные, пожарные с огражд
ением. Монтаж (СТ-2)'т конструкций*
324 С121-**060304**-0401'1.0,06757''Лестницы приставные и прис
лоненные с ограждениями (Лм-1)'т*
325 Н43=1*
326 П2 Устройство перегородок из мелких стеновых блоков Ли
ст АР2-28*
327 E11-**060301**-0407'0,0936''Детали закладные весом до 4 кг
. Установка (ММ-1)'т*
328 Р Работы блок-секции 2-**1-1**-3*
329 Р Отделка помещений на 1 блок-секцию. 1 этаж Лист АР2-
31,4*
330 Н43=1*
331 П2 Потолок*
332 E11-**150206**-0104'98,1+32,35+14,26+16,9+7,23+8''Потолки
сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску
или оклейку обоями (затирка)'м2 отделываемой повер
хности*
333 E11-**150206**-0205'98,1+32,35+14,26+16,9+7,23+8''Потолки.
Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухи
ми смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой пове
рхности*
334 E11-**150405**-0104(P3.2)(H5.2)(H52.2)(H53.2)#К-2'98,1+32,
35+14,26+16,9+7,23+8''Потолки. Окраска поливинилац
етатными водоэмульсионными составами улучшенная по
штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
335 П2 Перегородки*
336 E11-**150203**-0203(PC276071PC128102)'29,35+44,8+32,4+9,6+
2,7+1,5''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цеме
нтно-известковым или цементным раствором по камню
и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхност
и*
337 E11-**150203**-0501(PC102682PC249620=2,4#)'32,4+9,6+2,7+1,
5''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхнос
тей (однослойное оштукатуривание) цементно-известк
овым раствором/выравнивание 2мм'м2 оштукатуриваемо
й поверхности*
338 E11-**150206**-0102'29,35+44,8''Стены и перегородки из бло
ков и плит. Отделка поверхностей под окраску или о
клейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
339 E11-**150601**-0107'29,35+44,8''Стены. Оклейка обоями по п
одготовленной поверхности'м2 оклеиваемой поверхнос
ти*
340 E11-**150405**-0103(P3.2)(H5.2)(H52.2)(H53.2)#К-2'32,4+9,6
+2,7+1,5''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэ
мульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2
окрашиваемой поверхности*
341 E11-**150107**-0105'12,6''Стены, столбы, пилястры и откосы
(без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Обл
ицовка гладкая без установки плиток туалетного гар
нитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
'м2 поверхности облицовки*
342 П2 Стены*
343 Lобои*
344 E11-**150206**-0102'225+85,4''Стены и перегородки из блоко
в и плит. Отделка поверхностей под окраску или окл
ейку обоями (затирка)'м2 отделываемой поверхности*
345 E11-**150206**-0102'225+85,4''Стены и перегородки из блоко
в и плит. Отделка поверхностей под окраску или окл
ейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
346 E11-**150601**-0107'225+85,4''Стены. Оклейка обоями по под
готовленной поверхности'м2 оклеиваемой поверхности
*
347 Lвыравнивание+окраска*
348 E11-**150206**-0102'94,3+21,7+17,2+8+2,5+7,2''Стены и пере
городки из блоков и плит. Отделка поверхностей под
окраску или оклейку обоями (затирка)'м2 отделывае
мой поверхности*
349 E11-**150203**-0501(PC102682PC249620=2,4#)'94,**3+21,7+17,2+**
8+2,5+7,2''Стены. Сплошное выравнивание бетонных п
оверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно
-известковым раствором/выравнивание 2мм'м2 оштукат
уриваемой поверхности*
350 E11-**150405**-0103(P3.2)(H5.2)(H52.2)(H53.2)#К-**2'94,3+21,**
7+17,2+8+2,5+7,2''Стены. Окраска поливинилацетатны
ми водоэмульсионными составами улучшенная по штука
турке за 2 раза'м2 окрашиваемой поверхности*
351 Lпростая штукатурка+керамич.плитка*
352 E11-**150203**-0101(PC276071PC128102)'31,4''Стены внутри з
даний. Штукатурка известковым раствором простая по
камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
353 E11-**150107**-0105'31,4+5,2+10,8''Стены, столбы, пилястры
и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых пли
ток). Облицовка гладкая без установки плиток туале
тного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу
и бетону'м2 поверхности облицовки*
354 Lэмалью+атмосферная краска*
355 E11-**150206**-0102'29,4+12+3,5''Стены и перегородки из бл
оков и плит. Отделка поверхностей под окраску или
оклейку обоями (затирка)'м2 отделываемой поверхнос
ти*
356 E11-**150203**-0105(PC276071PC128102)'4+13,1''Стены внутри
зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенн
ая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхнос
ти*
357 E11-**150203**-0501(PC102682PC249620=2,4#)'29,4+4+12+3,5+1
3,1''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхн
остей (однослойное оштукатуривание) цементно-извес
тковым раствором/выравнивание 2мм'м2 оштукатуривае
мой поверхности*
358 E11-**150403**-0108(PC276160PC249421)(PC276162PC249453)'29
,4+4+12+3,5+13,1''Стены. Окраска простая масляными
составами по штукатурке и сборным конструкциям, п
одготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхно
сти*
359 Lоткосы*

360 E11-**150204**-0101'3+16+8''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
361 E11-**150203**-0501(PC102682PC249620=2,4#)'3+16+8''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
362 E11-**150405**-0103(P3.2)(H5.2)(H52.2)(H53.2)#К-2'3+16+8''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза'м2 окрашиваемой поверхности*
363 E11-**150107**-0105'2,27''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
364 E11-**100401**-0101(PC149137PC149136)'50,5''Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой'м2 перегородок*
365 П2 Отделка помещений на 1 блок-секцию. 2-5 этаж Лист АР2-31,5*
366 Н43=1*
367 П2 Потолок*
368 E11-**150206-0104'436,4+129,4+167,**96+57,1+7,23''Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)'м2 отделываемой поверхности*
369 E11-**150206**-0205'436,4+129,4+167,96+57,1+7,23''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
370 E11-**150405**-0104(P3.2)(H5.2)(H52.2)(H53.2)#К-2'436,4+129,4+167,96+57,1+7,23''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
371 П2 Перегородки*
372 E11-**150203**-0203(PC276071PC128102)'149+179,2+129,6+38,4+10,8''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
373 E11-**150203**-0501(PC102682PC249620=2,4#)'129,6+38,4+10,8''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
374 E11-**150206**-0102'149+179,2''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
375 E11-**150601**-0107'149+179,2''Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности'м2 оклеиваемой поверхности*
376 E11-**150405**-0103(P3.2)(H5.2)(H52.2)(H53.2)#К-2'129,6+38,4+10,8''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
377 E11-**150107**-0105'50,4''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
378 П2 Стены*
379 Lобои*
380 E11-**150206**-0102'900+341,6''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)'м2 отделываемой поверхности*
381 E11-**150206**-0102'900+341,6''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
382 E11-**150601**-0107'900+341,6''Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности'м2 оклеиваемой поверхности*
383 Lвыравнивание+окраска*
384 E11-**150206**-0102'377,2+98,8+68,8+23,6+10+40+9,6''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)'м2 отделываемой поверхности*
385 E11-**150203**-0501(PC102682PC249620=2,4#)'377,2+98,8+68,8+23,6+10+40+9,6''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
386 E11-**150405**-0103(P3.2)(H5.2)(H52.2)(H53.2)#К-**2'377,2+98**,8+68,8+23,6+10+40+9,6''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза'м2 окрашиваемой поверхности*
387 Lпростая штукатурка+керамич.плитка*
388 E11-**150203**-0101(PC276071PC128102)'125,6''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
389 E11-**150107**-0105'125,6+20,8+43,2''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
390 Lэмалью+атмосферная краска*
391 E11-**150206**-0102'117,6+35,6''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)'м2 отделываемой поверхности*
392 E11-**150203-0105**(PC276071PC128102)'16''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
393 E11-**150203**-0501(PC102682PC249620=2,4#)'117,6+16+35,6''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/выравнивание 2мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
394 E11-**150403**-0108(PC276160PC249421)(PC276162PC249453)'117,6+16+35,6''Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подгот

овленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
395 Е11-**100401**-0101(РС149137РС149136)'20,8''Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без и золяционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и о бщественных зданий. Устройство с заделкой стыков в одостойкой шпаклевкой'м2 перегородок*
396 LОткосы*
397 Е11-**150204**-0101'12+64+32''Откосы плоские оконные и две рные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
398 Е11-**150206**-0102'12+64+32''Стены и перегородки из блоко в и плит. Отделка поверхностей под окраску или окл ейку обоями'м2 отделываемой поверхности*
399 Е11-**150405**-0103'12+64+32''Стены. Окраска поливинилацет атными водоэмульсионными составами улучшенная по ш тукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
400 П2 Отделка помещений технический этаж на 1 блок-секцию Лист АР2-**31,6***
401 Н43=1*
402 П2 Потолок*
403 Е11-**150206**-0104'21,2+22,7+206,2''Потолки сборные из пл ит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку о боями (затирка)'м2 отделываемой поверхности*
404 Е11-**150401**-0202(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(РС276161 РС149253)'21,2+206,2''Поверхности внутри помещений . Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой поверхности*
405 Е11-**150206**-0205'22,7''Потолки. Отделка внутренних пове рхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой о снове'м2 отделываемой поверхности*
406 Е11-**150405**-0104(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2'22,7''По толки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионны ми составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашивае мой поверхности*
407 П2 Стены*
408 Е11-**150206**-0102'37+59''Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейк у обоями (затирка)'м2 отделываемой поверхности*
409 Е11-**150401**-0202(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(РС276161 РС149253)'29+335+30''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой поверхности*
410 Е11-**150203**-0501(РС102682РС249620=2,4#)'37+59''Стены. С плошное выравнивание бетонных поверхностей (односл ойное оштукатуривание) цементно-известковым раство ром/выравнивание 2мм'м2 оштукатуриваемой поверхнос ти*
411 Е11-**150405**-0103(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2'37''Стен ы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными с оставами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
412 Е11-**150403-0**108(РС276160РС249421)(РС276162РС249453)'59 ''Стены. Окраска простая масляными составами по шт укатурке и сборным конструкциям, подготовленным по д окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
413 Е11-**260101-11**01(РС248665)'30.0,14''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стекло ткани или металлической сетки, плитами минераловат ными на синтетическом связующем марки М-125, плита ми полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
414 С121-**110102**-0104'(30.0,14).1,24''Плиты теплоизоляционн ые из базальтовой минеральной ваты на синтетическо м связующем марки П 100-110'м3*
415 Е11-**150207**-0101(РС276071РС128102)'30''Стены. Оштукатур ивание по сетке без устройства каркаса улучшенное' м2 оштукатуриваемой поверхности*
416 Е11-**150204**-0101'6,08+0,98+8,9''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и кам ню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
417 Е11-**150401**-0202(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(РС276161 РС149253)'6,08+0,98+8,9''Поверхности внутри помеще ний. Окраска водными составами известковая по кирп ичу и бетону'м2 окрашиваемой поверхности*
418 Е11-**150403**-0108(РС276160РС249421)(РС276162РС249453)'0, 3''Стены. Окраска простая масляными составами по ш тукатурке и сборным конструкциям, подготовленным п од окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
419 Р Утепление чердачного перекрытия на 1 блок-секции Лис т АР2-**36***
420 Н43=1*
421 Е11-**120101**-1303(РС248659)'206,2+27''Покрытия. Утеплени е плитами из минеральной ваты или перлита на битум ной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
422 С121-**110102**-0106'(206,2+27).0,18.1,03''Плиты теплоизол яционные из базальтовой минеральной ваты на синтет ическом связующем марки П 140-150'м3*
423 Е11-**120101**-1503(РС135535)(РС147200=0,0011)'206,2+27''П ароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
424 Е11-**120101**-1701(РС102635РС102636)'206,2+27''Стяжки выр авнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устро йство'м2 стяжки*
425 Е11-**120101**-1702(РС102635РС102636)(Р3.25)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25)#К-25'206,2+27''Стяжки выравнивающие цеме нтно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**12010** 1-1701'м2 стяжки*
426 Е11-**060301**-0410(РС274377)'(206,2+27).0,00192''Слои под стилающие и набетонки. Армирование'т*
427 С121-**050309-0301'(206,2+27).0,0019**2''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
428 Е11-**120101**-0402(РС135512РС135611)(РС279796)(РС279800)' 47,6''Примыкания рулонных и мастичных кровель к ст енам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком'м примыканий*
429 Е11-**080301**-0301(РС279567)'1,7''Стены железобетонных сб орных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеи стого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м'м3*
430 С121-**030301**-0403'1,7''Блоки стеновые из ячеистого бето на автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 Г ОСТ 31360-2007'м3*

431 Р Двери на 1 блок-секцию Лист АР2-37*
432 Н43=1*
433 Е11-**100107**-0106(РС134849)'10.2,1.0,8+15.2,1.0,8+10.2,1.0,9+10.2,1.0,9+15.2,1.0,9+19.2,1.0,9''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
434 С121-**090102**-0102'10.2,1.0,8+15.2,1.0,8''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92'м2*
435 С121-**090102**-0111'10.2,1.0,9+10.2,1.0,9''Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
436 С121-**090102**-0103'15.2,1.0,9+15.2,1.0,9''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92'м2*
437 Е11-**100107**-0101(РС134849)'10.2,1.1+11.2,1.1+1.2,1.1,3+1.2,1.1,3+2.2,1.0,9+2.2,1.0,9+1.1,5.0,9''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2*
438 С121-**090102-0303'10.2,1.1+11.2,1.1+1.2,1.1,3+1.**2,1.1,3''Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 9**43**-92'м2*
439 С121-**090102**-0301'2.2,1.0,9+2.2,1.0,9+1.1,5.0,9''Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92'м2*
440 С121-**090404-030**3'104''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
441 С121-**090404**-0103'20''Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
442 Р Окна на 1 блок-секции Лист АР2-37*
443 Н43=1*
444 Е11-**100501**-0401'30.1,46+10.2,06+10.1,23+10.1,23+1.1,26''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
445 С121-**090205**-0207'30.1,46+10.2,06+10.1,23+10.1,23+1.1,26''Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99'м*
446 С121-**090206-0301'61.2**''Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99'шт.*
447 Е11-**100501**-0103(РС134848)'15.1,36.1,31+15.1,36.1,31+10.1,92.1,31+10.1,18.1,31+10.1,18.1,31+1,36.1,26+1,36.0,5+1,16.0,5''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
448 С121-**090201**-0403'15.1,36.1,31+15.1,36.1,31+10.1,18.1,31+10.1,18.1,31+1,36.1,26+1,36.0,5''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - имост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
449 С121-**090201**-0604'10.1,92.1,31''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99'м2*
450 С121-**090201**-0201'1,16.0,5''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
451 Е11-**100501**-0302(РС134850)'10.2,25.0,8+10.2,25.0,8''Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2*
452 С121-**090203**-0405'10.2,25.0,8+10.2,25.0,8''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
453 Р Решетка Рш-3 (10шт. х на 1 блок-секию) Лист АР2-**39***
454 Н43=1*
455 Е11-**090601**-0102(РС248298)'10.0,00194''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
456 С121-**050201**-0502'10.0,00184''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
457 С121-**050308**-0387'10.0,04''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82'м2*
458 С121-**130207**-1016'10.4''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм'шт.*
459 Е11-**130301**-1406(РС149529РС287782)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2'0,02.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
460 Р Решетка Рш-4 (36шт. х на 1 блок-секию) Лист АР2-**39***
461 Н43=1*
462 Е11-**090601**-0102(РС248298)'36.0,00585''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
463 С121-**050201**-0502'36.0,00513''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
464 С121-**050308**-0387'36.0,72''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82'м2*
465 С121-**130207**-1016'36.4''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм'шт.*
466 Е11-**130301**-1406(РС149529РС287782)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2'0,21.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
467 Р Радиостойка,антена (на 1 блок-секию) Лист АР2-**40***
468 Н43=1*
469 Е11-**340104**-0101(РС131019РС131028)'2''Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство'опора*

470 Р Выход на кровлю (на 1 блок-секию) Лист АР2-**42***
471 Н43=1*
472 Е11-**120101**-1501(РС135535)(РС147200=0,0011)'21,5''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
473 Е11-**120101**-1303(РС248659)'21,5''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
474 С121-**110102**-0106'21,5.0,18.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150'м3*
475 Е11-**120101**-1402'21,5.0,15''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
476 Е11-**120101**-1601'19,5''Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровли*
477 Е11-**120101**-1701(РС102635РС102636)'21,5''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
478 Е11-**120101**-1702(РС102635РС102636)(Р3.25)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25)#К-25'21,5''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**120101**-1701'м2 стяжки*
479 Е11-**060301**-0410(РС274377)'21,5.0,00192''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
480 С121-**050309**-0301'21,5.0,00192''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
481 Е11-**120101**-0104(РС135762РС135611)(РС135763РС135619)'21,5''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя'м2 кровли*
482 Е11-**120101-080**2(РС279796)'0,09''Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство'м2 фасада (без вычета проемов)*
483 С121-**050104**-0303'0,00061''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80'т*
484 Е11-**120101**-2001'19,5+19,5+19,5+35.0,12''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
485 С121-**050104**-0303'0,0278+0,0724''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ **14918**-80'т*
486 С121-**050106-2402'0,0246+0,**00525''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
487 Р Устройство основной кровли (на 1 блок-секию) Лист АР**2**-42*
488 Н43=1*
489 Е11-**120101**-1402'212,15.0,19''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
490 Е11-**120101**-1701(РС102635РС102636)'212,15''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
491 Е11-**120101**-1702(РС102635РС102636)(Р3.25)(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25)#К-25'212,15''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**120101**-1701'м2 стяжки*
492 Е11-**060301**-0410(РС274377)'212,15.0,00192''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
493 С121-**050309**-0301'212,15.0,00192''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
494 Е11-**120101**-1601'212,15''Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением'м2 кровли*
495 Е11-**120101**-0104(РС135762РС135611)(РС135763РС135619)'212,15''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя'м2 кровли*
496 Е11-**120101**-2001'59,8+59,8+59,8+85.0,12''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
497 С121-**050104**-0303'0,22001+0,08525+0,0724''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80'т*
498 С121-**050106**-2402'0,07535+0,01275''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
499 Р Устройство кровли балконов (узел 4) (на 1 блок-секию) Лист АР2-**44***
500 Н43=1*
501 Е11-**120101**-2001'28.0,3+16,24+16,24''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
502 С121-**050104**-0303'0,10523''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80'т*
503 С121-**050106-2402**'0,02039+0,01056''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
504 Е11-**120101**-1701(РС102635РС102636)'19,48''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
505 Е11-**120101**-1702(РС102635РС102636)(Р3.30)(Н5.30)(Н52.30)(Н53.30)#К-30'19,48''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**120101-1**701'м2 стяжки*
506 Е11-**060301**-0410(РС274377)'19,48.0,00192''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
507 С121-**050309**-0301'19,48.0,00192''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
508 Е11-**120101**-0104(РС135762РС135611)(РС135763РС135619)'19,48''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя'м2 кровли*

509 Р Устройство отмостки (узел 10) (на 1 блок-секию) Лист АР2-44*
510 Н43=1*
511 Е11-**110101**-0203(РС100261РС100414)'7,66''Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
512 Е11-**110101**-1901(РС102737=0,0603)'51''Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство (Н-30мм)'м2 покрытия*
513 Е11-**110101**-1902(РС102737=0,0121)'51''Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-**0101**-1901'м2 покрытия*
514 Р Сливы С1-С4 (на 3 блок-секии) (на 1 блок-секии) Лист АР2-44*
515 Н43=1*
516 Е11-**150108**-1902'190+14,96''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
517 Р Полы (на 1 блок-секию) Лист АР2-48*
518 Н43=1*
519 П2 Тип пола Л (линолеум)*
520 Е11-**110101**-0803'744,48.0,03''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*
521 Е11-**110101**-1101'744,48''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
522 Е11-**110101**-1102(Р3.5)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К-5'744,48''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-**110101**-1101'м2 стяжки*
523 Е11-**060301**-0410(РС274377)'744,48.0,0008''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
524 С121-**050309**-0301'744,48.0,0008''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
525 Е11-**110101**-3602(РС149913РС149999)'744,48''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
526 П2 Тип пола К (кер. плитка)*
527 Е11-**110101**-0901(РС248659)'71,3''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
528 С121-**110401**-0303'71,3.0,03.1,2''Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012'м3*
529 Е11-**110101**-1101'71,3''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
530 Е11-**110101**-1102(Р3.4)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)#К-4'71,3''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме **11-110101**-1101'м2 стяжки*
531 Е11-**060301**-0410(РС274377)'71,3.0,0008''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
532 С121-**050309**-0301'71,3.0,0008''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
533 Е11-**110101**-0401'71,3''Гидроизоляция оклеечная рулонным и материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
534 Е11-**110101**-2705(РС287793РС287794)'71,3''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
535 П2 Тип пола К1 (кер. плитка)*
536 Е11-**110101**-0102'6''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
537 Е11-**110101**-0209(РС100467РС100511)'6.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
538 Е11-**110101**-1101'6''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
539 Е11-**110101**-1102(Р3.4)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)#К-4'6''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 стяжки*
540 Е11-**060301**-0410(РС274377)'6.0,00192''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
541 С121-**050309**-0301'6.0,00192''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
542 Е11-**110101**-2705(РС287793РС287794)'6''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
543 П2 Тип пола К2 (кер. поитка)*
544 Е11-**110101**-0803'79,28.0,03''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*
545 Е11-**110101**-1101'79,28''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
546 Е11-**110101**-1102(Р3.4)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)#К-4'79,28''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-**110101**-1101'м2 стяжки*
547 Е11-**060301**-0410(РС274377)'79,28.0,0008''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
548 С121-**050309**-0301'79,28.0,0008''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
549 Е11-**110101**-2705(РС287793РС287794)'79,28''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
550 П2 Тип пола К3 (кер. плитка)*
551 Е11-**110101**-1101'15,9''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
552 Е11-**110101**-1102(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(ВП)'15,9''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-**110101**-1101'м2 стяжки*
553 Е11-**110101**-2705(РС287793РС287794)'15,9''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
554 П2 Тип пола К4 (кер. плитка)*
555 Е11-**110101**-1101'86''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
556 Е11-**110101**-1102(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(ВП)'86''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключ

ать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норм
е 11-**110101**-1101'м2 стяжки*
557 E11-**110101**-2705(PC287793PC287794)'86''Покрытия из плит
ок многоцветных или одноцветных на клее из сухих с
месей. Устройство'м2 покрытия*
558 П2 Плинтуса*
559 E11-**110101**-3904(PC249302PC279916)'95,7''Плинтуса из пл
иток керамических. Устройство'м плинтусов*
560 E11-**110101**-4001'989''Плинтуса поливинилхлоридные. Устр
ойство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
561 П2 Полы (на 1 блок-секции) Лист АР2-49*
562 Н43=1*
563 П2 Тип пола П (доска)*
564 E11-**110101**-0901(PC248659PC136004)'175,12''Тепло- и зву
коизоляция сплошная из плит или матов минераловатн
ых или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемо
й поверхности*
565 E11-**110101**-1201(PC102867PC102868)(PC102633PC102634)'17
5,12''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола
*
566 E11-**110101**-3302'175,12''Покрытия дощатые толщиной 36 м
м. Устройство'м2 покрытия*
567 E11-**110101**-3901'175,12.1,07''Плинтуса деревянные. Устр
ойство'м плинтусов*
568 Р Балконные ограждения Ог-Б-1 (на 1 блок-секии) Лист А
Р2-**50**-53*
569 Н43=1*
570 E11-**070519**-0104(PC130720)'20.3,74''Ограждения металлич
еские без поручня. Установка'м ограждения*
571 C121-**060801**-0301'20.0,05966''Отдельные конструктивные
элементы зданий и сооружений с преобладанием гнуто
сварных профилей и круглых труб, средняя масса сбо
рочной единицы до 0,1 т'т*
572 Р Лестничные ограждения ОГ-2 (1шт.); ОГ-3 (12шт.); ОГ-
4 (12шт.); ОГ-5 (1шт.) (на 1 блок-секию) Лист АР2
-**53***
573 Н43=1*
574 E11-**070519**-0104(PC130720)'1,58+12.3,23+12.0,5+3,05''Ог
раждения металлические без поручня. Установка'м ог
раждения*
575 C121-**060208**-0501'(0,05274+12.0,03767+12.0,00521+0,0419
)''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши
, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
576 E11-**130301-0406'(0,05274+12.0,037**67+12.0,00521+0,0419)
.29''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтов
кой ГФ-021 за один раз'м2*
577 E11-**130301**-1406(PC149529PC287782)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н
53.2)#К-**2'(0,05274+12.0,03767+12.0,00521+0,0419).**2
9''Поверхности металлические огрунтованные. Окраск
а эмалями ПФ-115'м2*
578 E11-**060301**-0407'0,00041.58''Детали закладные весом до
4 кг. Установка (ИМ-1)'т*
579 Р Встроенные шкафы (на 1 блок-секии) Лист АР2-54*
580 Н43=1*
581 E11-**100111**-0201'2.10+2.10''Шкафы встроенные. Установка
дверных блоков'блок*
582 E11-**100111**-0102(PC147813)'2.10.0,59+2.10.0,73''Шкафы в
строенные, антресольные полки. Установка полок по
месту'м2 деталей*
583 E11-**100111**-0101(PC147855)'2.10.1,04+2.10.5,6+2.5.1,04+
2.5.5,85''Шкафы встроенные, антресольные полки. Ус
тановка стенок по месту'м2 деталей*
584 C121-**070508-1109'2.(10.1,02+10.3,5+10.0,59+10.1,04+10.**
5,6)+2.(10.1,0+10.2,94+10.0,73+10.1,04+10.5,85)''П
литы древесностружечные с мелкоструктурной поверхн
остью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, II сорта, шлифо
ванная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм'100 м2*
585 C121-**090404**-1005'20.4+20.4''Ручки раздельные ГОСТ 5087
-80'пара*
586 C121-**090404**-0201'20.8+20.8''Петля накладная ПН1, ПН2,
ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
587 Р Вентшахты (на 1 блок-секии) Лист АР2-**55***
588 Н43=1*
589 E11-**260201-0201**(PC248665)'(4.5,99+4.4,98).0,14''Пояса
противопожарные. Устройство из ячеистых материалов
на растворе'м3 изоляции*
590 C121-**110102**-0106'(4.5,99+4.4,98).0,14''Плиты теплоизол
яционные из базальтовой минеральной ваты на синтет
ическом связующем марки П 140-150'м3*
591 E11-**090302**-0301(PC248298)'4.(0,01559+0,00236)+4.(0,013
4+0,00236)''Связи и распорки из одиночных и парных
уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24
м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
592 C121-**050201**-0501'4.(0,01559+0,0134)''Уголок стальной г
орячекатаный равнополочный из углеродистой стали о
быкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм
, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
593 C121-**050106**-2402'4.(0,00236+0,00236)''Прокат сортовой
стальной горячекатаный полосовой из углеродистой с
тали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60
мм ГОСТ 535-2005'т*
594 E11-**120101**-0802(PC279796)'4.8,28+4.7,47''Обделки на фа
садах (наружные подоконники, пояски, балконы и дру
гое) без водосточных труб. Устройство'м2 фасада (б
ез вычета проемов)*
595 C121-**050104**-0303'4.0,05589+4.0,05042''Сталь листовая о
цинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм
ГОСТ 14918-80'т*
596 E11-**130301**-0406'0,135.29''Поверхности металлические. О
грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
597 E11-**130301**-1406(PC149529PC287782)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н
53.2)#К-2'0,135.29''Поверхности металлические огру
нтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
598 Р Стремянка СТ-2 (на 1 блок-секии) Лист АР2-**56***
599 Н43=1*
600 E11-**090304**-0101(PC144746)(PC248298)'1.0,06757''Лестниц
ы прямолинейные и криволинейные, пожарные с огражд
ением. Монтаж (СТ-2)'т конструкций*
601 C121-**060304**-0401'1.0,06757''Лестницы приставные и прис
лоненные с ограждениями (Лм-1)'т*
602 Н43=1*
603 П2 Устройство перегородок из мелких стеновых блоков Ли
ст АР2-**57***
604 E11-**060301**-0407'0,0468''Детали закладные весом до 4 кг

. Установка (ММ-1)'т*
605 К'См#Петрова М.В.'Гип#Саган С.М.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э3060240'К9А1Ж5Д0'Ц7Н2ХМШ2В1+$Б''10'''''*
2 Ю2''Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай'306'2-1' Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале''2'2-1-4'Водопровод и канализация'РП Альбом 5''в текущих ценах на 2020г.*
3 (РС145632РС145782)*
4 Р Водоснабжение холодное*
5 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
6 С123-040101-0302'1''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
7 С123-040501-0201'127+20''Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
8 С123-040501-0202'6+1''Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
9 С123-040501-0203'14''Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
10 С123-040501-0205'1''Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
11 Е11-160901-0501(РС251572)'50''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
12 С123-030301-0301'50''Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч'шт.*
13 С123-030302-0101'50''Радиомодуль модели Cyble RF'шт.*
14 Е11-181001-0101(РС262174)'50''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
15 С123-041013-2209'50''Фильтр механической очистки латунный, косой, с заглушкой для фильтра, резьба В-В 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
16 Е11-160701-0102(РС187944)(РС252433)'2''Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка'кран*
17 С123-030103-0601'2.35''Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79'м*
18 С123-040501-0201'2.1''Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
19 Е11-160901-0101(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
20 С123-030301-0305'1''Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч'шт.*
21 С123-030302-0101'1''Радиомодуль модели Cyble RF'шт.*
22 Е11-181001-0105(РС262178)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка'фильтр*
23 С123-041013-0107'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 5055 3-2010'шт.*
24 С123-040501-0203'1''Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
25 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
26 С123-040101-0302'3''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
27 Е11-160501-0212'60.1,0''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
28 С123-021104-0407'874+58+107+24''Хомуты для крепления труб'шт.*
29 С123-021104-0405'68''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
30 Е11-160501-0201(РС145632РС145782)(РС280176)'546,7''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
31 С123-010601-0102'546,7.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные'м*
32 Е11-160501-0202(РС145632РС145782)(РС280176)'67,2''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
33 С123-010602-0202'67,2.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные'м*
34 Е11-160501-0203(РС145632РС145782)(РС280176)'88''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
35 С123-010602-0203'88.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные'м*
36 Е11-160301-0201'44''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
37 Е11-160301-0202'11''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
38 Е11-160301-0203'29''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
39 Е11-160301-0204'28''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
40 Е11-160301-0205'22''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
41 Е11-160301-0206'5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
42 Е11-160301-0207'18,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диамет

р до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
43 Е11-**161101**-0101(РС274662РС249132)'44+11+29+28+22+5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
44 Е**11-161101**-0102(РС274662РС249132)'18,5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
45 Е11-**220701-0101'(44+11+29+28+22+5+18,5):1**000''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
46 Е11-**220501**-0108(РС250404)'0,0058''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка'км трубопровода*
47 С123-**010501**-1018'5,8.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 280х10,7 питьевая ГОСТ **18599**-2001'м*
48 Е11-**160501**-0207(РС250404)'1''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
49 С123-**010501**-1008'1''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
50 Е11-**260101**-1701(РС140805)'29+28+22+5+18,5''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
51 С121-**110403**-0212'29.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
52 С121-**110403**-0214'28.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*
53 С121-**110403**-0215'22.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-**77**'м*
54 С121-**110403**-0218'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77'м*
55 С121-**110403**-0221'18,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*
56 Е11-**240105**-0102(РС261749)'1''Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка'компенсатор*
57 С123-**041012**-0103'1''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86'шт.*
58 Р Водоснабжение горячее*
59 Е11-**160601**-0102(РС251472)(РС404186)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
60 С123-**040101**-0301'1''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
61 С123-**040702**-0201'131+21''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
62 С123-**040702**-0202'18+3''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
63 С123-**040702**-0203'27''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
64 С123-**040702**-0205'1''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-**2**005'шт.*
65 Е11-**160601**-0102(РС251472)(РС404186)'3+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
66 С123-**041001**-2806'3''Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015'шт.*
67 С123-**041001**-2804'1''Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015'шт.*
68 Е11-**160901**-0501(РС251572)'50''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
69 С123-**030301**-0401'50''Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-**jet, DN 15, Qnom 1,5** м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus'шт.*
70 С123-**030302**-0101'50''Радиомодуль модели Cyble RF'шт.*
71 Е11-**181001**-0101(РС262174)'50''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
72 С123-**041013**-2209'50''Фильтр механической очистки латунный, косой, с заглушкой для фильтра, резьба В-В 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
73 С123-**030102**-3321'50''Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, на стенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-**96**'шт.*
74 Е11-**170201**-0103(РС286226)'50+50''Смесители. Установка'шт.*

75 С123-**030102-33**03'50''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
76 С123-**030102**-3327'50''Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
77 Е11-**170201**-0102(РС145632РС145782)'50''Полотенцесушители латунные хромированные. Установка'шт.*
78 Е11-**160901**-0101(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
79 С123-**030301**-0406'1''Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-**Т 90 QN 10 AN, DN 40**, Qnom 10 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus'шт.*
80 С123-**030302**-0101'1''Радиомодуль модели Cyble RF'шт.*
81 Е11-**181001**-0104(РС262175)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка'фильтр*
82 С123-**041013**-0106'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
83 Е11-**160601**-0102(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
84 С123-**040101**-0301'2''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
85 С123-**040702**-0203'1''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
86 Е11-**181101**-0104(РС262826)'1+1''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
87 С123-**051501**-0302'1''Термометры угловые в оправе'шт.*
88 С123-**051501**-0301'1''Термометры прямые в оправе'шт.*
89 Е11-**160901**-0101(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
90 С123-**030301-0403'1''**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus'шт.*
91 Е11-**181001**-0103(РС262176)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка'фильтр*
92 С123-**041013**-0105'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
93 С123-**040702**-0201'1''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
94 С123-**040702**-0205'3''Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
95 Е11-**160601**-0102(РС251472)(РС404186)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
96 С123-**041001**-2804'1''Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015'шт.*
97 Е11-**181101**-0104(РС262826)'1''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
98 С123-**051501**-0302'1''Термометры угловые в оправе'шт.*
99 Е11-**180701**-0206'3''Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка'шт.*
100 С123-**020401**-2103'6''Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной DN 32'шт.*
101 С123-**020401**-2104'12''Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной DN 40'шт.*
102 С123-**021104**-0407'993+106+124+132''Хомуты для крепления труб'шт.*
103 Е11-**160501**-0201(РС145632РС145782)(РС280176)'385+131,6''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
104 С123-**010601**-0102'385.0,99+131,6.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-**R SDR 6**-20х3,4 PN 20 не армированные'м*
105 Е11-**160501**-0202(РС145632РС145782)(РС280176)'85''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
106 С123-**010602**-0202'85.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-**R SDR 6**-25х4,2 PN 20 армированные'м*
107 Е11-**160501**-0203(РС145632РС145782)(РС280176)'113,2''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
108 С123-**010602**-0203'113,2.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-**R SDR 6**-32х5,4 PN 20 армированные'м*
109 Е11-**160301**-0201'9''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
110 Е11-**160301**-0202'99''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
111 Е11-**160301**-0203'116''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
112 Е11-**160301**-0204'31,6''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
113 Е11-**160301**-0205'23''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
114 Е11-**160301**-0206'3''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр д

о 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
115 Е11-**161101**-0101(РС274662РС249132)'9+99+116+31,6+23+3''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
116 Е11-**260101**-1701(РС140805)'85+113,2+116+31,6+23+3''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
117 С121-**110403**-0210'85.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77'м*
118 С121-**110403**-0212'113,2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
119 С121-**110403-0214'116.1,1**''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*
120 С121-**110403**-0215'31,6.1,1+23.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77'м*
121 С121-**110403**-0218'3.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77'м*
122 Р Канализация бытовая*
123 Е11-**170101**-0106(РС187928)(РС145636РС145782)'50''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
124 С123-**030102**-3204'50''Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96'шт.*
125 С123-**030102**-1302'50''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94'шт.*
126 Е11-**170301**-0101(РС187928)(РС145636РС145782)'50''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
127 С123-**030102**-0301'50''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
128 Е11-**170501**-0101(РС187928)(РС145636РС145782)'50''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
129 С123-**030102**-1105'50''Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
130 С123-**030102**-1301'50''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
131 Е11-**170101**-0102(РС187928)'50''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*
132 С123-**030102**-0121'50''Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
133 С123-**030102-1305'5**0''Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94'шт.*
134 С123-**020601**-0803'54''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
135 С123-**020403**-1502'97''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
136 С123-**020601**-1201'126''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50'шт.*
137 С123-**020601**-1203'91''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100'шт.*
138 С123-**021199**-9910'4.0,00693''Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (сифон 2-х оборотный)'т*
139 Е11-**160801**-0103(РС251516)'4''Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка'воронка*
140 С123-**021199**-9910'4.0,00272''Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронка)'т*
141 С123-**021104-0405'48,6**''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
142 Е11-**160501**-0101(РС250407)(РС274662РС249132)'104''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
143 С123-**010506**-0103'104.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014'м*
144 Е11-**160501**-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'413''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
145 С123-**010506**-0109'413.0,998''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014'м*
146 Е11-**160201**-0102(РС274662РС249132)'12''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях'м трубопровода*
147 Е11-**160101-0203'207**-12''Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м труб*
148 Р Внутренний водосток*
149 Е11-**160801**-0103(РС251516)'12''Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка'воронка*
150 С123-**021199**-9910'12.0,0355''Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронка)'т*
151 С123-**020802**-1302'12''Патрубки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98'шт.*

152 E11-**160401**-0404'12''Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений'соединение*
153 C123-**020103**-2709'24''Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 'шт.*
154 C123-**021104**-0405'72''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
155 E11-**160401**-0205'198''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
156 E11-**161101**-0102(PC274662PC249132)'198''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
157 E11-**260101**-1701(PC140805)'51''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука 'м трубопровода*
158 C121-**110403**-0226'51.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от **-20** 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
159 E11-**130301**-0406(P3.2)(H5.2)(H52.2)(H53.2)#К-2#за 2 раза'67,3''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
160 E11-**130301**-1421'67,3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
161 E11-**220601**-1103'0,015''Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент'км трубопровода*
162 E11-**160601**-0102(PC251472)(PC404186)'3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
163 C123-**040901**-0504'3''Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
164 C123-**020802-1**001'3''Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98'шт.*
165 E11-**160301-020**4'3,6''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
166 E11-**161101**-0101(PC274662PC249132)'3,6''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
167 Р Канализация дренажная*
168 Ц13-**080301**-0120'1''Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети'шт.*
169 51-020406-0302'2''Насос дренажный погружной, модель TS 800/S, Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст., типа Speroni 'шт.*
170 E11-**160601**-0102(PC251472)(PC404186)'1+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
171 C123-**040501**-0204'1''Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
172 C123-**041001**-0404'1''Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015'шт.*
173 E11-**090701**-0101'0,2.0,03167+0,0076+0,2.0,00462''Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу'т конструкций*
174 E11-**180401**-0201'1''Баки конденсационные, вместимость 0,3 м3. Установка'бак*
175 C123-**010201**-0241'0,2''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10**705**-80'м*
176 C121-**050101**-0402'0,0076''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
177 C123-**021199**-9910'0,2.0,00462''Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм'т*
178 C123-**021199**-9910'1,0.0,00462''Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (сифон-ревизия)'т*
179 C123-**021104**-0405'3''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
180 E11-**160401**-0201(PC278602PC278601)'1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка' (д-38мм)м трубопровода*
181 E11-**160401**-0201'9''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
182 E11-**160401**-0202'1''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
183 E11-**161101**-0101(PC274662PC249132)'1+9+1''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
184 E11-**130301**-0406(P3.2)(H5.2)(H52.2)(H53.2)#К-2#за 2 раза'2,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
185 E11-**130301**-1421'2,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
186 К'См#0'Гип#Саган С.М.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э3060250'К9А1Ж5Д0'Ц7Н2ХМШ2В1+$Б''10'''''*
 2 Ю2''Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом
       квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай'306'2-1'
       Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом
       квартале''2'2-1-5'Отопление, вентиляция'РП Альбом
       4''в текущих ценах на 2020г.*
 3 Р Отопление жилой части*
 4 Е11-180301-0101'255,15''Радиаторы чугунные. Установка'
       кВт*
 5 Е11-180601-0101'30''Гребенки пароводораспределительные
        из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм
       . Установка (распределительный коллектор 32х3,2 L-
       670мм)'шт.*
 6 Е11-160901-0502(РС251572)'50''Счетчики (водомеры), диа
       метр до 50 мм. Установка'счетчик (водомер)*
 7 С123-051501-1001'50''Теплосчетчик ультразвуковой SonoS
       afe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля темпе
       ратурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаме
       тром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, Р
       N 16, DN 15, типа Danfoss'шт.*
 8 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'50''Вентили, задви
       жки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
        трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
       . Установка'шт.*
 9 С123-040905-0901'50''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, Р
       N 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
10 Е11-181101-0105(РС254404РС256362)'6''Краны воздушные.
       Установка'шт.*
11 Е11-181101-0105(РС254404РС254414)'177''Краны воздушные
       . Установка'шт.*
12 Е11-181101-0104(РС262826)'15''Термометры в оправе прям
       ые или угловые. Установка'комплект*
13 С123-051501-0301'15''Термометры прямые в оправе'шт.*
14 Е11-181001-0101(РС262174)'15''Фильтр для очистки воды
       в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. У
       становка'фильтр*
15 С123-041013-0705'15''Фильтр сетчатый муфтовый из цветн
       ого металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОС
       Т Р 50553-2010'шт.*
16 Е11-181101-0102'30''Манометры с трехходовым краном. Ус
       тановка'комплект*
17 С123-040501-0222'100+177''Вентили проходные муфтовые 1
       5кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-20
       05'шт.*
18 С123-040501-0223'25''Вентили проходные муфтовые 15кч18
       п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт
       .*
19 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'15+60+177''Вентили
       , задвижки, затворы, клапаны обратные, краны прохо
       дные на трубопроводах из стальных труб диаметром д
       о 25 мм. Установка'шт.*
20 С123-041009-0612'15''Клапан балансировочный автоматиче
       ский комбинированный АВ-QM с измерительными ниппел
       ями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20
       , типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
21 С123-041006-2101'60''Клапан запорно-измерительный ручн
       ой ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16,
        DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
22 С123-041008-0432'177''Клапан термостатический RTR-G, д
       ля однотрубных систем отопления, прямой, никелиров
       анный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20
       , типа Danfoss'шт.*
23 Е11-160602-0102(РС279939)'177''Клапаны термостатически
       е проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.
       *
24 С123-051207-1902'177''Головка термостатическая RTR 709
       2, с газонаполненным дистанционным температурным д
       атчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, ти
       па Danfoss'шт.*
25 Е11-160301-0103'60''Трубопроводы отопления из стальных
        водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до
        25 мм. Прокладка'м трубопровода*
26 Е11-160301-0104'25''Трубопроводы отопления из стальных
        водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до
        32 мм. Прокладка'м трубопровода*
27 Е11-160301-0105'27''Трубопроводы отопления из стальных
        водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до
        40 мм. Прокладка'м трубопровода*
28 Е11-160401-0202'70''Трубопроводы отопления и водоснабж
       ения из стальных электросварных труб, диаметр до 5
       0 мм. Прокладка'м трубопровода*
29 Е11-160401-0205'30''Трубопроводы отопления и водоснабж
       ения из стальных электросварных труб, диаметр до 1
       00 мм. Прокладка'м трубопровода*
30 Е11-160501-0701(РС280176)(РС145632РС145782)'265''Трубо
       проводы отопления из напорных полимерных труб, нар
       ужный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на ко
       мпрессионных фитингах'м трубопровода*
31 С123-010701-0103'265''Трубы металлополимерные многосло
       йные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0
        мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 189
       3-2009'м*
32 Е11-160501-0702(РС280176)(РС145632РС145782)'2875''Труб
       опроводы отопления из напорных полимерных труб, на
       ружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на к
       омпрессионных фитингах'м трубопровода*
33 С123-010701-0105'2875''Трубы металлополимерные многосл
       ойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,
       0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 18
       93-2009'м*
34 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'60+25+27+70+265+2875
       ''Трубопроводы систем отопления, водопровода и гор
       ячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание
       гидравлическое'м трубопровода*
35 Е11-161101-0102(РС274662РС249132)'32''Трубопроводы сис
       тем отопления, водопровода и горячего водоснабжени
       я диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м
       трубопровода*
36 Е11-260101-1701(РС140805)'50+20+40+265+2875''Трубопров
       оды диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспе
       ненного каучука'м трубопровода*
```

37 С121-**110403**-0209#К-1,1 к объему'50.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*

38 С121-**110403**-0211#К-1,1 к объему'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77'м*

39 С121-**110403**-0213#К-1,1 к объему'40.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77'м*

40 С121-**110403**-0205#К-1,1 к объему'265.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77'м*

41 С121-**110403**-0207#К-1,1 к объему'2875.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*

42 Е11-**150403**-1004'364''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*

43 Е11-**130301**-1421'12,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*

44 Е11-**130301**-0406(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2#за 2 раза'285''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

45 Е11-**260101**-0901(РС248665)'1,0''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*

46 С121-**110202**-0205'1.1,54''Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011'м3*

47 Е11-**260301**-0702(РС248633)'31,5''Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике'м2 поверхности покрытия изоляции*

48 С121-**130803-1607'31,5.1,15**''Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001'м2*

49 Р Дренаж*

50 Е11-**160501**-0702(РС280176)(РС145632РС145782)'35''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*

51 С123-**010701**-0105'35''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*

52 Е11-**160501**-0703(РС280176)(РС145632РС145782)'57''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах'м трубопровода*

53 С123-**010701**-0108'57''Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009'м*

54 Е11-**161101**-0101(РС274662РС249132)'35+57''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*

55 С123-**040501**-0221'108''Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*

56 Р Отопление лестничной клетки*

57 Е11-**180301**-0101'17,1''Радиаторы чугунные. Установка'кВт*

58 Е11-**180301**-0407'1.1.2''Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка'м труб нитки регистра*

59 Е11-**180301**-0406'1.1,5.4''Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Установка'м труб нитки регистра*

60 С123-**040501**-0222'5''Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*

61 С123-**040501**-0221'4+20''Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-**2005**'шт.*

62 Е11-**160601**-0101(РС251472)(РС404186)'5''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*

63 С123-**041006**-2202'5''Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*

64 Е11-**160301**-0102'120''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*

65 Е11-**160301**-0103'60''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*

66 Е11-**160301**-0104'18''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*

67 Е11-**161101**-0101(РС274662РС249132)'120+60+18''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*

68 Е11-**181101**-0105(РС254404РС254414)'6''Краны воздушные. Установка'шт.*
69 Е11-**260101**-0901(РС248665)'2,0''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
70 С121-**110202**-0205'2.1,54''Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011'м3*
71 Е11-**260301**-0702(РС248633)'61''Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике 'м2 поверхности покрытия изоляции*
72 С121-**130803**-1607'61.1,15''Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001'м2*
73 Е11-**130301**-1421'18''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
74 Е11-**130301**-0406(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2#за 2 раза'18''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
75 Е11-**150403**-1004'28''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
76 С123-**021104**-0405'17''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
77 Р Вентиляция*
78 Е11-**200301**-0101(РС281428)'4+72+48+30+3''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
79 С123-**050306**-1851'4''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм'шт.*
80 С123-**050306**-1831'72''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 250 мм'шт.*
81 С123-**050306**-1832'48''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм'шт.*
82 С123-**050306**-1905'30''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм'шт.*
83 С123-**050306**-1828'3''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
84 Е11-**200101**-0103'(0,15+0,2).2.51''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
85 Е11-**200801**-0101(РС188259)'18+18''Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка'дефлектор*
86 С123-**050301**-2206'18''Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм'шт.*
87 С123-**050301**-2208'18''Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 250 мм'шт.*
88 Р Тепловой узел (закрытая система ГВС)*
89 Ц13-**110201**-0102'1''Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
90 С123-**070502**-0101'1''Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет (ВКТ-7-04 с БП)'шт.*
91 С123-**070502**-0348'2''Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет (ПРЭМ Ду-32)'шт.*
92 С123-**051401**-0702'1''Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss'шт.*
93 С123-**051401**-0902'2''Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss'шт.*
94 С123-**051501**-0705'1''Электронный комнатный радиотермостат и радиоприемник типа Herz, частота 433,92МГц, 230В (устройство для сброса и передачи данных)'комплект*
95 Ц13-**110203-0104'1**+1''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
96 С123-**051401**-0202'1''Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss'шт.*
97 С123-**051401**-0601'1''Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss'шт.*
98 С123-**051401**-0404'1''Ключ программирования А 231, типа Danfoss'шт.*
99 С123-**051401**-0701'1''Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss'шт.*
100 С123-**051401**-0703'2''Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss'шт.*
101 С123-**041010**-0810'1''Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss'шт.*
102 С123-**041010**-2303'1''Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 40, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss'шт.*
103 Ц13-**110204**-0103'1''Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования'шт.*
104 С123-**041005**-1509'1''Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
105 С123-**051207**-2005'1''Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss'шт.*
106 Е11-**180501**-0101(РС421290)'2''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка 'насос*
107 51-**020602**-0115'2''Насосы циркуляционные модели StratoS 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO (TOP-**S 40/7 1 PN6/10**)'шт.*
108 С123-**051313**-0302'2''Модуль подмешивающий без насоса, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini (защитный модуль управления PROTECT-**MODUL C TYP32-52/E** М)'шт.*
109 Е11-**180501**-0203'4''Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка (диаметр 40 мм)'вставка*
110 Е11-**180701**-0104'2''Грязевики, наружный диаметр патрубк

ов 108 мм. Установка'шт.*
111 Е11-**160601**-0101(РС251472)(РС404186)'3+6''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
112 С123-**040902**-1708'3''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
113 С123-**040902**-1710'6''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
114 Е11-**160601**-0102(РС251472)(РС404186)'6''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
115 С123-**040902**-1713'6''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005'шт.*
116 Е11-**160601**-0103(РС251472)(РС404186)'8+2+3+3+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
117 С123-**040902**-1701'8''Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005'шт.*
118 С123-**040902**-1503'2''Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005'шт.*
119 С123-**041001**-0207'3''Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 33423-**2015**'шт.*
120 С123-**041013**-0107'3''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
121 С123-**041013**-0109'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
122 Е11-**180601-0**101'2''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка (коллектор 108х4,0 L-1м)'шт.*
123 Е11-**181101**-0104(РС262826)'7''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
124 С123-**051501**-0301'7''Термометры прямые в оправе'шт.*
125 Е11-**181101**-0102'16''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
126 С123-**040905**-1806'27''Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
127 Ц13-**120901**-0101'27+1+3+1+2''Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования (закладная конструкция)'шт.*
128 Е11-**160401**-0203'6+8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
129 Е11-**160401**-0205'5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
130 Е11-**160301**-0103'4''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
131 Е11-**161101**-0102(РС274662РС249132)'6+8+5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
132 Е11-**161101**-0101(РС274662РС249132)'4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
133 Е11-**260101**-1701(РС140805)'4+6+8+5''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
134 С121-**110403**-0209#К-1,1 к объему'4.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
135 С121-**110403**-0218#К-1,1 к объему'6.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77'м*
136 С121-**110403**-0221#К-1,1 к объему'8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*
137 С121-**110403**-0225'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77'м*
138 Е11-**130301**-1421'6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
139 Е11-**130301**-0406(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2#за 2 раза'6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
140 С123-**021104**-0405'12''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
141 Р Узел горячего водоснабжения*
142 Е11-**180201**-0101(РС261584)'1''Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка'водоподогреватель*
143 С123-**051101**-0117'1''Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 35, для системы отопления м

ощностью от 250 кВт до 275 кВт, Т1=90°С/Т2=70°С, Т 11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50'шт.*

144 Е11-**180501**-0101(РС421290)'1''Насосы центробежные с эле ктродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка 'насос*

145 51-020605-0206'1''Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q 3,0 м3/ч, Н 3, 7 м вод. ст., типа IMP Pumps (Wilo-**Star**-Z 25/6)'шт .*

146 Ц13-**110203**-0104'1+2''Ротаметр, счетчик, преобразовател ь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка н а фланцевых соединениях'шт.*

147 С123-**070208**-0226'1''Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP5 4 (реле давления (прессостат) KPI 35)'шт.*

148 С123-**051401**-0703'2''Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss'шт.*

149 Е11-**160601**-0102(РС251472)(РС404186)'1+1+2+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходн ые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*

150 Е11-**160601**-0103(РС251472)(РС404186)'2+1''Вентили, задв ижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные н а трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*

151 С123-**041005**-1409'1''Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной сп особностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, тип а Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*

152 С123-**040501**-0225'1''Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт. *

153 С123-**040902**-0106'2''Краны шаровые стальные сварные тип а Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-**2005** 'шт.*

154 С123-**040902**-0108'2''Краны шаровые стальные сварные тип а Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-**2005** 'шт.*

155 С123-**040905**-1806'2''Краны трехходовые регулирующие КРТ П-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*

156 С123-**041001**-6602'1''Клапан обратный подъемный фланцевы й 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 33423-2015'шт.*

157 С123-**041001**-6604'1''Клапан обратный подъемный фланцевы й 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 33423-2015'шт.*

158 Е11-**181101**-0105(РС254404РС256362)'1''Краны воздушные. Установка'шт.*

159 Е11-**181101**-0104(РС262826)'2''Термометры в оправе прямы е или угловые. Установка'комплект*

160 С123-**051501**-0301'2''Термометры прямые в оправе'шт.*

161 Е11-**181101**-0102'2''Манометры с трехходовым краном. Уст ановка'комплект*

162 Е11-**160301**-0105'5,5''Трубопроводы отопления из стальны х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д о 40 мм. Прокладка'м трубопровода*

163 Е11-**160401**-0102'10''Трубопроводы отопления и газоснабж ения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*

164 Е11-**160401**-0103'7''Трубопроводы отопления и газоснабже ния из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*

165 Е11-**130301**-1421'3,7''Поверхности металлические огрунто ванные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*

166 Е11-**130301**-0406(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2#за 2 раз а'3,7''Поверхности металлические. Огрунтовка грунт овкой ГФ-021 за один раз'м2*

167 Е11-**260101-09**01(РС248665)'0,5''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами мине раловатными марки 75'м3 изоляции*

168 С121-**110202**-0205'0,5.1,54''Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ -100 ГОСТ 21880-2011'м3*

169 Е11-**260301**-0702(РС248633)'8,55''Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной масти ке'м2 поверхности покрытия изоляции*

170 С121-**130803**-1607'8,55.1,15''Ткань стеклянная конструкц ионная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001'м2*

171 К'См#0'Гип#Саган С.М.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э3060260'К9А1Ж5Д0'Ц7Н2ХМШ2В1+$Б''10'''''*
 2 Ю2''Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом
       квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай'306'2-1'
       Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом
       квартале''2'2-1-6'Электромонтажные работы'РП Альбо
       м 6 ЭЛ''в текущих ценах на 2020г.*
 3 (РС277001)(РС286284)(РС280176)(РС286283)*
 4 П2 Силовое электрооборудование*
 5 Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные
       . Монтаж'шкаф*
 6 51-080401-0402'1''Вводно-распределительная панель ВРУ-
       1-23-55, количество и номинальный ток вводного апп
       арата 2х250 А, количество и номинальный ток аппара
       тов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 (ВРУ1-28-6
       3 УХЛ4)'шт.*
 7 П2 ЩЭ*
 8 Е11-210502-0107'5''Щитки групповые осветительные массо
       й до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене'ш
       каф*
 9 С123-070201-0603'5''Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3
        IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
10 Ц13-080304-0501'5.4''Прибор или аппарат. Установка'шт.
       *
11 С123-070204-0717'5.4''Выключатель автоматический ВА47-
       29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2
       010'шт.*
12 Ц13-080305-1001'5.4''Счетчики однофазные. Установка на
        готовом основании'шт.*
13 С123-070501-0903'5.4''Счетчики электронные однофазные
       многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711
        ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1'шт.
       *
14 П2 ЩЭ*
15 Е11-210502-0107'10''Щитки групповые осветительные масс
       ой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене'
       шкаф*
16 С123-070201-0602'10''Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ
       3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
17 Ц13-080304-0501'10.3''Прибор или аппарат. Установка'шт
       .*
18 С123-070204-0717'10.3''Выключатель автоматический ВА47
       -29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-
       2010'шт.*
19 Ц13-080305-1001'10.3''Счетчики однофазные. Установка н
       а готовом основании'шт.*
20 С123-070501-0903'10.3''Счетчики электронные однофазные
        многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э71
       1 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1'шт
       .*
21 П2 ЩК*
22 Е11-210502-0107'50''Щитки групповые осветительные масс
       ой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене'
       шкаф*
23 С123-070201-0116'50''Щиты распределительные навесные м
       одели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2
       001'шт.*
24 Ц13-080304-0501'50+50+50.4''Прибор или аппарат. Устано
       вка'шт.*
25 С123-070204-1615'50''Автоматы дифференциальные АД12 2Р
        32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
26 С123-070204-0713'50''Выключатель автоматический ВА47-2
       9 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-20
       10'шт.*
27 С123-070204-0301'50.4''Выключатель автоматический дифф
       еренциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.
       1-2010'шт.*
28 П2 ЩС-Н*
29 Е11-210502-0107'1''Щитки групповые осветительные массо
       й до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене'ш
       каф*
30 С123-070201-0110'1''Щиты распределительные навесные мо
       дели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.
       *
31 Ц13-080304-0501'1+6+1''Прибор или аппарат. Установка'ш
       т.*
32 С123-070204-0746'1''Выключатель автоматический ВА47-29
        3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
33 С123-070204-0711'6''Выключатель автоматический ВА47-29
        1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
34 С123-070204-0301'1''Выключатель автоматический диффере
       нциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2
       010'шт.*
35 Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на г
       отовом основании'шт.*
36 С123-070501-1009'1''Счетчики электронные трехфазные од
       нотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1
        RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1
       'шт.*
37 Ц13-080305-1301'3''Ящик с понижающим трансформатором.
       Монтаж оборудования'шт.*
38 С123-070203-0606'3''Ящик с понижающим трансформатором
       ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93'шт.*
39 Ц13-080303-0401'1''Ящик с одним двухполюсным рубильник
       ом, или с двухполюсным рубильником и двумя предохр
       анителями, или с двумя блоками "предохранитель-вык
       лючатель", или с двумя предохранителями на ток до
       100 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
40 СТПрайс-лист Лист  п.(=13)'1'12911:1,12.1,02'Компенсир
       ующее устройство реактивной мощности УКМ58-0,4-10
       У3'шт.*
41 П2 Электроосвещение*
42 Е11-210401-0101'50''Светильники для ламп светодиодных.
        Установка с подвесом на крюках в помещениях с нор
       мальными условиями среды'шт.*
43 С123-070101-0335'50''Светильники потолочные, тип НПП03
       -60-001 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
44 С123-070104-0401'50''Лампы компактные люминесцентные,
       напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, м
       ощность 11 Вт'шт.*
```

45 E11-**210401**-0101'4+5+60+74''Светильники для ламп светод иодных. Установка с подвесом на крюках в помещения х с нормальными условиями среды'шт.*
46 C123-**070106**-1601'4''Светильники промышленные светодиод ные типа GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/ W/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт .*
47 C123-**070106**-1202'5''Светильники светодиодные, рассеива тель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мо щность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014'шт.*
48 C123-**070106-1101**'60''Светильники светодиодные с датчик ом движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, креплени е на поверхность потолка и стен'шт.*
49 C123-**070102**-1207'74''Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцен тными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-0 02, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты I Р65 ГОСТ 17677-82'шт.*
50 E11-**210401**-0401'3''Указатели световые настенные. Устан овка'шт.*
51 C123-**080304**-0701'3''Указатели выхода светодиодные наст енные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
52 C123-**070104**-0403'72''Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической с ети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27'шт.*
53 C123-**070101**-2202'3''Светильники переносные для освещен ия рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82'шт.*
54 E11-**210401-0401'1**''Указатели световые настенные. Устан овка'шт.*
55 C123-**080304**-0601'1''Световой указатель модели Призма-1 02 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
56 П2 Электроустановочные изделия*
57 E11-**210202**-0201'322''Выключатели одноклавишные и двухк лавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки . Установка'шт.*
58 C123-**070218**-1503'322''Выключатель двухклавишный, скрыт ой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номи нальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГО СТ Р 51324.1-2012'шт.*
59 E11-**210202**-0202'30+25''Выключатели одноклавишные и дву хклавишные, штепсельные розетки для открытой прово дки. Установка'шт.*
60 C123-**070218**-1802'30''Выключатель одноклавишный с индик атором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP5 4 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
61 C123-**070218**-1704'25''Выключатель двухклавишный с индик атором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP4 4 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
62 E11-**210202**-0201'50+647+150''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой п роводки. Установка'шт.*
63 C123-**070220**-0801'50''Розетки промышленные стационарные , количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 Г ОСТ IEC 60309-**1**-2016'шт.*
64 C123-**070220**-0503'647''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, б ез защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
65 C123-**070220**-0511'150''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, б ез защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
66 E11-**210202**-0202'5''Выключатели одноклавишные и двухкла вишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
67 C123-**070220**-0508'5''Розетка штепсельная одноместная дл я открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
68 C123-**070202**-0901'1225''Коробки установочные для крепле ния телевизионной розетки К-207'шт.*
69 E11-**210401**-0109'168+50''Патроны настенные или потолочн ые. Установка'шт.*
70 C123-**070219**-0104'168''Патрон потолочный для электролам п карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
71 C123-**070219**-0101'50''Патрон угловой настенный для элек троламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'ш т.*
72 C123-**061707**-0201'997''Коробка для разводки проводов КМ -202, степень защиты IP20'шт.*
73 C123-**061707**-0202'86''Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44 (КМ-209)'шт.*
74 C123-**070202**-0801'272''Коробки монтажные с клеммными ко лодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica'шт.*
75 Ц13-**080305**-1401'50''Звонок электрический с кнопкой. Мо нтаж оборудования'комплект*
76 C123-**070218**-1101'50''Звонки электрические бытовые со с ветодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степе нь защиты IP20 ГОСТ 7220-87'шт.*
77 C123-**070217**-0107'272''Розетка потолочная РП-1'шт.*
78 П2 Кабельные изделия*
79 E11-**210201**-0103'3165+27+23''Провода одножильные или мн огожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных труб ах и металлических рукавах'м*
80 E11-**210201**-0105'5587+455+3+6+3''Провода одножильные ил и многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
81 Ц13-**080206**-2204'490+140''Провод одножильный или многож ильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и метал лические рукава'м*

82 С123-**060144**-0503'3,165''Кабели силовые, не распростран
яющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'
км*
83 С123-**060144**-0504'5,587''Кабели силовые, не распростран
яющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'
км*
84 С123-**060144**-0506'0,455''Кабели силовые, не распростран
яющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км
*
85 С123-**060144**-1002'0,003''Кабели силовые, не распростран
яющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
86 С123-**060144**-1003'0,006''Кабели силовые, не распростран
яющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
87 С123-**060144**-1004'0,003''Кабели силовые, не распростран
яющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
88 С123-**060609**-1301'0,490''Кабели силовые с изоляцией из
сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1х25/16 (мк)-10 Г
ОСТ 16442-80'км*
89 С123-**060609**-1302'0,140''Кабели силовые с изоляцией из
сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1х35/16 (мк)-10 Г
ОСТ 16442-80'км*
90 С123-**061401**-0101'0,027''Провод ПВС соединительный со с
крученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечени
ем 2х0,75 мм2'км*
91 С123-**061401-0**201'0,023''Провод ПВС соединительный со с
крученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечени
ем 3х0,75 мм2'км*
92 П2 Трубы*
93 Е11-**210101**-0204'126''Трубы полимерные диаметром до 63
мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
94 С123-**011305**-0107'126''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа
метром 63 мм'м*
95 Е11-**210101**-0202'3''Трубы полимерные диаметром до 32 мм
. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
96 С123-**011305**-0104'3''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаме
тром 32 мм'м*
97 Е11-**210101**-0201'531+3225+6250''Трубы полимерные диамет
ром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с крепл
ением'м*
98 С123-**010504**-0103'531''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
Х диаметром 25 мм'м*
99 С123-**010504**-0102'3225''Трубы гибкие гофрированные из П
ВХ диаметром 20 мм'м*
100 С123-**010504**-0101'6250''Трубы гибкие гофрированные из П
ВХ диаметром 16 мм'м*
101 Ц13-**080206**-2101'2+50''Рукав металлический наружным диа
метром до 48 мм. Прокладка'м*
102 С123-**061705**-0102'2''Металлорукав РЗ-ЦХ 15'м*
103 С123-**061705-0105'5**0''Металлорукав РЗ-ЦХ 22'м*
104 П2 Дополнительная система уравнивания потенциалов*
105 Е11-**210201**-0103'660''Провода одножильные или многожиль
ные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. П
рокладка первого провода в проложенных трубах и ме
таллических рукавах'м*
106 С123-**060902**-0309'0,660''Провода силовые для электричес
ких установок на напряжение до 450 В с медной жило
й ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
107 Е11-**210101**-0201'635''Трубы полимерные диаметром до 25
мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
108 С123-**010504**-0101'635''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
Х диаметром 16 мм'м*
109 Ц13-**080306**-1101(РС144884РС144886)'50''Коробка клеммная
, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования
'шт.*
110 С123-**070202**-0801'50''Коробки монтажные с клеммными кол
одками для разводки проводов при скрытой проводке
модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КУП1101)'шт
.*
111 П2 Заземление*
112 Ц13-**080208**-0104'3''Заземлитель вертикальный из круглой
стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
113 Ц13-**080208**-0206'13+354''Проводник заземляющий открыто
из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по стр
оительным основаниям'м*
114 Ц13-**080208**-0104'4''Заземлитель вертикальный из круглой
стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
115 Ц13-**080208**-0204'4''Проводник заземляющий скрыто из ста
ли круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола'
м*
116 Ц13-**080502**-1602'1''Шина заземления. Монтаж по установл
енным конструкциям'м*
117 С123-**070222**-0210'1''Шина медная М1, размерами 4 мм х 4
0 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78'шт.*
118 П2 Молниезащита*
119 Ц13-**080208**-0204'420+54''Проводник заземляющий скрыто и
з стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке
пола'м*
120 Ц13-**080208**-0209'15''Проводник заземляющий открыто из к
руглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительн
ым основаниям'м*
121 Ц13-**080208**-0104'9''Заземлитель вертикальный из круглой
стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
122 Ц13-**080208**-0206'27''Проводник заземляющий открыто из п
олосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строите
льным основаниям'м*
123 П2 Система обогрева ШУТ1*
124 Ц13-**110201**-0101'1+1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установк
а на резьбовых соединениях'шт.*
125 С123-**070213**-0202'1''Датчики модели TST 02-2.0 к термор
егуляторам'шт.*
126 С123-**070213**-0201'1''Датчики модели TST 05-2.0 к термор
егуляторам РТ330'шт.*
127 Ц13-**110201**-0101'1+1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установк
а на резьбовых соединениях'шт.*
128 С123-**070213**-0101'1''Терморегуляторы модели РТ320, без
датчика'шт.*
129 С123-**070213**-0102'1''Терморегуляторы модели РТ330, без
датчика'шт.*
130 Ц13-**080201**-1814'4''Заделка концевая сухая для 3-**4**-жиль
ного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2.
Монтаж оборудования'шт.*
131 С123-**061709**-0101'4''Комплект концевых заделок для нагр
евательных кабелей V-MZ'шт.*

132 Ц13-080206-1101'26''Кабель двух-четырехжильный сечение м жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладным и скобами, полосками с установкой ответвительных к оробок'м кабеля*
133 С123-060515-0101'26''Кабель саморегулирующийся нагрева тельный марки 2710-21ROO 33 Вт/м'м*
134 Е11-210502-0107'1''Щитки групповые осветительные массо й до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене'ш каф*
135 С123-070201-0110'1''Щиты распределительные навесные мо дели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт. *
136 Ц13-080304-0501'1+1+1+4''Прибор или аппарат. Установка 'шт.*
137 С123-070204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 5132**7.1**-201 0'шт.*
138 С123-070204-1411'1''Устройство защитного отключения ВД **1**-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
139 С123-070208-0127'1''Контакторы малогабаритные модели К МИ-22510, 25 А, 36 В/АС-3, 1НО'шт.*
140 С123-070204-0709'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 'шт.*
141 Ц13-100405-0104'1+2+1''Колодка клеммная на 20 клемм. У становка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
142 С123-070202-1301'1''Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 66 0 В переменного тока и напряжением до 440 В постоя нного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2'шт.*
143 С123-061709-0201'2''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
144 С123-070202-0201'1''Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм'шт.*
145 Ц13-080306-1101(РС144884РС144886)'2''Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования' шт.*
146 С123-061709-0202'2''Колодка клеммная соединительная 1р , 11х5,3 мм2'шт.*
147 Е11-210201-0103'45''Провода одножильные или многожильн ые в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Пр окладка первого провода в проложенных трубах и мет аллических рукавах'м*
148 С123-060128-0302'0,045''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80'км*
149 Е11-210101-0201'45''Трубы полимерные диаметром до 25 м м. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
150 С123-010504-0102'45''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
151 С123-070202-0201'2''Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм'шт.*
152 С121-130207-1006'100''Дюбели гвоздевые полипропиленовы е со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм'шт.*
153 С123-061709-0301'4''Муфта сальник для кабелей PG16'шт. *
154 С123-021104-0406'80''Хомутики для крепления труб'100 ш т.*
155 Е11-260101-1801(РС140804РС139912)'1''Поверхности плоск ие и криволинейные. Изоляция рулонным материалом и з вспененного каучука'м2 изолируемой поверхности*
156 С123-061709-0104'1''Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой (нагреватель Ш О-1)'комплект*
157 С123-061709-0301'4''Муфта сальник для кабелей PG16'шт. *
158 П2 Система обогрева ШУТ2*
159 Ц13-110201-0101'1+1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установк а на резьбовых соединениях'шт.*
160 С123-070213-0202'1''Датчики модели TST 02-2.0 к термор егуляторам'шт.*
161 С123-070213-0201'1''Датчики модели TST 05-2.0 к термор егуляторам РТ330'шт.*
162 Ц13-110201-0101'1+1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установк а на резьбовых соединениях'шт.*
163 С123-070213-0101'1''Терморегуляторы модели РТ320, без датчика'шт.*
164 С123-070213-0102'1''Терморегуляторы модели РТ330, без датчика'шт.*
165 Ц13-080201-1814'4''Заделка концевая сухая для 3-4-жиль ного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
166 С123-061709-0101'4''Комплект концевых заделок для нагр евательных кабелей V-MZ'шт.*
167 Е11-210301-0102'26''Кабели сечением до 10 мм2. Проклад ка с креплением скобами'м*
168 С123-060515-0101'26''Кабель саморегулирующийся нагрева тельный марки 2710-21ROO 33 Вт/м'м*
169 Е11-210502-0107'1''Щитки групповые осветительные массо й до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене'ш каф*
170 С123-070201-0110'1''Щиты распределительные навесные мо дели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт. *
171 Ц13-080304-0501'1+1+1+4''Прибор или аппарат. Установка 'шт.*
172 С123-070204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0'шт.*
173 С123-070204-1411'1''Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
174 С123-070208-0127'1''Контакторы малогабаритные модели К МИ-22510, 25 А, 36 В/АС-3, 1НО'шт.*
175 С123-070204-0709'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 'шт.*
176 Ц13-100405-0104'1+2+1''Колодка клеммная на 20 клемм. У становка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
177 С123-070202-1301'1''Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 66 0 В переменного тока и напряжением до 440 В постоя

нного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2'шт.*
178 С123-**061709**-0201'2''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
179 С123-**070202**-0201'1''Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм'шт.*
180 Ц13-**080306**-1101(РС144884РС144886)'2''Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования'шт.*
181 С123-**061709**-0202'2''Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2'шт.*
182 Е11-**210201**-0103'45''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
183 С123-**060128**-0302'0,045''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
184 Е11-**210101**-0201'45''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
185 С123-**010504**-0102'45''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
186 С123-**070202**-0201'2''Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм'шт.*
187 С121-**130207**-1006'100''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм'шт.*
188 С123-**061709**-0301'4''Муфта сальник для кабелей PG16'шт.*
189 С123-**021104**-0406'80''Хомутики для крепления труб'100 шт.*
190 Е11-**260101**-1801(РС140804РС139912)'1''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука'м2 изолируемой поверхности*
191 С123-**061709**-0104'1''Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой (нагреватель ШО-1)'комплект*
192 С123-**061709**-0301'4''Муфта сальник для кабелей PG16'шт.*
193 П2 Система обогрева ШУТ3*
194 Ц13-**110201**-0101'1+1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
195 С123-**070213**-0202'1''Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам'шт.*
196 С123-**070213**-0201'1''Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330'шт.*
197 Ц13-**110201**-0101'1+1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
198 С123-**070213**-0101'1''Терморегуляторы модели РТ320, без датчика'шт.*
199 С123-**070213**-0102'1''Терморегуляторы модели РТ330, без датчика'шт.*
200 Ц13-**080201**-1814'4''Заделка концевая сухая для 3-**4**-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
201 С123-**061709**-0101'4''Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ'шт.*
202 Е11-**210301**-0102'26''Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
203 С123-**060515**-0101'26''Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м'м*
204 Е11-**210502**-0107'1''Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
205 С123-**070201**-0110'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
206 Ц13-**080304**-0501'1+1+1+4''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
207 С123-**070204**-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-**29** 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-**201**0'шт.*
208 С123-**070204**-1411'1''Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
209 С123-**070208**-0127'1''Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 36 В/АС-3, 1НО'шт.*
210 С123-**070204**-0709'4''Выключатель автоматический ВА47-**29** 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-**2010**'шт.*
211 Ц13-**100405**-0104'1+2+1''Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях'шт.*
212 С123-**070202**-1301'1''Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2'шт.*
213 С123-**061709**-0201'2''Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2'шт.*
214 С123-**070202**-0201'1''Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм'шт.*
215 Ц13-**080306**-1101(РС144884РС144886)'2''Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования'шт.*
216 С123-**061709**-0202'2''Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2'шт.*
217 Е11-**210201-0103**'45''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
218 С123-**060128**-0302'0,045''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
219 Е11-**210101**-0201'45''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
220 С123-**010504**-0102'45''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
221 С123-**070202**-0201'2''Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм'шт.*
222 С121-**130207**-1006'100''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм'шт.*
223 С123-**061709**-0301'4''Муфта сальник для кабелей PG16'шт.*

```
224 С123-021104-0406'80''Хомутики для крепления труб'100 ш
        т.*
225 Е11-260101-1801(РС140804РС139912)'1''Поверхности плоск
        ие и криволинейные. Изоляция рулонным материалом и
        з вспененного каучука'м2 изолируемой поверхности*
226 С123-061709-0104'1''Комплект для муфтирования греющего
         кабеля с заводской концевой муфтой (нагреватель Ш
        О-1)'комплект*
227 С123-061709-0301'4''Муфта сальник для кабелей PG16'шт.
        *
228 К'См#Петрова М.В.'Гип#Саган С.М.*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э3060270'К9А1Ж5Д0'Ц7Н2ХМШ2В1+$Б''10'''''*
2 Ю2''Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай'306'2-1' Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале''2'2-1-7'Слаботочные сети'РП Альбом 7 СС' 'в текущих ценах на 2020г.*
3 (РС277001)(РС286284)(РС280176)(РС286283)*
4 П2 Телефонизация*
5 Ц13-100902-0904'3''Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке в готовой нише'шкаф*
6 С123-070201-1001'3''Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5 (ШРПО-12)'шт.*
7 Ц13-100902-0912'12+3''Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'коробка*
8 С123-070202-0107'12''Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм (КПЭ-10)'шт.*
9 С123-070202-0211'3''Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм (КПП-05)'шт.*
10 Ц13-100603-0102(РС238482)(РС147198РС249188)'1''Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 7х4'муфта*
11 С123-061703-0111'1''Муфта оптическая МТОК 96-01-IV (FOSC 400SB)'комплект*
12 Ц13-100902-0904'1''Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке в готовой нише'шкаф*
13 С123-070201-0942'1''Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001/ Шкаф ШРМ-2' 'шт.*
14 Е11-210201-0101'97''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
15 С123-060701-0204'0,097''Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203 (КС-ОКГ-SM-1)' 'км*
16 Е11-210101-0202'97''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
17 С123-011305-0104'97''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
18 П2 Домофон*
19 П2 Левая торцевая секция*
20 Ц13-100701-0306(РС145656РС145782)'3+3''Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
21 С123-080504-0601'3''Блок управления и питания домофона /видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка , контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индиви дуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)'шт.*
22 С123-080504-0602'3''Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300 , встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2'шт.*
23 С123-080504-0902'150''Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.*
24 Ц13-100302-0105'15''Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования'шт.*
25 С123-080504-1108'15''Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и ББВД-432RCB'шт.*
26 Ц13-100203-0102(РС145656РС145782)(РС242969РС248381=1,03)'50''Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования'шт.*
27 С123-080504-1001'50''Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова'шт.*
28 С123-080504-0701'3''Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова ББВД-311х, ББВД-313х, ББВД-342х, ББВД-343х' 'шт.*
29 С123-080504-0801'3''Замок электромагнитный VIZIT-ML300 (М)-40'шт.*
30 Ц13-100104-0206'3''Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования'шт.*
31 С123-080504-0808'3''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300М"'шт.*
32 С123-080502-0501'3''Видеорегистратор гибридный 16х16 IP-каналов, видео сквозной 16(BNC), типа PIMA 53 48 021'комплект*
33 П2 Кабельные изделия*
34 Е11-210201-0101'459+168''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
35 С123-060408-0511'0,459''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5'км*
36 С123-060408-0513'0,168''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5'км*
37 П2 Трубы*
38 Е11-210101-0201'129+48+450''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
39 С123-010504-0101'129''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
40 С123-010504-0102'48''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
41 С123-010504-0103'450''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
42 П2 Телевидение*
43 Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования'шкаф*
44 С123-070201-0941'1''Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
45 Ц13-100601-0102'1''Антенна Г-образная. Монтаж оборудования'шт.*
46 С123-080101-0101'1''Антенны эфирные модели DELTA 311-01'шт.*
47 Ц13-100202-0207(РС145656РС145782)'1''Усилитель дуплекс

ный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
48 С123-080505-0901'1''Широкополосные усилители серии МХ900, модель 951'шт.*
49 С123-080505-0803'15''Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B'шт.*
50 С123-080201-0101'1''Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12434-93 (Телевизионный распределитель количество выхода 3 PLFP 3)'шт.*
51 Ц13-080305-0109'50''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
52 С123-070220-0701'50''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20'шт.*
53 С123-061709-0401'100''Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold'шт.*
54 Ц13-100602-0104(РС145656РС145782)(РС279805)'1''Стойка дополнительного оборудования. Монтаж оборудования'стойка*
55 С123-080101-0201'1''Мачта составная модели М30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм'шт.*
56 П2 Кабельные изделия*
57 Е11-210201-0101'805+130''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
58 С123-060407-0601'0,805''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6'км*
59 С123-060407-0603'0,130''Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км*
60 П2 Трубы*
61 Е11-210101-0201'73+52+805''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
62 С123-010504-0101'73''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
63 С123-010504-0102'52''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
64 С123-010504-0103'805''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм'м*
65 Ц13-080206-2101'5''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
66 С123-061705-0104'5''Металлорукав РЗ-ЦХ 20'м*
67 П2 Радиофикация*
68 Ц13-100410-0103'1''Комплект приемно-передающего оборудования на 8 радиоканалов. Монтаж оборудования'комплект*
69 С123-080101-0301'1''Радиостойка РС-1900'шт.*
70 Ц13-100408-0101'1''Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов. Монтаж оборудования'шт.*
71 С123-080101-0402'1''Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25'шт.*
72 С123-080306-0102'13''Разветвительная коробка УК-4П'шт.*
73 С123-080306-0103'50''Разветвительная коробка УК-Р'шт.*
74 Е11-210202-0201'150''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
75 С123-070220-0701'150''Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20'шт.*
76 П2 Кабельные изделия*
77 Е11-210201-0103'1177''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
78 С123-060401-3004'1,177''Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2'км*
79 П2 Трубы*
80 Е11-210101-0201'1120+52''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
81 С123-010504-0101'1120''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
82 С123-010504-0102'52''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
83 Ц13-080206-2101'5''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
84 С123-061705-0104'5''Металлорукав РЗ-ЦХ 20'м*
85 П2 Видеонабдюдение*
86 Ц13-101001-0101'3''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*
87 С123-080501-2005'3''Видеокамера уличная модели SW330, типа INNOVI (DS-2CE16D1T-IRP)'шт.*
88 С123-080306-0107'3''Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44'шт.*
89 Ц13-100410-0114'1''Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования'устройство*
90 С123-080502-0402'1''HD видеорегистратор модели EDR HD-4H4, типа EverFocus (DS-7104HGHI-F1)'шт.*
91 С123-080505-0701'1''Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ'шт.*
92 Ц13-100202-0206(РС145656РС145782)'1+1''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
93 С123-080306-0312'1''Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA (SIWD1205-08CB)'шт.*
94 С123-080505-0511'1''Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-16CBO, типа AndGood'шт.*
95 Ц13-080105-0106'1''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования'шт.*
96 С123-080306-0209'1''Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч'шт.*
97 П2 Кабельные изделия*
98 Е11-210201-0103'147''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
99 С123-060410-0112'0,147''Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 (КВК-П 3-2х0,75)'км*
100 П2 Трубы*

```
  101 Е11-210101-0201'142+390''Трубы полимерные диаметром до
          25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'
        м*
  102 С123-010504-0101'142''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
        Х диаметром 16 мм'м*
  103 С123-010504-0103'390''Трубы гибкие гофрированные из ПВ
        Х диаметром 25 мм'м*
  104 Е11-210101-0203'63''Трубы полимерные диаметром до 50 м
        м. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
  105 С123-011305-0104'63''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диам
        етром 32 мм'м*
  106 П2 Молниезащита*
  107 Ц13-080208-0208'8''Проводник заземляющий открыто из кр
        углой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным
         основаниям'м*
  108 К'См#Петрова М.В.'Гип#Саган С.М.*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э3060280'К9А1Ж5Д0'Ц7Н2ХМШ2В1+$Б''10''''''*
 2 Ю2''Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом
       квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай'306'2-1'
       Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом
       квартале''2'2-1-8'Газоснабжение'РП Альбом 8''в тек
       ущих ценах на 2020г.*
 3 П2 Оборудование*
 4 Е11-191001-0208'50''Счетчики газовые поквартирные. Уст
       ановка'счетчик*
 5 Е11-190101-0102(РС267527)'50''Плиты газовые бытовые че
       тырехкомфорочные. Установка'прибор*
 6 С123-090101-0203'50''Плиты газовые бытовые напольные о
       тдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шка
       фом четырехгорелочные'шт.*
 7 П2 Запорная арматура*
 8 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'10+100''Вентили, з
       адвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны
       е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 2
       5 мм. Установка'шт.*
 9 С123-040905-0903'10''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, Р
       N 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
10 С123-040905-0901'100''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,
       PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
11 Е11-190501-0101(РС408458)'50''Клапаны предохранительны
       е, диаметр до 50 мм. Установка'клапан*
12 С123-041006-2001'50''Клапан настраиваемый запорно-изме
       рительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С,
       PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
13 Ц13-100701-0206'50''Конструкция для установки извещате
       ля. Монтаж оборудования'шт.*
14 СТПрайс-лист РК г.Костанай ТОО "Газаппарат"(=14)'50'28
       700:1,12.1,012'Система автоматического контроля за
       газованности САКЗ-МК-2-1А (бытовая)'комплект*
15 С123-061401-0201'0,15''Провод ПВС соединительный со ск
       рученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечение
       м 3х0,75 мм2'км*
16 П2 Другие элементы систем*
17 С123-021104-0405'50.0,03''Крепления для трубопроводов
       /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
18 Е11-160401-0101'(10+40).0,5''Трубопроводы отопления и
       газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр
       до 50 мм. Прокладка (футляр)'м трубопровода*
19 П2 Газопроводы*
20 С123-090103-1001'50''Рукав присоединительный'шт.*
21 Е11-160401-0101(РС278610)'60+230''Трубопроводы отоплен
       ия и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диа
       метр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
22 С123-010201-0112'60''Трубы стальные электросварные пря
       мошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 1070
       5-80'м*
23 С123-010201-0107'230''Трубы стальные электросварные пр
       ямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 107
       05-80'м*
24 П2 Материалы*
25 Е11-130301-0406(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2'22,8''По
       верхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-
       021 за один раз'м2*
26 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Р3.2)(Н5.2)(Н52.2)(Н
       53.2)#К-2'22,8''Поверхности металлические огрунтов
       анные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
27 К'См#Петрова М.В.'Гип#Саган С.М.*
```

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 2020г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	Т Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2019 т.1601-0204-20 п.11	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 2-го разряда, при длине разбивочных сторон, 200 м: II категория сложности	км хода	0,2	44334	8866,8
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**8867**
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	57406,8933	1227,04	70440459,61
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2231,09203	1390,38	(3102073,21)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**70440460**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	155,67858	8586	1336656,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	155,67858	1922	299214,23
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	115,298432	4557	525414,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	115,2984321	1346	155191,69

3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,4843	4116	1993,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4843	1126	545,32
4	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,4	633	253,2
5	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	41,389208	176	7284,5
6	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,32524	4886	40677,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,32524	1922	16001,11
7	3203-0303-0301 РСНБ РК 2015	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	0,0051	61	0,31
8	3106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,5732224	1350	773,85
9	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	17,7453815	338	5997,94
10	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	111,51069	44	4906,47
11	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	712,239765	16	11395,84
12	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,7724918	24	42,54
13	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	220,199656	14	3082,8
14	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,63054	4056	2557,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,63054	1346	848,71
15	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	9,34	3042	28412,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,34	1346	12571,64
16	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	20,92033	2859	59811,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,92033	1346	28158,76
17	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	28,5307096	6409	182853,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,5307096	1346	38402,34
18	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	968,471668	6084	5892181,63

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	968,4716684	1346	1303562,87
19	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0705392	6228	439,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0705392	1608	113,43
20	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	81,6118723	5030	410507,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	81,61187225	1922	156858,02
21	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,865622	5397	31656,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,865622	1922	11273,73
22	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	28,0915391	4475	125709,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,0915391	1608	45171,19
23	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	27,8320025	6138	170832,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,8320025	1608	44753,86
24	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	2,6816514	6816	18278,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6816514	1922	5154,13
25	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,04395	7205	316,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04395	1922	84,47
26	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	24,948	56	1397,09
27	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,4752	65	30,89
28	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	119,9608	1316	157868,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	119,9608	1126	135075,86
29	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	10,812	26	281,11
30	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,94786186	9145	8668,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,94786186	2297	2177,24
31	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	5,78336265	28	161,93
32	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,342	5708	7660,14

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,342	1346	1806,33
33	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	8,874284	32	283,98
34	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,2715595	30	158,15
35	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	14,48712	47	680,89
36	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	13,2312075	60	793,87
37	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,41502	94	603,01
38	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	62,8971893	742	46669,71
39	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,0386308	485	18,74
40	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	4,725	34	160,65
41	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	1,27323	1018	1296,15
42	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	7,24356	13	94,17
43	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	229,89403	2209	507835,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	229,8940298	1126	258860,68
44	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	46,44948	16	743,19
45	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	68,7325	83	5704,8
46	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1745,22594	194	338573,83
47	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	525,743184	16	8411,89
48	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	24,9682	7600	189758,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,9682	1922	47988,88
49	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,7908307	209	165,28

50	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,535398	1682	900,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,535398	1346	720,65
51	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	398,286433	2743	1092499,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	398,2864327	1346	536093,54
52	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,007429	3707	27,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007429	1346	10
53	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0057	4087	23,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	1346	7,67
54	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	17,7463061	152	2697,44
55	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,9945	270	268,52
56	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	63,79056	4	255,16
57	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	203,261455	27	5488,06
58	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2604006	26	6,77
59	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	38,94435	219	8528,81
60	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	17,632944	46	811,12
61	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	53,9424886	209	11273,98
62	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	788,998738	18	14201,98
63	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	44,1347634	197	8694,55
64	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	69,407232	123	8537,09
65	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	1,2672	1308	1657,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2672	1126	1426,87

66	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	773,28162	71	54903
67	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	39,066065	150	5859,91
68	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	34,195788	29	991,68
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**11357683**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**3102073**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	2523	1009,2
2	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,7746	2776	99310,29
3	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	227,205318	11576	2630128,76
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	82,204308	1516	124621,73
5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01472728	4222	62,18
6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	29,4144	2205	64858,75
7	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9435	13477	39669,55
8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	33,66	15435	519542,1
9	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,38584	16232	71190,95
10	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	6,9891	17962	125538,21
11	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	26,4509	19852	525103,27
12	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	30,7428	21241	653007,81
13	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	33,2487143	12178	404902,84
14	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	23,0855023	13137	303274,24

15	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	120,901171	14986	1811824,95
16	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	128,289633	16994	2180154,02
17	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	8,51292	18324	155990,75
18	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,5696	14950	23465,52
19	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,085984	15353	32026,11
20	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	6,9864	18489	129171,55
21	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,1541925	19802	3053,32
22	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	76,276933	18378	1401817,47
23	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	30,08403	18062	543377,75
24	2102-0402-1004 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) ГОСТ 28013-98	кг	0,4466	556	248,31
25	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	11,0772	16484	182596,56
26	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	18,42332	54239	999262,45
27	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,736456	55674	152349,45
28	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,17637265	131985	23278,54
29	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	2,73	1530	4176,9
30	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1060279	216144	22917,29
31	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,36076	309851	111781,85
32	2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	17,36	515	8940,4

33	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	390,736	239	93385,9
34	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,3	403	2538,9
35	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	17,940846	311	5579,6
36	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,27	378	1614,06
37	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	4,48895	548	2459,94
38	2105-0307-0901 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 1,5 мм ГОСТ 1668-73	т	0,00008	157849	12,63
39	2105-0307-0904 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0001	128711	12,87
40	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	27,055	158	4274,69
41	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,535	132	466,62
42	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,1872	105	334,66
43	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	59,88	91	5449,08
44	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,57547959	112	176,45
45	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	161,6658	96	15519,92
46	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	225,386805	70	15777,08
47	2105-0307-1017 РСНБ РК 2015	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79	кг	2,5	282	705
48	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	184,71663	1688	311801,67
49	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	13,9602	861	12019,73

50	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	101,660495	1147	116604,59
51	2105-0310-1102 РСНБ РК 2015	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм ГОСТ 3241-91	10 м	2,2	2344	5156,8
52	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,24184537	4800	1160,86
53	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00005	248494	12,42
54	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,8276	581949	1063569,99
55	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	599275	14981,88
56	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,291518	654758	845631,74
57	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,6107	686920	1106422,04
58	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	2,14728	474707	1019328,85
59	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,184	497899	91613,42
60	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01022115	473435	4839,05
61	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,7396	553070	2068260,57
62	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	645,624	260	167862,24
63	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01275429	63597	811,13
64	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0983	53012	58223,08
65	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,94504	25045	23668,53
66	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005883	35711	210,09

67	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,081	50416	4083,7
68	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,324384	50416	117186,14
69	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	50416	1008,32
70	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,584388	50416	130294,51
71	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9	25045	22540,5
72	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,43218	30770	13298,18
73	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	19308	965,4
74	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	19308	193,08
75	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,011552	16439	189,9
76	2107-0508-1109 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, II сорта, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм	100 м2	11,674	73723	860642,3
77	2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	30,68	481	14757,08
78	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	94,5	6863	648553,5
79	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,74	16723	29098,02
80	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	260,2728	24590	6400108,15
81	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	75,456	25654	1935748,22
82	2109-0203-0405 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	108	22193	2396844

83	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	270,78	2754	745728,12
84	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	366	111	40626
85	2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	44,2	3724	164600,8
86	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	201,824	241	48639,58
87	2110-0401-0204 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-250 ГОСТ 10923-93	м2	74,62752	81	6044,83
88	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	77,16632	161	12423,78
89	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	271,128051	226	61274,94
90	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,35	280	378
91	2110-0403-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2215,2708	476	1054468,9
92	2110-0403-0603 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	944,127	552	521158,1
93	2110-0403-0902 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	48,75	434	21157,5
94	2110-0403-1004 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	63,75	521	33213,75
95	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,007714	460527	3552,51
96	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	18	446	8028
97	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	23,104	766	17697,66

98	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3461,809	136	470806,02
99	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	40,748	459	18703,33
100	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,78857	338	604,54
101	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1299,0687	575	746964,5
102	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2071,962	223	462047,53
103	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	17,7818	2248	39973,49
104	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	26,43984	952	25170,73
105	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	40	357	14280
106	2110-0502-1804 РСНБ РК 2015	Клей марки КМЦ обойный	т	0,074027	861568	63779,29
107	2110-0502-1809 РСНБ РК 2015	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	2,1966	1170	2570,02
108	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0040195	1176843	4730,32
109	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	54,76569	3969	217365,02
110	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1406,31991	1630	2292301,46
111	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	552,6568	10578	5846003,63
112	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	15,624	20681	323119,94
113	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	203,32902	25953	5276998,06
114	2111-0202-0205 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	5,39	24671	132976,69
115	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,93	7968	7410,24
116	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,8988	18242	71121,91

117	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,4872	31306	203088,28
118	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	291,5	165	48097,5
119	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	3162,5	181	572412,5
120	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	59,4	234	13899,6
121	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	93,5	242	22627
122	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	22	271	5962
123	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	156,42	286	44736,12
124	2111-0403-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	44	363	15972
125	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	158,4	319	50529,6
126	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	84,26	358	30165,08

127	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	486	7484,4
128	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	29,15	651	18976,65
129	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	1318	7249
130	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	56,1	1368	76744,8
131	2111-0403-0905 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	543	1791,9
132	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	570,525	1363	777625,58
133	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,909556	25993	23642,09
134	2113-0101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,08	24067	1925,36
135	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,03799	182308	6925,88
136	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	1,3888204	32655	45351,93
137	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00009292	268694	24,97
138	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	4,7304545	23004	108819,38
139	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,15023387	170324	25588,43
140	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1,0626795	109593	116462,23

141	2113-0201-0401 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	388082	931,4
142	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,495	186917	92523,92
143	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1423538	188481	26830,99
144	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1909278	633851	121019,78
145	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,08967	309581	27760,13
146	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028816	909275	2620,17
147	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0066	233973	1544,22
148	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	4,03376	1230	4961,52
149	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	17,4262	1221	21277,39
150	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2491,908	9	22427,17
151	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	124,5	17	2116,5
152	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1309,5054	41	53689,72
153	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	10	104	1040
154	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	213,7467	450	96186,02
155	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	2,2252362	7441	16557,98
156	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	2,2252362	13618	30303,27
157	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	7,616	422	3213,95
158	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	6,86155	278	1907,51
159	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	8,61	4270	36764,7

160	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00014	1588641	222,41
161	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	1684,7712	2	3369,54
162	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	842,3856	2	1684,77
163	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0177446	312744	5549,52
164	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00001	250651	2,51
165	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0001292	189831	24,53
166	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,025228	228639	5768,1
167	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0064	194292	1243,47
168	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,006	522250	3133,5
169	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00211773	2357451	4992,44
170	2113-0512-0301 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,529	402674	213014,55
171	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00155103	622618	965,7
172	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,1016	5717	17731,85
173	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	23,5198987	263	6185,73
174	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	149,008316	124	18477,03
175	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00297	421119	1250,72
176	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	497466	154,21
177	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00012	1186724	142,41
178	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,007	713	4,99

179	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,28591456	53700	69053,61
180	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000024	312268	0,75
181	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	14,4	76	1094,4
182	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0048	86781	416,55
183	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00017	335945	57,11
184	2113-0704-1301 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00008	194752	15,58
185	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0171028	1196557	20464,48
186	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01768328	287565	5085,09
187	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,02232244	197348	4405,29
188	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	60,70325	302	18332,38
189	2113-0803-0301 РСНБ РК 2015	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	3,71853	2826	10508,57
190	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0075	262	1,96
191	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	12,31986	320	3942,36
192	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	59,323101	90	5339,08
193	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	82,79905	6931	573880,22
194	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00131702	1863677	2454,5
195	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,03008	1358560	40865,48
196	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,802	304	243,81
197	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1131,76657	575	650765,78

198	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,761	1082	823,4
199	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1075	1,07
200	2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Шнур полиэтиленовый	м	676	16	10816
201	2113-0807-0101 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	19,7694	290	5733,13
202	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	33,924	448	15197,95
203	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	15,0805	652	9832,49
204	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,765	774	592,11
205	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,3	4136	1240,8
206	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,5	587	293,5
207	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0414	1755	72,66
208	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,11969	81815	91607,44
209	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,431798	3903	1685,31
210	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	124,711736	170	21201
211	2113-0812-1007 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	119226	405,37
212	2113-0812-1017 РСНБ РК 2015	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0182	321	5,84
213	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,97339558	211188	205569,47
214	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,026702	234279	6255,72
215	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00331456	223272	740,05
216	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,12190879	206087	25123,82

217	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00784162	219513	1721,34
218	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,793156	207966	164949,48
219	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	55,06875	200	11013,75
220	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0000017	115675	0,2
221	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	100	94	9400
222	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,00004	6992	0,28
223	2113-0816-1211 РСНБ РК 2015	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	0,01	561	5,61
224	2113-0816-1214 РСНБ РК 2015	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	0,159	505	80,3
225	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0036	14741	53,07
226	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,416262	21265	8851,81
227	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,1	1252	5133,2
228	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,025583	6186588	158271,48
229	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000756	5882338	4447,05
230	2113-0816-2106 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21931-76	т	0,00054	1278705	690,5
231	2113-0816-2109 РСНБ РК 2015	Припои марки ЦОП-40	кг	0,011	1816	19,98
232	2113-0816-2111 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0,00015	681829	102,27
233	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	10,766	446	4801,64
234	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	3,50073	1143	4001,33
235	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0346566	80160	2778,07

236	2113-0816-3003 РСНБ РК 2015	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	т	0,00001	303044	3,03
237	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	376	6,02
238	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	9,52	374	3560,48
239	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,89	614	546,46
240	2113-0816-3206 РСНБ РК 2015	Флюс ЛТИ-1	кг	0,012	939	11,27
241	2113-0816-3402 РСНБ РК 2015	Вентили автомобильные в сборе	комплект	1,2	121	145,2
242	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	645,624	656	423529,34
243	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1083,12	10	10831,2
244	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,04	127	5,08
245	2113-0816-3429 РСНБ РК 2015	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0,00179	147246	263,57
246	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	7,6137	2409	18341,4
247	2113-0816-3436 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	34	222	7548
248	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	1	556	556
249	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,1100127	76259	8389,46
250	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,1317	73842	9724,99
251	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	329,49	502	165403,98
252	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,10160412	559069	56803,71
253	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000105	395777	41,56
254	2204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212	кг	32,7184	2261	73976,3

255	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,17119	56923	9744,65
256	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00876729	455554	3993,97
257	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00762671	575625	4390,12
258	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	20,384	836	17041,02
259	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	117,21865	620	72675,56
260	2204-0705-0201 РСНБ РК 2015	Эмаль КЧ-728 СТ РК 3262-2018	т	0,00215	1058970	2276,79
261	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,4161926	211463	1568250,34
262	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6786,62335	86	583649,61
263	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	366,5602	78	28591,7
264	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	2323,8048	2352	5465588,89
265	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	19,906376	112691	2243269,42
266	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	6,331408	50302	318482,49
267	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	230	229	52670
268	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60	359	21540
269	2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44	318	13992
270	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	93,24	483	45034,92
271	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	94,5	593	56038,5
272	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	889	3556
273	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,336	1711	574,9

274	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	10023	2004,6
275	2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	27179	271790
276	2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	530	530
277	2301-0501-1018 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,858	6990	40947,42
278	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	8349	24	200376
279	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3512	29	101848
280	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2176	40	87040
281	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные	м	1052,667	142	149478,71
282	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные	м	150,678	150	22601,7
283	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные	м	199,188	220	43821,36
284	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	265	287	76055
285	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2910	437	1271670
286	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	57	879	50103
287	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	12	4799	57588
288	2301-1003-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	196,95	1675	329891,25
289	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	120	1241	148920
290	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	124	911	112964
291	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	43	1502	64586
292	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	32,5	1562	50765

293	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	53	1245	65985
294	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	110	1282	141020
295	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	145	1577	228665
296	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	63,2	1948	123113,6
297	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	45	2585	116325
298	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	8	2678	21424
299	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	18,5	3674	67969
300	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	50	1380	69000
301	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1118	3354
302	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	209	1434	299706
303	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1855	3710
304	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	32	2630	84160
305	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1672	6688
306	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	24	2933	70392
307	2302-0401-2103 РСНБ РК 2015	Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной DN 32	шт.	6	521	3126
308	2302-0401-2104 РСНБ РК 2015	Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной DN 40	шт.	12	873	10476
309	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	350,595	8	2804,76
310	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	3901,668	8	31213,34
311	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	13776,2888	10	137762,89

312	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	196,738	14	2754,33
313	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	39,06	45	1757,7
314	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	64,26	194	12466,44
315	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	97	364	35308
316	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	54	553	29862
317	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	126	38	4788
318	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	91	122	11102
319	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	3	1832	5496
320	2302-0802-1302 РСНБ РК 2015	Патрубки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	12	6850	82200
321	2302-0802-1602 РСНБ РК 2015	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1,2	2681	3217,2
322	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	1,062	31711	33677,08
323	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,022	60756	1336,63
324	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2,14345	5585	11971,17
325	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,116225	5800	12274,1
326	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	231,1	537	124100,7
327	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,4	4092	9820,8
328	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	2518	416	1047488
329	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,62	1527	946,74
330	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	60	397	23820

331	2302-1104-1801 РСНБ РК 2015	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,075	2267	170,02
332	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки 1"	шт.	34	150	5100
333	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	34	276	9384
334	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50	26156	1307800
335	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	50	17441	872050
336	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50	5219	260950
337	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	50	871	43550
338	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	50	1100	55000
339	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	50	1100	55000
340	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	50	7177	358850
341	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	91	364
342	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	70	1007	70490
343	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	11417	34251
344	2305-0102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	35,7	3369	120273,3
345	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	655	23580
346	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,012	655	7,86
347	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,135	180023	24303,1
348	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,165	177804	562749,66

349	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,587	276382	1544146,23
350	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,455	619882	282046,31
351	2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	471556	1414,67
352	2306-0144-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,006	703882	4223,29
353	2306-0144-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	1049595	3148,78
354	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	1,177	107401	126410,98
355	2306-0609-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1х25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,49	1661217	813996,33
356	2306-0609-1302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1х35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,14	1764346	247008,44
357	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,66	139276	91922,16
358	2306-1002-0107 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,045	383217	17244,76
359	2306-1105-0101 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0,01	56651	566,51
360	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,027	78827	2128,33
361	2306-1401-0201 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,173	103829	17962,42
362	2306-1601-0301 РСНБ РК 2015	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0105	141240	1483,02
363	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	31,5	147	4630,5
364	2306-1703-0115 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 7СП-43/48	шт.	1	1946	1946
365	2404-0101-0506 РСНБ РК 2015	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97	шт.	1	335	335
366	2404-0109-1101 РСНБ РК 2015	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79	шт.	6	192	1152

367	2404-0201-0644 РСНБ РК 2015	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	258	1032
368	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	32,285	227	7328,7
369	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10	144	1440
370	2404-0207-0403 РСНБ РК 2015	Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	17	204
371	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	360	1080
372	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,2	12	74,4
373	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	140,404	12	1684,85
374	2404-0207-1103 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	3	84
375	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,2158	1810	390,6
376	2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	8,84	350	3094
377	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2690,04	462	1242798,48
378	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	27	540
379	2404-0207-1813 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	92	66	6072
380	2404-0207-1906 РСНБ РК 2015	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	97	97
381	2404-0207-1907 РСНБ РК 2015	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	315	315
382	2404-0207-2105 РСНБ РК 2015	Детали механические для оттяжек /канатов диаметром до 12,5 мм/ фидерных опор и опор антенн на крышах ГОСТ Р 51177-2017	кг	47,04	1197	56306,88
383	2404-0207-2401 РСНБ РК 2015	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-2017	т	0,004	776395	3105,58
384	2404-0207-2404 РСНБ РК 2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-2017	кг	6,9	62	427,8

385	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,953	4265	8329,54
386	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	10,59678	951	10077,54
387	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,07	160	11,2
388	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,14	121	1226,94
389	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	45	45
390	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	121	242
391	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0250104	380	9,5
392	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	76,1	636	48399,6
393	2404-0207-3969 РСНБ РК 2015	Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1253	1253
394	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0327	70266	2297,7
395	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,2	21	25,2
396	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,36	3696	1330,56
397	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	18,615	29229	544097,83
398	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,655	26643	44094,16
399	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,827	23177	204583,38
400	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01956	266986	5222,25
401	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,138	39967	5515,45
402	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,28008	31415	8798,71
403	2107-0510-0301 РСНБ РК 2015	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	51,5	134	6901

404	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	3,09825	3142	9734,7
405	2107-0510-1102 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	16,9252	76	1286,32
406	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	81,146907	184	14931,03
407	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	302,969799	24	7271,28
408	2113-0809-9903 РСНБ РК 2015	Лента киперная ГОСТ 4514-78	кг	0,115	338	38,87
409	2204-0201-0301 РСНБ РК 2015	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,00104	468674	487,42
410	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0138	468674	6467,7
411	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	23,06	469	10815,14
412	2204-0201-0901 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,00593	469	2,78
413	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	65,91	469	30911,79
414	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	21,9885	1055	23197,87
415	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	9,9	1189	11771,1
416	2204-0301-0201 РСНБ РК 2015	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	7,5312	708	5332,09
417	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6056,32832	88	532956,89
418	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	40,325	490	19759,25
419	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	17,32	1817	31470,44
420	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,089	186	16,55
421	2205-0101-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	9699,6	90	872964
422	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	6639,4226	43	285495,17

423	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	462,384	64	29592,58
424	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	5319,452	45	239375,34
425	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	579,860392	295	171058,82
426	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	3136,858	125	392107,25
427	2207-0101-9901 РСНБ РК 2015	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	4071,485	703	2862253,96
428	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,000924	340191	314,34
429	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	149	835	124415
430	2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1036	7252
431	2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	1436	21540
432	2304-0501-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2217	2217
433	2304-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2918	2918
434	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	132	835	110220
435	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	282	1036	292152
436	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	1436	35900
437	2304-0501-0225 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2918	2918
438	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	153	1149	175797
439	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	21	1549	32529
440	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	28	2065	57820
441	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4696	18784

442	2304-0901-0504 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3404	10212
443	2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15712	31424
444	2304-0902-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27632	55264
445	2304-0902-1503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18434	36868
446	2304-0902-1701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	10118	80944
447	2304-0902-1708 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4579	13737
448	2304-0902-1710 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4912	29472
449	2304-0902-1713 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	7370	44220
450	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	50	674	33700
451	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	150	818	122700
452	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2280	22800
453	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	29	1526	44254
454	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	183	278	50874
455	2304-1001-0207 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	3	42785	128355
456	2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3457	3457
457	2304-1001-2804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	7329	14658
458	2304-1001-6602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	11895	11895
459	2304-1001-6604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	27940	27940

460	2304-1005-1409 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	188852	188852
461	2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	137584	137584
462	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	50	20062	1003100
463	2304-1006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	10187	50935
464	2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	177	10002	1770354
465	2304-1010-0810 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	1	764639	764639
466	2304-1010-2303 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 40, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	1	26575	26575
467	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	7	3055	21385
468	2304-1012-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	11440	11440
469	2304-1013-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17770	17770
470	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22188	22188
471	2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	28633	114532
472	2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	42915	42915
473	2304-1013-0705 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	15	1838	27570
474	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	272,25	18783	5113671,75
475	2305-1003-0106 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 76 мм ГОСТ 31311-2005	м	6	1487	8922
476	2305-1003-0107 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005	м	2	1719	3438

477	2305-1204-0501 РСНБ РК 2015	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 0,3 м3	шт.	1	21534	21534
478	2305-1205-0205 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	2	53659	107318
479	2305-1206-0206 РСНБ РК 2015	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 219 мм	шт.	3	10176	30528
480	2305-1206-0303 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	комплект	4	7263	29052
481	2305-1206-0401 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	32	9804	313728
482	2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7092, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	177	8954	1584858
483	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200352	200352
484	2305-1208-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17953	17953
485	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	143961	143961
486	2305-1401-0404 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 231, типа Danfoss	шт.	1	57283	57283
487	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597	19597
488	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654	21654
489	2305-1401-0702 РСНБ РК 2015	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss	шт.	1	21654	21654
490	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	4	21654	86616
491	2305-1401-0902 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	34463	68926
492	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	51	2179	111129
493	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	25	1715	42875
494	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	2	1450	2900

495	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	50	41087	2054350
496	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	50	1280	64000
497	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	19,686	460	9055,56
498	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	6106	24424
499	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	28389	283890
500	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	28390	141950
501	2307-0201-0941 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7969	7969
502	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1345,38	32	43052,16
503	2307-0203-0606 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	12838	38514
504	2307-0208-0127 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	3	4538	13614
505	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	50	183	9150
506	2307-0219-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	168	174	29232
507	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	50	7220	361000
508	2307-0501-1009 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	22853	22853
509	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	50	51698	2584900
510	2309-0103-1001 РСНБ РК 2015	Рукав присоединительный	шт.	50	457	22850
511	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	84,024	3303	277531,27
512	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	632	632

513	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3523,98	5441	19173975,18
514	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	50	5810	290500
515	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	103,792	306	31760,35
516	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	412,174	921	379612,25
517	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	163	140	22820
518	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	126	350	44100
519	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	50	23102	1155100
520	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141432	141432
521	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	102	40350	4115700
522	2305-0301-2206 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм	шт.	18	8325	149850
523	2305-0301-2208 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 250 мм	шт.	18	9619	173142
524	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,805	92332	74327,26
525	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,13	201975	26256,75
526	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,459	23748	10900,33
527	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,168	58305	9795,24
528	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	78	4315	336570
529	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10	176	1760
530	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	12	2410	28920
531	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	6	1061	6366

532	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	6	1673	10038
533	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	24	258	6192
534	2306-1709-0401 РСНБ РК 2015	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	100	84	8400
535	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	74	587	43438
536	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	50	478	23900
537	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	60	6630	397800
538	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	50	2165	108250
539	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	9	687	6183
540	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	272	479	130288
541	2307-0213-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	3	22126	66378
542	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	3	25496	76488
543	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	3	1927	5781
544	2307-0213-0202 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	3	2486	7458
545	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	50	971	48550
546	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 311-01	шт.	1	5855	5855
547	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели М30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	14094	14094
548	2308-0101-0402 РСНБ РК 2015	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1	17422	17422
549	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	27476	82428

550	2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	13	110	1430
551	2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	50	100	5000
552	2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	1	4437	4437
553	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	21428	64284
554	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	3	8674	26022
555	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	3	7343	22029
556	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	12956	38868
557	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	4748	14244
558	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	150	230	34500
559	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	50	2190	109500
560	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB	шт.	15	10518	157770
561	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-16CBO, типа AndGood	шт.	1	23446	23446
562	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	18468	18468
563	2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	15	640	9600
564	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951	шт.	1	16256	16256
565	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	123,9	3130	387807
566	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	84,762	2227	188764,97
567	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	19,17	33108	634680,36

568	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	127,68	30149	3849424,32
569	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	800	430	344000
570	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	140	3213	449820
571	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	400	3731	1492400
572	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	26,56	2472	65656,32
573	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	150	2835	425250
574	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	60	29	1740
575	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,096	22060	2117,76
576	2113-0502-0503 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2	43,2684	2360	102113,42
577	2113-0502-0802 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	46,662	625	29163,75
578	2113-0502-0803 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	46,662	436	20344,63
579	2113-0502-0804 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	114,534	179	20501,59
580	2113-0502-0805 РСНБ РК 2015	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	50,904	506	25757,42
581	2204-0802-0302 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1820,4498	371	675386,88
582	2304-1001-2806 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	3	5019	15057
583	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	2460	7380
584	2305-0306-1831 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	72	2689	193608
585	2305-0306-1832 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	48	3121	149808

586	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	2603	10412
587	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	30	3360	100800
588	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	2	137	274
589	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	997	100	99700
590	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4476	13428
591	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	72	669	48168
592	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	5	24174	120870
593	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	1225	39	47775
594	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	3	6030	18090
595	2308-0101-0301 РСНБ РК 2015	Радиостойка РС-1900	шт.	1	22101	22101
596	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44	шт.	3	477	1431
597	2308-0502-0501 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор гибридный 16х16 IP-каналов, видео сквозной 16(BNC), типа PIMA 53 48 021	комплект	3	180424	541272
598	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	50	10248	512400
599	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,51042	506608	765190,86
600	2204-1005-0201 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,0005	329158	164,58
601	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	50	7002	350100
602	2303-0301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	42103	42103
603	2303-0301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 10 AN, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	82249	82249

604	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	322	303	97566
605	2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	436	10900
606	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	964	28920
607	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	200	337	67400
608	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	50	1377	68850
609	2307-0222-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	24120	24120
610	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	184,10004	914	168267,44
611	2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм	шт.	576	23	13248
612	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	44,352	92475	4101451,2
613	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	369,92433	469	173494,51
614	2301-1307-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	1	713	713
615	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	9	1047	9423
616	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	71	2081	147751
617	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	14	2470	34580
618	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	233	4170	971610
619	2301-1307-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	25	2417	60425
620	2301-1307-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	10	3029	30290
621	2301-1307-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	7	3878	27146

622	2305-1101-0117 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 35, для системы отопления мощностью от 250 кВт до 275 кВт, Т1=90°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	1	462115	462115
623	2113-0803-1607 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001	м2	116,2075	324	37651,23
624	2102-0101-0302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,816	15573	12707,57
625	2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	15712	3205,25
626	2102-0101-0307 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	4,08	15712	64104,96
627	2102-0101-0312 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	5,814	15852	92163,53
628	2102-0101-0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,04	15994	32627,76
629	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,08368	17501	88969,48
630	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,192	18125	3480
631	2102-0101-2408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	102	16138	1646076
632	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	41,3105	18143	749496,4
633	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	674,975	20494	13832937,65
634	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	12,4	21998	272775,2
635	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	201,696	15624	3151298,3
636	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0076	271990	2067,12
637	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	3,1214024	337008	1051937,58
638	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,83223	288483	240084,21
639	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12479	286098	35702,17

640	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,34788	269790	93854,55
641	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,88842	262504	758221,8
642	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07124	362825	25847,65
643	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20381	262484	53496,86
644	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02264033	422425	9563,84
645	2105-0204-0903 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014	т	0,62517	520088	325143,41
646	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7273356	232893	402284,37
647	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43489	229919	99989,47
648	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,942926	229584	675648,72
649	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,317632	221450	734689,61
650	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1419	247607	35135,43
651	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,4954768	306489	1990792,19
652	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2	267135	53427
653	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	53,698256	250545	13453829,55
654	2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	114,534	213	24395,74
655	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	321,20323	1173	376771,39
656	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2345,9012	228	534865,47

657	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,561	1607	901,53
658	2306-1705-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	50	209	10450
659	2304-1013-2209 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный, косой, с заглушкой для фильтра, резьба В-В 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	100	805	80500
660	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1328	232924	30932,31
661	2110-0502-2002 РСНБ РК 2015	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	28,6	1913	54711,8
662	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,216	187	414,39
663	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	884,339587	326	288294,71
664	2303-0102-3204 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	50	8484	424200
665	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	50	2986	149300
666	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	50	4543	227150
667	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	50	8703	435150
668	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	28,18	1868	52640,24
669	2306-1702-1404 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	24,216	2952	71485,63
670	2307-0106-1601 РСНБ РК 2015	Светильники промышленные светодиодные типа GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	15200	60800
671	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	38,6561	917	35447,64
672	2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	8,96	759	6800,64
673	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,8976	1092	2072,18
674	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	796,87	1609	1282163,83

675	2204-0703-0103 РСНБ РК 2015	Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018	т	0,00015	1139738	170,96
676	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,06617913	492321	32581,38
677	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	804,5658	2240	1802227,39
678	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/ПВц 50.21.18-Д1-1	м3	10,92	44765	488833,8
679	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/ПВц 66.21.18-2Д1	м3	4,92	44765	220243,8
680	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 27.21.16-Д1	м3	4,2	44765	188013
681	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 29.23.14-2	м3	0,7	44765	31335,5
682	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 37.21.16-Д1	м3	5,4	44765	241731
683	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 62.21.18-Д1	м3	11,64	44765	521064,6
684	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 62.21.18-Д1-1	м3	5,82	44765	260532,3
685	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 62.21.18-Д1-2	м3	5,82	44765	260532,3

686	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ПВц 66.21.18-Д1	м3	12,24	44765	547923,6
687	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 11.23.14	м3	5,1	44765	228301,5
688	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 29.11.14	м3	3,48	44765	155782,2
689	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 29.23.14	м3	13,32	44765	596269,8
690	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 39.23.14	м3	8,91	44765	398856,15
691	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 39.23.14н	м3	8,91	44765	398856,15
692	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 42.23.14	м3	9,72	44765	435115,8
693	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНСЦ 42.23.14н	м3	9,72	44765	435115,8
694	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-1	м3	3,6	57519	207068,4
695	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-2	м3	3,2	57519	184060,8

696	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-3	м3	12,48	57519	717837,12
697	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-3-1	м3	11,52	57519	662618,88
698	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-4	м3	9,6	57519	552182,4
699	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-4-1	м3	10,4	57519	598197,6
700	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-5	м3	4,5	57519	258835,5
701	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Вентиляционный блок ВБ-6	м3	4,7	57519	270339,3
702	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 27.26.16-Д1	м3	3,8	57519	218572,2
703	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 37.26.16	м3	7,3	57519	419888,7
704	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 37.26.16н	м3	7,3	57519	419888,7
705	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 50.26.18-1	м3	22,4	57519	1288425,6
706	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-1-Д1	м3	12,1	57519	695979,9
707	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-2-Д1	м3	12,1	57519	695979,9
708	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-Д1	м3	25,2	57519	1449478,8
709	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 65.26.18	м3	12,5	57519	718987,5

710	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 65.26.18-Д1	м3	25	57519	1437975
711	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 27.26.16-1	м3	7,6	67121	510119,6
712	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 27.26.16-Д1	м3	7,6	67121	510119,6
713	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 27.26.16-Д1н	м3	3,8	67121	255059,8
714	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 37.26.16-1-Д1	м3	10,7	67121	718194,7
715	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 37.26.16н	м3	17,6	67121	1181329,6
716	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 50.26.18-1	м3	40,32	67121	2706318,72
717	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18	м3	48,4	67121	3248656,4
718	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-1-Д1	м3	24,2	67121	1624328,2
719	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-2-Д1	м3	24,2	67121	1624328,2
720	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-3-Д2	м3	8,28	67121	555761,88
721	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 62.26.18-4-Д1	м3	26,62	67121	1786761,02
722	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 65.26.18	м3	25	67121	1678025
723	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВт 65.26.18-Д1	м3	45	67121	3020445
724	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.13.16-1	м3	0,6	67121	40272,6
725	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.13.16-1н	м3	0,6	67121	40272,6
726	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.21.16-2	м3	3,51	67121	235594,71
727	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.21.16-2н	м3	3,51	67121	235594,71

728	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2	м3	14,7	67121	986678,7
729	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-2н	м3	14,7	67121	986678,7
730	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3	м3	11,88	67121	797397,48
731	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 12.26.16-3н	м3	11,88	67121	797397,48
732	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 24.13.16-1	м3	1,5	67121	100681,5
733	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 24.13.16-1н	м3	1,5	67121	100681,5
734	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель СЛ 24.23.16-1	м3	5,04	67121	338289,84
735	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ЭНС 29.28.14-1	м3	5,02	67121	336947,42
736	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Перегородка ПГ 17.25.8	м3	7	67121	469847
737	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Перегородка ПГ 23.25.8-п	м3	6,6	67121	442998,6
738	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Перегородка ПГ 24.25.8-п	м3	1,7	67121	114105,7
739	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС 29.28.14-1	м3	2,51	48899	122736,49
740	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-11.28.14	м3	30,9	48899	1510979,1
741	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.26.14	м3	18,92	48899	925169,08
742	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.28.14	м3	31,2	48899	1525648,8

743	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-29.28.14н	м3	39,52	48899	1932488,48
744	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14	м3	37,35	48899	1826377,65
745	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-39.28.14н	м3	37,35	48899	1826377,65
746	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-42.28.14	м3	41,1	48899	2009748,9
747	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-42.28.14н	м3	41,1	48899	2009748,9
748	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель ЭНС-58.28.14	м3	74,4	48899	3638085,6
749	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 27.20.16-Д	м3	2,9	60861	176496,9
750	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 27.20.16-Д1	м3	1,74	60861	105898,14
751	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 37.20.16-Д1	м3	5,28	60861	321346,08
752	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 50.20.18-Д1	м3	8,76	60861	533142,36
753	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 62.20.18	м3	19,53	60861	1188615,33
754	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 62.20.18-1	м3	6,51	60861	396205,11
755	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 62.20.18-2	м3	6,51	60861	396205,11

756	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панель ПВч 65.20.18-Д1	м3	18	60861	1095498
757	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 11.20.14	м3	4,8	51380	246624
758	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 29.08.14	м3	2,4	51380	123312
759	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 29.20.14	м3	18,27	51380	938712,6
760	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 34.20.14	м3	7,32	51380	376101,6
761	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 34.20.14-1	м3	7,32	51380	376101,6
762	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 39.20.14	м3	16,5	51380	847770
763	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 42.20.14	м3	8,91	51380	457795,8
764	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 42.20.14н	м3	8,91	51380	457795,8
765	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 59.20.14	м3	12,51	51380	642763,8

766	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель 3НЧ 59.20.14н	м3	12,51	51380	642763,8
767	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 11.11.10	м3	0,66	51380	33910,8
768	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 29.11.10	м3	1,8	51380	92484
769	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 29.11.10-1	м3	0,87	51380	44700,6
770	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 34.11.10	м3	2,7	51380	138726
771	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 39.11.10	м3	2,28	51380	117146,4
772	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 39.11.10-1	м3	1,32	51380	67821,6
773	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 42.11.10	м3	1,41	51380	72445,8
774	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 42.11.10н	м3	1,41	51380	72445,8

775	2104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012/Панель П 59.11.10	м3	3,72	51380	191133,6
776	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,572	83948	48018,26
777	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (П1)	м2	26,1	5441	142010,1
778	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (50х5мм)	т	0,0952	262504	24990,38
779	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (Б1)	т	0,2862	299957	85847,69
780	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (К-1,2,5 d-3 мм)	т	0,01185	247607	2934,14
781	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (Лм-1)	т	0,20271	614966	124659,76
782	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Б-1)	т	1,70784	553070	944555,07
783	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Б2)	т	0,46804	553070	258858,88
784	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (КА-1)	т	0,87252	553070	482564,64
785	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Ст-1,2,3,4)	т	1,21822	553070	673760,94
786	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Ст-1,2,3,ОПТ-1,БП-1,2,3,4)	т	0,93304	553070	516036,43
787	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Ст-1,8,9)	т	0,50118	553070	277187,62
788	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронка)	т	0,43688	340191	148622,64

789	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (сифон 2-х оборотный)	т	0,02772	340191	9430,09
790	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (сифон-ревизия)	т	0,00462	340191	1571,68
791	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	18430	55290
792	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18430	18430
793	2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	60	16579	994740
794	2304-1009-0612 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	15	76968	1154520
795	2305-1313-0302 РСНБ РК 2015	Модуль подмешивающий без насоса, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini (защитный модуль управления PROTECT-MODUL C TYP32-52/EM)	шт.	2	85488	170976
796	2305-1501-0705 РСНБ РК 2015	Электронный комнатный радиотермостат и радиоприемник типа Herz, частота 433,92МГц, 230В (устройство для сброса и передачи данных)	комплект	1	43748	43748
797	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 (КВК-П 3-2х0,75)	км	0,147	91750	13487,25
798	2306-0701-0204 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203 (КС-ОКГ-SM-1)	км	0,097	308294	29904,52
799	2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV (FOSC 400SB)	комплект	1	37000	37000
800	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44 (КМ-209)	шт.	86	183	15738
801	2306-1709-0104 РСНБ РК 2015	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой (нагреватель ШО-1)	комплект	3	1291	3873
802	2307-0201-0942 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001/ Шкаф ШРМ-2	шт.	1	10085	10085
803	2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5 (ШРПО-12)	шт.	3	30599	91797
804	2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм (КПЭ-10)	шт.	12	2311	27732
805	2307-0202-0211 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм (КПП-05)	шт.	3	8768	26304
806	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КУП1101)	шт.	50	479	23950

807	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	201	3856	775056
808	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	479	5748
809	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	479	2874
810	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	53	473	25069
811	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	530	26500
812	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1545	1545
813	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4058	12174
814	2307-0204-1615 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	4911	245550
815	2307-0208-0226 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54 (реле давления (прессостат) KPI 35)	шт.	1	15114	15114
816	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная РП-1	шт.	272	311	84592
817	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	647	340	219980
818	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	296	1480
819	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	150	454	68100
820	2307-0502-0101 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет (ВКТ-7-04 с БП)	шт.	1	159969	159969
821	2307-0502-0348 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет (ПРЭМ Ду-32)	шт.	2	179381	358762
822	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12434-93 (Телевизионный распределитель количество выхода 3 PLFP 3)	шт.	1	1206	1206

823	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA (SIWD1205-08CB)	шт.	1	85256	85256
824	2308-0501-2005 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели SW330, типа INNOVI (DS-2CE16D1T-IRP)	шт.	3	42989	128967
825	2308-0502-0402 РСНБ РК 2015	HD видеорегистратор модели EDR HD-4H4, типа EverFocus (DS-7104HGHI-F1)	шт.	1	234000	234000
826	СТПРАЙС-ЛИСТ	Компенсирующее устройство реактивной мощности УКМ58-0,4-10 У3	шт.	1	11758,23	11758,23
827	СТССЦ	Надбавка за применение марки стали С245	т	6,956	5772	40150,03
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**279136207**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	126	5643	711018
2	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	204,12	4459	910171,08
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**1621189**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
1	5102-0406-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель TS 800/S, Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2	51410	102820
2	5102-0602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO (TOP-S 40/7 1 PN6/10)	шт.	2	340618	681236
3	5102-0605-0206 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q 3,0 м3/ч, H 3,7 м вод. ст., типа IMP Pumps (Wilo-Star-Z 25/6)	шт.	1	54934	54934
4	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 (ВРУ1-28-63 УХЛ4)	шт.	1	266268	266268
5	ТПрайс-лист РК г.Костанай ТОО "Газаппарат"	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А (бытовая)	комплект	50	25932,5	1296625
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**2401883**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1842,5	212	390610
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**390610**

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**365356898**

Расчет
стоимости проектных работ

Наименование объекта: *«Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 14-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»*

Наименование проектной организации: *ТОО «Промстройпроект»*
Наименование заказчика: *ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная»*

№ п/п	*Наименование и характеристика работ*	*Обоснование стоимости*	*Расчет стоимости*	*Стоимость тыс. тенге*
1	*Привязка типового проекта жилого 5-ти этажного дома* $K_{РП}=1,23$ $K_К=0,35$ *(Общие положения, п.24.4)* $S=3655\ м^2$	*СЦПР РК, 8.03-01-2017 р. 2 т.1706-0201-01, п.5*	$(2288+2,16\times3655)\times1,23\times0,35=$	*4383,70*
2	*ОВОС*			*219,18*
3	*Инженерно-геологические изыскания*			*346,25*
	Итого			*4949,13*

Четыре миллиона девятьсот сорок девять тысяч сто тридцать тенге

Директор
ТОО «Промстройпроект» ***Когай А.В.***

Единый портал для проведения комплексной вневедомственной экспертизы по проектам строительства

(/)

На главную страницу (/)

Расчет стоимости экспертизы

Стоимость ПИР расчетного периода, без НДС (тыс. тенге) *	4602,880
Год проведения экспертизы	2020 год
Год составления ПИР	2019 год
МРП на дату заключения договора	2 778
МРП на дату определения стоимости проектных работ	2 525
Стоимость экспертизы, без НДС (тенге)	874587
НДС, %	12
Стоимость экспертизы, с НДС (тенге)	979 537,44
В том числе НДС	104 950,44

© 2020 Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан