Счет-фактура № 00000000054 от 15 декабря 2016 г.

Поставщик: ТОО "Абзал Проект Консалтинг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080640009851, 120008 г.Кызылорда, ул. Амангельды, 79,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003311, от 29.08.2012

ИИК поставщика: KZ866010201000032587, в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №42 от 28.10.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): пос. Теренозек ул.Алиакбарова, 16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080640009851, ТОО "Абзал Проект Консалтинг",120008 г.Кызылорда, ул. Амангельды, 79

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",пос. Теренозек ул.Алиакбарова, 16

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, пос. Теренозек ул.Алиакбарова, 16

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департамент Казначейства по Кызылординской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство здание акимата в н.п. Н. Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области	шт	1	12 438 857,02	12 438 857,02	12%	1 492 662,84	13 931 519,86		
Всего по счету:					**12 438 857,02**		**1 492 662,84**	**13 931 519,86**		

Руководитель: Сарсенбаев М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Уразова К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабря месяц 2016г.

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Абзал ПроектКонсалтинг"

Договор №42 от 28 октября 2016 года

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость СМР, тенге		Договорная стоимость, тенге	Акт выполненных работ с начала строительства, тенге		Акт выполненных работ с начала года, тенге		Акт выполненных работ за отчетный период, тенге	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
"Строительство здание акимата в н.п. Н.Ильясова Сырдарьинского района, Кызылординской области"	92 448 509	80 900 212	33 931 520,00	33 931 520,00	30 296 000,00	33 931 520,00	30 296 000,00	13 931 519,86	12 438 857,02
Итого к оплате в тенге								**13 931 519,86**	

Заказчик:

Главный специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

Жумабаев Б.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Абзал ПроектКонсалтинг"

Сарсенбаев М.А.

Технадзор:

Директор ТОО "Бируни"

Кошкаров Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Абзал ПроектКонсалтинг"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство здания акимата в н.п. Н.Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№42** от **28 октядря 2016 года**

АКТ №2
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ. Работы выше 0,00					
1	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**54,6280**		**21757,33**	**1188559**
		Накладные расходы				2632,93	143832
		Сметная прибыль (Н30=8)				1611,65	88041
		РАЗДЕЛ. Перекрытие и покрытие					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**4395,55**	**70329**
		Накладные расходы				1111,03	17776
		Сметная прибыль (Н30=8)				325,60	5210
3	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**51,0000**		**6693,44**	**341366**
		Накладные расходы				1714,99	87464
		Сметная прибыль (Н30=8)				495,81	25286
4	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**404,7100**		**5702,58**	**2307889**
		Накладные расходы				214,77	86921
		Сметная прибыль (Н30=8)				422,41	170955
5	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0176**		**83041,95**	**1459**
		Накладные расходы				26896,48	473
		Сметная прибыль (Н30=8)				6151,26	108
6	**Е11-060801-0112 11-060801-0112 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,9100**		**34174,32**	**31099**
		Накладные расходы				3764,84	3426
		Сметная прибыль (Н30=8)				2531,43	2304
7	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1328**		**15915,34**	**2114**
		Накладные расходы				5051,68	671
		Сметная прибыль (Н30=8)				1178,91	157

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0569**		**203160,31**	**11568**
		Накладные расходы				7651,50	436
		Сметная прибыль (Н30=8)				15048,91	857
9	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0758**		**195983,71**	**14863**
		Накладные расходы				7381,21	560
		Сметная прибыль (Н30=8)				14517,31	1101
		РАЗДЕЛ. Лестница					
10	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1,0000**		**71245,46**	**71245**
		Накладные расходы				19943,00	19943
		Сметная прибыль (Н30=8)				5277,44	5277
11	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**1,0000**		**337680,57**	**337681**
		Накладные расходы				12717,85	12718
		Сметная прибыль (Н30=8)				25013,38	25013

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-090701-0102 11-090701-0102 РСНБ РК 2015**	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,4298**		**45991,48**	**19766**
		Накладные расходы				14385,97	6183
		Сметная прибыль (Н30=8)				3406,78	1464
13	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Косоуры**	**т**	**0,4307**		**274158,85**	**118075**
		Накладные расходы				10325,47	4447
		Сметная прибыль (Н30=8)				20308,06	8746
14	**С121-060405-1402 21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0327**		**349024,06**	**11401**
		Накладные расходы				13145,07	429
		Сметная прибыль (Н30=8)				25853,63	845
15	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,2400**		**30032,41**	**7208**
		Накладные расходы				2950,71	708
		Сметная прибыль (Н30=8)				2224,62	534
16	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0138**		**250270,02**	**3444**
		Накладные расходы				31519,04	434
		Сметная прибыль (Н30=8)				18538,52	255

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**Е11-061802-0101 11-061802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	**м2**	**13,4590**		**29020,90**	**390592**
		Накладные расходы				1525,42	20531
		Сметная прибыль (Н30=8)				2149,70	28933
18	**Е11-061802-0301 11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	**м3**	**1,2900**		**40761,23**	**52582**
		Накладные расходы				4369,08	5636
		Сметная прибыль (Н30=8)				3019,35	3895
19	**Е11-061802-0201 11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	**т**	**0,4012**		**13057,86**	**5239**
		Накладные расходы				4279,96	1717
		Сметная прибыль (Н30=8)				967,25	388
20	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0211**		**432723,04**	**9117**
		Накладные расходы				91321,42	1924
		Сметная прибыль (Н30=8)				32053,56	675
21	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3285**		**195983,71**	**64385**
		Накладные расходы				7381,21	2425
		Сметная прибыль (Н30=8)				14517,31	4769

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0727**		**203160,64**	**14764**
		Накладные расходы				7651,51	556
		Сметная прибыль (Н30=8)				15048,94	1094
23	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**12,4897**		**76,98**	**961**
		Накладные расходы				17,60	220
		Сметная прибыль (Н30=8)				5,70	71
24	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**12,4897**		**62,05**	**775**
		Накладные расходы				11,43	143
		Сметная прибыль (Н30=8)				4,60	57
		РАЗДЕЛ. Двери					
25	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**5,8800**		**2450,50**	**14409**
		Накладные расходы				568,28	3341
		Сметная прибыль (Н30=8)				181,52	1067

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**4,2000**		**16206,76**	**68068**
		Накладные расходы				610,38	2564
		Сметная прибыль (Н30=8)				1200,50	5042
27	**С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1,6800**		**16206,76**	**27227**
		Накладные расходы				610,38	1025
		Сметная прибыль (Н30=8)				1200,50	2017

РАЗДЕЛ. Земляные работы (котельная)

28	**11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**14,0456**		**130,24**	**1829**
		Накладные расходы				30,69	431
		Сметная прибыль				9,65	135
29	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**0,4344**		**3051,93**	**1326**
		Накладные расходы				1121,95	487
		Сметная прибыль				226,07	98
30	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,0000**		**1426,88**	**11415**
		Накладные расходы				524,55	4196
		Сметная прибыль				105,69	846
		Фундаменты ФМ-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,6000**		**751,67**	**7216**
		Накладные расходы				193,66	1859
		Сметная прибыль				55,68	535
32	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**3,6000**		**26711,44**	**96161**
		Накладные расходы	%	--		2825,20	10171
		Сметная прибыль	%	8		1978,63	7123
33	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0533**		**188446,83**	**10035**
		Накладные расходы				7097,36	378
		Сметная прибыль				13959,02	743
34	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0300**		**188920,13**	**5668**
		Накладные расходы				7115,18	213
		Сметная прибыль				13994,08	420
35	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**22,8000**		**987,72**	**22520**
		Накладные расходы				148,50	3386
		Сметная прибыль				73,16	1668
36	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**17,6400**		**2250,09**	**39692**
		Накладные расходы				182,06	3212
		Сметная прибыль				166,67	2940
		Фундаменты ФМ-2					
37	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,9600**		**751,67**	**9742**
		Накладные расходы				193,66	2510

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				55,68	722
38	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**20,1600**		**26711,44**	**538503**
		Накладные расходы				2825,20	56956
		Сметная прибыль				1978,63	39889
39	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0258**		**188446,83**	**4857**
		Накладные расходы				7097,36	183
		Сметная прибыль				13959,02	360
40	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0335**		**188920,13**	**6325**
		Накладные расходы				7115,18	238
		Сметная прибыль				13994,08	469
		РАЗДЕЛ. Стены (котельная)					
41	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**41,9400**		**27704,48**	**1161926**
		Накладные расходы				3315,20	139040
		Сметная прибыль				2052,18	86069
42	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**5,7000**		**27594,53**	**157289**
		Накладные расходы				3238,41	18459
		Сметная прибыль				2044,04	11651
		Перемычки					
43	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**501,96**	**2008**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				133,03	532
		Сметная прибыль				37,18	149
44	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0680**		**56814,04**	**3863**
		Накладные расходы				2139,75	146
		Сметная прибыль				4208,45	286
		Покрытие и перекрытия					
45	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**7648,86**	**61191**
		Накладные расходы				2120,67	16965
		Сметная прибыль				566,58	4533
46	**21-040108-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**54,5400**		**4174,16**	**227658**
		Накладные расходы				157,21	8574
		Сметная прибыль				309,20	16864
47	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0041**		**663292,38**	**2706**
		Накладные расходы				158852,30	648
		Сметная прибыль				49132,77	200
48	**11-070512-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**23,0000**		**1696,07**	**39010**
		Накладные расходы				443,12	10192
		Сметная прибыль				125,63	2890
49	**21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16см (8 см) СТ РК 937-92**	**м2**	**16,6800**		**2092,44**	**34902**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				78,81	1314
		Сметная прибыль				155,00	2585
		Оконные					
50	**11-100106-0204 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)**	**м2 проемов**	**3,6000**		**4120,62**	**14834**
		Накладные расходы				1120,92	4035
		Сметная прибыль				305,23	1099
51	**21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**3,6000**		**10285,52**	**37028**
		Накладные расходы				387,38	1395
		Сметная прибыль				761,89	2743
52	**11-150501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**3,6000**		**1534,36**	**5524**
		Накладные расходы				289,41	1042
		Сметная прибыль				113,66	409
53	**11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**м2 проемов**	**3,6000**		**1367,85**	**4924**
		Накладные расходы				379,83	1367
		Сметная прибыль				101,32	365
54	**21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Доски подоконные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**3,2000**		**1572,90**	**5033**
		Накладные расходы				59,24	190
		Сметная прибыль				116,51	373
		Дверные					
55	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2620**		**142223,58**	**37263**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				52080,62	13645
		Сметная прибыль				10535,08	2760
56	**21-090102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**5,0400**		**18441,95**	**92947**
		Накладные расходы				694,57	3501
		Сметная прибыль				1366,07	6885
57	**11-100107-0603 РСНБ РК 2015**	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	**м2 проемов**	**2,1200**		**10615,71**	**22505**
		Накладные расходы				1112,77	2359
		Сметная прибыль				786,35	1667
		Полы					
		Деталь740					
58	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**51,9200**		**295,98**	**15367**
		Накладные расходы				54,09	2808
		Сметная прибыль				21,92	1138
59	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,1536**		**24017,88**	**99761**
		Накладные расходы				2862,36	11889
		Сметная прибыль				1779,10	7390
60	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**51,9200**		**1249,58**	**64878**
		Накладные расходы				252,20	13094
		Сметная прибыль				92,56	4806
61	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**51,9200**		**-220,97**	**-11473**
		Накладные расходы				-21,27	-1104
		Сметная прибыль				-16,37	-850

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ. ВОДОПРОВОД В1 (наружная сеть)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		Сухой грунт					
62	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**299,3172**		**118,61**	**35502**
		Накладные расходы				24,71	7396
		Сметная прибыль				8,79	2630
63	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**9,2572**		**4508,59**	**44486**
		Накладные расходы				1766,63	16354
		Сметная прибыль				355,97	3295
		Мокрый грунт					
64	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**55,5264**		**118,61**	**6586**
		Накладные расходы				24,71	1372
		Сметная прибыль				8,79	488
65	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**1,7173**		**4805,59**	**8253**
		Накладные расходы				1766,63	3034
		Сметная прибыль				355,97	611
66	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**246,8596**		**30,70**	**7578**
		Накладные расходы				6,84	1687
		Сметная прибыль				2,27	561
67	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**61,7149**		**1426,88**	**88059**
		Накладные расходы				524,55	32372
		Сметная прибыль				105,69	6523

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**308,5745**		**225,13**	**69469**
		Накладные расходы				73,89	22801
		Сметная прибыль				16,68	5146
69	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,3000**		**3671,26**	**15786**
		Накладные расходы				717,13	3084
		Сметная прибыль				271,95	1169
		Трубопроводы					
70	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**км**	**0,0860**		**448080,84**	**38535**
		Накладные расходы				152792,17	13140
		Сметная прибыль				33191,17	2854
71	**23-010501-1409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**86,0000**		**627,53**	**53967**
		Накладные расходы				23,63	2033
		Сметная прибыль				46,48	3998
72	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	**км**	**0,0860**		**97655,75**	**8398**
		Накладные расходы				33005,30	2838
		Сметная прибыль				7233,76	622
73	**23-040103-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**2,0000**		**14029,44**	**28059**
		Накладные расходы				528,38	1057
		Сметная прибыль				1039,22	2078

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,0205**		**1450455,67**	**29763**
		Накладные расходы				355754,28	7300
		Сметная прибыль				107441,16	2205
75	**23-010201-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**575,78**	**2303**
		Накладные расходы				21,69	87
		Сметная прибыль				42,65	171
76	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,3600**		**39772,78**	**54091**
		Накладные расходы				8408,41	11435
		Сметная прибыль				2946,13	4007
77	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**1,0000**		**17491,14**	**17491**
		Накладные расходы				658,76	659
		Сметная прибыль				1295,64	1296
78	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1,0000**		**23518,85**	**23519**
		Накладные расходы				885,78	886
		Сметная прибыль				1742,14	1742

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**3625,69**	**3626**
		Накладные расходы				136,55	137
		Сметная прибыль				268,57	269
80	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		**3992,85**	**3993**
		Накладные расходы				150,38	150
		Сметная прибыль				295,77	296
81	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**11284,34**	**11284**
		Накладные расходы				425,00	425
		Сметная прибыль				835,88	836
		Пожарный гидрант					
82	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка гидрантов пожарных**	**шт**	**1,0000**		**54202,49**	**54202**
		Накладные расходы				3114,35	3114
		Сметная прибыль				4015,00	4015
83	**24-040207-5110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Табличка для пожарного гидранта**	**шт.**	**1,0000**		**5893,13**	**5893**
		Накладные расходы				221,95	222
		Сметная прибыль				436,53	437
84	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство (для углов поварота), бетон В15**	**м3**	**0,1600**		**25175,84**	**4028**
		Накладные расходы				2462,13	394
		Сметная прибыль				1864,88	298

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Стремянка**	**т**	**0,0129**		**447911,23**	**5778**
		Накладные расходы				16869,40	218
		Сметная прибыль				33178,61	428
86	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**7,0000**		**987,72**	**6914**
		Накладные расходы				148,50	1040
		Сметная прибыль				73,16	512
87	**23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**775,27**	**6202**
		Накладные расходы				29,20	234
		Сметная прибыль				57,43	459
88	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**0,4800**		**22851,55**	**10969**
		Накладные расходы				2374,59	1140
		Сметная прибыль				1692,71	812
89	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**0,0800**		**22851,55**	**1828**
		Накладные расходы				2374,59	190
		Сметная прибыль				1692,71	135
90	**11-220601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0860**		**137535,42**	**11828**
		Накладные расходы				39336,38	3383
		Сметная прибыль				10187,81	876
91	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0860**		**89063,52**	**7659**
		Накладные расходы				32681,70	2811

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				6597,30	567

РАЗДЕЛ. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (наружная сеть)

92	**11-010101-0409 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**76,2643**		**212,09**	**16175**
		Накладные расходы				35,47	2705
		Сметная прибыль				15,71	1198
93	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**19,0661**		**4004,65**	**76353**
		Накладные расходы				1472,19	28069
		Сметная прибыль				296,64	5656
94	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**59,4402**		**30,70**	**1825**
		Накладные расходы				6,84	406
		Сметная прибыль				2,27	135
95	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**19,8134**		**1426,88**	**28271**
		Накладные расходы				524,55	10393
		Сметная прибыль				105,69	2094
96	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**59,4402**		**225,13**	**13382**
		Накладные расходы				73,89	4392
		Сметная прибыль				16,68	991
97	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	**км**	**0,0320**		**584382,93**	**18700**
		Накладные расходы				195693,46	6262
		Сметная прибыль				43287,62	1385

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**23-010603-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**32,3200**		**1019,02**	**32935**
		Накладные расходы				38,38	1240
		Сметная прибыль				75,48	2440
99	**11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**2,0100**		**44264,33**	**88971**
		Накладные расходы				12023,42	24167
		Сметная прибыль				3278,84	6590
100	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6**	**шт.**	**2,0000**		**7914,18**	**15828**
		Накладные расходы				298,07	596
		Сметная прибыль				586,24	1172
101	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**3625,69**	**3626**
		Накладные расходы				136,55	137
		Сметная прибыль				268,57	269
102	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**1,0000**		**9170,63**	**9171**
		Накладные расходы				345,39	345
		Сметная прибыль				679,31	679
103	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**1,0000**		**7623,50**	**7624**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				287,12	287
		Сметная прибыль				564,70	565
104	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**11284,34**	**22569**
		Накладные расходы				425,00	850
		Сметная прибыль				835,88	1672
		РАЗДЕЛ. Тепловые сети					
		Земляные работы					
105	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**16,0550**		**2984,11**	**47910**
		Накладные расходы				1097,02	17613
		Сметная прибыль				221,05	3549
106	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,9050**		**1299,16**	**16766**
		Накладные расходы				477,60	6163
		Сметная прибыль				96,23	1242
107	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,1700**		**3671,26**	**4295**
		Накладные расходы				717,13	839
		Сметная прибыль				271,95	318
		Трубопроводы					
108	**11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С**	**км**	**0,0270**		**1122924,62**	**30319**
		Накладные расходы				362366,79	9784
		Сметная прибыль				83179,60	2246

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,0000**		**477,76**	**9078**
		Накладные расходы				17,99	342
		Сметная прибыль				35,39	672
110	**23-010101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**8,0000**		**315,05**	**2520**
		Накладные расходы				11,87	95
		Сметная прибыль				23,34	187
111	**11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм**	**км**	**0,0270**		**1075532,77**	**29039**
		Накладные расходы				168320,09	4545
		Сметная прибыль				79669,09	2151
		Канал 70х51-9,5м					
112	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,7200**		**7673,23**	**5525**
		Накладные расходы				2077,54	1496
		Сметная прибыль				568,39	409
113	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,6000**		**11354,97**	**18168**
		Накладные расходы				2881,31	4610
		Сметная прибыль				841,11	1346
114	**11-061301-0302 РСНБ РК 2015**	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**	**м3**	**1,0800**		**48330,04**	**52196**
		Накладные расходы				8917,22	9631
		Сметная прибыль				3580,00	3866

1	2	3	4	5	6	7	8
115	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,5200**		**44583,22**	**23183**
		Накладные расходы				1679,11	873
		Сметная прибыль				3302,46	1717
116	**11-070601-0204 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,0500**		**10676,61**	**534**
		Накладные расходы				2460,66	123
		Сметная прибыль				790,86	40
117	**21-040304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1,0000**		**4903,62**	**4904**
		Накладные расходы				184,68	185
		Сметная прибыль				363,23	363
		Теплофикационная камера Тип1-1шт					
118	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**13,1920**		**134,34**	**1772**
		Накладные расходы				31,28	413
		Сметная прибыль				9,95	131
119	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,4080**		**2984,11**	**1218**
		Накладные расходы				1097,02	448
		Сметная прибыль				221,05	90
120	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**11,0600**		**14,63**	**162**
		Накладные расходы				3,16	35
		Сметная прибыль				1,08	12
121	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,7400**		**225,13**	**1067**
		Накладные расходы				73,89	350

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				16,68	79
122	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**7,5600**		**1299,16**	**9822**
		Накладные расходы				477,60	3611
		Сметная прибыль				96,23	728
123	**11-070601-0202 РСНБ РК 2015**	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**8,0600**		**34604,82**	**278915**
		Накладные расходы				6135,88	49455
		Сметная прибыль				2563,32	20660
124	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**8,1809**		**825,21**	**6751**
		Накладные расходы				31,08	254
		Сметная прибыль				61,13	500
125	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,8000**		**19742,70**	**15794**
		Накладные расходы				1383,87	1107
		Сметная прибыль				1462,42	1170
126	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,5200**		**928,05**	**2339**
		Накладные расходы				229,03	577
		Сметная прибыль				68,74	173
127	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**32,0000**		**987,72**	**31607**
		Накладные расходы				148,50	4752
		Сметная прибыль				73,16	2341
128	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,8500**		**22258,23**	**18919**
		Накладные расходы				1780,59	1514
		Сметная прибыль				1648,76	1401

1	2	3	4	5	6	7	8
129	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1150**		**184224,90**	**21186**
		Накладные расходы				6938,35	798
		Сметная прибыль				13646,29	1569
130	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**19742,70**	**5923**
		Накладные расходы				1383,87	415
		Сметная прибыль				1462,42	439
131	**11-070102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**10320,12**	**10320**
		Накладные расходы				1858,58	1859
		Сметная прибыль				764,45	764
132	**21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,7000**		**57926,56**	**40549**
		Накладные расходы				2181,65	1527
		Сметная прибыль				4290,86	3004
133	**11-460303-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,1300**		**118012,15**	**15342**
		Накладные расходы				28944,87	3763
		Сметная прибыль				8741,64	1136
134	**11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,4000**		**1893,64**	**21588**
		Накладные расходы				494,67	5639
		Сметная прибыль				140,27	1599

1	2	3	4	5	6	7	8
135	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**13,1000**		**2250,09**	**29476**
		Накладные расходы				182,06	2385
		Сметная прибыль				166,67	2183
136	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2549,42**	**5099**
		Накладные расходы				896,45	1793
		Сметная прибыль				188,85	378
137	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**11284,34**	**22569**
		Накладные расходы				425,00	850
		Сметная прибыль				835,88	1672
138	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**0,3500**		**31346,75**	**10971**
		Накладные расходы				4071,56	1425
		Сметная прибыль				2321,98	813
139	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**501,96**	**1506**
		Накладные расходы				133,03	399
		Сметная прибыль				37,18	112
140	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,3300**		**56814,04**	**75563**
		Накладные расходы				2139,75	2846
		Сметная прибыль				4208,45	5597

1	2	3	4	5	6	7	8
141	**21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Скобы ходовые**	**кг**	**9,8000**		**370,90**	**3635**
		Накладные расходы				13,97	137
		Сметная прибыль				27,47	269
		Опоры неподвижные, скользящие					
142	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0009**		**272720,62**	**254**
		Накладные расходы				10271,31	10
		Сметная прибыль				20201,53	19
143	**21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0089**		**272720,62**	**2427**
		Накладные расходы				10271,31	91
		Сметная прибыль				20201,53	180
		Подушки опорные ОП1					
144	**11-061301-0309 РСНБ РК 2015**	**Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство**	**м3**	**1,0000**		**25108,63**	**25109**
		Накладные расходы				2286,74	2287
		Сметная прибыль				1859,90	1860
145	**21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**200,0000**		**1032,72**	**206545**
		Накладные расходы				38,89	7779
		Сметная прибыль				76,50	15300
		Шов деформационный 70х51-2шт					
146	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,0800**		**22258,23**	**1781**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				1780,59	142
		Сметная прибыль				1648,76	132
147	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**т**	**0,0260**		**226978,50**	**5901**
		Накладные расходы				8548,55	222
		Сметная прибыль				16813,22	437
148	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,0800**		**24017,88**	**1921**
		Накладные расходы				2862,36	229
		Сметная прибыль				1779,10	142
149	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**0,8000**		**916,30**	**733**
		Накладные расходы				226,84	181
		Сметная прибыль				67,87	54
150	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**0,0600**		**11838,41**	**710**
		Накладные расходы				2717,65	163
		Сметная прибыль				876,92	53
151	**21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0366**		**36270,14**	**1327**
		Накладные расходы				1366,02	50
		Сметная прибыль				2686,68	98
152	**11-130501-0305 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	**м2**	**3,6000**		**3136,27**	**11291**
		Накладные расходы				508,72	1831
		Сметная прибыль				232,32	836
153	**11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	**м шва**	**4,8000**		**194,56**	**934**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				46,36	223
		Сметная прибыль				14,41	69
154	**11-260301-0602 РСНБ РК 2015**	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**4,8000**		**5752,46**	**27612**
		Накладные расходы				2016,07	9677
		Сметная прибыль				426,11	2045
155	**21-050104-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0170**		**270084,83**	**4591**
		Накладные расходы				10172,04	173
		Сметная прибыль				20006,28	340
		Антикорозийное покрытие трубопроводов					
156	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**20,3400**		**142,39**	**2896**
		Накладные расходы				30,76	626
		Сметная прибыль				10,55	215
157	**21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Изол**	**м2**	**5,6430**		**243,54**	**1374**
		Накладные расходы				9,17	52
		Сметная прибыль				18,04	102
158	**21-100501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1"**	**кг**	**3,3820**		**195,21**	**660**
		Накладные расходы				7,35	25
		Сметная прибыль				14,46	49

1	2	3	4	5	6	7	8
159	**21-100501-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79**	**кг**	**3,3820**		**302,48**	**1023**
		Накладные расходы				11,39	39
		Сметная прибыль				22,41	76
160	**21-130802-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Бумага оберточная листовая**	**1000 м2**	**0,0034**		**18167,38**	**61**
		Накладные расходы				684,23	2
		Сметная прибыль				1345,73	5
161	**21-100501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,6780**		**398,70**	**270**
		Накладные расходы				15,02	10
		Сметная прибыль				29,53	20
		Тепловая изоляция трубопроводов					
162	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,1900**		**84548,26**	**16064**
		Накладные расходы				13686,40	2600
		Сметная прибыль				6262,83	1190
163	**11-260301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**8,3600**		**4380,99**	**36625**
		Накладные расходы				1341,25	11213
		Сметная прибыль				324,52	2713
164	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0,0084**		**238133,64**	**1991**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				8968,68	75
		Сметная прибыль				17639,53	147
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16=1шт					
165	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**32041,81**	**32042**
		Накладные расходы				6022,93	6023
		Сметная прибыль				2373,47	2373
166	**11-260301-0601 РСНБ РК 2015**	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,2800**		**2442,81**	**684**
		Накладные расходы				851,68	238
		Сметная прибыль				180,95	51
167	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0170**		**371532,95**	**6316**
		Накладные расходы				13992,81	238
		Сметная прибыль				27520,96	468
168	**11-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**0,0100**		**13186,87**	**132**
		Накладные расходы				3755,02	38
		Сметная прибыль				976,81	10
169	**11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**1,0000**		**6838,41**	**6838**
		Накладные расходы				1649,55	1650
		Сметная прибыль				506,55	507

1	2	3	4	5	6	7	8
170	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0800**		**15540,04**	**1243**
		Накладные расходы				585,27	47
		Сметная прибыль				1151,11	92
171	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**0,1800**		**22851,55**	**4113**
		Накладные расходы				2374,59	427
		Сметная прибыль				1692,71	305
172	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**583994,53**	**2336**
		Накладные расходы				208831,15	835
		Сметная прибыль				43258,85	173
173	**23-010301-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**4,0000**		**1179,74**	**4719**
		Накладные расходы				44,43	178
		Сметная прибыль				87,39	350
		Клапан захлопка					
174	**11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**9903,96**	**9904**
		Накладные расходы				3003,42	3003
		Сметная прибыль				733,63	734
175	**23-041001-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91 (клапан-захлопка)**	**шт.**	**1,0000**		**32535,28**	**32535**
		Накладные расходы				1225,36	1225

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				2410,02	2410
176	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**2198,23**	**13189**
		Накладные расходы				758,67	4552
		Сметная прибыль				162,83	977
177	**23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**16487,07**	**32974**
		Накладные расходы				620,94	1242
		Сметная прибыль				1221,26	2443
178	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1376,82**	**5507**
		Накладные расходы				51,85	207
		Сметная прибыль				101,99	408
179	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**2975,95**	**11904**
		Накладные расходы				112,08	448
		Сметная прибыль				220,44	882
180	**23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**616,54**	**4932**
		Накладные расходы				23,22	186
		Сметная прибыль				45,67	365
181	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**5,0000**		**15694,04**	**78470**
		Накладные расходы				2902,58	14513
		Сметная прибыль				1162,52	5813

1	2	3	4	5	6	7	8
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1000мм					
182	**11-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**43,4900**		**100,88**	**4387**
		Накладные расходы				23,77	1034
		Сметная прибыль				7,47	325
183	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,0400**		**2286,53**	**6951**
		Накладные расходы				840,58	2555
		Сметная прибыль				169,37	515
184	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,4500**		**19742,70**	**8884**
		Накладные расходы				1383,87	623
		Сметная прибыль				1462,42	658
185	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,0000**		**1040,87**	**5204**
		Накладные расходы				131,12	656
		Сметная прибыль				77,10	386
186	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**5,0000**		**-174,06**	**-870**
		Накладные расходы				-18,51	-93
		Сметная прибыль				-12,89	-64
187	**11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**2,1900**		**44264,33**	**96939**
		Накладные расходы				12023,42	26331
		Сметная прибыль				3278,84	7181
188	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**3625,69**	**3626**
		Накладные расходы				136,55	137
		Сметная прибыль				268,57	269

1	2	3	4	5	6	7	8
189	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**3992,85**	**7986**
		Накладные расходы				150,38	301
		Сметная прибыль				295,77	592
190	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6**	**шт.**	**2,0000**		**7914,18**	**15828**
		Накладные расходы				298,07	596
		Сметная прибыль				586,24	1172
191	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9**	**шт.**	**2,0000**		**9597,06**	**19194**
		Накладные расходы				361,45	723
		Сметная прибыль				710,89	1422
192	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2**	**шт.**	**1,0000**		**7623,50**	**7624**
		Накладные расходы				287,12	287
		Сметная прибыль				564,70	565
193	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10**	**шт.**	**1,0000**		**9170,63**	**9171**
		Накладные расходы				345,39	345
		Сметная прибыль				679,31	679

1	2	3	4	5	6	7	8
194	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**11284,34**	**11284**
		Накладные расходы				425,00	425
		Сметная прибыль				835,88	836
195	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**36,9200**		**987,72**	**36467**
		Накладные расходы				148,50	5483
		Сметная прибыль				73,16	2701
196	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**9,8000**		**2250,09**	**22051**
		Накладные расходы				182,06	1784
		Сметная прибыль				166,67	1633
197	**11-460302-0402 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	**отверстие**	**1,0000**		**717,16**	**717**
		Накладные расходы				214,50	214
		Сметная прибыль				53,12	53
198	**11-460303-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	**м3 заделки**	**0,0500**		**98521,27**	**4926**
		Накладные расходы				23571,07	1179
		Сметная прибыль				7297,87	365
199	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,4500**		**1634,22**	**735**
		Накладные расходы				332,79	150
		Сметная прибыль				121,05	54
200	**11-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**0,0500**		**13186,87**	**659**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				3755,02	188
		Сметная прибыль				976,81	49
201	**11-010204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**31,3900**		**4501,60**	**141305**
		Накладные расходы				1654,51	51935
		Сметная прибыль				333,45	10467
202	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,1000**		**1299,16**	**15720**
		Накладные расходы				477,60	5779
		Сметная прибыль				96,23	1164
		ИТОГО:					**10917353**
		В том числе :					
		Накладные расходы					**1297689**
		Сметная прибыль					**808694**
		Итого с временными			**1,5 %**	**163760,30**	**11081113,30**
		Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**	**149595,03**	**11230708,32**
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**1208148,69**	**12438857,02**
		Итого с НДС			**12 %**	**1492662,84**	**13931519,86**

Заказчик:

Главный специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

_____ Жумабаев Б.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Абзал ПроектКонсалтинг"

_____ Сарсенбаев М.А.

Директор ТОО "Бируни"

_____ Кошкаров Ж.

Технадзор:

_____ Кайырлапов Б.