Наименование стройки Капитальный ремонт подъездной дороги в селе Толеп в Бейнеуском районе, Мангыстауский области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Материальные ресурсы					
1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	4 768,942	ОТП (задано проектом)
2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	4 079,33052	ОТП
3	211-603-0103	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	2 418,5768	ОТП
4	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	150	ОТП
5	247-104-0104	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	150	ОТП
6	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	448,3620988	ОТП (задано проектом)
7	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	37,894764	ОТП

8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	784,89	ОТП
9	243-111-0909	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х70 (ок)-1	км	2,16	ОТП
10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	479,28	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
11	243-111-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х25 (ок)-1	км	3,06	ОТП
12	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	2,15648	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
13	243-111-0908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50 (ок)-1	км	1,35	ОТП
14	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	23	ОТП
15	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	150	ОТП
16	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	3,82	ОТП (задано проектом)
17	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	45	ОТП
18	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 095,936	ОТП
19	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	71	ОТП (задано проектом)
20	226-102-0302	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-18	шт.	4	ОТП
21	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	6,1140286	ОТП (задано проектом)
22	252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	22,6666667	ОТП (задано проектом)

23	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,79948	ОТП (задано проектом)
24	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	31	ОТП
25	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,705	ОТП (задано проектом)
26	251-101-0206	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	шт.	16	ОТП
27	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	ОТП (задано проектом)
28	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	3 060	ОТП (задано проектом)
29	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1829619	ОТП
30	251-101-0218	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	6	ОТП
31	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,5	ОТП
32	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,8654	ОТП
33	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,2455211	ОТП (задано проектом)
34	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	11	ОТП
35	251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	10	ОТП
36	243-903-8201	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-НF10-70/120-В	шт.	2	ОТП (задано проектом)
37	243-128-0702	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х35/16 (мк)-10	км	0,02	ОТП

38	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,234	ОТП (задано проектом)
39	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	12	ОТП
40	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	ОТП
41	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Стальные контрукция траверсы, хомуты, подкосы,проводники и т.д.	т	0,08382	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
42	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	ОТП (задано проектом)
43	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	32	ОТП (задано проектом)
44	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	31	ОТП (задано проектом)
45	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	692,6381448	ОТП
46	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	10,0267504	ОТП
47	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,4582262	ОТП
48	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	71,659035	ОТП (задано проектом)
49	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	43,08936	ОТП (задано проектом)
50	212-101-1810	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	1,632	ОТП
51	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	150	ОТП (задано проектом)
52	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,006214	ОТП (задано проектом)

53	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,04	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
54	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП
55	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 54	т	0,03192	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
56	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0241	ОТП
57	243-903-7503	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120	шт.	2	ОТП (задано проектом)
58	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0099424	ОТП (задано проектом)
59	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,078328	ОТП (задано проектом)
60	251-101-0227	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	4	ОТП
61	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2	ОТП
62	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1047552	ОТП
63	247-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Привод ПРН-10У1	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
64	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	ОТП (задано проектом)
65	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	31	ОТП (задано проектом)
66	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0552	ОТП (задано проектом)

67	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	15,01	ОТП (задано проектом)
68	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	30,24	ОТП (задано проектом)
69	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0215472	ОТП
70	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	1,995	ОТП
71	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0730624	ОТП
72	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,017452	ОТП (задано проектом)
73	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	42,8	ОТП (задано проектом)
74	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	ОТП (задано проектом)
75	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	3,10527	ОТП (задано проектом)
76	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП
77	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	138	ОТП (задано проектом)
78	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП
79	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	ОТП (задано проектом)
80	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,63474	ОТП (задано проектом)
81	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	3,2	ОТП
82	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0087075	ОТП (задано проектом)

83	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,1	ОТП
84	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01872	ОТП (задано проектом)
85	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	ОТП
86	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	9,2	ОТП (задано проектом)
87	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	2,4273333	ОТП (задано проектом)
88	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2,9334028	ОТП (задано проектом)
89	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,496	ОТП
90	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03339	ОТП (задано проектом)
91	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	ОТП (задано проектом)
92	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,002529	ОТП (задано проектом)
93	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0044567	ОТП (задано проектом)
94	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	ОТП
95	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0035943	ОТП (задано проектом)
96	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,35775	ОТП
97	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0836	ОТП
98	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,3293332	ОТП (задано проектом)

99	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,7944576	ОТП (задано проектом)
100	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001521	ОТП (задано проектом)
101	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1554432	ОТП
102	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,431	ОТП
103	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,048384	ОТП
104	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,3	ОТП (задано проектом)
105	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,028224	ОТП
106	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00069	ОТП (задано проектом)
107	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0777216	ОТП
108	218-103-0201	Ветошь	кг	0,5536267	ОТП
109	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	ОТП (задано проектом)
110	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016128	ОТП (задано проектом)
111	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,57712	ОТП (задано проектом)
112	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0094	ОТП
113	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,02	ОТП (задано проектом)
114	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,107	ОТП (задано проектом)

115	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0039114	ОТП (задано проектом)
116	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002801	ОТП (задано проектом)
117	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	ОТП (задано проектом)
118	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	ОТП (задано проектом)
119	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0016	ОТП (задано проектом)
120	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	ОТП (задано проектом)
121	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,102	ОТП (задано проектом)
122	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,111561	ОТП (задано проектом)
123	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000764	ОТП (задано проектом)
		Итого материальные ресурсы	**тенге**		
		Оборудование поставки подрядчика			
1	515-102-0408 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	ОТП

2	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	ОТП
3	515-301-0268 *РСНБ РК 2022*	Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
4	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**		
		Всего по ведомости:	**тенге**		